Blad 1.

Förslag i 3 blad till

Västerslövs gårds invallningsföretag


1946 i Kvänge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Åhrling.

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:2000.

100 50 0 100 mtr.



Registernummer

Kvänge socken.

Aa	Kvänge	14¹
Ab	"	15²
Ac	"	3¹
Ba	Västerslöv	1¹, 2¹, 3¹, 4¹, 5¹, 6¹, 7¹
	Ålsåkra	1¹
	Övremölla	1¹

till Hanaskog

fr. Vanås m. m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

L 3:1364 106-1

KITN.Nr 001

L 3:1364

Tillhör: Förslag i 3 blad till


Blad 2.


Västerslövs gårds invallningsföretag 1946

i Kvinge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.


Förslag till rörutlopp vid 1+50.






Betongmurarna rutarmeras
Järnens avstånd 250 m/m
" diameter 6 m/m.

Typritning till intagningsbrunnar.



Skalor.


för längd · 1:2000.




för höjd och sektioner · 1:100.



för detaljer · 1:50.





LMN.Nr 002

Kungl. [illegible]
Kulturtekniska [illegible]

L 3 s 1364

106 - 2

Tillhör:

Förslag i 3 blad till


Västerslövs gårds invallningsföretag 1946

i Kvänge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.



Skala 1:40.

1 0.5 0 1 2 3 mtr.

K.I.N. Nr 003

Kongl. [illegible] Kollegium

L 3 x 1364 106 - 3

Ser. E XIII kemb
[redacted]

DIARIE Nr 11627
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1947

L 3★1364

321-48 Kanb

Betänkande

rörande

Västerslövs gårds invallningsföretag 1946

i Kviinge socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIE-Nr 11627
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR 1947

Till Kungl. lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ensam delägare i "Västerslövs gårds invallningsföretag 1946", får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond i enlighet med de grunder, som framgå av gällande författningar.

Vänås i dec 1946.

Walter Svantesson.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 22.094:61 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.360 kr. och lån med 14.720 kr. samt fastställt arbetsplanen { i ~~oförändrat skick~~. / med tillägg, att å sträckorna 1+30 – 1+50 ovirt mellan motstående pålar skola instämmas tvärträvor med minst dimensionen 3" x 3".

Betygas i tjänsten Sune Lindh

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Västerslövs gårds invallningsföretag 1946"
(företagets namn samt socken och län)

i Kviinge socken av Kristianstads län.

DIARIE Nr 11627
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1947

~~Ordf. i styrelsen.~~ / ~~Företrädeman:~~ / Ende intressent: Vanås fideikommiss. Inneh.: Greve G. Wachtmeister.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 27 okt. 1945. Förrättningen avslutad den 18 juni 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar . . häfte..... handlingar och ..... blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 25.608:40 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 21.809:30 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	21.100	:-			709	: 30	21.809	:30		21.809	:30

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
523:6

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	25	73			~~11~~ 25	~~39~~ 73	25.608	:40	1	21.809	:30	850:-	1/3	7.260:-

Av bidraget belöper omkring 7.260:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	25.608	:40	100,00	21.809	:30	2/3	14.540:-

Arbetet med företagets utförande är ännu ej påbörjat.

Beträffande kostnaden och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Den vid syneförrättningen beräknade båtnaden består dels av alstringsbåtnad (22.708:40 kr) och dels av brukningsbåtnad (2.900:oo kr). Företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel, men enär de berörda fastigheterna icke äro att hänföra till ofullständiga jordbruk, har torrläggningsnämnden ansett, att bidragskvoten 1/3 bör tillämpas vid företaget.

Med avseende av statsunderstödet anföres dessutom, att detta tillstyrkts endast till anläggnings- och förrättningskostnader men däremot ej till de beräknade kostnaderna för drift och underhåll av invallningen.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås, att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7.260:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 14.540:- kronor.

Kristianstad den 21/4 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Andersson

Bilagor:

A. Diariebevis.

B. Fastighetsförteckning.


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 juni 1946 avslutad laga syneförrättning angående Västerslövs gårds invallningsföretag 1946, avseende torrläggning av marker till Kviinge N:ris 3, 14 och 15, Västerslöv N:ris 1-7, Ålsåkra N:o 1 och Övremölla N:o 1 i Kviinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:

G. C. Österholm
(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län

Bil. B.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Västerslövs gårds invallningsföretag 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Kviinge socken.

Ac	5/16	3 1	v	Kviinge	Vanås fideikommiss. Innehavare Greve G. Wachtmeister		
Aa	1/2	14 1	v	"	"	"	"
Ab	1/2	15 2	v	"	"	"	"
Ba	1½	1 1		Västerslöv	"	"	"
	3/8	2 1					
	5/16	3 1					
	1/4	4 1					
	5/16	5 1					
	3/8	6 1					
	3/8	7 1					
	9/16	1 1		Ålsåkra	"	"	"
	1/3	1 1		Övremölla	"	"	"

gem. ägoområde med

Kristianstad i mars 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10:44/46.
Nr i resplan 131/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Västerslövs gårds invallningsföretag 1946 i Kvinge socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 17693
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL. 1946

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 26 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	238	—	238	—
2.2 % av 8400.- 21'100 kr, utgörande beräknad ~~total~~ anläggningskostnad	184	80	464	20
2 % av 12700.- kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	254	—	254	—
Summa:	676	80	956	20
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			676	80
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			676	80

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			676	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			—	
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....			—	
Summa kronor:			676	80

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 18 juni 1946 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

grevo C. A. Wachtmeister
(titel, namn och adress)

i egenskap av ombud för grevo G. Wachtmeister, Vanö, Kristianstad den 2 juli 1946.

Klas Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

~~Skäl till ändring föreligger ej.~~

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till 956:20 kr.

956:20 – 676:80 = 279:40

KK 25/7 45 (Staten) § 1.

Subv. 956:20

Granskad den 28/8 46 av

Ser. E VIII preambl
106

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 9969
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1947
L 3★1364

ker 9/6 48

321-48 Kom:a

Originalhandlingar

rörande

Västerslövs gårds invallnings-

företag 1946

i Kviinge socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Kviinge n:ris 3, 14 och 15, Västerslöv n:ris 1-7, Ilsåkra nr 1 och Övremölla nr 1 allt i Kviinge socken av Kristianstads län; upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugoåtta (28) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000



Generalsstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Almaån av vattensjuk mark inom Kviinge n:ris 3, 14 och 15, Västerslöv n:ris 1-7, Ålsåkra nr 1 och Övremölla nr 1 allt i Kviinge socken av Kristianstads län.

År 1946, juni 18, kl. 10.30 f.m. på Västerslövs gård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen August Nilsson i Hovgården och Mattias Svensson i Nydala samt

sökanden till förrättningen greve G. Wachtmeister på Vanås genom sin son greve C.A.Wachtmeister enligt bifogad fullmakt. Det antecknades, att någon annan sakägare ej kunde beröras av förrättningen.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över avloppet inom torrläggningsområdet företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd.

§ 5.

Fråga om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande ifrågakom ej.

§ 6.

Sedan synemännen verkställt uppskattning av den båtnad, som

kunde beräknas uppkomma i samband med företagets utförande, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägaren.

§ 7.

Särskild arbetsstyrelse för företaget erfordrades ej.

Kartor och handlingar rörande företaget skulle förvaras på Vanås godskontor, adress Knisslinge.

§ 8.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 676 kronor 80 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 9.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägaren, förklarades förrättningen avslutad.

Västerslövs gård pr Hanaskog den 18 juni 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Augustsson Mattias Svensson

~~310~~ 3.
/31

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
— —
LANDSKANSLIET
— — —

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av greve G. Wachtmeister, Vanås, Knislinge, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande torrläggning medelst invallning och länspumpning av mark till Västerslövs gård under Vanås fideikommiss i Kviinge socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 oktober 1945.

(A.E.Rodhe)

(Georg Lundborg)

71 /40 Ekdm.
642 E

Nr. 71/40 Eldm
Ank. den 29 SEP. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning medelst invallning och länspumpning av mark till Västerlövs gård under Vanås fideikommiss. Västerslövs gård är belägen i Kviinge socken av Kristianstads län.

Endast mark till Vanås fideikommiss torde beröras av förrättningen.

Vanås pr KNISSLINGE den 27. 9. 1945.

G Wachtmeister.

RESOLUTION.
Översändes till Torrläggningsnämnden i Kristianstads län
som anhålles avgiva yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den 1 oktober 1945.
På tjänstens vägnar:

71/40 Eldm
Ank. den 22 OKT. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Torrläggningsnämndens yttrande:
Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 15 oktober 1945.

Fullmakt

för min son Gustaf C. A. Wandesmith att vara min mandatarie vid förrättning å Wisbyslätt mellan Lantbruksingenjörerna.

Wanås 17. 6. 16.

Wandesmith.

Benämnas:

Gustaf Wandesmith Hans Lejdar

U T L Å T A N D E

angående torrläggning medelst invallning mot Almaån av vattensjuk mark inom Kviinge n:ris 3,14 och 15, Västerslöv n:ris 1-7, Ålsåkra nr 1 och Övremölla nr 1 allt i Kviinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Torrläggningsområdets belägenhet.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är, som av det förestående framgår, att hänföra till invallning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen och ende delägare i företaget är greve Gustaf Wachtmeister såsom innehavare av Vanås fideikommiss, vari ingår de i företaget ingående fastigheterna i Kviinge, Västerslöv, Ålsåkra och Övremölla.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav utförande av den avloppssträcka, som å hithörande plankarta betecknats A-B och angivits med en heldragen, grov, röd linje, där avloppet skall utföras som täckt ledning och med tvenne, jämnlöpande, röda linjer å den sträcka, där avloppet skall utföras som öppet avloppsdike. I företaget ingår även utförande av pumpstation vid A med härför erforderlig elektisk ledning samt elektrisk utrustning i övrigt. Anläggande av särskild skyddsvall vid Almaån

för att hindra vattnet i ån att tränga in i torrläggningsområdet erfordras ej, enär marken, som av profilritningen framgår, ligger högre vid ån än inom torrläggningsområdet.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 0.4 meter över högvattenståndet i avloppsdiket A.-B, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Beräkningar för invallningsföretaget.

Invallningens nederbördsområde utgör omkring 85 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till 1.5 sekundliter motsvarande för hela nederbördsområdet en avrinning av 127.5 sekundliter eller 7.650 minutliter. Pumpen bör alltså hava en kapacitet motsvarande minst denna vattenmängd.

Årsnederbörden för trakten kan beräknas till omkring 600 millimeter, varav torde få beräknas att omkring 60 procent kommer att få pumpas. Denna del av årsnederbörden motsvarar en vattenmängd av 306.000 kubikmeter. På grund av något läckage m.m. torde den vattenmängd, som årligen skall pumpas, böra beräknas till omkring 350.000 kubikmeter.

Uppfordringshöjden för vattnet blir maximalt skillnaden

mellan bottenläget i rörledningen genom torrläggningsområdet, där denna utmynnar i bassängen framför pumpstationen, och högvattenytan utanför pumpstationen i Almaån d.v.s. i detta fall skillnaden mellan 8.40 och 5.75 eller 2.65 meter. Då maximivattenmängden, som skall bortföras, såsom förut angivits, utgör 127.5 sekundliter, kan den för bortförandet erforderliga kraften beräknas till $\frac{100 \times 127.5 \times 2.65}{60 \times 75}$ = 7.5 HK. $\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$

I medeltal kan lyfthöjden för vattnet beräknas till omkring 1.25 meter. Då, som förut visats, den vattenmängd, som i medeltal pr år skall bortföras genom pumpning, uppgår till 350.000 kubikmeter, blir energibehovet pr år vid 60 procents verkningsgrad hos pumpaggregatet $\frac{350.000 \times 1.25 \times 1000}{102 \times 60 \times 60 \times 0.60}$ = 2.000 kwh.

Nederbördsområdet för täckta ledningen å sträckningen A–B synes utgöra

vid punkt	2+92	80 hektar
	5+25	52 "
	6+50	31 "
	7+50	26 " och
	8+28	17 " .

Jämväl vid bestämmande av rörledningens dimensioner, hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.5 sekundliter pr ha.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få allt-

så ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 33.897 kronor 60 öre och efter företaget 59.506 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 25.608 kronor 40 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Ersättningar.

Ersättningar för skada eller intrång i samband med företagets utförande ifrågakommer ej. Någon annan sakägare utöver innehavaren av Vanås fideikommiss kan ej beröras av företagets utförande.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma föreligger ej. Då dessutom all mark i företaget är belägen å mark tillhörig Vanås fideikommiss skola kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll åvila innehavaren av nämnda fideikommiss med fördelning mellan de olika fastigheterna efter båtnadsvärde enligt arealuträknings- och värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet det på envar fastighet i företaget belöpande förbättringsvärdet och procenttalet samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper å varje fastighet.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Det antecknas här, att någon underställning av synemännens utlåtande i detta fall ej synes erforderlig, enär i Almaån ej torde finnas kungsådra, allmän farled eller allmän flottled.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 25.608 kronor 40 öre. På grund härav åligger det förrättningssökanden jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala

ett belopp av 38 kronor 41 öre.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Västerlövs gårds invallningsföretag 1946,

att företaget skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras enligt det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga, vilka ej inverka minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att jordupplagen vid det öppna avloppet framför pumpstationen ej placeras å sådant sätt, att dikets bestånd kan äventyras,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att pumpning skall verkställas så snart vattnet i diket vid pumpstationen stigit till höjden +6.00,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Västerslövs gård den 18 juni 1946.

Klas Westling

Mathias Svensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Arealuträknings- och värderings-
längd till "Västerslövs gårds inval-
ningsföretag 1946" i Kristianstads
av Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
~~Kvinnge socken~~					
Kvinnge	14'	Aa	1/2		Vanås fideikommiss. Innehl. Greve G. Wachtmeister
				1	åker, mylla på mjäla
				2	" " -"-
				3	" " -"-
				4	" " -"-
					Genom igenläggning av ekr. 4-B upptås brukningsbetänad för ägofigurerna brukas direkt tillsammans med marken öster och söder om anlagget. bätnad för fastigheten lika 400 x 0.08
					Summa
Kvinnge	15[a]	Ab	1/2		Vanås fideikommiss Innehl. Greve G. Wachtmeister
				5	åker, mylla på mjäla
				6	" " -"-
				7	" " -"-
				8	" " -"-
				9	" " -"-
				10	" " -"-
				11	" " -"-
				12	" " -"-
				13	" " -"-
				14	" " -"-
				15	" " -"-
				16	" " -"-
					Genom igenläggning av ekr. 4-B upptås brukningsbätnad för ägofigurerna brukas direkt tillsammans med marken öster och söder om anlagget bätnad för fastigheten lika 400 x 0.26
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	09							1.760	158	40	2.200	198	–	440	39	60
0	16							1.540	246	40	2.200	352	–	660	105	60
0	06							1.100	66	–	2.200	132	–	1.100	66	–
0	02							1.320	26	40	2.200	44	–	880	17	60
3-7. 27-35 och 42-43 genom att dessa kunna Beräknad efter 400 kr/ha uppgå denna												32	–		32	–
0	33								497	20		758	–		260	80
0	16							1.760	281	60	2.200	352	–	440	70	40
0	05							1.100	55	–	2.200	110	–	1.100	55	–
0	05							880	44	–	2.200	110		1.320	66	–
0	08							880	70	40	2.200	176		1.320	105	60
2	17							1.320	2864	40	2.200	4774	–	880	1909	60
0	80							1.760	1408	–	2.200	1760	–	440	352	–
0	09							1.100	99	–	2.200	198	–	1.100	99	–
1	50							880	1320	–	2.200	3300	–	1.320	1980	–
0	30							1.320	396	–	2.200	660	–	880	264	–
0	12							1.760	211	20	2.200	264	–	440	52	80
2	20							1320	2904	–	2.200	4840		880	1936	–
0	52							1.760	915	20	2.200	1144	–	440	228	80
3-7. 27-35 och 42-43 genom att dessa kunna Beräknad efter 400 kr/ha uppgå denna												104	–		104	–
8	04								10.568	80		17792	–		7223	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kvinge	3'	Ac	5/16		Vanås fideikommiss Innehavare Greve G. Wachtmeister.
				17	åker, mycket på mjäla
				18	" " -"-
				19	" " -"-
				20	" " -"-
				21	" " -"-
				22	" " -"-
				23	" " -"-
					Summa
Västerslöv	1'	Ba	1½		Vanås fideikommiss Innehavare Greve G. Wachtmeister.
	2'		3/8		
	3'		5/16		
	4'		1/4		
	5'		5/16		
	6'		3/8		
	7'		3/8		
Ålsåkra	1'		9/16		
Övremölla	1'		1/3		
				24	åker, mycket på mjäla
				25	" " -"-
				26	" " -"-
				27	" " -"-
				28	" " -"-
				29	" " -"-
				30	" " -"-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	48							1.760	844	80	2.200	1056	–	440	211	20
1	81							1.320	2389	20	2.200	3982	–	880	1592	80
1	78							880	1566	40	2.200	3916	–	1.320	2349	60
0	09							1.760	158	40	2.200	198	–	440	39	60
0	57							1.760	1003	20	2.200	1254	–	440	250	80
1	07							1.320	1412	40	2.200	2354	–	880	941	60
0	17							880	149	60	2.200	374	–	1.320	224	40
5	97								7524	–		13.134	–		5610	–
1	81							1.540	2787	40	2.200	3982	–	660	1194	60
1	81							1.320	2389	20	2.200	3982	–	880	1592	80
0	45							880	396	–	2.200	990	–	1.320	594	–
0	18							1.100	198	–	2.200	396	–	1.100	198	–
0	75							1.320	990	–	2.200	1650	–	880	660	–
0	31							1.760	545	60	2.200	682	–	440	136	40
0	08							1.100	88	–	2.200	176	–	1.100	88	–
5	39								7394	20		11.858	–		4463	80

18.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				31	åker, mylla på mjäla
				32	" " -"-
				33	" " -"-
				34	" " -"-
				35	" " -"-
				36	" " -"-
				37	" " -"-
				38	" " -"-
				39	" " -"-
				40	" " -"-
				41	" " -"-
				42	högländ mark
				43	" "

Genom igenläggning av sto A-B uppstår tvekningsbåtnad för ägofigurerna tvekas direkt tillsammans med marken öster och söder om avloppet. båtnad för farleden till 4002 6-91

Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	39								7394	20		11.858	—		4463	80
0	27							1.760	475	20	2.200	594	—	440	118	80
2	50							1.320	3300	—	2.200	5500	—	880	2200	—
0	40							1.100	440	—	2.200	880	—	1.100	440	—
0	38							880	334	40	2.200	836	—	1.320	501	60
0	13							1.760	228	80	2.200	286	—	440	57	20
0	50							1.320	660	—	2.200	1100	—	880	440	—
0	90							1.540	1386	—	2.200	1980	—	660	594	—
0	20							1.320	264	—	2.200	440	—	880	176	—
0	20							880	176	—	2.200	440	—	1.320	264	—
0	35							1.320	462	—	2.200	770	—	880	308	—
0	17							1.100	187	—	2.200	374	—	1.100	187	—
						0	21	—	—		—	—		—	—	
						1	70	—	—		—	—		—	—	
3-7, 27-35 och 43-43 genom att dessa kunna Beräknad efter 400 kr/ha uppgår denna												2 764	—		2.764	—
11	39					1	91		15.307	60		27.822	—		12.514	40

10.

Socken, by- och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Hviinge socken					
Hviinge	14'	Aa	1/2		Vanås fideikommiss Innehavare: Greve G. Wachtmeister
Hviinge	15[2]	Ab	1/2		Vanås fideikommiss Innehavare: Greve G. Wachtmeister
Hviinge	3'	Ac	5/16		Vanås fideikommiss Innehavare: Greve G. Wachtmeister
			•		
Västerslöv	1'	Ba	1 1/2	Ägofigurer å mantalsskrivna hemman	Vanås fideikommiss Innehavare: Greve G. Wachtmeister
	2'		3/8		
	3'		5/16		
	4'		1/4		
	5'		5/16		
	6'		3/8		
	7'		3/8		
Ålsåkra	1'		9/16		
Övremölla	1'		1/3		
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	33								497	20		758	–		260	80
8	04								10.568	80		17.792	–		7223	20
5	97								7524	–		13.134	–		5610	–
11	39					1	91		15.307	60		27.822	–		12.514	40
25	73					1	91		33.897	60		59.506			25.608	40

Klasterboda gård den 18 juni 1946.

Klas Westling / Mattias Svensson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	till	"Västerslövs gårds invallningsföretag 1946"						
		i Kvidinge socken av Kristianstads län.						
		A. Anläggningskostnad.						
1+13.5-1+30	16.5	Pumpstation i p. A.						
		Schaktning, länshållning samt						
		återfyllning			400	--		
		Grundplatta under pumpbrunnen						
		samt krans över brunnen av						
		armerad betong som grund för						
		huset m³	5	60.00	300	--		
		Pumpbrunn utförd av 1500 mm ar-						
		merade betongrör väl fogade och						
		sammangjutna lm	4	100:-	400	--		
		Intag och utlopp för rören. Gjut-						
		ning av armerad betong inkl.						
		formsättning och armerings-						
		järn m³	16	60.00	960	--		
		Risgrind av 4 x 40 mm plattjärn						
		vid intaget med en fri öppning						
		av 25 mm mellan järnen, 4 st.						
		U-bälkar N.P. 10 för insättning						
		av bjälksättar samt en nedstig-						
		ningsstege av järn, som fast-						
		gjutes inuti pumpbrunnen			350	--		
		Bjälksättar av 3" plank till en						
		höjd av +6.50 vid intaget och						
		+8.50 vid utloppet fot³	16	2.50	40	--		
		28" armerade betongrör som in-						
		loppsrör jämte ingjutning och						
		fogning lm	4	16.00	64	--		
		12" cementrör för flottörbrunn						
		jämte fastgjutning m.m. lm	5	4.00	20	--		
		Överföres			2534	--		

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			2534	--		
			Stenglacin vid intaget och ut-						
			loppet m²	25	6.00	150	--	2684	--
			Pumphus under enternittak. Syllar						
			och trästomme av 6" x 6" kant-						
			virke. Trästommen beklädes in-						
			och utvändigt med icopalpapp						
			samt inpanelas på båda sidor med						
			minst 1" spåntade och hyvlade						
			bräder. Sparrarna till takstolen						
			skola vara av 5" x 6" trä, vilka						
			inpanelas liksom väggarna. In-						
			gången utföres av dubbeldörrar						
			försedda med fönster och med						
			dyrkfritt lås i ytterdörren.						
			Dörrar med fönster grundas samt						
			strykes 2 gånger med oljefärg.						
			Huset strykes utvändigt 1 gång.						
			Beräknad kostnad utföres			1000	--	1000	--
			1 st. Invallningspump av propeller-						
			typ med en kapacitet av minst						
			127.5 lit/sek jämte direkt-						
			kopplad motor á omkring 7.5 HK av						
			vertikal typ samt elektrisk ut-						
			rustning för automatisk drift.						
			Kostnad enl. anbud från Fins-						
			hyttans bruk inkl. avloppsrör						
			och montage			5400	--	5400	--
			Kraftledning för överföring av						
			högspänd ström 6600 volt mellan						
			gården och pumpstation c:a						
			1000 lm			1500	--		
			Överföres			1500	--	9084	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			1500	--	9084	--
			1 st. stolptransformator jämte						
			högspänningsinstrumentering			1500	--	3000	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						
			å byggnadskostnaderna m.m.					616	--
			Kronor					12700	--
	1+30-8+28	698	Dikessträckan A-B.						
	1+30-1+50	20	Schaktning för öppen kanal till						
			ett kanalbottenläge av +5.30 m³	220	2.25	495	--		
			(samolikt mjäla (jfr vård. längsta))						
	1+30-1+50	20	Material och nedsättning av slänt-						
			förstärkning i enl. med rit-						
			ning lm	20	20.00	400	--	895	--
	1+50-3+33	183	21" cementrör lm	183	8.00	1464	--		
	3+33-5+92	259	18" cementrör lm	259	6.50	1683	50		
	5+92-8+28	236	15" cementrör lm	236	5.00	1180	--	4327	50
	1+50-3+33	183	Grävning, rörläggning och åter-						
			fyllning lm	183	3.50	640	50		
	3+33-5+92	259	Dito Dito lm	259	2.75	712	25		
	5+92-8+18	226	Dito Dito lm	226	2.25	508	50		
	8+18-8+28	10	Dito Dito lm	10	5.00	50	--	1911	25
	1+67		Dikesöga enl. ritning st	1	70.00	70	--		
	1+67,2+92,3+33,		Intagningsbrunnar inre diam.						
			0.90 meter st	3	70.00	210	--		
	5+25,5+92,6+50,		Intagningsbrunnar inre diam.						
	7+50,8+28,		0.70 meter st	5	55.00	275	--	555	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					711	25
			Kronor					8400	--

25.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Sammandrag.						
			A. Anläggningskostnad.						
	1+13.5-1+30	16.5	Pumpstation i p. A			12700	--		
	1+30-8+28	698	Dikessträckan A-B			8400	--	21100	--
			B. Driftskostnad.						
			Elektrisk energiåtgång pr år kwh	2000	0.09	180	--		
			Kronor			180	--		
			Kapitaliserad efter 5% utgör drifts-						
			kostnaden 180 kr ett driftskapital						
			av					3600	--
			Summa kronor					24700	--

Västerslövs gård den 18 juni 1946.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd till "Västerslövs gårds invallningsföretag 1946 i Kviinge socken av Kristianstads län.

Socken By Hemman	Registernummer	Ritnr å kartan	Mantal	Delägare m. m.	Sökt. eller icke sökt.	Kostnad kr	Kostnad öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad kr	Beräknad kostnad öre	Förättningskostnad kr	Förättningskostnad öre
Kviinge socken												
Kviinge	14	Aa	1/2	Vanås fideikommiss								
				Innehavare Greve G. Wachtmeister	sökt	260	80	1,019	215	01	1	23
Kviinge	15	Ab	1/4	Vanås fideikommiss								
				Innehavare Greve G. Wachtmeister	sökt	1293	20	28,206	5951	46	200	06
Kviinge	3	Ac	5/16	Vanås fideikommiss								
				Innehavare Greve G. Wachtmeister	sökt	5610	-	21,907	4622	38	155	39
Västerslöv	1	"	1/2									
	2	"	3/8									
	3	"	5/16									
	4	Ba	1/4	Vanås fideikommiss								
	5	"	5/16	Innehavare: Greve								
	6	"	3/8	G. Wachtmeister	sökt	12514	40	48,868	10311	15	346	62
	7	"	3/8	Summa		25608	40	100,000	21100	00	709	30
Ålsåkra	1	"	9/16									
Övremölla	1	"	1/3									

Västerslövs gård den 18 juni 1946.

Klas Westling

Mathias Svensson

Litt. 10:44/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Västerlövs gårds invallningsföretag 1946 i Kvinge socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 26 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	238	-		
2,2 % av 8400.- kr, utgörande beräknad ~~total~~ anläggningskostnad undantagandes pumpstation	184	80		
2 % av 12700.- kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	254	-		
Summa:	676	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			676	80
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			676	80

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			676	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad .. kr.				
.. *kr jämte* .. *% av* .. *kr*				
1 % av .. *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
				—
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .. ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
.. *dagarvoden à* .. *kr*				
.. *dagarvoden à* .. *kr*				
.. *dagarvoden à* .. *kr*				
				—
Summa kronor:			676	80

Anmärkningar: Sammandrag.

Förrättningskostnad enl. sven	676:80
Förrättningsmannens utlägg (ozalidkopior intrindning 2 kand)	12.50
Gode mannens arvodeskostnads och fastighetsförrättning	20:-
Sma kronor	709:30

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Vesterlövs gård den 18 juni 19 46.

Klas Westling.

lantbruksingenjör

321/48 259/48 L 3•1364

DIARIE Nr 011731

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 NOV. 1948

Skuldförbindelse överlämnad till Kevers Mekeri den 7/12 1948 godkänd den 17/12 1948

FÖRETAG: Västerslövs gårds invallnings-företag 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 7.360·

» en första rensning ..... » – kr. 7.360·

Lån till företagets utförande ..... kr14.720·

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till

Västerslövs gårds invallningsföretag 1946 i Kviinge socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjutusentrehundrasextio (7.360) kronor, ~~varav till företagets utförande ..... kronor och till en första rensning av avloppen kronor;~~

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fjortontusensjuhundratjugo (14.720) kronor med visst tillägg och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens insende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vänersborg den 1/11 1948

Gustaf Vaxelmunk

Att Sven S. Wachtmeister

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Kristianstad

Adress Kristianstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 29 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

259/48. kmnb.

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Västerlövs gårds invallningsföretag 1946 i Kviinge socken, Kristianstads län.

Arb. plan: 9 juni 1948.

Kontrakt: 28 december 1948.

Fullbordas: 1 september 1951.

Statsbidrag: 7.360 kronor

Lån: 14.720 kronor.

Beräkn. kostnad: 25.694:61 kronor

Verkst. utbet. d. 28/12 1948 av statsbidrag: 2.400 kr.

av lån: 5.000 kr.

Utfört arbete enligt 1:e assistent And.B.Andersson den 1/11 1949

18.494:61 kr. = c:a 83 %.

0,80½ · 7'360 = 5'900
1'200
3500

0,80½ · 14'720 = 11'900
5000
6'900

~~Ordf. i arb. styrelsen~~ Greve G. Wachtmeister, Vanås, Knislinge.

Ende intressent

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'500 kr.

av lån 6'900 kr.

Stockholm den 29/11 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

259/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1949
DIARIE NR J3709
DAT. NR

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Västerslövs gårds invallningsföretag 1946" i Kvinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juni 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.360:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 14.720:-.

Kontrakt och arbetets utförande antaget den 28 december 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve G. Wachtmeister, Vanås pr Knislinge.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till omkring 17.500:-

Härtill förrättningskostnader och vattendomstolsavgift 994:61

Summa kronor 18.494:61

Detta motsvarar c:a ~~83~~ 81 % av den fastställda arbetskostnaden. 22'044.-

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 1 november 1949.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Västerslövs gårds invallningsföretag 1946 i Kvinge socken, Kristianstads län.

Lån 14.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
<u>Kvinge socken</u>			
Kvinge	5/16	3^1	Vanås fideikommiss
"	1/2	14^1	Detsamma
"	1/2	15^2	Detsamma
Västerslöv	1½	1^1	Detsamma
"	3/8	2^1	Detsamma
"	5/16	3^1	Detsamma
"	1/4	4^1	Detsamma
"	5/16	5^1	Detsamma
"	3/8	6^1	Detsamma
"	3/8	7^1	Detsamma
Ålsåkra	9/16	1^1	Detsamma
Övremölla	1/3	1^1	Detsamma

Stockholm den 28 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Cook. FÖREDRAGET DEN 15 AUG 1950 I LANTBRUKSSTYRELSEN

259/48 Kmb

LANTBRUKSSTYRELSEN 31 JUL. 1950 DIARIE NR 01217 SAK Nr

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Västerslövs gårds invallningsföretag 1946" i Kviinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juni 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7360:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 14720:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 28 dec. 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve G. Wachtmeister, Vanås pr Knislinge. (=ensam sakägare).

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 29 juli 1950.

statens lantbruksingeniör.

Ans. 9/6 48

B.	L.
7.360	14.720
5.900	11.900
1.460	2.820

259/48

011732

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1948

R A P P O R T

angående utfört arbete vid Västerslövs gårds invallningsföretag 1946 i Kviinge socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 7.360 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 14.720 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget.

Arbetstid till den 1 september 1951.

Ensam sakägare: greve Gustaf Wachtmeister, Vanås, Knisslinge.

Vid av undertecknad denna dag gjord förfrågning på Vanås godskontor har uppgivits, att pumpen och motorn till företaget levererats och betalts, samt att ledningen till pumpstationen framdragits.

Schaktnings- och gjutningsarbeten för ledningar och pumpstation äro emellertid ännu ej påbörjade.

Kristianstad den 22 november 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.