


Förslag i 4 blad till
**Åstorp-Vrams Gunnarstorps dik-
ningsföretag 1946** i Västra Broby och
Björnekulla socknar av Kristianstads län samt
Norra Vrams socken av Malmöhus län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.


Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000.



<u>Registernummer.</u>			
<u>Kristianstads län</u>		Bg	Åstorp 7 ¹⁵
<u>Västra Broby socken</u>		Bh	" 7 ¹⁹
Aa	Broby 15 ⁴	Bi	" 7 ⁴
<u>Björnekulla socken</u>		Bj	" 10 ⁸
Ba	Åstorp 6 ⁶	Bk	" 10 ³
Bb	" 6 ⁵	<u>Malmöhus län</u>	
Bc	" 6 ⁴	<u>Norra Vrams socken</u>	
Bd	" 6 ⁸	Ca	Vrams Gunnarstorp 1 ¹⁵
Be	" 6 ⁹	Cb	" 2 ¹
Bf	" 7 ¹⁴	Da	Pelet 3 ¹
		Db	" 1 ¹

Enkelt af. Persson
Ingenjör, Gunnarstorp



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmåttens byrå arkiv

L 1365

97-1

4 p. 100

Tillhör: Förslag i 4 blad till
Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag
1946 i Västra Broby och Björnekulla socknar av Kristianstads
län samt Norra Vrams socken av Malmöhus län upprättat vid syne-
förrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Hand-drawn technical drawing of a drainage system on grid paper. The main part is a longitudinal section showing a drainage ditch with a bottom width of 0.5 m and a 1:1.5 slope. The ditch is lined with cement pipes (cementrör) with diameters of 32, 28, 24, and 9 inches. The drawing includes elevation points, stationing (0 to 16), and cross-sections at various points. Labels include 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H' and 'F.P. jändubb i jord'. A scale bar at the bottom indicates 1:4000 for length and 1:100 for height and sections. The drawing is dated 1923.

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner-1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

RIIN.Nr 002

Konstanz, 18. April 1970
Kulturministerin Frau Dr. Grottel

L 4-1365

97-2



Tillhör:

Förslag i 4 blad till



Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 i Västra Broby och Björnekulla socknar av Kristianstads län samt Norra Vrams socken av Malmöhus län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid 6+70.



Typritning till intagningsbassänger.





Lyttbart järngaller av 4x40 m/m
bandjárn 9/6 50 m/m.

Skala 1:50





Förslag till brokulvert vid 1+42-1+46



Betongmurarna i dikesöga, intagningsbassäng och
brukulvert rutarmeras med rindjárn ϕ 6 m/m 9/6 250 m/m.

Typritning till intagningsbrunnar.



För rördimensioner t.o.m. 18"

För 24" rörledning ϕ 0.9 m.
28" " ϕ 1.0 m.
32" " ϕ 1.2 m.

4*1365

Kungl. Lantbruksdepartementets
Kulturskattens arkiv

Ser.

XIII

97

DIARIE Nr

8088

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 MRS 1947.

Kung. Lantbruksskolestyrelsens
Kulturtekniska överskriftsarkiv

L 4*1365

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

lev 20/2 48

Originalhandlingar

rörande

Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946

i Västra Broby och Björnekulla socknar av

Kristianstads län och Norra Vrams socken

av Malmöhus län.

Nederbördsområde nr 95.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och Åstorp n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken allt av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams socken av Malmöhus län; upprättade åren 1945-46 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtionio (49) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad + 2 tidningar.

Skala 1:100.000.



Ängelholms-bladet.

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vat-
tenavlopp för torrläggning av
mark inom Broby nr 15 i Västra
Broby socken och Åstorp n:ris
6,7 och 10 i Björnekulla soc-
ken allt av Kristianstads län
ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris
1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och
3 i Norra Vrams socken av Mal-
möhus län.

År 1945, mars 13, kl. 11 f.m. i samlingslokalen Tingvalla i Åstorp.
Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Sigurd Gustafsson i Humlarp, ~~xxx~~ Ausås socken och

Edvard Jönsson i Framnäs, V.Broby socken

sökandena

Henry Bengtsson, Åstorp nr 6

Joel Persson, " nr 6

Knut Jönsson, " nr 10

Karl Nilsson, " nr 7

Övriga sakägare eller ombud

Ernst Johansson, Broby nr 15,

Edvin Persson, Åstorp n:ris 7 och 10

Adolf Wilhelm Österlind, Åstorp nr 7

R. Tornérhjelm å Vrams Gunnarstorp genom Folke Månsson enligt bifogad
fullmakt

Johannes Nilsson, Vrams Gunnarstorp nr 15 och

Alfred Selin, Pelet nr 3.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, fö-

reteddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Johannes Nilsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras å sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet att täckdika den i företaget ingående marken till 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och yrkade de, att avloppen i största möjliga utsträckning skulle utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Där avloppen komme att utföras öppna yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för såväl mark till avloppets utvidgning och rätning som för intrång av upplag.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppen ledande vägar yrkades att dylika skulle ombyggas å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna, samt att ombyggnadskostnaderna skule medräknas bland övriga torrläggningsskostnader.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Henry Bengtsson att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Bengtsson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Åstorp den 13 mars 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Edvard Jönsson

August Gustafsson

År 1946, april 25, kl. 11 f.m. å samlingslokalen Tingvalla i Åstorp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare:

Henry Bengtsson i Åstorp nr 6,

Knut Jönsson i " nr 10,

Karl Nilsson i " nr 7,

Ernst Johansson i Broby nr 15,

Adolf Vilhelm Österlind i Åstorp nr 7,

Erik Persson i Pelet, ny ägare till Johannes Nilssons fastigheter i

Pelet och Vrams Gunnarstorp samt

Nils Benedictsson i Åstorp nr 6.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Karl Nilsson i Åstorp och till övriga ledamöter Erik Persson i Pelet och Henry Bengtsson i Åstorp med Knut Jönsson i Åstorp och Nils Benedictsson ävenledes i Åstorp till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Carl Nilsson, adress Ängdalen pr ÅSTORP.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Åstorp den 25 april 1946.

Karl Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Sigfrid Persson *Edvard Jönsson*

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Henry Bengtsson m.fl., Åstorp, skäligt förordna Eder
att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga
hinder ej möter, verkställa syneförrättning för bättre torr-
läggning av vattensjuka marker tillhörande Åstorp 6⁴, 6⁵, 7¹⁴
och 7¹⁵ i Björnekulla socken.

cau/ku Kristianstad i landskansliet den 31 mars 1944.

A. E. Roche
(A.E. Roche)

Georg Lundborg
(Georg Lundborg)

5.
Nr. 30/21 Ekdm
Ank. den 30 MRS 1944
III Landekansliet
i Kristianstads län.

10/1-
Till Länstyrelsen i Kristianstads län,
K R I S T I A N S T A D.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla
om förordnande för därtill behörig person att jämlikt
10:de kapitlet vattenlagen handlägga syneförrättning
för bättre torrläggning av oss tillhöriga vattensjuka
marker, Åstorp 6⁴, 6⁵, 7¹⁴ och 7¹⁵ i Björnekulla socken
av Kristianstads län. Övriga sakägare kunna först vid kom-
mande förrättning uppgivas.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
lantbrukare Henry Bengtsson, Åstorp nr 6, Nyvang.

Åstorp den 18 mars 1944.

Henry Bengtsson

Loek Persson

Nils Benedicksen

Karl Nilsson

Knut Jönsson

Lantbruksingenjörens i Kristianstads län kungörelse
rörande sammanträde den 13 mars 1945 kl. 11 f.m. i
Tingvalla, Åstorp, rörande torrläggning av mark
inom V.Broby och Björnekulla s:nar av Kristianstads
län samt Norra Vrams socken av Malmöhus län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och Åstorp n:ris 6,7 och 10 i Björnekulla socken allt av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams socken av Malmöhus län, vilket företag även kan angå anläggning för järnvägen Åstorp-Hälsingborg, kommer att handläggas vid sammanträde å samlingslokalen Tingvalla i Åstorp tisdagen den 13 mars 1945 kl. 11 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 februari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Ärslagen i laga ordning i
V. Broby kyrka den 25/2 45
betygare Ivan Selander
kyrkoherde.*

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Broby och Björnekulla socknar,
adr. Åstorp den 19 febr. 1945.

Lantbruksingenjörens i Kristianstads län kungörelse
rörande sammanträde den 13 mars 1945 kl. 11 f.m. i
Tingvalla, Åstorp, rörande torrläggning av mark
inom V. Broby och Björnekulla s:nar av Kristianstads
län samt Norra Vrams socken av Malmöhus län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och Åstorp n:ris 6,7 och 10 i Björnekulla socken allt av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams socken av Malmöhus län, vilket företag även kan angå anläggning för järnvägen Åstorp-Hälsingborg, kommer att handläggas vid sammanträde å samlingslokalen Tingvalla i Åstorp tisdagen den 13 mars 1945 kl. 11 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 februari 1945.

K. Westling
statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Norra Vrams församling
den 25/2 1945
Gunnar Carlstedt
Kykoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Vrams socken den 19 febr. 1945.

Biljetter 11—3 och 6—8. Tel. 35.

Folkets Hus Teater.

Hälsingborg.

1. d. 20 febr. kl. 8 em. premiär.
2. d. 21 febr. för 2:a gången.
3. d. 22 febr. för 3:e gången.

MALMÖREVYN 1945.

Alles Brokiga Blad

Biljetter i teaterns biljettkontor
o. m. måndag mellan 1—3 e. m.
tisdagarna mellan 1—3 e. m. samt
er kl. 6, tel. 102 36. Beställnin-
gsmottagas även å övriga tider
tel. 10988.

Onsd. o. fred.
kl. 8 e. m.
söndag 6 o. 8.
Obs. tiderna!
Barnförbj.

Hitchcocks—Steinbecks

"LIVBÅT"

Tallulah Bankhead, John Ho-
diak, William Bendix. Mary
Andersson m. fl. utomordentli-
ga skådespelare.

Hänsynslöst realistisk och fylld
av frustande liv — en mäktig
film.

Söndag kl. 8 numrerade plat-
ser. Förförköp dagligen.

REGINA
Astorp Tel. 62
I dag, onsdag
kl. 8 e. m.

PAUL MUNI i
SCARFACE,
Chicagos siste gangster.

Realistisk film. Barnförbjuden.

SALA, Örkelljunga.

sdag, fredag, lördag kl. 6.30 och
söndag kl. 2, 4, 6 och 8 e. m.

VÄR SEKLET VAR UNGT"
med Edvard Persson.

Barnbiljetter endast torsd., fred.,
d. kl. 6.30, sönd. kl. 2 och 4. Tel.
2 timmar före föreställningens
rjan.

aterbion, Klippan.
Torsdag kl. 7 och 9.15.

Hippys nyårsrevy
Harry Persson m. fl. kända
förmågor.

Förförköp hos vaktmäst. i dag kl.
6 em. Obs.! Sista förförköpsdagen.

LYMPIA. Torekov

Torsdag kl. 8. (Barnförbj.)

SLÄKTEN ÄR BÄST.

Statens livsmedelskommission har med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande utfärdat föreskrifter angående utbetalande av fraktbidrag vid vissa transporter av köttvaror och slaktdjur. De närmare bestämmelserna återfinnas i kommissionens cirkulär nr 2167.

Stockholm den 19 februari 1945. STATENS LIVSMEDELSKOMMISSION.

Kungörelser

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Broby nr 15 i Väst-
ra Broby socken och Åstorp n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken allt av Kristianstads län även-
som Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams socken av Malmöhus län, vilket företag även kan angå an-
läggning för järnvägen Åstorp—Hälsingborg, kommer att handläg-
gas vid sammanträde å samlings-
lokalen Tingvalla i Åstorp tisdagen
den 13 mars 1945 kl. 11 f. m., då
sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 februari 1945

Klast Westling,
statens lantbruksingeniör.

Wendister.

Samling i Jacob Hansens hus,
Hälsingborg, lördagen den 3 mars
kl. 19. Anmälan senast den 27
febr. före kl. 17. Tel. 105 46.

Nya medlemmar välkomna i
Wendistföreningen.

Tage Sylvan.

Henning Abrahamsson har såsom
lagfaren ägare till lägenheten Sän-
na 22¹ om 0,0350 har i Kvidinge
socken, vilken lägenhet avsöndrats
från Sänna 1¹, 2⁴⁻⁷, 3², 3³, 4³, 5⁷,
5⁶, 9¹², 14, 15, 6², 6⁷, 7⁴, 5⁸, 8³⁻⁶
och 9¹ i Kvidinge socken, hos in-
skrivningsdomaren i Södra Åsbo
och Bjäre domsaga, jämlikt lagen
den 29 maj 1931 om avstyckat eller
avsöndrat områdes befriande från
ansvar för inteckning i stamfastig-
het, ansökt att ovannämnda lägen-
het måtte befrias från ansvar för
fordran eller rätt till avkomst eller
annan förmån, för vilken stamfas-
tigheterna på grund av inteckning
eller jämlikt 11 kap. 2 § jordabal-
ken häfta.

Om någon, vilkens rätt kan vara
beroende av ansökningen, vill be-
strida densamma, har han att vid
talans förlust göra anmälan därom
hos inskrivningsdomaren sist å den
inskrivningsdag, som infaller näst
efter sex månader från denna dag,
samt därvid uppgiva den eller de
fordringar eller rättigheter med av-
seende varå ansökningen bestrides.

Ängelholm den 7 februari 1945.

På ämbetets vägnar:
G. A. Eriksson.

Elektricitets- avgifterna

för fjärde kvartalet 1944 uppbäras
å rådhuset mellan kl. 9—13 samt
mellan 17—19 följande dagar:

Torsdagen den 22 dennes för räk-
ningar n:r 1—1400,

Fredagen den 23 dennes för n:r
1401—2800 och

Lördagen den 24 dennes för n:r
2801—4300.

Erläggas betalning samtidigt för
flera än en räkning, bör summerad
förteckning medfölja samt jämna
pengar.

Ängelholm den 20 februari 1945.

Drätselkammaren.

Ängelholms Stads Elverk. Varning.

Till allmänhetens kännedom med-
delas, att de för elektrifiering av
det s.k. Luntertunområdet inom
Barkåkra socken numera färdig-
ställda elektriska högsämningsled-
ningarna komma att anslutas och
därmed försättas under spänning i
morgon

torsdagen den 22 februari 1945.

Allmänheten varnas sålunda för
olovlig befattnings med dessa an-
läggningar.

Stadsingenjören.

Till Södra Åsbo och Bjäre härads-
rätt har denna dag ingivits ett
mellan fabrikören Folke Vollmer
och hans hustru Signe Vollmer i
Rebbelberga upprättat äktenskaps-
förord, varigenom Folke Vollmer
till Signe Vollmer såsom gåva över-
lätit viss lös egendom.

Ängelholm den 7 februari 1945.

På häradsrättens vägnar:

Carl G. Persson.

Ängelholms Föreläsningsförening.

Agronom Emil Adalberth, Önnestad, föreläser i morgon, torsdag,
kl. 18.30 å Folkets hus över ämnet:
**Estland och Estlands svensk-
bygder. Studier under fem års
vistelse i Estland.**

Bilder.

Ängelholms Tidningen onsdagen den 21 febr. 1945.

En flicka.

Alwi och Hjalmar Sjölin.
Skälderviken den 20 febr. 1945.

Dödsfall



Vår käre far,
farfar och morfar

Janne Johansson

har i dag ingått i den eviga
vilan i sitt 87:e levnadsår.

Vejbystrand den 19/2 1945.

Barn. Barnbarn.
Barnbarnsbarn.

Så skön går morgonstjärnan
fram

Och bådar, klar och lyckosam,
Den stora dagens möte,

Då själen, över jorden höjd,
Får svinga sig med helig fröjd

I Himlafaderns sköte

Tiden, Striden snart skall sluta,
tas,

Friden njutas, Hoppet vinna,
Tro och kärlek målet hinna.



Vår kära lilla Mor

Alma Nilsson

född Lindberg,

lämnade oss i dag, utsägligt
sörjd och i tacksamt minne bevarad.

Åstorp den 18/2 1945.

Eric och Aina.
Elsa.

Jordfästningen äger rum
i Björnekulla kyrka lördagen
den 24 febr. kl. 3 e. m.

För all vänlighet som visades
vår broder

AUGUST EBBESSON.

under hans sjukdom samt för
blommorna vid hans bår, vårt
hjärtliga tack.

Syskonen.

Kristina Olsson

har i dag stilla insomnat i sitt
85:e levnadsår, sörjd och saknad
och i tacksamt minne bevarad.

V. Karup den 20/2 1945.

Barn. Barnbarn.
Barnbarnsbarn.

Sv. ps. 297:3.

Din trägna arbetsdag är slut,
hav tack för all din möda.

Tack!

För allt deltagande vid min
makas bortgång, för blommorna
som sänts till båren ett hjärtligt tack.

Josef Danielsson.

För allt visat deltagande
vid min käre makes och vår
faders

KARL PERSSON

sjukdom och bortgång samt
för alla vackra blommor och
sången vid hans bår, fram-
bära vi vårt varmaste tack.

Nelly Persson.

Barnen.

Sammanträden

Grevie, Förslöv och Båstads Socknars Brandstodsbolag.

Ord. föreningsstämma hålles i
kommunalrummet i Grevie den 28/2
1945 kl. ½ 3 e. m. Ärende enligt
stadgarna samt en mindre ändring
av § 19.

Grevie den 20/2 1945.

Emil Olsson,
ordf.

Strövelstorp.

Strövelstorps sockenförening av
Bondeförbundet, R. L. F.-avd., Ägg-
föreningen och Hushållningskom-
mittén avhåller sina årsmöten i
kommunalrummet lördagen den 24
febr. kl. 5, 5.30, 6 och 6.15 e. m.

Efter sammanträdena samkväm.
Medlemmar med damer hälsas
välkomna.

Styrelserna.

Ryakretsen av Svenska Röda Kors

håller årsmöte i Ekets skola lördagen
den 24 febr. kl. 19. Föreläsning
av doktor W. Einerth. Kaffe-
vering. Samkväm.

Styrelsen

Munka Ljungby Bondeförbunds avdelnings

medlemmar kallas till årssammanträde i kommunalrummet torsdagen
den 22 febr. kl. 17.30.

Ordföranden

Åstorpskoncessionens jordägare

anmodas sammanträda i Tingssalen
fredagen den 23 febr. kl. 2.30 för val
av ombud att uppbära och utdela
kolpengarna.

Jordägarna

Kvidinge

Bondeförbundets sockenavdelning
har årsmöte å Järnvägscaféet i Kvidinge
torsdagen den 22 februari kl. 8 e. m.

Alla medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna.

Styrelsen

Nöjen

Nordv. Skånes Orkesterförening

Folkets Hus, Ängelholm

Fredagen den 23 febr. kl. 8

MOZART: Klar.-konsert

Solist: Karl

PETERSSON

TJAJKOVSKIJ:

Symf. "Pathétique".

Bilj. säljas på vanliga ställen

ORKESTERFÖRENING

Söndag kl. 18.5 (premiär)

På begäran repris av

TJAJKOVSKIJ

"PATHÉTIQUE"

Bilj. å kr. 1:10

Konserthuset. Tel. 36 tim

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Broby nr 15 i Västra Broby socken
och Åstorp n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken
av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp
n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams
socken av Malmöhus län den 25 april 1946 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och Åstorp
n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken av Kristianstads län ävensom
Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams
socken av Malmöhus län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å
samlingslokalen Tingvalla i Åstorp torsdagen den 25 dennes kl. 11 f.m.,
då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 1 april 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning
i Västra Broby kyrka
den 14/4 1946
PASTORSÄMBETET,

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Broby socken den 1 april 1946.

9
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Broby nr 15 i Västra Broby socken
och Åstorp n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken
av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp
n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams
socken av Malmöhus län den 25 april 1946 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och Åstorp
n:ris 6,7 och 10 i Björnekulla socken av Kristianstads län ävensom
Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra
Vrams socken av Malmöhus län kommer att handläggas vid nytt samman-
träde å samlingslokalen Tingvalla i Åstorp torsdagen den 25 dennes
kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 1 april 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
2 Björnekulla församling
dat 7 april 1946
A. J. J. J.
Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Björnekulla socken den 1 april 1946.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Broby nr 15 i Västra Broby socken
och Åstorp n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken
av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp
n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams
socken av Malmöhus län den 25 april 1946 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och
Åstorp n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken av Kristianstads län
ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i
Norra Vrams socken av Malmöhus län kommer att handläggas vid nytt
sammanträde å samlingslokalen Tingvalla i Åstorp torsdagen den 25
dennes kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 1 april 1946

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Norra Vrams församling
den 7. april 1946

Gunnar Carlstedt
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Vrams socken den 1 april 1946.

F U L L M A K T.

Fullmakt för bokhållare Folke Månsson att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 13 mars 1945 angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Bröby nr 15 i Västra Bröby socken och Åstorp n:ris 6,7 och 10 i Björnekulla socken ävensom Wrams-Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Wrams socken, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå i förening i frågor, som vid förrättningen förekomma, hållande jag för giltigt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Wrams Gunnarstorp den 6 mars 1945.

Folke Månsson

Bevittnas:

H. G. Olsson

Karl Olof Nilsson

Kretong 120 cm. bred, i mjuk smidig
kvalitet med vackert
blommigt mönster från .. **7:05**

Kretong, med tvärrandigt
allmoge betonat mönster
120 cm. bred **12:00**



Södergatan 6—8 & 14
HÄLSINGBORG
Tel. 200 45 (växel)



H. K. H. Kronprinsens Koöleverantör

av Mölnlyckes handtryckta gar-
diner. Det är härliga kvaliteter i
läckra färger och mönster. Från
Schweiz har åter inkommit praktfulla
kretonger i höga kvaliteter. Gläd-
jande nog kunna vi även tala om, att
den omtyckta nätgardinen i ren
bomull också inkommit. Den finnes
i bredder från 90 till 245 cm.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Höja nr 2, Höjatorp
nr 19 och Bonnarp nr 3 i Höja soc-
ken av Kristianstads län kommer
att handläggas vid sammanträde
hos Ernst Olsson i Höjatorp tors-
dagen den 25 dennes kl. 3 em., då
sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 april 1946.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Broby nr 15 i Västra
Broby socken och Åstorp n:ris 6.
7 och 10 i Björnekulla socken
av Kristianstads län ävensom
Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2
samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra
Vrams socken av Malmöhus län
kommer att handläggas vid nytt
sammanträde å samlingslokalen
Tingvalla i Åstorp torsdagen den
25 dennes kl. 11 fm., då bl .a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 1 april 1946.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör

ODERLJUNGA.

Härmed tillkännagives att jag till handlande Ivar Persson över-
lätit min under 45 år bedrivna lanthandel. Samtidigt vill jag till ära-
de kunde framföra vårt tack för det förtroende som alltid visats oss
och uttala en förhoppning att samma förtroende måtte komma vår
efterträdare till del.

Ola Olssons sterbhus, Clara Olsson.

Refererande till ovanstående kommer jag att efter modernisering
av lokalerna att på allra bästa sätt betjäna ärade kunder med allt vad
som till en välsorterad lanthandel hör och med goda varor till lägsta
möjliga priser vinna kunders förtroende.

Högaktningsfullt

Ivar Persson,
tel. 5.

ODERLJUNGA. ÄGG

uppköpes till högsta dagspris. Bröd och alla sorters specerivaror på
lager. Alla välkomna!

IVAR PERSSON
tel. 5.

PRENUMERERA på denna tidning.

Engelholms Tidning onsdagen den 3 april 1946.

Ord. kyrkostämma hålles i kyrkan söndagen den 7 april 1946 efter pastoratsstämmans slut, dock ej tidigare än kl. 3.40 em.

Hov den 30/3 1946.

Ordf.

Bolagsstämma.

Aktieägarna i Torekovs varmbadhusaktiebolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålles onsdagen den 10 april 1946 kl. 8.30 em. i kommunalrummet.

Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen.

Strövelstorps

och Häggarps byamän kallas till ordinarie sammanträde hos under-tecknad lördagen den 6 dennes kl. 6 em.

Strövelstorp den 2 april 1946.

Alfred Bengtsson.

Bassholma.

Väghållningsskyldiga å vägen Bassholma—Harbäckshult kallas härmed till sammanträde i Bassholma småskola lördagen den 6 april kl. 5 em.

Ärende: Besluta om vägens framtida underhåll ev. statsbidragets fördelning.

Styrelsen.

Medlemmar i Västkustens Fiskeriförening

i Kristianstads län

kallas till sammanträde å Café Solbacken, Vejbystrand, lördagen den 6 april 1946 kl. 14.

Styrelsen sammanträder kl. 13.30.

Viktiga frågor. Möt upp mangrant.

Styrelsen.

Hjärnarps och Tostarps erk. sjukkassa.

kallar härmed sina medlemmar till ord. årsmöte i Söndrebalgs folkskola onsdagen den 10 april kl. 19.30.

Ärende enligt stadgarna.

Styrelsen.

stadgar.

Bassholma den 2/4 1946.

Styrelsen.

Tossjö.

Medlemmarna i Skånska Lantmännens Lokalförening i Tossjö kallas härmed till ord. årsmöte i Bassholma småskola lördagen den 6 april kl. 6.30 em.

Ärende enligt stadgarna.

Efter förhandlingarna samkväm vartill även medlemmarnas damer inbjudas.

Bassholma den 2/4 1946.

Styrelsen.

Barkåkra-Rebbelberga

Pastoratsstämma i Errarps folkskola tisdagen den 9 april kl. 19. Utom ord. ärenden förslag om ändring av gällande lönereglering för prästerskapet i pastoratet.

Ordföranden.

Nöjen

ZOO Cirkus

Premiär

I afton kl. 20.15 i

Hälsingborg, Cirkusplatsen

Gamla Exercisfältet.

Biljettbeställning Tel. 100 44.

Hälsingborg.

Djurstallarna öppna från kl.
10 f. m. utom premiärdagen.

ENDAST 5 DAGAR!

Obs! Sista dagen

Centralbio
Astorp Tel. 380

I da
kl

FARLIG MA

Fascinerande film med
tiska och musikaliska
Barnför

Stadsteat

I afton 7.30

Sör

24 röda ro

Bilj. 11—3, 6—7.30. Tel

Kungörelse

Strövelsto

Inköpskort för bröd
m. m. utdelas fredagen d
i Erikslund kl. 9.30—1
Strövelstorp kl. 2—4.30.

Personkort medtages.

Inköpskuponger för ka
och kali utdelas.

Kristidsn

Anbu

å restaurering av Ströve
derdomshem infordras hä
bud skall vara inlämnat
dagen den 13 april kl. 12
till undertecknad, som
handahåller ritningar o
beskrivning.

Strövelstorp den 2 apr

Valfrid Larsson

Fattigvårdsstyrelsen

Tossjö

Utdelning av inköps
torsdagen den 4 april
e. m. Personkort medtag

Kristidsn

Föreningshandling:

Undertecknad förenar sig härmed och gör
gemensamt sak med Henry Bengtson m.fl.
i deras ansökan om synfästning
enligt vattenlagen i sak för tavläg-
gning av vattenhodels marker till skogar
i skogar s.m. av Kristianstads län
och yrkar jag att företaget iaktas till
mins marker. Petet 14^{de} Mars 1944
s.m. Malmöns län.

skatad den 2/6 1944
J. H. W. W.

Kommittens medlemmar

Karl Nilsson.

Kenneth, 2

Förestående förening vitsordas.

Åstorp den 13 mars 1945.

Klas Westling

Edvard Jönsson

Sigurd Gustafsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och Åstorp n:ris 6,7 och 10 i Björnekulla socken allt av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams socken av Malmöhus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 13 mars 1945 kl. 11 f.m.

1. Lantbrukare Ernst Johansson	Brobylund ,	GUNNARSTORP
2. " Henry Bengtsson	Åstorp 6,	NYVÅNG
3. " Joel Persson	" 6,	"
4. Fru Maria Persson	" 6,	"
5. Lantbrukare Nils Benediktsson	Rosenhill ,	"
6. " Knut Jönsson	Annedal ,	ÅSTORP
7. " Edvin Persson	Ängarna ,	"
8. " Karl Nilsson	Ängdalen ,	"
9. " Olof Persson	" ,	"
10. " Adolf Vilhelm Österlind	" ,	"
11. " Karl Anton Nilsson	Broby nr 5 ,	GUNNARSTORP
12. Godsäg. R. Tornérhjelm	Vrams Gunnarstorp,	GUNNARSTORP
13. Byggmäst. Johannes Nilsson		RAMLÖSA
14. Biodl. Alfred Selin		EKET
15. Distriktsförvaltningen för Statens järnvägars III:dje distrikt		MALMÖ

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 19 februari 1945, intygas

ex officio:

Kas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Broby nr 15 i Västra Broby socken och Åstorp n:ris 6,7 och 10 i Björnekulla socken allt av Kristianstads län ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams socken av Malmöhus län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1945-46.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Vegeåns nedersbördsområde nr 95. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Henry Bengtsson	såsom ägare till fastigheten Åstorp 6 ⁵ ,
Nils Benedictsson	" " " " " 6 ⁸ ,
Knut Jönsson	" " " " " 10 ³ och
Karl Nilsson	" " " fastigheterna Åstorp 7 ¹⁴ och 7 ¹⁵ .

Därjämte har Johannes Nilsson såsom ägare till fastigheterna Pelet 1¹ och Vrams Gunnarstorp 1¹⁵ undertecknat föreningshandling med sökandena, varigenom han med hänsyn till kostnadernas fördelning är likställd med sökandena.

Slutligen har ansökningen även undertecknats av Joel Persson för fastigheten Åstorp 6⁴ utan att han styrkt sin behörighet här-

16.
till. Fastigheten synes nämligen ägas av hans hustru Maria Persson.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt ledning och i övrigt betecknats A-B-C-D-E, B-F och D-H respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före

företaget 63.057 kronor och efter företaget 107.622 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 44.565 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads och Malmöhus län, och framgår nederbördsområdet ävensom beräknade avrinningsmängder av nedanstående sammanställning (avrinningen från mera kuperad del av nederbördsområdet har härvid beräknats till 1.4 sekl/ha och från resten av nederbördsområdet till 1.2 sekl/ha) :

punkt A	nederbördsområde	580 ha	avrinning	769 sekl	(fr. 365 ha
					1.4 sekl/ha)
" 3+10	"	565 ha	" 751	"	(fr. 365 ha
					1.4 sekl/ha)
" B	"	542 ha	" 723	"	(fr. 365 ha
					1.4 sekl/ha)
" 7+70	"	395 ha	" 524	"	(fr. 250 ha
					1.4 sekl/ha)

punkt C	nederbördsområde	378 ha	avrinning	508 sekl	(fr. 250 ha 1.4 sekl/ha)
" D	"	325 ha	"	440 "	(fr. 250 ha 1.4 sekl/ha)
" 13+40	"	305 ha	"	416 "	(fr. 250 ha 1.4 sekl/ha)
" E	"	275 ha	"	380 "	(fr. 250 ha 1.4 sekl/ha)
" H	"	13 ha	"	16 "	
" 40+62	"	147 ha	"	200 "	(fr. 115 ha 1.4 sekl/ha)
" 46+03	"	132 ha	"	181 "	(fr. 115 ha 1.4 sekl/ha) och
" F	"	115 ha	"	161 "	(motsv. 1.4 sekl/ha).

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan A-B skall utföras som öppet avlopp och sträckorna B-C-D-E, B-F och D-H som täckta avloppsledningar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrettning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge samt utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppens utvidgning och

8.
rätning som för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att å sträckan A-B ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning skall utgå enligt den upprättade ersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för nämnda intrång beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget, sådant detta angivits i värderingslängden. Beträffande intrånget av jord- och stenupplag finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättningen härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken i företaget efter arbetenas utförande. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppstår vid utförandet av rörledningarna, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall ävenledes bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av avloppen skola några ersättningar för intrång härav ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

Som av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår hava sakägarna yrkat, att å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna, skulle bro eller trumma för väg över avloppet ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt. Med anledning härav har förslag till ombyggnad av vägbron vid 1+42 upprättats, och kostnaderna för brons ombyggnad medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Järnvägen eller järnvägstrumman ovanför F kan ej i något hänseende beröras av företagets utförande. Intagningsbassängen vid F har förlagts 14 meter nedanför järnvägstrumman, och har vid bestämmande av bassängens och den utgående rörledningens djupläge hänsyn tagits till järnvägstrummans bottenläge och grundläggning. På grund härav har det icke ansetts erforderligt att insända torrlägningsförslaget till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar för yttrande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B med ägofigurerna 1,2,76-85,111-115,

"	II	"	B-C-D	"	"	3-17,23-26,33,34,41,42, 54-57,62-65, 86,87,
"	III	"	D-E	"	"	35-40,43-49,58-61,67-72,
"	IV	"	B-F	"	"	88-105 och
"	V	"	D-H	"	"	73-75.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m.

för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	5.300:-	2.481:-	2.136
II	B-C-D	13.140:-	12.878:-	1.020
III	D-E	10.480:-	13.783:-	0.760
IV	B-F	10.345:-	13.152:-	0.787
V	D-H	1.100:-	2.271:-	0.484

Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.906. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna

21.
för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Ägovägsbron vid 1+42-1+46 underhålls dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad där. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 44.565 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 66 kronor 85 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava

underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag år 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckan A-B jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid till-

stötande diken, dock minst på var 50:e meter,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas
av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas,
och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller
den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

ÅSTORP den 25 april 1946.

Klas Westberg
Sig. Gustafsson

Edvard Jönsson

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län					
Västra Broby socken					
Broby	15 ⁴	A	1/16		Ernst Sigfrid Johansson
				1	åker, mylla på lera
				2	" " - -
					Summa
Björnekulla socken					
Åstorp	6 ⁶	Ba	1/32		äg. Karl Anton Nilsson
					brukare: Karl Henry Bengtsson
				3	åker, mylla på lera
				4	" " - -
				5	högland mark förbättras ej
Brukningen betad och upplädd för ägarens 35 brukad efter 800 t/ha eller alltså 12					Summa
Åstorp	6 ⁵	Bb	3/32		Karl Henry Bengtsson
				6	åker mylla på lera
				7	" " - -
				8	" " - -
				9	" " - -
				10	" " - -
				11	väg imp.
				12	högland mark förbättras ej
Brukningen betad och upplädd för ägarens 6-10 och 12 brukad efter 800 t/ha d.					Summa
Åstorp	6 ⁴	Bc	1/8		Fru Maria Persson
				13	åker mylla på lera
				14	" " - -
				15	" " - -
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	åker, mylla på lera
				17	" , - - -
				18	högland mark förbättras ej
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	mårgelgräv imp
					Druckningsbättrad uppställ för ägofiguren 13-15 benämnad efter 800 k/ha eller alltså
					Summa
Åstorp	68	Ba	7/32		Nils Anton Benediktsson
				23	åker, mylla på lera
				24	" , - - -
				25	" , - - -
				26	" , - - -
				27	högland mark förbättras ej
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
					Summa
Åstorp	69	Be	1/32		Nils Anton Benediktsson
				31	högland mark förbättras ej
				32	" " " "
					Summa
Åstorp	714	Bf	9/64		Karl Georg Nilsson
				33	åker, mylla på lera
				34	" , - - -
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
72									1134	-		2160	-		1026	-
11								1800	198		3000	330	-	1200	132	-
24								2100	504		3000	720	-	900	216	-
						120		-	-		-	-		-	-	
						114		-	-		-	-		-	-	
						182		-	-		-	-		-	-	
						94		-	-		-	-		-	-	
						04		-	-		-	-		-	-	
tillsammans		här		0,72 x 800 =								576	-		576	-
107	✓					514			1836	-		3786	-		1950	-
03								1200	36	-	3000	90	-	1800	54	-
06								1500	90	-	3000	180	-	1500	90	-
49								2400	1176	-	3000	1470	-	600	294	-
16								2400	384	-	3000	480	-	600	96	-
						89		-	-		-	-		-	-	
						74		-	-		-	-		-	-	
						26		-	-		-	-		-	-	
						24		-	-		-	-		-	-	
74	✓					213			1686			2220	-		534	-
						26		-	-		-	-		-	-	
						73		-	-		-	-		-	-	
						99		-	-		-	-		-	-	
53								1500	795	-	3000	1590	-	1500	795	-
55								1500	825	-	3000	1650	-	1500	825	-
108	✓								1620	-		3240	-		1620	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	aker, mylla på lera
				36	" " -I-
				37	" " -II-
				38	" " -III-
				39	" " -IV-
				40	" " -V-
				41	" " -VI-
				42	" " -VII-
				43	" " -VIII-
				44	" " -IX-
				45	" " -X-
				46	" " -XI-
				47	" " -XII-
				48	" " -XIII-
				49	" " -XIV-
				50	våg imp
				51	mörgelgrav "
				52	" " "
				53a	högländ mark förbättras ej
				53b	" " "
Bekräftat uppgifter för ägarens 37 och 44 bekräftat efter 2000/ha till					
					Summa
Åstorp	715	B9	3/64		Karl Georg Nilsson
				54	aker, mylla på lera
				55	" " -I-
				56	" " -II-
				57	" " -III-
				58	" " -IV-
				59	" " -V-
					Överföres

A-r e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur.		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 08	✓								1.620	-		3.240	-		1.620	-
50								1.800	900	-	3.000	1.500	-	1.200	600	-
55								1.500	825	-	3.000	1.650	-	1.500	825	-
42								1.800	756	-	3.000	1.260	-	1.200	504	-
04								2.400	96	-	3.000	120	-	600	24	-
1 43								1.800	2574	-	3.000	4.290	-	1.200	1716	-
54								2.400	1.296	-	3.000	1.620	-	600	324	-
1 04								1.800	1.872	-	3.000	3.120	-	1.200	1.248	-
78								2.100	1.638	-	3.000	2.340	-	900	702	-
23								1.500	345	-	3.000	690	-	1.500	345	-
29								1.800	522	-	3.000	870	-	1.200	348	-
1 21								1.800	2.178	-	3.000	3.630	-	1.200	1.452	-
1 02								1.800	1.836	-	3.000	3.060	-	1.200	1.224	-
08								1.500	120	-	3.000	240	-	1.500	120	-
73								2.100	1.533	-	3.000	2.190	-	900	657	-
94								2.100	1.974	-	3.000	2.820	-	900	846	-
						16		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1 46		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0 27		-	-	-	-	-	-	-	-	-
alltså tillsammans till 07/12 200 =												142	-		142	-
10 88	✓					2 04			20.085	-		32.782	-		12.697	-
40								1.500	600	-	3.000	1.200	-	1.500	600	-
37								1.500	555	-	3.000	1110	-	1.500	555	-
36								1.500	540	-	3.000	1.080	-	1.500	540	-
21								2.100	441	-	3.000	630	-	900	189	-
24								2.100	504	-	3.000	720	-	900	216	-
75								1.500	1.125	-	3.000	2.250	-	1.500	1.125	-
2 33									3.765	-		6.990	-		32.25	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
233									3765	-		6990	-		3325	-
59								1800	1062	-	3000	1770	-	1200	708	-
26								1800	468	-	3000	780	-	1200	312	-
25								1800	450	-	3000	750	-	1200	300	-
37								1800	666	-	3000	1110	-	1200	444	-
37								1800	666	-	3000	1110	-	1200	444	-
36								1800	648	-	3000	1080	-	1200	432	-
						03		-	-		-	-		-	-	
453	✓					03			7725	-		13590	-		5365	-
17								1500	255	-	3000	510	-	1500	255	-
12								3000	360	-	5000	600	-	2000	240	-
						058		-	-		-	-		-	-	
29	✓					058			615	-		1110	-		495	-
30								1800	540	-	3000	900	-	1200	360	-
48								1800	864	-	3000	1440	-	1200	576	-
						03		-	-		-	-		-	-	
						110		-	-		-	-		-	-	
78	✓					113			1404	-		2340	-		936	-
96								2100	2016	-	3000	2880	-	900	864	-
96	✓								2016	-		2880	-		864	-
61								1500	915	-	3000	1830	-	1500	915	-
58								1800	1044	-	3000	1740	-	1200	696	-
55								1800	990	-	3000	1650	-	1200	660	-
174	✓								2949	-		5220	-		2271	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Malmöhus län					
Norra Vrams socken					
Vrams Gunnarstorp	115	Ca	arst		Johannes Nilsson
				76	äker, mylla på lund
				77	" " -1-
				78	" " -1-
				79	" " -1-
				80	" " -1-
				81	" " -1-
				82	" " -1-
				83	" " -1-
				84	" " -1-
				85	" " -1-
				86	" " -1-
				87	" " -1-
				88	" " -1-
				89	" " -1-
				90	" " -1-
				91	" " -1-
				92	" " -1-
				93	" " -1-
				94	" " -1-
				95	" " -1-
				96	" " -1-
				97	" " -1-
				98	" " -1-
				99	" " -1-
				100	" " -1-
				101	" " -1-
					Örerföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				102	äker, mylla på lura
				103	" " -1-
				104	" " -1-
				105	" " -1-
				106	våg imp
				107	" " "
				108	" " "
				109	högländ mark förbättras ej
				110 a	-"- " -"- "
				110 b	-"- " -"- "
				110 c	-"- " -"- "
				110 d	-"- " -"- "
				110 e	-"- " -"- "
				110 f	-"- " -"- "
				110 g	-"- " -"- "
Bruksinnehållnad genom igenläggning av etc. B - 7770 upptäckt för ägofigurer 82-87 och 110 a-110 g de -1- -1- -1- -1- -1- B - F -1- -1- -1- 88-105 och 110 d de					
					Summa
Vrams Gannarstorp	2'	CB	5 1/6		Rudolf Tornerhjelm
				111	äker, mylla på lura
				112	" " -1-
					Summa
Pelet	3'	Da	erst		Alfred Selin
				113	äker, mylla på lura
				114	" " -1-
				115	" " -1-
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9 75									18.52	-		29.024	-		10.503	-
20								2.400	480	-	3.000	600	-	600	120	-
16								2.400	384	-	3.000	480	-	600	96	-
48								1.800	864	-	3.000	1.440	-	1.200	576	-
60								1.800	1.080	-	3.000	1.800	-	1.200	720	-
						06		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						2 00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						70		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						14		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						75		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						41		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						21		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						54		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						3 50		-	-	-	-	-	-	-	-	-
räknad efter 500 $\frac{1}{2}$ /ha eller alltså tillsammans till 1.788.500 =												870	-		870	-
räknad efter 300 $\frac{1}{2}$ /ha eller alltså tillsammans till 9.000 x 300 =												2.955	-		2.955	-
11 19	✓					8 32			2.339	-		37.179	-		15.840	-
24								2.400	576	-	3.000	720	-	600	144	-
11								1.800	198	-	2.700	297	-	900	99	-
35	✓								274	-		1.017	-		243	-
18								1.500	210	-	2.400	336	-	900	126	-
15								1.500	225	-	2.400	360	-	900	135	-
13								1.800	234	-	2.700	351	-	900	117	-
42	✓								669	-		1.047	-		378	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Kristianstads län</u>					
<u>Västra Broby socken</u>					
Broby	15 ⁴	A	1/16		Ernst Sigfrid Johansson
<u>Björnekulla socken</u>					
Åstorp	6 ⁶	Ba	1/32		Äg. Karl Anton Nilsson Brukare Karl Henry Bengtsson
"	6 ⁵	Bb	3/32		Karl Henry Bengtsson
"	6 ⁴	Bc	1/8		Fru Maria Persson
"	6 ⁸	Bd	7/32		Nils Anton Benediktsson
"	6 ⁹	Be	1/32		Desme
"	7 ¹⁴	Bf	9/64		Karl Georg Nilsson
"	7 ¹⁵	Bg	3/64		Desme
"	7 ¹⁹	Bh	ars		Adolf Vilhelm Österlind
"	7 ⁴	Bi	3/16		Nils Edwin Persson
"	10 ⁸	Bj	1/36		Desme
"	10 ³	Bk	1/14		Knut Anders Jönsson
<u>Malmöhus län</u>					
<u>Norra Vrams socken</u>					
Vrams Gunnarstorp	1 ¹⁵	Ga	arst		Johannes Nilsson
" "	2 ¹	Gb	5 ^{te}		Rudolf Tornerhjelm
Pelet	3 ¹	Da	arst		Alfred Selin
					<u>Summa</u>

[illegible]

Eräklingslängd

häll "Sjyma arlopprodiken ingående i "Sjölyr. Vrams Gunnarstoyas
dikringsföretag 1946" i V. Brody och Björnskölla socknar av
Kustianslads län och i Vrams socken av Kalmölens län

Ditt. a' korten	Jordägarenumm.	By	Jordägare m.m.	Kostnader utbetalda för mark till anläggning och rening				Summa utbetalning		
				antal a'	kr	kr	re	kr	re	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Kylappsträckan S-B										
A	154	Booby	Konst Sigfrid Johansson fig. 1-2	1.9	21.00	39	90	39	90	
Ca	115	Thore-Gunnar Larss	Johannes Nilsson fig. 76	0.4	15.00	6	-			
			" 77-78	1.4	18.00	25	20			
			" 79-80	1.9	24.00	45	60			
			" 81-82	1.9	18.00	34	20	111	-	
Cb	2'	"	Rudolf Tornerhjelm fig. 111	1.1	24.00	26	40			
			" 112	0.75	18.00	13	50	39	90	
Da	3'	Pellet	Alfred Selin fig. 113-114	1.6	15.00	24	-			
			" 115	1.2	18.00	21	60	45	60	
Uppmätning av den areal, som tagits i anspråk för jordäggslag, verkställas efter förslagets utförande, och uträkning lämnas int. utlåtandets bestämmer. Uträkningsbeloppet för detta intäkning beräknas här överlagorvis till								1263	60	
								Summa	1500	-
Sedda den 25 april 1946.										
Kas. Skattling,										
Sjögustaforsen, Edward Jönsson										

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Åstorp - Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946" i						
		V. Broby och Björnekulla socknar av Kristianstads län och						
		Norra Vrams socken av Malmöhus län.						
0-5+70	570	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-5+70		Schaktning av lera för öppen						
		kanal	m ² 1400	2.00	2800	--	2800	--
1+42-1+46	4	1.2 m brokulvert enl. ritn. st	1	650:-	650	--	650	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					350	--
		Ersättning för mark enl. särskild						
		längd					1500	--
		Summa kronor					5300	--
5+70-9+96	426	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5+70-5+74	4	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning och dikesjordens						
		återfyllning	lm 4	8.00	32	--		
5+74-7+70	196	Dito Dito	lm 196	4.00	784	--		
7+70-8+40	70	Dito Dito	lm 70	4.00	280	--		
8+40-8+44	4	Dito Dito	lm 4	10.00	40	--		
8+44-9+47	103	Dito Dito	lm 103	4.00	412	--		
9+47-9+53	6	Dito Dito	lm 6	15.00	90	--		
9+53-9+96	43	Dito Dito	lm 43	4.00	172	--	1810	--
5+70-9+96	426	32" cementrör	lm 426	18.00	7668	--	7668	--
6+80, 7+70,		Intagningsbrunnar av betong enl.						
9+04, 9+96,		ritning inre diam. 1.2 m st	4	125:-	500	--		
5+70-		Halva kostnaden för dikesöga av						
		betong enl. ritning (resten av						
		kostnaden på dikesstr. B-F)		40.00	40	--	540	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1002	--
		Summa kronor					11020	--


	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	9+96-10+97	101	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	9+96-10+22	26	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	lm	26	5.00	130 --		
	10+22-10+97	75	Dito Dito	lm	75	3.50	262 50	392	50
	9+96-10+97	101	28" cementrör	lm	101	13.50	1363 50	1363	50
	10+22,10+97		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 1.0 m	st	2	85.00	170 --	170	--
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					194	--
			Summa kronor					2120	--
	10+97-16+86	589	<u>Dikessträckan D-E.</u>						
	10+97-11+38	41	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	lm	41	3.50	143 50		
	11+38-11+42	4	Dito Dito	lm	4	15.00	60 --		
	11+42-12+45	103	Dito Dito	lm	103	3.50	360 50		
	12+45-12+48	3	Dito Dito	lm	3	12.00	36 --		
	12+48-13+60	112	Dito Dito	lm	112	3.50	392 --		
	13+60-13+64	4	Dito Dito	lm	4	12.00	48 --		
	13+64-15+31	167	Dito Dito	lm	167	3.25	542 75		
	15+31-15+35	4	Dito Dito	lm	4	12.00	48 --		
	15+35-16+20	85	Dito Dito	lm	85	3.25	276 25		
	16+20-16+24	4	Dito Dito	lm	4	12.00	48 --		
	16+24-16+86	62	Dito Dito	lm	62	3.25	201 50	2156	50
	10+97-13+40	243	28" cementrör	lm	243	13.50	3280 50		
	13+40-16+86	346	24" cementrör	lm	346	10.00	3460 --	6740	50
	12+08,13+40		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. inre diam 1.0 m	st	2	85.00	170 --		
	15+31,16+24,		Dito inre diam 0.9 m	st	2	70.00	140 --		
	16+86		Intagningsbassäng av betong enl. ritning	st	1	320.00	320 --	630	--
			Överföres					9527	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					9527	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					953	--
		Summa kronor					10480	--
40=5+70 40-48+80	880	Dikessträckan B-F.						
40+00-40+62	62	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning och dikes-						
		jordens återfyllning lm	62	3.75	232	50		
40+62-42+13	151	Dito Dito lm	151	3.00	453	--		
42+13-42+19	6	Dito Dito lm	6	8.00	48	--		
42+19-43+00	81	Dito Dito lm	81	2.50	202	50		
43+00-46+03	303	Dito Dito lm	303	3.75	1136	25		
46+03-46+06	3	Dito Dito lm	3	2.50	7	50		
46+06-46+10	4	Dito Dito lm	4	15.00	60	--		
46+10-47+61	151	Dito Dito lm	151	2.50	377	50		
47+61-48+80	119	Dito Dito lm	119	4.00	476	--	2993	25
40+00-48+80	880	18" cementrör lm	880	6.50	5720	--	5720	--
40+62, 41+72, 42+37, 44+20, 46+03, 47+61, 48+80		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam 0.7 m st	6	55.00	330	--		
		Intagningsbassäng av betong enl. ritning st	1	320:-	320:-			
40+00		Halva kostnaden för dikesöga av betong enl. ritning (resten av kostnaden på dikessträckan B-C)		40.00	40	--	690	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					941	75
		Summa kronor					10345	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		
20=10+97									
20+00-21+50	150	<u>Dikessträckan D-H.</u>							
20+00-21+50	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	1m	150	3.50	525	--	525	--
20+00-21+50	150	9" cementrör	1m	150	2.80	420	--	420	--
21+50		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam. 0.7 m	st	1	55.00	55	--	55	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						100	--
		<u>Summa kronor</u>						1100	--
		<u>Sammandrag.</u>							
0-5+70	570	Dikessträckan A-B						5300	--
5+70-9+96	426	" B-C						11020	--
9+96-10+97	101	" C-D						2120	--
10+97-16+86	589	" D-E						10480	--
40=5+70		" B-F						10345	--
40+00-48+80	880	" D-H						1100	--
20=10+97									
20+00-21+50	150								
		<u>Summa kronor</u>						40365	--
		Åstorp den 25 april 1946. Karl Wistling/ statens lantbruksingenjör.							

Stortna delningslängd
till "Åstorp-Trams Gunnarstorp's dikningsföretag 1946"
i Västra Broby och Björnehulle rochner av Kristianstads
län och Norra Trams rochen av Malmöhus län

Miss Westling



A R V O D E S R Ä K N I N G

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Åstorp - Vrams bymarkstorp* lik-
 ning fört 1946 i *Åstorp* och *Åstorp* socken av *Kristianstads län*
 och *Norra Vrams* socken av *Malmöhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	25	0,50	12	50	12	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1,0	1,50	1	50		
		krokinje " "	3,0	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,38 ha st	90	0,24	21	60		
		ha	34,01	0,78	26	53		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,63 ha st	34	0,20	6	80		
		ha	21,36	0,30	6	41		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					75	84
		Överföres					88	34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				88 54
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr ha	34.01	0.50	17 01	
		avvägda punkter	175	0.03	5 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5.2	2,00	10 40	
		i annan mark		5,00		68 66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.44 ha, ...	124	0.05	6 20	
		 ha	55.37	0.10	5 54	11 74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	124	0,04	4 96	4 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	180	0,06	10 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	90	0,12	10 80	21 60
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.18	3.-	1 44	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.24	3.50	7 84	9 28
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.12	0 24	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0.22	2 20	
		 "				
		 "				2 44
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			-	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	2.15	10,00	21 50	25 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	68	0,03	2 04	3 04
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			-	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				253 06

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				253 06
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0.48	2,50	1 20	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.24	4,00	8 96	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			40 36	50 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete <i>Brokalveret vid 1+42</i> <i>hogen</i> $\frac{1}{3}$		12,-	4 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning st		4,00		
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 -	7 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	175	0,01	1 75	1 75
		Översiktskarta, § 41			—	—
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	9	0,25	2 25	3 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		6 20
		Utlåtande, § 45 sid	11	3,00	33 -	33 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	$1\frac{1}{2}$	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		<i>Sammanträde med gods männen</i> "	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	6 -
		<i>Kristianstads och Helsingborgs län</i>				
		Utredning å ~~länets~~ lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar <i>2 st.</i>	$\frac{1}{3}$	12,00	4 -	
		utlopp för täckt ledning	$\frac{1}{4}$	12,00	3 -	
		~~slamficka~~ <i>inledningsledning</i>	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
						13 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				416 28
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket st			10 50	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: <i>4000</i>, medelareal <i>0.44</i> ha, ägofigurer st	124	0.07	8 68	
		ha	55.37	0.14	7 75	
		Överföres			26 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 93	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	175	0,02	3 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	68	0,05	3 40	35 58
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall			2 40	
		nytt avlopp eller vall	0,48	5.-	2 40	
		ändring av befintligt avlopp	2,24	6.-	13 44	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 44	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			21 28	
					5 32	15 96
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp, och slutficka intagningsbäck		12,00		
		och brokulvert bräknas till	1 1/2	12.-	15 -	15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	42	0,55	23 10	
		Översiktskarta i d.o., § 41				23 10
		Summa kronor				89 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			8 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			38 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplåtning av ritningar~~			2 -	49 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			62 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			150 -	
						212 20
		Summa kronor				261 60
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				416 28
		Lösen för kopior och avskrifter				89 64
		Övriga förrättningskostnader				261 60
		Summa kronor				767 52

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åbo och Bjäre häradsrätt.

Åstorp

den 25 april 19 46.

Karl Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

L. J. Gustafsson

Edvard Jönsson

Kronor kvitteras:

De ovanstående belopp skedd 416 kronor 28 öre + 89 kronor 64 öre = 505 kronor 92 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalat till kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning i dess postgirokonton N:o 1036. bel och tid som ovan

Karl Westling

DIANE N. 14960
K. LANTBRUGSSTYRELSEN
4 JUN. 1946

4 JUN. 1946

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr					
					Kr	öre	Kr	öre	
1	2	3	4	5	6		7		
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	25	0,50	12	50	12	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km	1,0	1,50	1	50		
		krokinje	"	3,0	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje	"		3,00				
		krokinje	"		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m							
		i åker, raklinje	km		3,00				
		krokinje	"		5,00				
		i annan mark, raklinje	"		5,00				
		krokinje	"		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	"		1,00				
		krokinje	"		2,00				
		i annan mark, raklinje	"		2,00				
		krokinje	"		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 0,38 ha	st	90	0,24	21	60		
			ha	34,01	0,78	26	53		
		äng och odlingsmark, medelareal	ha						
			ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,63 ha	st	34	0,20	6	80		
			ha	21,36	0,30	6	41		
		> 15.							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m							
		< 10							
		i åker o. d., raklinje	km						
		krokinje	"						
		i annan mark, raklinje	"						
		krokinje	"						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-		
		blad							
		övriga regalarck	st					75	84
		blad							
		Överföres						88	34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				88 34
ing. Johansson 3/5-4/6 1944		Avvägning.				
	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	3	12,00	36 -	
	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 5 punkter pr ha	ha	3401	0,50	17 01	
	avvägda punkter	st	175	0,03	5 25	
	i annan mark, medelantal	punkter pr ha				
	avvägda punkter	st				
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km	5,2	2,00	10 40	
	i annan mark	"		5,00		68 66
	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,44 ha,	st	124	0,05	6 20	
		ha	55 37	0,10	5 54	11 74
	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	124	0,04	4 96	4 96
	Markvärdering:					
	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00		
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
	för första kilometern av avlopps längd	km			4 -	
	för övriga kilometer	st		1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	180	0,06	10 80	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	90	0,12	10 80	21 60
	Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0,48	3 -	1 44	
	2) befintligt avlopp eller vall	"	2,24	3,50	7 84	9 28
	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	2	0,12	0 24	
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10	0,22	2 20	
		"				
		"				2 44
	Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -	6 -
ing. Johansson 2/6 1944	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					
	för vattenområdets areal	km ²		0,02		
	dagar		1	12,00	12 -	12 -
	Dimensionsberäkning, § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1	3,50	3 50	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"				
	nämligen m ² sektion på	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00		
	2) " " över 20 "	"	2,15	10,00	21 50	25 -
	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	68	0,03	2 04	3 04
	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan					
	tillägg för övriga sidor	st		2,00		
	Överføres					253 06

14960

DIARE ...

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUN 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända vidfogade arvodesräkning för handlagd syneförrättning rörande Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 i Västra Broby och Björnekulla socknar av Kristianstads län och Norra Vrams socken av Malmöhus län. Sökandena till förrättningen hava den 25 april 1946 mottagit ett exemplar av räkningen ifråga.

Aktförvarare vid företaget är lantbrukaren Carl Nilsson, Ängdalen pr ÅSTORP.

Förundersökning rörande förrättningen utfördes under tiden 31.5 - 8.6.1944 och ett första sammanträde rörande förrättningen hölls den 13.3.1945. Före den första juli 1945 voro därför följande arbeten rörande förrättningen utförda, nämligen

1. kallelser och kungörelser till sammanträdet den 13.3.45,
2. ägomätning med uppritning av plankarta i tusch,
3. avvägning,
4. uppritning av längdprofiler i tusch,
5. " " befintliga tvärsektioner i tusch,
6. hydrografisk utredning,
7. dimensionsberäkningarna för avloppen,
8. inritning av avloppen å kartan,
9. införande av höjdsiffror å plankartan,
10. sammanträdet den 13.3.1945 samt
11. utredning i länens lantmäterikontor rörande gränser m.m.

På grund härav får jag föreslå, att arvodesbeloppet 505 kronor 92 öre, som enligt arvodesräkningen skall inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, fördelas efter nedanstående grunder:

A. Till lantbruksingeniör K. Westling för arbete utfört före den 1.7.45.

För kallelser och kungörelser (ersättning för 20 st. dylika á 0.50)

10:✓

" ägomätning (beloppet i räkningen å 75:84 minskat med 4 kronor för textningen av kartan)

71:84✓

" avvägning (beloppet i räkningen å 68:66)

68:66✓

" uppritning av längdprofiler i tusch (beloppet i räkningen å 9:28)

9:28✓

" uppritning av befintliga tvärsektioner i tusch (då beloppet i räkningen å 2:44 innefattar uppritning av

Trpt

159:78✓

Trpt 159:78 ✓

såväl befintliga som nya sektioner, föreslår jag, att beloppet delas lika mellan Statsverket och mig)

för hydrografisk utredning (beloppet i räkningen å 12:-)	12:- ✓
" dimensionsberäkningar (beloppet i räkningen å 25:-)	25:- ✓
" inritning å kartan av avloppen (beloppet i räkn. å 3:04)	3:04 ✓
" införande av höjdsiffror å plankartan (beloppet i räkningen å 1:75)	1:75 ✓
" sammanträdet den 13.3.1945 (ett dagarvode å 12:-)	12:- ✓
" utredning i länens lantmäterikontor rörande fastighetsgränser m.m. (beloppet i räkningen å 24:-)	24:- ✓
Summa till lantbruksingeniör K. Westling	238:79 ✓

B. Till Statsverket.

För resten av arvodesbeloppet eller 505:92 - 238:79	267:13
Summa till Statsverket	267:13

Kristianstad den 1 juni 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				253 06
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	0.48	2,50	1 20
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.24	4,00	8 96
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			40 36	50 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	
		b) Inläggning av vallkrön	km		0,50	
		c) Uppritning av tvärsektioner	st		0,25	
		d) Kostnadsberäkning	km		3,00	
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar		12,00	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st		8,00	
		Ritarbete <i>Barkulovst vid 1+42</i>	dagar	1/3	12,-	4 -
		för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00	
		Grundförstärkning	m ²		0,10	
		Ritningar, antal blad	st	1	3,00	3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		175	0,01	1 75
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp				1 50
		antal ersättningsbelopp	st	9	0,25	2 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				2 -
		antal fastigheter	st	14	0,30	4 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	6 20
		Utlåtande, § 45	sid	11	3,00	33 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 1/2	12,00	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
		<i>Sammanträde med gods nämnen</i>	"	1/2	12,00	6 -
		<i>Skickade och hämtade län</i>				
		Utredning å ~~länets~~ lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d., § 46, mom. 15	dagar	2	12,00	24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnen 2 st.	"	1/3	12,00	4 -
		utlopp för täckt ledning	"	1/4	12,00	3 -
		<i>stamfösta inbegränsning</i>	"	1/2	12,00	6 -
						13 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			416 28
		1) 1:sta regalarcket				10 50
		blad				
		övriga regalarck	st			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.44 ha, ägofigurer	st	124	0.07	8 68
			ha	55.37	0.14	7 76
		Överföres			26 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 93	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	175	0,02	3 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	68	0,05	3 40	35 58
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0 48	5.-	2 40	
		ändring av befintligt avlopp	2 24	6.-	13 44	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 44	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00	3 -	
					21 28	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			5 32	15 96
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slutfiska intagningskruising		12,00		
		och bröckulöst tvätknax till	1 1/4	12.-	15 -	15 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	42	0,55	23 10	
		Översiktskarta i d.o, § 41				23 10
		Summa kronor				89 64 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			8 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			38 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band o. upplåtning av ritningar			2 -	49 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			62 20	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			150 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				212 20
		Summa kronor				261 60
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				416 28 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				89 64 ✓
		Övriga förrättningskostnader				261 60 ✓
		Summa kronor				767 52 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Leks och Bjäre häradsrätt. Westhug. 238:79
belopp utbetalt 8:16 den 25 april 1946. Stat. r. 267:13
238:79 505:92
Ken Westhug
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Sig. Gustafsson

Edvard Jonsson

Vidimarex
ex officio
Ken Westhug

Kronor kvitteras:

Ar överstående belopp skall 416 kronor 28 öre + 89 kronor 64 öre = 505 kronor 92 öre inom 30 dagar för överstående belopp betalt till kungl. lantbruksstyrelsen genom intäktnings i dess postgirokonton N: 1036. Bel och bel som om Ken Westhug

Se E VIII komb
9

DIARIE Nr 8230
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. MBS. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 4*1365

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Betänkande
rörande

Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946

i Västra Broby och Björnekulla socknar av
Kristianstads län och Norra Vrams socken
av Malmöhus län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare
K. Westling.

7.
Dokument Nr 8230
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MBS.1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Åstorp-Vrams Gunnarstorps
dikningsföretag 1946" får härmed vördsamt anhålla att till före-
tagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan åter-
betalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från
statens avdikningslånefond i enlighet med de grunder, som framgå
av gällande författningar.

Ängdalen pr Åstorp i december 1946.

Karl Nilsson.

Beskrifning

Genom beslut den 20 juli 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~läggnings~~ kostnad av 41.417:52 kr., till företaget beviljat bidrag med 20.700 kr. och lån
 med 19.850 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten Bertil Frankel

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 8230

rörande bidrag från statens avdiktningsslag och lån från statens ~~Kungl. Lantbruksstyrelsen~~

17 MBS 1947

"Åstorp-Vrams Gumarstorps dikningsföretag 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Västra Broby och Björnekulla socknar av Kristianstads län samt Norra Vrams socken av Malmöhus län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Carl Nilsson, Ängdalen, Åstorp
~~Förordnanden:~~ (titel, namn och adress)
~~Enda intressent:~~

Förrättningsman: lantbruksingeniör Klas Westling
 (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 31 mars 1944. Förrättningen avslutad den 25 april 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar ~~hätte~~ handlingar och ~~blad ritningar~~. Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 44.565:00 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 41.417:52 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	38.865:-		1.500:-		767:52		41.132:52		285:- ⁺⁾	41.417:52	
+) Avser kostnaden för en första upprensning av en öppen avloppssträcka i företaget. Någon rensningskostnad för i företaget ingående täckta ledningar har ej ansetts be- höva medtagas.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	34	01			34	01	44.565	100	2	41.417	52	1.220	1	20.700

Av bidraget belöper omkring 20.560:- kr. på företagets utförande och omkring 140:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre		kronor	öre		

43.029:29 96.554 39.715:09 1/2 19.850:-

Erik Persson, som undertecknat föreningshandlingen om lån, är ny ägare till fastigheten litt. Ca.

Statsunderstöd har för såvitt förslagsställaren är bekant tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synhandlingarna.

Båtnaden består av alstringsbåtnad 38694 kronor och brukningsbåtnad 5871 kronor.

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån.

De olika fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Av fastigheterna i företaget utgörs litt. Aa, Ba, Bb, Bc, Bh, Bk och Da av ofullständiga jordbruk, Fastigheterna litt. Bf+Bg och Bi+Bj stå på gränsen mellan fullständiga och ofullständiga. Samtliga dessa fastigheter sakna skog. Fastigheterna litt. Bd, Ca och Cb utgörs av fullständiga jordbruk. Torrläggning-nämnden anser, att bidragskvoten 1/2 bör tillämpas vid företaget. Beträffande lånet till företaget tillstyrkes ej lån till fastigheten Åstorp 6⁶, enär äganderätts- och lagfartsförhållandena för denna fastighet äro oklara.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 20.700:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 19.850:- kronor.

Arbetena med företagets utförande skola inom närmaste tiden påbörjas.

Kristianstad den 12 mars 1947.

På torrläggning-nämndens vägnar:

CARL DAVIDSSON

Bilagor:

- A Diariebevis.
- B Protokoll från sammanträdet.
- C Föreningshandling.
- D Kostnadsberäkning för en första rensning.
- E Fastighetsförteckning.

Rätt avskrivet betyga:

Ingrid Svensson

Signe Olsson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 25 april 1946 avslutad laga syneförrättning angående Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av marker inom Broby n:r 15 i Västra Broby socken och Åstorp n:ris 6, 7 och 10 i Björnekulla socken, allt av Kristianstads län, ävensom Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2 samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra Vrams socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:

G. Österholm.

Stämpel 2 kronor.

Protokoll fört vid samman-

träde med sakägarna i "Åstorp-Vrams

Gunnarstorps dikningsföretag 1946"

i Västra Broby och Björnekulla socknar

av Kristianstads län och Norra Vrams

socken av Malmöhus län.

År 1946, nov. 11 kl. 10.45 hos lantbrukaren Karl Nilsson å Ängdalen.

Närvarande:

Karl Henry Bengtsson (ägare till litt. Ba) nr 6 Åstorp,

Nils Anton Benediktsson nr 6 Åstorp,

Karl Georg Nilsson nr 7 Åstorp,

Adolf Vilhelm Österlind nr 7 Åstorp,

Knut Anders Jönsson nr 10 Åstorp,

Erik Persson (Ägare till litt Ca) nr 1 Vrams Gunnarstorp,

Rudolf Tornérhjelm Vrams Gunnarstorp

Alfred Selin nr 3 Pelet,

Maria Persson nr 6 Åstorp samt

1:ste assistenten hos statens lantbruksingeniör, Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ing. Kullman att leda förhandlingarna och att föra protokollet samt åt Karl Nilsson och Erik Persson att justera det-samma.

§ 2.

På fråga uppgavs de olika delägarna innehava nedanstående areal åker:

Ernst Sigfrid Johansson

12 har, 7

6.

2

6 ⁵	Karl Henry Bengtsson	13 har, 4
6 ⁴	Maria Persson	15 har, 1
	Nils Anton Benediktsson	35 har,
7 ^{14,15}	Karl Georg Nilsson	19 har,
7 ¹⁹	Adolf Vilhelm Österlind	1 har,
7 ⁴	Nils Edvin Persson	17 har,
10 ³	Knut Anders Jönsson	10 har,
	Erik Persson	61 har,
	Rudolf Tornérhjelm	212 har,
	Alfred Selin	3 har.

§ 3.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt företagets ordförande, dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökningsom bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Åstorp den 11 november 1946.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Karl Nilsson,

Erik Persson.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarna i "Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946" i Västra Broby och Björnekulla socknar av Kristianstads län och Norra Vrams socken av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Åstorp den 11 november 1946.

Henry Bengtsson,

Maria Persson,

Karl Nilsson,

Ad. Österlind,

Knut Jönsson,

Erik H. Persson,

Alfr. Selin,

Edvin Persson.

Bevittnas:

Lars Kullman,

Ruth Hansson.

B E R Ä K N I N G

över kostnaderna för en första rensning.

Rensning av 570 m öppet dike å 0.50 kr pr m 285:-

Summa kr 285:- ✓

Kristianstad 1 februari 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Åstorp-Vrams

Gunnarstorps dikningsföretag 1946" i Kristianstads och Malmöhus län,

tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Björnekulla socken i Kristianstads län.

Bc	1/8	6 ⁴	Åstorp	1	✕ Fru Maria Persson	✕
Bb	3/32	6 ⁵	"	1	✕ Karl Henry Bengtsson	✕
Bf	3/16	7 ⁴	"	1	✕ Nils Edvin Persson	✕
Bf	9/64	7 ¹⁴	"	1	✕ Karl Georg Nilsson	✕
Bg	3/64	7 ¹⁵	"	1	✕ " " "	✕
Bh	avs	7 ¹⁹	"	1	✕ Adolf Vilhelm Österlind	✕
Bk	1/14	10 ³	"	1	✕ Knut Anders Jönsson	✕
Bj	1/36	10 ⁸	"	1	✕ Nils Edvin Persson	✕

Norra Vrams socken i Malmöhus län.

Ca	avst	1 ¹⁵	Vrams Gunnarstorp	1	✕ Erik Persson (ny ägare)	✕
Da	svst	3 ¹	Pelet	1	✕ Alfred Solin	✕

Kristianstad i februari 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sid. 1 - 9 vidimeras:

Ingrid Larsson Signe Olsson

287/48

L 4-1365

DIARIE Nr 013065
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC. 1948

FÖRETAG: Åstorp - Vrams Gunnarstorps
dikningsföretag 1946.**Arbetsplan** upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.**Statsunderstöd** beviljade den 20 juli 1948.**Statsbidrag**

till företagets utförande	kr. 20.560	
» en första rensning	140	kr. 20.700
Lån till företagets utförande		<u>kr. 19.850</u>

Skuldförbindelse överlämnad

till *Norras Åkeri*

den 20/12 1948

godkänd den 31/1 1949

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 20 juli 1948

till

Åstorp - Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 i Västra Broby
och Björnekulla socknar, KRISTIANSTADS LÄN,
samt Norra Vrams socken, MALMÖHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tjugotusensjuhundra

(20.700)

kronor, varav till företagets

utförande tjugotusenfemhundrasextio (20.560)

kronor och till

en första rensning av avloppen etthundrafyrtio (140)

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med nittontusenåttahundrafemtio

(19.850)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lantbr.
Carl Nilsson.
den 24/11

19.48

Att Immunskann Karl Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvard Jönsson
Adress Ornstorp

Hjögstafors
Adress Skumlövs Åstorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 februari 1949.

Lars Westberg

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

287/48 Komb.
FÖREDRAGET

DEN 28 OKT. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 OKT. 1949

DIARIENR. 3481

SÄK. Nr.

Över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: "Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946"
i Västra Broby socken och Åstorps köping av Kristianstads län
samt Norra Vrams socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juli 1948.✓

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande kr. 20.560:- ✓

till en första rensning av avloppen kr. 140:- ✓ 20.700:- ✓

Lån från statens avdikningslånefond kr. 19.850:- ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 februari 1949.✓

Arbetsstyrelsen ordförande: Lantbr. Karl Nilsson, Ängdalen pr
Åstorp.

Första rensningen av avloppen befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad & lantbruksingenjörskontoret den 18 oktober 1949.

Enligt uppdrag:



(And. B. Andersson)

förste assistent.

Åstorp.
Lantbr.
Karl Nilsson
Ängdalen,
Åstorp.

Skuldf.
Mrs. Wagn.
Rehn.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Åstorp - Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 i Västra Broby och Björnekulla socknar, Kristianstads län, samt Norra Vrams socken, Malmöhus län.

Lån 19.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juli 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Björnekulla socken i Kristianstads län</u>			
Åstorp	1/8	6 ⁴	Maria Persson
"	3/32	6 ⁵	Karl Henry Bengtsson
"	3/16	7 ⁴	Nils Edvin Persson
"	9/64	7 ¹⁴	Karl Georg Nilsson
"	3/64	7 ¹⁵	Dens.
"	avs	7 ¹⁹	Adolf Vilhelm Österlind
"	1/14	10 ³	Knut Anders Jönsson
"	1/36	10 ⁸	Nils Edvin Persson

Norra Vrams socken i Malmöhus län

Stockholm den 8 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Åstorp - Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 i Västra Broby och Björnekulla socknar, Kristianstads län, samt Norra Vrams socken, Malmöhus län.

Lån 19.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juli 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Björnekulla socken i Kristianstads län</u>			

<u>Norra Vrams socken i Malmöhus län</u>			
Vrams Gunnarstorp	avst	1 ¹⁵	Erik Persson (ny ägare)
Pelet	avst	3 ¹	Alfred Selin

Stockholm den 8 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.



FÖREDRAGET

DEN 8 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

DIARIE Nr 013066

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC. 1948

287/48

angående verkställd avsyning av ÅSTORPS-VRAMS GUNNARSTORPS diknings-
företag 1946 i Västra Broby och Björnekulla socknar av Kristianstads
län och Norra Vrams socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 20 juli 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 20.560 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med 19.850
kronor, allt till företagets utförande,

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Karl Nilsson, Ängdalen, Åstorp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson år
1948.

Härvid befanns företaget utfört enligt den nu fastställda
arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava något överskridit
det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 4-december 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

