

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmärkningsbyrå

8-1368

8 pite

Förslag i 7 blad
till dikning inom

Allarp, Brandsberga, Svenstorp, Slättåkra, Bonnarp Tostarp och Rårröd

i Riseberga socken Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av

Winnart, sommarborn
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer			
Riseberga socken.		Db	Slättåkra 1 ³
Aa	Allarp 1 ³⁰	Ea	Bonnarp 7 ⁹
Ab	" 1 ⁶⁹	Eb	" 11 ¹²
Ac	" 1 ⁸⁰	Ec	" 2 ⁶
Ad	" 1 ⁷⁰	Fa	Tostarp 1 ⁷
Ae	" 1 ⁶⁰	Fb	" 1 ⁶
Ba	Brandsberga 1 ²⁴	Fc	" 1 ¹⁴
Bb	"	Fd	" 1 ⁴
Bc	"	Fe	" 1 ⁵
Bd	" 2 ⁷	Ff	" 1 ⁸
Ca	Svenstorp 2 ¹⁰	Fh	" 2 ¹
Cb	" 2 ⁵	Fi	" 2 ²
Cc	" 2 ⁴	Ga	Rårröd 1 ²⁶
Cd	" 1 ³	Gb	" 1 ¹⁹
Ce	" 1 ⁴	Gc	" 1 ⁹
Cf	" 1 ⁵	Gd	" 1 ¹⁰
Cg	" 1 ¹⁵	Ge	" 1 ¹³⁻¹⁶
Da	Slättåkra 1 ⁹	Gf	"

Skala 1:4000.

MAX. 001

8-1368

Skäråns nygrävningsföretag 1943.

Lennart Flomström

Statens lantbruksingenjör.


Granskad utan anmärkning:
Kristianstad den 1 sept. 1943.

Valdner Rönckvist


Vågingenjör

Förslag till fördjupning av Slättåkra bro.

Situationsplan.
1:4000.




Situationsplan.
1:4000.



Förslag till förstärkning av betongbron för
nya landsvägen Röstånga-Ljungbyhed.

Sekt. A-B.




Skala 1:50.

A

B

Sekt. A-B.




1048-008

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

8-1368


1048-8

22 JUL 1945



Längd-skala = 1:4000

Höjd- och sektions-skala 1:100







Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

L 8*1368

1048-2

Skärans nygrävningsföretag 1943.

Blad 3







Skala = 1:100

8-1368

1048-3

RiN.Nr003

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byråns arkiv




Skala = 1:100

L 8-1308

RIN.Nr004

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturmässiska byråns arkiv
1048-4

Allmänna vägen Ljungbyhed-Röstånga
Sektion A-B



Skala 1:50


NTM.N: 006

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byråns arkiv

L 8-1308


1048-6

Byvägsbro i p. 34+89



Vägbro i p. 33+8

Broräck med stolpar, se byvägsbron.



Ägrovägsbron i p. 27+72 utföres som oranstående men med den c:a 0.50 m. lägre höjd som vägbanan påfordrar. samt utan broräck.

Skala 1:50


Nr 005

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byråns arkiv

L 8 1368


1048-5

Tostarps bro



Skala 1:50

Slättåkra bro



$$\begin{aligned}
 H &= 3.0 \\
 H^{3/2} &= 0.44 \\
 H^2 &= 0.19 \\
 H &= 0.58
 \end{aligned}$$

Nr. 007

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byråns arkiv

Ser EXIII 6

1048

R. 9217

K. Justitie Revisions Exped.

inkom d. - 7 JUN 1946

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR 1943

DIARIE NR

SAK NR

L

8*1368

4593

Kungl. Lantbruksstyrelsens

Kultartechniska byrås arkiv

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 FEB 1943

Ser 2548

Ph Lundell
8 p. 10 Originalhandlingar
rörande
Skäråns nygrävningsföretag.
1943
36/48 *Bidrag* *U. O. 10* *7/1943*

2

22 OKT 1943

Nederbördsområde n:0 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

nygrävning av Skärån för torrläggning av mark till Allarp, Brandsberga, Svenstorp, Slättåkra, Bonnarp, Tostarp och Rårröds byar i Riseberga socken av Kristianstads län, upprättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Annart Stenström
lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad hundra (100) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och detaljritningar i 8 blad.

1.
Protokoll, hållet vid
bygförsamling enligt vä-
tenlagen utöfandes utgräv-
ning av Skärån på för-
läggning av mark till Allarp,
Brändoberga, Lönstorp, Hått-
åkra, Bonnarps, Tostorp och
Råröd i Rissbergs socken
i Kristianstads län.

År 1943 den 12 juli inständes sig
undertecknad lantbrukingenjör hos
lantbrukaren Ferdinand Petersen i
Allarp på att på grund av län-
skypstillsättning på utnämndes utrustade
bygförsamling enligt vätenlagen
utöfandes utgrävning av Skärån
på bättre förläggning av mark
till Allarp, Brändoberga, Lönstorp,
Håttåkra, Bonnarps, Tostorp och
Råröd i Rissbergs socken i
Kristianstads län. Efter personliga
kassationer hade den nämnda träde
infunnit sig:

Ferdinand Petersen, Allarp;

Nils Rönk

Arne Tuvesson.

August Nilsson, Brändoberga;

Erik Nilsson,

Erik Petersson, Lönstorp;

Rudolf Mattiasson,

Linde Troedsson,

gen all och såsom omedelbar på Tage
Troedsson i Lönstorp enligt full-
makt sin l.

Ivar Mathiasen: Håvåra på e-
gen del och såsom ordförande för Håvåra;
Tostarp; em. fullmäktig i 2.

Per Niersten, Håvåra, på egen del
och såsom ordförande för Ida Flygare,
Tostarp, em. fullmäktig i 3.

Fru Iris Eklund, Brandevorg 1. ge-
nom sin man ingenjör C. A. Eklund;
Fru Nancy Roos, Bonary;
Fruen Eila Petersen, Tostarp;
" Agda Petersen. "

Ernst Petersen, Tostarp, på sin; Tostarp;
Miss Noragren, Tostarp;
Fru Anna Petersen, Tostarp, genom
Hans Petersen, Tostarp, em. full-
mäktig i 4.

Ernst Petersen, Tostarp;
Per Petersen, Rörö;
Erik Albin Grunastén, Rörö;
Hörsamhetsrådet för Bengt Carl-
Nilsen - Gymnasiet genom
föreläsaren Agda och Eila Petersen,
Tostarp, em. fullmäktig i 5.

Prästnämnden: Nils Håbo vägmästare,
Gustav Petersen: Ordförande, jämte
vägmästare C. Sten;
Såsom biträdande gods man!

Miss E. Johansson, Bröns och Leonard
Larsson, Prästnämnden, vilka båda
avropt förklarade ed.

* (.

Det på undertecknad länk
barningen utspäddes för
ordnandet samt avroden

landsvägs bro, byggd för år 1880,
och Jordars landsvägs bro, byggd
i sammanhang med nya vägen
år 1933. ^{Bugårds} Nya och Slättåkra lands-
vägs bro meddelades, att denna
var: dålig, slick och att för-
slag till ^{beskrivning} beskrivningar om bygg-
mon upprättades genom väg-
styrelsens förslag, som kunde
^{författas} författas på dess ombyggnad
icke på närvarande uppgivas.

#7.

Av enkla vägar berördes två
stycken, nämligen en infartsväg
och en byväg.

#8

Enligt förordade bestämmelser och
föreskrifter har Skånska vägen förordats
på nygrävning för 1890 talet enligt
förslag, upprättat av förste land-
mätaren J. A. Bergstedt vid
styrelseförordning enligt rikslags-
lagen år 1893. Plan om propo-
sitiverna ~~och~~ i två plan över-
lämnades av ingeförarna Anders
Andersson ^{Toddar} för förordningarna
på anläggning under förord-
ningen.

#9

Förordningarna om byggmon,
att styrelsen meddelat att
på böja på förordningens hand-
läggning nödiga åtgärder samt
att nya sammanträdskor-
na att lämnas i sammanträdskor

måndagen den 2 augusti 1943 kl
1 e.m.; till vilket sammankträde inga
andra häller än dessa medlemmar.
Korvet är utgiven.

#10.

Vi intas vidare förkom upplä-
ses protokollet och lott sammank-
trädet. Det och till den ord.

Sammankträdet

Lantbrukssamfundet

N.S. Johansson Olof S. Sjöström

År 1943 den 2 augusti.

137

Den dag sammankträdes till styre-
mötet hos Ferdinand Persson i
Måarp varva följande deltagare
invaldes sig:

Ferdinand Persson, Måarp;

Nils Roth, "

Anders Persson, "

August Persson, Brandstorp;

Erik Nilsson, "

Ernst Petersson, Lerstorp;

Rudolf Mattiasson, "

Linda Petersson, "

✓ Marin Richard C. A. Ekland, Brandstorp;

Ivar Mattiasson, Hålsjö

Per Nilsson, "

Ena Nancy Roth, Båstad;

Edna Eila Persson, Torstorp;

" Agda Persson, "

Nils Nordgren, "

David Sjöström, "

Ernst Johansson, "

Albert Nilsson, Båstad, Karby, Jönköping

7
Det skall skänkas antennes till
de utövande, om följande villkor
mottages av läraren skolorna
na mottagas av mer än direktörskolan.

Med, den 2 aug. 1980

~~Stenar~~

Lantbruksgården

N.E. Johansson Leonard Hassel

Fullmakt

Fullmakt för innehavaren härav
 att vid sammanträde hos Ferdinand
 Persson skarp måndagen den 12 juli
 1943 föra min talan och utöva min
 rösträtt och godkänner jag ombudets
 lagliga åtgärder.

Loven Torp den 12 juli 1943

Tage Troedsson

Bevittna:

Teino Sjöström

Anna Olafsson

I vår Mors förs...

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren
härav att vi sammanträdde hos
Ferdinand Persson i Kears måndagen
den 12 juli 1943 för min del och
utöva min rösträtt och godkänna jag
områdets lagliga åtgärder

Skrivet den 12 juli 1943

Pils Troedson

Bevitnas:

Uimo Risto Järn

Anne Olsson

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Bis 3,

Tullmakt

för innehavaren Lantbr Per Nilsson
 att svara för mig i ärendet angående
 Dikning och Upprättsning i Skärån
 Lvenstorp den 12/7 - 1943
 Ida Flygare

Bevillnas

Arker Blomquist

 Lvenstorp
 Ljungbyhed

 Sven Johansson
 Ljungby
 Ljungbyhed

11.11.11

Dear Sir,
I have the pleasure to inform you that the
order for the purchase of the above mentioned
quantity of goods has been placed with the
respective suppliers and the goods are being
despatched to you as soon as possible.

Yours faithfully,

James
[Signature]

Fullmakt

För David Svensson Tostarp
att vid Skärans dikningsföretag
föra min talan och min rätts
bevakning

Tostarp den 12 Juli 1943

Anna Svensson

~~Barkman~~
Vits bodjan Edith Pettersson

DOMÄNVERKET

12
Bis 5

DOMÄNINTENDENTEN

I


Kristianstads & Blekinge län

Fullmakt för Fröknarna Agda och Eila Persson, eller den de
i sitt ställe förordnar, att i egenskap av arrendator^u av kronoe-
gendomen Tostarp nr. 2 i Riseberga socken närvara vid förrättning
enligt vattenlagen den 12 juli 1943, berörande sagda kronoe-
gendom, för att därvid tillvarataga Kronans rätt och bästa.

Wåxtorp den 8 juli 1943.

August Loreheim. Styckenhielt.





N:o 34/ 28 Ekdm.

19 42

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 7 augusti 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Ferdinand Persson i Allarp, Skärälid, anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör, att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende uppgrävning av övre Skårån för torrläggning av mark till Allarp m.m. i Riseberga socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

~~4~~ På länsstyrelsens vägnar:

L. Jellman

Elmington

Stämpel sex kronor.

Jepsson.

184 D

Ferdinand Persson, Allarp, Skärvalid.

37/28 Ekam. Ank. den
31. JULI 1942
TILL LANDSKANBLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed anmäner vådramet om
förrådarna på Håstens lantbruk -
inhyrning av verkstaden och förrä-
ding enligt värdslagen avseende
upprätthållning av Öro Åkären för ka-
laggring av mark till Allarys
m.m. i Riselunga socken. Första-
gående slutliga utskräddning samt
därav berorande sakägare förde
förut efter en förrättningsman-
nen verkstaden förundersökning
kunna med säkerhet angiva.
Allarys m. Åkären den 15 juni 1942.

Ferdinand Persson
Santepubare.

U. Gunn

Hemmansal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
4	2	3	1	6	5
1	2	3	4	5	6
<u>Risörunga socken</u>					
108/16000	1 ³⁰	Aa	Allarp	Ferdinand Persson	
				äker, ågjord på sand	1
				"	2
				"	3
				eng, mossa på sand i grus	4
				högland mark, föräddas y	5
				å viny	6
				Summa	
122/8000	1 ⁶⁹	Ab	Allarp	Ferdinand Persson	
				äker, ågjord på sand	7
				"	8
				"	9
				"	10
				"	11
				"	12
				högland mark, föräddas y	13
				å viny	14a
				våg	14b
				Summa	
119/8000	1 ⁸⁰	Ac	Allarp	Nils Rottz	
				äker, ågjord på sand	15
				"	16
				"	17
				"	18
				äng	19
				Överföres	

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
19.5								480	93	60	1440	280	80	960	187	20	
67.0								480	321	60	1440	964	80	960	643	20	
20.-								640	192	-	1520	456	-	880	264	-	
			13.-					400	52	-	480	62	40	80	10	40	
							03.5										
							16.5										
16.5		13.-					20.-		659	20		1764	4		1104	80	
												1926	40		1269	20	
53.5								640	355	20	1520	873	60	880	488	40	
38.5								640	246	40	1520	585	20	880	338	80	
37.-								640	236	80	800	496	-	160	59	20	
46.-								1120	291	20	1280	332	80	160	41	60	
06.5								960	62	40	960	62	40	-	-	-	
35.5								960	340	80	1120	397	60	160	56	80	
							02.-										
							16.-										
							02.-										
199.-							20.-		1532	80		2517	60		984	80	
												2592	80		1060	-	
30.-								640	192	-	1520	456	-	880	264	-	
17.-								800	136	-	1600	272	-	800	136	-	
67.5								640	432	-	1600	1080	-	960	648	-	
07.5								1120	84	-	1280	96	-	160	12	-	
								420	42	-	480	48	-	60	6	-	
			10.-														
122.-			10.-						886	-		1952	-		1066	-	
												1976	-		1090	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sockén, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
4	2	3	1	6	5
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>våg</i>	20
				<i>imp</i>	21
				<i>h</i>	
				<i>Summa</i>	
<i>152/ 18000</i>	<i>170</i>	<i>A2</i>	<i>Marps</i>	<i>Nel Turesson</i>	
				<i>åker, ågjord på sand</i>	22
				<i>"</i>	23
				<i>högland mark, förvätnas g</i>	24
				<i>a°</i>	25
				<i>imp</i>	
				<i>Summa</i>	
<i>288/ 16000</i>	<i>160</i>	<i>Ae</i>	<i>Marps</i>	<i>Nel Turesson</i>	
				<i>åker, ågjord på sand</i>	26
				<i>"</i>	27
				<i>"</i>	28
				<i>ång, förvätnas g</i>	29
				<i>högland mark, förvätnas g</i>	30
				<i>a°</i>	31
				<i>imp</i>	
				<i>högland mark, förvätnas g</i>	32
				<i>Summa</i>	
<i>207</i>	<i>134</i>	<i>Ba</i>	<i>Pransberga</i>	<i>August Olsson</i>	
				<i>åker, ågjord på sand</i>	33
				<i>ång, mylla på sand</i>	34
				<i>högland mark, förvätnas g</i>	35
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
/ 20	10-				02.- 22.5				886 -			1976 - 1952 -			1090 - 1066 -	
/ 22.-	10-				24.5				886 -			1952 - 1976 -			1066 - 1090 -	
44.5 18.5					59.5 16.5			800 960	356 - 177 60	1600 1600 ~~1600~~ ~~1600~~	712 - 296 -	800 640	356 - 118 40			
63.-					76.-				533 60		1008 -		474 40			
22.- 46.5 36.-					02.- 09.- 14.- 08.-			1080 1120 1120	281 60 520 80 627 20	1600 1600 1600	352 - 744 - 896 -	320 480 480	70 40 223 20 268 80			
/ 24.5					33.-				1429 60		1992 -		562 40			
20.5					01.- 01.-			1440 570	295 20 570	1600 600	328 - 6 -	160 30	32 80 30			
20.5	01.-				01.-				300 90		384 -		33 10			

Hemmansl	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförrens nummer
1	2	3	4	5	6
4	2	B	1	6	5
Nv		Bc	Brandsberg	August Olsson	
				Äker, mjölk på grus & sand	36
				"	37
				Äng	38
				Ä	39
				Summa	
Nv		Bc	Brandsberg	August Olsson	
				Äker, mjölk på grus & sand	40
				"	41
				Äng	42
				"	43
				Väg	44
				"	45
				Summa	
4/480	2 ⁷	Bd	Brandsberg	Eric Nilsson	
				Äker, mjölk på grus & sand	46
				"	47
				Äng	48
				Ä	49
				Summa	
1/8	2 ¹⁰	Ca	Lernstorp	Ernst Pettersson	
				Äker, mjölk på grus & sand	50
				"	51
				"	52
				"	53
				"	54
				Överför	

0.4
0.6
0.9

0.3
0.3
0.9
0.3

0.3
0.3
0.8

0.4
0.3
0.7
0.8
0.4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45.5							640	291	20	1520 ~~1600~~	691	60	880 ~~960~~	400	40 ~~436~~
	55.-							960	528	-	1600	880	-	640	352	-
			05.-					360	18	-	400	20	-	40	2	-
							10.-									
	100.5		05.-				10.-		837	20		1591 ~~1638~~	60		754	40 ~~790~~
	07.-							480	33	60	1440 ~~1600~~	100	80	960 ~~420~~	67	20 ~~78~~
	14.-							480	67	20	1440 ~~1600~~	201	60	960 ~~420~~	134	40 ~~156~~
			01.-					360	3	60	400	4	-	40		40
			03.5					120	4	20	360 ~~400~~	12	60	240 ~~280~~	8	40 ~~9~~
							09. 12.-									
	21.-		04.5				21.-		108	60		319 ~~354~~	-		210	40 ~~245~~
	49.5							480	237	60	1440 ~~1600~~	712	80	960 ~~420~~	475	20 ~~554~~
	33.-							480	158	40	1440 ~~1600~~	475	20	960 ~~420~~	316	80 ~~369~~
			03.-					320	9	60	400	12	-	80	2	40
							21.-									
	82.5		03.-				21.-		405	60		1200 ~~1332~~	-		794	40 ~~926~~
	62.5							640	400	-	1520 ~~1600~~	950	-	880 ~~960~~	550	- ~~600~~
	47.5							480	228	-	1440 ~~1600~~	684	-	960 ~~420~~	458	- ~~532~~
	21.-							1120	235	20	1600	336	-	480	100	80
	37.5							800	300	-	1600	600	-	800	300	-
	07.5							640	48	-	1520 ~~1600~~	114	-	880 ~~960~~	66	- ~~72~~
	196.-								1211	20		2684 ~~2816~~	-		1472	80 ~~1604~~

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>Tomt och trädgård, mylla på grus i sand</i>	55
				<i>Trädgårdens mark, förvärdar y</i>	56
				" "	57
				<i>a°</i> <i>inny</i>	58
				<i>väg</i> "	59
				<u><i>Summa</i></u>	
<i>1/32</i>	<i>2⁵</i>	<i>C6</i>	<i>Lvenstorp</i>	<i>Rudolf Mattiasson</i>	
				<i>Ännu, köjord på grus i sand</i>	60
				<i>Ännu</i> "	61
				<i>Trädgårdens mark, förvärdar y</i>	62
				<i>a°</i> <i>inny</i>	63
				<u><i>Summa</i></u>	
<i>1/8</i>	<i>2⁴</i>	<i>C4</i>	<i>Lvenstorp</i>	<i>Rudolf Mattiasson</i>	
				<i>Ännu, köjord på grus i sand</i>	64
				" "	65
				" "	66
				<i>Ännu, mylla på grus</i>	67a
				<i>a°</i> <i>inny</i>	67b
				<u><i>Summa</i></u>	
<i>5/32</i>	<i>1³</i>	<i>Cd</i>	<i>Lvenstorp</i>	<i>Linde Troedsson</i>	
				<i>Ännu, köjord på grus i sand</i>	67c
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				<i>Ännu, mylla på grus</i>	71
				<u><i>Summa</i></u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	76.5								1211	20		~~2816~~			~~1604~~	80
	20.5							1440	295	20	1600	2684		160	1472	80
												328	-		32	80
							16.-									
							17.5									
							15.-									
							01.5									
1	96.5						50.-		1506	40		~~3012~~			~~1509~~	60
												~~3144~~			~~1637~~	80
	49.5							800	396	-	1000	792	-	800	396	-
								120	5	40	360	16	20	340	10	80
			04.5								400	48	-	380	12	80
							03.-									
							05.-									
	49.5		04.5				08.-		401	40		~~808~~	20		~~406~~	80
												~~810~~			~~408~~	60
	52.-							640	358	40	~~1520~~	851	20	880	492	80
											~~1600~~	~~896~~	-	~~960~~	~~537~~	60
	12.5							1120	190	-	1600	200	-	480	60	-
	70.-							960	672	-	1600	1120	-	640	448	-
							03.-	340	7	20	400	12	-	160	4	80
							19.-									
1	38.5		03.-				19.-		1177	60		~~3183~~	20		~~1005~~	60
												~~3228~~			~~1050~~	40
	66.-							800	528	-	1600	1056	-	800	528	-
											~~1520~~	1033	60	880	598	40
	68.-							640	435	20	~~1600~~	~~1088~~	-	~~960~~	~~652~~	80
											~~1520~~	334	40	880	193	60
	10.-							640	140	80	1600	~~352~~	-	~~960~~	~~211~~	80
	30.5							1120	341	60	1600	488	-	480	146	40
							05.-	320	16	-	400	20	-	80	4	-
1	86.5		05.-						1461	60		~~3932~~			~~1970~~	40
												~~3024~~			~~4542~~	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	1 ⁴	Ce	Lönstorp	Tage Tredavon äker, mynn på guss	72
				" " "	73
				" " "	74
				<u>Summa</u>	
1/60	1 ⁵	Cf	Lönstorp	Nils Tredavon äker, mynn på guss	75
				<u>Summa</u>	
nos	1 ⁵	Cg	Lönstorp	Ida Flyggare font och trädgård, mynn på guss	76
				<u>Summa</u>	
10/196	1 ⁹	Da	Hälsåra	Ivar Mattiasson äker, mynn på guss	77
				" " "	78
				" " "	79
				" " "	80
				" " " imp.	81
				<u>Summa</u>	
1/8	1 ³	Dz	Hälsåra	Per Nilsson äker, mynn på guss	82
				" " "	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " " imp.	86
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70.-								560	392	-	1190 ~~1260~~ 1400	833	-	630	441	-
73.5								420	308	90	1400 ~~1400~~ 1400	720	30	560	411	60
50.-								560	280	-	1400 ~~1400~~ 1400	460	-	360	180	-
192.5									980	90		2013	30		1032	60
												2265	20		1284	50
02.5								1330	33	25	1400	35	-	70	1	75
02.5									33	25		35	-		1	75
02.-								1330	26	60	1400	28	-	70	1	40
02.-									26	60		28	-		1	40
31.-								700	217	-	900 ~~1120~~ 1400	279	-	200	62	-
31.5								980	308	70	1130 ~~1360~~ 1400	347	20	420	130	20
81.-								840	680	40	1260 ~~1400~~ 1400	352	80	140	44	10
02.5								1330	113	05	1400	396	90	280	28	20
						12.-					1020	60	420	340	20	
152.-						12.-			1319	15		1134	-	560	453	60
												119	-	70	5	95
28.-								700	196	-	1260 ~~1400~~ 1400	352	80	560	156	80
31.-								840	260	40	1260 ~~1400~~ 1400	390	60	420	130	20
15.-								1120	168	-	1260 ~~1400~~ 1400	189	-	140	21	-
84.-								700	588	-	1330 ~~1400~~ 1400	210	-	280	40	-
						10.-						1117	20	630	529	20
158.-						10.-			1212	40		1176	-	700	588	-
												2049	60		837	20
												2212	-		999	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
4	2	3	1	6	5
nr 7 ⁹	Ea	Bonnaryp	Nancy Roos		
			äro, mynn po ^o gnen d sand		87
			" "		88
			" "		89
			" "		90
			" "		91
			" "		92
			" "		93
			ä ^o imp		94
			<u>Summa</u>		
nr 11 ¹²	E6	Bonnaryp	Nancy Roos		
			äro, mynn po ^o gnen d sand		95
			" "		96
			" "		97
			" "		98
			" "		99
			ä ^o imp		100
			<u>Summa</u>		
nr 2 ⁶	Ec	Bonnaryp	Rudolf Mathiasson		
			äro, mynn po ^o gnen d sand		101
			" "		102
			" "		103
			" "		104
			" "		105
			Högländ mark, förbättring		106
			" "		107
			ä ^o imp		108
			<u>Summa</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
25	14.-							800	152 -	1600	304 -	800	152 -			
27	12.-							800	16 -	1600	32 -	800	16 -			
24	18.-							640	51 20	1520 1600	121 60 ~~128 -~~	880 ~~960~~	70 40 ~~76 80~~			
24	20.-							640	192 -	1520 1600	456 - ~~480 -~~	880 ~~960~~	264 - ~~288 -~~			
27	24.-							1120	291 20	1600	416 -	480	124 80			
24	15.-							640	96 -	1520 1600	228 - ~~240 -~~	880 ~~960~~	132 - ~~144 -~~			
24	12.-							640	76 80	1520 1600	182 40 ~~192 -~~	880 ~~960~~	105 60 ~~115 20~~			
						08.5										
	12.-					08.5			875 20		1740 - ~~1792 -~~				864 80 ~~916 80~~	
26	10.-							960	96 -	1600	160 -	640	64 -			
26	20.-							960	192 -	1600	320 -	640	128 -			
26	25.-							960	48 -	1600	80 -	640	32 -			
26	26.-							960	57 60	1600	96 -	640	38 40			
295	10.-							1520	152 -	1600	160 -	80	8 -			
						04.-										
	51.-					04.-			545 60		816 -				270 40	
24	16.-							1440	230 40	1600	256 -	160	25 60			
25	41.-							800	328 -	1600	656 -	800	328 -			
24	39.-							640	249 60	1520 1600	592 80 ~~624 -~~	880 ~~960~~	343 20 ~~374 40~~			
26	40.-							960	384 -	1600	640 -	640	256 -			
26	33.5							960	321 60	1600	536 -	640	214 40			
						04.5										
						62.5										
						09.-										
	169.5					76.-			1513 60		2620 80 ~~2712 -~~				1167 20 ~~1198 40~~	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	1 ⁷	Fa	Tostarp	Eila Persson	
				äker, ådjord på 0 gres i sand	109a
				" "	109b
				" "	110
				<u>Summa</u>	
1/24	1 ⁶	Fb	Tostarp	Ernst Pettersson	
				äker, ådjord på 0 gres i sand	111
				" "	112
				" "	113
				högländ mark, jörvåttar y	114
				äker, ådjord på 0 gres i sand	115a
				" "	115b
				" "	116
				högländ mark, jörvåttar y	117
				" "	118
				" "	119
				vägg	120
				" "	121
				" "	122a
				" "	122b
				<u>Summa</u>	
205	1 ¹⁴	Fc	Tostarp	Nils Nordgren	
				äker, ådjord på 0 gres i sand	123
				" "	124
				<u>Summa</u>	
1/24	1 ⁴	Fd	Tostarp	Nils Nordgren	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
06 06 04	81.5							960	782	40	1600	1304	-	640	521	60
	03.5							960	34	-	1600	40	-	640	16	-
	144.-							640	921	60	1520 1600	2188 2304	80	880 960	1267 1382	20 40
	228.-								1728	-		3532 3648	80		1807 1920	80
04 07 08 06 08 04 05	34.5							640	348	80	1520 1600	828 872	40	880 960	479 523	60 20
	64.5							1120	722	40	1600	1032	-	480	309	60
	37.5							1280	352	-	1600	440	-	320	88	-
	37.-							1280	473	60	1600	592	-	320	118	40
	19.-							640	121	60	1520 1600	288 304	80	880 960	167 182	20 40
	36.-							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
03 07																
	19.-							480	91	20	1600	273 304	60	960 1120	182 212	40 80
	07.-							1120	78	40	1600	112	-	480	33	60
	26.-								169	60		385 446	60		216 246	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Äker, ådjord på sand	125
				" "	126
				" "	127
				Äng, mylla på grus & sand	127a
				väg väg	128
				" "	129
				<u>Summa</u>	
1/48	15	Fe	Tostarp	Mona Svensson	
				Äker, ådjord på sand	130
				" "	131
				Äng, mylla på grus & sand	132
				höglänt mark, förväntas g	133
				väg väg	134
				<u>Summa</u>	
1/3	18	Ff	Tostarp	Örnet Jönsson	
				Äker, ådjord på sand	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" , ådjord på grus	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				Äng	146
				<u>Överföres</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
02	24-							480	115 20	1600	1440	345 60	960	230 40		
03	25.5							480	122 40	1600	1440	367 20	960	244 80		
07	39.5							1120	442 40	1600		632 -	480	189 60		
08		07-						180	12 60	600		42 -	420	29 40		
						04-										
						12-										
	89-	07-				16-			692 60			1386 80		694 20		
												1466 -		773 40		
08	19-							1280	243 20	1600		304 -	960	60 80		
08	77-							480	369 60	1600	1440	1108 80	960	739 20		
08		11-						480	52 80	600		66 -	120	13 20		
						05-										
						09.5										
	16-	11-				- 14.5			665 60			1478 80		813 20		
												1602 -		936 40		
09	06.5							1440	93 60	1600		104 -	160	10 40		
03	39.5							480	285 60	1600	1440	856 80	960	571 20		
05	24-							800	192 -	1600		384 -	800	192 -		
08	24.5							1280	313 60	1600		372 -	920	78 40		
03	16.5							480	79 20	1600	1440	237 60	960	158 40		
03	56.							480	268 80	1600	1440	806 40	960	537 60		
06	44-							960	422 40	1600		704 -	640	281 60		
04	06-							640	38 40	1600	1520	91 20	880	52 80		
03	20.5							480	108 -	1600	1440	324 -	960	216 -		
10	100-							960	960 -	1600		1600 -	640	640 -		
03	71.5							480	343 20	1600	1440	1029 60	960	686 40		
06		10-						960	96 -	600		60 -	340	24 -		
	4 31-	10-							3140 80			6589 60		3448 80		
												6956 -		3816 20		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>ang. mylla på 0 gus & sand</i>	147
				" "	148
				" "	149
				" "	150
				" "	151
				<i>höglund mark, förvärdas y</i>	152
				" "	153
				<i>Summa</i>	
<i>1/2</i>	<i>2'</i>	<i>Fh</i>	<i>Tostorp</i>	<i>Staten; arv Eila och Agda Persson.</i>	
				<i>Åker, mylla på 0 sand</i>	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				<i>ang. mylla på 0 sand & gus</i>	169
				" "	170
				<i>Överföres</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
4 31.-	10.-								3140 80			~~6589 60~~ 6456 -			~~3778 80~~ 3645 80	
	19.5							480	93 60		600	117 -		120	23 40	
	03.-							570	17 10		600	18 -		30	90	
	02.5							570	14 25		600	15 -		30	75	
	04.-							540	48 60		600	54 -		60	540	
	01.-							570	5 70		600	6 -		30	30	
						04.5										
						02.5										
4 31	45.-					07.-			3320 05			~~6799 60~~ 7166 -			~~3479 55~~ 3845 95	
									7 77		1520	950 -		880	550 -	
04	62.5							640	400 -		~~1600~~ 1400 -			~~960~~ 760	~~640~~ 640 -	
04	54.5							640	348 80		1600	872 -		960	523 20	
09	14.-							1440	201 60		1600	224 -		160	22 40	
09	16.-							1440	230 40		1600	256 -		160	25 60	
02	04.5							1120	50 40		1600	72 -		480	21 60	
04	05.5							640	35 20		1600	88 -		960	52 80	
05	56.-							800	448 -		1600	896 -		800	448 -	
06	58.5							960	561 60		1600	936 -		640	374 40	
04	41.-							640	262 40		1600	656 -		960	393 60	
06	32.-							960	307 20		1600	512 -		640	204 80	
06	88.5							960	849 60		1600	1416 -		640	566 40	
06	66.-							960	633 60		1600	1056 -		640	422 40	
06	82.-							960	787 20		1600	1312 -		640	524 80	
07	64.5							1120	722 40		1600	1032 -		480	309 60	
09	19.5							1520	296 40		1600	312 -		80	15 60	
								360	10 80		600	18 -		240	7 20	
								420	75 60		600	108 -		180	32 40	
6 65.-	21.-								6221 20			~~10716 -~~ 10766 -			~~4544 80~~ 4494 80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> <i>höglåna mark, förvärtas ej</i> " " " " <i>ing</i> <i>väg</i> " <i>äker, skjord på sand</i> <i>Summa</i>	171 172 173 174 176
<i>not</i>	<i>2²</i>	<i>Fi</i>	<i>Tostarys</i>	<i>Maria Bengtsson</i>	
				<i>äker, skjord på sand</i> <i>äker</i> " " <i>väg</i> <i>ing</i> " "	175 177 178 179
				<i>Summa</i>	
<i>not</i>	<i>1²⁶</i>	<i>Ga</i>	<i>Rärröd</i>	<i>Per Svensson</i>	
				<i>Tomt och frädgård, mark på sand</i> <i>väg</i> <i>ing</i> <i>Summa</i>	180 181
<i>not</i>	<i>1¹⁹</i>	<i>Gb</i>	<i>Rärröd</i>	<i>Helge Karsen</i>	
				<i>Tomt och frädgård, mark på sand</i> <i>Summa</i>	182
<i>not</i>	<i>1⁹</i>	<i>Gg</i>	<i>Rärröd</i>	<i>Vilhelm Albin Grundström</i>	
				<i>äker, skjord på sand</i> <i>Summa</i>	183

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6 65-		21-							6221 20			~~10716 -~~ ~~10766 -~~			~~4544 80~~ 4499 80	
						42-										
						50-										
						08-										
						22-										
09 02.5								1440	36 -		1600	40 -		160	4 -	
6 67.5		21-				1 22-			6257 20			~~10756 -~~ ~~10806 -~~			~~4498 80~~ ~~4548 80~~	
07 09-								1120	100 80		1600	144 -		480	43 20	
		07-						540	37 80		600	42 -		60	4 20	
						05-										
						01-										
09-		07-				06-			138 60			186 -			47 40	
08-								1520	30 40		1600	32 -		80	1 60	
						07.5					1					
02.-						07.5			30 40			32 -			1 60	
09 13.-								1440	187 20		1600	208 -		160	20 80	
13.-									187 20			208 -			20 80	
09 27.-								1440	388 80		1600	432 -		160	43 20	
27.-									388 80			432 -			43 20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
avt	1 ¹⁰	4d	Råröd	Hilma Rosenqvist Åker, åker, på 0 ^o sam Summa	184
avt	1 ¹³⁻¹⁶	4e	Råröd	Aug. Nilsson i 0 ^o kare Åker, åker, på 0 ^o sam " " " " " " Tomt i trädgård " " väg " " " " " " Tröskåns mark, på 0 ^o sam Summa	185 186 187 188 189
		4f	Råröd	Staten järnvägar Åker, åker, på 0 ^o sam väg " " " " " " Summa	190 191

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12.5								1280	672	-	1600	840	-	320	168	-
12.5									672	-		840	-		168	-
85.5								1280	1094	40	1600	1368	-	320	273	60
36.5								1280	467	20	1600	584	-	320	116	80
07-								1520	106	40	1600	112	-	80	5	60
						12.5										
						08.-										
149-							20.5		1668	-		2064	-		396	-
		08.5						480	40	80	600	68	-	320	27	20
						03.5										
		08.5				03.5			40	80		68	-		27	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Summan arag</u>		
			<u>Risclerga socken</u>		
108/ 16000	1 ³⁰	Aa	Allarp	Ferdinand Persson	
122/ 8000	1 ⁶⁹	Ab	"	<u>Wane</u>	
119/ 8000	1 ⁸⁰	Ac	"	Nils Rota	
152/ 8000	1 ⁷⁰	Ad	"	Nell Tuvesson	
388/ 16000	1 ⁶⁰	Ae	"	<u>Wane</u>	
av 1 ³⁴		Ba	Brandsclerga	August Olsson	
"		Bb	"	<u>Wane</u>	
"		Bc	"	<u>Wane</u>	
4/480	2 ²	Bd	"	Erik Nilsson	
1/80	2 ¹⁰	Ca	Lerustorp	Ernst Petersson	
1/32	2 ⁵	Cb	"	Rudolf Mathiasson	
1/8	2 ⁴	Cc	"	<u>Wane</u>	
5/32	1 ³	Cd	"	Linae Troadsson	
3/32	1 ⁴	Ce	"	Tage Troadsson	
1/60	1 ⁵	Cf	"	Nils Troadsson	
av 1 ¹⁵		Cg	"	Ira Flögare	
10/46	1 ⁹	Da	Hälsåkra	Ivar Mathiasson	
1/8	1 ³	Db	"	Per Nilsson	
av 7 ⁹		Ea	Bonnarp	Nancy Roos	
" 11 ¹²		Eb	"	<u>Wane</u>	
9/400	2 ⁶	Ec	"	Rudolf Mathiasson	
1/48	1 ²	Fa	Tostarp	Eila Persson	
1/24	1 ⁶	Fb	"	Ernst Petersson	
av 1 ¹⁴		Fc	"	Nils Nordgren	
1/24	1 ⁴	Fd	"	<u>Wane</u>	
1/48	1 ⁵	Fe	"	Alma Tuvesson	
				<u>Wane</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	14.5		13.-						659	20		1926	40			1267 20
1	99.-							20.-	1532	80		2592	80			1060 -
1	22.-		10.-					24.5	886	-		1976	-			1090 -
	63.-							76.-	533	60		1008	-			474 40
1	34.5							33.-	1429	60		1992	-			562 40
	20.5		01.-					01.-	300	90		334	-			33 10
1	00.5		05.-					10.-	837	20		1628	-			790 80
	24.-		04.5					21.-	108	60		354	-			245 40
	82.5		03.-					21.-	405	60		1332	-			926 40
1	96.5							50.-	1506	40		3144	-			1637 60
	49.5		04.5					08.-	401	40		810	-			408 60
1	38.5		03.-					19.-	1177	60		2228	-			1050 40
1	86.5		05.-						1461	60		3004	-			1542 40
1	93.5								980	70		2265	20			1284 50
	03.5								33	25		35	-			1 75
	02.-								26	60		28	-			1 40
1	52.-							12.-	1319	15		1997	10			677 95
1	58.-							10.-	1212	40		2212	-			999 60
1	12.-							08.5	875	20		1792	-			916 80
	51.-							04.-	545	60		816	-			270 40
1	69.5							76.-	1513	60		2712	-			1198 40
2	28.-								1728	-		3648	-			1920 -
2	38.5							45.-	2306	40		3816	-			1509 60
	26.-								169	60		416	-			246 40
	89.-		07.-					16.-	692	60		1466	-			773 40
	96.-		11.-					14.5	665	60		1602	-			936 40
29	37.5		67.0					489.5	23309	20		45134	50			21825 30

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{3}$	1 ⁸	Ff	Tostarp	Verfört Ernst Jönsson	
$\frac{1}{2}$	2 ¹	Fh	"	Staten; nor Sila och	
				Agda Persson	
407	2 ²	Fi	"	Maria Bengtsson	
407	1 ²⁶	Ga	Rärröd	Per Aronsson	
"	1 ¹⁹	Gh	"	Stefan Karlsson	
"	1 ⁹	Gg	"	Erik Albin Gustafsson	
"	1 ¹⁰	Gh	"	Hilma Rosenqvist	
"	1 ¹³⁻¹⁶	Ge	"	Albert Nilsson i d. k. k. k.	
		Gf	"	Staten järnvägar	
				Summa	

36

Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Mbl. 9.

Förärsättnings längd.

Monter	Reg. nummer	Littera o' korten	För. Namn - man	Ägare	Ägare nr 2	Kanalmeter	Medellösn	Arb. i ar	Pris per ar	Förärsättning.	Summa co- -räkning.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Västtränan A-B.</u>											
1/100	1 ³⁰	A ₂	Ållarys	Ferdinand Persson	1-3	218	0.4	0.87	8.-	6 96	
1/100	1 ⁴⁹	A ₂	"	<u>Örne</u>	7-8	229	0.5	1.14	8.-	9 12	16 08
204		B ₂	Brannerys	August Olsson	36-37	154	1.0	1.54	8.-	12 32	
"		B ₄	"	<u>Örne</u>	40, 41, 43	100	1.0	1.-	8.-	8 -	20 32
4/480	2 ⁷	B ₂	"	Eric Nilsson	46-47	314	0.8	2.51	8.-		20 08
1/80	2 ¹⁰	C _a	Frustorp	Ernst Pettersson	51-58	410	1.3	5.33	8.-		42 64
1/32	2 ⁵	C ₂	"	Rudolf Mathiasson	60	83	1.1	0.91	8.-	7 28	
1/8	2 ⁴	C ₄	"	<u>Örne</u>	65-66	314	0.8	2.51	8.-	20 08	27 36
5/32	1 ³	C _d	"	Linda Tredavon	67-70	394	0.4	1.58	8.-		12 64
3/32	1 ⁴	C _e	"	Tage Tredavon	72-74	290	0.4	1.16	7.-		8 12
1/60	1 ⁵	C _t	"	Nils Tredavon	75	28	1.0	0.28	7.-		1 96
204	1 ⁵	C _g	"	Ida Flyggare	76	28	1.0	0.28	7.-		1 96
10/196	1 ⁹	D _a	Stålsåra	Pear Mathiasson	77-79	206	0.3	0.62	7.-		4 34
1/8	1 ³	D ₂	"	Per Nilsson	82, 85	166	0.3	0.50	7.-		3 50
205	7 ⁹	E _a	Bonnarp	Nancy Ross	91-93	147	0.5	0.74	8.-	5 92	
"	11 ¹²	E ₂	"	<u>Örne</u>	97-99	208	0.7	1.46	8.-	11 68	17 60
1/100	2 ⁶	E _c	"	Rudolf Mathiasson	101-104	187	0.8	1.50	8.-		12 -
1/48	1 ⁷	F _a	Tostarp	Eila Persson	109-110	322	0.9	2.90	8.-		23 20
1/24	1 ⁶	F ₂	"	Ernst Pettersson	111, 112, 113, 116	295	1.3	3.84	8.-		30 72
205	1 ⁴	F _e	"	Nils Nordgren	124	50	0.6	0.30	8.-	1 40	
1/24	1 ⁴	F _d	"	<u>Örne</u>	127	330	0.9	2.97	8.-	23 76	26 16
1/48	1 ⁵	F _e	"	Alma Svensson	130, 131	144	0.9	1.30	8.-		10 40
1/3	1 ⁸	F _f	"	Ernst Jonsson	136, 140-145	797	1.-	7.97	8.-		63 76
1/2	2 ¹	F _h	"	Stålsåra och E. A. Persson	154	92	0.6	0.55	8.-		4 40
<u>Summa kronor</u>											347 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Riksstämman B-C</u>											
¹¹⁹ / ₁₀₀₀	180	Ac	Allarp	Nils Roth	15,17	334	0,2	0,67	8:-		5 36
¹³⁰ / ₁₀₀₀	170	Ad	"	Anders Twested	22,23	200	0,4	0,80	8:-	6 40	
²⁸⁸ / ₁₀₀₀	160	Ac	"	Anders	26,28	240	0,2	0,48	8:-	3 84	10 24
1/2	2'	Fr	Tortarp	Staten: var Jula var	157,158						
				Agnes Persson	159,161						
					164,166						
					167	774	0,3	2,32	8:-		18 56
				<u>Summa kronor</u>							34 16

Allarp den 2 augusti 1843
 Småttorpsström
 Carlénus i kyrkan
 H. E. Johansson Leonard Hassner

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Skärans ny grävning, fördrag 1943						
19+50-47+26	2776	Sträckan A-B.						
19+50-25	550	Felsättning av djjord m ³	140	1-	140	-		
		" " grus & sten "	550	2-	1100	-	1240	-
25-27+50	250	" " djjord "	120	1-	120	-		
		" " sand "	350	1.50	525	-	645	-
27+50-34	650	" " djjord "	880	1-	880	-		
		" " grus & sten "	2140	1.70	3638	-	4518	-
34-40	600	" " djjord "	900	1-	900	-		
		" " grus & sten "	70	2-	140	-		
		" " sand "	1640	1.50	2460	-		
		" " berg "	50	15-	750	-	4250	-
40-47+26	726	" " djjord "	820	1-	820	-		
		" " grus & sten "	780	2.20	1716	-		
		" " sand "	1160	1.50	1740	-	4276	-
20+10-20+17	7.5	Stensättning av sektionen ge- nom Slättåra bro in- lägg ritning m ²	25	10-	250	-		
27+72		Ågrovägs bro och ritning			1350	-		
33+8		Bro för inspektorsväg och "			1800	-		
34+89		Byvägs bro och ritning			2650	-		
40+17		Stensättning av sektionen över gamla landsväg bro och ritning m ²	65	10-	650	-	6700	-
		För inspektorsväg och ar- beters vägen m. m. till- lägg 0.2 10 %					2171	-
		Sammanlagt					23800	-
		Underrättning och övertillsättning längd					347	24
		Sammanlagt					24147	24

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	47 ⁺²⁶ -55	774	Sträckan B-C						
	47 ⁺²⁶ -50	474	Felsättning av dyjors m ³	160	l.-	160	-v		
			" " sand "	680	150	1020	-v	1180	-v
	50-55	300	" " dyjord "	65	l.-	65	-v		
			" " kross "	220	150	330	-v		
			" " grusöblock "	120	8.-	960	-v	1355	-v
			För oförstärkt fyll. ar-						
			beten tillag m. m. till-						
			läggas ca 10 %					265	-
			Summa kronor					2800	-
			Jordens årlig värdet						
			beräknad längd					34	16
			Summa kronor					2834	16
			Sträckan A-B						
m	2776		Sträckan A-B					24147	24
	774		" B-C					2834	16
	3550		Summa kronor					26981	40
			Mått per 2 augusti 1943						
			Stora art. förskott						
			L. m. förskott						

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Slärens nygrävning förslag 1943.</u>						
		<u>Speciell kostnad förslag för brobyggnader.</u>						
		<u>Byggsbron i p. 34+89 (Tottarps bro)</u>						
		Rivning av gamla bron			200	-		
		Gjutning av landfästet med vingmurar i Stampbetong m ³	45	40.-	1800	-		
		Träbalkar 8"x10" fot ³	45	3.-	135	-		
		Plank 3" "	70	2.40	168	-		
		Byggnad med stöpar l.m.	23	12.-	276	-		
		Träbalkar i ordning- ställande, vinkeljärn med förankring m. m.			76	-		
		<u>Summa bron</u>			2650	-		
		<u>Bro för infartsväg i p. 33+8</u>						
		Gjutning av landfästet med vingmurar i Stamp- betong m ³	30	40.-	1200	-		
		Träbalkar 8"x10" fot ³	45	3.-	135	-		
		Plank 3" "	70	2.40	168	-		
		Byggnad med stöpar l.m.	20	12.-	240	-		
		Träbalkar i ordning- ställande, vinkeljärn med förankring m. m.			57	-		
		<u>Summa bron</u>			1800	-		
		<u>Byggsbron i p. 27+83</u>						
		Gjutning av landfästet med vingmurar i Stamp- betong	25	40.-	1000	-		
		<u>Övergång</u>			1000	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>Överfört</i>			1000	-		
		<i>Träbalkar 8"x10" för 3</i>	45	3-	135	-		
		<i>Plank 8"</i>	70	2.40	168	-		
		<i>Vägbreddens iordning- ställande, vinkning med plankning m. m.</i>			47	-		
		<i>Färdigställande</i>			1350	-		
		<i>Medan den 2 Aug. 1943 Sven Carlsson Landbrukingenjör</i>						

Kostnadsfördelningsskema I.

Mentor	Reg. nummer	Lärare's kortnamn	Föräldrar, by, hemman	Lärare	Föräldrar	Reg. nummer	Föräldrar %	Föräldringar - kortnamn	Föräldringar - kortnamn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Närings socken</u>									
1/30	130	Aa	Marip	Ferdinand Perren	sa	1267 20	4.598	1105 70	45 12
1/30	139	Ab	"	Åsne	sa	1060 -	3.428	934 92	37 24
1/30	180	Ac	"	Nils Rottu		1090 -	3.525	951 09	38 31
1/30	170	Ad	"	Anders Turesson	kl	474 40	1.534	413 89	16 39
1/30	160	Ae	"	Åsne	kl	562 40	1.819	490 79	20 02
1/30	124	Bi	Brandsberg	August Olson	kl	33 10	0.107	28 87	1 17
"		Bb	"	Åsne	kl	790 80	2.557	689 91	28 15
"		Be	"	Åsne	kl	245 40	0.795	213 96	8 73
1/30	27	Bd	"	Eric Nilsson	kl	926 40	2.996	808 36	32 98
1/30	210	Ca	Lecurberg	Ernst Petersson	kl	1637 60	5.295	1428 67	58 30
1/32	25	Cb	"	Rudolf Mathiasen	kl	408 60	1.321	356 43	14 34
1/8	24	Cc	"	Åsne	kl	1050 40	3.397	916 56	37 40
1/32	13	Cd	"	Linda Troedson	kl	1542 40	4.988	1345 83	55 03
1/32	14	Ce	"	Tage Troedson	kl	1284 50	4.154	1120 81	45 74
1/60	15	Cf	"	Nils Troedson	kl	1 75	0.006	1 60	0 6
1/30	15	Cg	"	Ida Flygare		1 40	0.005	1 35	0 5
1/96	17	Da	Stenåra	Ivar Mathiasen	kl	677 95	2.192	591 43	24 13
1/8	13	Db	"	Per Nilsson	kl	999 60	3.232	872 04	35 59
1/30	79	Ea	Bonnarp	Nancy Roos	kl	916 80	2.965	800 -	32 65
"	112	Eb	"	Åsne	kl	270 40	0.874	235 82	9 60
1/40	26	Ec	"	Rudolf Mathiasen	kl	1198 40	3.875	1045 53	42 67
1/48	17	Fa	Tortarp	Sila Perren	kl	1920 -	6.209	1675 28	68 37
1/44	16	Fb	"	Ernst Petersson	kl	1509 60	4.881	1316 96	53 74
1/30	114	Fc	"	Nils Nordgren	kl	246 40	0.797	215 04	8 77
1/34	14	Fd	"	Åsne	kl	773 40	2.501	674 80	27 54
1/48	15	Fe	"	Anna Petersson	kl	936 40	3.028	817 -	33 34
Överföres						21825 30	70.577	19042 66	777 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Överfört		21825	30	70.577	19042	66	777	13
1/3	1 ⁸	F ₇	Tostars	Ernst Jönsson kl.		3845	95	12.436	3355	41	136	93
1/2	2'	F _h	"	Haken: var Eila								
				var Agla Persson		4548	80	14.710	3968	97	161	97
ws	2 ²	F _i	"	Maria Bengtsson		47	40	0.153	41	28	1	68
ws	1 ²⁶	G _a	Rörön	Per Ericsson		1	60	0.005	1	35		05
"	1 ⁹	G ₆	"	Helge Karlsson		20	80	0.067	18	08		74
"	1 ⁹	G ₄	"	Eric Albin Lundström kl.		43	20	0.140	37	77	1	54
"	1 ¹⁰	G _d	"	Hilma Rosencroft kl.		168	-	0.543	146	51	5	98
"	1 ¹³⁻¹⁶	G _e	"	Albert Nilsson i Ö. härad kl.		396	-	1.281	345	63	14	11
		G ₇	"	Haken Jönvågar		27	20	0.088	23	74		97
				Luccina		30924	25	100.000	26781	40	1101	10

Allt som i kugast 1943
 Luccina
 Luccina
 N.E. Johansson och hans

24 476-05
 6448 20
 20924 25

Wortmads fördelnings lönge II.

Number	Reg. number	Letters & last name	House, by whom	Place
1	2	3	4	5
<u>Piscarga town.</u>				
128/10000	130	Aa	Allarp	Ferdinand Persson
122/8000	169	Ab	"	<u>Same</u>
119/8000	180	Ac	"	Miss Roth
157/8000	170	Ad	"	Accl Tworson
288/6000	160	Ae	"	<u>Same</u>
205	124	Ba	Bronnaberg	August Persson
"		Bb	"	<u>Same</u>
"		Bc	"	<u>Same</u>
4/480	27	Bd	"	Eric Nilsson
1/30	210	Ca	Ernstorp	Ernst Pettersson
1/32	25	Cb	"	Rudolf Mathiasson
1/8	24	Cc	"	<u>Same</u>
5/32	13	Cd	"	Linae Troedsson
3/32	14	Ce	"	Tage Troedsson
1/60	15	Cf	"	Miss Troedsson
205	115	Cg	"	Tor Flyggare
10/196	19	Da	Stålsåsa	ivar Mathiasson
1/8	13	Db	"	Per Nilsson
205	79	Ea	Binnarp	Nancy Roos
"	1112	Eb	"	<u>Same</u>
9/400	26	Ec	"	Rudolf Mathiasson
1/48	17	Fa	Tostarp	Eila Persson
1/24	16	Fb	"	Ernst Pettersson
205	114	Fc	"	Miss Nordgren
1/24	14	Fd	"	<u>Same</u>
1/48	15	Fe	"	Alma Lovén

	Vöranmär	Måning I				Måning II				Summa för- läggningstid	Värdningstid dagar: %
		Spärr- nummer	Platser	Procent av total	Kostnad	Spärr- nummer	Platser	Procent av total	Kostnad		
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	Sö	1267 20	5.177	1105 57					1105 57	4578
+ {	+	Sö	" 1060 -	4.331	924 90					924 90	3830
of tely. (+)	(+)	15,18,19	306 -	1.250	266 94	16.17	784 -	12.152	339 44	606 38	2511
+	+					1105	474 40	7.357	205 40	205 40	0.851
+	+					"	562 40	8.722	243 51	243 51	1.008
+	+	1105	33 10	0.135	28 83					28 83	0.119
+	+	"	790 80	3.231	689 99					689 99	2.857
-	-	"	245 40	1.003	244 19					244 19	0.888
-	-	"	926 40	3.785	808 30					808 30	3.347
-	-	"	1637 60	6.691	1428 89					1428 89	5.918
+	+	"	408 60	1.669	356 42					356 42	1.476
+	+	"	1050 40	4.291	916 36					916 36	2.795
+	+	"	1542 40	6.302	1345 81					1345 81	5.573
-	-	"	1284 50	5.248	1120 73					1120 73	4.641
+	+	"	1 75	0.007	1 49					1 49	0.006
+	+	"	1 40	0.006	1 28					1 28	0.005
-	-	"	677 95	2.720	591 54					591 54	2.450
-	-	"	999 60	4.084	872 15					872 15	3.612
+	+	"	916 80	3.745	799 76					799 76	3.312
+	+	"	270 40	1.105	235 98					235 98	0.977
+	+	"	1198 40	4.896	1045 56					1045 56	4.330
+	+	"	1920 -	7.844	1675 11					1675 11	6.937
+	+	"	1509 60	6.168	1317 20					1317 20	5.453
-	-	"	246 40	1.007	215 05					215 05	0.891
-	-	"	773 40	3.160	674 83					674 83	2.795
-	-	"	936 40	3.826	817 06					817 06	3.384
<i>Överföras</i>			20004 50	81.731	17453 94		1820 80	28.237	788 35	18249 29	75.546

100.00
11.098
88.902

283
4578
3830
0.005
2.511
0.049
0.037
0.003
0.085
11.098

5.177
337
1.250
0.006
16.964

1	2	3	4	5
1/3	1 ⁸	F7	Tottarp	Evert Jönsson ✓
1/2	2 ¹	Fh	"	Helen; mr. Eila och Agda Persson ✓
nr	2 ²	Fi	"	Maria Bengtsson
nr		Ga	Karöa	Per Forsman John Lundgren högt ✓
"		Ga	"	Steen Kærson
"		Ga	"	Eric Albin Wundtman ✓
"		Ga	"	Hilma Rosenkvist ✓
"		Ga	"	Albert Nilsson i Ö. K. arup ✓
"		Ga	"	Hatvan Järnvägar

~~0.488~~
~~0.383~~
~~0.085~~
~~0.235~~
~~12.158~~

3.663

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Verfüz			20004 50	81,931	17453 94		1820 80	28237	788 35	18242 29	95,546
-		alle	3845 95	15,713	3355 57					3355 57	13,896
+		154,157	625 60	1,556	545 84	155,156 158-176	3933 20	60,842	1698 64	2244 48	9,295
+						alle	47 40	0,735	20 52	20 52	0,085
+						"	1 60	0,025	70	70	0,003
+						"	20 80	0,323	9 02	9 02	0,037
+						"	43 20	0,670	18 70	18 70	0,078
+						"	168 -	2,605	72 73	72 73	0,301
+						"	396 -	6,141	171 45	171 45	0,710
+						"	47 20	0,422	11 78	11 78	0,049
Summa			34476 05	100,000	21355 35		6448 20	100,000	2791 89	24147 24	100,000

Marys am 2 August 1943
Linnart H. J. J. J.
Linnart H. J. J. J.
H. E. Johansson H. E. Johansson

U T L Å T A N N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Allarp, Brandsberga, Svenstorp, Slättåkra, Bonnarp, Tostarp och Rårröds byar i Riseberga socken av Kristianstads län,

1:0 Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng genom nygrävning av Skärån, är enligt synemännens förmenande att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finna synemännen hinder ej föreligga. Den omständigheten, att Skärån å sträckan 35-55 på 1890 talet varit föremål för nygrävning enligt förslag, upprättat vid syn enligt dikningslagen år 1893 av förste lantmätaren J. A. Bergstedt (se å profilritningen inlagd streckad grön bottenlinje) kan så mycket mindre utgöra hinder för åns upptagande enligt ny plan, som dels de av Bergstedt bestämda sektionerna på grund av markens sättning visat sig vara otillräckliga, dels botten i Tostarps bro och bottenläget i ån nedanför denna bro förhindrar åns uppränsning till 1893 års dimensioner.

2:0 Sökande till företaget är Ferdinand Persson för Allarp 1³⁰ och 1⁶⁹. Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning ~~härav~~ den del av Skärån, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A - B - C.

3:0 Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad, är ~~avfattad å hithörande plankarta~~. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av

dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrlägg
läggnings, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters h
ters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjd-
skillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshöjden ^{*/} för
fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med mark-
ytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0 Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av
jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det
kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes
eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten
på kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande
hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess
alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hän-
syn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som
alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre go-
da brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara
i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den
större eller mindre försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i
jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; an-
ses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med
eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s.
dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan
delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägo-

figurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Blivande värdet å de ägofigurer, som av tekniska och ekonomiska skäl ej kunna bibringas full torrläggningssmöjlighet är i värderingslängden reducerat efter blivande torrläggning, och äro de reducerade värdena i värderingslängden angivna med rött bläck.

5:0 För att den beräknade förbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Av beräkningarna för bestämmandet av kanaldimensionerna
^{v/}anföras följande:

Nederbördsområdet är efter tillgängliga kartor beräknat till 3000 hektar. Avrinningen vid flod torde i anseende till att nederbördsområdet till stor del utgöres av Söderåsens branta sluttningar ej böra uppskattas till mindre än 1 sekundliter pr hektar = $3.0 \text{ m}^3/\text{sekund}$. Avrinningen vid medelvattenstånd beräknas till $1/10$ därav = $0.3 \text{ m}^3/\text{sekund}$.

$$\begin{array}{r} 195 \\ 45 \quad 139 \\ 39 \quad 118 \\ \hline 210 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 195 \\ 23 \\ 588 \\ 390 \\ \hline 4 \quad 169 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 169 \\ 4 \quad 169 \\ \hline 34 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 116 \quad 121 \\ 16 \end{array}$$

Kanalsträckan A-B.

Bottenlutning 0.5:1000.

Bottenbredd 1.5 meter.

Sidolutning 1:1.5.

Vattendjup vid flod 1.3 meter.

Vattendjup vid medelavrinning 0.4 meter.

$A = 4.5$
 $B = 3.9$
 $R = 1.16$
 $\sqrt{R} = 1.1$
 $C = 30$
 $RJ = 0.00058$
 $\sqrt{RJ} = 0.0075$
 $\sqrt{RJ} = 0.024$
 $v = 0.72$
 $Q = 3.24$

$$\begin{array}{r} 58 \quad 125 \\ 49 \quad 900 \\ 145 \quad 725 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 580 \quad 24 \\ 4 \quad 180 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 360 \\ 288 \\ \hline 324 \end{array}$$

Kanalsträckan B-C.

Bottenlutning 1:1000.

Bottenbredd 1.5 meter.

Sidolutning 1:1.5.

Vattendjup vid flod 1.1 meter.

Vattendjup vid medelavrinning 0.35 meter.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningarna.

6:0. Följande broar beröras av företaget:

1. Slättåkra bro.

Denna bro för allmän väg är välvd av sten och skall enligt vägstyr-
elsens utsago i samband med blivande vägrätning ersättas med betong-
bro, till vilken förslag förefinnes. Den för företagets utförande be-
hövliga fördjupningen av kanalen under bron torde utan risk för brons
bestånd kunna utföras på sätt förslaget härtill utvisar.

2. Ägovägsbro i sektion 27⁺⁷².

I stället för befintlig träbro på stenlandfästen uppföres träbro på
betonglandfästen enligt upprättad ritning.

3. Byvägsbro

250

1350

1800: - 3. Bro för infartsväg i sektion 33⁺⁸.

I stället för befintlig träbro på stenlandfästen uppföres träbro på betonglandfästen enligt upprättad ritning. Denna bro förses med broräck i likhet med byvägsbron vid sektion 34⁺⁸⁹.

2650: - 4. Byvägsbro i sektion 34⁺⁸⁹ (Tostarps bro).

Denna är välvd av sten och i dåligt skick. Synbarligen har brohålet på 1890 talet varit minst en halv meter djupare men sedermera försetts med stenbotten för att förstärka bronns landfästen. Bron skall rivas och ny bro anläggas av trä på betonglandfästen enligt upprättat förslag.

5. Betongbron för nya landsvägen Röstånga - Ljungbyhed (sektion 40⁺¹⁷).

6500: - Denna är tillräckligt djupt grundad för kanalsektionens framförande. För att stödja stenskonånngen å ömse sidor av bron och förhindra sandflytning föreslås, att kanalsektionen genom bron stensättes som förslaget utvisar.

Samtliga arbeten beträffande broarna skola utföras på företagets bekostnad. Framtida underhållet åligger den eller de personer för vars skull broarbetena utföras.

7:0. Ersättning för jord, som åtgår för kanalens utvidgande, skall utgå till de fastigheter och med de summor, som angivas i särskild jordersättningslängd (bil. 7).^{n. 43}

Framställning om ersättning för jord, som åtgår för den uppschaktade jordmassan, skall ingivas skriftligen till företagets styrelse och senast vid det allmänna sammanträde med sakägarna, vid vilket arbetet genom avsyningsbevisets uppläsande förklaras avsynat och godkänt. Ersättningen skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av styrelsen tillkallade ojäviga skiftesgodemän eller genom lantbruksingenjörs försorg och enligt det pris, som marken innehåller enligt värderingslängdens kolumn 13 efter företagets utförande. Den sålunda lösta marken tillfaller icke därigenom företaget utan må av respektive ersättningstagare tillgodogöras genom vallarnas utspridande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppets storlek skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade i jordbruk kunniga, ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:0. Torrläggningssamfälligheten skulle, i den händelse jämväl kanalsträckan B-C komme till utförande, utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden, som finnas

62

angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden 1, (bil. 13), finnes med iakttagande härav angivet varsoch ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje sakägare under förutsättning att hela företaget komme till utförande.

Någon sökande till kanalsträckan B-C finnes emellertid icke utan är denna sträcka medtagen för jämförelse av de av denna sträcka beroende markerna med övrig mark i betalningshänseende.

Relativa kostnaden för hela företaget är 0.8725. Under antagande att hela företaget komme till utförande bleve alltså delaktigheten för mark, direkt beroende av sträckan B-C, vars båtnadsvärde uppgår till 6448:20 kronor, $= 6448:20 \times 0.8725 = 5626:05$ kronor. Efter avdrag av kostnaden för sträckan B-C, ~~2834:16~~ ^{2834:16} kronor, återstår av ^{Kostnaden} ~~båtnaden~~ 2791:89 kronor, med vilket belopp de av sträckan B-C beroende fastigheterna skola deltaga i kostnaderna för sträckan A-B i den händelse verkliga kostnaden vore överensstämmande med den beräknade.

I enlighet härmed måste, i den händelse sträckan B-C ej kommer till utförande, företaget först uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka avdelning I omfattar kostnaden för sträckan A-B minskad med 2791:89 kronor och avdelning II omfattar beloppet 2791:89 kronor, som skall fördelas på de av

sträckan B-C beroende fastigheterna. Sedan kostnaderna sålunda fördelats avdelningsvis sammanslås de och uträknas i procenttal, vilka skola utgöra fördelningstal för samtliga med utförandet och underhållet av sträckan A-B förenade kostnader.

Förärrättningskostnaderna skola fördelas efter de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16 och som i kostnadsfördelningsslängden finnas uträknade i procenttal.

I enlighet med ovanstående finnes i kostnadsfördelningsslängden II, bil. 14, angivet vars och ens deltagningsskyldighet i företaget, inskränkt till utförandet av sträckan A-B, samt den kostnad, som enligt upprättat kostnadsförslag åligger varje sakägare.

Mot den i detta senare fall beräknade kostnaden 24147:24 ^{76 m} kronor svarar ett förbättringsvärde av $\frac{24147:24}{0.8725} = 27675:92$ kronor.

9:0 Företaget skall benämnas "Skäråns nygrävningsföretag 1943".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, so kan av sta-

64
tens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utförande
i full överensstämmelse med det upprä tade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa
för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista å vilken kallade delägare
teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-
ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst
en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma
angelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenens vidmakthållande och upprämsning å årstid,
då växande gröda därvid minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:0 Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 4
- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
 - 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden

att till länsstyrelsen erlagga i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jäm-
likt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till fyrtiosex

65
(46) kronor 38 öre;

att enär sökande ej förefinnes till sträckan B-C denna ej skall
komma till utförande i detta sammanhang,

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1947;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att arbete, som berör allmän väg, ej må utföras med mindre vederbörande vägmyndighet därom underrättats och dess närmare föreskrifter inhämtats;

att den från öppna kanalen uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskant än en meter eller med starkare lutning mot markytan än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej får läggas i jordvallarna utan sammanföras för sig;

8
2
JV 10:62
VZ:58

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:0. Rämsning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i lagenligt skick av kreaturens ägare eller på denna be-
kostnad.

m c 12:0. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.)

13:0. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till ~~Vänerbygdens~~ Söderbygdens i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Allarp den 2 aug. 1943.

Samuel Holmström

Lantbruksingenjör.

A. E. Johansson Beomare Hassel

Bil. 15

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående *Häråns byggnadsnärings förslag*

1943

Rindö

socken och *Kristianstads*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	38	0,50			19	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	7	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	14	6,00	84	0		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 35 ar	120	0,24	28	80		
		 har	42,685	0,78	33	39		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar	22	0,05	1	10		
		 har	1,485	1,46	2	16		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	56	0,05	2	80		
		 har	6,985	0,78	5	08		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			6	-		
		blad						
		övriga regalarck					108	63
		blad						
		Överföres					127	63

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				127 63
4/11 - 13/11						
1943	24/7					
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	5	12,00	60 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	42	0,50	21 -
		avvägda punkter	st.	326	0,03	9 78
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"	193	1.-	1 93
		avvägda punkter	"	31	0,06	1 86
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7,7	2,00	15 40
		i annan mark	"	1,4	5,00	7 00
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar,	st.	198	0,05	9 90
			har	50,45	0,10	5 06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	197	0,04	
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	2,7	1,50	4 05
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	282	0,06	16 92
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	141	0,12	16 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				41 89
		a) uppritning enl. iarriff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	3,72	3,50	13 02
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	76	0,34	25 84
		(ca. 100)	"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3	3,00	9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²	30	0,02	60
			dagar		12,00	2 60
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,72	3,50	13 02
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	3,72	1,00	3 72
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nåmligen 406 m. ² sektion på	"	3,72	2,00	7 55
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	24 29
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	90	0,03	2 70
		Överføres				3 70
						987 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				387 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	14 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			26 98	41 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Rit arbete <i>Rekonstruktion</i>			8	—
		<i>3 befintliga broar</i>			12	—
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00	8	—
		Kostnadsberäkning			4	—
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00	8	—
		Grundförstärkning	m ²	0,10	9	—
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00	9	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		58 —
		Översiktskarta, § 41				3 57
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25	7	—
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter	st.	0,30	21 00	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20	40	23 40
1943		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	3,00		33 —
1947, 48		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		12,00		24 —
26/7, 28/2		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		24 —
1/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				615 43
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		bladet			16 50	
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer	st.	198 007	13 86	
		har		50 95 014	7 09	
		Överföres			47 95	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			47 95	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 24	
		3) insättning av höjdlägestal st.	357	0,02	7 14	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	90	0,05	4 50	66 58
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	355	6 -	21 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			25 84	
		3) broar och trummor, " " " "			28 =	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		75 14
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55		38 50
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				180 22
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				178 20
		<i>Delgivning av kassan</i>				62 45
		Summa kronor				305 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				615 43
		Lösen för kopior och auskrifter				180 22
		Övriga förrättningskostnader				305 45
		Summa kronor				1101 10

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Norra Löv* häradsrätt.

Alf Engström den 2 aug. 1949

Lennart Stenroos
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Willek Waudt

Emma Hörm

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till Herr Vågingeniören T. Lindqvist
Kristianstad

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
myrgrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av vågingenieur

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Perstorp,

Allarp i Rönneby sockna

mån dagen den 12 juli 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Lennart Stenroos
t. f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Valdemar Rindqvist

~~Delgivandet av denna kallelse intygas.~~

Torste Omäget återändras med erkännande av delgivningen.

Kallelse.

Till

Inspektören Alvert Nilsson
Östra Karpas

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skärån i Rönneberga
torven.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *nygrävningens sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Ferdinand
Perstam i Allarp

mån dagen den 2 aug. 1943 kl. 1 o. middagen.

Kristianstad den 16 juli 1943

Ferdinand Perstam
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Östra Karpas den 19 juli 1943

Alvert Nilsson

Benämntas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

*Hon Hång
Härdingsman: Östra Karpas
Polisdistrict.*

adr.:.....

adr.:.....

Del.

gärningskostnad och parts Toi (2) honor 45 öre

Boillou
hon Plang

Kallelse.

Till Herr Domänintendenten
Bengt Carlsson - Gylenhiöld

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skarån, som ligger
kronomunnen i Torsås 2, avr.
Maria Bengtsson

kallar jag Eder härmed att i egenskap av domänintendent

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Persson
Allarp i Risseleryds förs.

den dagen den 12 juli 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Bengt Carlsson - Gylenhiöld

Den erinras att om försaget ej bevis den del av Torsås 2
som arenderas av fiskarna Agda och Eila Persson, Torde
det bevis endast kringfärd. I så fall bör jämsides jaktin. Dannefer

Delgivandet av denna kallelse intygas: Skelleberg, Ljungbyhed,
Kärra.

Torde beväget försändas med erkännande
av delgivningen.

Jag och Persson för meddelande om min närvaro
i en för anvis. befndung. i Gylenhiöld.

Bengt Carlsson - Gylenhiöld.

Kallelse.

Till Jage Troedsson
Lerestorp 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Kallejare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Persson,
Skärps

ons dagen den 12 juni 1948 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1948

Lennart Stenström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Jage Troedsson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Per H. Håk
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till Per Nilsson
Lättåkra

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utgrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Persson
Allarp

mån dagen den 12 juli 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Svenner Stenström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Per Nilsson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ernst F. Paul
Fjärdingsman.

96.
Kallelse.

Till Linde Trossen
Strustorp 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Svåran

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Persson
Allarp

mån dagen den 12 juni 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Emmart Thomström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Linde Trossen

Bevittnas:

Anders Thors

Delgivandet av denna kallelse intygas: **Fjärdingsman.**

Kallelse.

Till Iris Eklund
Brandeborg

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utgrävning av Årån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Åkägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Persson
Ålarp

mån dagen den 12 juni 1947 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 25 juni 1947

Lennart Torstensson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Iris Eklund

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas

Per Hult
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till

Uut Jonsson
Tortary!

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

sakkäare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos Ferdinand Persson,

Skarp

mån dagen den *12 juni* 1943 kl. *10* / middagen.

Kristianstad den

25 juni

1943

Wenert Petersen Frän

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Bengt Jonsson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas

Ernst Persson
Fjärdingsman.

adr.:.....

adr.:.....

77.

Kallelse.

Till *Nils Træderson*
Lundarp 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *savägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*
Åsarp

mån dagen den *12 juli* 1943 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Lennart Lönnestäm
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Træderson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Notariet

Notariet
Fjärdingsmen.

Kallelse.

Till

Ivar Mathiasson
Stålsåra

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Nygrävning av Stårån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Allägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Persson,
Allarp

mån dagen den 12 juli 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Sammanträdets
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ivar Mathiasson

BEVÄRAT

Ernst W. Wulff

Delgivandet av denna kallelse

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till

Nancy Roos

Bonnarys Född 11

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

Skägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos Ferdinand Perren,

Skarp

mån dagen den 12 juni 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den

25 juni

1943

Lennart Holmström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nancy Roos.

Bevittnas:

Ernst Perren

Delgivandet av denna kallelse intygas

byråchefen.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Agda Persson*
Tostarys 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skårån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *skogsgård*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*
Alarp.

Mån dagen den *12 juli* 1943 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Emmerik Florentin
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Agda Persson

Bevittnas:

Emil Florentin

Delgivandet av denna kallelse *Fiäringsman.*

Kallelse.

Till Eila Persson
Tostarp 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skårån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
 kommer att hållas hos Ferdinand Persson
Skarp

mån dagen den 12 juli 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Svenner Flomestrand
 Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Eila Persson

Bevittnas:

Svenner Flomestrand
 Statens Lantbruksingenjör.

Delgivandet av denna kallelse intygas

84

Kallelse.

Till

Ernst Pettersson

Tostarys!

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Åkårsån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

Åkårsare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinand Persson,

Åkarys,

man dagen den 12 juni 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Lennart Womström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ernst Pettersson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas

Gösta Persson
Fjärdingsman.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Emil Pettersson*
Lennings 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Årån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakkare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Pettersson,*
Ålarp

mån dagen den *12 juni* 1943 kl. *10* / middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Emil Pettersson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Emil Pettersson

Bevittnas:

Emil Pettersson

Flärdingsman.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Kallelse.

Till *Alma Svensson*
Tostarp 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
syggrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Savägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *Lov Ferdinand Persson,*
Allarp

mån dagen den *12 juni* 1943 kl. *10* / middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Sven Artur Persson

Statens Lantbruksingenjör

Bevittnas:

Fjärdingsman.

Kallelsens delgivande erkännes:

Alma Svensson

Bevittnas:

Carl Th. Munk

Delgivandet av denna kallelse intygas **Fjärdingsman.**

Kallelse.

Till *Rudolf Matvicsen*
Arrestors 2 och Bonmars 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Skivning (nygrävning av flodåren)

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Samvägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
 kommer att hållas *hos Ferdinand Perren,*
Skarp

mån dagen den *12 juli* 1943 kl. *10* middag.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Lennart Hesselström
 Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Rudolf Matvicsen
 Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ernst H. M. H.
 Fjärdingsman.

Kallelse.

Till *Karl August Eklund*
Brauneborg

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
sygrävning av Skarvån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Skogare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*
Allarp

man dagen den *12 juli* 1943 kl. *10* p. middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Wenart Hovner Trén
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Carl A. Eklund

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas

Sista + M. H.
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till *Mils Nordgren*
Tostarys 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Perme,*
Ållerys

mån dagen den *12 juli* 19*43* kl. *10* / middagen.

Kristianstad den *25 juni* 19*43*

Emmanuel Stenström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Mils Nordgren

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Eröta Frank

Fjärdingsman.

Kallelse.

Till *Ida Flygare*
Stenstorp 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Stårån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Älsägar*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson*
Allarp

mån dagen den *12 juli* 19*48* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *25 juni* 19*48*

Lennart Stenström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ida Flygare

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas

Ernst Fredrik
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till

Acce Thuresson

Allarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

sakkäare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos Ferdinand Persson

Allarp

mån dagen den *12 juli* 19*43* kl. *10* *x* middagen.

Kristianstad den

25 juni

19*43*

Emmart Högström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Per Mattson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Sten T. Munk

Fjärdingsman.

adr.:.....

adr.:.....

Kallelse.

Till

Helge Karlsson
Råröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

nygrävning av Skärén

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

Sakkämare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Ferdinand Persson,

Skärén

måndagen den 12 juli 1943 kl. 10 / middagen.

Kristianstad den

25 juni

1943

Emmar Åström Trön

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Helge Karlsson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Sten Eriksson

Fjärdingsman.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Ferdinand Persson*
Allarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
reggrävning av Åvärn

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *allmogare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Eder*

mån dagen den *12 juni* 1943 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Sammanträttsnämnden
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ferdinand Persson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Arvid Frank
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till *Hilma Rosenqvist*
Rörö

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*
Allarp

mån dagen den *12 juli* 1943 kl. *10* / middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Emart Petersén
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Hilma Larsson f. Rosenqvist

Bevittnas:

Greta Thell

Delgivandet av denna kallelse intygas **Fjärdingsman.**

95

Kallelse.

Till

*August Persson
Brändsberg*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

rygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*

Allarp

mån dagen den *12 juli* 1943 kl. *10* / middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Emmart Holmström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

August Persson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ernst Frank
Pjärdingsman.

Kallelse.

Till *Eric Nilsson*

Branderborga

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Åkärn

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Åkägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*
Åkary

mån dagen den *12 juni* 1948 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1948

Lennart Frösserström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Eric Nilsson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Britta Munk
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till ~~Eder Högvarde~~ Nils Roth.
Mars

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
reggrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av ²lagare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ferdinanda Persson,
Allarp

måndagen den 12 juni 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 25 juni 1943

Sammanträdeträde
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Roth

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

[Signature]

Fjärdingsman.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Maria Bengtsson*
Tostarys 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
reggrävning av Skårån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Salvare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*
Ålarp

ons den den *12 juni* 19*43* kl. *10* / middagen.

Kristianstad den *25 juni* 19*43*

Emmar Stenroos
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Maria Bengtsson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas

Ernst Fjell
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till *Eric Albin Grundström*
Pärred

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skärån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Skägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Persson,*
Allary

mån dagen den *12 juli* 19*43* kl. *10* / middagen.

Kristianstad den *25 juni* 19*43*

Grundström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

B. A. Grundström

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

W. A. W. W. K.
Fjärdingsman.

Kallelse.

Till *Per Svensson*
Rärröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
nygrävning av Skarvån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Älsägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ferdinand Pederson,*
Skarvå *Mårgo*

mån dagen den *12 juli* 1943 kl. *10* / , middagen.

Kristianstad den *25 juni* 1943

Mauritz Petersen Træen
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Per Svensson

Bevittnas:

Delgivandet av denna kallelse intygas

Per Th
Fjärdingsman

24684

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 okt 1947

L 8*1368

Ser EXIII b

104

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

36/48 Bidrag

Betänkande

rörande

Skäråns nygrävningsföretag 1943

i Riseberga socken

av Kristianstads län.

Bidrag.

Förslagsställare

L. Holmström.

24684

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


18 05 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Skäråns
nygrävningsföretag 1943 i Riseberga socken av Kristianstads län,
får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte be-
viljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från
statens avdikningsanslag enligt därom i gällande författningar med-
delade bestämmelser.

Brandeborg pr LJUNGBYHED den 5 augusti 1947.

Carl W Ekstrand.



Genom beslut den 25 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 28.153:54 kr., till företaget beviljat bidrag med 14.070:00 kr. samt fastställt arbetsplanen { i förändrat skick. med tillägg, att i dessamma icke skall ingå utförandet av avloppsträcken B-C.

Betygas i tjänsten H. G. G. G.

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 24684

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till K. LANTBRUKSSTYRELSEN 13. 06. 1947

Skäråns nygrävningsföretag 1943 (företagets namn samt socken och län)

i Riseberga socken av Kristianstads län

Ordf. i styrelsen: Civilingenjör Carl A. Ekelund, Brandeborg, Ljungbyhed (titel, namn och adress) Förtroendeman: Lantbruksingenjör Lennart Holmström (titel och namn) Ende-intressent: Förrättningsman: Lantbruksingenjör Lennart Holmström (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 7 aug. 1942 Förrättningen avslutad den 2 aug. 1943

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn i samband med förenklad syn och omfattar häfte handlingar och blad ritningar. Vid utan samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid innan utgången av år 1949 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1949

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 25.651:55 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 28.153:54 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	23800:-		347:24		1230:30		25377:54		2776	28153:54	

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	42	685	1	485	44	170	25651	55	2	28153	54	637	1/2	14070

42	685	1	485	44	170	25651:55	2	28153:54	637	1/2	14070
----	-----	---	-----	----	-----	----------	---	----------	-----	-----	-------

Mot förrättningen anfördes besvär av flertalet sakägare. Söderbygdens vattendomstol meddelade utslag på besvären den 10 juni 1944, sedermera meddelade vattenöverdomstolen utslag den 23 april 1946 och slutligen Kungl. Maj:t den 6 mars 1947. Härvid fastställdes i huvudsak förrättningen dock med viss reducering av båtnaden.

Arbetet med företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Av företaget har sträckan 35-55 på 1890-talet varit föremål för nygrävning enligt förslag upprättat vid syn enligt dikningslagen år 1893 av förste lantmätaren J. A. Bergkvist (se synemännens utlåtande intaget som Bil. 15 till syneprotokollet). Beträffande kostnaderna så hänvisas till synehandlingarna, och vad beträffar båtnaden hänvisas till vattendomstolens förstnämnda utslag, och den av vattenrättsingeniör Per Emil Svensson med reducerade förbättringsvärden uppgjorda värderingslängden. Härvid är dock att anmärka, att denna längds sammandrag torde vara felaktigt. Av misstag har båtnadsvärdena från syneförrättningens värderingslängd införts här. I den av vattendomstolen upprättade nya kostnadsfördelningslängden äro dock båtnadsvärdena riktigt angivna med sina reducerade värden.

Båtnaden består av alstringsbåtnad.

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande, och av detta framgår, att flertalet fastigheter i företaget äro att anse såsom ofullständiga jordbruk. På grund härav anser nämnden att bidragskvoten 1/2 bör tillämpas på företaget.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas bidrag med 14.070:- kronor från statens avdikningsanslag.

Kristianstad den 2 oktober 1947.

På torrlägningsnämndens vägnar:

Carl O. Lind

Bilagor:

- A Protokoll från Söderbygdens vattendomstol.
- B Ny hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd uppgjord av vattenrättsingeniör Per Emil Svensson.
- C Övervattendomstolens dom.
- D Kungl. Maj:ts utslag.
- E Protokoll från sammanträde.
- F Kostnadsberäkning i sammandrag.
- G Beräkning av kostnaden för en första rensning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Protokoll, hållet vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol i Allarp den
17 april 1944.

Närvarande: Undertecknad t.f.vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P.E.Svensson och
H.Hartzell;
vattenrättsnämndemännen O.Jönsson, Hylls-
tofts, och E.Asklund, Ljungagård, Munka-
ljungby;
vattenrättsmanuenssen G.Österholm.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga
målet angående av August Olsson i Brandsberga med flera gemen-
samt anförda besvär över en den 2 augusti 1943 avslutad laga
syneförrättning angående företag, benämnt Skäråras nygrävnings-
företag 1943 och avseende torrläggning av mark till Allarps med
flera byar i Riseberga socken, Kristianstads län, hade sammanträ-
de med vattendomstolen utsatts att hållas hos lantbrukaren
Ferdinand Persson i Allarp denna dag klockan 8.00.

Vid målets företagande till behandling på sålunda be-
stämd plats och tid inställde sig sökanden Ferdinand Persson per-
sonligen.

Av klagandena hade tillstädeskommit August Olsson och
Erik Nilsson i Brandsberga, Ernst Pettersson, Linde Troedsson och
Tage Troedsson i Svenstorp, Ivar Mattiasson och Per Nilsson i
Slättåkra, Nancy Roos i Bonnarp, Eila Persson, Agda Persson, Nils

Utan avgift.

Aktförvararen (Ferdinand Persson, Allarp, Skärålid).

AKTFÖRVARAREN.

Nordgren och Ernst Jönsson i Tostarp, Axel Tuveesson i Allarp

och E.A.Grundström i Rårvå, alla personligen.

Vidare hade följande klagande infunnit sig genom ombud, nämligen Rudolf Mattiasson i Svenstorp genom Ernst Jönsson enligt nu ingiven fullmakt samt Alma Svensson i Tostarp genom David Svensson därstädes och Albert Nilsson i Rårvå genom Viktor Karlsson i Skärvald enligt fullmakter ingivna vid förrättningen.

Slutligen hade marindirektören Carl A.Ekelund i Brändeborg inställt sig personligen.

Det antecknades, att förrättningshandlingarna funnos tillgängliga vid sammanträdet.

Ordföranden redogjorde i korthet för innehållet av handlingarna i målet.

Ekelund upplyste: Kronoegendomen Tostarp 2¹ arrenderades gemensamt av dödsboet efter Dorotea Persson. Detta dödsbo bestod av Eila och Agda Persson samt Ekelunds hustru Iris Ekelund, född Persson, och Yva Nilsson, född Persson. Arrendet omhändertogs emellertid av Eila och Agda Persson ensamma. Själv ägde Carl Ekelund marker nedströms om företaget. Dessa marker skulle beröras först om kanalen utsträcktes så långt nedströms som skulle erfordras

för att få fall för en 3 decimeter djupare kanal.

Klagandena förklarade sig ej för närvarande kunna yttra sig om riktigheten av de utav förrättningsmannen företagna uppmätningarna och avvägningarna.

Nils Korägren anförde: Vid första sammanträdet med delägerna i företaget hade det visat sig, att företaget skulle bli av större omfattning, än man först tänkt sig. För att avrinningen vid högvattenföring skulle bli tillfredsställande, erfordrades nämligen, att slättåkra bro borttoges och en kraftig uppgrävning i broläget utfördes. Detta skulle emellertid kräva så stora kostnader, att företaget ej skulle bära sig. Med anledning härav hade förrättningsmannen ändrat sitt förslag såtillvida, att slättåkra bro skulle lämnas orörd, fränsett en mindre rensning i broläget. Attasälunda stympat företag skulle emellertid ej medföra avsedd nytta. Enligt utlåtandet skulle Fostarps bro rivas och uthytas mot en träbro. Sletstånads bro skulle bli kvar samt medföra högre årligt underhåll än den nuvarande stenbron, vilken vore i fullgott stånd och tålde tung belastning.

Per Nilsson förklarade: Den nuvarande vattenöppningen i slättåkra bro vore för liten, och den av synsätten föreslagna

obetydliga upprensningen i broläget skulle ej medföra så stor
ökning av genomsläppningsarean, att vattnet vid flöden skulle få
fritt lopp genom bron. Vid flöden skulle därför omedelbart ovanför
bron uppblåsning av vattnet ske till skada för Per Nilssons och
områdes där varande marker. Om bron däremot utbyttes mot en ny och
tillräckliga rensningar i broläget företogs, skulle kostnaderna
för företaget överstiga båtnaden av åtgärden. Företaget borde där-
för ej komma till stånd.

Ferdinand Persson hänförde sig till innehållet av två
utav honom nu ingivna skrifter (akten sid.31-33) samt ingav
vidare två intyg (akten sid. 34 och 35).

Ferdinand Persson yttrade vidare: Förets gången han kommit
till platsen, eller år 1920, hade Testarps bro varit stöttad med
tröbalkar under bron. Vid år 1929 företagen upprensning av ån hade
tröbalkarna tagits bort. Någon förbättring av bron hade ej före-
tagits i samband med nämnda rensning. Intygsgivaren John Lundgren
vore ägare av avstyckningen Rårud litt. G., vilken fastighet Lund-
gren förvärvat av Per Svensson. Intygsgivaren Ivo Engdahl hade
under 1 1/2 år varit anställd som dräng hos Ferdinand Persson.

Ferdinand Persson företedde även 12 fotografier, enligt

hans uppgift taga den 16 augusti 1943 på hans marker.

Nils Norågren anmärkte, att balkarna under Fostarpbron
ambagte endast såsom en säkerhetsåtgärd, då en lokomobil, vägan-
de 8.000 à 10.000 kilogram, skolat föra över bron, ^{och} att dessa
balkar stått löst under bron.

Ekelund anförde: Överövningarna på Ferdinand Perssons
marker hade inte varit så omfattande som överövningarna på
vissa andra delägares marker. Trots detta ansågo sistnämnda del-
ägare företaget inte ekonomiskt genomförbart. Sådant företag
av synnerheten föreslagits skulle det vara ej medföra någon nytta.
Slättåkra bros genomsläpplingsarea skulle enligt företaget ökas
med blott 10 procent. Detta vore ej tillräckligt för att hög-
vattenångerna skulle kunna avbörjas genom bron utan skadlig
upptäckning ovanför denna. Vidare skulle genom åns uppgrävning
lågvattnet sjunka så mycket, att markerna skulle bli
för torra och därmed mindre givande, än de nu vore. De i före-
taget ingående markerna bestodo nämligen av lätt genomsläpplig
sandjord. Det kunde i detta sammanhang nämnas, att Ekelund och en
granne till honom redan tidigare haft planer på att snart -
för att erhålla vatten till jorden - hava anordnat ett dike i

i ån. De av synemånen åsatta markvärdena voro alldeles för höga. Det skulle vara ren förlust att betala sådana priser för ifrågasatt mark. Klagandena yrkade i andra hand, att vattenkastolen måtte nedsetta deras markvärden och därmed deras deltagningsskyldighet i företaget. Vid angående det av Ferdinand Persson åberopade intyget av Maria Bengtsson, John Lundgren och Helge Karlsson, voro de tre sistnämnda ägare av respektive Testarp 2² samt Rårröd 1²⁶ och 1¹⁹. Dessa fastigheter voro beroende av strökan B-C, vilken ej begärts utförd. Med hänsyn härtil måste detta intyg betecknas som "en tom gest".

De tillstådeskomna klagandena inställde i vad Ekelund anförde.

Viktor Karlsson förvalde: Såsom Ekelund framhållit, verkade slättåkra bro som en dambyggnad. För att få undan flodvattnet måste man därför riva denna bro. Den 16 augusti 1943, då de av Ferdinand Persson ingivna fotografierna tagits, hade vattenståndet varit exceptionellt högt. Albert Nilssons fastigheter Rårröd 1¹³⁻¹⁶ voro liksom Maria Bengtssons Testarp 2² samt John Lundgrens och Helge Karlssons Rårröd 1²⁶ och 1¹⁹ ibland besvärade av Överrevningar. För undvikande av dessa Överrevningar erfordrades emeller-

tin blott, att dikena vid dessa fastigheter fördjupades. Däremot
vore det ej nödvändigt med ett företag av sådan omfattning, som
nu föreslogits. Avseende vid de av Ferdinand Persson åberopade
intygen bestredes.

Per Nilsson tillade, att klagandena voro gamla erfarna
lantbrukare och därför borde anses vara mera kompetenta att be-
döma behovet av förevarande företag än Ivo Bengtsson, som blott
arbetat som dräng hos Ferdinand Persson.

Ekelund anmärkte, att Per Nilsson vore en betrodd man
i orten.

Axel Turesson yttrade: Hur man än utförde äns utgräv-
ning, skulle man aldrig komma ifrån översvämningar under våren
och vid häftiga åskregn. Det vore därför bäst, att vederbörande
markägare själva renade dikena och avstodo från det nu ifråga-
satta företaget.

Per Nilsson yrkade, att Ferdinand Persson i sin egen-
skap av sökande måtte förpliktas att gälla de av besvärren föran-
leda kostnaderna.

Därefter vidtog synsägning, därvid de av företaget berör-
da markerna besiktigades.

Under synesingen togs jordprov, vilka utvisade, att marken i allmänhet utgjordes av välförnuttad dy på sand.

Efter synesingen överlämnades målet till vattendomstolens prövning.

Det tillades, att den i målet skulle meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 10 juni 1944.

- - - - -

Den 10 juni 1944

antecknades först, att från statens meteorologisk-hydrografiska anstalt anskaffats uppgift på karakteristiska avrinningsvärden för Skärån, enligt anstaltens uppskattning gällande för ett nederbördsområde om cirka 30 km² (akten sid. 36).

Härefter meddelades följande vid förutgången enskild överläggning beslutade

P. O. S.

På ansökan av Ferdinand Persson i Allarp har efter vederbörligt förordnande före detta statens lantbruksingenjör Lennart Holmström i Kristianstad med biträde av gode män den 12 juli 1943 påbörjat och den 2 augusti samma år avslutat laga synesförrättning rörande företag, benämnt Skäråns avgrävningsföretag 1943 och av-

seende torrläggning av mark till Allarp, Brandsberga, Svenstorp, Slättåkra, Bonnarp, Toestarp och Rårröd i Riebsberga socken, Kristianstads län, Byneförrättningen omfattar den del av Skärån, vilken på den till förrättningshandlingarna hörande plankartan är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B-C. Till ströcken B-C finnes dock ingen sökande, men har denna ströcka medtagits för jämförelse av de utav samma ströcka beroende markernas med övrig mark i betalningshänseende. Båtnoden av ströcken A-B har av synemännen beräknats till 24.476 kronor 5 öre, varav 2.327 kronor 20 öre belöper på Ferdinand Perssons fastigheter Allarp 1³⁰ och 1⁶⁹. Kostnaderna för sistnämnda ströcka hava upptagits till 24.147 kronor 24 öre. I dessa kostnader hava de av ströcken B-C beroende fastigheterna förpliktats deltaga i min av den ökade möjlighet till torrläggning, som dessa fastigheter beredas genom ströcken A-B.

Över utlåtnadet hava hos vattendomstolen bevärd anförts av Axel Turesson i Allarp, August Olsson och Erik Nilsson i Brandsberga, Ernst Pettersson, R. dolf Mattiesson, Linde Troedsson, Tage Troedsson och Nils Troedsson i Svenstorp, Iver Mattiesson och Per Nilsson i Slättåkra, Nancy Roos i Bonnarp, Ellis

Persson, Agda Persson, Nils Norégren, Alma Svensson och Ernst Jönsson i Tostarp samt E.A.Grundström, Hilma Rosenkvist och Albert Nilsson i Rårrud, vilka i den vid förrättningen uppgjorda kostnadsfördelningslängd II påförts tillhops 88,902 procent av kostnaderna för sträckan A-B. Klagandena hava hos vattendomstolen anförts: Sådant företaget föreslagits komma till utförande skulle det samma icke medgiva avbörning av flodvattenmängderna, utan översvämningar skulle liksom hittills uppstå vid flodtillfyllena. I andra sidan skulle genom äns uppgrävning vattenståndet under större delen av året, växttiden, sänkas, så att ifrågavarande marker skulle uttorkas till skada för växtligheten. Någon båtnad vore därför icke att vänta av företaget. I varje fall vore de klagandenas marker vid förrättningen ännu värdeslösa för höga. På grund härav yrkades i första hand, att vattendomstolen måtte förklara företaget icke skola komma till stånd, och i andra hand, att vattendomstolen måtte nedskatta klagandenas markvärden och därmed deras deltagningsskyldighet i företaget.

Eila och Agda Persson hava icke i målet visat något förhållande, på grund av vilket de skulle vara behöriga att i vattendomstolen föra talan för den Kronan tillhöriga fastigheten

Toastarp 2¹.

På grund härav finner vattendomstolen vad Eila och Agda Persson för denna fastighet i målet anfördt icke kunna till prövning upptagas.

Beträffande de nuvarande markvärdena föreligger enligt vattendomstolens mening ej något skäl att göra ändring i den av synsmännen upprättade värderingslängden.

För närvarande inträffa vid högvattentillfällen över-
svämningar inom det av företaget berörda området. Detta beror
icke, såsom av klagandena antagits, på att Blåttåkra bros genom-
släppningsarea skulle vara för liten samt bestämmande för av-
bördningen och vattenståndet uppströms bron. I stället bero över-
svämningarna på att själva åns sektioner äro för små att medge
högvattens avbördande utan överösvämning.

Synsmännen hava uppskattat föröfverande nederbördsområde
till 30 kvadratkilometer, avrinningen vid flod till 100 sekund-
liter per kvadratkilometer eller 3 kubikmeter i sekunden samt
avrinningen vid medelvattenstånd till 1/10 härav, motsvarande
10 sekundliter per kvadratkilometer eller 0,3 kubikmeter i sekun-
den. Företagets dimensioner äro så bestända, att vid ovanstående

flodvattenmängd vattendjupet i ån skall bli 1,3 meter. Vid detta vattenstånd komma praktiskt taget inga översvinnningar att uppstå. Det återstår då att pröva, huruvida synsmännens beräkningar av flodvattenmängderna äro riktiga. Vattendomstolen har i detta hänseende låtit anskaffa uppgifter från Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. Av dessa uppgifter - vilka vattendomstolen förutsetter vara riktiga - framgår, att i medeltal per dygn den största högvattenavrinningen uppgår till 300 sekundliter per kvadratkilometer eller 9 kubikmeter i sekunden och den normala högvattenavrinningen till 125 sekundliter per kvadratkilometer eller 3,75 kubikmeter i sekunden, samt att temporärt den största högvattenavrinningen torde kunna stiga till inmot 400 sekundliter per kvadratkilometer eller 12 ^{kubikmeter} ~~kilometer~~ i sekunden. Synsmännen hava följaktligen utgått från 0,75 kubikmeter i sekunden mindre normalhögvattenavrinning än den riktiga, och hava synsmännen vidare, såvitt av handlingarna framgår, vid sitt beräknande av båtsaden utav företaget ej tagit någon hänsyn till förekomsten av högre flöden upp till den exceptionella högvattenavrinningen.

Avvikelserna beträffande den normala högvattenavrinningen

torde ej vara av större betydelse i detta sammanhang, och från denna avvikelser torde därför kunna bortses.

Vad åter angår de exceptionella högvattensmängderna ligger saken annorlunda till. Års dimensioner efter företags utförande äro ej avpassade efter dessa högvattensmängder, utan vid exceptionell högvattenföring komma omfattande översvämningar att inträffa. Sådana översvämningar kunna komma att medföra avsevärda skador, särskilt med hänsyn till att - på grund av förevarande nederbördsområdets egenartade beskaffenhet och den därav föranledda ovanligt snabba avrinningen med till de av företaget berörda markerna - exceptionella flöden kunna inträffa ej blott under normala högvattentider, vår och höst, utan även under tider, då grödan är mera ömtålig, såsom efter starka åskregn under sommaren.

Man har visserligen ett utgå från att de exceptionella högvattenståndet infälla med många års mellanrum, och att sålunda under normala år några skador av ifrågakomna art icke inträffa. Vid bedömandet av båtnaden utav företaget hade synemånen dock bort taga hänsyn till risken av skador på grund av exceptionella flöden och företaga en mot denna risk svarande reduktion

av båtnadsvärdena. Så har emellertid icke skett.

Av det sagda framgår, att båtnadsvärdena för de i företaget ingående marker, vilka beröras av exceptionella flöden, böra sänkas. I övrigt synes ej något vara att erinra mot synsmännens handläggning av förrättningen.

På grund härav prövar vattendomsstolen skuligt bestämma, att - i stället för de av synsmännen därutinnan angivna siffrorna - för uppdelningen av kostnaderna för företagets utförande och av förrättningskostnaderna skola läda till efterrättelse de härneder upptagna, inom vattendomsstolen med hänsyn till ovanberörda förhållanden beräknade båtnadsvärdena och därav följande fördelningstal, nämligen:

Littera A kartan	Mantel	Fastighet	Ägare	Båtnad	Berk- nad kost- nad	Delak- tig- hets- tal.
1.	2.	3.	4.	Kr.	Kr.	5
Riesberga socken.						
Aa	108/16000	Allarp 1 ³⁰	Ferdinand Persson, s.k.	1104,80	1040,05	4,307
Ab	122/8000	" 1 ⁶⁹	Densamme, s.k.	984,80	927,06	3,839
Ac	119/8000	" 1 ⁸⁰	Nils Roth	699,96	658,91	2,729
Ad	152/8000	" 1 ⁷⁰	Axel Taveson	252,90	238,07	0,986
Ae	288/16000	" 1 ⁶⁰	Densamme	299,80	282,22	1,169
Ba	avs.	Brandseberga 1 ²⁴	August Olsson	33,10	31,16	0,129
Bb	"	"	Densamme	754,40	710,16	2,941
Bo	"	"	Densamme	210,40	198,06	0,820
Bd	4/480	" 2 ⁷	Erik Nilsson	994,40	747,81	3,097
Ca	1/80	Svenstorp 2 ¹⁰	Ernst Pettersson	1505,60	1417,31	5,869
Cb	1/32	" 2 ⁵	Rudolf Mathiasson	406,80	382,95	1,586
Co	1/8	" 2 ⁴	Densamme	1005,60	946,63	3,920
Cd	5/32	" 1 ³	Linde Troedsson	1470,40	1384,17	5,732
Ce	3/32	" 1 ⁴	Tage Troedsson	1032,60	972,05	4,026
Cf	1/60	" 1 ⁵	Nils Troedsson	1,75	1,65	0,007
Cg	avs.	" 1 ¹⁵	Ida Flygare	1,40	1,32	0,005
Da	10/196	Slättåkra 1 ⁹	Ivar Mathiasson	452,25	425,73	1,763
Db	1/8	" 1 ³	Per Nilsson	837,20	788,11	3,264
Ea	avs.	Bonnarp 7 ⁹	Nancy Roos	864,80	813,99	3,371
Eb	"	" 11 ¹²	Densamme	270,40	254,54	1,054
Ec	9/400	" 2 ⁶	Rudolf Mathiasson	1167,20	1098,75	4,550
Fa	1/48	Tostarp 1 ⁷	Nils Persson	1804,80	1698,96	7,036
Fb	1/24	" 1 ⁶	Ernst Pettersson	1450,80	1365,72	5,656
Fc	avs.	" 1 ¹⁴	Nils Nordgren	216,00	203,33	0,842
Fd	1/24	" 1 ⁴	Densamme	694,20	653,49	2,706
Överfören				18516,36	17242,20	71,404

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Överfört	18316,36	17242,80	71,404
Po	1/48	Tostarp 1 ⁵	Alma Svensson	813,20	765,51	3,170
Pf	1/3	" 1 ⁸	Ernst Jönsson	3479,55	3275,50	13,565
Pb	1/2	" 2 ¹	Staten: Arr. Eila och Agda Persson	2667,03	2510,63	10,397
Pi	avg.	" 2 ²	Maria Bengtsson	25,27	23,79	0,099
Ga	avgst.	Rårröd	John Lundgren	0,83	0,80	0,003
Gb	"	"	Helge Karlsson	11,08	10,43	0,043
Go	"	"	Erik Albin Grundström	23,03	21,68	0,090
Gd	"	"	Hilma Rosenkvist	89,57	84,32	0,349
Ge	"	"	Albert Nilsson i O. Karup	211,11	198,73	0,823
Gf	"	"	Statens Järnvägar	14,50	13,65	0,057
			<u>Summa:</u>	<u>25651,55</u>	<u>24147,24</u>	<u>100,000</u>

Ovanintagna uppställning grundar sig på en av vattenrättsingenjören Svensson upprättad, till akten fogad värderingslängd (aktsid. 37-63), vilken sålunda skall gälla i stället för den av synmännen upprättade längden.

I övrigt göres ingen ändring i överklagade förrättningen.

Klagandena hava att solidariskt till vattendomstolen inbetala kostnaden för kungörelser och syn i målet, tillhopa etthandreen kronor 20 öre.

Det åligger sökanden att gottgöra klagandena nyssnämnda kostnad 101 kronor 20 öre liksom vad dessa visa sig hava utgivit i lösen för en gemensamt utskrift av vattendomstolens protokoll och dom i målet, skolande dock, därest företaget kommer till stånd, dessa kostnader slutligen gäldas av samtliga delägare i före-

taget efter den härövan av vattendomsstolen för fördelningen av
förrättningskostnaderna stadgade grund.


Talan mot vattendomsstolens som fullföljes efter vad
hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomsstolens vägnar:

Gunnar Fredrikson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
Skivdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd Över vattenskadade marker till Allarp, Brandsberga, Svenstorp, Slättåkra, Ronnarp, Tostarp och Rårödås byar i Niseberga socken av Kristianstads län upprättad år 1943 vid synförretning enligt vattenlagen. AKTFÖRVARAREN.																	



Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bleckerås socken</u>					
<u>Allarp</u>	150	Aa	108 16000	1	<u>Ferdinand Persson</u> Åker, dyjord på sand
				2	" -"
				3	" -"
				4	Äng, mylla på sand o gräs
				5	högländ mark, förbättras ej
				6	A imp.
					<u>Summa</u>
<u>Allarp</u>	169	Ab	122 8000	7	<u>Ferdinand Persson</u> Åker, dyjord på sand
				8	" -"
				9	" -"
				10	" -"
				11	" -"
				12	" -"
				13	högländ mark, förbättras ej
				14a	A imp.
				14b	väg "
					<u>Summa</u>
<u>Allarp</u>	180	Ac	119 8000	15	<u>Nils Roth</u> Åker, dyjord på sand
				16	" -"
				17	" -"
				18	" -"
				19	Äng -"
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
	19.5							480	93	60	1440 1600	280	80	960	187	20
	67.0							480	321	60	1440 1600	964	80	960	643	20
	30.-							640	192	-	1520 1600	456	--	880	264	--
		13.-						400	52	-	480 600	62	40	80	10	40
						03.5										
						16.5										
1	16.5	13.-				20.-			659	20		1764	-		1104	80
	55.5							640	355	20	1520 1600	843	60	880	488	40
	38.5							640	246	40	1520 1600	585	20	880	338	80
	37.-							640	236	80	800 1600	296	-	160	59	20
	26.-							1120	291	20	1280 1600	332	80	160	41	60
	0655							960	62	40	960 1600	62	40	--	-	-
	35.5							960	340	80	1120 1600	397	60	160	56	80
						02.-										
						16.-										
						02.-										
1	99.					20.-			1532	80		2517	60		984	80
	30.-							640	192.-		1520 1600	456	00	880	264	00
	17.-							800	136.-		1600	272	--	800	136	--
	67.5							640	432.-		1600	1080	--	960	648	--
	07.5							1120	84.-		1280 1600	96	--	160	12	--
		10.-						420	42.-		480 600	48	--	60	6	--
1	22.-	10.-							886	-		1952	--		1066	--

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	22	10.-				02.-			886	-		1952	-		1066	00
						22.5										
1	22	10-				24.5			886	-		1952	-		1066	00
	44.5							800	356	-	1600	712	-	800	356	-
	18.5							960	177	60	1600	296	-	640	118	40
						59.5					1600					
						16.5					1600					
	63-					76-			533	60		1008	-		474	40
	22.-							1280	281	60	1600	352	-	320	70	40
	46.5							1120	520	80	1600	744	-	480	223	20
	56.-							1120	627	20	1600	896	-	480	268	80
						02.-										
						09.										
						14.										
						08.										
1	24.5					33.			1429	60		1992	-		562	40
	20.5							1400	295	20	1600	328	-	160	32	80
		01.-						570	5	70	600	6	-	30		30
						01.-										
20.5	01.-					01.-			300	90		334	-		33	10

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brandshärad		Bb	avs.	36	August Olsson Åker, mylla på grus o. sand
				37	" "-
				38	äng "-
				39	ä imp.
					Summa
Brandshärad		Bb	avs.	40	August Olsson Åker, mylla på grus o. sand
				41	" "-
				42	äng "-
				43	" "-
				44	väg imp.
				45	" "-
					Summa
Brandshärad	2 ⁷	Ba	4/400		Erik Nilsson 46 Åker, dyjord på sand
				47	" "-
				48	äng "-
				49	ä
					Summa
Brandshärad	2 ¹⁰	Ca	1/8		Erik Nilsson 50 Åker, dyjord på grus o. sand
				51	" "-
				52	" "-
				53	" "-
				54	" "-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
45.5								640	291	20	1600	691	60	880	400	40
35.-								960	328	-	1600	880	-	640	352	-
		03.-						360	18	-	400	20	-	40	2	-
							10.-									
1	00.5	03.-						10.-	837	20		1521	60		754	40
07.-								480	33	60	1600	100	80	960	67	20
14.-								480	67	20	1600	201	60	960	134	40
		01.-						360	3	60	400	4	-	40		40
		03.5						120	4	20	400	12	60	240	8	40
							09.-									
							12.-									
21.-	04.5							21.-	108	60		319	-		210	40
495								480	237	60	1600	712	80	960	475	20
35.								480	158	40	1600	475	20	960	316	80
		03.-						320	9	60	400	12	-	80	2	40
							21.-									
82.5	03.-							21.-	405	60		1200	-		794	40
62.5								640	400	-	1600	950	-	880	550	-
47.5								480	228	-	1600	684	-	960	456	-
21.-								1120	235	20	1600	336	-	480	100	80
37.5								800	300	-	1600	600	-	800	300	-
07.5								640	48	-	1600	114	-	880	66	-
1	76.-								1211	20		2684	-		1472	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				55	tomt och trädgård, mylla på grus o. sand
				56	högländ mark, förbättras ej
				57	" "
				58	A imp.
				59	väg "
					<u>Samma</u>
<u>Evenslöf</u>	19 2	0b	1/32		<u>Andolf Mathiasson.</u>
				60	Åker, dyjord på grus o. sand
				61	äng "
				62	högländ mark, förbättras ej
				63	A imp.
					<u>Samma</u>
<u>Evenslöf</u>	24	0c	1/8		<u>Andolf Mathiasson.</u>
				64	Åker, dyjord på grus o. sand
				65	" "
				66	" "
				67a	äng, mylla på grus
				67b	A imp.
					<u>Samma</u>
<u>Evenslöf</u>	13	0d	5/32		<u>Linda Fredriksson.</u>
				67c	Åker, dyjord på grus och sand
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	äng, mylla på grus
					<u>Samma</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	76.-								1211	20		2684	-			1472 80
	20.5							1440	295	20	1600	328	-	160		32 80
						16.-										
						17.5										
						15.-										
						01.5										
1	96.5							50.-	1506	40		3012	-			1505 80
	49.5							800	396	-	1600	792	-	800		396 -
		04.5						120	5	40	³⁶⁰ 400	15	20	240		10 80
						03.-										
						05.-										
49.5	04.5							08.-	401	40		808	20			406 80
	56.-							640	358	40	¹⁶²⁰ 1600	851	20	880		492 80
	12.5							1120	140	-	1600	200	-	480		60 -
	70.-							960	672	-	1600	1120	-	640		448 -
		03.-						240	7	20	400	12	-	160		4 80
						19.-										
1	38.5	03.-						19.-	1177	60		2183	20			1005 60
	66.-							800	528	-	1600	1056	-	800		528 -
	68.-							640	435	20	¹⁶²⁰ 1600	1033	60	880		598 40
	22.-							640	140	80	¹⁶²⁰ 1600	334	40	880		193 60
	30.5							1120	341	60	1600	488	-	480		146 40
		05.-						320	16	-	400	20	-	80		4 -
1	86.5	05.-							1461	60		2932	-			1470 40

Socken, by, och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svenstorp</u>	14	Cc	3/32	72	<u>Karl Fredriksson</u> Åker, mylla på grus
				73	" "
				74	" "
					<u>Summa</u>
<u>Svenstorp</u>	15	Cc	1/60	75	<u>Hils Fredriksson</u> Åker, mylla på grus
					<u>Summa</u>
<u>Svenstorp</u>	115	Cc	avn.	76	<u>Ida Elvén</u> tent och trädgård, mylla på grus
					<u>Summa</u>
<u>Slättåkra</u>	19	Ba	10 196	77	<u>Ivar Mathiasen</u> Åker, mylla på grus
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	A imp.
					<u>Summa</u>
<u>Slättåkra</u>	13	Bb	1/8	82	<u>Per Nilsson</u> Åker, mylla på grus
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	A imp.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70.-								560	392 -	~~1190~~	833 -	630	441 -			
73.5								420	308 70	~~980~~	720 30	560	411 60			
50.-								560	380 -	~~980~~	460 -	360	180 -			
1 93.5									980 70	~~1190~~	2013 30		1032 60			
02.5								1330	33 25	1400	33 -	70	1 73			
02.5									33 25		33 -		1 73			
02.-								1330	26 60	1400	28 -	70	1 40			
02.-									26 60		28 -		1 40			
31.-								700	217 -	~~900~~	279 -	200	62 -			
31.5								980	308 70	~~1120~~	352 80	140	44 10			
81.-								840	680 40	~~1400~~	1020 60	420	340 20			
08.5								1330	113 05	1400	119 -	70	5 95			
								12.-								
1 52.-								12.-	1319 15		1771 40		432 25			
28.-								700	196 -	~~1400~~	352 80	360	196 80			
31.-								840	260 40	~~1400~~	390 60	420	130 20			
15.-								1120	168 -	~~1400~~	189 -	140	21 -			
84.-								700	588 -	~~1400~~	1117 20	630	529 20			
								10.-								
1 58.-								10.-	1212 40		2049 60		837 20			

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
19.-								800	152	-	1600	304	-	800	152	-
02.-								800	16	-	1600	32	-	800	16	-
08.-								640	51	20	¹³²⁰ 1600	121	60	880	70	40
30.-								640	192	-	¹³²⁰ 1600	456	-	880	264	-
26.-								1120	291	20	1600	416	-	480	124	80
15.-								640	96	-	¹³²⁰ 1600	228	-	880	132	-
12.-								640	76	80	¹³²⁰ 1600	182	40	880	105	60
08.5																
1 12.-								08.5	675	20		1740	-		864	80
FÖR LÅN 38119, 2, DIO. NO. 1915																
10.-								960	96	-	1600	160	-	640	64	-
20.-								960	192	-	1600	320	-	640	128	-
05.-								960	48	-	1600	80	-	640	32	-
06.-								960	57	60	1600	96	-	640	38	40
10.-								1520	152	-	1600	160	-	80	8	-
04.-																
51.-								04.-	545	60		816	-		270	40
16.-								1440	230	40	1600	256	-	160	25	60
41.-								800	328	-	1600	656	-	800	328	-
39.-								640	249	60	¹³²⁰ 1600	592	80	880	343	20
40.-								960	384	-	1600	640	-	640	256	-
33.5								960	321	60	1600	536	-	640	214	40
04.5																
62.5																
09.-																
1 69.5								76.-	1515	60		2580	80		1167	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tostare	17	Fa	1/48		<u>Nils Persson</u> 109a Åker, dyjord på gräs o. sand 109b " " 110 " "
	6				<u>Samma</u>
Tostare	1	Fa	1/24		<u>Knut Pettersson</u> 111 Åker, dyjord på gräs o. sand 112 " " 113 " " 114 högländ mark, förbättras ej 115a Åker, dyjord på gräs och sand 115b " " 116 " " 117 högländ mark, förbättras ej 118 " " 119 " " 120 väg 1/2 121 " " 122a " " 122b Å "
					<u>Samma</u> <u>Samma</u>
Tostare	114	Fa	avs.		<u>Nils Nordgren</u> 123 Åker, dyjord på gräs o. sand 124 " "
					<u>Samma</u>
Tostare	14	Fa	1/24		<u>Nils Nordgren</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
81.5				960	782	40	1600	1304	-	640	521	60				
02.5				960	24	-	1600	40	-	640	16	-				
1 44.-				640	921	60	1600	2188	80	880	1267	80				
2 28.-					1728	-		3532	80		1804	80				
54.5				640	348	80	1600	828	40	880	479	60				
64.5				1120	722	40	1600	1032	-	480	309	60				
27.5				1280	352	-	1600	440	-	320	88	-				
			06.-													
37.-				1280	473	60	1600	592	-	320	118	40				
19.-				640	121	60	1600	288	80	880	167	20				
36.-				800	288	-	1600	576	-	800	288	-				
			02.-													
			05.-													
			11.-													
			02.-													
			09.-													
			03.-													
			07.-													
2 38.2			45.-		2306	40		3737	20		1450	80				
19.-				480	91	20	1600	273	60	960	182	40				
07.-				1120	78	40	1600	112	-	480	33	60				
26.-					169	60		385	60		216	-				

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tostorp</u>	15	Fo	1/48	125	Åker, dyjord på sand
				126	" "
				127	" "
				127a	Ång, mylla på grus o. sand
				128	väg imp.
				129	Å "
					<u>Sandst</u>
					<u>Alma Svensson</u>
				130	Åker, dyjord på sand
				131	" "
<u>Tostorp</u>	16	Ff	1/3	132	Ång, mylla på grus och sand
				133	högland mark, förbättras ej
				134	väg imp.
					<u>Sandst</u>
					<u>Ernst Jönsson</u>
				135	Åker, dyjord på sand
				136	" "
				137	" "
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	" dyjord på grus
				142	" "
				143	" "
				144	" "
				145	" "
				146	Ång
					<u>Storfors</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
24.-								480	115	20	~~1600~~ 1440	345	60	960	230	40
25.5								480	122	40	~~1600~~ 1440	367	20	960	244	80
39.5								1120	442	40	1600	632	-	480	189	60
	07.-							180	12	60	600	42	-	420	29	40
						04.-										
						12.-										
-	89.-	07.-				16.-			692	60		1386	80		694	20
19.-								1280	243	20	1600	304	-	320	60	80
77.-								480	369	60	~~1600~~ 1440	1108	80	960	739	20
	11.-							480	52	80	600	66	-	120	13	20
						05.-										
						09.5										
96.-	11.-					14.5			665	60		1478	80		813	20
06.5								1440	93	60	1600	104	-	160	10	40
59.5								480	285	60	~~1600~~ 1440	856	80	960	571	20
24.-								800	192	-	1600	384	-	800	192	-
24.5								1280	313	60	1600	392	-	320	78	40
16.5								480	79	20	~~1600~~ 1440	237	60	960	158	40
56.-								480	268	80	~~1600~~ 1440	806	40	960	537	60
44.-								960	422	40	1600	704	-	640	281	60
06.-								640	38	40	~~1600~~ 1320	91	20	880	52	80
22.5								480	108	-	~~1600~~ 1440	324	-	960	216	-
1 00.-								960	960	-	1600	1600	-	640	640	-
71.5								480	343	20	~~1600~~ 1440	1029	60	960	686	40
	10.-							360	36	-	600	60	-	240	24	-
4	31.-	10.-							3140	80		6589	60		3448	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 147 Åker, mylla på gräs o. sand 148 " " 149 " " 150 " " 151 " " 152 högländ mark, förbättras ej 153 " "
Fästlän	2¹	Fa	1/2		<u>Samma</u> Station: arr. Rila och Åsle Persson 154 Åker, dyjord på sand 155 " " 156 " " 157 " " 158 " " 159 " " 160 " " 161 " " 162 " " 163 " " 164 " " 165 " " 166 " " 167 " " 168 " " 169 Åker, mylla på sand o. gräs 170 " " <u>Överfört</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
4	31.-	10.-							3140	80		6589	60		3448	80
		19.5						480	93	60	600	117	-	120	23	40
		03.-						570	17	10	600	18	-	30		90
		02.5						570	14	25	600	15	-	30		75
		09.-						540	48	60	600	54	-	60	5	40
		01.-						570	5	70	600	6	-	30		30
						04.5										
						02.5										
4	31.-	45.-				07.-		3320	05		6799	60		3479	55	
62.5								640	400	-	1520	950	-	880	550	-
34.5								640	348	80	1600	872	-	960	525	20
14.-								1440	201	60	1600	224	-	160	22	40
16.-								1440	230	40	1600	256	-	160	25	60
04.5								1120	50	40	1600	72	-	480	21	60
05.5								640	35	20	1600	88	-	960	52	80
36.-								800	448	-	1600	896	-	800	448	-
38.5								960	561	60	1600	936	-	640	374	40
41.-								640	262	40	1600	656	-	960	395	60
32.-								960	307	20	1600	512	-	640	204	80
88.5								960	849	60	1600	1416	-	640	566	40
66.-								960	633	60	1600	1096	-	640	422	40
82.-								960	787	20	1600	1512	-	640	524	80
64.5								1120	722	40	1600	1032	-	480	309	60
19.5								1520	296	40	1600	312	-	80	15	60
		03.-						360	10	80	600	18	-	240	7	20
		18.-						420	75	60	600	108	-	160	32	40
6	65.-	21.-						6221	20		10716	-		4494	80	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				171	högland mark, förbättras o
				172	" "
				173	A ing.
				174	väg "
				176	Åker, dyjord på sand
					<u>Sanna</u>
<u>Tostarp</u>	<u>2²</u>	<u>71</u>	<u>avt.</u>		<u>Maria Bengtsson</u>
				175	Åker, dyjord på sand
				177	äng. "
				178	väg ing.
				179	" "
					<u>Sanna</u>
<u>Mårå</u>	<u>1²⁶</u>	<u>6a</u>	<u>avst.</u>		<u>Peter Svensson</u>
				180	tomt och trädgård, mylla på sand
				181	väg ing.
					<u>Sanna</u>
<u>Mårå</u>	<u>1¹⁹</u>	<u>6b</u>	<u>avst.</u>		<u>Malin Karlsson</u>
				182	tomt och trädgård, mylla på sand
					<u>Sanna</u>
<u>Mårå</u>	<u>1⁹</u>	<u>6c</u>	<u>avst.</u>		<u>Erik Albin Grönström</u>
				183	Åker, dyjord på sand
					<u>Sanna</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 65.-	21.-							6221	20		10716	-		4494	80	
						42.-										
						50.-										
						08.-										
						22.-										
02.5								1440	36	-	1600	40	-	160	4	-
6 67.5	21.-					1 22.-		6257	20		10756	-		4498	80	
09.-								1120	100	80	1600	144	-	480	43	20
	07.-							540	37	80	600	42	-	60	4	20
						05.-										
						01.-										
09.-	07.-					06.-		138	60		186	-			47	40
02.-								1520	30	40	1600	32	-	80	1	60
						07.5										
02.-						07.5			30	40		32	-		1	60
13.-								1440	167	20	1600	208	-	160	20	80
13.-									167	20		208	-		20	80
27.-								1440	388	80	1600	432	-	160	43	20
27.-									388	80		432	-		43	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
BÄRSTÄ	110	64	avst.	184	<u>Nilma Rosenkvist</u> Åker, dyjord på sand <u>Samma</u>
BÄRSTÄ	113-16	66	avs.	185	<u>Ang. Nilsson i G. Karna.</u> Åker, dyjord på sand 186 " " 187 tomt o. trädgård " 188 väg imp. 189 högland mark, förbättras o j <u>Samma</u>
BÄRSTÄ		67		190	<u>Statens järnvägar</u> Åker, dyjord på sand 191 väg imp. <u>Samma</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	52.5							1280	672	-	1600	840	-	320	168	-	
	32.5								672	-		840	-		168	-	
	88.5							1280	1094	40	1600	1368	-	320	273	60	
	36.5							1280	467	20	1600	384	-	320	116	80	
	07.-							1520	106	40	1600	112	-	80	5	60	
							12.5										
							08.-										
	1 22.-						20.5		1668	-		2064	-		396	-	
		08.5						480	40	80	800	68	-	320	27	20	
							03.5										
		08.5					03.5		40	80		68	-		27	20	

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Rissberga socken</u>					
Allarp	130	Aa	100 16000		Ferdinand Persson
"	169	Ab	122 8000		Densamme
"	180	Ac	119 8000		Nils Roth
"	170	A4	152 8000		Axel Turesson
"	160	Ac	222 16000		Densamme
Brandisberga	124	Ba	avs.		August Olsson
"		Bb	"		Densamme
"		Bc	"		Densamme
"	27	Bd	4/400		Erik Nilsson
Svenstorp	210	Ca	1/80		Ernst Pettersson
"	25	Cb	1/32		Rudolf Mathiasson
"	24	Cc	1/8		Densamme
"	13	Cd	3/32		Linde Tredsson
"	14	Ce	3/32		Tage Tredsson
"	15	Cf	1/60		Nils Tredsson
"	1 15	Cg	avs.		Ida Flygare
Slättåkra	19	Da	10/196		Ivar Mathiasson
"	13	Db	1/8		Per Nilsson
Bonnarp	79	Ea	avs.		Nancy Roos
"	11 12	Eb	avs.		Densamme
"	26	Ec	9/400		Rudolf Mathiasson
Tostarp	17	Fa	1/48		Nils Persson
"	16	Fb	1/24		Ernst Pettersson
"	114	Fc	avs.		Nils Nordgren
"	14	Fd	1/24		Densamme
"	15	Fe	1/48		Alma Svensson

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	16.5		13.-						659	20		1926	40		1267	20
1	99.-								1532	80		2592	80		1060	-
1	22.-		10.-						886	-		1976	-		1090	-
	63.-								553	60		1008	-		474	40
1	24.5								1429	60		1992	-		562	40
	20.5		01.-						300	90		334	-		33	10
1	00.5		03.-						837	20		1628	-		790	80
	21.-		04.5						108	60		354	-		245	40
	82.5		03.-						405	60		1332	-		926	40
1	96.5								1506	40		3144	-		1637	60
	49.5		04.5						401	40		810	-		408	60
1	38.5		03.-						1177	60		2228	-		1050	40
1	86.5		03.-						1461	60		3004	-		1542	40
1	93.5								980	70		2265	20		1284	50
	02.5								53	25		35	-		1	75
	02.-								26	60		28	-		1	40
1	52.-							12.-	1319	15		1997	10		677	95
1	58.-							10.-	1212	40		2212	-		999	60
1	12.-							08.5	675	80		1792	-		916	80
	51.-							04.-	545	60		816	-		270	40
1	69.5							76.-	1513	60		2712	-		1198	40
2	28.-								1728	-		3648	-		1920	-
2	38.5							45.-	2506	40		3816	-		1509	60
	26.-								169	60		416	-		246	40
	89.-		07.-					16.-	692	60		1466	-		773	40
	96.-		11.-					14.5	665	60		1602	-		936	40
29	37.5		67.0			4	89.5		23309	20		45134	50		21825	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Tostarp	1 ⁰	FF	1/3		Ernst Jönsson
"	2 ¹	FM	1/2		Statensj.rr.tila och Agda Persson
"	2 ²	FI	avs.		Maria Bengtsson
Röröd	1 ²⁶	GA	avst.		Per Svensson
"	1 ¹⁹	GB	"		Helge Karlsson
"	1 ⁹	GC	"		Erik Albin Grandström
"	1 ¹⁰	GD	"		Hilma Rosenkvist
"	1 ¹³⁻¹⁵	GE	"		Albert Nilsson i G.Karup
"		GF			Statens järnvägar

~~Slut~~


Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29	37.5	67.0		4	89.5	23309	20		45134	50		21825	30			
4	31.-	45.-			07.-	3320	05		7166	-		3845	95			
6	67.5	21.-		1	28.-	6257	20		10806	-		4548	60			
	09.-	07.-			06.-	138	60		186	-		47	40			
	02.-				07.5	30	40		32	-		1	60			
	15.-					187	20		208	-		20	80			
	27.-					388	80		432	-		43	20			
	52.5					672	-		840	-		168	-			
1	29.-				20.5	1668	-		2064	-		396	-			
		08.5				40	80		68	-		27	20			
42	68.5	1 48.5		6	52.5	36012	25		66936	50		30924	25			

Stockholm i juni 1944
Per Emil Sörenson

Rätt avskrivet, bebyggas
Ex officio:
J. Stenholm

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n s dom
i anledning av den talan, Rudolf Mathiasson,
Ernst Pettersson, Linde Troedsson, Tage Troeds-
son och Nils Troedsson, alla i Svenstorp, Erik
Nilsson och August Olsson, båda i Brandsberga,
Nils Nordgren, Eila Persson, Agda Persson,
Ernst Jönsson och Alma Svensson, alla i Tost-
arp, Ivar Mathiasson och Per Nilsson, båda i
Slättåkra, Nancy Roos i Bonnarp, Axel Tuve-
sson i Allarp, Hilma Rosenkvist, Albert Nilsson och
Erik Albin Grundström, alla i Rårröd, samt
Sven Pålsson efter vad fullföljt mot en av
Söderbygdens Vattendomstol den 10 juni 1944
meddelad dom på besvär av Rudolf Mathiasson
och hans ovannämnda medparter med undantag av
Pålsson — nedan kallade klagandena — över
syneförrättning, avseende Skäråns nygrävnings-
företag 1943 i Riseberga socken, Kristianstads
län; given och utfärdad i Stockholm den 23
april 1946.



Stpl. 16 kronor.

Ferdinand Persson m.fl.

0.7

Av handlingarna i målet inhämtas:

På ansökan av Ferdinand Persson i Allarp har efter vederbörligt förordnande före detta Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström med biträde av gode män den 12 juli 1943 påbörjat och den 2 augusti samma år avslutat syneförrättning enligt vattenlagen rörande ovan omförmälda företag avseende torrläggning av mark till Allarp, Brandsberga, Svenstorp, Slättåkra, Bonnarp, Tostarp och Rårröd i Riseberga socken.

I synemännens vid förrättningen framlagda utlåtande funno dessa hinder icke föreligga mot utförande av företaget, som vore att hänföra till vattenavledning och skulle vara fullbordat inom utgången av år 1947 samt omfatta fördjupning och utvidgning av flodbädden till den genom torrlägningsområdet framrinnande Skärån.

Synemännen anförde i sitt utlåtande: Syneförrättningen omfattade den del av Skärån, som på den till förrättningshandlingarna hörande plankartan utmärktes med röda linjer och bokstäverna A - B - C. Någon sökande till sträckan B - C funnes emellertid icke men denna sträcka medtoges för jämförelse av de utav samma sträcka beroende markerna med

övrig mark i betalningshänseende.

Enligt av synemännen upprättade ägobeskrivnings- och värderingslängder uppskattades båtnaden av de av sträckan A - B beroende markerna till 24.476 kronor 5 öre och de av sträckan B - C till 6.448 kronor 20 öre. Kostnaderna beräknade synemännen till 24.147 kronor 24 öre för den förra sträckan och till 2.834 kronor 16 öre för den senare.

I utlåtandet anfördes vidare: Relativa kostnaden för hela företaget utgjorde 0,8725. Under antagande att hela företaget komme till utförande bleve delaktigheten för mark, direkt beroende av sträckan B - C, $6.448:20 \cdot 0,8725$ eller 5.626 kronor 5 öre. Efter avdrag av kostnaden för sträckan B - C 2.834 kronor 16 öre återstode av kostnaden 2.791 kronor 89 öre, med vilket belopp de av sträckan B - C beroende fastigheterna skulle deltaga i kostnaderna för sträckan A - B i den händelse verkliga kostnaden vore överensstämmande med den beräknade. I enlighet därmed måste, därest sträckan B - C icke komme till utförande, företaget först uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka avdelning I omfattade kostnaden för sträckan A - B minskad med 2.791 kronor

89 öre och avdelning II omfattade beloppet 2.791 kronor 89

öre, som skulle fördelas på de av sträckan B - C beroende fastigheterna.

I överensstämmelse med det anförda angävo synemännena, vilka föreskrev att sträckan B - C icke skulle komma till utförande i detta sammanhang, i en till utlåtandet hörende och med II betecknad kostnadsfördelningslängd varje sakägares deltagningsskyldighet i företaget, inskränkt till utförandet av sträckan A - B, samt den kostnad, som ålåg varje sakägare, varjämte stadgades att arbetet med företagets utförande icke skulle påbörjas förrän syneförrättningen vunnit laga kraft.

Klagandena — Eila Persson såsom ägare av Tostarp 1⁷ och såsom arrendator av den Kronan tillhöriga fastigheten Tostarp 2¹ samt Agda Persson i sistnämnda egenskap — hava i besvär över utlåtandet hos Vattendomstolen anført: Sådant företaget föreslagits komma till utförande skulle detsamma icke medgiva avbördning av flodvattenmängderna, utan översvämningar skulle liksom dithills uppstå vid flodtillfällena. Å andra sidan skulle genom åns uppgrävning vattenstånden under

större delen av året, växttiden, sänkas, så att ifrågavarande marker skulle uttorkas till skada för växtligheten. Någon bättnad vore därför icke att vänta av företaget. I varje fall vore de klagandenas marker vid förrättningen åsatta värdena för höga. På grund därav yrkades i första hand, att Vattendomstolen måtte förklara företaget icke skola komma till stånd, och i andra hand, att Vattendomstolen måtte nedsätta klagandenas markvärden och därmed deras deltagningsskyldighet i företaget.

Marie Bengtsson i Tostarp samt John Lundgren och Helge Karlsson i Rårröd hava i egenskap av sakkägare vid Vattendomstolen förenat sig med Ferdinand Persson om företaget.

Vattendomstolen — varest klagandena yrkat, att Ferdinand Persson såsom sökande måtte förpliktas att gälda de av besvärerna föranledda kostnaderna, och Ferdinand Persson av klagandena fordrat ersättning för kostnaderna vid Vattendomstolen — har i sin dom utlåtitt sig: Eila Persson och Agda Persson hava icke i målet visat något förhållande, på grund av vilket de skulle vara behöriga att i Vattendomstolen föra talan för den Kronan tillhöriga fastigheten Tostarp 2¹.

På grund härav finner Vattendomsstolen vad Eila Persson och Agda Persson för denna fastighet i målet anført icke kunna till prövning upptagas.

Beträffande de nuvarande markvärdena föreligger enligt Vattendomsstolens mening ej något skäl att göra ändring i den av synemännen upprättade värderingslängden.

För närvarande inträffa vid högvattentillfällen översvämningar inom det av företaget berörda området. Detta beror icke, såsom av klagandena antagits, på att Slättåkra bros genomsläppningsarea skulle vara för liten samt bestämmande för avbördningen och vattenstånden uppströms bron. I stället bero översvämningarna på att själva åns sektioner äro för små att medgiva högvattnets avbördande utan översvämning.

Synemännen hava uppskattat förevarande nederbördsområde till 30 kvadratkilometer, avrinningen vid flod till 100 sekundliter per kvadratkilometer eller 3 kubikmeter i sekunden samt avrinningen vid medelvattenstånd till 1/10 härav, motsvarande 10 sekundliter per kvadratkilometer eller 0,3 kubikmeter i sekunden. Företagets dimensioner äro så bestämda, att vid ovannämnda flodvattenmängd vattendjupet i ån skall bliva 1,3

meter. Vid detta vattenstånd komma praktiskt taget inga översvämningar att uppstå. Det återstår då att pröva, huruvida synemännens beräkningar av flodvattenmängderna äro riktiga. Vattendomstolen har i detta hänseende låtit anskaffa uppgifter från Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt. Av dessa uppgifter — vilka Vattendomstolen förutsätter vara riktiga — framgår, att i medeltal per dygn den största högvattenavrinningen uppgår till 300 sekundliter per kvadratkilometer eller 9 kubikmeter i sekunden och den normala högvattenavrinningen till 125 sekundliter per kvadratkilometer eller 3,75 kubikmeter i sekunden, samt att temporärt den största högvattenavrinningen torde kunna stiga till inemot 400 sekundliter per kvadratkilometer eller 12 kubikmeter i sekunden. Synemännen hava följaktligen utgått från 0,75 kubikmeter i sekunden mindre normalhögvattenavrinning än den riktiga, och hava synemännen vidare, såvitt av handlingarna framgår, vid sitt beräknande av båtnaden utav företaget ej tagit någon hänsyn till förekomsten av högre flöden upp till den exceptionella högvattenavrinningen.

Avvikelsen beträffande den normala högvattenavrinningen

ningen torde ej vara av större betydelse i detta sammanhang, och från denna avvikelse torde därför kunna bortses.

Vad åter angår de exceptionella högvattenmängderna ligger saken annorlunda till. Åns dimensioner efter företags utförande äro ej avpassade efter dessa högvattenmängder, utan vid exceptionell högvattenföring komma omfattande översvämningar att inträffa. Sådana översvämningar kunna komma att medföra avsevärda skador, särskilt med hänsyn till att — på grund av förevarande nederbördsområdes egenartade beskaffenhet och den därav föranledda ovanligt snabba avrinningen ned till de av företaget berörda markerna — exceptionella flöden kunna inträffa ej blott under normala högvattentider, vår och höst, utan även under tider, då grödan är mera ömtålig, såsom efter starka åskregn under sommaren.

Man har visserligen att utgå från att de exceptionella högvattenstånden infalla med många års mellanrum, och att sålunda under normala år några skador av ifrågakomna art icke inträffa. Vid bedömandet av båtnaden utav företaget hade synemännen dock bort taga hänsyn till risken av skador på grund av exceptionella flöden och företaga en mot denna risk

svarande reduktion av båtnadsvärderna. Så har emellertid icke skett.

Av det sagda framgår, att båtnadsvärderna för de i företaget ingående marker, vilka beröras av exceptionella flöden, böra sänkas. I övrigt synes ej något vara att erinra mot synemännens handläggning av förrättningen.

På grund härav prövar Vattendomstolen skäligt bestämma, att — i stället för de av synemännen därutinnan angivna siffrorna — för uppdelningen av kostnaderna för företagets utförande och av förrättningskostnaderna skola lända till efter rättelse de härnadan upptagna, inom Vattendomstolen med hänsyn till ovanberörda förhållanden beräknade båtnadsvärderna och därav följande fördelningstal, nämligen:

Littera å kartan	Mantal	Fastighet	Ägare	Båtnad	Beräk- nad kostnad	Del- aktig- hets- tal
				Kr.	Kr.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Riseberga socken</u>						
Aa	108/16000	Allarp 1 ³⁰	Ferdinand Persson, sök.	1104,80	1040,05	4,307 ⁺³⁶
Ab	122/8000	" 1 ⁶⁹	Densamme, sök.	984,80	927,06	3,839 ⁺³⁰
Ac	119/8000	" 1 ⁸⁰	Nils Roth	699,96	658,91	2,729 ⁺²¹
0,53307 Ad	152/8000	" 1 ⁷⁰	Axel Tuveason	252,90	238,07	0,986 ⁺³
0,53307 Ae	288/16000	" 1 ⁶⁰	Densamme	299,80	282,22	1,169 ⁺⁷

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Ba	avs.	Brandsberga 1 ²⁴	August Olsson	33,10	31,16	0,129	0,11 42
Bb	"	"	Densamme	754,40	710,16	2,941	423
Bc	"	"	Densamme	210,40	198,06	0,820	
Bd	4/480	" 2 ⁷	Erik Nilsson	794,40	747,81	3,097	✓ 733
Ca	1/80	Svenstorp 2 ¹⁰	Ernst Pettersson	1505,60	1417,31	5,869	
Cb	1/32	" 2 ⁵	Rudolf Mathiasson	406,80	382,95	1,586	
Cc	1/8	" 2 ⁴	Densamme	1005,60	946,63	3,920	
Cd	5/32	" 1 ³	Linde Troedsson	1470,40	1384,17	5,732	
Ce	3/32	" 1 ⁴	Tage Troedsson	1032,60	972,05	4,026	
Cf	1/60	" 1 ⁵	Nils Troedsson	1,75	1,65	0,007	
Cg	avs.	" 1 ¹⁵	Ida Flygare	1,40	1,32	0,005	
Da	10/196	Slättåkra 1 ⁹	Ivar Mathiasson	452,25	425,73	1,763	
Db	1/8	" 1 ³	Per Nilsson	837,20	788,11	3,264	
Ea	avs.	Bonnarp 7 ⁹	Nancy Roos	864,80	813,99	3,371	
Eb	"	" 11 ¹²	Densamma	270,40	254,54	1,054	
Ec	9/400	" 2 ⁶	Rudolf Mathiasson	1167,20	1098,75	4,550	
Ea	1/48	Tostarp 1 ⁷	Eila Persson	1804,80	1698,96	7,036	
Fb	1/24	" 1 ⁶	Ernst Pettersson	1450,80	1365,72	5,656	
Fc	avs.	" 1 ¹⁴	Nils Nordgren	216,00	203,33	0,842	
Fd	1/24	" 1 ⁴	Densamme	694,20	653,49	2,706	
Fe	1/48	" 1 ⁵	Alma Svensson	813,20	765,51	3,170	
Ff	1/3	" 1 ⁸	Ernst Jönsson	3479,55	3275,50	13,565	✓
Fh	1/2	" 2 ¹	Staten: Arr.Eila och Agda Persson	2667,03	2510,63	10,397	
Fi	avs	" 2 ²	Maria Bengtsson	25,27	23,79	0,099	
Ga	avst.	Rårröd	John Lundgren	0,85	0,80	0,003	
Gb	"	"	Helge Karlsson	11,08	10,43	0,043	
Gc	"	"	Erik Albin Grundström	23,03	21,68	0,090	
Gd	"	"	Hilma Rosenkvist	89,57	84,32	0,349	
Ge	"	"	Albert Nilsson 1	0.211,11	198,73	0,823	
Gf	"	"	Karup				
			Statens Järnvägar	14,50	13,65	0,057	
Summa:				25651,55	24147,24	100,000	

Ovanintagna uppställning grundar sig på en av vattenrättsingenjören P.E. Svensson upprättad, till akten fogad värderingslängd (akt. sid. 37-63), vilken sålunda skall gälla i stället för den av synemännen upprättade längden.

I övrigt göres ingen ändring i överklagade förrättningen.

Klagandena hava att solidariskt till Vattendomstolen inbetala kostnaden för kungörelser och syn i målet, tillhopa etthundraen kronor 20 öre.

Det åligger sökanden att gottgöra klagandena nyssnämnda kostnad 101 kronor 20 öre ävensom vad dessa visa sig hava utgivit i lösen för en gemensam utskrift av Vattendomstolens protokoll och dom i målet, skolande dock, därest företaget kommer till stånd, dessa kostnader slutligen gäldas av samtliga delägare i företaget efter den härövan av Vattendomstolen för fördelningen av förrättningskostnaderna stadgade grund.

I Vattendomstolens dom hava klagandena och Pålsson efter vad sökt ändring. Marindirektören Carl. A. Ekelund i Brandeborg har härstädes biträtt ändringsyrkandet.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n har tagit
i övervägande vad handlingarna sålunda samt i övrigt inne-
hålla.

Vad först angår av Sven Pålsson och Carl A. Ekelund
härstades förd talan, så enär, såvitt visats, de icke äro sak-
ägare i företaget, kan deras berörda talan icke vinna avseen-
de.

Vidkommande övriga parter fullföljda talan finner
Vattenöverdomstolen ej skäl att göra ändring i Vattendoms-
tolens dom; dock att den tid inom vilken företaget skall vara
utfört bestämmas till utgången av år 1949.

Klagandena, Pålsson och Ekelund skola en för alla
och alla för en ersätta Ferdinand Persson och hans medparter
vad de visa sig hava erlagt för ett gemensamt exemplar av Vat-
tenöverdomstolens dom.

Talan mot Vattenöverdomstolens dom må ej av klagan-
dens, Pålsson och Ekelund fullföljas utan att tillstånd där-
till meddelats av Kungl. Maj:t. Tillstånd till fullföljd av
talan i huvudsaken kan meddelas på någon av de grunder, som
angivas i 30 kapitlet 9 § första stycket 1 och 2 rättegånga-

balken; vill part fullfölja talan allenast beträffande rättegångskostnad, kan tillstånd därtill meddelas endast enligt 9 § första stycket 1. Meddelas fullföljdstillstånd, gäller det domen i dess helhet, såvitt parten för talan däremot, så ock beslut, mot vilket talan fullföljes i samband med talan mot domen.

Talan föres hos Kungl. Maj:t genom revisionsansökning. Vill part söka revision, åligger det parten att skriftligen hos Vattenöverdomstolen anmäla missnöje. Sådan anmälan skall inlämnas eller med posten i betalt brev insändas till Vattenöverdomstolen, Stockholm, och skall vara Vattenöverdomstolen tillhanda senast å trettionde dagen herefter, eller den 23 maj 1946, före tjänstetidens slut. Part, som anmäler missnöje, bör i anmälan tydligt ange den dom, mot vilken talan föres, ävensom uppgiva sin postadress. Vid missnöjesanmälan skall parten foga Konungens Befallningshavandes bevis om nedläggning av fullföljdsavgift, etthundrafemtio kronor, samt av enahanda belopp till säkerhet för den kostnadsersättning, som Kungl. Maj:t kan komma att tillerkänna motpart. Kan parten ej förete dylikt bevis, skall parten vid sin missnöjesanmälan


foga sådant intyg om fattigdom, som i 30 kapitlet 20 § rät-
tegångsbalken sägs. Har part nedsatt belopp, som ovan nämnts,
gälla det ock för medpart.

Rätt avskrivet betygar Stockholm och Kungl. Svea
Hovrätts kansli som ovan.

Ex officio:
Samuel Linn

Auskrift

Bil. D.



Kungl. Maj:ts

utslag i anledning av en utav Rudolf Mathiasson, Ernst Pettersson, Linde Troedsson, Tage Troedsson och Nils Troedsson, alla i Svenstorp, Erik Nilsson och August Olsson, båda i Brandsberga, Nils Nordgren, Eila Persson, Agda Persson, Ernst Jönsson och Alma Svensson, alla i Tostarp, Ivar Mathiasson och Per Nilsson, båda i Slättåkra, Nancy Roos i Bonnarps, Axel Tuveesson och Nils Roth, båda i Allarp, Hilma Larsson, född Rosenkvist, Albert Nilsson och Erik Albin Grundström, alla i Råröd, i underdånighet gjord ansökning om tillstånd att fullfölja talan mot en av vattenöverdomstolen den 23 april 1946 meddelad dom i nedannämnda mål, däri handlingarna visa följande:

På ansökan av Ferdinand Persson i Allarp har efter vederbörligt förordnande före detta statens lantbruksingenjör

Styl 12 kr

Ferdinand Persson p.b.

Lennart Holmström med biträde av gode män den 12 juli 1943 påbörjat och den 2 augusti samma år avslutat syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag avseende torrläggning av mark till Allarp, Brandsberga, Svenstorp, Slättåkra, Bonnarp, Tostarp och Rårröd i Riseberga socken.

I synemännens vid förrättningen framlagda utlåtande funno dessa hinder icke föreligga mot utförande av företaget, som vore att hänföra till vattenavledning och skulle vara fullbordat inom utgången av år 1947 samt omfatta fördjupning och utvidgning av flodbädden till den genom torrlägningsområdet framrinnande Skärån.

Synemännen anförde i sitt utlåtande:

Syneförrättningen omfattade ~~den~~ del av Skärån, som på den till förrättningshandlingarna hörande plankartan utmärktes med röda linjer och bokstäverna A - B - C. Någon sökande till sträckan B - C finnes emellertid icke men denna sträcka med-

toges för jämförelse av de utav samma sträcka beroende markerna med övrig mark i betalningshänseende.

Enligt av synemännen upprättade ägobeskrivnings- och värderingslängder uppskattades båtnaden för de av sträckan A - B beroende markerna till 24.476 kronor 5 öre och de av sträckan B - C till 6.448 kronor 20 öre. Kostnaderna beräknade synemännen till 24.147 kronor 24 öre för den förra sträckan och till 2.834 kronor 16 öre för den senare.

I utlåtandet anfördes vidare: Relativa kostnaden för hela företaget utgjorde 0,8725. Under antagande att hela företaget komme till utförande bleve delaktigheten för mark, direkt beroende av sträckan B - C, $6.448:20 \cdot 0,8725$ eller 5,626 kronor 5 öre. Efter avdrag av kostnaden för sträckan B - C 2.834 kronor 16 öre återstode av kostnaden 2.791 kronor 89 öre, med vilket belopp de av

sträckan B - C beroende fastigheterna skulle deltaga i kostnaderna för sträckan A - B i den händelse verkliga kostnaden vore överensstämmande med den beräknade. I enlighet därmed måste, därest sträckan B - C icke komme till utförande, företaget först uppdelas i två förberedande avdelningar, av vilka avdelning I omfattade kostnaden för sträckan A - B minskad med 2.791 kronor 89 öre och avdelning II omfattade beloppet 2.791 kronor 89 öre, som skulle fördelas på de av sträckan B - C beroende fastigheterna.

I överensstämmelse med det anförda angåvo synemännen, vilka föreskrev att sträckan B - C icke skulle komma till utförande i detta sammanhang, i en till utlåtandet hörande och med II betecknad kostnadsfördelningslängd varje sakägares deltagningsskyldighet i företaget, inskränkt till utförandet av sträckan A - B, samt den kostnad, som ålåg varje sak-

ägare, varjämte stadgades att arbetet med företagets utförande icke skulle påbörjas förrän syneförrättningen vunnit laga kraft.

Rudolf Mathiasson och hans ovannämnda medparter med undantag av Roth hava i besvär över utlåtandet hos Söderbygdens vattendomstol anfört: Sådant företag föreslagits komma till utförande skulle detsamma icke medgiva avbördning av flodvattenmängderna, utan översvämningar skulle liksom dittills uppstå vid flodtillfällena. Å andra sidan skulle genom åns uppgrävning vattenstånden under större delen av året, växttiden, sänkas, så att ifrågavarande marker skulle uttorkas till skada för växtligheten. Någon båt-
nad vore därför icke att vänta av företaget. I varje fall vore de klagandenas marker vid förrättningen åsatta värdena för höga. På grund därav yrkades i första hand, att vattendomstolen måtte

förklara företaget icke skola komma till stånd, och i andra hand, att vattendomstolen måtte nedsätta klagandenas markvärden och därmed deras deltagningsskyldighet i företaget.

Maria Bengtsson i Tostarp samt John Lundgren och Helge Karlsson i Rårröd ha-
va i egenskap av sakägare vid vattendomstolen förenat sig med Ferdinand Persson om företaget.

Vattendomstolen, varest där klagande parter yrkat, att Ferdinand Persson såsom sökande måtte förpliktas att gälda de av besväraren föranledda kostnaderna, och Ferdinand Persson av klagandena fordrat ersättning för kostnaderna vid vattendomstolen, har i dom den 10 juni 1944 på anförda skäl funnit båtnadsvärdet för vissa marker böra sänkas samt bestämt, att - i stället för de av synemännen angivna siffrorna - för uppdelningen av kostnaderna för företagets utförande och av förrätt-

ningskostnaderna skulle lända till efterrättelse i domen upptagna båtnadsvärden och därav följande fördelningstal samt förpliktat omförmälda klagande parter att solidariskt till vattendomstolen inbetala kostnaderna för kungörelser och syn i målet, tillhopa etthundraen kronor 20 öre, därvid dock vattendomstolen tillika ålagt Ferdinand Persson att gottgöra klagandena nyssnämnda kostnad 101 kronor 20 öre ävensom vad dessa visade sig hava utgivit i lösen för en gemensam utskrift av vattenöverdomstolens protokoll och dom i målet, dock att, därest företaget komme till stånd, dessa kostnader skulle slutligen gäldas av samtliga delägare i företaget efter den av vattendomstolen för fördelningen av förrättningskostnaderna stadgade grunden.

Vattenöverdomstolen, där i vattendomstolen klagande parter, ävensom Sven Pålsson, efter vad fullföljt talan, samt

marindirektören Carl A Ekelund i Brande-
borg biträtt ändringsyrkandet, har en-
ligt sin dom den 23 april 1946 ej funnit
skäl att göra ändring i vattendomstolens
dom, dock att den tid inom vilken före-
taget skulle vara utfört bestämdes till
utgången av år 1949. Vattenöverdomstolen
har förpliktat i vattendomstolen klagande
parter ävensom Pålsson och Ekelund att en
för alla och alla för en ersätta Ferdinand
Persson och hans medparter vad de visade
sig hava erlagt för ett gemensamt exemplar
av vattenöverdomstolens dom. Tillika har
vattenöverdomstolen förklarat, att omför-
mällda klagande-parter samt Pålsson och
Ekelund ej utan Kungl. Maj:ts tillstånd
ägde fullfölja talan mot vattenöverdom-
stolens dom, därvid vattenöverdomstolen
tillkännagivit, att tillstånd till full-
följd av talan i huvudsaken kunde med-
delas på någon av de grunder, som angivas
i 30 kap. 9 § första stycket 1 och 2

rättegångsbalken.

Såsom skäl för ansökningshava Rudolf Mathiasson och hans medparter åberopat att anledning förekomme till ändring i det slut, vartill vattenöverdomstolen i sin dom kommit.

Ekelund har den 10 maj 1946 hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i Kristianstads län nedsatt dels fullföljdsavgift, etthundrafemtio kronor, dels ock enahanda belopp till säkerhet för motparts kostnadsersättning.

Kungl. Maj:ts utslag är med Dess Högsta Domstol beslutet; givet Stockholms slott den 6 mars 1947.

Kungl. Maj:t har i nåder låtit Sig föredragas ovanberörda underdåniga ansökning och finner ej skäl att bifalla densamma, i följd varav vattenöverdomstolens dom skall stå fast.

Ekelund äger återbekomma det till säkerhet för motparts kostnadsersättning nedsatta beloppet, etthundrafemtio kronor. Det vederbörande till underdånig efterrättelse länder.

Under Kungl. Maj:ts Sekret

Nils Jansson

Ätt avskrivet, betyg



*Ex officio:
H. Bondeson*

Protokoll fört vid
sammanträde med delägarna i
Skäråns nygrävningsföretag 1943
i Riseberga socken av Kristian-
stads län.

År 1947, augusti 5, kl. 2 e.m. hos Ferdinand Persson i Allarp.

Närvarande:

lantbruksingeniör K. Westling,

Ferdinand Persson, Allarp,

Axel Tuvesson, "

August Olsson, Brandsberga

Erik Nilsson, "

Ernst Pettersson, Svenstorp, för ägor jämväl i Tostarp,

Rudolf Mattiasson, " , " " " " Bonnarps,

Per Nilsson, Slättåkra,

Eila Persson och Agda Persson i Tostarp biträdda av civilingeniören

Carl A Ekelund enligt bifogad fullmakt,

Nils Nordgren, Tostarp,

David Svensson, " , ny ägare efter Alma Svensson,

Ernst Jönsson, " ,

Helge Karlsson, Rårröd,

Nils Roth, Allarp.

§ 1.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Westling att leda förhandlingarna och föra protokollet. Att justera protokollet uppdrogs åt Nils Nordgren och Carl A Ekelund.

§ 2.

Det antecknades till protokollet, att amgående sammanträdet hade kungörelse utfärdats, som den 5 juli 1947 varit införd i Engelholms tidning och den 6 juli 1947 varit anslagen i Riseberga kyrka.

§ 3.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes civilingeniör Carl A Ekelund, Brandeborg pr Ljungbyhed och till övriga ledamöter Axel Tuvesson i Allarp och Nils Nordgren i Tostarp med Rudolf Mattiasson i Svenstorp och Per Nilsson i Slättåkra till suppleanter.

§ 4.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till fö-

retagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidragsbelopp.

§ 5.

De närvarande uppgåva sitt innehav av åker m.m. sålunda

Ferdinand Persson, Allarp, 9 ha åker och 11 ha annan mark,

Nils Roth, " , 6 $\frac{1}{2}$ " " " 6 $\frac{1}{2}$ " " "

Axel Tuveßson, " , 10 " " " 5 " " "

August Olsson, Brandsberga, 5 " " " 1 " " "

Erik Nilsson, " 3 $\frac{1}{2}$ " " " - " " "

Ernst Pettersson, Svenstorp, 8 " " " 13 " " "

Rudolf Mattiasson, " , 25 " " " 46 " " "

Per Nilsson, Slättåkra, 15 " " " 30 " " "

Eila Persson och

Agda Persson i Tostarp, 3 $\frac{1}{2}$ " " " - " " "

Nils Nordgren, " 9 " " " 11 " " "

David Svensson, " 8 " " " 5 " " "

Ernst Jönsson, " 23 " " " 83 " " "

§ 6.

Beslöts att kartor och handlingar rörande företaget skulle förvaras av ordföranden i arbetsstyrelsen.

Allarp pr SKÄRALID den 5 augusti 1947.

Mlas Westling
lantbruksingeniör

Justeras:

Carl A. Ekstrand

Nils Nordgren

Kostnadsberäkning i sammandrag.

Dikningskostnaden enl. synehandlingarna		24.147:24 [✓]
Kostnaderna vid syneförrättningen	1101:10 [✓]	
Kostnader vid vattendomstolen	101:20 [✓]	
Kostnad i vattenöverdomstolen, stämpelavgift	16:-- [✓]	
" vid Kungl. Maj:ts utslag, stämpelavgift	12:-- [✓]	1.230:30 [✓]
	<u>Summa kronor</u>	<u>25.377:54[✓]</u>

Kristianstad i september 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Str. A-B (19+50-47+26) 2776 [✓] m rensning å 1.00 kr pr m	2.776:-- [✓]
<u>Summa kronor</u>	<u>2.776:--[✓]</u>

Kristianstad i september 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

4 JAN 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

8*1368

FÖRETAG: Skäråns nygrävningsföretag 1943.

Arbetsplan upprättad ^{dåv.} av lantbruksingenjören L. Holmström.
i samband med år 1943. avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 25 juni 1948

till företagets utförande kr. 12.690

» en första rensning » 1.380- kr. 14.070.

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1948

till

Skäråns nygrävningsföretag 1943 i Riseberga socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med fjortontusensjuttio (14.070)

kronor, varav till företagets

utförande tolvtusensexhundra nittio (12.690)

kronor och till

en första rensning av avloppen ettusentrehundra åttio (1.380)

med visst tillägg
kronor, och samtidigt/fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrks av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Beviljande Styrelsen den *9* *december* 19*11*

Carl O. Petersen

Att

Carl-Olof Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Eriksson

Adress

Stavle

Olof Johansson

Adress

Långbyhed

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

W. J. J. J.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



2
16-80


*Renon.
Bock*

FÖREDRAGET

DEN 15 SEP. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN P O R T

65/48 Bäck



Över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: Skäråns nygrävningsföretag 1943 i Riseberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25/6 1948.✓

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande kr. 12.690:--✓

till en första rensning av avloppen kr. 1.380:--✓ 14.070:--✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 jan. 1949.✓

Arbetsstyrelsens ordförande: Civilingeniör Carl A. Ekelund, Brande-
borg pr Ljungbyhed. *nan?*

Första rensningen av avloppen befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingenjörenskontoret den 28 aug. 1950.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

utför. gark 7/10 49

94
FÖREDRAGET

DEN 7 OKT. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1949

DIARIE Nr 3312

SAK Nr

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Skäråns nygrävningsföretag 1943" i Riseberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 14.070:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 januari 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Civilingenjören Carl A. Ekelund, Brandeborg pr Ljungbyhed.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Dikessträckan A-B befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 3 oktober 1949.

utför. gork.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

* insatta delar förtaget, sedan vid arbetets slut, samt
statens utbetalda stödsumma B-L
t/b

25
648 14.070
6000
8.070

Remiss. 1.380
utbetalas 6.690

FÖREDRAGET

DEN 16 AUG 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 AUG. 1949

DIARIE Nr 12766

SAK Nr

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Skäråns nygrävningsföretag 1943" i Riseberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 14.070:--.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 jan. 1949.

Arbetsstyrelsen ordförande: Civilingenjör Carl A. Ekelund, Brandeborg pr Ljungbyghed.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till omkring 12.000:- kr

Härtill förrättningskostnader, betäknande

och vattendomstolsavgift m.m.

1.172:14 kr

Summa kronor 13.172:14

Detta motsvarar c:a 47 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret den 8/8 1949.

Enligt uppdrag:



(And. B. Andersson)

förste assistent.

65/48

FÖREDRAGET

DEN 16 AUG 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 AUG. 1949

DIARIE Nr. 12766

SÄKEN

Till
Kongl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

På uppdrag av red. i
Skärans nygräns 1943 för jag
härmed vördfullt överlämna
rapport rörande förnämnda be-
med anseende om utskommade
an luvigade stat medel. Rekvi-
tansen torde tidigare vara insända
till Kongl. Lantbruksstyrelsen.

Brittenstedt d. 8/8 1949

Per Fredriksson
förste assistent.