

Förslag i 2 blad till

*Duckarp - Rickarums diknings-
företag 1946 i Äsphults socken av Kris-*

*företag 1946 i Äsphults socken av Kris-
tianstads län upprättat vid syneförrättning enligt be-
stämmelserna i 10 kap. vattenlagen.*

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.


Äsphults socken

Aa Rickarum 38

Ba Duckarp 1'

Bb " /⁸

Bc " 19



REF ID: A66001

Skala = 1:4000.

A horizontal scale bar with markings at 100, 50, 0, 100, 200, and 300 mtr.

2-1374

94 - 1

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Tillhör:



Förslag i 2 blad till

Duckarp-Rickarums dikningsföretag 1946 i Äsphults socken av Kristianstads län upp- rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten- lagen.

Klas Westling
Statens Lantbruksingenjör.




Blad 2

Förslag till dikesöga vid B




Betongmurarna rutarmas
Järnens avstånd 250 mm
diameter 6 mm

Typritning till intagningsbrunnar



Skalar:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



för detaljer 1:50



Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kartografiska avdelning

L 2-1374

94-2

Ser. E XIII *komb*

8227

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MBS 1947

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 2*1374

Betänkande

rörande

Duckarp-Rickarums dikningsföretag 1946

i Äsphults socken

av Kristianstads län.


Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

Till Kungl. Läntrucksstyrelsen

Undertecknad arbetsstyrelse i
"Duckarp Rickariums Likhningsföretag
1946" får härmed vördsamt anhålla
att till företagets utförande måtte be-
viljas största möjliga bidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens
avlikningsanslag och lån från statens
avlikningslånefond i enlighet med de
grunder, som framgå av gällande författningar.
Duckarp pr Sätaröd i dec 1946
- Augustinrichs.



Genom beslut den 23 dec. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
täckningskostnad av 3.758:75 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.200:- kr. och lån
med 2.500:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE DIARIE Nr 8227
rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens ~~avdikningsanslag~~ **AVDIKNINGSANSLAG**
17. MRS. 1947

"Duckarp-Rickarums dikningsföretag 1946"
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Hugo Diedrichs, Duckarps gård, Sätaröd.
~~Förordnanden:~~ } (titel, namn och adress)
~~Ende intressent:~~ }

Förrättningsman: lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 22 maj 1945. Förrättningen avslutad den 16 april 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar ~~häfte~~ handlingar och ~~blad~~ ritningar. Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 3.811:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3.758:75 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	3.525:-		-:-		233:75		3.758:75		-	3.758:75	
Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	2	49	3	96	6	45	3.811	20	2	3.758	75	585:-	$\frac{1}{2}$	1.870:-

Av bidraget belöper omkring 1.870:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre

	3.811:20	100,000	3.758:75	$\frac{1}{2}$	1.870:-
--	----------	---------	----------	---------------	---------

Arbetet med företagets utförande är ännu ej påbörjat.

Statsunderstöd har för såvitt förslagsställaren är bekant tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark. Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarne. Båtnaden består av alstringsbåtnad.

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande (18,17,6 och 4 ha resp.). Till de båda större fastigheterna finnes dessutom viss skogsareal. Av båtnaden belöper 20 proc. på fastigheter, som äro att hänföra till ofullständiga jordbruk. På grund härav och enär företaget är beläget i en förhållandevis karg bygd, där åkerjorden kräver djup och dyrbar dikning (kall botten), anser nämnden, att bidragskvoten $\frac{1}{2}$ bör tillämpas för företaget.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 1.870:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 1.870:- kronor.

Kristianstad den 12 mars 1947.

På torrläggingsnämndens vägnar:

Carl Lundin


Bilagor:


- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 april 1946 avslutad laga syneförrättning angående Duckarp-Rickarums dikningsföretag 1946, avseende törrläggning av marker inom Duckarp N:o 1 och Rickarum N:o 3 i Äsphults socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län

Protokoll fört vid
sammankommande med säb-
ägare i "Duckarp-Rickarums
dikningsföretag 1946" i Åsphults
socken av Kristianstads län.

År 1947, Jan 7 kl 10 fm hos godsägare
H. Die drichs, Duckarps gård.

Närvarande

Valfrid Holmer	Rickarum
Hugo Die drichs	Duckarp
Gustav Berg	"
Nils Jönsson	"

samt 1^{ste} assistenten hos Statens
Lantbruksingenjör, Lars Kullman

§1
Det uppdrags åt Ing Kullman att
lede förhandlingarne och att föra
protokollet samt Nils Jönsson och
Gustav Berg att justera detsamma.

§2
På förfrågan uppgavs de olika del-
ägare innehåva följande areal åker:

Valfrid Holmer	18 har
Hugo Die drichs	17 har
Gustav Berg	6 har
Nils Jönsson	4 har

§3
De närvarande beslutade att söka
största möjliga bidrag utan återbetal-
ningsskyldighet från Statens avdik-
ningsanslag till företagets utförande
samt uppdrags det åt ordföranden i
arbetsstyrelsen dels att ingå till veder-
börande myndighet med ansökan om
bidrag, dels att underteckna handskrift
m.m som med anledning härav kunde

erfordras samt ett arbetsstegrelsen att
utskittera och mot redovisnings skyldighet
handhåva beviljat bidrag.

84
Då intet vidare förhållande upplästes
protokollet och slöts sammanträdet

Duckarp m. Säteröd den 7 jan 1947

Lars Kullman

1^{ste} assistent hos Statens lantbruksingenjör

Försteras:

Karl Jönsson

Gustaf Wergö

Förening

ingången emellan delägarna i "Duckarp
Rickarums dihningsföretag 1946" i
Åsphults socken av Kristianstads län

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos nederbörande myndighet göra en
vördsam ansöknin om lån från Statens
av dihningslånefond till företagets ut-
förande
2. att uppdraga åt ordföranden i arbets-
stegrelsen att ingå med den vördsamma
ansöknin, att underskriva de för-
bindelser samt med anledning härav
kunna fordras samt åt arbetsstegrelsen
att utvärtera och mot redovisnings-
skyldighet handhava de utanordnade
penningmedlen

Duckarp pr Sätaröd den 7 jan 1947

Bd *Magnus Ericson*

Ad *Kajrid Holmer*

Bc *Karl Johansson*

Bb *Erik Stafberg*

Berättas
Lars Hullman

Anders Jönsson



F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Duckarp-Rickarums
dikningsföretag 1946" av Kristianstads län, tillstyrkes lån från
statens avdikningslånefond.

Äsphults socken.

Aa	⁸ 3	25/768	Rickarum	Valfrid Holmer	Δ
Ba	1	1/1	Duckarp	Hugo Diedrichs	Δ
Bb	⁸ 1	avst	"	Gustav Berg	Δ
Bc	⁹ 1	avst	"	Nils Jönsson	Δ

Kristianstad 1 februari 1947.

Kenn Westling.

statens lantbruksingeniör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

Ser. E XIII *komb*

DIARIE Nr 8085
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MBS 1947

L _____ 2*1374

23
7249



Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Duckarp nr 1 och Rickarum nr 3 i
Äsphults socken av Kristianstads län; upprättade år 1946 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugofem (25) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritning i 2 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Lund-bladet.

Protokoll fört vid
syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp för torrlägg-
ning av mark till Duckarp nr 1
och Rickarum nr 3 i Äsphults
socken av Kristianstads län.

År 1946, mars 7, kl. 10 f.m. hos godsägare H. Diedrichs på Duckarps gård.
Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Jönsson i Äsphult 8 och Per Nilsson i Rickarum 22
sökandena

Hugo Diedrichs i Duckarp

Gustaf Berg i Rickarum för ägor i Duckarp,

Nils Jönsson i Duckarp och

Valfrid Holmer i Rickarum.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företed-
des tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torr-
läggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant
djup och dimensioner att möjlighet därigenom bereddes att torrlägga
den i företaget ingående marken till 1.2 meters djup, och borde av-
loppen i största möjliga omfattning utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Något annat anspråk på ersättning för skada genom företagets
utförande än för skada å växande gröda framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för
företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skul-
le jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m.

framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 16 april 1946 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser till detta sammanträde ej utfärdas.

Duckarp pr SÄTARÖD den 7 mars 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Sten Jönsson Per Nilsson

År 1946, april 16, kl. 10 f.m. hos godsägare H. Diedrichs på Duckarps gård.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Hugo Diedrichs i Duckarp,

Gustaf Berg i Rickarum för ägor i Duckarp,

Nils Jönsson i Duckarp och

Valfrid Holmer i Rickarum.

§ 6.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 7.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs godsägare H. Diedrichs, adress Duckarps gård pr SÄTARÖD och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar.

§ 8.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen att av beloppet i räkningen skulle 153 kronor 60 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å postgirokonto nr 1036.

§ 9.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Duckarp pr SÄTARÖD den 16 april 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Nils Jönsson Per Nilsen

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Nils Jönsson, Duckarp, Sätaröd, m.fl. skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Duckarp och Rickaram i Äsphults socken.

W. L. Kristianstad i landskansliet den 22 maj 1945.

A. E. Rodhe
(A. E. Rodhe)

Georg Lundborg
(Georg Lundborg)

Nr. 5210
Ank. den 10 MAJ 1945
till Länstingsrådet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om för-
ordnande för behörig förrättningsman
att i enlighet med gällande vattenlag verk-
ställa syn å outoppställe genom och från
vatten-skadade marker till ^{och Dickbrunn} Duckarp
Åsphults socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde
först av förrättningsmännen kunna
med säkerhet angivas.

Duckarp pr. Lätaröd d. 7 maj 1945.

Nils Jönsson
Duckarp. Lätaröd
Gustaf Bergstr.
Rickanum. Lätaröd

Alfred Jönsson
Duckarp. Lätaröd
Hilfrid Holmer
Rickanum. Lätaröd

6.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenlagen inom Duc-
karp nr 1 och Rickarum nr 3 i Äsphults s:n den
7 mars 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Duckarp nr 1 och Rickarum nr 3 i Äsphults socken av
Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos godsäg. H.
Diedrichs å Duckarps gård torsdagen den 7 mars 1946 kl. 10 f.m., då
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 12 februari 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Äsphults församling den 17/2 1946.

Anders Stenqvist
Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Äsphults socken den 12 februari 1946.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Duckarp nr 1 och Rickarum nr 3 i Äsphults socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 7 mars 1946 kl. 10 f.m.

1. Godsägare	Hugo Diedrichs,	Duckarp	SÄTARÖD
2. Lantbrukare	Gustav Berg,	"	"
3. "	Nils Jönsson,	"	"
4. "	Valfrid Holmer,	Rickarum	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 12 februari 1946, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Duckarp nr 1 och Rickarum nr 3 i Äsphults socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Valfrid Holmer	såsom	ägare	till	fastigheten	Rickarum	3	8
Hugo Diedrichs	"	"	"	"	Duckarp	1	1
Gustaf Berg	"	"	"	"	"	1	8 och
Nils Jönsson	"	"	"	"	"	1	9

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förfintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Öppna avloppssträckan är betecknad A-B och de täckta avloppsledningarna B-C och B-D.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har beträffande åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordnärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 2.548 kronor 80 öre och efter företaget 6.360 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 3.811 kronor 20 öre. Beträffande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som

är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt 3+98 16 hektar

C 10 " och

D 9 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckorna B-C och B-D skola utföras som täckta ledningar och avloppssträckan A-B som öppet dike.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest

skada uppstår å dylik under arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. Med anledning härav, och då samtliga sakägare i företaget äro sökande till förrättningen, skola därför ägarna till marken deltaga i kostnaderna för företagets utförande i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt förut åberopade utlåtagandet vidfogade värderingslängd. Efter samma grund skola jämväl förrättningskostnaderna fördelas.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, utta-

ges dock av denne.

Domstolsavgift.

Avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 §
skall i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha-
va vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava under-
rättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelä-
genheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt samman-
träde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja ar-
betet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av
statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-
förande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finna nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-

tenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Duckarp-Rickarums dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes låge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter höran-

de av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga med-
givande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckan A-B jord och sten skola läg-
gas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lut-
ning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dag-
vattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid till-
stötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de liksom tegel-
rören skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes
ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolle-
ras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de
få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng för-
bjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från nedanstående dag, sina till Söderbygdens vattendomstol
i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påstående och skälen därför, och skola vid besvären

15.
fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Duckarp pr SÄTARÖD den 16 april 1946.

Klas Westling. Nils Jönsson Per Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker.		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	


Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sjöhults bruk</u> Rieksam	38	7a	25/68		Valfrid. Holmer
				1	åker, mylla på mossan
				2	- - - - -
				3	skogsmark el. betemark
				4	- - - - -
				5	- - - - -
				6	- - - - -
				7	- - - - -
				8	- - - - -
				9	- - - - -
					<u>Summa</u>
<u>Stenkärr</u>	11	Ba	1/1		Lauzo Friedrichs
				10	åker, mylla på mossan
				11	- - - - -
				12	- - - - -
				13	skogsmark el. betemark
				14	- - - - -
				15	- - - - -
				16	åker förbättras g
					<u>Summa</u>
<u>Stenkärr</u>	18	Bb	Inst.		Gustaf Berg
				17	åker, mylla på mossan
				18	- - - - -
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blijvande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr agofigur		pr har	pr agofigur		pr har	pr agofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0 38								640	243	20	1600	608	-	960	364	86
0 16								960	153	60	1600	256	-	640	102	40
				0 08				300	24	-	600	48	-	300	24	-
				0 18				180	32	40	600	108	-	420	75	60
				0 31				180	55	80	600	186	-	420	136	20
				0 58				240	139	20	600	348	-	360	408	80
				0 38				180	68	40	600	228	-	420	159	60
				0 83				180	149	40	600	498	-	420	348	60
				0 26				240	62	40	600	156	-	360	93	60
0 54				2 62					928	40		2436	-		1507	60
	✓			✓					✓			✓			✓	
0 25								960	240		1600	400	-	640	460	-
0 34								480	163	20	1600	544	-	1120	380	80
0 46								640	294	40	1600	736	-	960	441	60
				0 48				180	86	46	600	288	-	420	201	60
				0 54				180	92	20	600	324	-	420	226	80
				0 32				180	57	60	600	192	-	420	134	40
						1 01		-	-		-	-		-	-	
1 05				1 34		1 01			938	80		2484	-		1545	20
	✓			✓		✓			✓			✓			✓	
0 41								640	262	40	1600	656	-	960	393	60
0 33								960	316	80	1600	528	-	640	211	20
0 74									579	20		1184	-		604	80
	✓								✓			✓			✓	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6,
<u>Örnstadsby</u>	19	Bc	Hut		Nils Jönsson
				19	åker, mylla på morän
					<u>Summa</u>

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Duckarp-Rickarums dikningsföretag 1946"						
		i Äsphults socken av Kristianstads län.						
0+00-1+34	134	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+00-1+34		Grävning för öppet dike.						
		Grus och sand med trädrötter och						
--		något sten m ³	130	2.50	325	--	325	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges					25	--
		<u>Summa kronor</u>					350	--
1+34-5+45	411	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
1+34-4+18	284	9" cementrör lm	284	2.80	795	20	795	20
4+18-5+45	127	6" tegelrör (frakt inb.) st	445	0.60	267	--	267	--
1+34-2+24	90	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	90	2.50	225	--		
2+24-3+50	126	Dito Dito lm	126	3.00	378	--		
3+50-4+18	68	Dito Dito lm	68	2.50	170	--		
4+18-4+22	4	Dito Dito lm	4	5.00	20	--		
4+22-5+45	123	Dito Dito lm	123	2.00	246	--	1039	--
1+34		Halv kostnad för dikesöga ut-						
		föres med					40	--
2+24,3+98,		Intagningsbrunnar av betong med						
4+18,5+45,		armerade lock (inre diam. 0.70						
		meter st	4	55.00	220	--	220	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					213	80
		<u>Summa kronor</u>					2575	--
10+00-10+87	87	<u>Dikessträckan B-D.</u>						
10+00-10+87	87	9" cementrör lm	87	2.80	243	60	243	60
10+00-10+87	87	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	87	2.50	217	50	217	50
		<u>Överföres</u>					461	10

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					✓ 461	10
	10+00		Halv kostnad för dikesöga ut-					✓ 40	--
			föres med						
	10+87		Intagningsbrunn av betong med						
			armerat lock (inre diam. 0.70						
			meter) st	1	55.00	55	--	✓ 55	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges					43	90
			Summa kronor					600	--
								✓	
			<u>Sammandrag.</u>						
	0+00-1+34	134	Dikessträckan A-B					350	--
	1+34-5+45	411	" B-C					2575	--
	10+00-10+87	87	" B-D					600	--
			Summa kronor					3525	--
								✓	
			Duckarp pr SÄTARÖD den 16 april 1946.						
			Klas Westling.						
			statens lantbruksingenjör.						



ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Stuckarp - Rickarums skifningsförslag 1946 i Asphults socken
(arbetets art, företagens namn etc. samt socken och län)
av Kristianstads län

Ätgärden omfattar tiden från förretning ² ² enl. 10 kips. vattenlagen

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 7 ha.					
..... 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver		69	-		
..... 2,4 % av 3.525- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		84	60		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		153	60		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
				153	60
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
..... dagavoden à 60 kr					
..... dagavoden à 40 kr					
..... dagavoden à 20 kr					
Transport:				153	60

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			153	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad				
kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
dagavvoden å kr				
dagavvoden å kr				
dagavvoden å kr				
Summa kronor:			153	60

Anmärkningar:	Lörrättningskostnad enl. van	153:60
	Lörrättningsmannens utlägg (anmärks, oöbelkopier, inbjudning 2 bant)	14:60
	fyra männen reskostnad- och fraktkostnadsrättning	25:55
	Hantlangning m.m.	40:-
	153 kronor 60 öre	
	Summa kronor	233:75

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 10 36 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöill räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Buchardt för Lantbruk den 16 april 1946

Klas Westling
lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsgörsorganisationen.

Surkarp - Rikens diktningföretag 1946 i byskults socken av Rikens -
stads län.
 (arbetsart, företags namn etc. samt socker och län)

PARA NR 13114
 K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Åtgärden omfattar tiden *syneförrättning sak 10 kap. utslagen*

3-MAR-1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen <i>7</i> ha.				
<i>15</i> kr för <i>1</i> ha och <i>9</i> kr för varje ha däröver	<i>69</i>	<i>-</i>	<i>✓</i>	
<i>2.4</i> % av <i>3525</i> kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	<i>84</i>	<i>60</i>	<i>✓</i>	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	<i>153</i>	<i>60</i>	<i>✓</i>	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
				<i>153 60</i>
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:				<i>153 60</i>

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			153	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			153	60

Anmärkningar: *Sammandrag* 153: 60

Ersättningskostnad sub. om 14: 60

Fullständigt utlägg (annons, originalkopior, inbudsning 2 band) 25: 55

Gods utlämningskostnader och transportkostnader 40: -

Skattläggning m. m. 233: 75

Ett exemplar av denna räkning har den *16 april 1946* Inne kronor

godägare H. Liedrichs, Dackergård nr 1, Säterö överlämnats till

i egenskap av *aktförvarare och förhållande* enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Kristianstad den *11 maj* 19*46*.

Kenn Westling

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


153: 60 att inbetalas till Lantbr. st.

Andk.
2 ex. konvolut
skuldförbindelse
2. rekvis
2. nytt
tackbrev

(4)

314
/49

L _____ 2*1574



FÖRETAG: Duckarp - Rickarum.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling

i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 23 december 1949

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.250

» en första rensning » - kr. 1.250

Lån till företagets utförande kr. 2.500

Skuldförbindelse överlämnad
till *Per-Olof Eriksson*
den 11/12 1950
godkänd den 20/12 1950

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 23 december 1949

till

Duckarp - Rickarums dikningsföretag 1946 i Äsphults socken,

----- KRISTIANSTADS LÄN -----

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med **ettusentvåhundrafemtio**
(1.250) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med **två tusen femhundra (2.500)**

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den **1 september 1951;** i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsoorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsoorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Duckarp

den 2 oktober

1950.

Kungl. Maj:ts

Att Herr Hugo Diedrichs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Mårtensson

Adress Duckarp. Sätaröd

Olof Carlsson

Adress Trinck. Wiskianslund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 12 JAN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 OKT. 1950

DIARIE Nr. J 1848

SAK Nr.

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Duckarp-Rickarums dikningsföretag 1946" i Äsp-
hults socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1250:-- ✓

Lån från statens avdikningslånefond kr. 2500:-- ✓

Kontrakt om arbetenas utförande icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägare Hugo Diedrichs, Duckarps
gård pr Sätaröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslut-
ning till den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes dess
godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har översti-
git den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 10 okt. 1950.

M. Westling
statens lantbruksingeniör.

Duckarp - Rickarums af 1946, Kristianstads län.

Styrelse (bef.)

*Godsäg. Hugo Diedrichs,
Duckarps gård,
Sätaröd.*

Skuldf.

Rapport

2 rek.

1951 den 12 januari.

J 1848/50

US

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 23 december 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 2.500 kronor till utförande av Duckarp - Rickarums dikningsföretag 1946 i Äsphults socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Äsphults socken</u>		
Rickarum	3 ⁸	Valfrid Holmer
Duckarp	1	Hugo Diedrichs
"	1 ⁸	Gustav Berg
"	1 ⁹	Nils Jönsson

Stockholm den 12 januari 1951.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.



314/49

den 20.12.1950.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Om valförsäende i Duckarp-Rickarums distrikts-
~~äpplodden~~ ^{äpplodden} 1946 tilldelat jag mig göra en förfrågan, när
beviljade medel kunna påräknas.

För likvidande av entreprenörens fordran
har företaget accepterat en växel, förfallen den
28.8., och rose det för mig är viktigt att erfara på
hur lång tid denna måste förlämnas för det fall
medlen icke kan disponeras.

Kaudlingarna expedierades från Statens lant-
bruksinspektion i Kristianstad den 10. oktober d.ö.

Beviljade medel upfatna:

Bidrag: kr. 1.250; lån: kr. 2.500.-

Skjaktinspektör
Andersson