


Förslag i 2 blad till

Hagestads dikningsföretag 1945

i Löderups socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna
i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.Löderups socken

A	Hagestad	4/3
B	"	av 4/8
C	"	av 4/7
D	"	av 4/7
E	"	4/18
F	"	4/17
G	"	4/16
H	"	4/15
I	"	374
K	"	373
L	"	372

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.

Hagestad Rödkillebäck 1920.

QFTLN-001

L 2-1379

Nr 1339 Kristianstad 2rit

Förslag i 2 blad till


Hagestads dikningsföretag 1945

i Löderups socken av Kristianstads län upprättat
vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.

Klas Westenf.


Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid 4+15



Med blått vidtagen ändring
utförd i Löderup 16/6-1949
Sv.

Typritning till intagningsbrunnar





Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50



HN.Nr002

2-4379

2


En 1939 Kristianstad 2 rit



Akt nr:


11-KLS-1379

10425



L 2*1379

*Sen 30
449*



Genom beslut den 30 april 1949
har K. Lantbrukets Styrelsen, som godkänt
en kontrakt av 9.176.43 kr, till fristående
beräknat bidrag med 3.050 kr. och Län
med 5.990 kr, samt fastställt arbetsplanen
med tillägg att utsköta vid 4+15 skall
utföras på sätt i ritningen angivits med
blå beteckning.

Utföras i tjänsten:
Bengt Granath.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hagestads dikningsföretag 1945" i Löderups socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 3 km sydsydost om Löderups kyrka, och är detsamma å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör Klas Westling handlagd, den 8 maj 1945 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. D.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtandet angående företaget.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej heller av företaget.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår att flertalet sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond

2.
till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägar-
andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns
hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för före-
taget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva sär-
skilt yttrande rörande företaget.

Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet
härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till
största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos
denna mark. All mark i företaget tillhör fastigheter med en åkerareal
som understiger 20 har såsom framgår i protokollet Bil. F. På grund här-
av bör anses att social båtnad uppstår genom företagets utförande och
att 50 % bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdikningsanslag
till arbetenas utförande.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit
vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förut-
sättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Torrläggningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B
utvisar, statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 4.580:-
kronor från statens avdikningsanslag och med 4.500:- kronor från statens

avdikningslånefond.

Kristianstad den 5 april 1946.

På Torrläggningssnämndens vägnar:

Carlson

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägars andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.
- G. Föreningshandling.
- H. Förteckning över lånesökandes fastigheter.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Löderups socken.</u>							
1/8	41 ³	A	Hagestad	August Andersson	2	61			2	61
28 1440 av	41 ⁷	D	"	Johan Bjelk	1	23			1	23
13/100	41 ¹⁸	E	"	" "	3	35			3	35
13/100	41 ¹⁷	F	"	Edvard Hansson	2	18			2	18
13/100	41 ¹⁶	G	"	Alfred Grön	1	59			1	59
3/100	41 ¹⁵	H	"	Karl Kjellman	0	32	0	03	0	35
1/16	37 ⁴	I	"	" "	0	46			0	46
3/8	37 ³	K	"	Ernst Wihlborg	1	81			1	81
35/64	37 ²	L	"	Johan Olsson	3	36			3	36
				<u>Summa</u>	16	91	0	03	16	94

Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

8835:- x

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

341:43 x

Summa kronor

9176:43 x

Då samtliga avlopp i företaget utgöres av täckta ledningar, böra bidrag och lån till en första rensning av avloppet ej medräknas.


Kristianstad i mars 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 8 maj 1945 avslutad laga syneförrättning angående före-
tag, benämnt Hagestads dikningsföretag 1945, och avseende torr-
läggning av marker till Hagestad n:ris 37 och 41 i Löderups
socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis medde-
lat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 aug.
1945.

Ex officio:



G. Österholm
(G. Österholm.)

Lösen redov gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Summa kronor:	2:-

en arvode + porto

1,75

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad, p.b.

Sum 3,75

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

54. Hagestads dikningsföretag 1945 i Löderups socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

10.
 Protokoll fört vid sammanträde
 med sägägarne i "Hagestads dihnings-
 företag 1945" i Söderups socken av
 Kristianstads län

År 1946, jan 8 kl 14 2. Förmiddagsmötet i
 Söderup.

Närvarande:

August Andersson	N:41	Hagestad	m.	Söderup.
Johan Bjelk	"	"	"	"
Edvard Hansson	"	"	"	"
Alfred Grön	"	"	"	"
Harl Kjellman	"	"	"	"
Ernst Vilborg	N:37	"	"	"
Johan Olsson	N:37	"	"	"

senast undertecknad 1^{ste} assistenten hos
 Statens lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§1

Det uppdrags åt Ing Kullman att leda
 förhandlingarne och att föra protokollet
 samt åt Alfred Grön och Johan Bjelk att
 justera detsamma.

§2

På förfrågan uppgavs de olika delägarna
 i företaget innehåva nedanstående areal
 åker:

August Andersson	11 ha
Johan Bjelk	8,5 ha
Edvard Hansson	13 ha
Alfred Grön	13,5 ha
Harl Kjellman	3 ha
Ernst Vilborg	13 ha
Johan Olsson	19 ha

§3

De närvarande beslutade att söka största
 möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet
 från Statens avdihningsanslag för före-

11.
Fagets utförande samt uppdrogs det åt
ordföranden i arbetsstyrelsen dels att
ingå till vederbörande myndighet med
ansökningsom bidrag, dels att under-
teckna kontrakt m. m. som med anledning
härav kunde erfordras samt åt arbets-
styrelsen att utskittera och mot redo-
visningsskyldighet handhava beviljat
bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör
Klas Westling att utarbeta för ansöknings-
erforderligt betänkan.

§4

På intet vidare förhållande upplästas
protokollet och slöts sammanträdet

Kagerstad nr Söderup den 8/1 1946

Sasshultman

1st assistent hos Statens lantbruks-
ingeniör

Festeras: Alfred Erik - Jöns Bjelk

Förening

ingången emellan delägarna i "Hagertads
dihningsföretag 1945" i Söderups socken av
Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och
besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra
en värdsam ansökan om lån från Statens
andihningslånefond till företagets utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingenieur
Klas Westling att upprätta härför
nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen att ingå med den värd-
samma ansökan, att under-
skriva de förbindelser som med an-
ledning härav kunna erfordras samt
åt arbetsstyrelsen att utkräftera och mot
redovisningskyldighet handha de
utanordnade penningmedlen.

Hagertad nr Söderup. 8 jan 1946.

A. Hugo Andersson D. E. Johan Björk
F. Edward Hansson G. Alfred Eriksson
K. Ernst Wihlborg L. Johan Olsson

Bevittnas
Sarskullman Per Skulderberg

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Hagestads dikningsföretag 1945" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Löderups socken.

35/64	37 ²	L	Hagestad	1	x Johan Olsson
3/8	37 ³	K	"	1	x Ernst Wihlborg
1/8	41 ³	A	"	7	x August Andersson
• 28/1440	av 41 ⁷	D	"	7	x Johan Bjelk
13/100	41 ¹⁶	G	"	1	x Alfred Grön
• 13/100	41 ¹⁷	F	"	1	x Edvard Hansson
• 13/100	41 ¹⁸	E	"	1	x Johan Bjelk

Kristianstad 1 mars 1946

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

14381

L _____ 2*1379

Kungl. Lär. Högskola
Kulturvetenskap

Originalhandlingar

rörande

Hagestads dikningsföretag 1945

i Löderups socken

av Kristianstads län.

L. H.

Nederbördsområde nr 88-89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Hagestad n:ris 37 och 41 i Löderups socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofem (35) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp för torrlägg-
ning av mark inom Hagestad
n:ris 37 och 41 i Löderups
socken av Kristianstads län.

År 1945, april 5, kl. 1 e.m. hos Johan Bjelk i Hagestad nr 41.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Erik Eriksson i Hagestad nr 24 och N.O.Turesson

i Löderup nr 19

sökandena

Johan Bjelk i Hagestad nr 41 och

Ernst Wihlborg i Hagestad nr 37, den senare genom Johan Olsson

i Löderup 28 enligt bifogad fullmakt,

övriga sakägare

Karl Kjellman i Hagestad 41,

Alfred Grön i " 43 för ägor i Hagestad 41,

Edvard Hansson i " 43 " " i " 41 och

Aug. Andersson i " 41 ävensom

förutnämnde Johan Olsson i Löderup 28 för ägor i Hagestad 37.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över det avloppsdike, om vars upptagande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Johan Olsson gjort gemensam
sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning
härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu
vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen
ifråga.

§ 5.

Sökandena och den med dem likställde yrkade, att avloppsdiket skulle upptagas till sådant djup och dimensioner att möjlighet därigenom i regel bereddes att täckdika deras i företaget ingående mark till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 6.

Edvard Hansson, Alfred Grön och Karl Kjellman meddelade, att de icke ansågo sig hava någon nämnvärd nytta av företagets utförande. Från punkten nr 9 å plankartan utginge nämligen tvenne stamledningar av 3" tegelrör i nordlig riktning ända upp till Johan Olssons ägor. Den ena ledning bestod t.o.m. av dubbel ledning av dylika rör. Till dessa rörledningar vore deras mark täckdikad. Detta hade skett i mitten av 1870-talet och uppvisade de en täckdikningsplan upprättad över området år 1874. Från punkten 9 avleddes vattnet f.n. i västlig riktning över August Anderssons mark i en 6" ledning. Det vore emellertid lämpligt att vid punkt 9 inkoppla stamledningarna i nu planerad ledning. De ansågo den verkställda täckdikningen tillfyllest, men täckdikningsrören hade vid skilda tillfällen måst upptagas och rensas.

§ 7.

Något anspråk på ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats tisdagen den 8 maj 1945 kl. 1.30 e.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Hagestad 41 pr LÖDERUP den 5 april 1945.

Kenn Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Alfred Grön *Edvard Hansson*

År 1945, maj 8, kl. 1.30 e.m. hos Johan Bjelk i Hagestad 41.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Johan Bjelk i Hagestad 41,

Johan Olsson i Löderup 28 för ägor i Hagestad 37 för egen del samt

såsom ombud för Ernst Wihlborg enligt tid. lämnad fullmakt,

Karl Kjellman i Hagestad 41,

Edvard Hansson i Hagestad 43 för ägor i Hagestad 41 och

Aug. Andersson i " 41.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Johan Bjelk i Hagestad 41 och till övriga ledamöter Johan Olsson i Löderup 28 och Edvard Hansson i Hagestad 43 med Karl Kjellman i Hagestad 41 och Alfred Grön i Hagestad 43 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Johan Bjelk, adress Hagestad 41 pr LÖDERUP.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hagestad 41 pr LÖDERUP den 8 maj 1945.

Ken Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Andersson

Eric Ericsson

304
194.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på an-
sökan av lantbrukarna Johan Bjelk och Ernst Wihlborg, Hagestad,
Löderup, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn i och
för torrläggning av sökandena tillhörig vattenskadad mark å nr 41
Hagestad i Löderups socken.

W. E. Kristianstad i landskansliet den 24 november 1944.

A. E. Rodhe
(A. E. Rodhe)

Georg Lundborg
(Georg Lundborg)

Nr. 94/21 Ekdm
Ank. den 23 NOV. 1944
till Länskansliet
i Kristianstads län.

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens
lantbruksingenjör, att förrätta sådan syn, som i gällande lag om
dikning omförmäles, i och för torrläggning av oss, tillhörig vaten-
skadad mark å nr. 41 Hagestad i Löderups socken av Kristianstads
län.

Hagestad, Löderup den 20 november 1944.

Tel 79
Lö stb. Johan Bjelke
Lantbr. nr. 41.

Ernst Willberg
Lantbr. nr. 41 → 37

Tel 33
Lö stb

Bevittnas:

Emil Andersson
Hammar 12.

Lithus Jansson
Hagestad 43

Bevittnas

Johan Olsson
28 Löderup

Emil Andersson
Hammar 12.

Tel 98
Lö stb.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hagestad 37 och 41 i Löderups
s:n den 5 april 1945 kl. 1 e.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande
av ett tilloppsdike till Hagestads Rödkillebäck inom Hagestad n:ris
37 och 41 i Löderups socken av Kristianstads län kommer att handlägg-
as vid sammanträde hos Johan Bjelk i Hagestad 41 torsdagen den 5
april 1945 kl. 1 e.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Kristianstad den 8 mars 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Löderups församling

den 11 mars 1945

J. E. West
Kyckherde v. Pastor Remm i Löderups socken

Avsänd till pastorsämbetet i Löderups socken den 8 mars 1945.

Fullmaket för hem.äg Johan Olsson
28 Löderns, att vid sammanträden angående
endå kortläggningsföretag berörande 37 och 41
Hagestad inom Löderns socken till alla delar
föra min talan, underskriva handlingar
m. m., godkännande jag ombudets laga åtgärder.

37 Hagestad, Löderns, den 3 april 1945.

Ernst Wihlborg

hem.äg.

Ernst Wihlborgs egentliga namnteckning bestyrkes undertecknade, på en gång närvarande vittnen.

Helmut Hökansson

hem.äg.

Antar Johansson

ålfiskare.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande utförande av ett tilloppsdike till Hagestads Rödkillébäck inom Hagestad n:ris 37 och 41 i Löderups socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 5 april 1945 kl. 1 e.m.

1.	Lantbrukare Johan Olsson,	Hagestad	LÖDERUP
2.	" Ernst Vilborg,	"	"
3.	" Karl Kjellman,	"	"
4.	" Alfred Grön,	"	"
5.	" Edvard Hansson,	"	"
6.	" Johan Bjelk,	"	"
7.	" August Andersson,	"	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten
den 9 mars 1945, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hagestad n:ris 37 och 41 i Löderups socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88-89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro Johan Bjelk såsom ägare till fastigheterna Hagestad av 41⁷ och 41¹⁸ samt Ernst Wihlborg såsom ägare till fastigheten Hagestad 37³. Därjämte har Johan Olsson såsom ägare till fastigheten Hagestad 37² undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B-C-D.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plan-karta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Nämnda mark innefattar de områden, vilka med nu befintligt avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den betalningsskyldiga marken har nedanför 7+50 ansetts böra läggas 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och ovanför 7+50, där avlopp i huvudsak saknas, 0.8 meter över markytan, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22§ och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 30.023 kronor 80 öre och efter företaget 40.525 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 10.501 kronor 20 öre. Beträffande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena sär-

skild gradtabell upprättats.

Beträffande båtnadsuppskattningen få synemännen i övrigt anföras här, att fastigheterna litt. G, H och I samt delar av litt. K hava mycket liten nytta av företagets utförande. Marken här utgöres nämligen av genomsläpplig sandjord, vars grundvattenyta i regel ligger mer än tillräckligt djup. Då synemännen det oaktat ansett sig böra uppskatta någon båtnad å dessa marker, beror detta därpå, att ytvattnet erhåller förbättrade avrinningsmöjligheter genom utförandet av det nu planerade företaget. Beträffande de redan utförda ledningarna å dessa marker, varom närmare ordats i paragraf 6 av förrätningsprotokollet, uppfylla dessa icke de krav, som numera ställas på avloppsledningar av detta slag, bl.a. därför att ledningssystemet saknar brunnar.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B 47 hektar,

7+76 40 " ,

8+97 37 " ,

10+00 33 " ,

11+08 28 " ,

12+24 24 hektar,
14+05 19 " och
D 10 " ..

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Å sträckan A-B är för närvarande nedlagd en ledning av 10" rör, vilken ledning ingår i ett dikningsföretag benämnt Hagestad-Rödkillebäck 1920. Ledningens längd är 180 meter. Den befintliga ledningen är icke dimensionerad för att mottaga en så stor vattenmängd, som beräknas tillrinna vid B, varför ombyggnad av ledningen medtagits i det nu planlagda företaget. Enligt förslaget skall ledningens invändiga diameter å sträckan A-B ökas från 10" till 15".

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda,

därest skada å dylik uppstår under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Då ledningen å sträckan C-D kunde beräknas bliva särskilt dyrbar, hava synemännen undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B-C med ägofigurerna 1-22 och

" II " C-D " " 23-44.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B-C	6.115:-	6.170:40	0.991
II	C-D	2.720:-	4.330:80	0.628
S:ma		8.835:-	10.501:20	0.841

Avdelning II erfordrar för sin torrläggning att delar av nedanförliggande dikessträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att de skola sammanföras,

då kostnaden pr förbättringskrona inom den sålunda uppkommande avdelningen utgör 0.841. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av ledningen å sträckan B-C-D fördelas mellan sakägarna i företaget efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Ledningen å sträckan A-B underhålls emellertid även efter omläggningen efter de grunder, bestämts för som ledningens underhåll i förrättningen rörande Hagestad Rödkillebäck 1920.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 10.501 kronor 20 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920; nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 15 kronor 75 öre..

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

17.
att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Hagestads dikningsföretag 1945,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt samman-

18

tråde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola

19.
vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hagestad 41 pr LÖDERUP den 8 maj 1945.

Klas Westling,

Eivind Eriksen

Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Areabestämning- och värderingslängd till "Flagestads dike- företag 1945" i Löderups socken av Kristianstads län.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Löderups socken</u>		
$\frac{1}{8}$	41 ³	A	Hagestad	August Andersson väg åker, mylla på firma " " " " " " " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7
$\frac{28}{1440}$	41 ⁷	D	Hagestad	Johan Bjelke åker, mylla på firma " " " " väg <u>Summa</u>	8 9 10 11 12
$\frac{13}{100}$	41 ¹⁸	E	Hagestad	Johan Bjelke åker, mylla på firma " " " " " " " " väg <u>Summa</u>	13 14 15 16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
						0 13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 31								2.160	669	60	2.400	744	—	240	74	40
0 47								1.920	902	40	2.400	1128	—	480	225	60
0 78								2.160	1684	80	2.400	1872	—	240	187	20
0 65								1.680	1092	—	2.400	1560	—	720	468	—
0 40								1.920	768	—	2.400	960	—	480	192	—
2 61						0 13			5116	80		6264	—		1147	20
0 63								2.160	1360	80	2.400	1572	—	240	157	20
0 37								1.680	621	60	2.400	888	—	720	266	40
0 23								1.680	386	40	2.400	552	—	720	165	60
						0 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 23						0 03			2368	80		2952	—		583	20
0 45								1.440	648	—	2.400	1080	—	960	432	—
0 48								1.920	921	60	2.400	1152	—	480	230	40
0 96								1.440	1382	40	2.400	2304	—	960	921	60
0 90								1.440	1296	—	2.400	2160	—	960	864	—
0 56								2.160	1209	60	2.400	1344	—	240	134	40
						0 07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 35						0 07			5457	60		8040	—		2582	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
13/100	41 ¹⁷	F	Hagestad	Edvard Hansson	
				Åker, mylla på finna	16
				" "	17
				" "	18
				Summa	
13/100	41 ¹⁶	G	Hagestad	Alfred Grön	
				Åker, mylla på ma	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				Summa	
3/100	41 ¹⁵	H	Hagestad	Karl Kjellman	
				märgelgrav imp	23
				äng	24
				Åker, mylla på ma	25
				" "	26
				Summa	
1/16	37 ⁴	J	Hagestad	Karl Kjellman	
				Åker, mylla på ma	27
				" "	28
				Summa	
3/8	37 ³	K	Hagestad	Ernst Vilborg	
				märgelgrav imp	29
				väg imp	30
				" imp	31
				Överföres	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				öher, mylla på m	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" mylla på lera	38
				" mylla på m	39
				<u>Summa</u>	
35/64	37 ²	L	Hagestad	Johan Olsson	
				öher, mylla på lera	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				<u>Summa</u>	
<u>Sammandrag</u>					
<u>Löderups socken</u>					
1/8	41 ³	A	Hagestad	August Andersson	
28/1440	41 ⁷	D	"	Johan Bjelke	
13/100	41 ¹⁸	E	"	" "	
13/100	41 ¹⁸	F	"	Edvard Hansson	
13/100	41 ¹⁶	G	"	Alfred Brön	
3/100	41 ¹⁵	H	"	Karl Kjellman	
1/16	37 ⁴	J	"	" "	
3/8	37 ³	K	"	Ernst Vilborg	
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark.		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
- 7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 06		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 06								1.200	72	—	2.000	120	—	800	48	—
0 03								1.600	48	—	2.000	60	—	400	12	—
0 55								1.800	990	—	2.000	1100	—	200	110	—
0 39								1.800	702	—	2.000	780	—	200	78	—
0 26								1.800	468	—	2.000	520	—	200	52	—
0 18								1.800	324	—	2.000	360	—	200	36	—
0 28								1.680	470	40	2.800	784	—	1120	313	60
0 06								1.600	96	—	2.000	120	—	400	24	—
1 81						0 06			3170	40		3844	—		673	60
1 45								1.400	2030	—	2.800	4060	—	1.400	2030	—
0 19								2.240	425	60	2.800	532	—	560	106	40
0 52								1.960	1019	20	2.800	1456	—	840	436	80
0 75								1.960	1470	—	2.800	2100	—	840	630	—
0 45								2.240	1008	—	2.800	1260	—	560	252	—
3 36									5952	80		9408	—		3455	20
2 61						0 13			5116	80		6264	—		1147	20
1 23						0 03			2368	80		2952	—		583	20
3 35						0 07			5457	60		8040	—		2582	40
2 18									3770	40		5232	—		1461	60
1 59									2784	—		3180	—		396	—
0 32	0 03					0 04			575	—		685	—		110	—
0 46									828	—		920	—		92	—
1 81						0 06			3170	40		3844	—		673	60
13 55	0 03					0 33			24071	—		31117	—		7046	—

[illegible]

29

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Hagestads dikningsföretag 1945"	1					
		Löderups socken av Kristianstads län.						
4+15-5+95	180	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
		Schaktning för täckt ledning, rörande läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m	180	2.70	486	--	
4+15-5+95	180	15" cementrör	1m	180	5.00	900	--	1386 --
5+15		Dikesöga av betong enl. ritn.st	1	60.00				60 --
5+95		Intagningsbrunn av betong, enl. ritning	st	1	50.00			50 --
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						149 --
		Summa						1645 --
5+95-12+24	629	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5+95-7+76	181	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	181	2.20	398	20	
5+95-7+76	181	10" cementrör	1m	181	3.00	543	--	941 20
7+76-10	224	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	224	3.10	694	40	
7+76-10	224	12" cementrör	1m	224	3.70	828	80	1523 20
10-12+24	224	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	224	3.00	672	--	
10-12+24	224	9" cementrör	1m	224	2.80	627	20	1299 20
6+75,7+76 8+97,10 11+8,12+24		Intagningsbrunnar som ovan	st	6	50.00			300 --
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %						406 40
		Summa						4470 --

Konradshofdehningelungd

till Hägrstads dikningsförlag 1945 i Löderups socken av Kärnkustads län.

Kommunal	Registrationsnummer	Billets i kassan	Socken, by, församling	Öfrigt	Stående sk. i de stående	Förläsningsvärde		Förläsningsgrad	Prämiant belöning		Förläsningsbelöning	
						kr.	in		%	kr.	in	kr.
			<u>Lödbergs socken.</u>									
1/8	413	A	Hägrstad	August Andersson	ij rik.	1147	20	10.924	965	14	37	30
28/1440	417	D	✓	Johan Bjelk	rik.	553	20	5.554	490	70	18	96
13/100	418	E	✓	Sum	-	2582	40	24.591	2172	61	83	96
13/100	417	F	✓	Edvard Hennings	ij rik.	1461	60	13.919	1229	74	47	52
13/100	416	G	✓	Alfred Björn	-	396	-	3.771	333	17	12	88
3/100	415	H	-	Karl Kjellman	-	110	-	1.047	92	50	3	58
1/6	374	I	-	Sum	-	92	-	0.876	77	39	2	99
3/8	373	K	✓	Ernst Vilberg	rik.	673	60	6.415	566	77	21	90
25/64	372	L	✓	Johan Olsson	-	3455	20	32.903	2906	98	112	34
				<u>Summa</u>		10501	20	100:000	8835	-	341	43
Hägrstad 41 pr Lödbergs den 8 maj 1945.												
K. Westling												
<u>Eine Einson</u>												
A. H. H. H.												

42.

..... socken av Kristianstad

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 15
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3.5 punkter pr ha ha	16.94	0.36	5 08	
		avvägda punkter st	60	0.08	4 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	1.5	2,00	3 -	
		i annan mark "		5,00		30 88
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.38 ha, ... st	45	0.05	2 25	
		 ha	17.27	0.10	1 73	3 98
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	45	0,04	1 80	1 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			~~1~~	
		för övriga kilometer st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	76	0,06	4 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	38	0,12	4 56	9 12
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	0.75	3.-	2 25	
		2) befintligt avlopp eller vall "	0.35	3.50	1 23	3 48
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	1	0.12	0 12	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	1	0.22	0 22	
		 "				
		 "				0 34
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~	
		för vattenområdets areal km ²		0,02		
		dagar (~~sehydrografi~~ , uppritning i planisetrering) "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1.1	10,00	11 -	11 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	27	0,03	0 81	1 81
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			~~3~~	
		tillägg för övriga sidor st		2,00		
		Överföres				111 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 56
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,75	2,50	1 88	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0,35	4,00	1 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 83	12 11
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 60		0,01	0 60	0 60
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00	30 —	30 —
5.4	8.5.45	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1		12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 —	9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 —	
		slamficka		12,00		6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				185 97
		1) 1:sta regalarcket st			10 50	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: ~~4000~~ , medelareal 0.38 ha, ägofigurer st	45	0.07	3 15	
		 ha	17.27	0.14	2 42	
		Överföres			16 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	60	0,02	1 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	27	0,05	1 35	20 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0.75	5.-	3 75	
		ändring av befintligt avlopp "	0.35	6.-	2 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 34	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					6 19	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 55	4 64
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörlöpp ~~och slutför~~ "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	30	0,55	16 50	
		Översiktskarta i d:o, § 41				16 50
		Summa kronor				47 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			15 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	19 -
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~ <i>ehand</i>				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			43 60	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			45 35	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				88 95
		Summa kronor				107 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				185 97
		Lösen för kopior och avskrifter				47 51
		Övriga förrättningskostnader				107 95
		Summa kronor				341 43

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Langelstad och Järrestad häradsrätt.

Langelstad 41 pr Löderup den 8 maj 19 45

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
[Signature]


[Signature]

Kronor kvitteras :

den 19.....

200K
Skuldförbindelse överlämnad
till *Marior Friberg*
den *24/8* 1949.
godkänd den *19/9* 1949.

242/49
L _____ 2* 1379



FÖRETAG: Hagestad.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 30 april, 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.050 ✓

» en första rensning » - kr. 3.050 ✓

Lån till företagets utförande kr. 5.990 ✓

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 30 april, 1949 till
Hagestads dikningsföretag 1945 i Löderups socken,

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenfemtio (3.050)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenniohundranittio

(5.990)

med visst tillägg
kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hagström den 13-7 1949
Johan Bjell

Att lantbrukaren Johan Bjelk i Hagestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Tyedman Alfred Eriks
Adress 41 Hagestad Löderup Adress 43 Hagestad Löderup

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagens fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Hagestad of 1945: Krist. l.
Orof.

Lantbr. Johan Bjelke.

Hagestad 41, Löderup.

(Hys. Bjelke,
Johan Olsson
Edvard Hansson)

Skudf.

2 rek.

kapp.

H

FÖREDRAGET

DEN 23 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1949
DIARIE Nr J2794
SAK Nr

angående verkställd avsyning av Hagestads dikningsföretag 1945
i Löderups socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.050
kronor och lån från statens avdikningslånefond med
5.990 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.

Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till 1 september 1950.

Aktförvarare: lantbrukaren Johan Bjelk, Hagestad 41 pr LÖDERUP.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman år 1946.

Härvid befanns företaget utfört enligt det vid syneför-
rättningen upprättade förslaget. Då detta fastställts av Kungl.
Lantbruksstyrelsen med tillägg, att dikesögat vid 4+15 skulle utfö-
ras på sätt å ritningen angivits med blå beteckning, har jag låtit
förste assistent Kullman besiktiga dikesögat innevarande sommar.
Några sprickor el.d. fanns icke i dikesögat. Då detta dessutom är
rutarmerat, anser jag, att anledning ej finnes att bygga om det-
samma, varför företaget av mig förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande torde något över-
skridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes
av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kristianstad den 11 augusti 1949.

arkiv - riters ark.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

granskades arkiv vid 1949

1949 den 23 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hagestads dikningsföretag 1945 i Löderups socken, Kristianstads län.

Lån 5.990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Löderups socken</u>			
Hagestad	35/64	37 ²	Johan Olsson
"	3/8	37 ³	Ernst Wihlborg
"	1/8	41 ³	August Andersson
"	28/1440	av 41 ⁷	Johan Bjelk
"	13/100	41 ¹⁶	Alfred Grön
"	13/100	41 ¹⁷	Edvard Hansson
"	13/100	41 ¹⁸	Johan Bjelk

Stockholm den 23 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

