

Kopia

Förslag
till
reglering af
BÖLJANE Å



inom Hyllstofta i Wedby socken,
Kristianstads län;
upprättadt vid syn enligt dikningslagen

år 1914 af
Hans Axel Thoren
Statsens Landbruksingenjör.

Enom Högst Maj:ts nådiga
besök den 6 juni 1918 fastställdt
öfverstyrelsen vid arbetets afslutande.
Hörselorden den 12 september 1918.
På Landbruksstyrelsens vägnar
Nils Rindberg.


Rätt till äga af den 6 juni 1918
fastställdt enligt plan uttagen
af öfverstyrelsen

Hans Axel Thoren
Statsens Landbruksingenjör



1918

L _____ 1*0138



Uppskrift

Tillhör den av Kungl. Maj: t den
6 juni 1918 fastställda arkebuser.
Stockholm den 12 september 1918.

Wilhelm Flark.
Nils Persberg.

Öfverriktskarta.



Skala: 1:100000.

Skript.

Sedan delägarna i
det vattenaflednings-
företaget, som afser regle-
ring af Bölgarne i inners-
flyllstofta lög af Vedlen,
rooken, Kristianstadsfläsn,
annäkt sig önska län
och anslag af allmänna
medel till företagets ut-
förande, får jag härmed
därmed afgifva följande
af ritningar och förslag
att följa

Beaktande.

Företagets ändamål.

Företaget afser tillläggning af
kring Bölgarne i belägna vatten-
skadade markar, så att dessa
kunna odlas till åker.

Belägenhet.

De i företaget ingående markerna
är belägna intill och nordväst om
flyllstofta järnvägsstation och äro i
mest skärmt afrenskade be-
markade med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har följande af län-
ligt tilleringslagen, verkställt af
underberedd på förordnande af
Hammings Befallningsbefäval i
län. Länsförordningen, som afslöts
den 13 sept. 1917, har redovisat
mit län. Kraft, svarafser län. Län

detta bestämmande. Efterföljande utred-
ning grundar sig på de vid denna af-
förordning verkställda undersök-
ningarna och upprättade handling-
arna, hvilka nämligen
här och anlägsningskande.

I förenig, dagbehold den 17 sept.
1917, hafva samtliga sakägare öfverens-
kommit att gemensamt hos Kungl.
Maj:st göra underdänig ansökan om
afskatta nödiga länföranstalt af all-
männa medel till företagets uppförande.

Afdelningsområdets bestämmande.

Afdelningsområdet omfattas i sin hel-
het:

åker	12.876 has.
äng och betesmark	21.682 "
Summa	34.558 has.

Jordmånen består af i stort 15 meter
djup, väl mulnad kalkdy på lerb. grus
och sten.

Vattenledning.

Afdelningsområdet afvattnas af Bäl-
jane å, som i ett slingrande lopp
genomströkar markerna och genom si-
na öfversvämningar förenar dessa.

Vattenafledning.

Det upprättade kanalbyggningsförelä-
get innebär reglering och ledning af
Bäljane åns. Hvad beträffar
kanalens dimensionering och de bygd-
rografiska och andra faktorer, som
därvid äro att taga hänsyn till,
hänvisas till moment 5 i regnman-

rens utlåande, intaget som bilaga
6 i bifogade afskrift af regulerings-
lingarne.

Proleggnades.

Några räkningar förekomma i i
ramman för med regleringen.

Ölling.

Följande ågofigurer föreläsa skola
odlas:

ågoliktera B: fig. 11, 15, 16, 24, 26-28, 30-33,

39, 41, 43, 44, 55-64, 76-80.

8.472 ha.

" C: fig. 82, 84, 85, 87, 88

5.726 "

" D: " 91, 92, 97, 98, 102-106

3.761 "

" E: 108-109

0.462 "

" F: 120

0.063 "

" G: 130

0.118 "

Summa 18.602 ha.

Jordförbättring och marknad.

Den genom företagets utförande
uppkommande jordförbättringen och
marknaden för arbetet framgår af
följande tabell:

Arbet och ågarelag.

Vid undersökningen:

åker

12.876

äng och betesmark

21.680

Summa

34.558

Efter de föreslagna arbetenas
utförande:

åker, förbättrad

12.876

d: myodlad

18.602

äng och odlingsmark, förbättrad

3.080

Summa

34.558

<u>Jordvärde.</u>		
Öfver företaget	57.474	44
Före "	16.347	56
<u>Värdeförligging</u>		
genom vattenafledningens	71.126	88
" odlingen	3.720	40
Summa	44.847	28
<u>Kostnad.</u>		
för vattenafledning m. m.	29.283	97
" odlingen	3.720	40
Summa	33.004	37

Här ofoan angifna siffror för areal,
 jordvärde och värdeförligging äro hämtade
 från synskandlingarnas särderingslängd,
 lit. 3. Kostnaden finnes specificerad i syn-
 skandlingarnas kostnadsberäkning,
 lit. 4 samt i sammandrag i till detta be-
 räkande fogade kostnadsförslag, lit. 6.
Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmel-
 serna vid laga synsförrättningen för sy-
 nemännens utlåtande, lit. 6 f.

Hinder mot företaget.

Då förordnande synsförrättning aun-
 nit laga kraft, finnes från enskild sida
 ej något hinder mot företagets utförande.
 Företaget är ej af den beaktannhet, att
 tillstånd från det allmännas sida till dess
 utförande ej fördras.

Existerande företag i orten.

Af i orten bebyggna, statensunderstödda
 vattenafledningsföretag, märkas segle-
 ring af Bölgarne å isen Odeljunga;
 Perstaps-Büllaryds vattenafledningsföretag.

lag, Stockholm- Sjundeveds vattenaf-
ledningsföretag m. fl. Nu afhandlade
har y. förent varit föremål för offentlig
myndighets pröfning.

Beskrifning af län och anslag.

J. Sahlstedt Sahlstedt har utredning verk-
ställt angående storleken af det län
ur odlingelänsfordern och anslag af
allmänna afdikningsanlaget, som
borde kunna förätknas och framgår
där af, att länst skulle kunna uppgå
till 19.522.65 Kronor och anslaget till
9.761.32 Kronor.

Tillstyrkan.

Flammarande till förentämde utred-
ning får jag tillstyrka, att till utföran-
de af detta företag måtte beviljas län
ur odlingelänsfordern med 19.520.- Kronor
och anslag af allmänna afdikningsan-
slaget med 9.760.- Kronor.

Utförande.

Vid artegets utförande skall iakttas
gas hvad i reglementens laga Kraft
kunna utblåtande bestämmas.

Arbetsbid.

Till vattenafledningsarbetets utför-
ande borde böra anlås tre år och
till odlingsarbetet ytterligare fyra år.

Christiansdal i januari 1918.

Kennart Edmanson
statens Landhushållningen.

Bilagor.

J. Sahlstedt.

Ba. Tabell.

Nb. D:

C. Kalknyckförelägg.

D. Föreningshandlingar.

E. Diarieboken.

F. Häftigt af syns handlingar.

G. Räkningar i ett blad.

Tabell.

Bil. A.

	Areal		Värde	
	ha.	ar	kr.	öu.
	1		2	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres af dikningsområdet af				
åker	12	876		
äng och annan mark	21	682		
Summa	34	558	16347	56
Genom de föreslagna vatten- aflednings- och afdikningsarbet- nas utförande öfver åker och ann- na område kunna följande hitt				
åker i förbättrad	12	876		
" i förbättrad äng och odlingsmark	18	602		
äng och annan mark i förbättrad	3	080		
Summa	34	558	54474	44
Utkinnat i januari 1918. Herrn af Högström statens landbrukingenjör.				

Tabell

Beskrifning och värderingslängd öfver stånd, län- och anslagsöfverandena tillhöriga

Hemmans			Hemmans och lägenhetens samt namn.
sittet i sympetum	nummer	areal	
1	2	3	
A	7	34/192	} Hyllebofte, Viktor Tomasson D= N. C. Jönsson D= Emma Jönsson D= Aug. Eriksson D= Fritz Olsson D= Aug. Eriksson D= Aug. Olsson
B	152	187/576	
	67	11/96	
C	355	732	
D	355	11/28	
E	355	3/56	
F	355	7336	
G	355	724	

Tabell

utvisande läns- och anlagsröskandenas an-
slagsbelopp.

egoliken i egenskaper.	nummer	andel	Kommunens och lägenhetens samt inredningsans namn.	
1	2	3	x	
A	7	37/192	Hyllskoppta,	Viktor Tomasson
B	152	107/576	}	D= N. G. Jonsson
	6	38/196		D= Emma Jonsson
C	305	5/32		D= Aug. Eriksson
D	305	1/28		D= Fritz Olsson
E	305	3/56		D= Aug. Eriksson
F	305	7/336		D= Aug. Eriksson
G	305	7/28		D= Aug. Eriksson
				<u>Summa</u>

Le.

Det i Kaktusaderna samt Låne - och an-

Ägarens nummer	Förvärf- ningsvärde		70% af för- värfningsvär- det		Belägg i Kaskaden för vatten-lagring bestäm- dhet inför skän- ningens utlåning						numera Kaskaden		anlag		lån	
	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in	Kr.	in
5	6		7		8		9		10		11		12		13	
alla	332	74	232	92	232	47	395	0	28	237	20	79	07	158	13	
"	15133	86	10593	40	10561	60	17962	35	29	10776	51	3592	17	7184	34	
"	10481	28	7336	90	7312	76	12437	24	43	7461	56	2487	18	4974	38	
"	6855	96	4799	17	4784	29	8136	15	98	4881	63	1627	21	3254	42	
"	2955	56	2068	89	2063	53	3509	6	89	2105	51	7018	41	1403	67	
"	1564	26	1094	98	1090	60	1855	3	64	1112	79	3709	3	741	86	
"	3803	82	2662	26	2654	75	4515	8	87	2708	77	9029	2	1805	85	
	41126	88	28788	82	28700	-	48809	95	88	29283	97	9761	32	19522	65	
Kristianstads jernväg 1918. Bernard Holmström statens landbeskrifningen.																

Kalkyldförslag

Prot. 6.

Vattenavledningen

Enligt Kalkyldberäkning,
lut. 4 till nyuprotokollat, uppgår
vattenavledningskostnaden till
Lyne Kalkylen

28.700 -

488 09

Kalkyl för värnande af län och
anslag

95.88 29.283.97

Odlingen

Odling och begäddning af 18.600
lukter medford i 200 kr. per ha.

3.720 40

Summa Kronor

33.004.37

Kirkianstadi januari 1918.
Kernart Holmström
statens landbrukingeniör.

Vid arkeboplanens fastställande har
kostnaden beräknats till

för vattenavledningen Kronor 29.283.97

" odling och begäddning " 3.720.40

Summa Kronor 33.004.37

Stockholm den 12 september 1918.

Nils Persson
t. f. Byrådirektör.

Prot. D.

Undertecknade, delägare i det
vattenafledningsföretaget, som afser reg-
lering af Bäljans inom Hyllstofta-
by af Vedley socken, Kristianstads län,
öfverenskomma härmed, att gemmensamt
hos Hög. Maj. k göra underdänig ansö-
kan om skärfva möjliga län och an-
slag af allmänna medel till företa-
gets utförande; och uppdraga vi åt
företagets styrelse att i våra ragnar
underteckna alla därför erforderliga
handlingar och kontrakt, gällande
detta uppdrag afren rättighet för ho-
nom, att i våra ragnar underteckna
förbindelse om öfverstyrdighet; vi-
dare att utskrifva, uppbära och ge
oss för detta deras beviljade medel
samt att vara företagets arbetsledare.

Hyllstofta den 17 september 1917

F. Aug. Eriksson. E. Fridtj. Olsson.
B. N. S. Jonsson. G. E. Aug. Olsson.
A. Viktor Thomsen. D. August Eriksson.
C. Emma Svensson.

Egenhändig sammanteckningarna
bevitna:

Hyllstofta.

Nils Bengtsson
Svenningstorp.

Prot. E.

Att, såvitt härvarande diarium utvis-
sar, bevarar icke anförts öfver en af statens
landbrukingenom hemmet Holmström

verkställt, enligt uppgift den 13 september
1917 afslutad förskrift för reglering af
Balgarnas inom Flyddafte by i Vålby
sockens bestyggar.

Christiansstad i landetskanstet den 22 de-
cember 1917.


Be officio:

Loar Loholm

Plat offier af kaudlingar, ku-
törande af kauding. Mäst den 6 juni
1918 fastställt arbetssman bestyggar
Be officio

Amundson

L _____ 1*0138



Handlingar

No 12551

rörande

Saml. i. u. h. styrelsen

Böljaneåns regleringsföretag

18 DEC. 1918

inom Hyllstofta

i Kristianstads län

upprättade vid syn enl. dikringslagen

år 1914.

Protokoll.

Protokoll förklarad
enligt dikningslagen
afseende reglering af
Böljanäs inom Hylls-
tofta i Wedby socken,
Kristianstads län.

År 1917 den 3 sept. inställdes sig un-
der tecknad statens landtkultiverings-
när hos nämndemannen N. E. Jönsson
i Hylltofta gård för att på grund af
Kammingens Befallningsbefävaendes
föreskrifvande verkställa enligt
dikningslagen i Böljanäs försam-
lings lagning af mark till Hylltofta i
Wedby socken af Kristianstads län.
Efter i laga ordning utfärdad kungö-
relse och personliga kallelser hade till
sammankommit infunnit sig:
som sökande:

August Skerston för $\frac{5}{124}$ mtt. N: 305 Hylltofta

August Skerston för $\frac{1}{128}$ " N: 305 "

N. E. Jönsson för $\frac{187}{576}$ " N: 102 "

samt $\frac{3}{8}$ " N: 7 "

Frits Olsson för $\frac{5}{48}$ " N: 305 "

Aug. Skerston för d: " d: "

Öf öfrige sakägare:

Emma Jönsson för $\frac{732}{1000}$ mtt. N: 305 "

genom Nils Andersson
aut. fullmakt, bet. l.

Viktor Tarnasson för $\frac{37}{192}$ mtt. N: 7 Hylltofta.

Sämon godeman: "

Bengt Trulsson, Axel Klippson och
Alfred Nilsson, Söndersky " ,

hvilka båda aflagt förskrifven

skiftegodmanens.

§1.
Det för underkänd utfärdade
förordnandet samt ansökan därå
upplästes och bilades protokollet som
bilaga 2.

§2.
På därefter framställd fråga uppa-
des i någon jämnställning vare
sig mot föräktningarna eller go-
demännen, i hells vinst dessa sig
stå i jämförelse till sakägare.

§3.
Sökandena yrkade Båljarnäs
reglering till sådana dimensioner,
att deras därå beräknade mark kun-
de bortläggas för såling samt att alla
som därå hade nytta skulle deltaga
i kostnaderna enligt lag.

§4.
Viktor Tomasson yrkade ersättning
för den mark, som afginge till jord-
upplag eller jordens bortförande samt
för bekända årläcken men afstod för
ersättning för skönfallet.

§5.
I öfrigt afstod sakägarna från er-
sättning, vare sig för jord som afgår
till äro utvidgande eller för jordskys-
lag.

§6.
Det beslöts, att nämndeman N. S. Jön-
son skulle mottaga ersättning för för-
svärad överskott med det belopp, som

af bynemännen ansågs skäligt samt
att ersättningen skulle gäldas af
likningskyldige emot befridelse att
byggja ägarvägen till Jönsson.

§ 7.
Då intet vidare förbehåll kungjorde
förrättningsmännen, att bynemännen
omedelbart kommo att vidtaga för
sakens utredning nödiga värderingar
m. m. samt att nästa sammankäde
komme att hållas i samma ställe tors-
dagen den 13 innevarande september
kl. 12 middag, till hvilket sammankä-
de inga andra kallelser än detta
meddelande komme att utgifvas.

§ 8.
Dagens protokoll upplästes och
sammankädet slöts.

Ort och tid som ofvar.
Lennart Holmström
statens landbrukingeniör.

Bugth Fulsjö. Alfred Nilsson

År 1917 den 13 september.

På denna dag inställde sig åter före-
nämnda bynemännen i Hyllebofta gård
och hade af sakägarna infunnit sig
Viktor Jönsson genom sin farbror
Tomas Jönsson

H. S. Jönsson

Emma Jönsson genom Nils Andersson

August Eriksson

Frits Olsson

August Åkeron.

§ 9.

Förrättningemannen framlade och
förklarade det upplättade företaget
samt uppläste hufvudförteckning, ägare-
skriftning och värderingslängd / bil. 3 /,
kostnadsberäkning / bil. 4 / och skeddade
fördelninglängd / bil. 5 /.

§ 10.

Syrmännen afgjefva rikt på lydande
utlåtande / se bil. 6 /.

§ 11.

Till företagets styrelseman uträgs näm-
nemannen N. B. Jönsson, Flylltofte gård.

§ 12.

Då intet vidare förkom förklarades
förrättningen avslutad, hvarefter förrätt-
ningemannen lammade bevärdhå-
ningen genom uppläcandet af diknings-
lagen §§ 51 och 52 samt meddelade
att laga forum vare Nara och härad-
rätt.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ofvann.

Herrn H. Holmström

status landbrukingenior

Bengt Trulsson. Alfred Nilsson.

Bil. 1.

Fullmakt

för Nils Andersson att vid samman-
träde i Hyllstofta gård angående
dikning af Björnen i vara mitt
anslut, och förklarar jag mig härmed
nöjd med hvad mitt anslut lagligen
gör och låter.

Svenningstorp den 2/9 1874.

Emma Svensson.

Egentlig sammanträdning beviljas
af B. Lundahl Nils Nilsson
Kinnared Svenningstorp.

Bil. 2.

Till Helsingfors Befallningshafvande
i Kristianstads län.

Undertecknade får härmed förordna
anhålla om förordnande för statens
landbrukshögskola att företaga så-
dan undersökning som säges i lag
om dikning och sammanafledning
af vatten af den 20 juni 1873 samt
upprätta företag, allt rörande upp-
rensning af Björnen i vid Hyllstofta
med Björnen medansvar p. H. Tomas
Johanssonens kvarnfall samt fortsätt-
ning till ofvannför sägningen med
luf. Aug. Eriksson och Fritz Olsson
agor. Nedannämnde personer med
aganderätt till deras utsatta län-
mantal komma att beröras af
företaget nämligen:

N. E. Jönsson. Agare till 187/576 m. N: 52 Hyllesta
Danne " " 3/8 " N: 6 "

Danne " " 11/96 " N: 7 "

Emma Jönsson " " 5/32 " N: 305 "

August Eriksson " " 15/128 " N: 305 "

August Mörner " " 5/24 " N: 305 "

Frits Olsson " " 5/56 " N: 305 "

Aug. Ekstrand " " 5/336 " N: 305 "

h. Wedby socken och Norra Åbo försam.

Hyllesta den 14 februari 1916.

N. E. Jönsson. E. Aug. Mörner. Frits Olsson.

August Eriksson. Aug. Ekstrand.

Resolution N: 476 bekr.

Famlift 298 lagen den 20 juni 1879 om
likning och annan afledning af vat-
ten förordnas länshögskolan stadens landt-
brukingeniorer Lejnar Holmström att
därvidt laga hinder y möter, i stället
förrätta ågn för gräpning af diken-
röfningen anförmalfla företag, i-
liggande det sökandena att tillstå
La förrättningen denna reso-
lution.

Kristianstads landtkameli den 24
mars 1916.

Landshöfdingämbetet.
W. Ehrenborg. Ivan Fr. Regner.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	"					02 60					1000	20 80	300	7 80	13	-		
10	"					09 80					400	39 20	160	15 68	23	52		
11	"					32 -					1600	512 -	640	204 80	307	20		
12	aker		19	20							1400	268 80	980	188 16	80	64		
13	Poljanca imp.								25	20								
14	aker	1	03	-							800	824 -	640	659 20	164	80		
15	"					16 -					1200	192 -	240	38 40	153	60		
16	"					09 70					1200	116 40	600	58 80	58	80		
17	" , holme					00 60					400	2 40	200	1 20	1	20		
18	"					00 10					400	0 40	200	0 20	0	20		
19	"					00 80					400	3 20	200	1 40	1	60		
20	"					00 70					400	2 80	200	1 40	1	40		
21	"					78 -					500	390 -	300	234 -	156	-		
22	"					15 20					400	60 80	120	18 84	42	56		
23	"					06 70					400	26 80	40	2 68	24	12		
24	"					08 80					1200	105 60	840	73 92	31	68		
25	aker		05	20							1200	62 40	720	37 44	24	96		
26	"					16 70					2000	334 -	400	66 80	267	20		
27	"					48 -					2000	960 -	200	96 -	864	-		
28	"					13 -					2000	260 -	400	52 -	208	-		
29	aker		01	70							1200	20 40	840	14 28	6	12		
30	"					30 70					2000	614 -	400	122 80	49	20		
31	"					34 80					2000	696 -	200	69 60	626	40		
32	"					16 70					2000	334 -	1200	200 40	133	60		
33	"					23 -					2000	460 -	600	132 -	322	-		
34	"					09 70					400	38 80	40	3 88	34	92		
35	" , holme					03 20					400	12 80	40	1 28	11	52		
36	" " 12 p.p.					00 70					400	2 80	40	0 28	2	52		
37	"					29 40					1200	352 80	120	35 28	317	52		
38	"					12 80					400	51 20	280	35 84	153	6		
39	"					42 -					2000	840 -	200	84 -	752	-		
40	"					04 30					1000	43 -	800	34 40	8	60		
Spesificir		1	29	10	4	66	-		25	20	464	40	249	76	514	64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Guayford</i>	1	29	10	4	66	-		25	20		764	40		849	776	514	64
41	"					42	-				1800	756	-	1440	604	80	151	20
42	"					02	30				1000	23	-	800	18	40	4	60
43	"					43	70				2000	874	-	200	87	40	786	60
44	"					18	50				2000	370	-	200	37	-	333	-
45	"					12	-				1000	120	-	300	36	-	84	-
46	<i>behemarsk</i>					11	20				400	44	80	240	26	88	17	92
47	"					10	20				1200	132	40	240	24	48	97	92
48	" <i>bedne</i>					02	-				400	8	-	40	0	80	7	20
49	"					02	80				400	11	20	40	11	20	10	08
50	"					00	20				400	0	80	40	0	08	0	22
51	"					00	10				400	0	40	40	0	04	0	36
52	<i>Boljanca imp.</i>								04	20								
53	"								13	80								
54	"								61	60								
55	"																	
56	<i>any</i>					96	-				1600	536	-	160	153	60	1382	40
57	"					25	-				2000	500	-	200	50	-	450	-
58	"					06	50				1200	78	-	480	31	20	46	80
59	"					31	60				2000	632	-	200	63	20	568	80
60	"					07	50				2000	150	-	200	15	-	135	-
61	"					13	60				2000	272	-	200	27	20	244	80
62	"					12	30				2000	246	-	200	24	60	221	40
63	"					20	-				2000	400	-	200	40	-	360	-
64	"					14	-				2000	280	-	200	28	-	252	-
65	"					09	-				2000	180	-	200	18	-	162	-
66	"					30	-				2000	600	-	200	60	-	540	-
67	"					32	30				2000	646	-	200	64	60	581	40
68	"					35	60				2000	712	-	200	71	20	640	80
69	<i>akus</i>		13	80							1400	193	30	700	96	60	96	60
70	"		37	-							2000	740	-	1000	370	-	370	-
71	"		43	50							1400	609	-	420	182	70	426	30
72	"		18	-							1200	316	-	720	129	60	86	40
	<i>Guayford</i>	2	41	40	9	44	40	2	29	80		14962	20		4760	26	1320	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Översfordt	2	41	40		9	44	40	2	29	80	47	68	20	47	60	26	5207	94
72	äker	1	25	50								1200	1506	-	960	1204	80	301	20
73	skogsmark imp.								16	80									
74	agoväg								01	70									
75	"								01	-									
76	äng						11	50				2000	230	-	600	69	-	161	-
77	"						20	50				2000	410	-	200	41	-	369	-
78	"						05	-				2000	100	-	200	10	-	90	-
79	"						68	50				2000	1370	-	600	411	-	959	-
80	"						12	70				1200	1524	0	840	106	68	4572	
81	Boljanså imp.								44	30									
	Summa	3	66	90		10	62	60	2	93	60	21	78	60	6	602	74	1513	86
C	1/32 mth. N: 305																		
	Hylltofta.																		
	Emma Svensson.																		
82	äng						1	34	50			2000	2690	-	200	269	-	3421	-
83	"						20	60				400	240	160	0	96	144		
84	"						10	30				2000	206	-	200	2060	185	40	
85	"						53	50				2000	1470	-	200	107	-	963	-
86	äker		17	80								1200	2136	0	480	8544	128	16	
87	äng						04	30				1000	43	-	400	1720	25	80	
88	"						3	70	-			2000	7400	-	200	740	-	6660	-
89	äker		13	40								1200	16080	480	6432	96	48		
90	Boljanså imp.								13	50									
	Summa	3	1	20		5	73	20	13	50		11	785	80		1304	52	1048	20
D	1/32 mth. N: 305																		
	Hylltofta. by. Skillehorn.																		
91	äng						1	27	-			2000	2540	-	200	254	-	2286	-
92	"						31	40				2000	628	-	400	12560	508	40	
93	"						00	70				400	280	40	0	28	252		
94	äker		03	50								1200	42	-	480	1680	25	20	
	Översfordt		03	50		1	59	10				3	212	80		396	68	2016	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Afuerförl		03	50	1	59	10					3	21	80		396	68	28/6/12
95	Boljarna imp.								35	-								
96	ang					07	-				1000	70	-	300	21	-	49	-
97	"					14	20				1800	25	60	360	51	12	20	48
98	"					36	20				2000	72	-	200	72	40	65	60
99	äker		19	60							1200	23	20	360	70	56	16	4
100	"		17	-							2000	37	-	1200	20	-	136	-
101	"		20	-							2000	700	-	1000	200	-	200	-
102	ang					16	20				2000	32	-	200	32	40	29	60
103	"					87	-				1800	15	66	200	17	-	139	-
104	"					06	20				600	37	20	240	17	88	22	32
105	"					00	90				2000	18	-	200	18	-	16	20
106	"					57	-				2000	11	40	400	22	8	91	-
	Summa		60	10	3	83	80		35	-				9322	80		1766	34

Fr. 3/6 mbl. N:o 5 Hylletofta
Frits Olsson.

107	<i>äker</i>		12	60								2000	25		400	50	40	20	60		
108	<i>ang</i>						02	20				2000	44		200	44		39	60		
109	<i>"</i>						44					2000	88		200	88		29			
110	<i>äker</i>		02	60								1600	41	60	480	12	48	29	12		
111	<i>"</i>		45	50								1800	27		960	43	68	38	2		
112	<i>agoräg imp.</i>									03	70										
113	<i>äker</i>		06	60								1600	10	56	480	31	68	73	92		
114	<i>"</i>		42									1800	75		360	15	20	60	80		
115	<i>"</i>		57	80								1800	10	44	40	360	20	8	88	32	
116	<i>Boljarna imp.</i>									13	80										
	<i>Summa</i>		1	67	10		46	20		17	50				3738	60		983	04	295	56

Fr. 3/6 mbl. N:o 5 Hylletofta
Aug. Skerfving.

117	<i>äker</i>		54									1800	97		360	19	44	77	60		
118	<i>"</i>		81	50								1450	11	41	560	45	64	68	60		
	<i>Afuerförl.</i>		1	35	50										2113			650	80	146	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Hoeyförlä	1	35	50								2	113	-		650	80	1462 30
119	högländ mark imp.								07	-								
120	ang				06	30					1800	113	40	180	11	37	1020 60	
121	Boljarna imp.								18	50								
	Summa	1	35	50		06	30		25	50		2	226	40		662	14	1564 26
G	Termin. N: 3. 5 Hyllstofta. ang. Skuror																	
122	ihel	1	27	-							1800	2	226	-	1080	137	60	914 40
123	ang				02	20					800	17	60	480	10	56	70 40	
124	Agoväg imp.								03	50								
125	ihel		66	-							1800	1	188	-	1080	7	12 80	475 20
126	"		85	-							2000	7	200	-	1200	1	220	680 -
127	Boljarna imp.								52	-								
128	ang, förbättras y								32	-								
129	ihel		29	50							1600	4	72	-	320	9	40	377 60
130	ang				11	80					1800	2	12	40	200	23	60	188 80
131	ihel	1	28	-							1400	1	770	-	840	10	75 20	716 20
132	"		69	50							1400	9	73	-	840	583	80	389 20
133	"		05	50							1400	7	7	-	980	53	90	23 10
134	"		07	40							1400	103	60	980	72	52	31 08	
	Summa	5	17	90		14	-		87	50		882	1	60		5018	38	3803 32
Sammandrag																		
A	37/172 mtl. N: 17 Hyllstofta Viktor Tomasson		08	90		82	10		42	20		642	64		309	90	332	74
B	107/546 mtl. N: 1 och 2 parck 7/8 mtl. N: 6 och 11/96 mtl. N: 7 Hyllstofta N: 8 Jönsson		3	66	90	10	62	60	2	93	60	21	236	60	6	602	74	1513 86
	Hoeyförlä		3	75	80	11	44	70	3	35	80	22	37	24	6	912	64	1546 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
	Ågärd	3	7	5	80	11	4	7	0	3	3	5	80	22	3	7	9	2	4	6	9	1	2	6	4	5	4	6	60							
C	7/32 mbl. N: 3.5																																			
	Hylltofta																																			
	Emma Svensson	3	1	2	0	5	7	3	2	0	1	3	5	0	11	7	8	5	8	0	1	3	0	4	5	2	1	0	4	8	1	2	8			
D	1/428 mbl. N: 3.5																																			
	Hylltofta																																			
	Aug. Beckström	6	0	1	0	3	8	3	8	0	3	5	-	8	3	2	2	8	0	1	4	6	6	8	4	6	8	5	5	9	6					
E	1/56 mbl. N: 3.5																																			
	Hylltofta																																			
	Frits Olsson	1	6	7	1	0	4	6	2	0	1	7	5	0	3	7	3	8	6	0	9	8	3	0	4	2	9	5	5	5	6					
F	7/36 mbl. N: 3.5																																			
	Hylltofta																																			
	Aug. Strand	1	3	5	5	0	0	6	3	0	2	5	5	0	2	2	2	6	4	0	6	6	2	1	4	1	5	6	4	3	6					
G	7/24 mbl. N: 3.5																																			
	Hylltofta																																			
	Aug. Olsson	5	1	7	9	0	1	4	-	8	7	5	0	8	8	2	1	6	0	5	0	1	8	3	8	3	8	0	3	2	2					
	Summa	12	8	7	6	0	2	1	6	8	2	0	5	1	7	8	0	5	7	4	7	4	4	1	6	3	4	7	5	6	4	1	2	6	8	8

Hylltofta den 13 sept. 1917.
Emner Holmström
statens Landbrukingeniör.

Bengt Trulsson. Alfred Nilsson.

Kostnadsberäkning för reglering af
Boljanesa inom Hylletofta by af Wed-
by socken, Kristianstads län, uppmätt
vid en enligt dikeinslagen år 1917.

by	afstånd	Arbete m.m.	antel	pris	kostnad	summa kost- nad
1	2	3	4	5	6	7
0-6	600	Schaktning af gursb. sand, något sten. Hlbn.	2.400	1.50	3600	-
6-16	940	" " brygga "	4.300	0.40	2.580	-
		" " sopsäck gurs "	3.900	1.25	4.875	-
16-26	1049	" " gurs arbeten "	5.700	2.50	14.250	-
		öppringning af storsäckar "	50	10.-	500	-
		För afskredda fall, arbetets hillyn m.m. tilläggas ca 10% af förestående summa				2.575-
		Summa arbetskostnad				28.760-
		Beräkning för förvärad af- verkning av byggnadsut- latande				300-
		Summa kronor				29.060-
Sum. I schaktningens inberäkning be- traktade fördämningsarbeten. Hylletofta den 13 sept. 1917. Gunnar Holmström statens landbruksingenjör						

Utlåtande

afgifbet vid en enligt dikeinsigla-
gen för reglering af Bölgarna inom
Hyllstofta by af Vädby socken, Kris-
tiansunds län.

1^o Företaget, som afser reglering af
naturligt vattendrag, är enligt ut
med § 12 lagen om dikning och an-
nan afledning af vatten den 20 juni
1879 att hänföra till andra kapitlet af
nämnda lag.

2^o Något sådant hinder mot företagets
utförande har ej funnits förvisas.

3^o Företagets omfattning är beroende
af yrkandena till protokollens § 3 och
härmed anledning där af Bölgarna att
regleras den utsträckning, som i lit-
hörande plankartan angifves med två
parallella röda linier.

Den vattenkadade mark, som af
företaget tillstundas bitnad, är af-
fattad i luthörande plankartan. Som
betalningskyldig till företaget anses
all mark, hvars burläggning till 1.2
meters djup är beroende af vattenrege-
lingen och som genom denna vinner
möjlighet till förbättrad burläggning,
d. v. s. all mark belägen under en kluva,
afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt
medelvattenstånd i anslutning till ägg
dels för behöflig höjdhöjning mellan
detta vattenstånd och eventuella fack-
dikningar, dels för fall åt sidorna mot

vattendraget räknadt, hvilket fall be-
räknas lika med markytans, dock
i öfverräkigande 15:1000.

42. Då jordägarnas deltagningsskyl-
digt i företaget är beroende af den
värdeförändring, som tillstygndas jor-
den genom företagets utförande, har
denne värdeförändring måst utlösas.
För detta ändamål skafva ejremannen
isatt hvarje ägofigur ett värde, som i
början uttrycker jordens värde efter
företagets fullbordan. Vid denna vär-
dering har hvarjens tagits till jordens
naturliga beskaffenhet såväl till mat-
jord som all samt till dess belägen-
het, men i till jordens mer eller min-
dre goda brukning och däraf upp-
kommande skärf eller mindre väkt
kraft.

Jordens värde före företagets utför-
ande anse ejremannen vara i
det stora hela en produkt af dess vär-
de i fullt förslaget skick och den
större eller mindre grad af förmyn-
ning jorden lider af. Denne förmyn-
ningsgrad har uttrycks genom af-
vagning. Jord, som ligger i jämlig
med eller högre än Purvare för den
vattenkadade marken har grad 10;
d. v. s. dess värde före och efter före-
tagets utförande sammanfalla. Jord,
som ligger i jämlig med eller un-
der den förmynande vattentytt
har grad 0; anse således för när

varande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den föreningsande vattentrytan och kurvan delas i tio höjdsgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss föreningsningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figur medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företaget utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägodel och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

Då än nedan punkt 27 är ordnad och detta företag ej utsträcker längre nedåt än till denna punkt, kommer såväl brögvattentändet som nedervattentändet i denna punkt att verka dämpande upprätt är. Samtiding härpå har ej all i företaget in-
gående mark skunnat beredas full bortläggning. Det blifvande värdet å sidan ej fullt bortlagd mark har beräknats på samma sätt, som här öfver angifvits för beräkning af markens nuvarande värde. Dessa reducerade värden finnas i värderingslängden angifna med röda rifflor.

5^e. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste

vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med länrens till framsiimmande vattennmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m.m.

Böjansöns nederbördsområde i punkt 27 går omkring 14.125 hektar. Största delen af detta område består af skogsmark och mossar och torde maximaflömmingen från området alla högst kunna sättas till 0.7 sekundliter pr hektar eller tillammans 9.89 m³/sek.

Med användande af Huelles formel för vattenets hastighet $v = k(\frac{h - 0.5}{R})^{2/3}$ och $k = 25$, beräknas kanalens dimensioner sålunda:

för fallet 0.5:1000.

$$V = 0.0005$$

$$L = 1.5$$

$$st = 1:1.5$$

$$bb = 6$$

$$v = 0.87 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 10.77 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

f = relativa fallet, L = vattendjupet, st = sidolutning, bb = bottenbredd, v = vattenets snidelhastighet, meter i sekunden, och Q = framsiimmande vattennmängd, Kubikmeter i sekunden.

för fallet 1:1000.

$$V = 0.001$$

$$L = 1.5$$

sl. = 1:1.5.

bb. = 4.

v. = 1.18 m/sek.

Q = 11.06 m³/sek.

Medelvattenståndet beräknas efter
en afgräning af $\frac{1}{10}$ af flodvattenmäng-
den eller 0.9/89 m³/sek. sålunda:

för fallet 0.5:1000.

$I = 0.0005.$

$L = 0.4$

sl. = 1:1.5

bb. = 6.

v. = 0.42 m/sek.

Q = 1.10 m³/sek.

för fallet 1:1000.

$I = 0.001$

$L = 0.4$

sl. = 1:1.5

bb. = 4.

v. = 0.58 m/sek.

Q = 1.06 m³/sek.

Medelvattenståndet kommer alltså
att något underliga 0.4 meter.

A profileringen är dessa blifvan-
de vattenstånd inritade med korrek-
tion för dämningen i punkt 27.

Det nuvarande läge kommer i all-
mänhet att bibehållas. Rätningar

föreslås mellan ägarna till N: 3

och 5, Hylltofta, Emma Svensson och

N: 1, 2 m.m. Hylltofta gård, N. C. Jön-
sson samt öfver ägor till Hylltofta

gård.

I öfrigt beträffande läge och dimension

sioner hänvisas till plan-profil och
sektionsritningarna samt till fast-
nadsberäkningen.

6: Företaget berör ej några allmän-
na vägar, ej heller ligger dets-
ninglaget skyldighet att uppföra
bro af enbils natur. För blifvan-
de brobyggen bestämmes följande
vattenöppning.

vid bottenlutning 1:1000.

vattenöppningens bredd 7-meter
höjd 1.8 "

vid bottenlutning 0.5:1000.

vattenöppningens bredd 9-meter
höjd 2. "

7: För förvärad öfverhörsd skall
till ägaren af Flyttöfta gård, N. S.
Jönsson utgifvas ersättning med 300
kronor, hvilken ersättning skall
gäldas i sammanhang med likvi-
dering af regleringskostnaderna.

För upplåtelse af mark till ka-
nals utvidgande skall i enlighet
med sakägarnas beslut ersättning
ej utgifvas. Samledning af Viktor
Tomassons fordran på ersättning
för mark till jordupplåtelse bestämnas
emman, att den Tomas-
son efter företagets utförande och
revisat vid det sammankäde, då
företaget genom afgränsningsbevisets
upplåtande lagligen afslutats, äter
framhåller dylikt yrkande, så skall
ersättning för mark, som åtgår till

jordupplag utgifvas åt samtliga jord-
ägare efter uppmätning, verkställd
af två af ryssomännens tillkallade o-
jämförliga män, hvilka hafva att beräk-
na mätningarna efter ett pris af för
åker, äng och odlingemark 60 kronor
per ar, för betesmark 10 kronor per ar,
och skall värderingstängdens uppgif-
ter ligga till grund för bestämman-
det af markens natur. I öfrigt sko-
la i några ersättningar utgå.

8^{de} På grund af markytans fall
och företagsverksamhet betrak-
tas ifrågakommande företag som en
gemensam angelägenhet för all i
företaget ingående mark och skall
alltså hvar och en jordägare delta
i kostnaderna därför i förhållan-
de till det förbättringsvärde, som
hans jord genom företags uppföran-
de beräknats hinna ut. De i vär-
deringstängden angifna förbätth-
ringstalen skola alltså ligga till
grund för fördelningen af samtliga
med företaget förädlade kostnader,
såväl reglerings-ersättnings-förre-
nings-administrations- och under-
hållkostnader. I kostnadsfördel-
ningstängden finnes med iakttagan-
de häraf angifvet hvars och ens del-
tagningsskyldighet i förbättringsvär-
den och procenttal samt den kostnad,
som i enlighet med det upprättade
kostnadsförslaget påföres hvarje del-

ägare.

9. Företagets benämning skall vara Björkaneåns regleringsföretag inom Hyllstafta af år 1917. Den anförligen-
heter skola i första hand omhän-
deras af en styrelseman, hvilken
väljes i allmänt sammankäde
mellan delägarna, hvarvid icke
och icke utöfvar rösträtt i förhållan-
de till deltagningsskyldighet i
företaget.

Styrelsemannens åligganden äro:
att mottaga och förvara till första-
get hörande handlingar och
kartor;

att genom offentlig auktion ombe-
sojja dikeeringsarbetets försejande;

att själf eller genom tillkallande af
sakkunnig person öfvervaka arbe-
tets utförande i full öfverensstämm-
het med det fastställda förslaget;
att verkställa belöfliga utdelbe-
ringar och fördelningen af kost-
naderna;

att föra räkenskaper öfver arbe-
tet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringseänd kallskedista
i hvilken kallade delägare teck-
na sina namn eller genom annons
i en eller två vid sammankäde
bestämda ortstidningar emast
åtta dagar i förväg, vid belöf, dock
minst en gång årligen, till annor-

lunda af sakägarna bekräffas,
skalla delägarna till sammankä-
de för gemensamma angelägen-
heters dröftande.

att ombesörja kanalens vidmakthåll-
tande och upprätthållande i ärskid, då
vårande gröda däraf minskt bager
skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

Skulle delägarna besluta, att fö-
retaget skall handhållas af en ar-
betsstyrelse, skall styrelsemedlemmarna
vara ordförande i arbetsstyrelsen.

10. Med afseende på arbetets utföran-
de stadga styrelsemedlemmarna:

att arbetet må påbörjas så fort den-
na synförrättning varit tillaga till
och skall vara färdigt inom tre år
från denna tidpunkt.

att arbetet anses lagligen afslu-
tadt, då godkännande afstyrringsbe-
vis lämnats af statens landbruks-
ingenjör eller den har i sitt ställe sät-
ter och detta bevis blifvit äggen
samt sammankäde för delägarna
uppläst.

att arbetet skall utföras i full öf-
verensstämmelse med det upprätk-
ade förslaget, dock att, om lån eller
anlag af statemedel sökes, de änd-
ringar i förslaget skola vidtagas,
som i sammanhang därmed kunna

föreskrifvas;

att dikejorden, som på vidt möj-
ligt är skall fördelas till lika myn-
denhet i hvar den kanalbanden,
i må läggas närmare denna än
1 meter med en ridolubning af fram-
kast 1:1, och att dikevallarna ska-
la genomgrävas för ytvattens
framläppande, där detta har be-
nägnet att samlas och rinna ut i
kanalen eller där öppna diken
tillstöta; skulle entreprenören finna
det fördelaktigt, att anbringa den
upprekade jorden i gamla sek-
tioner, där denna är bredare än
den nya, må det ske endast un-
der den förbehållning, att slanten
färes med stenbeklädnad ända
från botten och till minst 1.8 me-
ters vertikalt höjd och skall denna
stenbeklädnad grundas på sten-
kräkel, nedgräfd till minst 0.3 me-
ters djup under fastställt bottenläge,
och såsom i sektioner 7 och 8 är för-
slagsvis inritadt.

att stenar af full mannbäda och
därutöver i må läggas i jordvallen
utan särskild för sig, så det att de
i må förhindra jordvallarnas ut-
spridande medelst mulleboja;
att entreprenören må under arbets-
gång upptaga ridolubningar för
vattens undanhållande för vill-
kar att efter användandet ridolen

ningarna igenfyllas; därvid förutsett
i årets väsende goda skollon så
fordras af entreprenören reätkas af
der värdking af tre ojäfnige män, af
hvilka en skollomanden utväljes en,
entreprenören en och dessa den tred-
je;

att under arbets gång vatten må
uppdämmas öfver icked odlade mar-
ker utan att reätking därför
skall ifrågakomma; dock må vat-
ten icke uppdämmas eller framsläppas
till sådan myckenhet, att det orsakar
skada i öfriga eller nedre diknings-
lagenheten belägen jord; samt
att den, som åtagit sig arbetet, icke må
utdräga skuldkvit för sin arbetstid god-
kändt af statens landbrukinge-
niör eller dennes ställföreträdare.

11: Ränningar af kanalen skola
vidlagas på öfriga belägenhet, det påskat-
lar, dock mindt svart femte år.

12: Kostnaderna för denna re-
förrättning skola, om så erfordras,
vid förrättningens afslutande af
rökandena förskjutas.

Utlästa den 13 sept. 1917
Emner Holmström
statens landbrukingeniör.

Bengt Tuller. Alfred Nilsson.

Förstaude öfverföf af öfverpro-
ten jämta bilager 1-6 vidvaras se
öfver.

Emner Holmström

L 1*0138

31

2.500 12551
Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen
den 18 DEC. 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1918
i och för **Böljaneåns regleringsföretag inom Hyllstofta by av år
1917, avseende torrläggning av mark inom Hyllstofta by i Vedby
socken av**

Kristianstads län

enligt en av **Lantbruksingeniören L. Holmström**
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat dels ett lån av **Nittontusenfemhundratjugo / 19.520: -/**
kronor från **1918** års odlingslånefond och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av **Niotusensjuhundrasextio / 9.760: -/** kronor från
allmänna avdiktningensanslaget för år **1917**, varav hela
~~beloppet~~ ~~kronor~~ ~~utgå från den för endast frestminskning av~~
~~sedda delen av förnämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ²härav undertecknade, enligt
bifogade protokoll av den **17 maj 1917**
av vederbörande intressenter valda ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendemän —, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom ¹för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ~~oss~~:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

145,187

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den **1 juni 1919** ,
att fullborda samma arbeten senast den **1 september 1921** ,
att fullbörda odlingsarbetet senast den **1 september 1925** ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommit av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligen annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Hälsjöta* den *30 Maj* 1918

N. E. Jönsson

Att *Nämndemannen N. E. Jönsson*
Hälsjöta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan


Olof Oksanen
Seckterare
Adress: *Fersta*

Adolf Kjellom
Seckterare
Adress: *Ljusnäs*
Klippan

Med stöd av Kungl. brevet den *6 juni*
1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *20 december* 1918.

William Dahl

Hellberg



P^o lagáráas úttýpa kárma
at út veð státtum vinn-
slotta "Þýðunin reglurinn þró-
tag vinnu Reglurinn by af á 1917
opnuðu þrjággjunninn af mark-
vinnu Reglurinn by: Það by þekkt
af Kristjánstóðar lán, á vinnu
vinnu nu at vinnu þáttinn
af kanna þáttinn af þáttinn.
Þvíðinn þrjággjunninn 15000 þáttinn
af vinnu státtum vinnu
þrjággjunninn þáttinn at þáttinn.
Kristjánstóðar nu 16/12 1918
Minn þáttinn
státtum lán þáttinn.

Þáttinn þáttinn nu þáttinn.

187/18


D.-Nr 10320

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 18 JULI 1921

Ge. sk. 30/7 1921



B E V I S .

öfver verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet angående Böljaneåns reglerings-företag inom Hyllstofta by av år 1917 avseende torrläggning av mark till Hyllstofta by i Vedby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 6 juni 1918.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 9760 kronor.

Lån ur odlingslånefonden 19,520 kronor.

Kontrakt antaget den 20 december 1918.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1921.

Vid av undertecknad verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas godkännande.

Kristianstad den 9 juli 1921.

Arvid Thunström

Statens lantbruksingenjör.

Hälsnings fullmakten

