


Förslag i 2 blad till

Hedeburga dikningsföretag 1945

i Spjutstorps socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10
kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.




Registernummer.

Spjutstorps socken

Aa	Hedeburga	6 ²
Ab	"	16 ⁵
Ac	"	8 ⁶
Ad	"	8 ⁷
Ae	"	8 ⁴
Af	"	8 ⁵

Skala 1:4000.



L

2-1361

Nr 1330 Kristianstad 2 mtr


Förslag i 2 blad till

Hedeberga dikningsföretag 1945


i Spjutstorps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Typritning till intagningsbrunnar.



Skalar:

för längd = 1:4000.



för höjd och sektioner 1:100.



för detaljer = 1:50.



RTN.Nr 002

2. 1381

Na 1330 Kristianstad 2 pite

14657


G. LANTERLIXSTYCKEN

MÅN 174

Lantbruksskyddens
Arkiv

L 2*1381

bev 18
3/49




Gemensamt beslut den 18 mars 1949
har Sd. Lantbrukets Styrelse, som godkännt
en kassavagn för 8.203:72 kr, till fruktigt
berigtat bidrag med 2.730 kr och lån
med 5.080 kr samt fastställt arbetsplanen
i oförändrat skick.

Beviljades i tjänsten.
Sofia Gyllenstedt

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hedeberga dikningsföretag 1945" i Spjutstörps socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 4 km norr om Kverrestads kyrka och är detsamma å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör Klas Westling handlagd den 11 juni 1945 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av förrättningen.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara

färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen Bil. G framgår, att flertalet sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark. All mark i företaget tillhör fastigheter med en åkerareal understigande 19 har såsom framgår i protokollet Bil. F. På grund härav bör anses att social båtnad uppstår genom företagets utförande och att 50 % bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.


Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit

vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Torrläggningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B utvisar statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 3.190 kronor från statens avdikningsanslag och med 2.970 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 21 maj 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:



Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträdet.
- G. Föreningshandling.
- H. Förteckning över lånesökandes fastigheter.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar till företaget.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Spjutstorps socken.</u>							
1/6	6 ²	Aa	Hedeberga	Gustav Andersson			1	09	1	09
11/192	16 ⁵	Ab	"	Mauritz Möller	0	32			0	32
3/64	8 ⁶	Ac	"	Helmer Karlsson	1	94			1	94
3/64	8 ⁷	Ad	"	Per Svensson	3	13			3	13
3/64	8 ⁴	Ae	"	Anton Persson	0	16			0	16
3/64	8 ⁵	Af	"	Magnus Jönsson	3	91			3	91
				Summa	9	46	1	09	10	55

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

6.135:- *

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

263:87 *

Summa 6.398:87 *

Då samtliga avlopp i företaget utgöres av täckta ledningar bör bidrag och lån till en första rensning av avloppen ej medräknas.

Kristianstad i april 1946


Ken Westling

statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 11 juni 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Hedeberga dikningsföretag 1945 och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Hedeberga n:ris 6, 8 och 16 i Spjutstorps socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 september 1945.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)



Lösen redov. gm stpl..... 1.-

Stämpel 1.-

Summa kronor 2.-

kon. arvode + porto 1.45
Summa 3.45-

Statens lantbruksingenjör Klas Westling, p.b.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

60. Hedeberga dikningsföretag 1945 i Spjutstorps socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras:

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid sammanträde med sälgägarne i "Hedeberga dihningsföretag 1945" i Spjutstorps socken av Kristianstads län.

År 1946, febr 5 kl 13 hos lantbrukaren Helmer Karlsson N:8 Hedeberga pr Sunnarp.

Närvarande:

Helmer Karlsson N:8 Hedeberga, Sunnarp
Mauritz Möller N:16 Hedeberga, Sunnarp.
Per Svensson N:8 Hedeberga, Sunnarp.
Anton Persson N:8 Hedeberga, Sunnarp.
Magnus Jönsson N:8 Hedeberga, Sunnarp
samt utdelt och med 1^{ste} assistent hos statens lantbruksingeniör, Lars Kullman.

§ 1

Det uppdrogs åt Ing. Lars Kullman att leda förhandlingarne och att föra protokollet samt åt Magnus Jönsson och Anton Persson att gylla det samma.

§ 2

På förfrågan uppgavs de olika delägarne i företaget innehåva nedanstående areal åker.

Gustav Andersson	16 har
Helmer Karlsson	16 har
Mauritz Möller	14 har
Per Svensson	19 har.
Anton Persson	19 har.
Magnus Jönsson	15 har.

§ 3

De närvarande beslutade att röha största möjliga bidrag utan återbetalnings skyldighet från statens andelningsanslag till företags utförande samt uppdrogs det ad ordföranden i arbetsstyrelsen dels att in-

ingå till vederbörande myndighet med
ansöknungen om bidrag, dels att under-
teckna kontrakt m. m. som med anled-
ning härav kunde erfordras samt åt
arbetsstyrelsen att utvärtera och mot
redovisningsskyldighet handha och be-
vilja bidrag.

Det uppdrags åt lantbruksingenjör
Idlas Westling att utarbeta för ansök-
ningen erforderligt betänkande

§ 4.

Då intet vidare förhållande upplästes
protokollet och slöts sammanträdet

Redeborga m. Lunnar d. 5 febr 1946

1^{ste}

LARS HULLMAN
Assistent hos Statens lantbruksingenjör.

Fusteras:

Hagnus Jönsson

[Signature]

Förening

ingången emellan delägarne i "Hedeberga
dihningsföretag 1945 i Spjutstärps rochen
av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta

1. att hos vederbörande myndighet göra en
vördsam ansökan om lån från Statens
avdihningslånefond till företagets ut-
brände
2. att uppdraga åt lantbruksingenjör
Klas Westling att upprätta härför nödiga
handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen att ingå med den vörd-
samma ansökan, att under-
skriva de förbindelser som med an-
ledning härav kunna erfordras samt
åt arbetsstyrelsen att utkvittera
och mot redovisningsskyldighet hand-
hava de utanordnade penningmedlen.

Hedeberga pr. ^{Lunnarp} ~~Spjutstärp~~ den 5 febr 1946.

Ac Selmer Karlsson

Ad Per Jönsson

As Magnus Jönsson.

Bevitnas

Lars Kullman

Fritz Jönsson

Aa Ab Ae ej lån



Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Hedeberga dikningsföretag 1945" för vilka
lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Spjutstorps socken.

3/64	8 ⁵	Af	Hedeberga	Magnus Jönsson ✓	.
3/64	8 ⁶	Ac	"	Helmer Karlsson ✓	.
3/64	8 ⁷	Ad	"	Per Svensson ✓	.

Kristianstad i april 1946

Klas Wethling

statens lantbruksingenjör.

14388

L ____ 2*1381

lev 1849
349

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturmuseum, Lunds arkiv

Originalhandlingar

rörande

Hedeberga dikningsföretag 1945

i Spjutstorps socken

av Kristianstads län.

Linn

Nederbördsområde nr 89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Hedeberga n:ris 6, 8 och 16 i Spjutstorps socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugonio (29) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 1 tidning.

4

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Hedeberga n:ris
6,8 och 16 i Spjutstorps soc-
ken av Kristianstads län.

År 1945, maj 7, kl. 2.30 e.m. hos Helmer Karlsson i Hedeberga nr 8.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Nils Jönsson i Spjutstorp nr 12 och Magnus Mårtens-
son i Hedeberga boställe

sökanden

Helmer Karlsson i Hedeberga nr 8

Övriga sakägare

Mauritz Möller i Hedeberga 16,

Per Svensson i " 8,

Anton Persson i " 8,

Magnus Jönsson i " 8 och

Gustaf Andersson i " 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes
tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrlägg-
ning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Magnus Jönsson gjort gemensam sak
med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade
han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av
synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppsdiket skulle utföras med sådana

dimensioner, att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 6.

Något ersättningsanspråk för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats måndagen den 11 juni 1945 kl. 12.30 e.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser angående detta sammanträde ej utsändas.

Hedeberga 8 pr LUNNARP den 7 maj 1945.

Klas Wästling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Magnus Mårtensson *Nils Jönsson*

År 1945, juni 11, kl. 12.30 e.m. hos Helmer Karlsson i Hedeberga nr 8.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Helmer Karlsson i Hedeberga nr 8,

Mauritz Möller i " nr 16,

Per Svensson i " nr 8,

Magnus Jönsson i " nr 8 och

Gustaf Andersson i " nr 6.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Helmer Karlsson i Hedeberga nr 8 och till övriga ledamöter Magnus Jönsson i Hedeberga nr 8 och Per Svensson ävenledes i Hedeberga nr 8 med Gustaf Andersson i Hedeberga nr 6 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Helmer Karlsson, adress Hedeberga 8 pr LUNNARP.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hedeberga nr 8 pr LUNNARP den 11 juni 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.


Biträdande gode män:


Magnus Jönsson Nils Jönsson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Helmer Karlsson, nr 8 Hedeberga, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn i och för torrläggning av sökanden tillhörig vattenskadad mark å nr 8 Hedeberga i Spjutstorps socken.

~~ansökan~~ Kristianstad i landskansliet den 16 december 1944.


(A. E. Rodhe)


(Georg Lundborg)

105/21 Ekdm
15 DEC. 1944
till Landokansliet
i Kristianstads län.

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Undertecknad^{er} anhåller härmed vördsamt om förordnande för
statens lantbruksingenjör, att förrätta sådan syn som i gällande
lag om dikning omförmäles, i och för torrläggning av ^{min}oss-tillhörig
vattenskadad mark å nr. 8 Hedeberga i Spjutstorps socken av Kris-
tianstads län.

Hedeberga pr Lunnarp den 17 juni 1944.

nr. 8 Hedeberga.

Helmer Karlsson

nr. 8 Hedeberga.

Bevittnas:

Lars Thellman

Gustaf Andersson,
Nybo, Spjutstorp

Lantbruksingenjörens kungörelse angående syne-
förrättning inom Hedeberga n:ris 6, 8 och 16 i
Spjutstorps socken den 7 maj 1945 kl. 2.30 e.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Hedeberga n:ris 6, 8 och 16 i Spjutstorps soc-
ken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos
Helmer Karlsson i Hedeberga nr 8 måndagen den 7 maj 1945 kl. 2.30
e.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 10 april 1945.

Klas Wastling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Spjutstorps förs.
den 15 april 1945

Tu-Lane Rosén

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Spjutstorps socken den 10 april 1945.

Föreningshandling.

Andateknud förenar sig härmed med
Helmer Karlsson såsom ensöken om laga
sympförättning avseende fastläggning av
vattenholats marken till Hedeberga i
Sjunde torp, såsom en Hedebergs lön och
upkar 709 ett förtogt upstäck till
nåre marken.

Hedeberga den 8/3 1945
Magnus Jönsson

Sammanträffningen berättas
På Johansson Helmer Karlsson

Förstående förening uttödas.

Hedeberga för Lunnar den 7 maj 1945.

Kar. Kertling, Magnus Jönsson, Nils Jönsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Hedeberga n:ris 6, 8 och 16 i Spjutstorps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 7 maj 1945 kl. 2.30 e.m.

1.	Lantbrukare	Gustav Andersson,	Nybo	SPJUTSTORP
2.	"	Nils Johan Olsson,	Hedeberga 6,	"
3.	"	Mauritz Möller,	" 16,	LUNNARP
4.	"	Helmer Karlsson,	" 8,	"
5.	"	Per Svensson,	" 8,	"
6.	"	Anton Persson,	" 8,	"
7.	"	Magnus Jönsson,	" 8,	"

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 10 april 1945, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom HEDEBERGA n:ris 6, 8 och 16 i Spjutstorps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybro-åns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Helmer Karlsson såsom ägare till fastigheten Hedeberga 8⁶. Därjämte har Magnus Jönsson såsom ägare till fastigheten Hedeberga 8⁵ undertecknat förening med sökanden, varigenom han med hänsyn till kostnadernas fördelning är likställd med denne.

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels

plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har lagts 1.0 meter över markytan vid avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens lutning mot avloppsdiket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och ett tal, angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Den försumpande vattenytan har härvid beräknats ligga 0.4 meter under markytan. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0,

d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företaget motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje fastighet som för varje ägofigur och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten och utgör vid

punkt 4+58	50 hektar		
5+83	43	"	
6+55	41	"	
7+58	39	"	
8+80	36	"	
11+00	11	"	och
12+15	4	"	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i

vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

Beträffande den redan utförda avloppsledningen av 9" cementrör nedanför A, är denna möjligen i minsta laget för vattenavrinningen. Beräknad å förutnämnt sätt skulle dess inre diameter behöft vara 10". Någon anledning att ~~om~~ ombygga ledningen nedanför A synes emellertid ej för närvarande föreligga.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrettning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där est skada å dylik uppstår under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Även kostnaderna för företagets underhåll skola fördelas mellan sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnaden för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning

hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Domstolsavgift.

Enär den beräknade båtnaden genom arbetenas utförande icke uppgår till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande karta och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Hedeberga dikningsföretag 1945,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga

medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synemål
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hedeberga 8 pr LUNNARP den 11 juni 1945.

Klas Westling, Magnus Christensen Nils Jönsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Arealuträkning och värderingslängd till "Hedeberga Odningsskifte 1945" i Spjutstorpssöcken av Kristianstads län.																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{6}$	6 ²	Aa	<u>Spjutstorp</u> Hedeberga	Gustav Andersson	
				vattenrenning imp	1
				äng (stenkunden)	2
				" (")	3
				" (")	4
				" (")	5
				" (")	6
				" (")	7
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{192}$	16 ⁵	Ab	Hedeberga	Mauritz Möller	
				Äker, mylla på sandbl. lera	8
				" " "	9
				<u>Summa</u>	
$\frac{3}{64}$	8 ⁶	Ac	Hedeberga	Helmer Karlsson	
				Äker, mylla på sandbl. lera	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	14
				" " "	15
				väg imp	16
				<u>Summa</u>	
$\frac{3}{64}$	8 ⁷	Ad	Hedeberga	Per Svensson	
				väg imp	17
				Överföres	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på sandbl. lera	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				"	24
				"	25
				"	26
				"	27
				"	28
				<u>Summa</u>	
3/64	8 ⁴	Ae	Hed ^{be} erger	Anton Persson	
				Åker, mylla på sandbl. lera	29
				<u>Summa</u>	
3/64	8 ⁵	Af	Hedeberger	Magnus Jönsson	
				Åker, mylla på sandbl. lera	30
				"	31
				"	32
				"	33
				"	34
				"	35a
				tomt m m	35b
				Åker, mylla på sandbl. lera	36
				"	37
				"	38
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						07										
24								1.250	300	—	2.500	600	—	1.250	300	
28								1.250	350	—	2.500	700	—	1.250	350	—
23								1.750	402	50	2.500	575	—	750	172	50
46								2.000	920	—	2.500	1150	—	500	230	—
29								1.750	507	50	2.500	725	—	750	217	50
06								2.250	135	—	2.500	150	—	250	15	—
23								2.250	517	50	2.500	575	—	250	57	50
18								2.250	337	50	2.500	375	—	250	37	50
21								2.250	472	50	2.500	525	—	250	52	50
73								1.250	912	50	2.500	1825	—	1.250	912	50
25								1.750	437	50	2.500	625	—	750	187	50
313						07			5292	50		7825	—		2532	50
16								2.000	320	—	2.500	400	—	500	80	—
16									320	—		400	—		80	—
47								1.500	705	—	2.500	1175	—	1.000	470	—
49								1.500	735	—	2.500	1225	—	1.000	490	—
45								1.500	675	—	2.500	1125	—	1.000	450	—
32								1.500	480	—	2.500	800	—	1.000	320	—
43								2.000	860	—	2.500	1075	—	500	215	—
33								1.750	577	50	2.500	825	—	750	247	50
18								2.400	432	—	4.000	720	—	1.600	288	—
21								1.250	262	50	2.500	525	—	1.250	262	50
15								2.000	300	—	2.500	375	—	500	75	—
17								1.250	212	50	2.500	425	—	1.250	212	50
320									5239	50		8270	—		3030	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd Iher, mylla på sandbl. lera " " väg " imp " imp <u>Summa</u>	39 40 41 42
			<u>Sammandrag</u> <u>Spjutstorp 182</u> Hedeberge " " " " "	Gustav Andersson Mauritz Möller Helmer Karlsson Per Svensson Anton Persson Magnus Jönsson <u>Summa</u>	
1/6	62	Aa			
1/192	165	Ab			
3/64	86	Ac			
3/64	87	Ad			
3/64	84	Ae			
3/64	85	Af			

[illegible]

Hedeberg 8 fra Lunnarp den 11 juni 1945.

• Near Westling, Nils Jönsson Skapars Arntsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			till "Hedeberga dikningsföretag 1945" i						
			Spjutstorps socken av Kristianstads län.						
	2+79-12+15	936	Dikessträckan A-B.						
	2+79-4+2	123	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning, dikesjordens						
			återfyllning m.m.	lm	123	3.00	369 --		
	4+2-4+58	56	Dito Dito	lm	56	2.00	112 --		
	2+79-4+58	179	12" cementrör	lm	179	3.70	662 30	1143	30
	4+58-8+80	422	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm	422	2.80	1181 60		
	4+58-8+80	422	10" cementrör	lm	422	3.00	1266 --	2447	60
	8+80-11	220	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm	220	2.00	440 --		
	11-11+48	48	Dito Dito	lm	48	2.50	120 --		
	11+48-11+53	5	Dito Dito	lm	5	10.00	50 --		
	11+53-12+11	58	Dito Dito	lm	58	2.50	145 --		
	12+11-12+15	4	Dito Dito	lm	4	10.00	40 --		
	8+80-12+15	335	6" tegelrör, frakten inb.	st	1140	0.65	741 --	1536	--
	2+79,4+58,5+83, 6+55,7+58,8+80, 11, 11+53,12+15		Intagningsbrunnar med lock av						
			betong, enl. ritning	st	9	50.00		450	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					558	10
			Summa					6135	--
			Hedeberga 8 pr LUNNARP den 11 juni 1945.						
			Kar Westling						
			statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Krednadsförklaringslängd
till Hedeburga dikningsfördrag 1945 i Spjutsjörs socken av Kristianstads län.

Gunnarstads	Registernummer	Littera i karten	Söken, by, kommun	Namn	Stående eller inte stående	Förklaringsvärdet			Förklaringsbel		Bekräftad kredit		Förklaringskostnad	
						kr.	in	%	kr.	in	kr.	in		
				<u>Spjutsjörs socken.</u>										
1/6	62	Aa	Hedeburga	Gustav Andersson Spjutsjö	-	275	20	3.348	205	40			8	84
11/92	165	Ab	"	Mauritz Måller Sen	-	235	-	2.859	175	40			7	54
3/64	86	Ac	"	Helmer Karlsson	stod.	1652	50	20.102	1233	26	✓		53	04
3/64	87	Ad	"	Jes Persson	-	2832	50	30.806	1889	95	✓		81	39
3/64	84	Ae	"	Anten Persson	-	80	-	0.973	57	69			2	57
3/64	85	Af	"	Magnus Jönsson	stod. - 10 kr.	3445	50	41.912	2571	30	✓		110	59
				<u>Summa</u>		8220	70	100.000	6135	-			263	87
Hedeburga 8 pr Lunnarp den 11 juni 1945.														
Kas Westling, Magnus Westman Rik Jönsson														

Hedeburga 8 pr Gunnarstads den 11 juni 1945.

Km. Westling, Magnus Jönsson, Nils Jönsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hedeberga Lökningeförstag
1945 i Spjutetorps

..... socken av Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50	5	50	5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	9.4	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.29 ha	32	0.24	7	68		
		 ha	9.46	0.78	7	38		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.18 ha	6	0.14	0	84		
		 ha	1.09	0.74	0	81		
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 ha	5	0.05	0	25		
		 ha	0.30	0.78	0	23		
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	—		
		blad						
		övriga regalar					28	39
		blad						
		Överföres					33	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 89
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	18 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal 6.6 punkter pr ha	ha	10.55	0.50	5 27	
	avvägd punkt	st	70	0.03	2 10	
i annan mark,	medelantal punkter pr ha	ha				
	avvägd punkt	st				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km	1.1	2,00	2 20	
i annan mark		"		5,00		27 57
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.25 ha,		st	43	0.05	2 15	
		ha	10.85	0.10	1 08	3 23
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st	43	0.04	1 72	1 72
Markvärdering :						
a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd.....		km			-	
för övriga kilometer		st		1,50		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	76	0,06	4 56	
d)	uträkning av förbältring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	38	0,12	4 56	9 12
Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta		km	0.93	3.-	2 79	
2) befintligt avlopp eller vall		"				2 79
Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		st	3	0.12	0 36	
		"				
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		"				
		"				
		"				0 36
Antal blad med profil- och sektionsritningar		"	1	3,00	3 -	3 -
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					-	
för vattenområdets areal (~~vattenavledning~~ , ~~uppgräv-~~) ~~dagarna~~ sugning och planimätning)		m²		0,02		
		kgm	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	6 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		km		3,50		
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		"		1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²		"				
närmilgen	m² sektion på	"				
" " " "	"	"				
" " " "	"	"				
" " " "	"	"				
b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		"	/	6,00	6 -	
2) " " över 20 "		"	/	10,00	10 -	16 -
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp					1 -	
tillägg för varje cm verkligt mått å kartan		cm	23	0,03	0 69	1 69
Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan					-	
tillägg för övriga sidor		st		2,00		
						105 37
		Överføres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 37
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,93	2,50	2 33	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 13	8 46
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33–35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 70		0,01	0 70	0 70
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 —	24 —
7.5 och 11.6.45		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		 "				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		 "				3 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				163 33
		1) 1:sta regalarke			7 —	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,25 ha, ägofigurer st	43	0,07	3 01	
		 ha	1085	0,14	1 52	
		Överföres			11 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	70	0,02	1 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	23	0,05	1 15	15 83
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,93	5,-	4 65	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 36	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			5 01	
					1 45	3 76
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00		
		brunn, ~~förutlopp och slamficka~~	1/2	12,00	2 -	2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	24	0,55	13 20	
		Översiktskarta i d.o, § 41				13 20
		Summa kronor				34 79
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. uppliotning av ritningar~~			4	17 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			20 -	48 -
		Summa kronor				65 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				163 33
		Lösen för kopior och avskrifter				34 79
		Övriga förrättningskostnader				65 75
		Summa kronor				263 87

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Langelsta och Järsestad häradsrätt.

Hedeberga 8 för Lunnarp den 11 juni 1945.

Kus. Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Jönsson

Magnus Skärsten

Kronor kvitteras:

den

19

Skuldförbindelse överlämnad FÖRETAG: Hedeberga.
till Lantbrukets styrelse

den 9/8 1949
godkänd den 12/8 1949

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 mars 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.730

» en första rensning » - kr. 2.730

Lån till företagets utförande kr. 5.080

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 18 mars 1949

till

Hedeberga dikningsföretag 1945 i Spjutstorps socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensjuhundratrettio
(2.730) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenåttio (5.080)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lantbruksgen den *2 juli* 19*49*
Helmer Persson

Att

Lantbrukaren Oskner Karlsson i Helsingborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskner Karlsson

Gustaf Andersson,

Adress *Helsingborg, Lunnarp.*

Adress *Nybo, Spjurborgs.*


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Laggdun

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



FÖREDRAGET

DEN 19 AUG 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
O R T**LANTBRUKSSTYRELSEN**

30 JUL 1949

DIARIE Nr

J 2683

SAK Nr

angående verkställd avsyning av Hedeberga dikningsföretag 1945 i
Spjutstorps socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 18 mars 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 2.730 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 5.080 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Helmer Karlsson, Hedeberga pr LUNNARP.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Angående kostnaderna för företags utförande torde uppgift härom tidigare hava insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kristianstad den 29 juli 1949.



statens lantbruksingeniör.

1949 den 19 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hedeberga dikningsföretag 1945 i Spjutstorps socken, Kristianstads län.

Lån 5.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 mars 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Spjutstorps socken</u>			
Hedeberga	3/64	5 8	Magnus Jönsson
"	3/64	6 8	Helmer Karlsson
"	3/64	7 8	Per Svensson

Stockholm den 19 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

KRISTIANSTADS LÄN

KRISTIANSTAD

Kristianstad den 2 febr. 1948.

DIARIE Nr 3397

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB 1948

*infr den 14 557/46
besm.*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen är insänt ansökning om statsunderstöd till utförande av Hedeberga dikningsföretag 1945 i Spjutstorps socken av Kristianstads län.

Då företaget numera är utfört, får jag härmed översända ett sammandrag över företagets räkenskaper med vördsam anhållan, att hänsyn till sammandraget tages vid beviljandet av bidrag och lån till företaget.

Ort och tid som ovan

Klas Westling.

Tillhör 14657/46

S a m m a n d r a g ,
av räkenskaperna för Hedeberga dikningsföretag 1945.
Totalkostnad.....Kr. 8.203:72
Lån och bidrag, tillstyrkta....." ^{6.398:87} (6.160:--)
Merkostnad, varå begäres lån och bidrag " ^{1.804:85} (2.043:72)

Hedeberga den 30 jan 1948.

Stefanus Jönsson.....

Helmer Karlsson.....

.....*Per Jönsson*.....

Arbetsstyrelse.

Riktigheten av ovanskrivna sammandrag bestyrkes:

.....*Gustaf Andersson*.....

.....*Per Jönsson*.....

Revisorer.

Ovanskrivna räkenskaper äro vid sammanträde denna dag godkända:

Hedeberga den 30/1 1948.

Helmer Karlsson.....
Ordf.

Justeras:

Gustaf Andersson.....

Maurit Moëen.....