Blad 1.


Förslag i 3 blad till

Hulebäckseröds dikningsföretag 1946

i Hjärnarps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Hjärnarps socken.

Aa	Hulebäckseröd		39
Ab	"		52
Ac	"	kallas "Storegård"	36
Ad	"		41
Ae	"		28
Ba	Brammarp		13
Bb	"		15

RÄTT.Nr 691

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

107-1

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

L 3:1382

3 ritn

Tillhör:

Blad 2.

Förslag i 3 blad till

Hulebäckseröds dikningsföretag 1946

i Hjärnarps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.


Skalor:

för längd: 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.

för höjd och sektioner: 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.



LMN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska arkiv

107-2

L 3:1382

Tillhör: Förslag i 3 blad till


Hulebäckseröds dikningsföretag 1946

i Hjärnarps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid B.





Betongmurarna rutarmeras
Järnens diam. 6 m/m
" avstånd 250 m/m

Typritning till intagningsbrunnar.



Typritning till brokulvertar vid 6+40–6+44, 12+44–12+48 och 15+90–15+94





Betongmurarna rutarmeras.
Järnens diam. 6 m/m.
" avstånd 250 m/m.

Skala = 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 mtr.

KTN.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrån
107-3

L 3 * 1362

Ser. E XIII komb
107

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE Nr 11638
K. LA. UKSSTYRELSEN
26 APR. 1947
L 3*1382

Betänkande

rörande

Hulebäckseröds dikningsföretag 1946

i Hjärnarps socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIE-Nr 11636
K. LA[illegible]UKSSTYRELSEN
26 APR. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i "Flude-bäckseröds dikningsföretag 1946" får härmed vördsamt anhålla att till företaget måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond i enlighet med de grunder, som framgå av gällande författning.

Flude-bäckseröd pr Hjärnarp i dec 1946.

Sture Nilsson

Genom beslut den 14 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggnings~~-~~kostnad av 15 184:53 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.060 kr. och lån med 9.410 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten Bror Granath

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Hulebäckseröds dikningsföretag 1946" DIARIE Nr 11638
(företagets namn samt socken och län) K. LANTBRUKSSTYRELSEN

i Hjärnarps socken av Kristianstads län. 26 APR. 1947

Ordf. i styrelsen: { ~~Företrädaren:~~ / ~~Enda intressent:~~ } Lantbrukare Sture Nilsson, Hulebäckseröd, Hjärnarp.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 20 juni 1944. Förrättningen avslutad den 28 juni 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn och omfattar hälfte handlingar och blad ritningar~~ / ~~utan samband med syn~~ }. Vid förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 15285:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 15184:53 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	13.470	:-			648	:03	14.118	:03	1.066:50	15.184	:53

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
62316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	3	16	16	17	19	33	15.285	:-	3	15.184:	53	780:-	1/2	7.590:-

Av bidraget belöper omkring 7.060:- kr. på företagets utförande och omkring 530:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
A - B - C	11.126	:80	100,00	9.768	:38	1/2	4.880:-
B - C	4.158	:20	100,00	4.349	:65	1/2	2.170:-

Beträffande kostnaden och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarne. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (14.937:- kr) och dels av brukningsbåtnad (348:- kr).

Arbetet med företagets utförande är ännu ej påbörjat.

För såvitt förslagsställaren är bekant, har bidrag eller lån av statsmedel tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

Utredningen visar, att företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Enär ingen av delägarna i företaget har en åkerareal, som överstiger 11 har (se bil. B. föreningshandlingen) torde av företaget berörda fastigheter böra betraktas som ofullständiga jordbruk varför bidragskvoten 1/2 av torrläggningsnämnden ansetts böra tillämpas vid företaget.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 7.590:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 7.050:- kronor.

Kristianstad den 21/4 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Bilagor:

A. Diariebevis.

B. Föreningshandling.

C. Beräkningen av kostnaden för en första rensning.

D. Fastighetsförteckning.


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 juni 1946 avslutad laga syneförrättning angående Hulebäckseröds dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av marker till Hulebäckeröd Nr 3 och Brammarp Nr 1 i Hjärnarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län

Bil. B.

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i Hulebäckseröds dikningsföretag 1946 i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande samt
2. att uppdraga åt Sture Nilsson i Hulebäckseröd dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidrag och lån.

Hulebäckseröd pr Hjärnarp den 28 juni 1946.

Sture Nilsson (åkerareal 6 ha)
Gunnar Svensson (-"- 9.5 -"-)
Hilmer Hansson (-"- 9 -"-)
Carl Larsson (-"- 4.5 -"-)
Hjalmar Gudmundsson (-"- 3 -"-)
Erik Jonsson (-"- 11 -"-)

Bevittnas:
Albin Johansson Hjärnarp
Bank Bondesson Bonstorp Ängelholm

Bil. C.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Str. A-B.	Rensning av 846 m dike á 0.75 kr pr m	=	634:50 kr
" B-C.	" " 576 m " á 0.75 kr pr m	=	432:-- kr
		Summa kronor	1066:50

Kristianstad i mars 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Hulebäckseröds dikningsföretag 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Hjärnarps socken.

Aa	7/12	3^{9}	Hulebäckseröd	Karl Alvar Larsson
Ae	1/36	3^{28}	"	Erik Troedsson
Ac	23/270	3^{36}	"	Gunnar Vilhelm Svensson
Ad	31/738	3^{41}	"	Sture Anselm Nilsson
Ab	avs	3^{52}	"	Hjalmar Gudmundsson
Ba	avs	1^{13}	Brammarp	Hilmer Hansson

Kristianstad i mars 1947.

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII komb
07

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

9970
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1947
L 3*1382

Originalhandlingar 11/649

rörande

Hulebäckseröds dikningsföretag

1946

i Hjärnarps socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Hulebäckseröd nr 3 och Brammarp nr 1 i Hjärnarps socken av Kristianstads län; upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotre (33) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hulebäckseröd nr 3 och Brammarp nr 1 i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

År 1946, april 26, kl. 10 f.m. hos Sture Nilsson i Hulebäckseröd nr 3.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Albin Johansson i Nyvång och Bernhard Bondesson i Borrstorp

sökandena

Sture Nilsson i Hulebäckseröd

Gunnar Svensson i d:o och

Hilmer Hansson i Brammarp

övriga sakägare

Karl Larsson i Hulebäckseröd

Hjalmar Gudmundsson i d:o

Erik Troedsson i d:o och

Sven Persson i Brammarp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars upptagande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle upptagas till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras öppet.

§ 5.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närva-

rande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej borde utgå.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade de närvarande, att erforderliga markvägsbroar borde ombyggas eller nyanläggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt, och brokostnaderna medräknas bland övriga kostnader.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 28 juni 1946 kl. 10.30 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Hulebäckseröd pr HJÄRNARP den 26 april 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Albin Johansson Bank Bondesson

År 1946, juni 28, kl. 10.30 f.m. hos Sture Nilsson i Hulebäckseröd 3.
Närvarande:
förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare
Sture Nilsson i Hulebäckseröd,
Gunnar Svensson i d:o ,
Karl Larsson i d:o ,
Hjalmar Gudmundsson i d:o ,
Erik Troedsson i d:o ,
Hilmer Hansson i Brammarp och
Sven Persson i d:o .

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Sture Nilsson i Hulebäckseröd och till övriga ledamöter Gunnar Svensson i Hulebäckseröd och Hilmer Hansson i Brammarp med Karl Larsson och Hjalmar Gudmundsson båda i Hulebäckseröd till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Sture Nilsson, adress Hulebäckseröd 3 pr Hjärnarp.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 500 kronor 28 öre inom trettio dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hulebäckseröd pr HJÄRNARP den 28 juni 1946.

Klas Westling.
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män: Albin Johansson Bernh Bondesson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

~~10~~
14

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Sture Nilsson, nr 3 Hulebexeröd, m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa laga syneförrättning för dikning och vattenavledning från sökandenas odlade och icke odlade vattensjuka marker, som genomflytas av Brammarpsbäcken, i Hjärnarps socken.

Kristianstad i landskansliet den 20 juni 1944.

(A. E. Rødhe)

(Georg Lundborg)

49/21 Ekdm.
356 E.

Nr. 49/21
Ank. den 12 JUNI 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till

Kungl. Maj^ts Befallningshavande i Kristianstads län.

Undertecknade ägare av jordbruksfastigheter i Hulebexeröd och Brammarp i Hjärnarps socken anhålla härmed vördsamt om laga syneförrättning för dikning och vattenavledning från våra dels odlade, dels odlade vattensjuka marker, som genomflytas av Brammarpsbäcken.

Hulebäxeröd och Brammarp i Hjärnarps socken den 6 juni 1944.

Sture Nilsson Gunnar Svensson

ägare av 31/738 mtl Nr 3 Hulebexeröd /3^41/. ägare av 23/270 mtl Nr 3 Hulebexeröd/3^36/.

Hilma Hansson

ägare av lägenheten Brammarp I^13 om 10,8 har.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Hulebäckseröd nr 3 och Brammarp nr 1 i Hjärnarps socken av Kristianstads län den 26 april 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hulebäckseröd nr 3 och Brammarp nr 1 i Hjärnarps socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Sture Nilsson i Hulebäckseröd fredagen den 26 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 4 april 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Hjärnarps förs.
den 7 april 1946
Sam Stivens
Kyrkoherde v. Pastor

Avsänd till pastorsämbetet i Hjärnarps socken den 4 april 1946.

äffande medelinköpspriset för re-
nnevarande år är detta ännu icke
ngl. Maj:t slutgiltigt fastställt.
mband med årets remontuppköp ut-
en viss premie (storleken beror på
t godkända ston) för sådana av
en uttagna 3-åriga avelsston, som
as väl inkörda, antingen i par
nnan varmblodig häst eller enbet.
härtill ha ställts till förfogande av
öreningen för Svenska varmblodi-
ten.

kholm i februari 1946.

NGL. ARMÉFÖRVALTNINGEN.

Intendenturavdelningen.

Vid
mrealskolan
i Klippan

inträdesprövningarna till **1:a**
en den 7 instundande juni.

trädessökande skall ha genom-
6:e klassen av folkskola av A-
B-typ.

sökan om inträde, åtföljd av
betyg för inträde i allmänt lä-
k, utfärdat av vederbörande
rsämbete, samt

senaste skolbetyg eller **intyg**
folkskollärare, skall vara un-
cknad tillhanda senast **lörda-**
den 13 april 1946.

Klippan i mars 1946.

John Gustavson.
Rektor. Tel. 224 och 260.

lt olovligt fiske

nläggande av gångstigar längs
jöholmsån inom området Dala-
in—Rössjöfors förbjudes vid
ansvar.

Ljungby den 4 april 1946.

Markägarna.

örslöv - Grevie.

Nya inköpskort för bröd m. m.
elas måndagen den 8 d:s i Gre-
östra delen kl. 8—10, övriga
10—½ 12, i Förslöv, östra de-
2—4, övriga delen 4—½ 6.
onkort skall företes.

Kristidsnämnden

2:dra årskurs för flickor med 1:sta årskurs, realexamen eller annan skolunderbyggnad utbildar i husligt arbete, slöjd och vävnad samt förbereder till inträde i sjuksköterskekurser o. fackskolor av skilda slag.

Friplatser, stats- och landstingsstipendier. Prospekt och upplysningar gm Rektor O. Ekelund, Svalöv. Tel. 20.



HARRY NILSSONS

RÖRLEDNINGS- & REP.-VERKSTAD.

Utför allt inom värme- och sanitetsfacket, såväl nyanläggningar som reparationer o. ändringar till mycket humana priser.

ROR-, PORSLIN och ARMATUR ständigt i lager. Ritn. och progr. för mindre anläggn. utföras.

Telefon 525. **ÄNGELHOLM.** **Telefon 525.**

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hulebäckseröd nr 3 och Brammarp nr 1 i Hjärnarps socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Sture Nilsson i Hulebäckseröd fredagen den 26 dennes kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 4 april 1946.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Källna—Össjö R. L. F.-avd.

Gåvor till ortsförbundets livsmedelsinsamling enligt annons den 3 april mottagas i lokalföreningen i Össjö och Källna Mejeri eller kan anmälas till tel. 10 A, Åsbo Össjö. senast tisdag.

Styrelsen.

Tack!

Ett hjärtligt tack framföres härmed till direktör Allan Holm, direktör C. J. Malmros, disponent Jean Sonesson, disponent Ivar Plöjel samt befolkningen vid Pappersbruket för de penningbidrag vi erhållit till vår verksamhet.

Klippans Musikkår.

Kungörelse.

Sedan förrättningsmannen för upprättande av registerkarta för del av Rebbelberga socken, som införlivats med Ängelholms stad, enligt Kungl. Maj:ts beslut den 9 mars 1945 avlämnat handlingar som omförmäles i 1 kap. 9 § fastighetsregisterförordningen, så uppmanas fastighetsägare, inteckningshavare och andra som hava något att erinra beträffande ägoförteckning, förslag till fastighetsindelning eller registerkarta, så ock envar, som önskar få särskilt namn fastställt å honom tillhörig stadsäga, att hos magistraten göra skriftlig framställning inom trettio dagar härefter. Samtliga handlingar äro under tiden tillgängliga å magistratens expedition å rådhuset.

Ängelholm den 4 april 1946.

Magistraten.

Båstad.

På grund av arbete i Nylids transformatorstation avbrytes den elektriska strömmen för samtliga abonnenter anslutna till Båstad, söndagen den 7 april kl. 4—7 fm.

Beaktas bör att ledningen likväl kan bliva under spänning.

El-styrelsen.

Ängelholms Tidning lördagen den 6 april 1946.

EVA

slutade i dag sitt långa lidande, sörjd av oss och åldrig moder.

Skälderviken den 5 april 1946.

Albin Sturm.

Astrid — Birger.
Laila. Eva.
Birgit — Torsten.
Gunnel. Claes-Erik.
Maria Bokelund.

---

†

Min käre make,
vår käre far,
morfar och farfar

Karl Gustav Pettersson

har i dag stilla avlidit i en ålder av 67 år, djupt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.

Döinge den 4/4 1946.

Anna Pettersson.

Barn. Barnbarn.

Fader nu du slutat striden,
Och till vila lagt dig ner,
Du nu funnit har den friden.
som ej denna världen ger.
Vila i frid käre make och far.

Vid dödsfall

ring eller vänd Eder direkt till

Liljas Begravningsbyrå

8. Storgatan 10, tel. 742.
Hälsingborg.

Ombestyr ringning, bärare. dekorationer. Likvagnar samt egen ny likbil. Vi äro Eldbegängelseföreningens ombud.

Har du skänkt en dagsinkomst
till hjälp åt Europas svältande och frysande barn. Postgiro 900700.

Tandl. Fäldner

Apotekshuset, Åstorp.

Mottagning: Vard. 9—12. Annan tid enl. överenskommelse. Tel. 287

Tandläkare Bandstein.

— Bjuv. —

Månd., onsd., fred. 9—11.
Tisd., torsd., lörd. 3—4.
och best. tid. **Tel. 3.**

Nöjen

Stadsteatern

I afton **7.30** Sönd. kl. **7**

24 röda rosor.

Bilj. 11—3, 6—7.30. Tel. 103 35.

ORKESTERFÖRENINGEN

En kavalkad i toner


"RHAPSODY IN BLUE"

Söndag
7 april kl. 19.30.

Dir. och solist:
HÅKAN von EICHWALD.
Sol.: **Elsie Sjölinder,**
Felix Cruse, Einar Sölling,
Karl Petersson.

Bilj. à 1:10 — 2:— lörd. o. sönd. 12—15.

Konserthuset. Tel. 103 03.



STADSTEATERN
måndag 8 april kl. 8 em.
PREMIÄR.
Dir: HARRY BERGVALL
TURTURDUVAN
en strålande vårkomedi
IRMA CHRISTENSON
GEORGE FANT
AGNETA PRYTZ
Bilj. säljas fr. o. m. i dag, lördag.



107 i Köpenhamn
3 järnvägsvagnar bagage.
Förk. t. alla dagar 12—2

ZOO
CIRKUS

HÄLSINGBORG.

I dag, lördag kl. 5

Matiné

med halva priser för barn.

Kl. 20.15

Festföreställning

I morgon, söndag kl. 2

Matiné

med halva priser för barn.

Hela programmet gives oavkortat.

Kl. 20.15

Avskedsföreställning

Biljettbeställning tel. 100 44.

Djurstallarna öppna hela dagen från kl. 10 f. m.

Kungörelser

Härmed kungöres, att till Norra Åsbo häradsrätt denna dag ingivits ett den 27 mars 1946 dagtecknat, av handlanden Carl Gustaf Jönvik och hans hustru Lissie Viola Margareta Jönvik, född Ohlsson, såsom äkta makar upprättat äktenskapsförord avseende att viss hustrun tillhörig lösegendom skulle vara hennes enskilda. Klippan den 1 april 1946.

På häradsrättens vägnar:

Olle Walle.

O. MALM,

Rörledningsentreprenör,

utför alla slags värme- och sanitära anläggningar. — Reparationer.

Östergatan 2, Ängelholm. Tel. 885

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Hulebäckseröd nr 3 och Brammarp nr 1 i Hjärnarps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 26 april 1946 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Sture Nilsson,	Hulebäckseröd	nr 3	HJÄRNARP
2.	"	Gunnar Svensson,	"	" 3	"
3.	"	Hjalmar Gudmundsson,	"	" 3	"
4.	"	Karl Larsson,	"	" 3	"
5.	"	Erik Troedsson,	"	" 3	"
6.	"	Hilmer Hansson,	Brammarp	" 1	"
7.	"	Sven Persson,	"	" 1	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 4 april 1946, intygas

ex officio:

Ola Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hulebäckseröd nr 3 och Brammarp nr 1 i Hjärnarps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Sture Nilsson såsom ägare till fastigheten Hulebäckseröd 3^{41},

Gunnar Svensson " " " " " 3^{36} och

Hilmer Hansson " " " " Brammarp 1^{13}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt ledning. Öppna avloppssträckan är betecknad A-B-C och täckta avloppsledningen B-D.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutnings-

förhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före torrläggningen som ock i det skick, vari den beräknas komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 6.338 kronor och efter företaget 21.623 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 15.285 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för öppna avloppssträckan A-B-C utgör omkring 500 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.5 sekundliter och sommarmedelvattenmängden till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för den i företaget ingående täckta avloppsledningen har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt 20+68 22 hektar och

D 16 " .

Även vid bestämmande av denna rörledningsdimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.5 sekundliter pr ha.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jord-

ägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge samt utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna ansett skäligt, att mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom mark till plats för jord- och stenupplag av vederbörande jordägare upplätes utan ersättning å de sträckor av avloppen, som utföres öppna. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva , att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Ej heller i övrigt skola några ersättningar utgå.

Broar och trummor.

Som av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår hava sakägarna yrkat, att erforderliga markvägsbroar skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt, och kostnaderna medräknas bland övriga torrläggningskostnader. Med anledning härav har förslag upprättats till ombyggnad av markvägsbroarna vid 6+40 och 12+44 samt till nyanläggning av bro vid 15+90, och hava brokostnaderna medräknats i kostnadsförslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-29,

" II " B-D " " 33-40 och

" III " B-C " " 30-32 och 42-64.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B	7.550:-	8.385:80	0.900
II	B-D	1.770:-	2.741:-	0.646
III	B-C	4.150:-	4.158:20	0.998

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II skola sammanföras. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I+II	A-B-D	9.320:-	11.126:80	0.838
III	B-C	4.150:-	4.158:20	0.998

Till grund för kostnadsfördelningen i varje sålunda bestämd avdelning eller grupp av avdelningar skall läggas båtnaden av den jord,

som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för anläggningsarbetena men förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll fördelas mellan sakägarna i företaget efter enahanda grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsarbete, som föranletts av enskild jordägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Markvägsbroarna vid 6+40, 12+44 och 15+90 underhållas beträffande de båda förstnämnda av den eller dem, som skola underhålla nuvarande bro å respektive ställe och beträffande bron vid 15+90 av vederbörande markägare.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 15.285 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 20 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 22 kronor 93 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande enligt det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person, och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra erforderliga anteckningar och avskrifter.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Hulebäckseröds dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande de i företaget ingående öppna avloppssträckorna jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid de öppna avloppen envar markägare uppsätter nödiga hägnader mot avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skell ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hulebäckseröd pr HJÄRNARP den 28 juni 1946.

Klas Westling, Bernh Bondesson Albin Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Realutdikning- och rördikningslängd till Kullsäkers dikningsföretag 1946 i Kjänaryds socken av Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kjänaryds Socken					
Kulebäckseröd	39	9a	7/12		Karl Oskar Larsson
				1	ängsmark, skog
				2	-"- -"-
				3	-"- -"-
				4	-"- löv och dy på moran
				5	-"- -"-
				6	-"- -"-
				7	-"- -"-
				8	-"- -"-
				9	-"- -"-
				10	åker, mylle på moran
					Summa
Kulebäckseröd	353	9b	9/32		Hjalmar Gudmundsson
				11	ängsmark, löv och dy på moran
				12	-"- -"-
				13	-"- -"-
				14	-"- -"-
				15	-"- "
					Summa
Kulebäckseröd	336	9c	23/270		Gunnar Vilhelm Svensson
				16	ängsmark, löv och dy på moran
				17	-"- -"-
				18	-"- -"-
				19	-"- -"-
				20	-"- -"-
					Summa

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			0	46					480	220	80	800	368	—	320	147	20
02/08			0	86					160	137	60	640	550	40	480	412	80
			0	04					480	19	20	800	32	—	320	12	80
02/08			0	20					240	48	—	960	192	—	720	144	—
			0	47					120	56	40	1.200	564	—	1080	507	60
			0	31					120	37	20	1.200	372	—	1.080	334	80
-/09			0	57					—	—		1.080	615	60	1.080	615	60
			0	54					240	129	60	1.200	648	—	960	518	40
			0	03					240	7	20	1.200	36	—	960	28	80
	0	08							1.800	144	—	2.000	160	—	200	16	—
	0	08	3	48						800	—		3638	—		2738	—
			0	10					120	24	—	1200	240	—	1.080	216	—
			0	02					120	2	40	1.200	24	—	1.080	21	60
			0	71					120	85	20	1.200	852	—	1.080	766	80
			0	40					600	240	—	1.200	480	—	600	240	—
			0	25					120	30	—	1.200	300	—	1.080	270	—
			1	58						381	60		1896	—		1514	40
-/07			1	10					—	—		840	924	—	840	924	—
			0	53					360	190	80	1.200	636	—	840	445	20
			0	13					120	15	60	1.200	156	—	1.080	140	40
			0	57					240	136	80	1.200	684	—	960	547	20
			0	69					480	331	20	1.200	828	—	720	496	80
			3	02						674	40		3228	—		2553	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lulebäcksmod	341	gd	3/1738		Stora Luleå Nikkala
				21	ängsmark, torr och dy på moran
				22	-"- -"-
				23	-"- -"-
				24	-"- -"-
				25	-"- dl. betesmark
				26	-"- -"-
				27	-"- -"-
				28	-"- -"-
				29	-"- -"-
				30	-"- torr och dy på moran
				31	-"- -"-
				32	-"- -"-
				33	-"- dl. betesmark
				34	åker, lermylla på moran
				35	-"- -"-
				36	-"- -"-
				37	-"- -"-
				38	-"- -"-
				39	-"- -"-
				40	-"- -"-
				41	räg. imp
Brukum gebåtnad upplåtes för ägofigurerna 31, 32, 39 och 40 gemen 300 kr/ha eller Lill 300 x 1.16					
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	74					360	266	40	1.200	888	—	840	621	60
		0	27					120	32	40	1.200	324	—	1.080	291	60
		0	16					240	38	40	1.200	192	—	960	153	60
		0	40					480	192	—	1.200	480	—	720	288	—
		0	26					200	52	—	500	130	—	300	78	—
		0	18					200	36	—	500	90	—	300	54	—
		0	15					200	30	—	500	75	—	300	45	—
		0	08					200	16	—	500	40	—	300	24	—
		0	12					300	36	—	500	60	—	200	24	—
		0	27					480	129	60	1.200	324	—	720	194	40
		0	32					120	38	40	1.200	384	—	1.080	345	60
		0	24					480	115	20	1.200	288	—	720	172	80
		0	34					300	102	—	600	204	—	300	102	—
0	85							400	100	—	2.000	500	—	1.600	400	—
0	35							1.000	350	—	2.000	700	—	1.000	350	—
0	26							800	208	—	2.000	520	—	1.200	312	—
0	37							600	222	—	2.000	740	—	1.400	518	—
0	21							1.400	294	—	2.000	420	—	600	126	—
0	30							450	135	—	1.500	450	—	1.050	315	—
0	30							600	180	—	1.500	450	—	900	270	—
						0	02		—			—			—	
igenläggning av dikesbräcka B-P. Värdet kan beräknas lätt												348	—		348	—
2	04	3	53			0	02		2573	40		7607	—		5033	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kulbäcksnöd	338	Ge	1/36		Erik Svedsson
				42	ängsmark, torr och dy på moran
				43	-"- -"-
				44	-"- -"-
				45	-"- -"-
				46	-"- el. betesmark
				47	-"- -"-
				48	-"- -"-
				49	-"- -"-
				50	-"- -"-
				51	-"- -"-
				52	skogsmark
				53	-"-
					Summa
Brammarp	113	Ba	7/32		Hilmer Karlsson
				54	åker, tomtyllt på moran
				55	-"- -"-
				56	-"- -"-
				57	-"- -"-
				58	torgjar
				59	ängsmark el. betesmark
				60	-"- -"-
				61	-"- -"-
				62	-"- -"-
				63	-"- -"-
				64	-"- -"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	41					480	196	80	1.200	492	—	720	296	20
		0	44					120	52	80	1.200	528	—	1.080	476	20
		0	25					100	25	—	1.000	250	—	900	225	—
		0	10					360	36	—	1.200	120	—	840	84	—
		0	16					400	64	—	800	128	—	400	64	—
		0	16					320	51	20	800	128	—	480	76	80
		0	06					200	12	—	800	48	—	600	36	—
		0	16					400	64	—	800	128	—	400	64	—
		0	27					240	64	80	600	162	—	360	97	20
		0	39					400	156	—	800	312	—	400	156	—
				0	18			300	54	—	400	72	—	100	18	—
				0	17			300	51	—	400	68	—	100	17	—
		2	40	0	35				827	60		2436	—		1608	40
0	05							400	20	—	2.000	100	—	1.600	80	—
0	62							600	372	—	2.000	1240	—	1.400	868	—
0	21							1.400	294	—	2.000	420	—	600	126	—
0	16							300	48	—	1.500	240	—	1.200	192	—
				0	02				—			—			—		
		0	07					300	21	—	600	42	—	300	21	—
		0	11					500	55	—	1.000	110	—	500	55	—
		0	13					480	62	40	800	104	—	320	41	60
		0	31					360	111	60	1.200	372	—	840	260	40
		0	19					300	57	—	1.000	190	—	700	133	—
		0	20					200	40	—	500	100	—	300	60	—
1	04	1	01	0	02				1081	—		2918	—		1837	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brammaryd	Bb	ar 15	115/1728		Sven Persson
				65	skogsmark fortsättas ej
				66	-"- -"-
				67	ängsmark -"-
				68	skogsmark -"-
					Summa

Sammandrag.

Hjärnarps socken

Kulebäckskvarn	39	9a	7/12	Karl Oskar Larsson
-"-	352	9b	9/16	Hjalmar Gudmundsson
-"-	356	9c	23/270	Gunnar Vilhelm Svensson
-"-	341	9d	31/738	Elmer Knutsson Nilsson
-"-	328	9e	1/36	Erik Svedlund
Brammaryd	113	Ba	9/16	Hilmer Karlsson
-"-	ar 15	Bb	115/1728	Sven Persson
				Summa

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	17		—			—			—	
						0	17		—			—			—	
						0	32		—			—			—	
						0	10		—			—			—	
						0	76		—			—			—	
0	08	3	48						800	—		3638	—		2738	—
		1	58						381	60		1896	—		1514	40
		3	02						674	40		3228	—		2653	60
2	04	3	53			0	02		2573	40		7607	—		5033	60
		2	40	0	35				827	60		2436	—		1608	40
1	04	1	01	0	02				1081	—		2918	—		1837	—
						0	76		—			—			—	
3	16	15	02	0	37	0	78		6338	—		21.623	—		15.285	—

Hakebäcksrånd pr Gärsnäs den 28 juni 1946.

Klas Westling. Albin Johansson Bernh. Bondesson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	till	"Hulebäckseröds dikningsföretag 1946" i						
		Hjärnarps socken av Kristianstads län.						
5+04-13+50	846	Dikessträckan A-B.						
5+04-7+78	274	Uppgrävning av dy- och torvjord						
		med ngt rötter m³	250	1.50	375	--		
		Dito av sand, grus och sten m³	220	2.50	550	--	925	--
7+78-10+79	301	Dito av dyjord med stubbar						
		trädrötter m³	675	2.00	1350	--		
		Dito av sand, grus och sten m³	625	2.50	1562	50	2912	50
10+79-13+50	271	Dito av dy- och torvjord						
		med ngt rötter	350	1.50	525	--		
		Dito av grus och sten	500	3.00	1500	--	2025	--
6+40, 12+44		Brokulvert enligt ritning st	2	500:-	1000	--	1000	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					687	50
		Summa kronor					7550	--
13+50-19+26	576	Dikessträckan B-C.						
13+50-15+80	230	Uppgrävning av dy- och torvjord						
		med ngt rötter m³	450	1.50	675	--		
		Dito av sand m.m. m³	175	2.00	350	--	1025	--
15+80-19+26	346	Dito av grus och sten med ngt						
		trädrötter m³	750	3.00	2250	--	2250	--
15+90		Brokulvert enl. ritning st	1	500:-	500	--	500	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					375	--
		Summa kronor					4150	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
20+00-22+34	234	Dikessträckan B-D.						
20+00-22+34	234	9" cementrör lm	234	3.00	702	--	702	--
20+00-22+34	234	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	234	2.75	643	50	643	50
20+00		Dikesöga enl. ritning st	1	70.00	70	--	70	--
20+68, 21+75, 22+34,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m st	3	65.00	195	--	195	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					159	50
		Summa kronor					1770	--
		Sammandrag:						
5+04-13+50	846	Dikessträckan A-B					7550	--
13+50-19+26	576	" B-C					4150	--
20+00-22+34	234	" B-D					1770	--
	1656	Summa kronor					13470	--

Hulebäckseröd pr HJÄRNARP den 28 juni 1946

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Hulebäcksrödes dikningsföretag 1946"
i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Socken By Hemman	Registernummer	Littera ⁰ Hemman	Mantal	Delägare
Hjärnarps socken				
Hulebäckseröd	3⁹	Ae	7/12	Karl Alvar Larsson
"	3⁵²	Af	Hvs	Hjalmar Edmundsson
"	3³⁶	Ac	23/270	Gunnar Vilhelm Svensson
"	3⁴¹	Ad	31/738	Stare Anselm Nilsson
"	3²⁸	Ae	1/36	Erik Troedsson
Brammarp	1¹³	Ba	Hvs	Hilmer Hansson.
				Summa

Sökande	Avd I och II Dikeshänhan A-B-C						Avd II Dikeshänhan B-C						Summa beräknad bidrag		Summa beräknad kostnad		Gäldningsgrad i % hela företaget	Förräntnings-kostnad	
	Deltagarens skyldighet enligt avtalet	Bidrag		Fördelnings-tal	Beräknad kostnad		Deltagarens skyldighet enligt avtalet	Bidrag		Fördelnings-tal	Beräknad kostnad								
		kr	öre	%	kr	öre		kr	öre	%	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
ej sök.	alla	2738	–	24,607	2293	37						4	2738	–	2293	37	17,026	110	33
-"-	"	1514	40	13,610	1268	45						4	1514	40	1268	45	9,417	61	03
sök.	"	2553	60	22,950	2138	94						4	2553	60	2138	94	15,879	102	90
-"-	21-29 33-40 inkl.	4320	80	38,833	3619	24	30-32	719	80	17,142	711	39	5033	60	4330	63	32,150	208	34
ej sök							alla	1608	40	38,680	1605	22	1608	40	1605	22	11,917	77	23
sök.							"	1837	–	44,178	1833	39	1837	–	1833	39	13,611	88	20
		11126	80	100,000	9320	–		4158	20	100,000	4150	–	15285	–	13470	–	100,000	648	03

Halebäcksmad pr Hjärnarp den 28 juni 1946.

Klas Mattsson, Bank Bondesson, Albin Johansson

Litt. 10:16/16

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Hulebäcksröds dikningsföretag 1946 i Hjärnarps socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 19 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	177	–		
2.4 % av 13470.– kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	323	28		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	500	28		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			500	28
2. *Täckdikningsplaner.*				
				–
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
				–
2. *Annat företag.*				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			500	28

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			500	28
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
				—
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
				—
Summa kronor:			500	28

Sammandrag

Anmärkningar: Förrättningsarvode enl. ovan 500.28

Förrättningsmannens utlägg (expedkopior, omsorg, inbindning 2 band) 22.-

Gröda mätmans reskostnads- och traktamentsersättning 52.-

Renskrivning m. m. 73.75

Kronor 648.03

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Hultabäcksröd pr Hjärnarp den 28 jan 19 46.

Klas Westling

lantbruksingenjör

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10:46/46.
N:i regelan 14/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Kulabäcksrörs dikningsföretag 1946 i Hjärnarps socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 19764
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUL 1946

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 19 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	177	-		
24 % av 13470:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	323	28		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	500	28		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			500	28
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			500	28

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			500	28

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:			500	28

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 28 juni 1946 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~ lantbrukaren Stura Nilsson, Hulebäcksgård pr Hjärnarp

(titel, namn och adress)

i egenskap av ägoförvaltare

Kristianstads den 26 juli 1946.

Klas Westling

lantbruksingenjör

Lantbrukssstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 16/4 47 av

262/49

306/49

L 3•1382

LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE Nr 23 SEP 1949
SAK Nr J3216

FÖRETAG: Hulebäckseröd.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 14 juni 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 4.710
» en första rensning ..... » 350 kr. 5.060
Lån till företagets utförande ..... kr. 9.410

Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 4. 10. 1949. Godkänd den 1/5/10 1949.

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 14 juni 1949 till

Hulebäckseröds dikningsföretag 1946 i Hjärnarps socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtusensextio (5.060) kronor, varav till företagets utförande fyratusensjuhundratio (4.710) kronor och till en första rensning av avloppen trehundrafemtio (350) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med niotusenfyrahundratio (9.410) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 15—9 1949

Sture Nilsson

Att Emelie Stina Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

R. E. Bengtsson
Adress Kölebäcksrud

Allan Bengtsson
Adress Klubbacksrud

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åhgslund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 21 OKT. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP 1949
DIARIE Nr 03276
SAK Nr

angående verkställd avsyning av Hulebäckseröds dikningsföretag 1946 i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 5.060 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 9.410 kronor (av bidraget belöper omkring 4.710 kronor på företagets utförande och omkring 350 kronor på en första rensning av avloppen).

Kontrakt angående företagets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Sture Nilsson, Hulebäckseröd pr Hjärnarp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson under år 1948.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 22 september 1949.

statens lantbruksingeniör.

Hulebäcksröds of 1916: Fröst. l.

Ord. (bef.)

Lantbr. Sture Nilsson
Hulebäcksröd,
Margretebo. ~~Hjärnarp~~

Skulefors.
J. kchd.
kapp:
Kristianstads.

kontr. 14'118:03
ker. kntr ~~15.184.53~~
verkl. " 14.549:68
tillkmd ~~634.85~~

1949 den 21 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hulebäckseröds dikningsföretag 1946 i Hjärnarps socken, Kristianstads län.

Lån 9.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Hjärnarps socken			
Hulebäckseröd	7/12	3^{9}	Karl Alvar Larsson
"	1/36	3^{28}	Erik Troedsson
"	23/270	3^{36}	Gunnar Vilhelm Svensson
"	31/738	3^{41}	Sture Anselm Nilsson
"	avs.	3^{52}	Hjalmar Gudmundsson
Brammarp	"	1^{13}	Hilmer Hansson

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

262-/49 Komb.

Roman gook.

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1950
DIARIE Nr J 1256
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: "Hulebäckseröds dikningsföretag 1946" i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1949. ✓

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande kr. 4710:- ✓

till en första rensning av avloppen kr. 350:- ✓ 5.060:- ✓

Lån från statens avdikningslånefond kr. 9.410:- ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 okt. 1949. ✓

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Sture Nilsson, Hulebäckseröd pr Margretetorp.

Första rensningen av avloppen befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 5 aug. 1950.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.