


Förslag i 5 blad till

Nedre Hörrödsbäckens diknings- företag 1947 i Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten- lagen.


Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Brönnestads socken.			Hörröd		
Aa	Hörröd	/43	Al	"	av /4
Ab	"	/44	Am	"	27
Ac	"	/45	An	"	24
Ad	"	/46	Ao	"	/3
Ae	"	/47	Ap	"	212
Af	"	/48	Norra Mellby socken		
Ag	"	/49	Ba	Maglö	/17
Ah	"	/24	Bb	"	/16
Ai	"	av 22	Ca	Vannaröd	/15
			Cb	"	42

Skala 1:4000.



NR. Nr CQ1

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

L 5-1386 891-1

5 pite

Tillhör:

Förslag i 5 blad till

Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947

i Brönnefjells och Norra Mellby socknar av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling


Statens lantbruksingenjör

Blad 2.

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.



891-2

L 5-1386

Tillhör:


Förslag i 5 blad till

Blad 3.

Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947

i Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län upp-
rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Skala 1:100

Nr 003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

891-3

L 5-1386

Tillhör:





Förslag i 5 blad till

Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag



1947 i Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Befintlig landsvägsbro vid 7+40.5 - 7+45



Diksesektion ovanför och nedanför bron. Vid undergjutning av landfästena iakttagas att broöppningens bredd under nuvarande botten +5.59 ej får göras mindre än 2.5 meter.

Av ovanstående förslag har Vg-förvaltningen
denna dag begett sig.
Kristianstad den 24 januari 1947
Vg-förvaltningen & Kristianstads län
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

RIN.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings arkiv

Skalar:

för sektioner 1:100



för bro 1:50



L 5*1386 891-4

Tillhör:

Förslag i 5 blad till


Blad 5.

Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947

i Brönneå och Norra Mellby socknar av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.


Förslag till markvägsbro vid 3⁺⁸⁷-3⁺⁹⁰.




Förslag till markvägsbro i dikesträckan B-C.



Förslag till rörutlopp vid 12.




Betongmuren rustarmeras:
Järnets diam. 8 mm
" avstånd 250 mm




Typritning till intagningsbrunnar.

vid 21" och 24" rörledningar



vid 9"-15" rörledningar



Skala 1:50.



K11N.Nr 005

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byråns arkiv

L 5-1386 891-5

Ser. E XIII *komb*

891

DIARIE Nr 3810

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1948

L 5*1386

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Nedre Hörrödsbäckens diknings-

företag 1947

i Brönnestads och N.Mellby socknar
av Kristianstads län.

25
649

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönnestads
socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd nr 1 och 4 i Norra Mellby
socken av Kristianstads län; upprättade åren 1945-47 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiofem (65) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 5 blad + 2 tidningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund) och nr 9 (Hässelholm).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark till Hörröd n:ris 1 och
2 i Brönnestads socken samt Mag-
lö nr 1 och Vannaröd ^{1 och} nr 4 i
Norra Mellby socken av Kristian-
stads län.

År 1945, oktober 24, kl. 9.30 f.m. hos Fritz Johansson i Hörröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Persson i Tågarp, Norra Mellby socken och

Emil Christoffersson i Brönnestad, Brönnestad socken,
sökandena

Fritz Johansson i Hörröd,

Rudolf Olsson i d:o ny ägare efter Nils Olsson,

Johan Truedsson i Maglö och

Per Hansson i d:o

övriga sakägare

Rudolf Olsson i Hörröd,

Erik Eriksson i d:o ,

Bernhard Blomstergren i d:o ,

Fabian Fredriksson i d:o ,

Herman Eskilsson i d:o genom H. Nyström i Björkeberga enligt bi-
fogad fullmakt,

Edvard Rosén, arrendator av fastigheten Vannaröd ² 4, ~~och~~

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägingeniören G. Ekström ~~och~~

J. Th. Jönsson i Hässleholm för ägor i Hörröd.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin

2.
torrläggning beroende av företagets utförande.

I samband härmed meddelade sakägarna, att huvudavloppet i det företag, om vars utförande fråga nu var, tidigare upptagits efter undersökning verkställd vid laga syneförrättning åren 1911-12. Enär något bidrag av statsmedel då ej kunde erhållas till företagets utförande, hade ifrågavarande huvudavlopp ej upptagits till tillräckligt djup. Därjämte uttalades den förmodan, att markerna inom torrläggningsområdet sjunkit efter torrläggningen.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till 1.2 meters djup därigenom bleve beredd och borde avloppen till så stor del som vore tekniskt-ekonomiskt lämpligt igenläggas med rör.

§ 5.

För mark till avloppens utvidgning och rätning, där de utfördes öppna, ävensom för intrång av jord och stenupplag yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppen ledande vägar yrkade sakägarna att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med företagets utförande i övrigt.

Av företaget berördes även landsvägsbron vid 7 +45. På fråga av förrättningsmannen angående brons ålder meddelade sakägarna, att den ombyggts i samband med utförande av 1911-12 års förslag. Enligt detta förslag var emellertid bron utförd med träöverbyggnad, varför bron i sin helhet ombyggts omkring år 1920, då den nuvarande valvbroskonstruktionen utförts. Vägen hade år 1918 övertagits av vederbörande vägstyrelse i samband med att vägen intogs till allmänt underhåll.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Fritz Johansson i Horröd att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Johansson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa

skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning. Däremot komme personliga underrättelser angående sammanträdet ej att ut-sändas till sakägarna.

Hörröd. pr Sösdala den 24 oktober 1945.

Ker Westling.
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Nils Jönsson *Emil Christofferson*

År 1947, februari 25, kl. 10.30 f.m. hos Fritz Johansson i Hörröd.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Fritz Johansson i Hörröd,

Rudolf Olsson i d:o ,

Johan Truedsson i Maglö,

Per Hansson i d:o ,

Erik Eriksson i Hörröd,

Fabian Fredriksson i d:o och

Martin Jönsson i d:o .

§ 9.

Efter föregående sammanträde hade J.Th.Jönsson och Otto Jonasson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande för att få avloppen utsträckta över sina ägor för dessas torrläggning. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen och bilades handlingarna.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Fritz Johansson i Hörröd och till övriga ledamöter Rudolf Olsson i Hörröd och Erik Eriksson likaledes i Hörröd med Fabian Fredriksson i Hörröd till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Fritz Johansson, adress Hörröd pr Sösdala.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 504 kronor 64 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hörröd pr SÖSDALA den 25 februari 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Christofferson Nils Persson

74/46
55

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Per Hansson m.fl, Sösdala, skäligt förordna Eder att
i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder
ej möter, verkställa syneförrättning rörande upptagande av vat-
tenavlopp inom Horröd i Brönneå socken samt Maglö i Norra
Mellby socken.

lax Kristianstad i landskansliet den 20 juni 1944.

A. E. Rodhe
(A. E. Rodhe)

Georg Lundborg
(Georg Lundborg)

Nr 5721 Bkdm
Ank. den 17 JUNI 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande upptagande av vattenavlopp inom Horröd i Brönnestads socken samt Maglö i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna ngivas av förrättningsmannen efter undersökning.

Sösdala den 12/6 1944

P. Hansson
Johan Truedsson
Norra Mellby

Fritz Johansson
Mats Olsson
Horröd

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönnestads
socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd nr 4 i Norra
Mellby socken den 24 oktober 1945 kl. 9.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utfö-
rande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Hörröd n:ris
1 och 2 i Brönnestads socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd nr 4 i
Norra Mellby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår
allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid
sammanträde hos lantbr. Fritz Johansson i Hörröd onsdagen den 24
dennes kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Kristianstad den 2 oktober 1945.

K. Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Brönnestads ~~Matteröds~~ förs.
den 7 okt. 1945
P. Wärlé
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Brönnestads socken den 2 oktober 1945.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönnestads
socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd nr 4 i Norra
Mellby socken den 24 oktober 1945 kl. 9.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utfö-
rande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Hörröd n:ris
1 och 2 i Brönnestads socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd nr 4 i
Norra Mellby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår
allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid
sammanträde hos lantbr. Fritz Johansson i Hörröd onsdagen den 24
dennes kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Kristianstad den 2 oktober 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Föresatt 1 7 8 9
Kvarstad
Västervägen okänd
Norra Mellby & Tjällnäs förs. 1 18
Pastorsämbetet

Andaget i laga ordning
1. Norra Mellby förs.
den 7 oktober 1945
Rik Lönner
Kyrkostyrelsen

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken den 2 oktober 1945.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönne-
stads socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd n:ris
1 och 4 i Norra Mellby socken av Kristianstads
län den 25 februari 1947 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönnestads socken samt
Maglö nr 1 och Vannaröd n:ris 1 och 4 i Norra Mellby socken av Kris-
tianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Fritz
Johansson i Hörröd den 25 februari 1947 kl. 10.30 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 28 januari 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Antaget i församlingens ordning
i Norra Mellby förs.
den 2 februari 1947
Rik Linnar
Kyrkostyrelsen

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken den 28 januari 1947.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönne-
stads socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd n:ris
1 och 4 i Norra Mellby socken av Kristianstads
län den 25 februari 1947 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönnestads socken samt
Maglö nr 1 och Vannaröd n:ris 1 och 4 i Norra Mellby socken av Kris-
tianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Fritz
Johansson i Hörröd den 25 februari 1947 kl. 10.30 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 28 januari 1947.

Klas Wästling
statens lantbruksingenjör.

Antaget i laga ordning
i Brönnestads Mattoröds församling
den 2 febr. 1947
H. Wäster
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Brönnestads socken den 28 januari 1947.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

är i cirkulär nr 509 meddelat anordnades
gen rörande massaved och timmer m. m.

av cirkulär nr 509 framgår av följande.
med upphävande av cirkulär nr 460. —
ulär nr 448 och 491 att gälla från och

uppgiftsskyldigheten för innevare av
inköpa timmer eller förvärva avverknings-
illsvidare icke gälla.

ar eller driver handel med virke, som av-
den beslagskungörelse, som intagits i cir-
mma cirkulär föreskrivna skyldigheten
uppgifter om försäljningar och leveranser

h leveranser på hemmamarknaden skola
BK 1600. I stället skall envar, som yrkes-
del med bilade, sågade eller hyvlade va-
ortiment, nämligen plank, battens, bräder,
arrar och sliprar, senast den 10 i varje
ari 1947, å blankett SBK 1641, lämna
virke beträffande under föregående må-
ar, lagerställning bestämd på sätt närma-
gar m. m.

skola lämnas även av dem som driva han-
lastill den kristidsstyrelse, inom vars
eller var upplagt för leverans. Uppgift
naden förändringar i vederbörandes la-

kett 1614 erinras om att denna rapport
möjligt enligt de anvisningar som fin-

da redovisas endast inom en och samma
ler upplag.

nr 509 har man förbisett att lämna be-
kyldigheten av inköpt lövvirke.

därför att rapport avseende inköpt löv-
kett. Formulär härför kan erhållas hos
tribyrån eller hos vederbörande bränsle-

8 januari 1947.

ELSERNA I SKÅNE.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. va-
tenlagen rörande torrläggning av mar-
inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönne-
stads socken samt Maglö nr 1 och Va-
naröd n:ris 1 och 4 i Norra Mellby so-
cken av Kristianstads län kommer a-
handläggas vid nytt sammanträde h-
Fritz Johansson i Hörröd den 25 feb-
1947 kl. 10.30 fm., då bl. a. styrelse-
kommer att förrättas.

Kristianstad den 28 januari 1947.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

Annonsera i Norra Skåne

Hästveda

Olga Perssons Conditori öppnas åter
lördagen den 3 februari.

Vankiva J. U. F.

nordnar möte i FINJA BYGDEGÅRD
söndagen den 2 febr. kl. 7.30 em.

Obs.! Dagen. Rosettafton. Alla damer
ledtaga 2 st. rosetter.

Kommitterade.

Osby J. U. F.-avd.

årsmöte i Bygdegården söndagen d.
febr. kl. 19.30. Förhandlingar, folkle-
r under ledning av Boris Holmqvist,
ffeservering.

Vittsjö J. U. F.

årsmöte lörd. den 1 febr. kl. 19.30.

Trevligt program!

Jämlikt byggnadsstadgans 19 §
ingöres härmed att ett av Stadsarki-
kt Gabriel Winge, Kristianstad, upp-
ttat förslag till ändring av stadspla-
n för kvarter Klockaren i Osby Kö-
ng hålles för granskning tillgänglig
gatukontoret under tiden 13 jan. 1947
h 14 dagar framåt.

Anmärkningar mot förslaget må un-
der sagda tid skriftligen lämnas till
byggnadsnämnden.

Osby den 29/1 1947.

Byggnadsnämnden.

Högsta priser å FOLKHUSHÅLLNINGEN

mjukt kaffebröd och mjukt matbröd.

Priskontrollnämnden har föreskrivit skyldig-
het för detaljhandlare, som försäljer mjukt
kaffebröd och mjukt matbröd, att ha upp-
satt nämndens **prisanslag nr 173 och
nr 174**, vilka jämte nämndens **meddelan-
de nr 856** kan hämtas hos kristidsnämnder-
na. Bestämmelserna om prisanslag gälla
fr. o. m. den 30 jan. 1947.

Stockholm den 28 januari 1947.

STATENS PRISKONTROLLNÄMND

Legala nyheter

Norra Sandby.

Döpt: hemmansägaren Nils Bertil Anders-
ons, Ranseröd 4, dotter Karin Ann-Margret.

Stoby.

Döpt: diversehandl. Nils Sture Månsson,
Ballingstöv 9, son Nils Gunnar Christer.

SCHACK

Nordskånska schackmästerskapet

Tredje omgången i Nordskånes schackför-
bunds mästerskapsturnering spelades på sön-
dagen på Glimåkra hotell. I klass I slutade
alla matcherna som man väntat sig med un-
dantag av partiet mellan Evald Nilsson, Kri-
stianstad, och Sture Berg, Bjärnum, där måi-
ga hållit på den unge bjärnumsspelaren. Nils-
son tycks emellertid ha ilsknat till efter ne-
derlaget i andra rondan mot Karl Svensson,
Vanneberga, som f. ö. blivit något av en li-
ten överraskning. Efter att ha spelat remis
mot Gunnar Eklund, Glimåkra, vann han som
nämnts över Evald Nilsson och nu på sön-
dagen kämpade han sig upp ur underläge
och slog förbundsordföranden Wille Ståhl,
Osby. Att Fred Johannesson skulle slå Lun-
dahl, Sibbhult, var väntat likaså Bjärstorp,
Hässleholm, seger över Håkan Jönsson, Os-
by. Detta parti spelades en tid före den ut-
satta speldagen. Lokaldarbytt Pelle Persson
—Gunnar Eklund hade fått en hel del olika
tips och man hade väntat sig ett jämnt parti.
Den förre vann trots att han var långt ifrån
all rikt när han ställde upp.

I B-klassen tog Thorsten Pettersson, Glim-
åkra, sin tredje raka seger genom att slå
Stig Nilsson, Vanneberga.

Resultat i klass I: Fred Johannesson, Glim-
åkra—E. Lundahl, Sibbhult, 1—0; Karl
Svensson, Vanneberga—Wille Ståhl, Osby, 1
—0; Evald Nilsson, Kristianstad—Sture
Berg, Bjärnum, 1—0; Pelle Persson, Glim-
åkra—Gunnar Eklund, d:o, 1—0; Nils Bjär-
storp, Hässleholm—Håkan Jönsson, Osby, 1
—0. Klass II: Ingmar Ebers, Glimåkra—
Reinhold Flink, d:o, 1/2—1/2; Thorsten Pe-
ttersson, Glimåkra—Stig Nilsson, Vanneber-
ga, 1—0; Assar Kjellström, Glimåkra—A. Le-
vin, Hässleholm, 1—0 w. o.; Stig Pålsson,
Bjärnum—A. Krafft, Sibbhult, 1—0.

Klass I är nu inför fjärde rondan följande:
1) Fred Johannesson, Glimåkra, 2 1/2 poäng;
2) Karl Svensson, Vanneberga, 2 1/2; 3) Wil-
le Ståhl, Osby, 2; 4) Evald Nilsson, Kristian-
stad, 2; 5) Pelle Persson, Glimåkra, 2; 6)
Sture Berg, Bjärnum, 1 1/2; 7) E. Lundahl,
Sibbhult, 1; 8) Nils Bjärstorp, Hässleholm,
1; 9) Gunnar Eklund, Glimåkra, 1/2; 10)
Håkan Jönsson, Osby, 0 poäng.

I klass II är ställningen: 1) Thorsten
Pettersson, Glimåkra, 3 poäng; 2) Stig Pål-
son, Bjärnum, 2 poäng. Därefter följer Rein-
hold Flink, Glimåkra, Stig Nilsson, Vanne-
berga, och A. Krafft, Sibbhult, med vardera
1 1/2 poäng, Assar Kjellström och Ingmar
Ebers, båda Glimåkra, med 1 poäng och A.
Levin, Hässleholm, 1/2 poäng. Thorsten Pe-
ttersson är nu i finfin form och han lär nog
inte släppa mästerskapssegern ifrån sig.

Fjärde och femte omgångarna spelas lör-
dagen den 22 och söndagen den 23 februari
isamma lokal och till dess hälsas spelarna
välkomna.

Hässleholms Tidningen Norra Skåne
den 30 januari 1947.

för såväl penningar, bakverk, telegram
brev, kort på min 75-årsdag, mottager
alla mitt varma hjärtliga tack.

Maria Nilsson.

Doktor Wingerstrand

Mottagningen inställd på grund av
inskrivningsförrättningar fr. o. m. den
3 febr. t. o. m. den 19 mars.

Hässleholm Missionssalen

Finjag. 4.

Ivar Nilsson. Sönd. den 2 febr. kl. 3 em
Sture Olsson. Efter predikan Missions
föreningens årsmöte.

Frälsningsarmén

Torsd. d. 30 jan. kl. 8 em. Musikguds
tjänst av Skånska Trängkårens musik
kår under ledning av Musikdirektör T
Nilsson. Entré 75 öre. Barn och militä.
50 öre. Alla välkomna!

Hillarps Ungdomsförening

Arsfest avhålls i missionshuset sönd
den 2 Febr. kl. 2 em. Som talare medv
soldathemsförest. S. Larsson samt pre
dikanterna Fallman och U. Olsson.

Sång av Bjärnums manskör. Kaffe
serv. Kollekt upptages till förmån för
Finlandshjälpen.

Till talrikt besök inbjuder

Ungdomsföreningen.

Stoby

Försäkringstagare i Göinge småbru
kares kreatursförsäkring i Stoby södra
har årsmöte i Stoby kommunalrum sön
dagen den 2/2 1947 kl. 2 em. för val
av sockenkommitté.

Sockenkommittén.

Sedan Svenska Petroleum Aktiebola
get Standard i Malmö uti en till länssty
relsen ingiven skrift anhållit om till
stånd att å fastigheten Hörja nr 11 i
Hörja socken inrätta mindre upplag av
eldfarlig olja av första klass för förva
ring av på en gång högst 5000 kg., vill
länsstyrelsen härigenom lämna envar
vilkens rätt kan vara av frågan beroen
de, tillfälle att yttra sig över ansöknin
gen senast den 10 februari 1947.

Handlingarna i ärendet hållas under
tiden till nämnda dag tillgängliga hos
landsfiskalen i Hässleholms distrikt.

Kristianstad i landskansliet den 22
januari 1947.

Länsstyrelsen.

Finjagbygdens S. L. U. - avd.

Var månadsmöte i Bygdegården lörda
gen den 1 febr. kl. 20.

Program: Förhandlingar, samkväm.

Styrelsen.

Stoby S. L. U.

Var möte i bygdegården lörd. den 1
febr. kl. 19,30. Föredrag, filmförevis
ning, samkväm, bra musik.

Alla S. L. U.-are välkomna.

Medlemskontroll.

Osby S. L. U. - avd.

Var månadsmöte i Eksäter sönd. den 2
febr. kl. 7.30 em. Förhandlingar. Före
drag av lantbr. Oskar Nilsson, Ingel
stad. Samkväm. Medlemskontroll. Nya
medlemmar vinna inträde om anmälan
göres senast lördag pr tel. 780, Osby.

Kommitterade.

Ignaberga

Uppbörd av hundskatt i Ignaberga
komm. för år 1947 äger rum på följande
platser:

Fredagen den 31/1 väntsalen, Igna
berga station kl. 12.15—1.30 em.

Lördagen den 1/2. Kom.-rummet Ig
naberga kl. 1—2 em. Gulastorp hos
Hils Månsson kl. 3—4 em.. Attarps sta
tion kl. 5—6 em.

Hundägare erinras om skyldigheten
att erlægga i lag påbjuden skatt. Hunds
militära inregistreringsnummer skall
uppgivas.

Kommunalnämnden.

Vinslövs Mejeriförening

Extra föreningsstämma hålles lörda
gen den 8 februari 1947 kl. 1,30 e. m. i
Vinslövs Gymnastiksal.

Ärende:

1. Besluta om utvidgning av förenin
gens maskinförsäljning.
2. Fråga om ändring av paragraf 6 i
föreningens stadgar.

Det nya stadgeförslaget finnes till
gängligt å Mejeriföreningens kontor fr.
o. m. den 30 januari 1947.

STYRELSEN.

Fordringar

Hos och skulder till dödsboet efter frö
ken Ester Isidora Öfverberg från Pers
torp torde omedelbart anmälas till bo
tredningsmannen, advokaten Henry
Sjögren i Klippan.

Statens Bränslekommissionens bestämmelser om handetsra

Det huvudsakliga inneh

Bränslekommissionen ha
beslutat följande ändringar
med den 1 januari 1947.

Den i cirkulär 491 föres
tillstånd å blankett SBK 144
rätt skall efter nyssnämnda

Den som yrkesmässigt t
ses i 1 § första stycket unde
kulär nr 448, befrias från de
att på blankett SBK 1601 lä
för export.

Uppgifter om försäljnin
icke vidare lämnas på blan
mässigt tillverkar eller drive
ror av fure och gran av följa
lådbräder, läkter, stav, bjälk
månad, första gången den 10
uppgift angående nu ifrågak
nad gjorda inköp och försä
re angives i formulärets an

Uppgifterna, som hädan
del med sådant virke, skola
verksamhetsområde virket fi
skall lämnas oavsett om and
ger skett eller ej.

De rapportskyldiga enli
skall avlämnas så fullständi
nes å densamma.

På samma blankett far
kommun befintliga anläggni

I det ovan nämnda cirk
stämmelser rörande rapport

I detta sammanhang på
virke skall angivas å särskil
Bränslekommissionen, Skogs
kontor.

Malmö och Kristianstad

KRISTIDS

Västra Tor

Lördagen den 1 Febr. kl. 13-
les uppbörd i kommunalrum
skogsaccis och hundskatt.

Kommunalnämnden.

Kungörelse

Härmed kungöres, att domha
Västra Göinge domsaga efter
denna dag dömt till boskillnad
kapellmästaren August Erhard
och hans hustru Dagmar Magn
degard Ohlsson, född Björk, b
Hässleholms stad.

Hässleholm den 28 januari 1

På domareämbetets vägnar

E. G. Leijonhufvud.

Föreläggelse

Härmed befullmäktigas N. Skjölund i
Björkebygd att vid synföreläggning i Lerik
den 24/10 1945 med Lerik-Maglöv Riknings-
företag, min talan för och röstätt utöva,
godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.
Vannaröd den 20-10 1945

Herman Eskilsson,

Bevittnas:


Hans Fridolf
Näringslivet i Lerik


Frida Skjölund
Vannaröd

FÖRENING.


Undertecknade förena sig härmed med sökandena till syneförrättningen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Horröd n:ris 1 och 2, Maglö nr 1 och Vannaröd nr 4 i Norra Mellby och Brönnestads socknar av Kristianstads län, och yrka vi avloppsdikenas utsträckning för torrläggning av våra ägor.

Hässleholm den 24/10 1945


(J. Th. Jönsson)


(Otto Jonasson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas.


adr. Horröd p. Lördalen


adr. Horröd p. Lördalen

Konstnärskommittén bekräftar.

Horröd den 25 februari 1947.

Karl Westberg
Emil Carlsson, Erik Johansson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark till Hörröd nr 1 och 2 i Brönnestads socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd nr 4 i Norra Mellby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 24 oktober 1945 kl. 9.30 f.m.

1.	Lantbrukare Fritz Johansson,	Hörröd nr 2	SÖSDALA
2.	" Nils Olsson,	" nr 1	"
3.	" Rudolf Olsson,	" nr 1	"
4.	" Karl Larsson,	" nr 2	"
5.	" Erik Eriksson,	" nr 2	"
6.	" Hans Bernhard Blomstergren,	" nr 2	"
7.	Direktör J. Th. Jönsson,	Vattug. 1	HÄSSLEHOLM
8.	Herr Otto Jonasson,	Hörröd nr 1	SÖSDALA
9.	Lantbrukare Fabian Fredriksson,	" nr 1	"
10.	" Herman Eskilsson,	" nr 1	"
11.	" Martin Jönsson,	" nr 1	"
12.	Mejerist T. Nilsson,		HÄSTVEDA
13.	Herr August Jönsson,	Vannaröd nr 4	SÖSDALA
14.	Arrendator Rosén,	" nr 4	"
15.	Lantbrukare Johan Truedsson,	Maglö nr 1	"
16.	" Per Hansson,	" nr 1	"
17.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 2 oktober 1945, intygas

ex officio:

Klas Westberg

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hörröd n:ris 1 och 2 i Brönnestads socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd nr ^{1 och} 4 i Morra Mellby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1945-47.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Fritz Johansson	såsom	ägare	till	fastigheten Hörröd	av 2 ² 1/16 mtl,
Nils Olsson	"	"	"	"	av 1 ⁴ 5/64 mtl,
Johan Truedsson	"	"	"	"	Maglö 1 ¹⁶ och
Per Hansson	"	"	"	"	1 ¹⁷ .

Därjämte hava J.Th.Jönsson och Otto Jonasson såsom ägare till fastigheterna Hörröd 1³ och 2¹² undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och

med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Dikenas ändpunkter äro betecknade A,B,C,D,E,F,G,H,I,K och L respektive.

Tidigare torrlägningsförrättningar berörande området.

Såsom framgår av § 3 i förrättningsprotokollet har huvudavloppet inom företaget eller sträckan A-B-C-D-17+00 tidigare upptagits efter undersökning verkställd vid laga syneförrättning åren 1911-12. Enligt det då upprättade torrlägningsförslaget skulle bottenläget i avloppssträckan A-B vid B utgöra + 5.70. Detta bottenläge skall nu sänkas till +5.10 vid B. Fördjupningen erfordras dels för att markerna inom torrlägningsområdet sjunkit efter 1911-12 års dikning och dels emedan avloppen då ej upptogos för att kringliggande marker skulle kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Man nöjde sig nämligen då med en mindre torrläggning av den vattensjuka marken.

Strax väster om B börjar ett annat förslag^{vis}/uppgrävning av den s.k. Hörrödsån eller Hörrödsbäcken, vartill förslag upprättats vid laga syneförrättning år 1920. Markerna i 1920 års företag häva av synemännen ansetts oberoende av den nu planerade uppgrävningen av sträckan A-B, enär avloppet B_I-B_{II} i 1920 års företag (se plankartan till nu ifrågakommande företag) kan fördjupas omkring 3 decimeter utan att avloppet nedanför B behöver fördjupas.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kunna torr-

läggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinarie sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpan- de andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 25.203 kronor 40 öre och efter företaget 58.434 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 33.230 kronor 60 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för öppna avloppssträckan A-B utgör omkring 28 kvadratkilometer. Avrinningen från varje kvadratkilometer har vid flodtillfällen uppskattats till 0.1 m³/sek och vid somarmedelvattenavrinning till 0.01 m³/sek. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken ha-
va de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avlopps-
ledningar har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekono-
miska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt	14+20	219 ha
	D	216 ha
	17+27	33 ha
	18+64	25 ha
	E	17 ha
	F	178 ha
	G	169 ha
	H	88 ha
	K	75 ha och
	I	6 ha.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckorna 12+00-D-E, D-F-G-H, G-K och F-I skola utföras som täckta ledningar.

Även vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppens utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligen föreskriva, att å de sträckor, där avloppen utföras öppna, ersättning för mark till avloppens utvidgning och rätning skall utgå enligt den upprättade ersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för nämnda intrång beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget, sådant detta angivits i arealuträknings- och värde-

7.
ringslängden. Beträffande intrånget av jord- och stenupplag finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättningen härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken i företaget efter arbetenas utförande. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med utförandet av rörledningarna, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att erforderliga broar skulle ombyggas eller ändras i samband med företagets utförande, därest detta erfordrades, för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

I samband med företagets utförande erfordras ändrande av avloppet genom landsvägen vid 7+45. Beträffande den nuvarande brons

Ålder och tillkomst finnes utredning införd i § 6 av förrättningsprotokollet. Synemännen anse, att det bör vara möjligt att bibehålla den nuvarande landsvägsbron, därest brons landfästen undergrjutas till erforderligt djup. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för ändringen av avloppet genom landsvägen eller, därest så erfordras landsvägsbrons ombyggnad, böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å ritningen över den befintliga landsvägsbron gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

I samband med företagets utförande erfordras även ombyggnad av tvenne markvägsbroar den ena vid 3+87 i dikessträckan A-B och den andra över dikessträckan B-C å fastigheten litt. Ba. Förslag till ombyggnad av dessa broar har upprättats, och kostnaderna för ombyggnaden medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I	avloppsstr. A-B	med ägofig. 1-21 och 94-104,
"	II	" B-C-D+C-L " " 22-46,
"	III	" D-E " " 74-93,
"	IV	" D-F-G-K+G-H " " 52-58, 62-66 och 73 samt

" V " F-I " " 47-51,61 och 67-72.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	12.700:-	3.488:80	3.640
II	B-C-D + C-L	7.850:-	13.897:90	0.565
III	D-E	4.375:-	3.704:70	1.181
IV	D-F-G-K + G-H	5.400.-	7.243:30	0.746
V	F-I	1.225.-	4.895:90	0.250, varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av anteckning i värderingslängden. Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I,II,IV och V skola sammanföras, men att avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I,II,IV o V.	A-B-C-D,C-L, D-F-G-K,G-H,F-I	27.175:-	29.525:90	0.920
III	D-E	4.375:-	3.704:70	1.181

Till grund för kostnadsfördelningen i varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kost-

naderna sålunda fördelats skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas sålunda, att landsvägsbron vid 7+45 underhålls av vägförvaltningen i Kristianstads län och markvägsbroarna å fastigheterna litt. Ah och Ba av ägaren till resp fastighet. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 33.230 kronor 60 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 49 kronor 85 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1952, arbetet för ändring eller ombyggnad av landsvägsbron vid 7+45 bör dock vara utfört inom tre månader efter det dikningsarbetena nedanför landsvägen anmälts färdiga till vägförvaltningen,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med

delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten m.m. skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

26.
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hörröd pr SÖSDALA den 25 februari 1947.

Klas Westberg.

Ernst Ekströmmen Nils Simon

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

Avslutnings- och värderingslängd till Kede
Härsjöbäckens dikebyggsförelag 1942 i Brännstads och
Norra Kallby socknar av Kristianstads län

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Brännestads socken

H_a 97/13952 mantal börd 143 Martin Jönsson
ängmark
- 4 -

Summa

H_b 97/139713 mantal börd 144 Martin Jönsson
ängmark
- 4 -

Summa

H_c 97/139713 mantal börd 145 Martin Jönsson
ängmark
- 4 -

- 4 -

Summa

H_d 97/139713 mantal börd 146 Martin Jönsson
ängmark
- 4 -

- 4 -

Summa

H_e 97/139713 mantal börd 147 Martin Jönsson
ängmark
- 4 -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	Åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
0.3/0.4 3	1			15	300	45	-	400	60	-	100	15	-
0.3/0.4 4	2			21	300	63	-	400	84	-	100	21	-
5				36		108			144	-		36	-
6													
7													
0.3/0.5 8	3			07	300	21	-	500	35	-	200	14	-
0.3/0.5 9	4			05	300	15	-	500	25	-	200	10	-
10				12		36	-		60	-		24	-
11													
12													
0.3/0.5 13	5			06	300	18	-	500	30	-	200	12	-
0.3/0.5 14	6			07	300	21	-	500	35	-	200	14	-
0.3/0.6 15	7			01	300	3	-	600	6	-	300	3	-
16				14		42	-		71	-		29	-
17													
18													
0.3/0.6 19	8			03	300	9	-	600	18	-	300	9	-
0.3/0.6 20	9			03	300	9	-	600	18	-	300	9	-
0.3/0.5 21	10			03	300	9	-	500	15	-	200	6	-
22				09		27	-		51	-		24	-
23													
24													
0.3/0.5 25	11			10	300	30	-	500	50	-	200	20	-
0.4/0.7 26	12			02	400	8	-	700	14	-	300	6	-
27				12		38	-		64	-		26	-
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

95 - 97/9370 mantal Skörd 148 Martin Jönsson

ärgemark

- 1 -

skogsmark

- 1 -

Summa

96 97/9371 mantal Skörd 149 Martin Jönsson

skogsmark

- 1 -

Summa

96 97/9376 mantal Skörd 134 Luman Eriksson

skogsmark

- 1 -

- 1 -

Summa

96 1/10 mantal Skörd av 3^e Fritz Johansson

äker, torvmyr på floden

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

- 1 -

Örnfors

VÄRDERINGSLÄNGD

0.4/0.7
0.4/0.7

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	13		02		400	8	-	700	14	-	300	6	-
3	14		02		400	8	-	700	14	-	300	6	-
4	15		04		200	8	-	400	16	-	200	8	-
5	16		02		200	4	-	400	8	-	200	4	-
6			10			28	-		52	-		24	-
7													
8													
9													
10	17		06		200	12	-	400	24	-	200	12	-
11	18		03		200	6	-	400	12	-	200	6	-
12			09			18	-		36	-		18	-
13													
14													
15	19		59		200	118	-	400	236	-	200	118	-
16	20		30		200	60	-	400	120	-	200	60	-
17	21		23		300	69	-	400	92	-	100	23	-
18			1 12			247	-		448	-		201	-
19													
20													
21	22	25			1400	350	-	2.000	500	-	600	150	-
22	23	65			800	520	-	2.000	1.300	-	1.200	780	-
23	24	47			600	282	-	2.000	940	-	1.400	658	-
24	25	35			600	210	-	2.000	700	-	1.400	490	-
25	26	42			800	336	-	2.000	840	-	1.200	504	-
26	27	25			1.400	350	-	2.000	500	-	600	150	-
27	28	17			1.000	170	-	2.000	340	-	1.000	170	-
28	29	27			1.200	324	-	2.000	540	-	800	216	-
29	30	84			800	672	-	2.000	1680	-	1.200	1008	-
30	31	33			600	198	-	2.000	660	-	1.400	462	-
31	32	1 36			600	816	-	2.000	2720	-	1.400	1904	-
32	33	48			800	384	-	2.000	960	-	1.200	576	-
33		5 84				4612	-		11680	-		7068	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Översikt

åker, torvmylla på torv

- - - - - högt mark (ingår i brukningsbeteendet)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

ängmark, skrub.

Brukningstaktad uppsats för åkerfigurer 28-39 genom igalslagg
av denna betnad kan beräknas till 250 kg/ha d.v.s.

Summa

RL 4499/78464 mantal

Lövörd 11^o

Lellan Fredriksson

åker, torvmylla på torv

- - - - - mylla på sand (skrub.)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

Summa

RL 5/64 mantal

Lövörd 14

Rudolf Olsson (tidigare Olsson)

åker, torvmylla på torv

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - mylla på sand

- - - - - torvmylla på torv

- - - - - (- - - - -)

- - - - - (- - - - -)

- - - - - mylla på sand (skrub.)

- - - - - torvmylla på torv

- - - - - (- - - - -)

Översikt

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		5 84				4612	-		11680	-		7068	-
2	34	18			1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
3	35	41			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	36	19			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	37	61			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	38	12			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	39		17		700	119	-	1.000	170	-	300	51	-
8	ring av öppna odlingssträckor 13+00-14+20. Värde												
9	5.13 x 250 (and. II)								1282	50		1282	50
10													
11													
12													
13		7 35		17		4983	-		13492	50		8509	50
14													
15													
16	40	97			1.000	970	-	2.000	1940	-	1.000	970	-
17	41	24			800	192	-	2.000	480	-	1.200	288	-
18	42	96			1.320	1267	20	2.200	2112	-	880	844	80
19	43	47			1.320	620	40	2.200	1034	-	880	413	60
20		2 64				3049	60		5566	-		2516	40
21													
22													
23	44	32			1.200	384	-	2.000	640	-	800	256	-
24	45	1 36			800	1088	-	2.000	2720	-	1.200	1632	-
25	46	82			800	656	-	2.000	1640	-	1.200	984	-
26	47	42			1.320	554	40	2.200	924	-	880	369	60
27	48	45			1.000	450	-	2.000	900	-	1.000	450	-
28	49	47			600	282	-	2.000	940	-	1.400	658	-
29	50	61			600	366	-	2.000	1220	-	1.400	854	-
30	51	06			1.080	64	80	1.800	108	-	720	43	20
31	52	90			600	540	-	2.000	1800	-	1.400	1260	-
32	53	1 20			600	720	-	2.000	2400	-	1.400	1680	-
33		6 61				5105	20		13292	-		8186	80

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ömfrit

äkr, torvmylla på sand

--- --

--- , mylla på sand

--- --

--- högh mark (ingår i Halmingsbådan)

--- -- (fästlillas ej)

--- -- (i)

ängmark

Påskningsbidnad uppstår för ägrifigurerna 44-53 genom

I-I. Värdet av denna bidnad kan beräknas

bidnad bör fördelas med 75 proc. i ord. IV

I-I). Alltså ord. IV 75% av 2.030:-

- - V 25% av 2.030:-

Summa

Bm. 477/3544 mantal

Lörd 37

Karl Larsson

äkr, mylla på sand

--- --

--- --

--- --

Summa

Bm. 1/4 mantal

Lörd 34

Erik Eriksson

äkr, mylla på sand

--- , torvmylla på torv

--- --

--- --

Ömfrit

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1	6	61				5105	20		13292	-		8186	80
2	54	36			840	302	40	2.100	756	-	1.260	453	60
3	55	46			1.260	579	60	2.100	966	-	840	386	40
4	56	28			1.100	308	-	2.200	616	-	1.100	308	-
5	57	09			1.320	118	80	2.200	198	-	880	79	20
6	58	32			—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	61	—	18	720		129	60	1.200	216	-	480	86	40
10	igenslaggning av släppsträckan D-F-G-H, G-K och												
11	till 250 kr/ha d. d. 8.12 x 250 = 2030 kronor. Summa												
12	(st. D-F-G-H + G-K) och med 25 proc. av st. I (st.												
13									1.522	50		1.522	50
14									507	50		507	50
15													
16													
17													
18													
19	8	12	-	18		6543	60		18074	-		11530	40
20													
21													
22	62	26			1.320	343	20	2.200	572	-	880	228	80
23	63	12			1.760	211	20	2.200	264	-	440	52	80
24	64	54			1.540	831	60	2.200	1188	-	660	356	40
25	65	12			1.100	132	-	2.200	264	-	1.100	132	-
26		104				1518	-		2288	-		770	-
27													
28													
29	66	25			880	220	-	2.200	550	-	1.320	330	-
30	67	08			600	48	-	2.000	160	-	1.400	112	-
31	68	08			1.600	128	-	2.000	160	-	400	32	-
32	69	08			600	48	-	2.000	160	-	1.400	112	-
33		49				444	-		1030	-		586	-

Ägobeskrivning m. m.

Output

aku, ngak ikut.

~
anginuk

4

- 4 -

Luzerna

Go 1/8 mantal

Hörsd. 13 J. H. Pinner och Otto Pinner bärskäda

aku, mylly ja sand

— — — — —

— — — — —

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

ängemark st. beträmsk

1

.....

.....

Präklingebildnad uppkommer för äggsfigurerna 75-77 genom
Värdet av denna bildnad kan beräknas till 350 kr/ha

Ernest

Ap 1/30 mantel

Leinwand 2^{1/2} J. H. Linsenroh. Otto Linsenroh. Händelstr.

äkar, mylla på sand

Urgemait

2

—

—

.....

Erasmus

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		49				444	-		1030	-		586	-
2	70	47			1.200	564	-	2.000	940	-	800	376	-
3	71			19	720	136	80	1.200	228	-	480	91	20
4	72			86	600	516	-	2.000	1720	-	1.400	1204	-
5	73			36	540	194	40	1.800	648	-	1.260	453	60
6		96	1	41		1855	20		4566	-		2710	30
7													
8													
9	74	27			1.200	324	-	2.000	540	-	800	216	-
10	75	1 42			1.100	1562	-	2.200	3124	-	1.100	1562	-
11	76	08			1.540	123	20	2.200	176	-	660	52	80
12	77	27			1.000	270	-	2.000	540	-	1.000	270	-
13	78	62			1.540	954	80	2.200	1364	-	660	409	20
14	79			05	420	21	-	600	30	-	180	9	-
15	80			08	420	33	60	600	48	-	180	14	40
16	81			04	480	19	20	800	32	-	320	14	80
17	82			23	480	110	40	800	184	-	320	73	60
18	83			12	480	57	60	800	96	-	320	38	40
19	84			05	480	24	-	800	40	-	320	16	-
20	igenläggning av öppna odlingsområden i fastighetsområdet												
21	eller alltså till 1.77 x 350 (ord III)									619	50	619	50
22													
23													
24		2 66		57		3499	80		6793	50		3293	70
25													
26													
27	85	16			1.400	224	-	2.000	320	-	600	96	-
28	86			02	300	6	-	400	8	-	100	2	-
29	87			20	200	40	-	400	80	-	200	40	-
30	88			20	200	40	-	400	80	-	200	40	-
31	89			27	300	81	-	400	108	-	100	27	-
32	90			37	200	74	-	400	148	-	200	74	-
33		- 16	1	06		465			744			279	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Omfört

skogsmark

-1-

-1-

Summa

Norra Kallby socken

Ba 7/100 mantal

hagl 1¹⁷

P. Hansson

åker, betanymlla på tova

-1-

-1-

-11-

-1-

Summa

Bb 133/2000 mantal

hagl 1¹⁶

Johann Fredriksson

åker, betanymlla på tova

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

Summa

Ca 13/128 mantal

Vannaröd 1⁵

August Jönsson i Bästreda

åker, mylla på sand

-1-

-1-

Summa

Cb 7/16 mantal

Vannaröd 4²

August Jönsson i Bästreda

åker, mylla på sand

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Brännstads socken

H _a	97/12952	mantal	Lännd 143	Karlén Jönsson	1
H _b	97/83712	--	-- 144	Jönsson	2
H _c	97/83712	--	-- 145	Jönsson	3
H _d	97/83712	--	-- 146	Jönsson	4
H _e	97/83712	--	-- 147	Jönsson	5
H _f	97/83712	--	-- 148	Jönsson	6
H _g	97/83712	--	-- 149	Jönsson	7
H _h	97/6976	--	-- 124	Lennan Eriksson	8
H _i	1/16	--	-- ar 22	Lilla Jönsson	9
H _k	4499/22464	--	-- 119	Lilian Fredriksson	10
H _l	5/64	--	-- 14	Rudolf Olsson (lid. äg. till Olsson)	11
H _m	477/2544	--	-- 27	Karl Larsson	12
H _n	1/4	--	-- 24	Erik Eriksson	13
H _o	1/2	--	-- 13	J. H. Jönsson och Otto Jönsson härtreda	14
H _p	1/20	--	-- 212	Jönsson	15

Näme Kallby socken

B _a	7/1000	mantal	Kegle 117	Larsson	16
B _b	133/2000	--	-- 116	Johan Fredriksson	17
C _a	13/128	--	Vannaröd 115	August Jönsson härtreda	18
C _b	7/16	--	-- 42	Jönsson	19

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar ^o	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3		36				108	-		144	-		36	-
4		12				36	-		60	-		24	-
5		14				42	-		71	-		29	-
6		09				27	-		57	-		24	-
7		12				38	-		64	-		26	-
8				10		28	-		52	-		24	-
9				09		18	-		36	-		18	-
10				12		24	-		448	-		201	-
11	7	35		17		1983	-		13492	50		8509	50
12		264				3049	60		5566	50		2576	40
13		812		18		6543	60		18074	-		11530	40
14		104				1518	-		2288	-		770	-
15		96		41		1855	20		4566	-		2710	80
16		266		57		3499	80		6793	50		3293	70
17		16		84		645	-		1056	-		411	-
18													
19		91				696	-		1820	-		1124	-
20		115				962	-		2300	-		1338	-
21		45				408	-		720	-		312	-
22		52				499	20		832	-		332	80
23		2679		548		25203	40		58484	-		33230	60
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Slutad pr. Sösdale den 25 febr. 1947.

K. Westling

Emil Christofferson Nils Jensen

Fastighet och ägare

Ägandeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Brönnestads socken.											
Aa 97/13952 mtl Hörröd 1											
Martin Jönsson											
0.3/0.4	ängsmark	1	0	15	0	15	300	400	100	15	--
0.3/0.4	"	2			0	21	300	400	100	21	--
Summa					0	36				36	--
Ab 97/83712 mtl Hörröd 1											
Martin Jönsson											
0.3/0.5	ängsmark	3			0	7	300	500	200	14	--
0.3/0.5	"	4			0	5	300	500	200	10	--
Summa						12				24	--
Ac 97/83712 mtl Hörröd 1											
Martin Jönsson											
0.3/0.5	ängsmark	5			0	6	300	500	200	12	--
0.3/0.5	"	6			0	7	300	500	200	14	--
0.3/0.6	"	7			0	1	300	600	300	3	--
Summa						14				29	--
Ad 97/83712 mtl Hörröd 1											
Martin Jönsson											
0.3/0.6	ängsmark	8			0	3	300	600	300	9	--
0.3/0.6	"	9			0	3	300	600	300	9	--
0.3/0.5	"	10			0	3	300	500	200	6	--
Summa						09				24	--
Ae 97/83712 mtl Hörröd 1											
Martin Jönsson											
0.3/0.5	ängsmark	11			1	0	300	500	200	20	--
0.4/0.7	"	12			0	2	400	700	300	6	--
Summa						12				26	--
Af 97/83712 mtl Hörröd 1											
Martin Jönsson											
0.4/0.7	ängsmark	13			0	2	400	700	300	6	--
Överföres						02				6	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blj- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					02				6	--
Kingsmark	14				02	400	700	300	6	--
skogsmark	15				04	200	400	200	8	--
"	16				02	200	400	200	4	--
Summa					10				24	--
<u>Ag 97/83712 mtl Hörröd 1</u> ⁴⁹										
Martin Jönsson										
skogsmark	17				06	200	400	200	12	--
"	18				03	200	400	200	6	--
Summa					09				18	--
<u>Ah 97/6976 mtl Hörröd 1</u> ²⁴										
Herman Eskilsson.										
skogsmark	19				59	200	400	200	118	--
"	20				30	200	400	200	60	--
"	21				23	300	400	100	23	--
Summa				1	12				201	--
<u>Al 1/16 mtl Hörröd av 2</u> ²										
Fritz Johansson										
åker, torvmylla på torv	22		25			1.400	2.000	600	150	--
" , " " "	23		65			800	2.000	1.200	780	--
" , " " "	24		47			600	2.000	1.400	658	--
" , " " "	25		35			600	2.000	1.400	490	--
" , " " "	26		42			800	2.000	1.200	504	--
" , " " "	27		25			1.400	2.000	600	150	--
" , " " "	28		17			1.000	2.000	1.000	170	--
" , " " "	29		27			1.200	2.000	800	216	--
" , " " "	30		84			800	2.000	1.200	1008	--
" , " " "	31		33			600	2.000	1.400	462	--
" , " " "	32	1	36			600	2.000	1.400	1904	--
" , " " "	33		48			800	2.000	1.200	576	--
Överföres		5	84						7068	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		5	84						7068	--
2	åker, torvmylla på torv	34	18				1.400	2.000	600	108	--
3	" , högl. mark (ingår i brukningsbåtnaden	35	41				-	-	-	-	
4	" , " "	36	19				-	-	-	-	
5	" , " "	37	61				-	-	-	-	
6	" , " "	38	12				-	-	-	-	
7	Hängsmark, stenb.	39			17		700	1.000	300	51	--
8	Brukningsbåtnad uppstår för ägofigurerna 28-39 genom igenläggning av öppna avloppssträckan 12+05-14+20. Värdet av denna båtnad kan be- räknas till 250 kr/ha d.v.s. 5.13 x 250 (avd II)										1282 50
10	Summa		7	35		17				8509	50
11											
12	Ak 4499/78464 mtl Hörröd 1 ¹⁹ .										
13	Fabian Fredriksson										
14	åker, torvmylla på torv	40	97				1.000	2.000	1.000	970	--
15	" , mylla på sand (stenb).	41	24				800	2.000	1.200	288	--
16	" , " " "	42	96				1.320	2.200	880	844	80
17	" , " " "	43	47				1.320	2.200	880	413	60
18	Summa		2	64						2516	40
19											
20	Al 5/64 mtl Hörröd 1 ⁴ .										
21	Rudolf Olsson										
22	(tidigare äg. Nils Olsson)										
23	åker, torvmylla på torv	44	32				1.200	2.000	800	256	--
24	" , " " "	45	1	36			800	2.000	1.200	1632	--
25	" , " " "	46	82				800	2.000	1.200	984	--
26	" , mylla på sand	47	42				1.320	2.200	880	369	60
27	" , torvmylla på torv	48	45				1.000	2.000	1.000	450	--
28	" , " " "	49	47				600	2.000	1.400	658	--
29	" , " " "	50	61				600	2.000	1.400	854	--
30	" , mylla på sand (stenb)	51	06				1.080	1.800	720	43	20
31	" , torvmylla på torv	52	90				600	2.000	1.400	1260	--
32	" , " " "	53	1	20			600	2.000	1.400	1680	--
33	Överföres		6	61						8186	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	61						8186	80
åker, torvmylla på sand	54	36				840	2.100	1.260	453	60
" , " " "	55	46				1.260	2.100	840	386	40
" , mylla på sand	56	28				1.100	2.200	1.100	308	--
" , " " "	57	09				1.320	2.200	880	79	20
" , högl. mark (ingår i brukningsbåtnaden)	58	32				-	-	-	-	
" , högl. mark (förbättras ej)	59	-				-	-	-	-	
" , " " "	60	-				-	-	-	-	
ängsmark	61	-		18		720	1.200	480	86	40
Brukningsbåtnad uppstår för ägofigurerna 44-58 genom igenläggning av avloppssträckorna D-F-G-H, G-K och F-I. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 250 kr/ha d.v.s. 8.12 x 250 = 2030 kronor. Denna båt- nad bör fördelas med 75 proc. å avd. IV (str. D-F-G-H+G-K) och med 25 proc. av avd. V (str. F-I). Alltså avd. IV 75 % av 2.030:- 1522 50 " " V 25 % av 2.030:- 507 50										
Summa		8	12		18				11530	40
Am 477/2544 mtl Hörröd 2 ⁷ .										
Karl Larsson										
åker, mylla på sand	62	26				1.320	2.200	880	228	80
" , " " "	63	12				1.760	2.200	440	52	80
" , " " "	64	54				1.540	2.200	660	356	40
" , " " "	65	12				1.100	2.200	1.100	132	--
Summa		1	04						770	--
An 1/4 mtl Hörröd 2 ⁴ .										
Erik Eriksson										
åker, mylla på sand	66	25				880	2.200	1.320	330	--
" , torvmylla på torv	67	08				600	2.000	1.400	112	--
" , " " "	68	08				1.600	2.000	400	32	--
" , " " "	69	08				600	2.000	1.400	112	--
åker, ngt. stenb.	70	47				1.200	2.000	800	376	--
ängsmark	71			19		720	1.200	480	91	20
"	72			86		600	2.000	1.400	1204	--
"	73			36		540	1.800	1.260	453	60
Summa		96	1	41					2710	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per. hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Ao 1/8 mtl Hörröd 1 ³ .											
J.Th.Jönsson och Otto Jonasson,											
Hässleholm											
Åker, mylla på sand	74	27				1.200	2.000	800	216	--	
" , " " "	75	1	42			1.100	2.200	1.100	1562	--	
" , " " "	76	08				1.540	2.200	660	52	80	
" , " " "	77	27				1.000	2.000	1.000	270	--	
" , " " "	78	62				1.540	2.200	660	409	20	
Ängsmark el. betesmark	79			05		420	600	180	9	--	
" " "	80			08		420	600	180	14	40	
" " "	81			04		480	800	320	12	80	
" " "	82			23		480	800	320	73	60	
" " "	83			12		480	800	320	38	40	
" " "	84			05		480	800	320	16	--	
Brukningsbåtnad uppkommer för Ägofigurerna 75-77 genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 350 kr /ha eller alltså till 1.77 x 350 (avd. III)											
619 50											
Summa		2 66		57				3293		70	
Ap 1/30 mtl Hörröd 2 ¹² .											
J.Th. Jönsson och Otto Jonasson,											
Hässleholm											
Åker, mylla på sand	85	16				1.400	2.000	600	96	--	
skogsmark	86			02		300	400	100	2	--	
"	87			20		200	400	200	40	--	
"	88			20		200	400	200	40	--	
"	89			27		300	400	100	27	--	
"	90			37		200	400	200	74	--	
"	91			54		200	400	200	108	--	
"	92			22		300	400	100	22	--	
"	93			02		300	400	100	2	--	
Summa		16		1 84				411		--	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Norra Mellby socken.</u>											
<u>Ba 7/100 mtl Magl8 l¹⁷.</u>											
<u>Per Hansson</u>											
Åker, torvmylla på torv	94	47				800	2.000	1.200	564	--	
" , " " "	95	37				600	2.000	1.400	518	--	
" , " " "	96	07				1.400	2.000	600	42	--	
Summa		91							1124	--	
<u>Bb 133/2000 mtl Magl8 l¹⁶.</u>											
<u>Johan Truedsson</u>											
Åker, torvmylla på torv	97	06				1.200	2.000	800	48	--	
" , " " "	98	30				1.200	2.000	800	240	--	
" , " " "	99	42				600	2.000	1.400	588	--	
" , " " "	100	04				600	2.000	1.400	56	--	
" , " " "	101	05				600	2.000	1.400	70	--	
" , " " "	102	28				800	2.000	1.200	336	--	
Summa		1 15							1338	--	
<u>Ca 13/128 mtl Vannaröda l⁵.</u>											
<u>August Jönsson i Håstveda</u>											
Åker, mylla på sand	103	15				800	1.600	800	120	--	
" , " " "	104a	30				960	1.600	640	192	--	
Summa		45							312	--	
<u>Cb 7/16 mtl Vannaröda l².</u>											
<u>August Jönsson i Håstveda</u>											
Åker, mylla på sand	104b	52				960	1.600	640	332	80	
Summa		52							332	80	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
Sammandrag.											
Brönneustads socken.											
Aa 97/13952 mtl Hörröd 1 ⁴³ .											
Martin Jönsson		36							36	--	
Ab 97/83712 mtl Hörröd 1 ⁴⁴ .											
Martin Jönsson		12							24	--	
Ac 97/83712 mtl Hörröd 1 ⁴⁵ .											
Martin Jönsson		14							29	--	
Ad 97/83712 mtl Hörröd 1 ⁴⁶ .											
Martin Jönsson		09							24	--	
Ae 97/83712 mtl Hörröd 1 ⁴⁷ .											
Martin Jönsson		12							26	--	
Af 97/83712 mtl Hörröd 1 ⁴⁸ .											
Martin Jönsson				10	✓				24	--	
Ag 97/83712 mtl Hörröd 1 ⁴⁹ .											
Martin Jönsson				09	✓				18	--	
Ah 97/6976 mtl Hörröd 1 ²⁴ .											
Herman Eskilsson				1	12	✓			201	--	
Ai 1/16 mtl Hörröd av 2 ² .											
Fritz Johansson		7	35	✓	17	✓			8509	50	
Ak 4499/78464 mtl Hörröd 1 ¹⁹ .											
Fabian Fredriksson		2	64	✓					2516	40	
Al 5/64 mtl Hörröd 1 ⁴ .											
Rudolf Olsson (tid.äg. Nils Olsson)		8	12	✓	18	✓			11530	40	
Am 477/2544 mtl Hörröd 2 ⁷ .											
Karl Larsson		1	04	✓					770	--	
An 1/4 mtl Hörröd 2 ⁴ .											
Erik Eriksson		96		1	41	✓			2710	80	
Ao 1/8 mtl Hörröd 1 ³ .											
J.Th. Jönsson och Otto Jonasson, Hässleholm		2	66	✓	57	✓			3293	70	
Ap 1/30 mtl Hörröd 2 ¹² .											
J.Th.Jönsson och Otto Jonasson Hässleholm		16		1	84	✓			411	--	
Överföres		23	76	5	48				30123	80	

Indikat in Glycerin lösen % 48/3, 4

Erättningslängd

för öppna arluppsdiken i Neder Hövuds länns dikningsföretag 1947 i
Brännstads och Vasa Kallby socknar av Kivlianstads län.

Län i Kartan	Industrienummer	By	Jordägare	behållen erättning för mark till arluppets utvidgning och iat ning.				Summa erättning.		
				antal ar	ä Kkr	Kkr	öre	Kkr	öre	
1	2	3	4	5	6	7		8		
<u>Indelning I (Arluppsträckan A-B)</u>										
Ha	143	Hövud	Hartin Järsson	ägf. 152	2.0	3.00	6	-	6	00
Hb	144	- -	Järne	- - 354	1.2	3.00	3	60	3	60
Hc	145	- -	Järne	- - 5, 6 & 7	1.0	3.00	3	00	3	00
Hd	146	- -	Järne	- - 8, 9 & 10	1.0	3.00	3	00	3	00
He	147	- -	Järne	- - 11	0.3	3.00	-	90		
				- - 12	0.3	4.00	1	20	2	10
Hf	148	- -	Järne	- - 13 & 14	0.2	4.00	-	80		
				- - 15 & 16	0.6	2.00	1	20	2	00
Hg	149	- -	Järne	- - 17 & 18	1.9	2.00	3	80	3	80
Hh	150	- -	Herman Eriksson	- - 19 & 20	2.8	2.00	5	60		
				- - 21	1.0	3.00	3	00		
				vinter str. 4+64-5+14	0.5	3.00	1	50	10	10
Ba	157	Kagår	Per Hansson	- - - 7+45-8+10	0.8	3.00	2	40		
				ägf. 94	0.1	8.00	-	80		
				- - 95	0.4	6.00	2	40		
				- - 96	0.2	14.00	2	80	8	40
Bb	156	- -	Johan Tredsson	häger str. 7+45-8+00	0.7	4.00	2	80		
				ägf. 97	0.2	12.00	2	40		
				- - 100-101	0.5	6.00	3	00	8	20
Ca	155	Vannaröd	Lug. Järsson i Kätrida	- - 104a	0.65	9.60	6	24	6	24
Cb	43	- -	Järne	ägf. 104b	0.65	9.60	6	24		
				häger str. 6+85-7+41	0.35	16.00	5	60		
			Örnåker				11	84	56	44

1	2	3	4	5	6	7	8
			Örnföres			11 84	56 44
			ränter st. 6+85-7+41	0.35	4.00	1 40	13 24
		Uppmätning ar den areal, som tagits i anspråk för jord- och stenupplag, utföres efter förtagets utförande, och ersättning lämnas enl. utlåtandets bestämmelser. Ersättningsbeloppet för detta intrång beräknas här örenslagens till					730 32
					Summa Kr.		800 -
			<u>Avdelning II.</u>				
			<u>1. Holyppesträckan B-C</u>				
Ba	1 ¹⁷	Haglö	Per Hansson	2.4	6.00	14 40	14 40
		Uppmätning ar den areal, som tagits i anspråk för jord- och stenupplag, utföres efter förtagets utförande, och ersättning lämnas enl. utlåtandets bestämmelser. Ersättningsbeloppet för detta intrång beräknas här örenslagens till					85 60
					Summa Kr.		100 -
			<u>2. Holyppesträckan C-D</u>				
Fi	ar 2 ²	Skövöd	Trilz Johansson	3.00	8.00	24 -	
			äpfr. 23:26				
			-- 24	0.7	6.00	4 20	38 20
		Uppmätning ar den areal, som tagits i anspråk för jord- och stenupplag, utföres efter förtagets utförande och ersättning lämnas enl. utlåtandets bestämmelser. Ersättningsbeloppet för detta intrång beräknas här örenslagens till.					171 80
					Summa Kr.		800 -
			<u>3. Holyppesträckan E-L</u>				
Ba	1 ¹⁷	Haglö	Per Hansson	0.5	6.00	3 -	3 00
Fi	ar 2 ²	Skövöd	Trilz Johansson	0.5	6.00	3 -	3 00
		Uppmätning ar den areal, som tagits i anspråk för jord- och stenupplag, utföres efter förtagets utförande och ersättning lämnas enl. utlåtandets bestämmelser. Ersättningsbeloppet för detta intrång beräknas här örenslagens till					69 -
					Summa Kr.		75 -

Skövöd för SöS -

52.
dala den 25 februari 1947.

Kar Westling

Emil Ekströmsson

Miss Parnon

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		till "Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947" i Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.								
0+00-8+79	879	<u>Dikessträckan A-B.</u> Schaktning för öppet avlopp.								
0+00-5+20	520	grus och sten med träd- rötter m ³	1150	3.25		3737	50			
"		sand med rötter	600	2.50		1500	--			
5+20-8+79	359	stenbunden grus och sand	625	4.00		2500	--			
"		sandjord	900	2.25		2025	--			
"		torvjord med ngt rötterm.m.	260	2.00		520	--	10282	50	
3+87-3+90	3	Markvägsbro av trä enl. ritning st	1	450;-		450	--	450	--	
7+40.5-7+45		Fördjupning av avloppet genom landsvägen vid 7+40.5- 7+45 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Kristianstads län och med- räknas ej här								
8+79		Stensättning av fallstupet vid punkt B						100	--	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %						1067	50	
		Ersättning för intrång beräknas enl. ersättningslängden till						800	--	
		<u>Summa</u>						12700	--	
10+00-10+64	64	<u>Dikessträckan B-C.</u> Schaktning för öppet dike.								
		dy- och torvjord m ³	200	1.75		350	--	350	--	
10+00-10+03	3	Markvägsbro av trä enl. Överföres						350	--	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							350	-- ✓
		ritning	st	1	275:-		275	--	275	-- ✓
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges							50	-- ✓
		Ersättning för intrång beräknas								
		enl. ersättningslängden till							100	-- ✓
		Summa							775	-- ✓
10+64-15+40-476		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
10+64-12+00-136		Grävning för öppet dike.								
		dy- och torvjord m.m.	m ³	325	1.75		568	75	568	75 ✓
12+00-15+40 340		24" cementrör	lm	340	11.00		3740	--	3740	-- ✓
12+00-12+80-80		Grävning, läggning samt								
		dikesjordens återfyllning	lm	80	4.00		320	--		
12+80-13+40 60		Dito Dito	lm	60	3.00		180	--		
13+40-15+40 200		Dito Dito	lm	200	4.00		800	--	1300	-- ✓
12+00		Dikesöga enl. ritning	st	1	100:-		100	--	100	-- ✓
12+32,14+20, 15+40,-		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.9 m	st	3	90.00		270	--	270	-- ✓
12+80-13+40 60		På grund av lös botten lägges rören här på underlag av trä	lm	60	1.00		60	--	60	-- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring		10 %					611	25 ✓
		Ersättning för intrång beräknas								
		enl. ersättningslängden till							200	-- ✓
		Summa							6850	-- ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
26+00-27+19	119	<u>Dikessträckan F-G.</u>								
26+00-27+19	119	21" cementrör	1m	119	9.00		1071	--	1071	--
26+00-26+80	80	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning	1m	80	3.00		240	--		
26+80-27+19	39	Dito Dito	1m	39	3.50		136	50	376	50
26+00-26+80	80	På grund av lös botten lägges rören här på underlag av trä	1m	80	1.00		80	--	80	--
27+19		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. 0.9 m	st	1	90.00		90	--	90	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring		10 %					157	50
		<u>Summa</u>							1775	--
27+19-28+00	81	<u>Dikessträckan G-H.</u>								
27+19-28+00	81	15" cementrör	1m	81	5.50		445	50	445	50
27+19-28+00	81	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	1m	81	3.00		243	--	243	--
28+00		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och ett gallerförsett 60 cm intagnings- rör för tillrinnande ytvatten. Brunnens diam. 0.9 m	st	1	110.00		110	--	110	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring		10 %					76	50
		<u>Summa</u>							875	--
40+00-41+24	124	<u>Dikessträckan G-K.</u>								
40+00-41+24	124	15" cementrör	1m	124	5.50		682	--	682	--
40+00-41+20	120	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	1m	120	2.50		300	--		
41+20-41+24	4	Dito Dito	1m	4	15.00		60	--	360	--
		Överföres							1042	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
41+24		Överfört							1042	--
--		Intagningsbrunn av betong								
--		med armerat lock och ett								
--		60 cm gallerförsett intag-								
--		ningsrör för tillrinnande								
--		ytvatten, brunnens diam.								
--		0.9 m st	1	110:-			110	--	110	--
--		För oförutsedda fall, ar-								
--		betets tillsyn m.m., till-								
--		lägges omkring 10 %							123	--
--		Summa							1275	--
60+00-61+70	170	<u>Dikessträckan F-I.</u>								
60+00-61+70	170	9" cementrör lm	170	3.00			510	--	510	--
60+00-60+88	88	Grävning, läggning samt dikes-								
		jordens återfyllning lm	88	2.25			198	--		
60+88-61+70	82	Dito Dito lm	82	3.25			266	50	464	50
60+88,61+70,		Intagningsbrunnar av betong								
		med armerade lock och inre								
		diam. 0.70 m st	2	70.00			140	--	140	--
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges om-								
		kring 10 %							110	50
		Summa							1225	--
50+00-50+46	46	<u>Dikessträckan C-L.</u>								
		Grävning för öppet dike.								
		dy- och torvjord m ³	60	2.00 (3.00)			120	--	120	--
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges							30	--
		Ersättning för intrång beräknas								
		enl. ersättningslängden till							75	--
		Summa							225	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Sammandrag.</u>										
0+00-8+79	879	Dikessträckan A-B					12700	--	✓	
10+00-10+64	64	" B-C					775	--	✓	
10+64-15+40	476	" C-D					6850	--	✓	
15+40-19+94	454	" D-E					4375	--	✓	
25+00-26+00	100	" D-F					1475	--	✓	
26+00-27+19	119	" F-G					1775	--	✓	
27+19-28+00	81	" G-H					875	--	✓	
40+00-41+24	124	" G-K					1275	--	✓	
60+00-61+70	170	" F-I					1225	--	✓	
50+00-50+46	46	" C-L					225	--	✓	
	2513	Summa	-				31550	--	✓	
Hörröd pr SÖSDALA den 25 februari 1947. Kus Westling statens lantbruksingeniör.										

Kostnadsfördelningsskuld

från Nedre Florsjösbäckens dikevärförslag 1947 i


Brännestads och N. Mellby socknar av Kristianstads län

Lilje & Kartan	Lilje & Kartan	By, socken, hemman	Registernummer	Släktare	Släkter eller söner i släkten	Hrd. I-II och Ph. A-B-C-D+ + G-H+		
						Födelse- år	Födelse- månad	Födelse- dag
Bärestads socken								
Aa	97/13953	Lövö	143	Karl Jönsson	g. år	1-2	36	-
Ab	97/83712	-	144	J. Jönsson	-	3-4	24	-
Ac	97/83712	-	145	J. Jönsson	-	5-7	29	-
Ad	97/83712	-	146	J. Jönsson	-	8-10	24	-
Ae	97/83712	-	147	J. Jönsson	-	11-12	26	-
Af	97/83712	-	148	J. Jönsson	-	13-16	24	-
Ag	97/83712	-	149	J. Jönsson	-	17-18	18	-
Ah	97/6976	-	124	Herman Eriksson	-	19-21	201	-
Ai	1/16	-	ar 2 ³	Friths Johansson	år	22-39	8.509	50
Aj	4489/ 78464	-	119	Leban Fredriksson	g. år	40-43	2.516	40
Al	5/64	-	14	Rudolf Olsson (lid. äg. Nils Olsson)	år	44-61	11.530	40
Am	447/ 2674	-	27	Karl Larsson	g. år	62-65	770	-
An	1/4	-	24	Erik Eriksson	-	66-73	2.710	80
Ap	1/8	-	13	J. Th. Jönsson och Otto Jönsson. Skärd.	år			
Ar	1/30	-	213	J. Jönsson	-			
Norra Hälby socken								
Ba	7/1000	Haglö	117	Per Larsson	år	94-96	1124	-
Bb	1/16	-	116	Johan Fredriksson	-	97-102	1338	-
Ca	13/128	Vannavärd.	15	Ing. Jönsson i Bästreda	g. år	103-104a	312	-
Cb	7/16	-	43	J. Jönsson	-	104b	332	80
Summa.						-	-	29.525 90

IV - V C-L+D-F-G-H+				Indelning III. Pl. D-E													
F-J				Förtecknings- dessa äggen	Förtecknings- värde		Förtecknings- tal	Förtecknings- värde		Summa förtecknings- värde	Summa förtecknings- värde		Förtecknings- tal för hela förtecknet	Förtecknings- värde			
%	kr	öre	kr		öre	%		kr	öre		kr	öre		%	kr		öre
0.122	33	10	-							36	-	33	10	0.105	0	74	-
0.081	22	01								24	-	22	01	0.070	0	53	-
0.098	26	63								29	-	26	63	0.084	1	59	-
0.081	22	01								24	-	22	01	0.070	0	49	-
0.088	23	91								26	-	23	91	0.076	0	54	-
0.081	22	01								24	-	22	01	0.070	0	49	-
0.061	16	58								18	-	16	58	0.053	0	37	-
0.681	185	06								201	-	185	06	0.587	4	15	-
28.820	7.831	85								8509	60	7831	85	24.824	175	59	✓ h
8.523	2.316	13								3516	40	2316	13	7.341	51	92	-
39.052	10.612	38								11.530	40	10.612	38	33.637	237	93	✓ h
2.608	708	72								770	-	708	72	2.246	15	89	-
2.181	2494	94								2710	80	2494	94	7.908	55	93	✓ h
				74-84	3293	70	88.906	3889	64	3.293	70	3889	64	12.328	87	20	✓ h
				85-93	411	-	11.094	485	36	411	-	485	36	1.538	10	88	✓ h
3.807	1034	55								1134	-	1034	55	3.279	23	19	✓ h
4.532	1231	57								1338	-	1231	57	3.903	27	61	✓ h
1.057	287	24								312	-	287	24	0.910	6	40	-
1.127	306	26								332	80	306	26	0.971	6	87	-
100.000	27.175	-	✓	-	3704	70	100.000	4375	-	33.230	60	31.550	-	100.000	707	34	

Korröd p. Sostala den 25 februari 1947.

Klas Westling, Ernst Christofferson, Nils Oerman



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Norra Hörnödsbeckens diknings-
företag 1947 i Brönneå och Norra Mellby

sock~~en~~^{en} av Kristianstads län län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				229 56
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.25	2,50		0 63	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2 26	4,00	9 04	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen 4 m ² sektion på "	1	2.-	2 00	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 55	43 22
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
Ing. Carlsson 31.5.45		Ritarbete <i>broarna vid 3+87 och i St. B-C (§33) etc.</i> 2	3.-		6 -	
		<i>Uppritning av befintlig landningsbro (alster) vid 7+45 dagar</i> 2	12.-		6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st 2	3,00		6 -	18 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	160	0,01	1 60	1 60
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 28	0,25		7 -	8 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 19	0,30		5 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 70
		Utlåtande, § 45 sid 13	3,00		39 -	39 -
Ing. Whitting 27.10.45-25.11.47		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2	12,00		24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
Ing. Carlsson - - -		<i>den 9/9 45 kompl. a undersökning u.m.</i> "	1	12,00	12 -	
		<i>och ing. Whitting besiktning u.m. d. 23/ 47 till. - -</i> "	1	12.-	12 -	24 -
Ing. Carlsson 21.7.45		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1	12,00		12 -	12 -
Ing. Carlsson 9.1.47		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st. "	1/2	12,00	4 -	
9.1.47		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	
		slamficka "		12,00		7 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				414 58
		1) 1:sta regalarcket st			10 50	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 40000, medelareal 0.32 ha, ägofigurer st 102	0,07		7 14	
		 ha 32.27	0,14		4 52	
		Överföres			22 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	160	0,02	3 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	62	0,05	3 10	30 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,25	5-	1 25	
		ändring av befintligt avlopp	2,26	6-	13 56	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 46	
		3) broar och trummor, „ vid 3 ^{te} och 4 ^{te} N-2			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	
					31 27	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 82	23 45
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		~~brunn~~ ^{och} rördutlopp ~~och~~ ^{beräknas till}	1/2	12,00	6 -	
		Kopia av landsvägsbron vid 7+45 beräknas till	1/3	12,-	4 -	10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 beräknas till sid	48	0,55	26 40	
		Översiktskarta i d.o, § 41				26 40
		Summa kronor				90 06
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode.~~			8 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			45 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. upplästring av ritningar~~			2 -	36 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			56 30	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			110 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				166 30
		Summa kronor				202 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				414 58
		Lösen för kopior och avskrifter				90 06
		Övriga förrättningskostnader				202 70
		Summa kronor				707 34

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Åstra Gårde häradsrätt.

Hörsd pr Sösdala den 25 febr. 1947.

Karl Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Blomqvist

Karl Olin

Kronor kvitteras:

Av ovanstående belopp skall 464:58 + 90:06 = 554 kronor 64 öre inom följande dagar från ovanstående dag vara inbetalat till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättningen i dess postgirokonton N: 1036. Hörsd som ovan:

Karl Westling

Avskrift:

10: 5/47.

ARVODESRÄKNING

DIARIE Nr 8542

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Nedre Hövödebäckens åkängröjning

1947 i Blömmestad och Korsa Mellby

socken av Kistamåls

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	25	0,50	12	50	12	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	50	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	10	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,43 ha	62	0,24	14	88		
		 ha	26,79	0,70	20	90		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,14 ha	40	0,05	2	-		
		 ha	5,48	0,70	4	27		
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket			1	-		
		blad						
		övriga regalark					67	05
		blad						
		Överföres					79	55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 55
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr ha ha	32,27	0,50	16 14	
		avvägda punkter st	160	0,03	4 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	3,2	2,00	6 40	
		i annan mark "	1,0	5,00	5 -	56 34
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,32 ha, st	102	0,05	5 10	
		ha	32,27	0,10	3 23	8 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	102	0,04	4 08	4 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 -	
		för övriga kilometer st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	196	0,06	11 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	90	0,12	11 76	23 52
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 0,000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	0,25	3 -	0 75	
		2) befintligt avlopp eller vall "	2,26	3,50	7 91	8 66
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	1	0,12	0 12	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	19	0,34	6 46	
		" "	4	0,22	0 88	
		" "				7 46
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	1,13	3,50	3 96	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1,00	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen 4 m ² sektion på "	1,00	2 -	2 -	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1,38	10,00	13 80	20 76
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	62	0,03	1 86	2 86
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor st		2,00		
		Överföres				229 56

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända vidfogade arvodesräkning för handlagd syneförrättning rörande Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län. Sökandena till förrättningen hava den 25 februari 1947 mottagit ett exemplar av räkningen i fråga.

Aktförvarare vid företaget är lantbrukaren Fritz Johansson, Hörröd pr SÖSDALA.

Förundersökning rörande förrättningen utfördes i maj månad 1945 av ing. M. Carlsson. Före den 1 juli 1945 voro därför följande arbeten rörande förrättningen utförda, nämligen

1. ägomätning med uppritning av plankartan i tusch,
2. avvägning,
3. uppritning av längdprofil i tusch,
4. " " befintliga sektioner i tusch,
5. hydrografisk utredning,
6. inritning å kartan av avloppen,
7. uppritning av befintlig landsvägsbro vid 7+45 samt
8. införande av höjdsiffror å plankartan.

På grund härav får jag föreslå, att det belopp, som enligt arvodesräkningen skall inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, fördelas sålunda

A. Arvode till lantbruksing. K. Westling för arbete utfört före 1.7.45.

För ägomätning (beloppet i räkningen minskat med

4 kr. för textningen)	63:05
" avvägning (beloppet i räkningen)	56:34
" uppritning av längdprofiler i tusch (beloppet i räkn.)	8:66
" " " befintliga sektioner i tusch (då beloppet i räkningen å 7:46 avser ersättning för uppritning av såväl befintliga som nya sektioner, och då före den 1.7.45 endast befintliga sektioner voro uppritade, föreslås att beloppet delas lika mellan statsverket och mig)	3.73
" hydrografisk utredning (beloppet i räkn.)	12:-
" inritning av avloppen å kartan (beloppet i räkn.)	2:86
" uppritning av befintlig landsvägsbro vid 7+45 (beloppet i räkningen)	6:-
" införande av höjdsiffror å plankartan (beloppet i räkn.)	1:60
<u>Summa å lantbruksingeniör K. Westling</u>	<u>154:24</u>

vänd:

B. Arvode till Statsverket för arbete utfört efter den 1.7.45.

För resten av arvodesbeloppet, som inlevereras, nämligen	<u>350:40</u>
Summa å Statsverket	<u>350:40</u>

SAMMANDRAG.

Arvode till lantbruksingeniör K. Westling	154:24
" " Statsverket	<u>350:40</u>
Summa kronor	<u>504:64</u>

Kristianstad den 19 mars 1947.

Kar Westling

statens lantbruksingeniör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				229 56
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.25 2,50 0 63				
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 3.26 4,00 9 04				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen 4 m ² sektion på " 1 2- 2 -				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			31 55	13 22
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 -	
		b) Inläggning av vallkrön km 0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st 0,25				
		d) Kostnadsberäkning km 3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar 12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st 8,00				
		Ritarbete <i>beräknad vid 3+27 och i st. B-C (§ 33)</i> 2 3- 6 -				
		<i>Uppritning av befintlig landområdes (avskott) vid 7+15 dag</i> 1/2 12- 6 -				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Grundförstärkning m ² 0,10				
		Ritningar, antal blad st 2 3,00 6 - 13 -				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 160 0,01 1 60 1 60				
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 28 0,25 7 - 8 50				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 19 0,30 5 70				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " 0,20 7 70				
		Utlåtande, § 45 sid 13 3,00 39 - 39 -				
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2 12,00 24 - 24 -				
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 " 12,00				
		<i>den 9/9 15 konf. av undersökning m. m.</i> " 1 12,00 12 -				
		<i>och ing. Walling beskrivning m. m. d. 23/1 17 till.</i> " 1 12- 12 -				
						24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1 12,00 12 - 12 -				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnsat 2 st. " 1/3 12,00 4 -				
		utlopp för täckt ledning " 1/4 12,00 3 -				
		slamficka " 12,00				
						7 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor 414 58				
		1) 1:sta regalkart bladet 10 50				
		övriga regalkart st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.32 ha, ägofigurer st 102 0.07 7 14				
		ha 32.27 0.14 4 52				
		Överföres 22 16				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	160	0,02	3 20
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	62	0,05	3 10	30 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.25	5.-	1 25
		ändring av befintligt avlopp	"	2.26	6.-	13 56
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				7 16
		3) broar och trummor, " " <i>sid 3+87 och i A.B.C</i>				6 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				31 27
						7 82
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		23 15
		<i>-at rsk</i> brunn, rörutlopp och slanficka <i>beträknes till</i>	"	1/2	12,00	6 -
		<i>Kopia av lantmätningen sid 7+15 beträknas till</i>	"	1/3	12.-	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 <i>beträknas till</i>	sid	48	0,55	26 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						26 40
		Summa kronor				90 06 1/2
		Övriga förrättningskostnader.				
		<i>beskicknings</i> ~~Lösen af förordnandet jämte kommissionärsarvode~~				8 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				25 60
		Inbindning av förrättningshandlingar <i>2 band</i> ~~o. upplistring av ritningar~~				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				110 -
						166 30
		Summa kronor				202 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				504 64
		Lösen för kopior och avskrifter				414 58 ✓
		Övriga förrättningskostnader				90 06 1/2
						202 70
		Summa kronor				707 34

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västra Gjinge* häradsrätt. *Westling* 154:24
Körvöd på Södala den *25 feb.* 1947. *Statens* 357:40
504:64

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil G. Christofferson


Nils Persson

Pedimaras
5 Fästen:
Klas Westling

Kronor kvitteras:

*De ovanstående belopp skulda 114.58 + 90.06 = 504 kronor 64 öre inom kuttin
dagar från ovanstående till ovan inbetalat till Kungl. lantbruksstyrelsen, Stock-
holm 16, genom inbetalning i dess postgirokonton N: 1036. Körtid som ovan*
Klas Westling

bovid
Nedubödsområde



138
178
216

Nedubödsområde
Måpils bovid 1941

Ser. EXIII kombi
891
4172

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 5*1386

Betänkande
rörande

Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947
i Brönnestads och Norra Mellby socknar
av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare
K. Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i Brönneå och Norra Mellby socknar av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond. Arbetsplan rörande företaget är upprättad vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen åren 1945-47 av lantbruksingenjör Klas Westling med biträde av gode män.

Hörröd pr SÖSDALA den 25 februari 1947.

Frits Johansson

Betygas i tjänsten *Peter Grönstedt*

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

(företagets namn samt socken och län)

(titel, namn och adress)

K. LÄTERBILDSSTYLISIERUNG

(titel och namn)

9 FEB. 1948

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	26	79	5	48	32	27	33.230	60	3	33.513	84	1.040:-	$\frac{1}{2}$	16.750:-

Av bidraget belöper omkring 16.125:- kr. på företagets utförande och omkring 625:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	28.917	40	87.417	28.198	40	$\frac{1}{2}$	14.090:-

Lån utgår icke till kostnaden för en första rensning.

Företaget är ännu icke påbörjat.

Beträffande tidigare torrlägningsföretag berörande torrlägningsområdet har huvudavloppe inom företaget eller sträckan A-B-C-D-17 tidigare varit föremål för laga förrättning åren 1911-1912. Härom hänvisas till synemännens utlåtande angående företaget.

Beträffande kostnadsberäkningen och båtnadsuppskattningen hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden utgöres dels av alstringsbåtnad (29.298:60 kr) och dels av bruksningsbåtnad (3.932:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att samtliga fastigheter i företaget äro typiska småjordbruk eller ofullständiga jordbruk. På grund härav och enär företaget ligger i en trakt, där jordbruket är i behov av statligt stöd, anser torrlägningsnämnden, att bidragskvoten $\frac{1}{2}$ bör tillämpas för företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 16.750:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 14.090:- kronor.

Kristianstad den 4 februari 1948.

På torrlägningsnämndens vägnar:

C. Lundberg


Bilagor:


- A Diariebevis.
- B Protokoll från sammanträde.
- C Föreningshandling.
- D - " -
- E Kostnadsberäkning för en första rensning.
- F Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 25 februari 1947 avslutad laga syneför-
rättning angående Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag
1947, avseende torrläggning av mark inom Hörröd n:ris 1
och 2 i Brönnestads socken samt Maglö nr 1 och Vannaröd
nr 1 och 4 i Norra Mellby socken av Kristianstads län; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-
dens vattendomstols kansli den 20 november 1947.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

År 1947, februari 25, kl. 11 f.m. hos Fritz Johansson i Hörröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör

skiftesgodemännen Nils Persson i Tågarp och Emil Christoffersson i Brönnestad samt sakägarna

Fritz Johansson i Hörröd,

Rudolf Olsson i d:o ,

Erik Eriksson i d:o ,

Fabian Fredriksson i d:o ,

Martin Jönsson i d:o ,

Johan Truedsson i Maglö och

Per Hansson i d:o .

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och upphära utanordnat bidrag.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Martin Jönsson	2.5 hektar	
Herman Eskilsson	0.5	"
Fritz Johansson	11.0	"
Fabian Fredriksson	7.5	"
Rudolf Olsson	11.0	"
Karl Larsson	9.0	"
Erik Eriksson	5.0	"
J.Th.Jönsson och Otto Jonasson	13 hektar	
Per Hansson	9 hektar	

Johan Truedsson 8 hektar och

Aug. Jönsson 9 " .

Hörröd pr Sösdala den 25 februari 1947.

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Justeras:

Emil C. Christofferson, Nils Persson

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i Brönneå och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra andelar i kostnaderna för företagets utförande samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma låneansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Hörröd pr SÖSDALA den 25 februari 1947.

Al v Rudey Olsson v Fritz Johansson Al
 Am v Lari Brönneå v Johan Truedsson B6
 Ba v Per Hansson

Bevitnas:
 Emil Christoffersen Nils Persson
 Brönneå Sjöarp Söndén

Undertecknade förklarar härmed, att vi önska komma i
åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till
gäldande av våra kostnader i nedre Hörrödsbäckens dik-
ningsföretag 1947.

A o


A p

{

.....


v J. Th. Jönsson

Hässleholm

.....


✓ Otto Jönsson

Vinslöv

Bevittnas;

.....
.....


Beräkning av kostnaden för en första rensning ingående i

"Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947" i Brönnestad och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Str. A-B (0-8+79)	879 m rensning á 1.30 kr pr m	1142:70 ✓
" B-C (10-10+64)	64 m rensning á 0.50 kr pr m	32:- ✓
" C-D (10+64-12)	136 m rensning á 0.50 kr pr m	68:- ✓
" C-L (50-50+46)	46 m rensning á 0.30 kr pr m	<u>13:80</u> ✓
Summa kronor		<u>1256:50</u> ✓

Kristianstad i januari 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947" i Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Brönnestads socken.

Ao	1/8 mtl	1 ³	Hörröd W ✓	J.Th. Jönsson och Otto Jonasson ✓
Al	5/64 mtl	1 ⁴	" ✓	✓ Rudolf Olsson (f.äg. Nils Olsson) ✓
Al	1/16 mtl	av 2 ²	" ✓	✓ Fritz Johansson ✓
An	1/4 mtl	2 ⁴	" ✓	✓ Erik Eriksson ✓

Ap 1/30 mtl 2¹² Hörröd W[✓] J.Th. Jönsson och Otto Jonasson[✓]

Norra Mellby socken.

Bb 133/2000 mtl 1¹⁶ Maglö V[✓] Johan Truedsson[✓]

Ba 7/1000 mtl 1¹⁷ " V[✓] Per Hansson[✓]

Kristianstad i januari 1948.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 10/1 1950.
godkänd den 8/2 1950

5 • 1386

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1949
DIARIUM NR 4357
SAK NR

FÖRETAG: Nedre Hörrödsbäcken.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 16.120✓

» en första rensning » 630✓ kr. 16.750✓

Lån till företagets utförande kr. 14.090✓

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den

25 juni 1949✓

till

Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i Brönneustads och Norra
Mellby socknar,

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextontusensjuhundra-
femtio (16.750)

kronor, varav till företagets

utförande sextontusenettthundratjugo (16.120)

kronor och till

en första rensning av avloppen sexhundratrettio (630)

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med fjortontusen nittio (14.090)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess ~~representant~~ befullmäktigade representant ~~representant~~
~~bidrags- och låntagaren~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hörröd den 30 sept. 1949.

Bridgman
Ägare till fastigheten Hörröd av 2 1/16 mtl.

Att Lantbrukaren Erik Johansson

i hägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Svensson

Emil Svensson

Adress Harald Löschels

Adress Harald Löschels

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 mars 1950.

Sten Mörner

Martin Lippert

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

280
119 kronor

J 2014/52

SL/MG

Lantbrukaren Eric Johansson,
Hörröd,
Södala.

goda

Ang. NEDRE HÖRRÖDSBACHTENS BEVILJANSGRÄNS 1947 i Brännestads och
Norra Mellby socknar, Kristianstads län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för
en första rensning av i ovannämnda företag ingående avlopp, har
lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till be-
viljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 septem-
ber 1953.

Stockholm den 9 december 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I. Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

280
179

BESLUT
DEN 9 DEC. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1952
DIARIÉ Nr J 2014
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Genom beslut den 25 juni 1949 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen till "Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947" i Brännestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län dels statsbidrag med 16.750:-- kr varav till företagets utförande 16.120:-- kr och till en första rensning 630:-- kr samt dels statslån med 14.090 kr.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 mars 1951 godkänt företagets utförande.

Den enl. synemännens utlåtande föreskrivna arbetstiden utgår den 31 dec. 1952.

Enl. bestämmelserna i det av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1950 antagna kontraktet skulle arbetena med en första rensning av avloppen vara utförda under innevarande år. På grund av höstens stora nederbördsmängd och därav följande höga vattenstånd i avloppskanalen ha dessa rensningsarbeten icke blivit utförda. Tidigare under sommaren hindrade militärtjänst mig från att ombesörja dessa arbeten.

I anledning därav får jag, i egenskap av ordf. i arbetsstyrelsen för förenämnda torrlägningsföretag, värdsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville medgiva uppskov med utförandet av

en första rensning till den 1 sept. 1953 samt att beviljade statsbidrag 630:-- kr. får kvarstå för företagets räkning under samma tid.

Hörröd pr SÖSDALA den 15 november 1952.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Erik Johansson'.

(Erik Johansson)

Ordf. i arbetsstyrelsen.

REKONSTRUKTION
godk. DEN 21 SEP. 1953

13
RAPPORT

280
49
hond

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

I över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: "Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947" i

Brönneustads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande kr. 16.120:--

till en första rensning av avloppen kr. 630:-- 16.750:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 14.090:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 mars 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Erik Johansson, adr.

Hörröd pr Sösdala.

Första rensningen av avloppen befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 11 sept. 1953.

Enligt uppdrag:



(And. B. Andersson)

förste assistent.

Ber. till pr. 630

HH

Godk. kamm.
utbet. bidr. 630 kr.



2.80/49 - komb.

FÖREDRAGET

DEN 31 OKT. 1950

P. M.

D. Nr J 1856/50 LANTBRUKSSTYRELSEN

MS

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i Brönnestads
och Norra Mellby socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 25 juni 1949 ✓
Kontrakt: 14 mars 1950 ✓
Fullbordas: 1 september 1952 ✓
Statsbidrag: 16.750 kronor = (16.120 + 630)
Lån: 14.090 kronor
Beräkn. kostnad: 33.513:84 kronor
Verkst. utbet. d. 1 augusti 1950 av statsbidrag: 4.000 ✓ kr.
av lån: 3.500 ✓ kr.
Utfört arbete enligt Förste ass. And.B.Andersson den 10/10 1950
25.757:19 kr. = c:a 79 %.

Ordf. i arb. styrelsen

~~XXXXXX~~

Lantbr. Eric Johansson, Hörröd, Sösdala.

Rekv. bifogad


Utbetalas

av statsbidrag 9.000 kr.

av lån 8.000 kr.

Stockholm den 31/10 1950

280/49



R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947" i

Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 16750:- (16.120 + 630)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 14090:-- ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 mars 1950. ✓

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Erik Johansson, Hörröd
pr Sösdala.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag
har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl.

i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till
omkring 25.000:--

Härtill förrättningskostnader och

vattendomstolsavgift

757:19

Summa Kronor 25.757:19

Detta motsvarar c:a 79 % av den fastställda anläggningskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret den 10 okt. 1950.

Enligt uppdrag:

(And.B. Andersson)

förste assistent.

FÖREDRAGET

1 AUG 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUL 1950

DIARIE NR 1190

SAK NR

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947" i

Brönneå och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949. ✓

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 16750;-- (16.120 + 630)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 14090;--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 mars 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukare Erik Johansson, Hörröd
pr Sösdala.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag
har befunnits att arbetet med utförandet påbörjats.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 22 juli 1950.

Enligt uppdrag:



(And. B. Andersson)


förste assistent.

24 JUL-1950

DIARIE Nr J 1190

SÄKER

Rekviritionen för utlåning
månad an första delen an
till "Neder Sländerslänken
därup. 1947" hemgård stads.
med tre tidigare
när intäcker till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kvintanotid d. 22/2 1950
Sveriges
fjärde kvintan



1950 den 1 augusti.

J 4357/49, J 1190/50

MG

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 25 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 14.090 kronor till utförande av Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i Brönnestads och Norra Mellby socknar, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Brönnestads socken</u>		
Hörröd	1 ³	J. Th. Jönsson och Otto Jonasson
"	1 ⁴	Rudolf Olsson (f.äg. Nils Olsson)
"	av 2 ²	Fritz Johansson
"	2 ⁴	Eric Ericsson
"	2 ¹²	J. Th. Jönsson och Otto Jonasson
<u>Norra Mellby socken</u>		
Maglö	1 ¹⁶	Johan Truedsson
"	1 ¹⁷	Per Hansson


Stockholm den 1 augusti 1950.

Enligt uppdrag

J.

Hjalmar Forsman

Protokollsutdrag.



FÖREDRAGET

DEN 14 MRS 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Protokoll, fört vid sammanträde
med delägarna i Nedre Florsöds-
bäckens dikningsföretag, hållet
hos Erik Johansson, Florsöd, den
30 sept 1949.

§ 1.

Mötet öppnades av dikningsföretagets ordf.
f. d. lantbrukare Fritz Johansson, Pröndala.

§ 2.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 4.

Till att justera dagens protokoll valdes
Hjalmar Larsson och Rudolf Ohlsson, Florsöd.

§ 5.

Till ordf. efter Fritz Johansson, som avflyttat,
valdes Erik Johansson, Florsöd.

Florsöd dag som ovan
Erik Johansson
(skr.)

Justeras:

Hjalmar Larsson

Rudolf Ohlsson

Trätt avskrivet intyga:

Rudolf Ohlsson

Erik Johansson

280/49

Ulf J. G. Johansson

BESLUT
DEN 16 MRS 1951
R A P P O R T I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JAN 1951
DIARIE Nr 243
SAK Nr

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Nedre Hörrödsbäckens dikningsföretag 1947 i

Brönnestads och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 16.750:-- (16.120 + 630)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 14.090:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 14 mars 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Eric Johansson,

Hörröd pr Sösdala.

nr 2

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslut-

ning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess god-

kännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit

den fastställda kostnadssumman.


Kristianstad den 25 januari 1951.

Ulf J. G. Johansson

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

	<u>bidro</u>	<u>län</u>
16.750	16.120	14.090
	13.500	11.500
	3.120	2.590

280/49



Till Kungliga Lantbruksstyrelsen.
Stockholm.

Undertecknad, ordf i "Nedre Flörödstäckens
dikningsföretag 1947", får under hänvisning
till avsyningsbevis utfärdat den 25 jan. 1951
av Statens Lantbruksingenjör i Kristianstads
län, härmed anträlla att återstående del
av statsbidrag och län svarast möjligt
utbetalas. Rekvisition av medlen har i
vederbörlig ordning insänts till Lantbruks-
nämnden. Enär delägarna i företaget
uteslutande utgörs av småbrukare hava
vi svårt att fullgöra våra betalningsskyldig-
heter, om inte ifrågakvarande medel
utbetalas svarast.

Flöröd gr. Vårdala den 3 mars 1951.
Högaktningfullt
Erik Johansson.