
Förslag i 3 blad till

Träne-Venestads dikningsföretag 1947

i Träne socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Registernummer.

Träne socken

Aa	Venestad	av 34²
Ab	"	av 34²
Ac	"	30³
Ba	Träne	3¹
Bb	"	3¹
Bc	"	2¹
Bd	"	16¹
Be	"	39
Bf	"	38
Bg	"	54
Bh	"	37
Bi	"	36
Bk	"	34
Bl	"	33
Bm	"	32
Bn	"	24
Bo	"	23

HTL.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

L 3:1403 1010-1

3 pitn


Förslag i 3 blad till

Träne-Venestads dikningsföretag 1947

i Träne socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Skalor:

för längd 1:4000.



för höjd och sektioner 1:100.



DIN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrå

L 3:1403 1010-2

Förslag i 3 blad till

Träne-Venestads dikningsföretag 1947


i Träne socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

Förslag till intagningsbassäng vid 7+96.




Betongmurarna rutarmeras.
Järnens diam. 8 m/m.
" avstånd 250 m/m.




Förslag till dikesöga vid 0.


Typritning till intagningsbrunnar å sträckan A-B.



Typritning till intagningsbrunnar å sträckan B-C.



Skala 1:50.



003

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

L 3:1403

1010-3

Se F VIII kont
1910
5918

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 FEB 1948

L 3*1403

Leo 25/1 49

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

527-49 Kopia

Originalhandlingar

rörande

Träne-Venestads dikningsföretag

1947

i Träne socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2,3,5 och 16 i Träne socken av Kristianstads län; upprättade år 1947 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtio (40) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2,3,5 och 16 i Träne socken av Kristianstads län.

År 1947, maj 16, kl. 10 f.m. hos lantbr.Bengt Persson i Träne Nygård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Olof Persson, Nöbbelöv 15, Vä socken och Alfred Andersson i Djurröd, Djurröds socken,

sökandena

Alexandra Hamilton å Ovesholm för ägor i Venestad och Träne samt Hilding Nilsson i Träne

övriga sakägare eller ombud

Bengt Persson, arrendator av fröken Hamiltons fastigheter 2 1 och 16 1 i Träne,

Tage Larsson, arrendator av f. klockarebostället Träne 3 1,

Rudolf Nilsson i Träne,

Erik Andersson i d:o ,

Algot Nilsson i d:o ,

Nils Gran i d:o ,

Jöns Olsson, arrendator av fastighet i Venestad 34 2,

Nils Kullberg, " " fastigheter i Venestad 30 3 och 34 2,

Träne församling genom pastor Sven Borsiin enligt bifogat protokollsutdrag.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 5.

Något yrkande om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

Beträffande tomterna i torrläggningsområdets östra del meddelade sakägarna, att trots den torra väderleken som varit rådande, vatten fortfarande översvämmade marken på bl.a. litt. Bb,Bh och Bi. Å fastigheten litt. Bi funnes källare, som ej kunde användas på grund av vatten.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderinggr. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 26 juni 1947 kl. 10.30 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Träne Nygård pr OVESHOLM den 16 maj 1947.

Klas Mastling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Alfred Andersson Ola Persson

År 1947, juni 26, kl. 10.30 f.m. hos Bengt Persson i Träne Nygård.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Alexandra Hamilton å Ovesholm,

Bengt Persson, arrendator av fr. Hamiltons fastigheter 2:1 och 16:1 i Träne,

Nils Kullberg, " " " " fastigheter Venestad 30:3 och 34:2,

Jöns Olsson, " " " " fastighet Venestad 34:2,

Träne församling genom pastor Sven Borsiin enl. tidigare lämnad fullmakt,

Tage Larsson, arrendator av f. klockarebostället Träne 3:1,

Hilding Nilsson i Träne,

Algot Nilsson i d:o och

Nils Gran i d:o .

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 8.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes fröken Alexandra Hamilton å Ovesholm och till övriga ledamöter nämndeman Tage Larsson i Träne och arrendator Nils Kullberg i Venestad med herr Hilding Nilsson i Träne och arrendator Jöns Olsson till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt fröken Alexandra Hamilton, adress Ovesholm.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 954 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förkla-

4.

rades förrättningen avslutad.

Träne Nygård pr Ovesholm den 26 juni 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Alfred Andersson Olof Persson

423/46

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Alexandra Hamilton och Hilding Nilsson, båda i Ovesholm, Träne socken, gjord ansökan, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Träne by i Träne socken.

Kristianstad i landskansliet den 20 juni 1946.

A.E. Rodhe

A.E.Rodhe

Stig Heimer

27/40 Ekdm.
393 E,

Nr. 27/40 Ekdm
Ank. den – 1 JUNI 1946
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande, för vederbörande förrättningsman, att verkställa byn enligt rättegången, i vad för tomläggning av rättsskadade marken till Träne by i Träne socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde, både först med säkerhet av förrättningsmannen, kunna angivas

Oviskeln och Träne den 1 april 1946

Alexandra Hamilton

Hildingsbo

Nr. Ekdm
Ank. den – 1 JUNI 1946
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling.

Kristianstad den 21 maj 1946.

Carl Danielsson

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2,3,5 och 16 i Träne socken av Kristianstads län den 16 maj 1947 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2,3,5 och 16 i Träne socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Bengt Persson, Nygård, Träne den 16 maj 1947 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 18 april 1947.

Claes Westling

statens lantbruksingeniör.

I laga ordning anslagen vid gudstjänsten i Träne församlings kapell sönd. d. 20 april 1947

Behörigen i tjänsten

Sven Borsiin

Sven Borsiin

v. pastor

Avsänd till pastorsämbetet i Träne socken den 18 april 1947.

Pastorsämbetet

i ... den 19

Adr.

Protokollsutdrag

Utdrag ur protokoll vid ord. kyrkostämma med Träne församling den 7 april 1947.

§ 1

Att justera dagens protokoll utsågos folkskollärare B. T. Rämonth och nejerist Anders Alsson, Träne

§ 4.

Valdes pastor Sven Borsiin att under 1946 vara församlingens ombud vid ekonomiska besiktningar, lantmäteri- och syneförrättningar, som beröra församlingen och dess rätt. Till suppleant valdes kyrkovärden Tage Larsson Träne

justeras:
B. T. Rämonth And. Alsson Sven Borsiin

Rätt utdraget ur protokollet
intygar
Sven Borsiin
Sven Borsiin

69. HÅKAN OHLSSON, LUND.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1258 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad, har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2,3,5 och 16 i Träne socken

kommer att äga rum vid sammanträde hos Bengt Persson, Nygård, Träne den 16 maj 1947 klockan 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra klockarlönefastigheten Träne 3[1], vilken fastighet jämlikt 5 § 3 mom. lagen den 9 december 1938 övertagits av Träne församling. Lantbruksingenjörens meddelande har i anledning härav översänts till Träne församling.

Lunds stiftsnämnd den 10 maj 1947

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2,3,5 och 16 i Träne socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 16 maj 1947 kl. 10 f.m.

1.	Fröken	Alexandra Hamilton,	Träne	OVESHOLM
2.	Arrendator	Bengt Persson,	" nr 2	"
3.	"	Tage Larsson,	" " 3	"
4.	Herr	Algot Johansson,	" " 2	"
5.	"	Rudolf Nilsson,	" " 2	"
6.	"	Herbert Nilsson,	" " 3	"
7.	"	Erik Andersson,	" " 3	"
8.	"	Algot Nilsson,	" " 3	"
9.	"	Hilding Nilsson,	" " 5	"
10.	"	John Jönsson,	" " 3	"
11.	Fr.	Johanna Lövkvist,	" " 3	"
12.	"	Maria Lundgren,	" " 3	"
13.	Herr	Nils Gran,	" " 3	"
14.	Arrendator	Jöns Olsson,	Venestad nr 34	"
15.	"	Nils Kullberg,	" " 34	"
16.	Stiftsnämnden i Lunds stift,			LUND
17.	Ordf. i Träne sockens pastoratkyrkostämma, Kyrkoherden F. Bergdahl,		Träne	OVESHOLM

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 18 april 1947, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2,3,5 och 16 i Träne socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1947.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro Alexandra Hamilton såsom ägare till fastigheterna Venestad 30^{3} och 34^{2} samt Träne 2^{1} och 16^{1} ävensom Hilding Nilsson såsom ägare till fastigheterna Träne 3^{7} och 5^{4}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt av-

lopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som befunnits beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 29.034 kronor 30 öre och efter företaget 60.854 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 31.819 kronor 70 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande uppskattningen av brukningsbåtnaden framgår tillvägagångssättet härvid direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma más-

te dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och synes utgöra vid punkt 2+26 267 hektar

3+96 258 "

6+28 243 "

7+96 233 "

8+84 102 "

9+84 87 "

10+78 78 "

12+79 59 "

13+90 49 "

15+45 35 "

16+56 27 "

18+30 15 " och

19+62 4 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovan-

stående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter enahanda grunder, som ovan bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 31.819 kronor 70 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 47 kronor 73 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning

hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Träne-Venestads dikningsföretag 1947,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1952,

att arbetet skall anse's lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruks-

ingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Träne Nygård pr OVESHOLM den 26 juni 1947.

Klas Westling. Alfred Andersson Olof Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	Arealuträkningar och värderings-												
12	längd till "Fräne-Venersteds dike-												
13	ningsföretag 1947" i Fräne socken												
14	av Kristianstads län.												
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbrukstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Träne socken

Aa av 34[2] Venestad Alexandra Hamilton

Arr: Jöns Olsson

äng, bruk. mylla på stenb. morän

åker, 〃 〃

〃 〃 〃

Brukningsvärde uppstår för omkring 1 hektar genom igenläggning
denna vallväxt kan beräknas till 300 kr/per eller alltså till

Summa

Ab av 34[2] Venestad Alexandra Hamilton

Arr: Nils Kullberg

åker, mylla på stenb. grus m.m.

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 , bruk. mylla på morän

〃 〃 〃

〃 〃 〃

äng, stenb.

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 , lerj. på morän

〃 , stenb.

〃 〃 〃

〃 〃 〃

Brukningsvärde uppstår för omkring 25 hektar genom igen-
det av denna vallväxt kan beräknas till 300 kr/per eller alltså

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	per ägofigur öre
1														
2														
3														
4	1				58	1.080	626	40	1.800	1044	—	720	417	60
5	2		50			1.080	540	—	1.800	900	—	720	360	—
6	3		68			900	612	—	1.800	1224	—	900	612	—
7	Av öppna avlagret genom fastigheten Värdet av													
8	1x300									300	—		300	—
9		1	18		58		1778	40		3468	—		1689	60
10														
11														
12														
13	4		08			1.540	123	20	2.200	176	—	660	52	80
14	5	1	02			1.320	1346	40	2.200	2244	—	880	897	60
15	6		46			1.320	607	20	2.200	1012	—	880	404	80
16	7	1	52			880	1337	60	2.200	3344	—	1.320	2006	40
17	8		27			600	162	—	2.000	540	—	1.400	378	—
18	9		21			600	126	—	2.000	420	—	1.400	294	—
19	16		26			1.200	312	—	2.000	520	—	800	208	—
20	11				70	600	420	—	1.200	840	—	600	420	—
21	12			1	21	360	435	60	1.200	1452	—	840	1016	40
22	13				55	720	396	—	1.200	660	—	480	264	—
23	14				64	480	307	20	1.200	768	—	720	460	80
24	15				62	480	297	60	1.200	744	—	720	446	40
25	16				71	600	426	—	1.200	852	—	600	426	—
26	17				16	840	134	40	1.200	192	—	360	57	60
27	18			1	23	360	442	80	1.200	1476	—	840	1033	20
28	19				63	600	378	—	1.200	756	—	600	378	—
29	20				12	960	115	20	1.200	144	—	240	28	80
30	21				27	600	162	—	1.200	324	—	600	162	—
31	Läggning av öppna avlagret genom fastigheten Vär-													
32	till 2x300									750	—		750	—
33		3	82	6	84		7529	20		17214	—		9684	80

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ac 1/4 mtl 30³ Vänersbod — Alexandra Hamilton

Arr: Nils Kullberg

åker, ~~lerabl. mylla på moän~~

" , "

" , "

" , "

" , "

" , "

" , "

" , "

" , "

, ~~mylla på moän~~

" , ~~lerabl. mylla på moän~~

äng, ~~sank~~

" , "

" , "

Summa

Ba 3/16 mtl 3¹ Träne — Eckl. hemman (klockarejord)

Arr: Tage Larsson

äng, ~~sank~~

" , "

" , "

" , "

" , "

" , "

" , "

åker, ~~mylla på moän, sank~~

" , " , "

" , " , "

" , " , "

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3														
4	92		10			1.000	100	—	2.000	200	—	1.000	100	—
5	93		48			600	288	—	2.000	960	—	1.400	672	—
6	94		55			1.400	770	—	2.000	1100	—	600	330	—
7	95		10			1.800	180	—	2.000	200	—	200	20	—
8	96		63			900	567	—	1.800	1134	—	900	567	—
9	97		24			1.440	345	60	1.800	432	—	360	86	40
10	98		07			1.800	126	—	2.000	140	—	200	14	—
11	99		73			1.200	876	—	2.000	1460	—	800	584	—
12	30		18			1.200	216	—	2.000	360	—	800	144	—
13	31		30			1.800	540	—	2.000	600	—	200	60	—
14	32		11			1.200	132	—	2.000	220	—	800	88	—
15	33				10	960	96	—	1.200	120	—	240	24	—
16	34				79	600	474	—	1.200	948	—	600	474	—
17	35				10	600	60	—	1.200	120	—	600	60	—
18		3	49		99		4770	60		7994	—		3223	40
19														
20														
21														
22	36				74	360	266	40	1.200	888	—	840	621	60
23	37				19	960	182	40	1.200	228	—	240	45	60
24	38				75	480	360	—	1.200	900	—	720	540	—
25	39				91	600	546	—	1.200	1092	—	600	546	—
26	40				32	360	115	20	1.200	384	—	840	268	80
27	41				26	360	93	60	1.200	312	—	840	218	40
28	42				32	720	230	40	1.200	384	—	480	153	60
29	43		39			1.120	436	80	1.600	624	—	480	187	20
30	44	1	26			960	1209	60	1.600	2016	—	640	806	40
31	45		18			1.280	230	40	1.600	288	—	320	57	60
32	46		53			1.120	593	60	1.600	848	—	480	254	40
33		2	36	3	49		4264	40		7964	—		3699	60

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överförd

Åker, myrlla på mosån, skarl

" " " "

" " " "

" " " "

Äng " "

Skuldningsbälnad upprätt för omkring 1:o hektar genom att dels avlyppet genom underlikad sjunkläggning av dikat mellan öppfog 46 och 47 i sma sidan och

Summa

Bc 3/16 mtl 3' Träne Fchl. hemman (klockarejord)

Arr: Johan Jönsson

Trädgård

Summa

Bc 1 mtl 9' Träne Alexandre Hamilton

Arr: Bengt Persson

Åker, myrlla på mosån, sagt skarl

" , myrlla på skarl grus

Summa

Bd 1 mtl 16' Träne Alexandre Hamilton

Arr: Bengt Persson

Åker, myrlla på mosån

" " "

" " "

" " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1		2	36	3	49		4264	40		7964	—		3699	60
2	47		54			1.120	604	80	1.600	864	—	480	259	20
3	48		33			1.120	369	60	1.600	528	—	480	158	40
4	49		22			1.120	246	40	1.600	352	—	480	105	60
5	50 a		49			800	392	—	1.600	784	—	800	392	—
6	50 b		53			750	397	50	2.500	1325	—	1.750	927	50
7	50 c				11	500	55	—	2.500	275	—	2.000	220	—
	mellan å ena sidan ägofig. 44 och å andra sidan ägofig. 36 & 46 kan ej särskiljas dela													
9	å andra sidan ägofig. 47 & 48. Värdet beräknas här sammanslaget till 450 —												450	—
10		4	47	3	60		6329	70		12542	—		6212	30
11														
12														
13														
14	50 d		04			1.800	72	—	6.000	240	—	4.200	168	—
15			04				72	—		240	—		168	—
16														
17														
18														
19	51	2	20			1.200	2640	—	2.000	4400	—	800	1760	—
20	52		69			1.440	993	60	2.400	1656	—	960	662	40
21	53		75			1.440	1080	—	2.400	1800	—	960	720	—
22		3	64				4713	60		7856	—		3142	40
23														
24														
25														
26	54		04			1.540	61	60	2.200	88	—	660	26	40
27	55	1	—			880	880	—	2.200	2200	—	1.320	1320	—
28	56		41			1.320	541	20	2.200	902	—	880	360	80
29	57		25			660	165	—	2.200	550	—	1.540	385	—
30	58	1	80			220	396	—	2.200	3960	—	1.980	3564	—
31		3	50				2043	80		7700	—		5656	20
32														
33														

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Be Arst 3[9] Träne	Johanna Lövkvist. trädgård Summa
Bf 3[8] Träne	Maria Lundgren Tomt o trädgård Summa
Bh Arst 3[7] Träne	Hilding Nilsson trädgård Summa
Bi Arst 3[6] Träne	Aagot Nilsson Tomt o trädgård Summa
Bk Arst 3[5] Träne	Erik Andersson ~~Tomt~~ o trädgård Summa
Bl Arst 3[3] Träne	Herbert Nilsson Tomt och trädgård Summa
Bm Arst 3[2] Träne	Nils Gran Tomt och trädgård Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1														
2														
3	59		13			4.500	585	—	6.000	780	—	1.500	195	—
4			13				585	—		780	—		195	—
5														
6														
7	60		12			3600	432	—	6.000	720	—	2.400	288	—
8			12				432	—		720	—		288	—
9														
10														
11	61		11			600	66	—	6.000	660	—	5.400	594	—
12			11				66	—		660	—		594	—
13														
14														
15	62		11			600	66	—	6.000	660	—	5400	594	—
16			11				66	—		660	—		594	—
17														
18														
19	63		05			4.200	210	—	6.000	300	—	1.800	90	—
20			05				210	—		300	—		90	—
21														
22														
23	64		07			2.400	168	—	6.000	420	—	3.600	252	—
24			07				168	—		420	—		252	—
25														
26														
27	65		05			5400	270	—	6.000	300	—	600	30	—
28			05				270	—		300	—		30	—
29														
30														
31														
32														
33														

0.2

0.8

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
Sammandrag			
Träne rocken			
Aa 39/256 mtl av 34[9/4]	Venestad		Alexandra Hamilton Arr: Jöns Olsson
Ab 39/256 mtl. av 34[9]	"		Alexandra Hamilton Arr: Nils Kullberg
Ac 1/4 mtl	30[3]	"	Alexandra Hamilton Arr: Nils Kullberg
Ba 3/16 mtl	3[1]	Träne	Eckl. hemman (Klockarejord) Arr: Tage Larsson
Bb 3/16 mtl	3[1]	"	Eckl hemman (Klockarejord) Arr: John Jönsson
Bc 1 mtl	9[1]	"	Alexandra Hamilton Arr: Bengt Persson
Bd 1 mtl	16[1]	"	Alexandra Hamilton Arr: Bengt Persson
Be Arst	3[9]	"	Johanna Lövkvist
Bf —	3[8]	"	Maria Lundgren
Bh Arst	3[7]	"	Hilding Nilsson
Bi Arst	3[6]	"	Algot Nilsson
Bk Arst	3[4]	"	Erik Andersson
Bl Arst	3[3]	"	Herbert Nilsson
Bm Arst	3[2]	"	Nils Gran
			Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6	1	18		58		1778	40		3468	—		1689	60
7													
8	3	82	6	84		7529	20		17214	—		9684	80
9													
10	3	49		99		4770	60		7994	—		3223	40
11													
12	4	47	3	60		6329	70		12542	—		6212	30
13													
14		04				72	—		240	—		168	—
15													
16	3	64				4713	60		7856	—		3142	40
17													
18	3	50				2043	80		7700	—		5656	20
19		13				585	—		780	—		195	—
20		12				432	—		720	—		288	—
21		11				66	—		660	—		594	—
22		11				66	—		660	—		594	—
23		05				210	—		300	—		90	—
24		07				168	—		420	—		252	—
25		05				270	—		300	—		30	—
26	20	78	12	01		29034	30		60854	—		31819	70
27													
28					Från Nygård pr Overhalen den 26 juni 1947.								
29													
30	Nils Wachtling,				Alfred Andersson			Olof Persson					
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Träne socken.										
Aa av 34 2 Venestad.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Jöns Olsson.										
äng, torvbl.mylla på stenb.morän	1				58	1.080	1.800	720	417	60
åker, " " " "	2		50			1.080	1.800	720	360	--
" , " " " "	3		68			900	1.800	900	612	--
Brukningsbåtnad uppstår för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 300 kr/ha eller alltså till 1 x 300									300	--
Summa		1	18		58				1689	60
Ab av 34 2 Venestad.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Nils Kullberg.										
åker, mylla på stenb. grus m.m.	4		08			1.540	2.200	660	52	80
" , " " "	5	1	02			1.320	2.200	880	897	60
" , " " "	6		46			1.320	2.200	880	404	80
" , " " "	7	1	52			880	2.200	1.320	2006	40
" , torvbl.mylla på morän	8		27			600	2.000	1.400	378	--
" , " "	9		21			600	2.000	1.400	294	--
" , " "	10		26			1.200	2.000	800	208	--
äng, stenb.	11				70	600	1.200	600	420	--
" , "	12			1	21	360	1.200	840	1016	40
" , "	13				55	720	1.200	480	264	--
" , "	14				64	480	1.200	720	460	80
" , "	15				62	480	1.200	720	446	40
" , "	16				71	600	1.200	600	426	--
" , "	17				16	840	1.200	360	57	60
" , torvj. på morän	18			1	23	360	1.200	840	1033	20
" , stenb.	19				63	600	1.200	600	378	--
" , "	20				12	960	1.200	240	28	80
" , "	21				27	600	1.200	600	162	--
Brukningsbåtnad uppstår för omkring 2.5 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 300 kr/ha eller alltså till 2.5 x 300									750	--
Summa		3	82	6	84				9684	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ac 1/4 mtl 30[3] Venestad.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Nils Kullberg.										
åker, torvbl. mylla på morän	22		10			1.000	2.000	1.000	100	--
" , " " "	23		48			600	2.000	1.400	672	--
" , " " "	24		55			1.400	2.000	600	330	--
" , " " "	25		10			1.800	2.000	200	20	--
" , " " "	26		63			900	1.800	900	567	--
" , " " "	27		24			1.440	1.800	360	86	40
" , " " "	28		07			1.800	2.000	200	14	--
" , " " "	29		73			1.200	2.000	800	584	--
" , " " "	30		18			1.200	2.000	800	144	--
" , mylla på morän	31		30			1.800	2.000	200	60	--
" , torvbl. mylla på morän	32		11			1.200	2.000	800	88	--
äng, stenb.	33				10	960	1.200	240	24	--
" , "	34				79	600	1.200	600	474	--
" , "	35				10	600	1.200	600	60	--
Summa		3	49		99				3223	40
Ba 3/16 mtl 3[1] Träne.										
Eckl. hemman (klockarejord).										
Arr. Tage Larsson.										
äng, stenb.	36				74	360	1.200	840	621	60
" , "	37				19	960	1.200	240	45	60
" , "	38				75	480	1.200	720	540	--
" , "	39				91	600	1.200	600	546	--
" , "	40				32	360	1.200	840	268	80
" , "	41				26	360	1.200	840	218	40
" , "	42				32	720	1.200	480	153	60
åker, mylla på morän, stenb.	43		39			1.120	1.600	480	187	20
" , " " "	44	1	26			960	1.600	640	806	40
" , " " "	45		18			1.280	1.600	320	57	60
" , " " "	46		53			1.120	1.600	480	254	40
Överföres		2	36	3	49				3699	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	36	3	49				3699	60
åker, mylla på morän, stenb.	47		54			1.120	1.600	480	259	20
" , " " , "	48		33			1.120	1.600	480	158	40
" , " " , "	49		22			1.120	1.600	480	105	60
" , " "	50a		49			800	1.600	800	392	--
" , " "	50b		53			750	2.500	1.750	927	50
äng, " "	50c				11	500	2.500	2.000	220	--
Brukningsbåtnad uppstår för omkring 1.5 hektar genom att dels avloppet mellan å ena sidan ägofig. 44 och å andra sidan ägofig. 36, 41 och 42 kan igenläggas dels genom underlättad igenläggning av diket mellan ägofig. 46 och 49 å ena sidan och å andra sidan ägofig. 47 och 48. Värdet beräknas till 300 kr/ha eller till									450	--
Summa		4	47	3	60				6212	30
Bb 3/16 mtl 3 1 Träne.										
Eckl. hemman (klockarejord).										
Arr. John Jönsson.										
trädgård	50d		04			1.800	6.000	4.200	168	--
Summa			04						168	--
Bc 1 mtl 2 1 Träne.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Bengt Persson.										
åker, mylla på morän, ngt. stenb.	51	2	20			1.200	2.000	800	1760	--
" , mylla på stenb. grus	52		69			1.440	2.400	960	662	40
" , " " "	53		75			1.440	2.400	960	720	--
Summa		3	64						3142	40
Bd 1 mtl 16 1 Träne.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Bengt Persson.										
åker, mylla på morän	54		04			1.540	2.200	660	26	40
" , " "	55	1	--			880	2.200	1.320	1320	--
" , " "	56		41			1.320	2.200	880	360	80
" , " "	57		25			660	2.200	1.540	385	--
" , " "	58	1	80			220	2.200	1.980	3564	--
Summa		3	50						5656	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1		2	3		4		5	6	7	8		
Be avst 3 9 Träne.												1
Johanna Lövkvist.												2
trädgård		59		13			4.500	6.000	1.500	195	--	3
	Summa			13						195	--	4
Bf - 3 8 Träne.												5
Maria Lundgren.												6
tomt och trädgård		60		12			3.600	6.000	2.400	288	--	7
	Summa			12						288	--	8
Bh avst 3 7 Träne.												9
Hilding Nilsson.												10
trädgård		61		11			600	6.000	5.400	594	--	11
	Summa			11						594	--	12
Bi avst 3 6 Träne.												13
Algot Nilsson.												14
tomt och trädgård		62		11			600	6.000	5.400	594	--	15
	Summa			11						594	--	16
Bk avst 3 4 Träne.												17
Erik Andersson.												18
tomt och trädgård		63		05			4.200	6.000	1.800	90	--	19
	Summa			05						90	--	20
Bl avst 3 3 Träne.												21
Herbert Nilsson.												22
tomt och trädgård		64		07			2.400	6.000	3.600	252	--	23
	Summa			07						252	--	24
Bm avst 3 2 Träne.												25
Nils Gran.												26
tomt och trädgård		65		05			5.400	6.000	600	30	--	27
	Summa			05						30	--	28
												29
												30
												31
												32
												33

0.2

0.8

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
				Sammandrag.						
Träne socken.										
Aa 39/256 mtl av $3\frac{2}{4}$ Venestad.										
Alexandra Hamilton.										
Arr.Jöns Olsson		1	18		58				1689	60
Ab 39/256 mtl av $3\frac{2}{4}$ Venestad.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Nils Kullberg		3	82	6	84				9684	80
Ac 1/4 mtl 30^{3} Venestad.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Nils Kullberg		3	49		99				3223	40
Ba 3/16 mtl 3^{1} Träne.										
Eckl. hemman (klockarejord).										
Arr. Tage Larsson		4	47	3	60				6212	30
Bb 3/16 mtl 3^{1} Träne.										
Eckl. hemman (klockarejord).										
Arr. John Jönsson			04						168	--
Bc 1 mtl 2^{1} Träne.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Bengt Persson		3	64						3142	40
Bd 1 mtl 16^{1} Träne.										
Alexandra Hamilton.										
Arr. Bengt Persson		3	50						5656	20
Be avst 3^{9} Träne.										
Johanna Lövkvist.			13						195	--
Bf - 3^{8} Träne.										
Maria Lundgren.			12						288	--
Bh avst 3^{7} Träne.										
Hilding Nilsson.			11						594	--
Bi avst 3^{6} Träne.										
Algot Nilsson.			11						594	--
Överföres		20	61	12	01				31447	70

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres		20	61	12	01				31447	70
Bk avst 3 6 Träne.										
Erik Andersson.			05						90	--
Bl avst 3 3 Träne.										
Herbert Nilsson			07						252	--
Bm avst 3 2 Träne.										
Nils Gran			05						30	--
Summa		20	78	12	01				31819	70

Kostnadsförslag.

till "Träne-Venestads dikningsföretag 1947" i Träne socken av Kristianstads län.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
0-7+96	796									
0-2+20	220	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	220 lm	3.00	660	--				
2+20-2+26	6	Dito Dito	6 lm	10.00	60	--				
2+26-4+64	238	Dito Dito	238 lm	3.20	761	60				
4+64-6+28	164	Dito Dito	164 lm	5.30	869	20				
6+28-7	72	Dito Dito	72 lm	4.70	338	40				
7-7+96	96	Dito Dito	96 lm	6.00	576	--	3265	20		
0-2+26	226	28" cementrör	226 lm	16.00	3616	--				
2+26-6+28	402	24" "	402 lm	12.50	5025	--				
6+28-7+96	168	21" "	168 lm	10.00	1680	--	10321	--		
0		Dikesöga av betong enl. ritning	1 st	120:-			120	--		
0+88,2+26, 3+96,4+64, 6+28,7+00		Intagningsbrunnar av betong samt armerat lock enl. ritning, inre diam. 1.o m	6 st	120:-			720	--		
7+96		Intagningsbassäng med galler av järn enl. ritning	1 st	300:-			300:-		14726	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							1473	80
		Summa							16200	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7+96-19+62	1166	**Dikessträckan B-C.**								
7+96-9+84	188	Schaktning för täckt ledning								
		m.m.	1m	188	5.00	940	--			
9+84-10+78	94	Dito Dito	1m	94	4.50	423	--			
10+78-12+50	172	Dito Dito	1m	172	7.00	1204	--			
12+50-12+79	29	Dito Dito	1m	29	4.50	130	50			
12+79-13+50	71	Dito Dito	1m	71	4.00	284	--			
13+50-13+90	40	Dito Dito	1m	40	4.50	180	--			
13+90-17+19	329	Dito Dito	1m	329	4.30	1414	70			
17+19-19+62	243	Dito Dito	1m	243	4.00	972	--	5548	20	
7+96-9+84	188	18" cementrör	1m	188	7.80	1466	40			
9+84-13+90	406	15" "	1m	406	6.00	2436	--			
13+90-17+19	329	12" "	1m	329	4.50	1480	50			
17+19-19+62	243	9" "	1m	243	3.20	777	60	6160	50	
8+84,9+84, 10+78,12+79, 13+90,14+65, 15+45,16+56, 17+19,18+30, 18+70,19+62,		Intagningsbrunnar av betong samt armerade lock, enl. ritning. Inre diam 0.7 m st	12	70.00			840	--	12548	70
	--	För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							1251	30
		Summa							13800	--
		Sammandrag.								
0+7+96	796	Dikessträckan A-B							16200	--
7+96-19+62	1166	" B-C							13800	--
	1962	Summa							30000	--

Träne Nygård pr OVESHOLM den 26 juni 1947.

Nils Westling

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Träne-Venestads dikningsföretag 1947" i Träne socken av Kristianstads län.

Fastighet, ägare m.m.	Sökande eller icke sökande	Förbättringsvärde kr	öre	Fördelningstal %	Bärkraft kr	öre	Förmånsvärde kr	öre
Träne socken								
Aa $^{39}/_{256}$ mtl av 34^{2} Venestad Alexandra Hamilton								
Arr: Jöns Olsson	sök.	1689	60	5,310	1593	00	60	06
Ab $^{39}/_{256}$ mtl av 34^{2} " Alexandra Hamilton								
Arr: Nils Kullberg	--	9684	80	30,436	9130	80	344	24
Ac 1/4 mtl 30^{3} " Alexandra Hamilton								
Arr: Nils Kullberg	--	3223	40	10,130	3039	-	114	57
Ba 3/16 mtl 3^{1} Träne Echl. hemman (klocharejord)								
Arr: Tage Larsson	ej sök.	6212	30	19,523	5856	90	220	81
Bb 3/16 mtl 3^{1} " Echl. hemman (klocharejord)								
Arr: John Jönsson	--	168	00	0,528	158	40	5	97
Bc 1 mtl 2^{1} " Alexandra Hamilton								
Arr: Bengt Persson	sök.	3142	40	9,876	2962	80	111	70
Bd 1 mtl 16^{1} " Alexandra Hamilton								
Arr: Bengt Persson	--	5656	90	17,776	5332	80	201	05
Be Arst 3^{9} " Johanna Lövkvist	ej sök.	195	00	0,613	183	90	6	93
Bf — 3^{8} " Maria Sundgren	--	288	00	0,905	271	50	10	24
Bh Arst 3^{7} " Hilding Nilsson	sök.	594	00	1,867	560	10	21	12
Bi Arst 3^{6} " Aagot Nilsson	ej sök.	594	00	1,867	560	10	21	12
Bk Arst 3^{4} " Erik Andersson	--	90	00	0,283	84	90	3	20
Bl Arst 3^{3} " Herbert Nilsson	--	252	-	0,792	237	60	8	96
Bm Arst 3^{2} " Nils Gran	--	30	-	0,094	28	20	1	06
Summa		31819	70	100,000	30000	00	1.131	03

Träne Nygård pr Ovesholm den 26 juni 1947.

Klas Westling, Alfred Andersson, Olof Persson

Litt. 10:35/47.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Fräne-Venestads dikningsföretag 1947 i Fräne socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 33 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	294	–		
2.2 % av 30.000.– kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	660	–		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	954	–		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			954	–
2. *Täckdikningsplaner.*				
			–	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
% av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
			–	
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
			–	
Transport:			954	–

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

10.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			954	—
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				—
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				—
Summa kronor:			954	—

Sammandrag.

Anmärkningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 954:-

Förrättningsmannens utlägg (ozalidkopior, omsorg, inbindning 2 band) 21:03

Hyra mätares reskostnads- och traktamentsersättning 56:-

Hantläggning o.m. 100:-

Att kronor 1.131:03

954 kronor

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Åsa Nygård pr Boxholm den 26 juni 1947.

Klas Westling.

lantbruksingenjör

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10:35/47
N:r i reglan 423/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Träne-Venestads dikningsföretag 1947 i Träne socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE NR 19260
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG 1947

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enligt vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~xxx~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 33 ✓ ha.		✓		
190 ✓ kr för 20 ✓ ha och 8 ✓ kr för varje ha däröver	294	-		
2,2 ✓ % av 30.000:- ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	660	- ✓		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	954	- ✓		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			954	✓ -
2. *Täckdikningsplaner.*				
				-
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver*				
... *% av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
				-
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
				-
Transport:			954	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			954	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			-	
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....			-	
Summa kronor:			954	- ✓

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 26 juli 1947 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

fröken Alexandra Hamilton, Overholm
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvaltare.

Kristianstad den 2 aug. 1947.

Nils Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 1/4 48 av .....

Ser. E XIII kamb
[redacted]
6804

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 3★1403

ber 25/1/49

527-49 kamb.

Betänkande

rörande

Träne-Venestads dikningsföretag 1947

i Träne socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIE Nr 6804
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprättat förslag till Träne-Venestads dikningsföretag 1947 i Träne socken av Kristianstads län, får undertecknad, ordförande i den för företaget utsedda arbetsstyrelsen, härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

OVESHOLM den 26 juni 1947.

Alexandra Hamilton

22 mf

Genom beslut den 25 jan. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 31.131:03 kr., till företaget beviljat bidrag med 10.370 kr. och lån med 19.420 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten Dick Granlöf

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Träne - Venestads dikningsföretag 1947" DIARIE Nr 6804
(företagets namn samt socken och län)

i Träne socken av Kristianstads län

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1948

Ordf. i styrelsen: ~~Förtroendeman~~ / ~~Ende intressent~~: Fröken Alexandra Hamilton, Ovesholm.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 20 juni 1946. Förrättningen avslutad den 26 juni 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn och omfattar hälfte handlingar och blad ritningar~~ / ~~utan samband med syn~~ } Vid förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 31.819:70 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 31.131:03 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	30.000:	-			1.131:	03	31.131:	03		31.131:	03

Enär det i syneförrättningen ingående avloppet utgöres av täckt ledning finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
62310

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	20	78	12	01	32	79	31.819	:70	2	31.131	:03	950:-	1/3	10.370:-

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 10.370:- kr. på företagets utförande och omkring -kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		Låntagarnas andel i hela samfälligheten	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	29.776	:70	93,579	29.132	:11	2/3	19.420:-

Företaget är ännu icke påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarne, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (30.319:70 kronor) och dels av brukningsbåtnad (1.500:- kronor).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår att fastigheterna icke äro att hänföra till ofullständiga jordbruk eller småjordbruk. På grund härav anser torrläggningsnämnden, att kvoten 1/3 bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

Beträffande fastigheterna Litt Ba och Bb hava dessa i synehandlingarne angivits utgöra ecklesiastik jord. Denna har emellertid numera övertagits av Träne församling såsom framgår av en skrivelse från stiftsnämnden införd i synehandlingarne.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 10.370:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 19.420:- kronor.

Kristianstad den 25 februari 1948.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Bilagor:

A Diariebevis.
B Protokoll från sammanträde.
C Föreningshandling.
D Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma.
E Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes f ört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 juni 1947 avslutad laga syneförrättning rörande Träne Venestads dikningsföretag 1947, avseende torrläggning av mark inom Venestad n:ris 30 och 34 samt Träne n:ris 2, 3,5 och 16 i Träne socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1947.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Träne-Venestads dikningsföretag 1947 i Träne socken av Kristianstads län.

År 1947, juni 26, kl. 10.30 f.m. hos Bengt Persson i Träne Nygård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Olof Persson, Nöbbelöv 15, Vä socken och Alfred Andersson i Djurröd, Djurröds socken

sakägarna

Alexandra Hamilton,

arrendator Bengt Persson, Träne,

" Nils Kullberg, Venestad,

" Jöns Olsson, " ,

" Tage Larsson, Klockaregården,

Hilding Nilsson, Träne,

Algot Nilsson, " ,

Nils Gran, " .

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt jordinnehav sålunda

arrendator Jöns Olsson 18 ha åker och 14 ha annan mark,

" Nils Kullberg 20 ha " " 15 " " " ,

" Bengt Persson 60 " " " 12 " " " och

" Tage Larsson 25 " " " 8 " " " .

Träne Nygård pr OVESHOLM den 26 juni 1947.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Justeras:

Alfred Andersson

Olof Persson

Bil. C.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Träne-Venestads dikningsföretag 1947 i Träne socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med den vördsamma låneansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade lånebelopp.

Träne Nygård pr OVESHOLM den 26 juni 1947.

För Träne församling
enl. fullmakt
Sven Borsiin

Alexandra Hamilton

Bevittnas:

Alfred Andersson
Djurröd

Olof Persson
Nöbbelöv

Protokollsutdrag

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med Träne församling den 22 juni 1947

§ 1

Att justera stämmans protokoll valdes kyrkovärden Tage Larsson och köpman Hilding Nilsson.

§ 2

Utsåg kyrkostämman pastor Sven Borsiin med kyrkovärden Tage Larsson som ersättare att som ombud för församlingen å församlingens vägnar söka och teckna lån från Statens avdikningslånefond till klockarbostället Träne 3[1] andel i kostnaderna för utförandet av Träne - Venestads dikningsföretag av år 1947.

§ 3

- -

Träne som ovan

S v e n B o r s i i n
stämmans ordf.

Justeras:

Hilding Nilsson   Tage Larsson

Justeringen kungjord i Träne kyrka sönd.den 29 juni 1947

betygar i tjänsten
Sven Borsiin
v.pastor

Rätt utdraget betygar

Sven Borsiin
Sven Borsiin

A-diarie

DIARIE Nr 14621
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Som svar å skrivelse av den 3 juni få vi meddela att omskrivna fastighet, Klockarebostället, Träne 3:1, numera äges av Träne Kommun varför Stiftsnämnden icke vidare har någon befattning med ifrågavarande fastighet.

Kristianstad den 5 juni 1948.

För *Torrläggningsnämnden*
i Kristianstads län
Carl Persson

Bil. E.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Träne-Venestads dikningsföretag 1947" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Träne socken.

1/4 mtl	30^{3}	Venestad	Alexandra Hamilton
39/256 mtl	av 34^{2}	"	" "
1 mtl	2^{1}	Träne	" "
3/16 mtl	3^{1}	"	Träne församling
1 mtl	16^{1}	"	Alexandra Hamilton

Kristianstad i januari 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Godk.
9 kontrakt
1 skuldförb
1 pappret
2 papper

208/49.

L 3*1403

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1650
SAK Nr

FÖRETAG: Träne - Venestad.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 januari 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 10.370-
» en första rensning ..... » - kr. 10.370-
Lån till företagets utförande ..... kr. 19.420-

Skuldförbindelse överlämnad till Revisor Ahberg den 1/4 1949 godkänd den 21/4 1949

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 januari 1949 till

Träne - Venestads dikningsföretag 1947 i Träne socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tiotusentrehundrasjuttio (10.370) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med nittontusenfyrahundratjugo (19.420) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Örebro den 14 mars 1949

Alexandra Hamilton

Att Fröken Alexandra Hamilton

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Jönsson — Per Persson

Adress Onsala — Adress Trönö Nygård

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 april 1949.

Sven Wettenhall

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 29 APR 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1650
SAK Nr

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Träne-Venestads dikningsföretag 1947 i Träne socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 25 januari 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 10.370 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 19.420 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1952.

Aktförvarare: Fröken Alexandra Hamilton, OVESHOLM.

Avsyningen verkställd av förste assistenten L. Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas företaget till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava något överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 26 mars 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Träne - Vinterlads dj, Kristianstad

Ordf.

Fek. Alexander Hamilton

Örebro.

Suppl.

2 Rekv.

Rapp.

1949 den 29 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i l §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Träne - Venestads dikningsföretag 1947 i Träne socken, Kristianstads län.

Lån 19.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 januari 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Träne socken			
Venestad	1/4	30 3 ✓	Alexandra Hamilton
"	39/256	av 34 2 ✓	Densamma
Träne	1	2 1 ✓	Densamma
"	3/16	3 1 ✓	Träne församling
"	1	16 1 ✓	Alexandra Hamilton

Stockholm den 29 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund