


Förslag i 2 blad till
Tågarps dikningsföretag 1945
 i Östra Tommarps socken av Kristianstads
 län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmel-
 serna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.




Registernummer.

Östra Tommarps s:n

A	Tågarp	73
B	"	84
C	"	85

STIL.Nr 001

Skala 1:4000.



L 2-1404 /

Ar 1329 Kristianstad L. rit

Tillhör:

Förslag i 2 blad till


Tågarps dikningsföretag 1945

i Östra Tomarps socken av Kristianstads
län upprättat vid synförrättning enligt bestämmel-
serna i 10 kap vattenlagen.


Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.

Typritning till intagningsbrunnar.



Förslag till rörledning genom allmänna vägen vid D.



Se K A-B

Översikt över vatten-
förhållanden den 25 maj 1945
Klas Westling
Lantbruksingenjör

Skalar:



för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100

för brunn 1:50.



$$5 = 1 + 88 = 10$$



$$15 = 0 + 60 = 15$$

2:1404

Nr 1329 Kristianstad 2 mtr

13140

L 2*1404

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

beo 18
349

Betänkande

rörande

Tågarps dikningsföretag 1945.

i Östra Tommarps socken.

av Kristianstads län.


Genom beslut den 18 mars 1949
har K. Lankhems styrelse, som godkänt
en kostnad av 2.734:11 kr, till förstärkt
beräknat bidrag med 910 kr och lån
med 1.820 kr samt fastställt arbetsplanen
i ofrändrat ställe.

Bestyras i tjänsten:

Topel Granlund.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Tågarps dikningsföretag 1945" i Östra Tommarps socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 1.5 km väster om Östra Tommarps kyrka, och är detsamma å vidstående översigtskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör Klas Westling handlagd, den 12 juni 1945 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

I samband med företagets utförande kommer avloppet genom landsvägen (vid p. D) Östra Herrestad-Östra Tommarp att ombyggas.

Torrlägningsförslaget har insänts till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningarna gjort påteckning om granskning av förslaget.

2.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av företaget.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår att samtliga sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande utgöres till största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark. All mark i företaget tillhör fastigheter med en åkerareal understigande 19 har såsom framgår i protokollet, Bil. F. På grund härav

bör anses att social båtnad uppstår genom företagets utförande och att 50 % bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.


Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Torrlägningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 1.360 kronor från statens avdikningsanslag och med 1.370 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 5 april 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:



Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägars andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.
- G. Föreningshandling.

H. Förteckning över lånesökandes fastigheter.

I. Ett häfte synehandlingar.

J. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Östra Tommarps socken.</u>							
1/8	7 ³	A	Tågarp	Henry Nilsson	2	91	1	15	4	06
1/16	8 ⁴	B	"	Lars Lundin	0	59			0	59
1/64	8 ⁵	C	"	" "	0	45			0	45
				<u>Summa</u>	3	95	1	15	5	10

Kristianstad 1 mars 1946.
Klas Westberg.
statens lantbruksingenjör.

Bil. C.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

2.500:- ✓

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

234:11 ✓Summa 2.734:11 ✓

Då samtliga avlopp i företaget utgöres av täckta ledningar, bör bidrag och lån till en första rensning av avloppen ej medräknas.

Kristianstad 1 mars 1946.


Kar Whitting

statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 12 juni 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Tågarps dikningsföretag 1945 och avseende torrläggning av marker till Tågarp n:ris 7 och 8 i Östra Tommarps socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 12 september 1945.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm)



Lösen redov. gm stpl.
Stämpel
Summa kronor

komm. arvode + porto 1.45
Summa 3.45

Statens lantbruksingenjör Klas Westling, p.b.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

62. Tågarps dikningsföretag 1945 i Ö. Tommarps socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid sammanträde
med sakägarna i "Fågarps dihnings-
företag 1945" i Östra Tommarps socken
av Kristianstads län

år 1946, ^{den 5 kl.} 16.30 hos lantbrukaren Henry
Nilsson N:7 Fågarps pr. Tommarp.

Närvarande:

Henry Nilsson N:7 Fågarps pr. Tommarp
Lars Sundin N:8 Fågarps pr. Tommarp
samt undertecknad 1^{ste} assistent
hos Statens lantbruksingenior, Lars
Kullman.

§1

Det uppdrogs åt Ing Lars Kullman
att leda förhandlingarna och att föra
protokollet samt åt Henry Nilsson
och Lars Sundin att justera delsamme.

§2

På förfrågan uppgavs de olika delägarna
i företaget innehåva nedanstående areal
där

Lars Sundin 15 ha

Henry Nilsson 19 ha

§3

De närvarande beslutade att söka
största möjliga bidrag utan återbetal-
ningsskyldighet från Statens avskinnings-
~~tärefond~~ anslag till företagets utförande
samt uppdrags det åt ordföranden i arbets-
styrelsen dels att ingå till vederbörande
myndighet med ansökan om bidrag
dels att underteckna kontrakt m. m. som
med anledning härav kunde erfordras
samt åt arbetsstyrelsen att utvärdera
och mot redovisningsskyldighet hand-
lägga beviljat bidrag. Det uppdrogs åt.

landbruksingenjör. Klas Westling att
utarbete för ansökningsen erforderligt
betänkannde.

§4

Då intet vidare förbehåll upp-
lästes protokollet och slöts samman-
trädet

Fögaap den 5 febr 1946

Lars Kullman
1^{ste} assistent hos Statens lant-
bruksingenjör

Festeras:

Ears Lundin.

Menny Riktor

Räkning Christianstad den 14 jan. 1946

Fågervas dikebyggnadsföretag 1945 Debet
till landbruksingenjör Klas Westling 4/8 utlägg

Inhjälpsspr. för två generalstabssold.	2 16
Sagakraftbrev (Stängjelmåttgörelse)	3 40
Inbjudning (2 band)	2 00
<u>Summa kr</u>	<u>7 50</u>

Vitterias enligt uppdrag
Lars Skullman
1^{ste} assistent hos Statens landbruks-
ingenjör 2.

Förening
ingången mellan delägarna i "Fågarps dik-
ningsföretag 1945" i Östra Tammars rocken
av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och
besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en
vördsam ansökan om lån från Statens
avdikningslånefond till företagets utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingenjör Klas West-
ling att upprätta härför nödiga handlingar
samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen att ingå med den vördsamma
ansökningen, att underskriva de för-
bindelser som med anledning härav
kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen
att utskittera och mot redovisningskyldig-
het handhava de utanordnade penning-
medlen

Fågarp pr Tammarp den 5 febr 1946

Benny Nilsson *Lars Lundin*

Berittnas
Lars Hullman *Thun Nilsson*

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Tågarps dikningsföretag 1945" för vilka lån
tillstyrkes.

Kristianstads län.

Östra Tommarps socken.

1/8	7 ³	A	Tågarp	Henry Nilsson	✓
1/16	8 ⁴	B	"	Lars Lundin	✓
1/64	8 ⁵	C	"	" "	✓

Kristianstad i mars 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

L _____ 2*1404

Kungl. Lantbruksdepartementet
Kulturskapsnämnden

Originalhandlingar

rörande

Tågarps dikningsföretag 1945

i Östra Tommarps socken
av Kristianstads län.

2 i/10

Nederbördsområde nr 88-89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Tågarp n:ris 7 och 8 i Östra Tommarps socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugonio (29) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Tågarp n:ris 7
och 8 i Östra Tommarps socken
av Kristianstads län.

År 1945, maj 9, kl. 1.30 e.m. hos Henry Nilsson i Tågarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Anders Henriksson i Granelund och Ivan Håkansson
i Virestad

sökanden

Henry Nilsson i Tågarp nr 7

övriga sakägare

Lars Lundin i Tågarp nr 8.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företed-
des tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torr-
läggning av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppet skulle utföras å sådant sätt,
att möjlighet därigenom i regel bereddes att täckdika den i företaget
ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde avloppet
utföras som täckt ledning.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för skada eller inträng i sam-
band med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Av företagets utförande berördes även en stentrumma å lands-
vägen Östra Herrestad-Östra Tommarp. Beträffande trummans ålder kunde
de närvarande ej yttra sig härom. Trumman vore emellertid för grund

och krävde omläggning för att markerna ovenför landsvägen skulle kunna torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 7.

Lars Lundin gjorde gemensam sak med sökanden angående företagets utförande och blev med anledning härav särskild föreningshandling upprättad och vitsordad av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats tisdagen den 12 juni 1945 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser angående detta sammanträde ej utfärdas.

Tommarp den 9 maj 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Anders Hennriksson

Lars Hakansson

År 1945, juni 12, kl. 12 middagen hos Henry Nilsson i Tågarp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Henry Nilsson i Tågarp nr 7 och

Lars Lundin i Tågarp nr 8.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Henry Nilsson adress Tågarp nr 7 pr TOMMARP.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Tågarp nr 7 pr TOMMARP den 12 juni 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Lars Lundin

Ivan Håkansson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Henry Nilsson, Tågarp, Tommarp, skäligt förordna Eder
att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga
hinder ej möter, verkställa syn i och för torrläggning av sökan-
den tillhörig vattenskadad mark å nr 7 Tågarp i Tommarps socken.

W. An Kristianstad i landskansliet den 25 oktober 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Ejellman
(G. Ejellman)

Georg Lundborg
(Georg Lundborg)

Nr.

86/21

Ekdm

Ank. den 24 OKT. 1944
till Landstingsrådet
i Kristianstads län.

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, attförrätta sådan syn (som i gällande lag om dikning omförmäles i och för torrläggning av mig tillhörig vattenskadad mark å nr. 7 Tågarp i Tommarps socken av Kristianstads län.

Tågarp, Tommarp den 14 oktober 1944.

Henry Nilsson

Henry Nilsson

Bevittnas:

Magnus Persson
Wierrestad

Svenner Persson
Vierrestad

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Tågarp n:ris 7 och 8 i Östra
Tommarps s:n den 9 maj 1945 kl. 1.30 e.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Tågarp n:ris 7 och 8 i Östra Tommarps socken av
Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torr-
läggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Henry
Nilsson i Tågarp nr 7 onsdagen den 9 maj 1945 kl. 1.30 e.m., då sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 14 april 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Anslaget i laga ordning
i Östra Tommarps församling den 22 april 1945*

*Ugumar Bärström
vicepastor*

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Tommarps socken den 14 april 1945.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till syneför-
rättningen rörande upptagande av vattenavlopp inom nr 7 Tågarp i
Östra Tommarps socken av Kristianstads län, och yrkar jag företags
utsträckning för torrläggning av mina ägor inom Tågarp nr 8 i samma
socken.

Tommarp den 9 maj 1945.

Lars Lundin,

Föreningen bevittnas och vitsordas.

Tommarp som ovan

Klas Westling *Ingemar Eriksson* *Lvan Hakansson*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Tågarp n:ris 7 och 8 i Östra Tommarps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ under rättats angående sammanträdet den 9 maj 1945 kl. 1.30 e.m.

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| 1. Lantbrukare Henry Nilsson | Tågarp nr 7 | TOMMARP |
| 2. " Lars Lundin | " " 8 | " |
| 3. Vägförvaltningen i Kristianstads län | | KRISTIANSTAD |

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 14 april 1945, intygas:

ex officio:

Kar Westberg

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Tågarp n:ris 7 och 8 i Östra Tommarps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88-89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Henry Nilsson såsom ägare till fastigheten Tågarp 7³. Därjämte har Lars Lundin såsom ägare till fastigheterna Tågarp 8⁴ och 8⁵ undertecknat förening med sökanden, varigenom han i betalningshänseende är likställd med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden m.m., och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C-D, B-G, C-E och C-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och

dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har ansetts böra läggas 0.8 meter över markytan vid avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt ett tal angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, vilken i detta fall ansetts ligga 0.6 meter under markytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller ^{högare} än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före

och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjddgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, avdikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten och utgör

vid punkt B	15	hektar	
C	11	"	
D	5	"	
E	1	"	
F	3	"	och
G	3	"	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna

i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Enär ägarna av den i företaget ingående marken, som av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla det intrång, som kunde uppkomma i samband med företagets utförande, finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av brunnar och avlopp skola några ersättningar för intrång ej heller utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av avloppet genom landsvägen vid D.å. vägen Östra Herrestad-Östra Tommarp. Någon ålder ~~å trumman~~^{nuvarande} har ej kunnat erhållas under förrättningen, som av § 6 i förrättningsprotokollet framgår, och anse syne-

männen därför, att trumman bör betraktas som tillkommen före år 1880. På grund härav pröva synemännen skäligt ålägga intressenterna i torrlägningsföretaget bekosta det nya avloppet genom landsvägen. Beträffande ombesörjandet av arbetena med avloppet genom landsvägen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningarna gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten bör indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckorna A-B-C-D, B-G och C-F med ägofigurer-
na 1-7 samt 10-16 och

" II avloppssträckan C-E med ägofigurererna 8-9.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m.

för varje avdelning framgår av nedanstående uppställning:

Avdelning. Avloppssträcka.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona
I	A-B-C-D, B-G+C-F	2.120.-	2.988:-	0.709
II	C-E	380:-	567:-	0.670
S:ma		2.500:-	3.555:-	0.703

Avdelning II erfordrar för sin torrläggning, att avloppssträckan nedanför C utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna med hänsyn till

kostnadernas fördelning skola sammanföras eller ej, befinnes att så skall ske, då kostnaderna pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.703. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd, och antecknas det härvid, att de båda sakägarna i företaget äro att betrakta som sökande till detsamma.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet, vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll fördelas mellan sakägarna i företaget efter enahanda grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna i företaget endast äro två erfordras icke särskild arbetsstyrelse vid företaget.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Tågarps dikningsföretag 1945,

att företaget skall vara fullbordat före utgången av år 1950, avloppet genom landsvägen vid D bör dock vara utfört inom två månader efter det arbetena nedanför landsvägen utförts,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att rören i företaget skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng

förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tågarp nr 7 pr TOMMARP den 12 juni 1945.

Kenn Westling,

Ant. Larsson

Årven Håkan

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Arealuträknings- och värderingslängd till <u>Tågarps dihningsföretag 1945</u> i Ö. Tommarps socken av Kristianstads län.																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	7 ³	A	<u>Ö. Tommarp.</u> Tågarp	Henry Nilsson	
				väg imp	1
				Äng, stenkunden	2
				" "	3
				Åker, mylla på lera	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				väg imp	12
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{16}$	8 ⁴	B	Tågarp	Lars Sundin	
				Åker, mylla på lera	13
				" "	14
				—	—
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{64}$	8 ⁵	C	Tågarp	Lars Sundin	
				Åker, mylla på lera	15
				" "	16
				<u>Summa</u>	

A r e a l								N u v a r a n d e v ä r d e			B l i v a n d e v ä r d e			F ö r b ä t t r i n g s v ä r d e		
Å k e r		Ä n g och odlingsmark		A n n a n duglig mark		I m p e d i m e n t och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 0 6		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0 5 2						7 0 0	3 6 4	—	1. 0 0 0	5 2 0	—	3 0 0	1 5 6	—
		0 6 3						7 0 0	4 4 1	—	1. 0 0 0	6 3 0	—	3 0 0	1 8 9	—
0 3 8								2. 1 0 0	7 9 8	—	3. 0 0 0	1 1 4 0	—	9 0 0	3 4 2	—
0 3 4								2. 1 0 0	7 1 4	—	3. 0 0 0	1 0 2 0	—	9 0 0	3 0 6	—
0 4 9								2. 1 0 0	1 0 2 9	—	3. 0 0 0	1 4 7 0	—	9 0 0	4 4 1	—
0 3 7								2. 1 0 0	7 7 7	—	3. 0 0 0	1 1 1 0	—	9 0 0	3 3 3	—
0 4 1								1. 8 0 0	7 3 8	—	3. 0 0 0	1 2 3 0	—	1. 2 0 0	4 9 2	—
0 2 5								2. 7 0 0	6 7 5	—	3. 0 0 0	7 5 0	—	3 0 0	7 5	—
0 3 4								2. 1 0 0	7 1 4	—	3. 0 0 0	1 0 2 0	—	9 0 0	3 0 6	—
0 3 3								2. 1 0 0	6 9 3	—	3. 0 0 0	9 9 0	—	9 0 0	2 9 7	—
						0 1 2		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 9 1		1 1 5				0 1 8			6 9 4 3	—		9 8 8 0	—		2 9 3 7	—
0 3 0								2. 1 0 0	6 3 0	—	3. 0 0 0	9 0 0	—	9 0 0	2 7 0	—
0 2 9								2. 7 0 0	7 8 3	—	3. 0 0 0	8 7 0	—	3 0 0	8 7	—
—								—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 5 9									1 4 1 3	—		1 7 7 0	—		3 5 7	—
0 2 1								2. 1 0 0	4 4 1	—	3. 0 0 0	6 3 0	—	9 0 0	1 8 9	—
0 2 4								2. 7 0 0	6 4 8	—	3. 0 0 0	7 2 0	—	3 0 0	7 2	—
0 4 5									1 0 8 9	—		1 3 5 0	—		2 6 1	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{64}$	73 84 85	A B C	<u>Sammandrag</u> <u>Ö. Fommars Pn</u> Fågarp " "	Henry Nilsson Lars Lundin " " <u>Summa</u>	

[illegible]

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

24

24

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Sammandrag.</u>								
0-1+88	188	Dikessträckan A-B-C					1120	--
1+88-3+2	114	" C-D					780	--
1+88=5 5-5+90	90	" C-E					380	--
1+88=10 10-10+12	12	" C-F					110	--
0+60=15 15-15+12	12	" B-G					110	--
	<u>416</u>	<u>Summa</u>					<u>2500</u>	<u>--</u>
Tågarp nr 7 pr TOMMARP den 12 juni 1945. <i>Karl Westling</i> statens lantbruksingenjör.								

[illegible]

26.

Petra Tommarps socken

Kristiansund

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	6	0,50	3	-	3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	0.8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.33 ha st	12	0.24	2	88		
		ha	3.95	0.78	3	08		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.57 ha st	8	0.26	0	52		
		ha	1.15	0.42	0	48		
		annan mark och impediment, medelareal 0.09 ha st	8	0.05	0	10		
		ha	0.18	0.78	0	14		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck st					13	60
		blad						
		Överföres					16	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 60
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3/4	12,00	9 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr ha	5.10	0.50	2 55	
		avvägda punkter	35	0.03	1 05	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.5	2,00	1 -	
		i annan mark		5,00		13 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.33 ha, ...	16	0.05	0 80	
		ha	5.28	0.10	0 53	1 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		~~0.01~~		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	28	0,06	1 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	14	0,12	1 68	3 36
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.5	3.-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall				1 50
		Tvårsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100, ...				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.12	0 24	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				0 24
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal (rekonstrering, upprit- km ²		0,02		
		dagar min och planimetrering)	2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		6 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	10	0,03	0 30	1 30
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			0 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				54 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 43
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 50	5 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6 -~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		Rörelsedning för allmänna vägar ut D typ 1/2	12,-		6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	35	0,01	0 35	0 35
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 -	24 -
9.5.12.6.45		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		<i>Länslagens inlämnade till vägförvaltningen</i>			3 -	3 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 -	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				110 68
		1) 1:sta regalarbarket			7 -	
		blad				
		övriga regalarbarket				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.33 ha, ägofigurer st	16	0.07	1 12	
		ha	5.28	0.14	0 74	
		Överföres			8 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	35	0,02	0 70	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	10	0,05	0 50	11 81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0,41	5-	2 05	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 24	
		3) broar och trummor, "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			8 29	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	23	0,55	12 65	
		Översiktskarta i d:o, § 41				12 65
		Summa kronor				30 68
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden ^{2 band}			13 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			3 -	16 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			26 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			50 -	
						76 -
		Summa kronor				92 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				110 68
		Lösen för kopior och avskrifter				30 68
		Övriga förrättningskostnader				92 75
		Summa kronor				234 11

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Langelstad och Järrestad häradsrätt.

Lagare N: 7 pr. Långmarp den 12 juni 19 45.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör

[Signature]

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

[Signature]

Kronor kvitteras:

den 19

Skuldförbindelse överlämnad
till herrn *Perberg* (*in förhållande*)

den 16/8 1949
godkänd den 28/8 1949

FÖRETAG: Tågarps.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 mars 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 910✓

» en första rensning » - kr. 910✓

Lån till företagets utförande kr. 1.820✓

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 18 mars 1949

till

Tågarps dikningsföretag 1945 i Östra Tommarps socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med niohundratio (910)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med ettusenåttahundratjugo
(1.820)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tägnar den *10 Juli* 19*29*
Kenny Rindson

Att Lantbrukall Harry Nilsson
Fägarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Lundin
Adress Fägarp Tommarp

Oluf H. Persson
Adress Fägers Gård Gårsmo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lägghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 26 AUG. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1949
DIARIE N ^o J 2681
SAK Nr

angående verkställd avsyning av Tågarps dikningsföretag 1945 i Östra Tommarps socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 18 mars 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 910 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 1.820 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Henry Nilsson, Tågarp nr 7 pr Tommarp. Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företags utförande hava något överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 29 juli 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

1949 den 26 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tågarps dikningsföretag 1945 i Östra Tommarps socken, Kristianstads län.

Lån 1.820 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 mars 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Östra Tommarps socken</u>			
Tågarp	1/8	7 ³	Henry Nilsson
"	1/16	8 ⁴	Lars Lundin
"	1/64	8 ⁵	Densamme

Stockholm den 26 augusti 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

