


Förslag i 3 blad till
Uddarp-Tydinge dikningsföretag
I-M 1945 i Östra Broby socken av Kristianstads
 län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10
 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
 denna dag har ändring i för företaget fast-
 ställd plan medgivits i enlighet med av sty-
 relsen å handlingarna gjord påskrift.

Stockholm den 19 juni 1953


Ejligt uppdrag

[Signature]

Registernummer.
 Östra Broby socken.

Aa	Broby	3 ⁴⁸
Ab	"	8 ¹
Ba	Uddarp	1 ²
Bb	"	1 ³
Bc	"	
C	Glimminge	4 ¹¹
Da	Tydinge	av 1 ⁴
Db	"	av 1 ⁵
Dc	"	1 ⁷
Dd	"	1 ⁵
De	"	1 ⁴
Df	"	av 3 ²

Skala 1:4000



1953-001

L 3-1406 1

År 1957 Kristianstad 3 pite

Förslag i 3 blad till Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945 i Ö. Broby socken av Kristianstads län upprättat vid syn-
förrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Blad 2

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag har ändring i för företaget fast-
ställt plan medgivits i enlighet med av sty-
relsen & handlingarna gjord påskrift.

Bockholm den 13 juni 1953.

Enligt uppdrag
H. Fjellberg

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör



Nr 002




3-1406

2

Nr 1331 Kristianstad 3 pite

Förslag i 3 blad till Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945
i Ö. Broby socken av Kristianstads län upprättat
vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

















Skalar:


för sektioner 1:100.





för detaljer 1:50.





Blad 3
Typritning till intagningsbrunnar
för rörledningar upp till 18"
för större rörledningar.





Typritning till brokulvertar vid 0+21-25 och 1+50-54



Förslag till dikesöga vid 13+50



Förslag till dikesöga vid 1+58-50



Alla betongmurar rustarmeras med rundjärn ϕ 6 mm % 250 mm.

Nr. 1331 Kristianstad 3 p. 1403

3.1403

3

Nr 1331 Kristianstad 3 p. 1403

1943

fullb. 1950

8357

KUNGL. LANTBRUKSTYRELSSEN
25 MARS 1945

L 3*1406

Kungl. Lantbrukstyrelsen
arkiv

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Betänkande

rörande

Uddarp-Tydinge dikningsföretag

I-III 1945

i Östra Broby socken
av Kristianstads län.

Genom beslut den 1 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 25.756:78 kronor, till företaget beviljat bidrag/^{med}8.580 kronor och lån med 16.580 kronor samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.

Betygas i tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "E. J. Grann". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial "E".


Lantbrukstilsynen har medgivit, att
delförstag I må utgå ur den fastställda arbetsplanen.
Samtidigt har Tilsynen minskat statsbidraget från
8.580 kronor till 7.040 kronor och länt från 16.580
kronor till 13.500 kronor.

Stockholm, den 12 juni 1953

Enligt uppdrag
H. Gissberg.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Karlshamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Uddarp-Tydinge
dikningsföretag I-III 1945" i Östra Broby socken av Kristianstads län.
Belägenhet.

Området är beläget 3 km nordväst om Östra Broby kyrka, och
är detsamma å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteck-
ning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruks-
ingeniör Klas Westling handlagd, den 12 mars 1945 avslutad syn enligt
vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår
av närslutna diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps-
förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren
tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

Järnvägstrumman vid 7+25-7+41 samt landsvägstrumman vid
11+65-11+73 äro ej berörda genom företagets utförande. Se synemännens
utlåtande.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark

beröres ej av företaget.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmas vara färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår att flertalet sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget.

Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Av de i företaget ingående fastigheterna har Edvin Perssons

(litt Ba) 45 har åker men samtliga övriga delägares areal åker, som understiger 10 har, vilket framgår av protokollet, Bil. F.

Då fastigheten litt Ba är den enda fastigheten, som ingår i företag I tillstyrkes därför 33.33 % i bidrag från statens avdikningsanslag till detta företag. Till företagen II och III däremot, genom vilkas utförande bör anses att stor social båtnad uppstår för i företagen ingående småbruk, tillstyrkes 50 % i bidrag från statens avdikningsanslag.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Torrläggningsnämnden får tillstyrka att på sätt tabell Bil. B utvisar statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 12.100:- kronor från statens avdikningsanslag och med 13.210:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 11 mars 1946

På torrläggningsnämndens vägnar:

A. Schedin

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.

- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssäll-
skapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträdet.
- G. Föreningshandling.
- H. Förteckning över lånesökandes fastigheter.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Östra Broby socken.</u>							
			<u>Företag I.</u>							
<u>271</u> <u>456</u>	1 ²	Ba	Uddarp	Edvin Persson <i>han</i>	8	20			8	20
			<u>Företag II.</u>							
1/8	8 ¹	Ab	Broby	Östra Broby församling arr.Kantor Viktor Persson	109		0	15	1	24
<u>271</u> <u>456</u>	1 ²	Ba	Uddarp	Edvin Persson <i>han</i>			0	85	0	85
<u>13</u> <u>456</u>	1 ³	Bb	"	Lave Brogren <i>han</i>	0	20	0	91	1	11
			<u>Företag III.</u>							
<u>131</u> 1028	4 ¹¹	C	Glimminge	Thore Persson <i>han</i>	2	80	2	50	5	30
<u>43</u> 3240	av 1 ⁴	Da	Tydinge	Johan Svensson <i>han</i>	2	30	0	15	2	45
5/576	av 1 ⁵	Db	"	Arvid Jönsson <i>han</i>	1	05			1	05
avst	1 ⁷	Dc	"	Emil Persson <i>han</i>	2	02	0	59	2	61
	1 ⁵	Dd	"	jordägare å 1 ⁵			0	10	0	10
	1 ⁴	De	"	" å 1 ⁴			0	22	0	22
<u>39</u> 256	av 3 ²	Df	"	Nils Nilsson <i>han</i>	9	97	3	21	13	18
				Summa	27	63	8	68	36	31

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .Företag ITorrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

4500:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

122:35

4622:35

Företag II.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

1325:-

--

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

36:03

1361:03

Företag III.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

19250:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

523:40

19773:40

Summa Kronor25756:78

På grund av det öppna diketets ringa längd inom företag I samt avloppets obetydliga fördjupning inom företag II samt då avloppen i övrigt utgöras av täckta ledningar synes bidrag och lån till en första rensning av avloppen ej behöva medräknas.


Kristianstad i februari 1946.

Karl Westling
statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 12 mars 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Uddarp Tydinge dikningsföretag I-III 1945 och avseende torrläggning av marker inom Broby, Uddarp, Glimminge och Tydinge byar av Östra Broby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 juni 1945.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm)



Lösen redov. gm stpl..... 1/1 -
Stämpel 1/1 -
Summa kronor 2/2

Lantbruksingenjören K. Westling, p.b.

avskade + porto 1.45
Sum 3.45

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

49. Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945 i Ö. Broby socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid sammanträde
med sägägarne i "Uddarp Tydinge dihnings-
företag I-III 1945" i Östra Broby socken av
Kristianstads län.

År 1946, jan 24 Kl 11,30 hos Lantbrukaren Tore H.
Persson, Halladal pr. Broby

Närvarande:

Edvin Persson	N ^o 3 Broby pr. Broby
Lave Brogren	N ^o 1 Uddarp pr. Broby
Thore Persson	N ^o 4 Skimminge pr. Broby
Johan Svensson	N ^o 1 Tydinge pr. Broby
Arvid Jönsson	N ^o 1 Tydinge pr. Broby
Emil Persson	N ^o 1 Tydinge pr. Broby

Samt
undertecknad 1^{ste} assistenten hos Statens
lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§ 1

Det uppdrags åt Ingenjör L. Kullman
att leda förhandlingarne och att föra
protokollet samt åt Edvin Persson och
Emil Persson att justera detsamma.

§ 2.

På förfrågan uppgavs de olika delägarna
i företaget innehava nedanstående
areal åker:

Edvin Persson	45 har.	✓
Lave Brogren	3 har	✓
Thore Persson	10 har	✓
Johan Svensson	5 har.	✓
Arvid Jönsson	2 har	✓
Emil Persson	5 har	✓
Nils Nilsson	10 har.	✓
Klocharädngen 8' Broby	2 har.	✓

De närvarande beslutade att röha största möjliga bidrag utan återbetalnings skyldighet från statens avdikningsanslag till föregående utförande samt uppdrogs det åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med anförslagen om bidrag, dels att understöka kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utskittera och mot redovisnings skyldighet handhålla beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingenjör Klas Werpling att utarbeta för ansökan erforderligt betöndande.

Då intet vidare förskott upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Halladalen m. Brölly den 24 jan 1946

Lars Skullman

1^{ste} adjunkt hos statens lantbruksingenjör

festeras:

Emil Persson Emil Persson

Förening

ingången emellan delägarna i "Uddarp-
Tydinge dikningsföretag I-III 1945" i Östra
Broby socken av Kristianstads län

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en
vördsam ansökan om län från Statens av-
dikningslänefond till företagets utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingenjör Klas
Westling att upprätta härför nödiga
handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden: arbets-
styrelsen att ingå med den vördsamma
ansökningsingen, att underskriva de förbindelser
samt med anledning härav kunna erfordras
samt åt arbetsstyrelsen att utskittera och
mot redovisningsskyldighet handhålla de ut-
anordnade penningmedlen.

Broby den 24 jan 1946.

Ba ~~Ernst~~ ~~Thomson~~ Bt Lave Brogren.

C Thore H. Persson. Dt Arvid Jönsson

Da Emil Persson. Da Johan Jönsson

Berittnas
Lars Kullman

Elvise Nilsson

{ Nils Nilsson Grankern
Nils Nilssons egenhändiga namnteckning
berittnas.

Anders Persson Mattias Persson



Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945" för
vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Östra Broby socken.

271/456	1 ²	Ba	Uddarp	Edvin Persson	✓ 1
13/456	1 ³	Bb	"	Lave Brogren	✓ 1
131/1028	4 ¹¹	C	Glimminge	Thore Persson	✓ 1
43/3240	av 1 ⁴	Da	Tydinge	Johan Svensson	✓ 1
5/576	av 1 ⁵	Db	"	Arvid Jönsson	✓ 1
avst	1 ⁷	Dc	"	Emil Persson	✓ 1
39/256	av 3 ²	Df	"	Nils Nilsson.	✓ 1

Kristianstad i februari 1946

Klas Wethling
statens lantbruksingenjör.

530/49

14375

L 3*1406

Kungl. Lärarhögskolan
Kulturskolan i Tydinge socken

Originalhandlingar
rörande
Uddarp-Tydinge dikningsföretag
I-III 1945
i Östra Broby socken
av Kristianstads län.
Sjätte

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Broby, Uddarp, Glimminge och Tydinge
byar i Östra Broby socken av Kristianstads län; upprättade åren
1944-45 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotvå (52) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 3 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande torrläggning
av mark inom Broby, Uddarp,
Glimminge och Tydinge byar i
Östra Broby socken av Kristian-
stads län.

År 1944, juli 26, kl. 4 e.m. hos Thore H. Persson, Halladal pr
Bröby.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Johan Nilsson i Mannagården och Vilhelm Persson i
Glimminge,

sökandena

Thore H. Persson i Glimminge (här kallat Halladal), biträdd av Nils
Andersson i Västraby,
Arvid Jönsson i Tydinge,

Johan Svensson i d:o ,

Nils Nilsson i d:o ,

Emil Persson i d:o ,

Lave Brogren i Uddarp och

Edvin Persson i d:o ,

övriga sakägare eller ombud

Östra Broby kommun genom Nils Persson i Olastorp enligt bifogad
fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras å sådant
sätt, att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget

ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter.

Beträffande fråga om öppet eller täckt avlopp yrkades täckta avlopp genom Tydinge och Glimminge samt i åkerjord nedanför järnvägen genom torrlägningsområdet. I övrigt yrkades öppna avlopp.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning samt till plats för jordupplag förklarade sig sakägarna upplåta utan anspråk på ersättning även å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att den nya bottenlinjen skulle inläggas å sådant sätt, att järnvägstrumman vid 7+25 samt landsvägstrumman vid 11+65 ej skulle behöva ombyggas i samband med företagets utförande.

Enskilda markvägsbroar borde å sträckor, där avloppet utfördes öppet, ombyggas av vederbörande markägare.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Thore H. Persson i Halladal att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Persson att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Halladal pr BROBY den 26 juli 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johansson

Wicks Larsson

År 1945, mars 12, kl. 12 middagen hos Thore H. Persson i Halladal.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Johan Nilsson i Mannagården och Nils L. Tufvesson
i Nordanå,

sakägarna

Thore H. Persson i Glimminge (här kallat Halladal) biträdd av Nils
Andersson i Västraby,

Arvid Jönsson i Tydinge,

Johan Svensson i "

Nils Nilsson i " gm sin son Gunnar Nilsson

Emil Persson i "

Lave Brogren i Uddarp,

Edvin Persson i " och

Östra Broby kommun genom Nils Persson i Olastorp.

§ 9.

Sakägarna uppgåvo, att de samtliga undantagandes Edvin Persson vore innehavare av s.k. ofullständiga jordbruk, och uppgåvo de sitt innehav av odlad jord sålunda

Thore Persson, Halladal, 10 hektar,

Arvid Jönsson, Tydinge, 2 " ,

Johan Svensson, " , 4.7 " ,

Nils Nilsson, " 12 " ,

Emil Persson, " 5 " och

Lave Brogren, Uddarp 3 " .

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen II och III valdes Thore H. Persson i Halladal och till övriga ledamöter Nils Nilsson i Tydinge och Lave Brogren i Uddarp med Arvid Jönsson och Emil Persson båda i Tydinge till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Thore H. Persson, adress Halladal pr Broby.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, förvilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Halladal pr Broby den 12 mars 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

M. L. L. L.



Lave L. L.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Nils Nilsson, Broby, m.fl.
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vat-
tenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrätt-
ning rörande utförande av vattenavlopp inom hemmanen Halladal
och Tydinge i Östra Broby socken.

~~K~~Kristianstad i landskansliet den 19 november 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Nr. 13628 Ekdm
Ank. de 18 NOV. 1943
till Länskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för
vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hand-
lägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp inom hemmanen
Halladal och Tydinge i Östra Broby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med sä-
kerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Broby den 8/11 1943

Thore H. Persson
Halladalsh.

Emil Persson
Tydinge

Johan Svensson

Tydinge

Emil Persson
Adolf Persson

Lave Brogren
Uddarp.

Nils Nilsson

Georg Thorsen Tydinge

Emil Persson

Tydinge 57

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom Broby, Uddarp m.fl.
byar i Östra Broby socken den 26.7.1944.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Broby, Uddarp, Glimminge och Tydinge byar av Östra Broby socken och Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Thore H. Persson, Halladal pr Broby onsdagen den 26 juli 1944 kl. 4 e.m., då sägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Förutom fastigheter i ovannämnda byar kan företaget komma att angå trummor för dels allmän väg och dels järnväg inom torrlägningsområdet.

Kristianstad den 29 juni 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Ö. Broby församling
den 2 juli 1944
E. Jacobson
Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Broby socken den 29 juni 1944.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrätt-
ning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning
av mark inom Broby, Uddarp m.fl. byar med sammanträde
å Halladal den 12 mars 1945 kl. 12 middagen.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Broby, Uddarp, Glimminge och Tydinge byar i Östra
Broby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sam-
manträde hos Thore H. Persson, Halladal pr Broby måndagen den 12 mars
1945 kl. 12 middagen, då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 19 februari 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Ö. Broby församling
den 25 febr. 1945
J. E. Jacobson
Kyrkoherde & Pastor & Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Broby socken den 19 februari 1945.

ra lejdabåtar från Färöarna.

yra lejdabåtar återvända inom
från Färöarna, och ett utbytes-
yg går ut. Härom meddelar ut-
sdepartementet:

rån tysk sida har medgivande
nats att ta hem ytterligare ett
Färöarna liggande fartyg, näm-
n motortankfartyget Falsterbo-
samt att sända ut dess utbytes-
yg Malmöhus.

edan tyska vederbörande under-
ats utan att någon invändning
rts ha ytterligare tre fartyg,
nligen motorfartygen Mindoro,
naholm och Chile med brittiskt
lgivande beordrats avgå från
öarna, dock utan att motsvaran-
utbytesfartyg f. n. utsändas.

**Elektriska strömmen i Kristian-
stad bröts i natt.**

Ett avbrott i den elektriska
ömmen uppstod under cirka
go minuters tid mellan kl. 1,40
2 i natt i Kristianstad. Orsa-
n var att fel uppstått på en lik-
ömskabel. Avbrottet berörde
a likströmsnätet.

Tidigare på kvällen hade en po-
konstapel, som patrullerade i
sarettsboulevarden märkt att
rk värmeutveckling ägde rum
en elektrisk säkringkista invid
reningsgatan. Han anmälde
hållandet till belysningsverket,
n det var i samband med av-
älpanget av detta fel avbrottet
trömmen senare uppstod.

Adshotellet i Sölvesborg.

Hos k. m:t har länsstyrelsen i
arlskrona tillstyrkt Sölvesborgs
ads anhållan att få upptaga
t 15-årigt amorteringslån på
0,000 kr. till restaurering av
adshotellet och iordningställan-
av idrottsplatsen.

Yrkorådet i Norra Strö

har till kassör efter framlidne
ontraktsprosten G. Colliander ut-
ett direktör Sven Nilsson, Strö.

Folkskolestyrelsen i Norra Strö

har till ordförande efter kon-
aktsprosten G. Colliander utsett
rektör Sven Nilsson, Strö, och
ll vice ordförande och kassör

Knislinge Folkets Park.

Onsdagen den 21 februari kl. 7 em.

B R O T T N I N G S U P P V I S N I N G

John Richoff, Karl-Erik och Roland Augustinsson.

D A N S Lyrans populära orkester. **D A N S.**

Smällare från Bromölla spöka i Näsum.

**Handelsbiträde säljer gräs-
hoppor — en pojke
skadad.**

Vid tinget i Fjälkinge i går
behandlades ett mål mot en per-
son i Bromölla, på vilken lands-
fiskal M. Sandberg yrkade an-
svar för förseelse mot förord-
ningen om explosiva varor. Sva-
randen hade sålt av den sorts
fyrverkeripjäser, som benämns
"gräshoppor".

Det var ett butiksbiträde i Nä-
sums kyrkoby som köpt gräshop-
porna av svaranden, som inte ha-
de klara papper på sitt kommer-
sande. Svaranden erkände genom
ombud vad som lades honom till
last och dömdes att utgiva 10 dags-
böter å 4 kr. Butiksbiträdet hade i
sin tur avyttrat gräshopporna.

Under det en person släpp-
te i väg sina gräshoppor i Näsum
råkade en pojke därstädes, vilken
skulle åse föreställningen, bli ska-
dad. Så där ser man, att lek med
fyrverkeripjäser inte är så oskyl-
digt, som många ha för sig. Sär-
skilt riskabelt är det ju för ögonen.

Villkoren för socker- betsodlingen.

**Staten bjuder som i fjor —
odlareföreningen kan
ej acceptera.**

Stockholm i dag. (TT).
Staten har enligt ett Malmömedde-
lande till St. T. D. för innevarande

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Broby, Uddarp, Glim-
minge och Tydinge byar i Östra
Broby socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos Thore H. Pers-
son, Halladal pr Broby, måndagen
den 12 mars 1945 kl. 12 middagen,
då bl. a. styrelseval kommer att för-
rättas.

Kristianstad den 19 februari 1945.

KLAS WESTLING,

statens lantbruksingeniör.

3948"

I. O. G. T., Sörby.

Logen Ledfyren avhåller sitt års-
möte onsdagen den 21 febr. kl. 20.
Samtliga medlemmar uppmanas
närvara.

Nya medlemmar vinna inträde.

STYRELSEN.

Vedsågning

utföres.

Tel. 33 Illestorp.

4011

UPPHITTAT.

ETT HERRARMBANDSUR

på vägen mitt emot Folkets Park,
Färlöv, den 4/2. Kan mot annons-
kostnad avhämtas hos Gösta An-
dersson, Vinnö. 4005

Bageri till salu

Ett i prima skick varande bageri
med bra licenser samt god kund-
krets i närbelägen stad, synnerligen
prima bostad med alla bekvämlig-
heter, ny bil, säljes på grund av
ändrad verksamhet. Svar till "Äga-
ren direkt", d. t. k. 4007

2 st. prima mjölkcor,

Dagens Telegram

Huvudstriderna i öster på Sjukovs flanker.

Stora tyska förstärkningar söder om Stettin.

Privattelegram till Kristianstadsbladet.

Moskva i dag. (AP).

Huvudstriderna på östfronten utkämpas nu på Sjukovs flanker. Stora säkringsoperationer pågå norr om Chojnice och Graudenz samt i avsnittet Guben—Kottbus, innan det stora frontanfallet mot Berlin från Oderfronten slås ut. De starka tyska truppkoncentrationerna mellan Odern och Weichsels nedre lopp ha utgjort ett hot mot Sjukovs armégrupp. Tyskarna föra fram stora förstärkningar söder om Stettin och försvara även häftigt tillfarterna till Danzig och Gdynia. De i Grauden inneslagna tyskar sökte på måndagen bryta sig ut mot väster. Två bataljoner lyckades ta sig över till Weichsels västra strand men oskadliggjordes där. Innan dess förlorade tyskar 1,500 man i stupade och 34 kanoner. Ryssarna ha fortsatt sin framryckning längs Wiechels västra strand och erövrat Neuenburg, 80 km. söder om Danzig och trängt 10 km. in i den tyska huvudförsvarslinjen. Även i Königsbergsavsnittet ha striderna intensifierats. Ryssarna gå till anfall med stora styrkor mot Frisches Haff för att avskära tyskarnas förbindelser med havet. Ett tyskt utbrytningsförsök mot väster slogs tillbaka, och ryssarna togo ytterligare elva samhällen. Även längs Guben—Kottbuslinjen har det tyska motståndet hårdnat men sammansmältningen av Konievs och Sjukovs fronter fortsätter. Ringen kring Breslau har dragits åt hårdare. Ryska stöttrupper ha tagit åtta samhällen, sydväst om den schlesiska huvudstaden och dess förstäder 65 km. nordväst om Budapest ha starka tyska pansar- och infanteriförband gått till anfall öster om Komarno i Slovakien. Ryssarna tvingades att utrymma en del orter.

Ännu ej oro för Hägg och Lidman

Möjligt, att de fått ligga stilla någonstades.

Stockholm i dag. (T. T.)

— Jag tror inte det finns anledning hysa oro för Hägg och Lidman, säger utrikesrådet Thorning på Dagens Nyheters förfrågan. Sådana här resor äro alltid höljda i dunkel, och det kan hända att man fått ligga stilla någonstans på vägen till bestämmelseorten. Men skulle det dröja all för länge innan man får besked ä det klart att UD skall göra efterforskningar.

Om det hänt fartyget, som Hägg och Lidman äro med på, något hade vi givetvis fått besked här om, säger Charles Jansson i Svenska idrottsförbundet. Det har visserligen gått tio dagar över den beräknade restiden men det behöver man inte vara orolig för. En annan sak är att vi i förbundet aldrig skulle ha gått med på båtresan, om vi fått veta detta. Sådant diskuteras aldrig. Vi voro bestämt lovade flyg för löparna.

De senaste ryktena innesluta möjligheten att de båda löparna äro ombord på Gripsholm, som anländer till Newyork i mitten av veckan, heter det i ett Newyork telegram till Svenska Dagbladet. Emellertid säger USA Association att svenskarna måste springa Garden på lördag för att få sina resekostnader betalda.

En olycka vid bandykampen.

Fotograf livsfarligt skadad.

Stockholm i dag (TT). Vid bandylandskampen på Stadion rådde en spelare kollidera med fotograferna, vilka föllo över varandra. Stockholms-Tidningens fotograf Gösta Wirén skadades därvid och fördes till Sabbatsberg för observation. Det visade sig att skadan var

Utdrag av "Protokoll fört vid
Ö. Broky kyrkofullmäktiges sam-
manträde den 24 juli 1944.

§ 1.

För justeringens mån valdes Herr J. Nilander och Sv. Ohlsson

§ 2.

För ambud att närvara vid sammanträde hos Thore Persson
i Balladskil den 26 d. kl. 4 em., rörande tilläggning av viss
mark, valdes nämndeman Nils Persson i Olstorp med
Avg. Svensson i Broky som suppleant.

Dag samman

Avg. Svensson
v. ordf.

Justerat
Joh. Nilander, J. Ohlsson

Rätt utdragit bezeuges
Avg. Svensson
v. ordf.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Broby, Uddarp, Glimminge och Tydinge byar av Östra Broby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 26 juli 1944 kl. 4 e.m.

1.	Lantbrukare Thore H. Persson,	Halladal,	BROBY
2.	" Johan Svensson,	Tydinge,	"
3.	" Arvid Jönsson,	"	"
4.	" Emil Persson,	"	"
5.	" Nils Nilsson,	"	"
6.	" Fritz Svensson,	"	"
7.	" Edvin Persson,	Uddarp,	"
8.	" Lave Brogren,	"	"
9.	Ordf. i Ö. Broby församlings pastoratskyrkostämma,		"
10.	Kantor Viktor Persson,		"
11.	Distriktschefen för Statens järnvägars 3:dje distrikt,		MALMÖ
12.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 29 juni 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling:

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Broby, Uddarp, Glimminge och Tydinge byar av Östra Broby socken och Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1944-45.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Thore H. Persson	såsom	ägare	till fastigheten Glimminge 4 ¹¹ ,	
Nils Nilsson	"	"	"	39/256 mtl Tydinge
				av 3 ² ,
Emil Persson	"	"	"	Tydinge 1 ⁷ ,
Arvid Jönsson	"	"	"	7/576 mtl Tydinge
				av 1 ⁵ ,
Johan Svensson	"	"	"	43/3240 mtl Tydinge
				av 1 ⁴ ,
Lave Brogren	"	"	"	Uddarp 1 ³ och
Edvin Persson	"	"	"	fastigheterna Uddarp 1 ² och Broby 3 ⁴⁸ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrätt-

ningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp. Avloppssträckorna äro betecknade med litt A-B-D, C-E, F-G-H-L och G-K respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med

hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt ett tal angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företaget uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensioner m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd,

markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är bestämt med ledning av det ekonomiska kartverket över Kristianstads län och utgör vid

punkt B 486 hektar

C 399 "

14+73 253 "

17+20 237 "

18+64 227 "

19+78 213 "

G 210 "

H 185 "

30+85 53 "

L 46 "

K 14 "

50+85 48 "

52+45 41 "

54+04 37 " och

D 29 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckorna A-B och C-E skola utföras öppna och avloppssträckorna B-D, F-G-H-L och G-K som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar. Det antecknas härvid, att nederbördsområdet till stor del utgöres av ge-

nomsläpplig sandjord.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av respektive dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till såväl dike som upplag oberoende av om avloppet komme att utföras öppet eller täckt. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Beträffande såväl järnvägstrumman vid 7+25 - 7+41 som landsvägstrumman vid 11+65 - 11+73 har den nya bottenlinjen å avloppssträckan C-E inlagts på sådant sätt, att dessa trummor ej i

16.
något avseende kunna beröras av företagets utförande, varför i vattenlagen 10 kap. 52 § föreskrivna förrättningsåtgärder, av synemännen därför i detta fall ansetts överflödiga.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår beträffande broar och trummor i övrigt, att sakägarna yrkat, att några enskilda markvägsbroar ej skulle ombyggas i samband med de gemensamma arbetena, utan att envar markägare skulle på sina ägor själv ombestyras och bekosta dylik bros ombyggnad. Med anledning härav har någon brobyggnad ej medtagits vid öppna avloppssträckan C-E. Beträffande öppna avloppssträckan A-B hava synemännen emellertid ansett lämpligt att medtaga ombyggnad av markvägsbroarna vid 0+21 - 0+25 och 1+50 - 1+54 bland övriga torrlägningsarbeten i nu upprättat förslag.

Dessa broar liksom övriga arbeten å avloppssträckan A-B-D skola nämligen, som av det efterstående framgår, bekostas av ägaren till fastigheten Uddarp 1² ensam, varför någon annan ej har intresse av om broarna här medtagas i förslaget eller ej.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning ~~att~~^{är} torrlägningsområdet att betrakta som tre st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I	avloppsstr. A-B-D	med ägofigurerna 1-27,
"	II	" C-E " " 28-41 och
"	III	" F-G-H-L och G-K med " 43-95.

Någon anledning till avdelningsbildning för jämkning av kostnaderna inom företag I föreligger ej. Då dessutom all mark inom

företag I är belägen å fastigheten Uddarp 1², skola kostnaderna för utförande av detta företag åvila ägaren till nämnda fastighet.

Ej heller inom företag II föreligger anledning till avdelningsbildning. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I den för detta företag upprättade kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag III skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan F-G med ägofigurerna 43-61, 75-77, 80-82,

86 och 92,

"	II	"	G-H	"	"	78, 79, 83-85, 87-91,
---	----	---	-----	---	---	-----------------------

"	III	"	H-L	"	"	64-74 och 93-95 samt
---	-----	---	-----	---	---	----------------------

"	IV	"	G-K	"	"	62-63.
---	----	---	-----	---	---	--------

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I	F-G	12.400:-	10.924:-	1.135
---	-----	----------	----------	-------

II	G-H	3.750:-	5.948:80	0.630
III	H-L	2.475:-	2.735:20	0.905
IV	G-K	625:-	858:60	0.728.

Avdelningarna II-IV erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförande befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.941.

Aven i den för företag III upprättade kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare, men skall vid den slutliga fördelningen av kostnaderna även bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas. Beträffande förrättningskostnaderna finna synemännen skä-

ligt bestämma, att därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande. Av förrättningskostnaderna skall enligt denna fördelningsgrund 17.946 procent påföras företag I, 5.284 procent företag II och 76.770 procent företag III.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företagen ingående arbeten bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängderna bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försumelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas båtnaden inom företag III till 20.466 kronor 60 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena inom detta företag jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 30 kronor 70 öre.

Enär båtnaden icke inom något av företagen I och II uppgår till 10.000 kronor, skall inom dessa båda företag domstolsavgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna inom företagen II och III äro flera än två, skola dessa företags angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt

20.
föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Uddarp-Tydinge dikningsföretag I - III

1945.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950, skolan-
de arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende
betraktas som företag för sig,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i
sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt samman-
träde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-
förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och
annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup el-
ler på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må
efter hörande av lantbruksingeniören och efter hans skriftliga
medgivande företagas,

att beträffande de öppna avloppssträckorna jord och sten skola
läggas minst en meter från de upptagna avloppens kanter och
med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppning-
ar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan
och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att vid de öppna avloppssträckorna envar markägare uppsätter nö-
diga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande
kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör
eller den han i sitt ställe sätter samt

Besvärshänvisning.

Halladal pr BROBY den 12 mars 1945.

Wm Westling, John Wilson & Geo. Ryerson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östra Broby socken</u>		
<u>103</u> 2240	348	Aa	Broby	Edvin Persson	
				äker, mylla på sand	1
				" " -1-	2
				" " -1-	3
				" " -1-	4
				skog	5
				"	6
				189 imp	7
				<u>Summa</u>	
<u>271</u> 456	12	Ba	Uddarp	Edvin Persson	
				äker, mylla på sand	8
				" " -1-	9
				" " -1-	10
				" " -1-	11
				" " -1-	12
				" " -1-	13
				" " -1-	14
				" " -1-	15
				" " -1-	16
				" " -1-	17
				" " -1-	18
				" " -1-	19
				" " -1-	20
				" " -1-	21
				" " -1-	22
				" " -1-	23
				" " -1-	24
				" " -1-	25
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	71							—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1 02							—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1 19							—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11							—	—	—	—	—	—	—	—	—
				06				—	—	—	—	—	—	—	—	—
				18				—	—	—	—	—	—	—	—	—
						03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 03				24		03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	46							—	—	—	—	—	—	—	—	—
	74							—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37							—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12							—	—	—	—	—	—	—	—	—
	37							1600	592	—	2000	740	—	400	148	—
	78							1800	1404	—	2000	1560	—	200	156	—
1 40								1000	1400	—	2000	2800	—	1000	1400	—
	48							1400	672	—	2000	960	—	600	288	—
	38							1600	608	—	2000	760	—	400	152	—
	43							1800	774	—	2000	860	—	200	86	—
	58							1000	580	—	2000	1160	—	1000	580	—
	25							1400	350	—	2000	500	—	600	150	—
	57							1600	912	—	2000	1140	—	400	228	—
	29							1400	406	—	2000	580	—	600	174	—
	8.6							1200	1032	—	2000	1720	—	800	688	—
	32							1600	512	—	2000	640	—	400	128	—
	78							1400	1092	—	2000	1560	—	600	468	—
	71							1000	710	—	2000	1420	—	1000	710	—
9 89									11044	—		16400	—		5356	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Transport</i>	
				<i>våg</i> <i>imp</i>	26
				" "	27
				<u><i>Summa</i></u>	
			<u><i>Sammandrag</i></u>		
<i>103</i> <i>2240</i>	<i>348</i>	<i>Aa</i>	<i>Broby</i>	<i>Edvin Persson</i>	
<i>271</i> <i>456</i>	<i>12</i>	<i>Ba</i>	<i>Lloddarp</i>	<i>Dema</i>	
				<u><i>Summa</i></u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
9 89								11044 -		16400 -		5356 -					
						20		—		—		—		—		—	
						02		—		—		—		—		—	
9 89						22		11044 -		16400 -		5356 -					
3 03				24		03		—		—		—		—		—	
9 89						22		11044 -		16400 -		5356 -					
12 92				24		25		11044 -		16400 -		5356 -					
Hallnadal pr Broby den 12 mars 1945.																	
Klas Westling, ~~publikum~~ Håve Lagersen																	

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945"						
--			i Östra Broby socken av Kristianstads län.						
--			Företag I. <i>utgår</i>						
--	0+00-1+58=50	158	Dikessträckan A-B.						
	0-1+58	158	Schaktning av sand med sten och						
			rötter m ³	110	3.00	330	--		
	0+21-25, 1+50-54		Brokulvert enl. ritning st	2	350:-	700	--		
	1+58		Stenklädnad av avloppet 1.5 meter						
			ovan och nedan fallbrottet			70	--	1100	--
			För oförutsedda fall arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					100	--
			Summa					1200	--
	50=1+58 50-55+27	527	Dikessträckan B-D.						
	50-50+85	85	12" cementrör lm	85	3.70	314	50		
	50+85-52+45	160	10" " "	160	3.00	480	--		
	52+45-55+27	282	12" " "	282	3.70	1043	40	1837	90
	50-50+74	74	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning och dikesjordens						
			återfyllning lm	74	1.40	103	60		
	50+74-50+78	4	Dito Dito "	4	4.00	16	--		
	50+78-50+85	7	Dito Dito "	7	1.50	10	50		
	50+85-52+45	160	Dito Dito "	160	1.40	224	--		
	52+45-55+27	282	Dito Dito "	282	1.50	423	--	777	10
	50+00		Dikesöga enl. ritning st	1	65.00	65	--		
	50+85,52+45,54+04		Intagningsbrunnar enl. ritning						
	55+11,55+27,55+32		inre diam 0.7 m st	6	55.00	330	--	395	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					290	--
			Summa					3300	--

Kostnadsfördebringelängd
till "Uddarp-Isydings dikevingsföretag I-III 1945" i Åstra Broby
socken av Kristianstads län.

Sammanstäl	Registernummer	Sittare i kosten	Söken, by, länman	Släkten	Sökande eller inte sökande	Förklaringsvärde		Förklaringsandel	Beräknad kostnad		Finskrivningskostnad	
						kr.	in	%	kr.	in	kr.	in
				<u>Förslag I</u>								
23/1/46	12	Ba	Uddarp	Edvin Persson	sök.	5356	-	100:000	4500	-	122	35
				Summa		5356	-	100:000	4500	-	122	35

Skalladals pr Broby den 12 mars 1945.

Kas Westberg, Joh. Lilberg, Carl L. Jönsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Östra Broby socken</u>		
1/8	8'	AB	Broby	Ö. Broby församling	
				arr. Kantor Viktor Persson	
				åker, mylla på rund	28
				" " -1-	29
				" " -1-	30
				" " -1-	31
				ängsmark	32
				*	33
				<u>Summa</u>	
221/ 456	1 ²	Ba	Zlddarp	Edvin Persson	
				ängsmark	34
				"	35
				skogsmark	36
				<u>Summa</u>	
13/ 456	1 ³	Bb	Zlddarp	Lave Brogren	
				åker, mylla på rund	37
				ängsmark	38
				"	39
				"	40
				"	41
				<u>Summa</u>	
		Bc	Zlddarp	Statens Järnvägar	
				järnväg	imp 42
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$ $\frac{271}{456}$ $\frac{13}{456}$	8^1 1^2 1^3	AB Ba Bb Bc	<u>Sammandrag</u> <u>Östra Broby socken</u> Broby Zloddarp " " "	Ö. Broby församling arr. Kontor Viktor Persson Edvin Persson Lars Brogren Statens Järnvägar <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Ägofigur ens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 19/45"						
			i Östra Broby socken av Kristianstads län.						
			Företag II.						
	7+41-11+65	424	Dikessträckan C-E.						
	7+41-9+33	192	Schaktning av sandjord med						
			ngt rötter (en del mindre krökar						
			rätas)	m ³	240	2.00	480	--	
	9+33-10+79	146	Schaktning av sandjord med ngt						
			rötter	m ³	275	2.00	550	--	
	10+79-11+65	86	Schaktning av sandjord med						
			rötter	m ³	75	2.50	187 50	1217	50
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					107	50
			Summa					1325	--
			Halladal pr BROBY den 19 mars 1945.						
			Klas Westling.						
			statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningsting
till "Uddarp-Tydlinge dikeföretag I-III 1945" i Östra Bröby socken av Kristianstads län.

Huvudstapel	Registrationsnummer	Lottas i karten	Socken, by, kommun	Säligan	Stående eller inte stående	Förbättringskostnad		Fördelningssat	Säktad kostnad		Fördelningsskostnad	
						kr	ör		kr	ör	kr	ör
				<u>Förstag II</u>								
1/8	8'	A7	Ö. Bröby socken	Östra Bröby församling	ej stå.	828	80	58.056	769	34	20	92
27/456	12	Ba	Bröby	av Hantel Viktor Persson	stå.	170	-	11.908	157	78	4	29
19/456	13	B6	Uddarp	Edvin Persson	-	128	80	30.036	397	98	10	82
			"	Lars Brogren								
				Summa		1427	60	100.000	1325	-	36	03

Kalladal på Bröby den 12 mars 1945.

Klas Westberg, Jönköping Lars Persson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
								</									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur ens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>131</u> 1028	41	C	Östra Broby socken Glimminge	Thore Persson åker, mylla på sand " , " " , sand. " , " " , " " , mylla på sand ängs- el. betesmark " , " " , " " , " skogsmark el. betesmark <u>Summa</u>	43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
<u>43</u> 3240	ar 14	Da	Tydinge	Johan Svensson åker, mylla på sand " , " " , stenk. " , " " , " " , mylla på sand ängs- el. betesmark " , " <u>Summa</u>	54 55 56 57 58 59 60 61
<u>7</u> 576	ar 15	Db	Tydinge	Arrid Jönsson åker, mylla på sand " , " <u>Summa</u>	62 63

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 10								900	990	—	1800	1980	—	900	990	—
35								1080	378	—	1800	630	—	720	252	—
46								800	368	—	1600	736	—	800	368	—
20								640	128	—	1600	320	—	960	192	—
18								800	144	—	1600	288	—	800	144	—
51								720	367	20	1800	918	—	1080	550	80
		23						480	110	40	800	184	—	320	73	60
		49						480	235	20	800	392	—	320	156	80
		19						360	168	40	600	114	—	240	45	60
		17						1080	183	60	1200	204	—	120	20	40
				1 42				360	511	20	600	852	—	240	340	80
2 80		1 08		1 42					3484	—		6618	—		3134	—
27								1260	340	20	1800	486	—	540	145	80
75								900	675	—	1800	1350	—	900	675	—
29								480	139	20	1600	464	—	1120	324	80
59								480	283	20	1600	944	—	1120	660	80
03								1440	43	20	1600	48	—	160	4	80
37								900	333	—	1800	666	—	900	333	—
		05						540	27	—	600	30	—	60	3	—
		10						300	30	—	600	60	—	300	30	—
2 30		15							1870	80		4048	—		2177	20
89								900	801	—	1800	1602	—	900	801	—
16								1440	230	40	1800	288	—	360	57	60
1 05									1031	40		1890	—		858	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Arst	1 ⁷	Dc	Tydinge	Emil Persson	
				åker, mylla på sand (ngt. stenk)	64
				" " (")	65
				" , torumylla på sand	66
				" " "	67
				" " "	68
				" , mylla på sand (ngt. stenk)	69
				ängsmark (stenb.)	70
				" (")	71
				skogsmark	72
				Summa	
	1 ⁸	Dd	Tydinge	Jordägare i 1 ⁸	
				skogsmark	73
				Summa	
	1 ⁴	De	Tydinge	Jordägare i 1 ⁴	
				skogsmark	74
				Summa	
39/256 ar 3 ²		Df	Tydinge	Nils Nilsson	
				åker, mylla på sand (ngt. stenk)	75
				" " (")	76
				" , torumylla på sand	77
				" " "	78
				" " "	79
				" , mylla på sand (ngt. stenk)	80
				" " (")	81
				" , torumylla på sand	82
				" , mylla på sand (ngt. stenk)	83
				" , torumylla på sand	84
				" " "	85
				Transport	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	07							1260	88	20	1800	126	—	540	37	80
	74							540	399	60	1800	1332	—	1260	932	40
	28							800	224	—	1600	448	—	800	224	—
	56							480	268	80	1600	896	—	1120	627	21
	31							800	248	—	1600	496	—	800	248	—
	06							1440	86	40	1800	108	—	360	21	60
			15					420	63	—	600	90	—	180	27	—
			02					360	7	20	600	12	—	240	4	80
					42			100	42	—	400	168	—	300	126	—
	2 02		17		42				1427	20		3676	—		2248	80
					10			100	10	—	400	40	—	300	30	—
					10				10	—		40	—		30	—
					22			100	22	—	400	88	—	300	66	—
					22				22	—		88			66	—
	1 20							540	648	—	1800	2160	—	1260	1512	—
	42							1260	529	20	1800	756	—	540	226	80
	1 13							540	610	20	1800	2034	—	1260	1423	80
	1 24							540	669	60	1800	2232	—	1260	1562	40
	84							540	453	60	1800	1512	—	1260	1058	40
	50							480	240	—	1600	800	—	1120	560	—
	36							480	172	80	1600	576	—	1120	403	20
	1 10							540	594	—	1800	1980	—	1260	1386	—
	94							540	507	60	1800	1692	—	1260	1184	40
	63							480	302	40	1600	1008	—	1120	705	60
	1 61							800	1288	—	1600	2576	—	800	1288	—
	9 97								6015	40		17326	—		11310	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Transport	
				ängs-ell. hedesmark	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				skogsmark	92
				"	93
				"	94
				"	95
				Summa	
			Sammandrag		
			Östra Broky socken		
131 1022	4"	C	Glimminge	Thore Persson	
43 3240	av 14	Da	Tydinge	Johan Srensson	
6 526	av 15	DB	- " -	Arvid Jönsson	
Arst	12	Dc	- " -	Emil Persson	
	15	Dd	- " -	Jordägare i 15	
	14	De	- " -	" i 14	
39/ 256	av 32	Df	- " -	Nils Nilsson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9 97									6015	40		17326	-		11310	60
		05						300	15	-	600	30	-	300	15	-
		19						300	57	-	600	114	-	300	57	-
		07						300	21	-	600	42	-	300	21	-
		10						300	30	-	600	60	-	300	30	-
		08						300	24	-	600	48	-	300	24	-
		06						300	18	-	600	36	-	300	18	-
				43				200	86	-	400	172	-	200	86	-
				28				200	56	-	400	112	-	200	56	-
				16				100	16	-	400	64	-	300	48	-
				179				240	429	60	400	716	-	160	286	40
9 97		55		2 66					6768	-		18720	-		11952	-
2 80		1 08		1 42					3484	-		6618	-		3134	-
2 30		15							1870	80		4048	-		2177	80
1 05									1031	40		1890	-		858	60
2 02		17		42					1427	20		3676	-		2248	80
				10					10	-		40	-		30	-
				22					22	-		88	-		66	-
9 97		55		2 66					6768	-		18720	-		11952	-
18 14		1 95		4 82					14613	40		35080	-		20466	60
Hallabel för Broby den 12 mars 1945. Kan Westling, polierare R. Ove Jönsson																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
--	-1	2	3	4	5	6		7	
			till "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945"						
			i Östra Broby socken av Kristianstads län.						
--	--	--	Företag III.						
	13+50-20+83=40	733	Dikessträckan F-G						
--	13+50-20+83	733	24" cementrör	lm	733	10.00	7330	--	7330 --
--	13+50-13+88	38	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	lm	38	7.50	285	--	--
--	13+88-14+10	22	Dito Dito	"	22	21.00	462	--	--
	14+10-14+69	59	Dito Dito	"	59	7.50	442	50	--
	14+69-14+73	4	Dito Dito	"	4	9.00	36	--	--
	14+73-15+35	62	Dito Dito	"	62	3.00	186	--	--
	15+35-19	365	Dito Dito	"	365	4.00	1460	--	--
--	19-20+83	183	Dito Dito	"	183	3.00	549	--	3420 50
	14+73, 15+96, 17+20, 18+64, 19+78, 20+83		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam 0.9 m	st	6	70.00	420	--	--
--	13+50		Dikesöga enl. ritning	st	1	55.00	55	--	475 --
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						1174 50
--	--	--	Summa					12400	--
	20+83=40, 23+16=30 20+83-23+16	233	Dikessträckan G-H.						
	20+83-23+16	233	24" cementrör	lm	233	10.00	2330	--	2330 --
	20+83-22+50	167	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	lm	167	3.00	501	--	--
-	22+50-23+16	66	Dito Dito	lm	66	4.50	297	--	798 --
	21+62, 22+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam 0.9 m	st	2	70.00	140	--	--
-	23+16		Intagningsbrunn med gallerför- sedda inkopplingsrör för intag						
			Överföres				140	--	3128 --

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			140	--	3128	--
			av-ytvatten från öster och söder.						
			Inkopplingsrörens inre diam =						
			60 cm	1	140:-	140	--	280	--
			För oförutsedda-fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					342	--
			Summa					3750	--
	40=20+83 40-40+93	93	<u>Dikessträckan G-K.</u>						
	40-40+93	93	10" cementrör	93	3.00	279	--	279	--
	40-40+93	93	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning och dikesjordens						
			återfyllning	93	2.50	232	50	232	50
	40+93		Intagningsbrunn enl. ritning						
			inre diam 0.7 m	1	55.00	55	--	55	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					58	50
			Summa					625	--
	30=23+16 30-33	300	<u>Dikessträckan H-L.</u>						
	30-33	300	15" cementrör	300	5.00	1500	--	1500	--
	30-30+85	85	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning och dikesjordens						
			återfyllning	85	3.00	255	--		
	30+85-32	115	Dito Dito "	115	1.50	172	50		
	32-33	100	Dito Dito "	100	1.60	160	--	587	50
	30+85,31+89, 33+00		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam 0.7 m	3	55.00	165	--	165	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					222	50
			Summa					2475	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Sammandrag.</u>						
	13+50-20+83=40		Dikessträckan F-G					12400	-
	20+83=40, 23+16=30								
	20+83-23+16		" G-H					3750	-
	40=20+83								
	40-40+93		" G-K					625	-
	30=23+16								
	30-33		" H-L					2475	-
			Summa					19250	-

Halladal pr BROBY den 12 mars 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Uddarp- Tydinga dikeför-
slag I-III 1945 i Åstra Broby

socken av Kristianstad

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	20	0,50	10	—	10	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker; raklinje km		1,50				
		krokinje " 70		3,00	21	—		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.56 ha st	58	0.36	20	88		
		ha	32.35	0.54	17	47		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.16 ha st	22	0.14	3	08		
		ha	3.54	0.74	2	62		
		annan mark och impediment, medelareal 0.41 ha st	15	0.14	2	10		
		ha	6.13	0.42	2	57		
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	—		
		blad						
		övriga regalarck st					73	72
		blad						
		Överföres					83	72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				83 72
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	3½	12,00	42 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 4,9 punkter pr ha ha	41,27	0,50	20 63	
		avvägda punkter st	200	0,03	6 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	4,0	2,00	8 00	
		i annan mark "		5,00		76 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,44 ha, st	95	0,05	4 75	
		ha	42,02	0,10	4 20	8 95
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	95	0,04	3 80	3 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	/	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km				
		för övriga kilometer st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	182	0,06	10 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	91	0,12	10 92	33 84
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	0,24	3,-	0 72	
		2) befintligt avlopp eller vall "	1,69	3,50	5 92	6 64
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	20	0,22	4 40	
		" "				4 40
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km²		0,02		
		dagar rekognoscering, uppritning, arealuträkning	1½	12,00	18 -	18 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	/	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² "				
		nämligen m² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1,35	10,00	13 50	17 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	48	0,03	1 44	2 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor st		2,00		
		Överföres				261 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				261 42
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,24	2,50	0 60	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,69	4,00	6 76	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			25 07	32 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete ~~för trumma~~ st	1	5-	5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 200		0,01	2 -	2 -
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 30
		Utlåtande, § 45 sid	12	3,00	36 -	36 -
46.7.44-12.3.45		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st.	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning 2 st.	3/3	12,00	8 -	
		slamficka		12,00		14 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				392 15
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,44 ha, ägofigurer st	95	0,07	6 65	
		 ha	42,02	0,14	5 88	
		Överföres			19 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	200	0,02	4 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	48	0,05	2 40	27 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,24	5-	1 20	
		ändring av befintligt avlopp "	1,69	6-	10 14	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 40	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			23 74	
					5 94	17 80
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		~~en 2 ik. raut 2 ik.~~				
		brunn, rörtlopp och slamficka "	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	47	0,55	25 85	
		Översiktskarta i d:o, § 41				25 85
						83 33
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			22 10	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	26 10
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~2 band~~ ~~o. upphästring av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			48 80	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			131 40	
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				180 20
						206 30
		Summa kronor				
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				392 15
		Lösen för kopior och avskrifter				83 33
		Övriga förrättningskostnader				206 30
						681 78
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra fjäring häradsrätt.

Halladell p. Broby den 12 mars 1945.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johannes

Per Jansson

Kronor kvitteras :

den 19

2 ex kontrakt
Skuldförbindelse
Arbetsplan
Uddarp - Tydinge

250/49

L 3*1406

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG. 1950
DIARIE NR 1309
SÄK. NR

FÖRETAG: Uddarp - Tydinge.

Skuldförbindelse överlämnad
till *Perroor Tydinge*
den *1/9 1950*
godkänd den *28/2 1951*

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 1 juni 1949 ✓
Statsbidrag
till företagets utförande kr. 8.580 ✓
» en första rensning » - kr. 8.580 ✓
Lån till företagets utförande kr 16.580 ✓

580
140

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 1 juni 1949 ✓ till
Uddarp - Tydinge dikningsföretag I-III 1945 i Östra Broby socken,
KRISTIANSTADS LÄN ✓

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med åttatusenfemhundraåttio
(8.580) ^{x)} kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med sextontusenfemhundraåttio
(16.580) ^{xx)} kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ ^{-ordf.} ~~befullmäktigade representant~~ ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:
att utföra företaget till den 1 september ~~1951~~ ¹⁹⁵² i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

Minstskat till 7.040 kr av Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1953.
Lantbruksstyrelsen 3001
xx) " " 13.500 " " 12. 1950, godkänd " 28/2 55 " "

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hallöblad

den

15/10

19 *20*

Vare J. Persson

Att

Lantl. Vane & Persse

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

St. Triben
Braby

Adress

Gunnar Nilsson
Sjölinge Braby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 juli 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

200
49 *brmb*
R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1952
DIARIE Nr 1449
SAK Nr

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945" i

Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1949.

SLUT
DEN 30 SEP. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.580:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 16.580:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 juli 1951.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Thore H. Persson, Halladalen pr Broby.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att företag II är färdigschaktat samt att å företag III samtliga cementrör för ledningar och brunnar äro levererade och godkända ävensom att c:a 500 lm rör äro nedlagda varför kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till

omkring

17.000:--

Härtill förrättningskostnader och vattendomstolsavgift

712:48

Summa kronor

17.712:48

Detta motsvarar c:a 69 % av den fastställda arbetskostnaden.

Med hänsyn till att sakägarna äro småbrukare samt på grund av de f.n. rådande kreditrestriktionerna har styrelsen svårighet att upplåna medel, varför jag får tillstyrka största möjliga utbetalning av beviljade statsmedel.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 20 sept. 1952.

Enligt uppdrag:

Bidr. 0,69.8580 = 5.920
- 3.500
2.420

utbet. 2500 kr.

And. E. Andersson

(And. E. Andersson)

förste assistent.

Lån 0,69.16.580 = 11.440
- 6.500
4.940

utbet. 5.000 kr

250
49

BESLUT
DEN 12 SEP. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1952
DIARIE Nr 1226
SAK Nr

R A P P O R T LANTBRUKSSTYRELSEN

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945" i

Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.580:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 16.580:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 juli 1951.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Thore H. Persson, adress
Halladal pr Broby.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna
företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad
enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå
till omkring 10.000:--

Härtill förrättningskostnader 681:78

Summa kronor 10.681:78

Detta motsvarar c:a 41 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 26 aug. 1952.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

Bidr. 0,41 · 8580 ≈ 3500
utbetalat - 2000
1500

Lån 0,41 · 16.580 ≈ 6.800
— 4000
2.800

utbetal. bidr. 1500 kr
lån 2500 "

230/49
BESLUT
DEN 17 JUL 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1951
DIARIE Nr 807
SÄK Nr

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945" i
Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.580:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 16.580:--

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Thore H. Persson, Halla-
dal pr Broby.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag
har befunnits att företagen II och III äro utlämnade på entreprenad
samt att arbetet å företag III är påbörjat. Företag I kommer tro-
ligen icke till utförande.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 26 maj 1951.

Enligt uppdrag:




(And. B. Andersson)

förste assistent.

B: 2000
L: 4000

(SL)



B.	3000	-
L.	5.500	-

Handwritten notes include a large circle around the table, a diagonal line through it, and the letters 'H' and 'F' at the bottom right.

1951 den 17 juli.

MG

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 1 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 16.580 kronor till utförande av Uddarp - Tydinge dikningsföretag I-III 1945 i Östra Broby socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

S.h.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Östra Broby socken</u>		
Uddarp	1 ²	Edvin Persson
"	1 ³	Lave Brogren
Glimminge	4 ¹¹	Thore Persson
Tydinge	av 1 ⁴	Johan Svensson
"	av 1 ⁵	Arvid Jönsson
"	1 ⁷	Emil Persson
"	av 3 ²	Nils Nilsson

Stockholm den 17 juli 1951.


Enligt uppdrag

Sune Lindh

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den 26 maj 1951.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed översändes rapport rörande "Uddarp-Tydinge dik-
ningsföretag I-III 1945" i Ö. Broby socken utvisande att företag
III är påbörjat. Vederbörliga rekvisitioner torde tidigare hava in-
sänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Cj mtk
nya behov
Beträffande företagets begäran om utsträckning av arbets-
tiden kan meddelas, att Söderbygdens vattendomstol behandlade ären-
det vid sammanträde i trakten den 22 ds varför utslag därom snart
torde föreligga.

Kristianstad som ovan.

VD: S. B. O. W.

29 juni 1951

arb. tiden förlängd

Till utgåva 1955.

A cursive handwritten signature, likely belonging to And. B. Andersson.

(And. B. Andersson)

förste assistent.

250/49

BESLUT

16 APR 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 APR 1953

DIARIE Nr 688

SAK Nr

R A P P O R T LANTBRUKSSTYRELSEN

inropning

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945" i

Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 ^{juni} ~~juli~~ 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.580:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 16.580:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 17 juli 1951.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Thore H. Persson, *bef.*

Halladal pr Broby.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagen II och III befunnos därvid vara i sin helhet utförda i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes deras godkännande. Kostnaden för utförandet av företagen II och III ha överstigit den fastställda kostnadssumman.

Skrivelse med begäran, att statsunderstödet till företag I skulle indragas, bifogas.


Kristianstad den 15 april 1953.

Karl Wistling
statens lantbruksingenjör.

*Godk. ej till
2400 bidrag 6.500 kr.
" lån 11.500 "*

*1 h. handf.
3 int.*

BESLUT
DEN 12 JUN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad Edvin Persson, ende intressent i "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I 1945" i Östra Broby socken av Kristianstads län, får härmed värdsamt meddela, att jag på grund av de under senare år uppkomna prisstegringarna icke har för avsikt att låta utföra företag I, och får jag därför anhålla, att de till detta företag beviljade statsmedlen måtte indragas.

I anledning av förestående meddelande, och sedan företagen II och III av "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945" numera utförts och av statens lantbruksingeniör avsynats och godkänts, får undertecknad Thore H. Persson, ordf. i arbetsstyrelsen för förenämnda dikningsföretag, värdsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville vidtaga ^{sådan} ~~en~~ ändring av den för företaget fastställda arbetsplanen, som betingas av förest. avsägelse.

Kartor och betänkande bifogas och återförväntas efter ärendets behandling.

Halladal och Uddarp pr BROBY den 10 jan 1953

(Thore H. Persson)

(Edvin Persson).

250/49

Lantbrukstyrelsen

27 jan. 1953

B.Nr J 203.

Till

Kungl. Lantbrukstyrelsen.

BESLUT

JAN 12 JUN 1953

LANTBRUKSTYRELSEN

Ans. terrillingsföretag. som ställa avses för 1952.

I skrivelse till Lantbrukshörsen i Kristianstad den 1 juli 1952, av vilken skrivelse en avskrift tillstuds mig, har Kungl. Lantbrukstyrelsen föreskrivit, att lantbruksingenjören i länet skulle under år 1952 låta avsyna nämnda terrillingsföretag, nämligen

12. Uddarp-Tydinge df I-III 1945

Med anledning härav får jag beträffande de beordrade avsyningarna meddela följande.

Nr. 12. Ansökning om förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1953 bifogas. Företaget är i det närmaste färdigt.

Kristianstad den 26 januari 1953.

Enligt uppdrag

Klas Westling

statens lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukstyrelsen

T. Berglund

AMERICANIZATION

12. Udgave af 1-11 1945

Mr. 12. Afskrift om forklaring af tilfældet med den 12. 1945. Forordet er i det næste afsnit.

1. Udgave af 1-11 1945

250
119
BESLUT
DEN 12 JUN 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN


LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1953.
DIARIE Nr 207a
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Undertecknad, ordförande i "Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945" i Östra Broby socken av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet, för sin del medgiva förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1953.

Söderbygdens vattendomstol har enl. dom meddelad den 29 juni 1951 beviljat förlängning av arbetstiden intill utgången av år 1955.

Halladal pr BROBY den 31 december 1952.



(Thore H. Persson)

Ordf. i arbetsstyrelsen.

Lantbruksstyrelsen d. 17.7.51

Dom A 72/1951

BESLUT

DEN 17 JUL 1951

AD 129/1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Uddarp-Tydinge
dikningsföretag I-III

Söderbygdens vattendomstols dom,
meddelad i domstolens kansli i Stockholm
den 29 juni 1951.

Sökande: Thore H. Persson, Halladal,
Broby, såsom ordförande i styrelsen för
Uddarp-Tydinge dikningsföretag I-III 1945
i Östra Broby socken, Kristianstads län.

Målet: Ansökan om anstånd med före-
tagets fullbordande.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län
Klas Westling har med biträde av gode män handlagt och den
12 mars 1945 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark in-
om Broby, Uddarp, Glimminge och Tydinge byar i Östra Broby
socken, Kristianstads län. I utlåtande rörande det därvid
till utförande medgivna företaget - Uddarp-Tydinge diknings-
företag I-III 1945 - har stadgats, att arbetena med företaget
skulle vara fullbordade före utgången av år 1950.

I en till vattendomstolen den 25 november 1950 in-
kommen ansökan har sökanden anhållit, att arbetstiden för
företaget måtte förlängas med fem år eller till utgången av

Utan avgift.

Förste Byråingenjör Lind, Kungl. Lantbruksstyrelse.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 13 juli 1951 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 27 juli 1951 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.