
Förslag i 3 blad till

Vankiva n:ris 18 och 19 diknings-företag 1946

i Vankiva socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Vankiva socken.

Aa	Vankiva	192
Ab	"	184

KHM.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

3:1408

92-1

Tillhör:


Förslag i 3 blad till

Vankiva n:ris 18 och 19 dikningsföretag

1946 i Vankiva socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Nils Westling

Statens lantbruksingenjör



Skalor:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



Arkiv.Nr 002

L 3:1408

Kungl. Kulturtekn. Byrån

92-2

Tillhör: Förslag i 3 blad till

Vankiva nris 18 och 19 diknings-företag 1946


i Vankiva socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3

Förslag till anslutning mellan rörledningen och landsvägstrumman vid 6+50







Granskad i tekniskt avseende vad förslaget berör landsvägsbron samt. Kristianstad den 26 juni 1946


Klas Dijkstra
Vägingenjör

Förslag till dikesöga vid 0+10





Typritning till intagningsbrunnar.



Skala - 1:50.



W.L.Nr C03

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

L 3-1408 92-3

Ser. E XIII Kronb
92

DIARIE Nr 8225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. MRS 1947

Kungl. Lantbrukssstyrelsens arkiv

L 3*1408

14/6 49

Betänkande

rörande

Vankiva n:ris 18 och 19 dikningsföretag 1946

i Vankiva socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling

DIARIENR 8225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MARS 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, förtroendeman i "Vankiva Nrs 18 och 19 dikningsföretag 1946" i Vankiva socken av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond i enlighet med de grunder, som framgå av gällande författningar.

Vankiva i dec 1946

Alfred Johansson

Genom beslut den 14 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 5.815:80 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.930 kr. och lån med 3.870 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten .....

BETÄNKANDE

DIKTNR 8225

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS 1947

"Vankiva N:ris 18 och 19 dikningsföretag 1946"
(företagets namn samt socken och län)

i Vankiva socken av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent~~: lantbrukaren Alfred Johansson, N:r 19 Vankiva, Vankiva.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 12 okt. 1944. Förrättningen avslutad den 25 febr. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn och omfattar hälfte handlingar och blad ritningar.~~ / ~~utan samband med syn~~ } Vid förrättningen bestämd arbetstid: innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 5.908:00 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 5.815:80 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	5.600:	–	–	:–	215:	80	5.815:	80	–	5.815:	80

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning finnes ej någon anledning att medtaga några kostnader för en första rensning.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
523:6

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	4	14	0	14	4	28	5.908	:-	2	5.815	:80	1.360:-	½	2.950:-

Av bidraget belöper omkring 2.950:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	5.908	:-	100,00	5.815	:-	½	2.950:-

Statsunderstöd har för såvitt förslagsställaren är bekant tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark. Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattning så hänvisas till synehandlingarne. Båtnaden utgöres till större delen av alstringsbåtnad. Arbetet med företagets utförande är påbörjat. Företaget är ur allmän och enskild synpunkt önskvärt och nyttigt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Fastigheternas åkerareal framgår av § 8 i förrättningsprotokollet (16,2 och 10,5 ha resp.). Till fastigheterna finnes dessutom viss skogsareal. Av båtnaden belöper enligt nämndens mening åtminstone 23,2 % på fastighet, som är att hänföra till ofullständiga jordbruk, och anser nämnden, att på grund härav, och enär företaget är beläget i en förhållandevis karg bygd, bör bidragskvoten ½ avnändas vid företaget.

På grund av vad som blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår bör till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 2.950:- kronor och dels lån från Statens Avdikningslånefond med 2.950:- kronor.

Kristianstad den 12 mars 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Bilagor:

A. Diariebevis.

B. Föreningshandling.

C. Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.


Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 25 februari 1946 avslutad laga syneförrättning angående Vankiva N:ris 18 och 19 dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av marker till Vankiva N:ris 18 och 19 i Vankiva socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören i Kristianstads län

Bil. B.

FÖRENING

ingången mellan sakägarna i Vankiva n:ris 18 och 19 dikningsföretag 1946 i Vankiva socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företaget utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingeniören K.Westling att upprätta härför erforderliga handlingar samt
3. att uppdraga åt Alfred Johansson i Vankiva nr 19 dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökningen om bidrag och lån, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidrag och lån.

Vankiva den 25 februari 1946.

Alfred Johansson A.B. Enoch Persson

Bevittnas:

Karl Johansson Ivar Lord

adr. Bjersöl, Hässleholm adr. Wankiva

Bil. C.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Vankiva n:ris 18 och 19 dikningsföretag 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Vankiva socken.

Ab	3/32	18 4	Vankiva	✓	Enock Persson
Aa	1/8	19 2	"	✓	Alfred Johansson

Kristianstad i februari 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII/komb
92

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

L 3*1408
Dnr 8083
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MARS 1947

Originalhandlingar
rörande
Vankiva n:ris 18 och 19 diknings-
företag 1946
i Vankiva socken
av Kristianstads län.

14/6 49

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Vankiva n:ris 18 och 19 i Vankiva socken av Kristianstads län; upprättade åren 1945-46 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugotvå (22) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Hässleholms-bladet.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Vankiva n:ris 18 och 19 i Vankiva socken av Kristianstads län.

År 1945, december 31, kl. 11.30 f.m. hos Alfred Johansson i Vankiva nr 19.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman samt

sakägarna

Alfred Johansson i Vankiva nr 19 och

Enoch Persson i " nr 18.

§ 1.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 2.

Sökanden yrkade, att avloppet skulle utföras å sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet om möjligt utföras som täckt ledning.

§ 3.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 4.

Av företagets utförande komme möjligen landsvägstrumman vid 6+50 att beröras. På tillfrågan meddelade sakägarna, att den nuvarande trumman genom vägen vore tillkommen omkring år 1927 i samband med ombyggnad av landsvägen Vankiva-Farstorp.

Eventuellt erforderliga markvägsbroar ansågos böra ombyggas och liksom hittills underhållas av vederbörande markägare.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att sedan undersökningarna för företagets utförande slutförts, komme nytt sammanträde att hållas

med sakägarna. Detta komme att hållas på samma plats måndagen den 25 februari 1946 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser till närvarande delägare ej utsändas.

Vankiva den 31 december 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Enoch Persson Alfred Johansson

År 1946, februari 25, kl. 12 middagen hos Alfred Johansson i Vankiva 19.
Närvarande:
undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Karl Johansson i Vankiva 9 och Ivar Lood i Vankiva 7
samt sakägarna
Alfred Johansson i Vankiva 19 och
Enoch Persson i " 18.

§ 6.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 7.

Sedan synemännen verkställt uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 8.

Sakägarna meddelade, att de önskade bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande. Med anledning härav meddelade Alfred Johansson, att åkerarealen till hans fastighet utgjorde 16.2 hektar. Enoch Persson upplyste att åkerarealen å hans fastighet utgjorde 10.5 hektar.

§ 9.

Särskild arbetsstyrelse för företaget erfordrades ej.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Alfred Johansson, adress Vankiva 19 pr VANKIVA.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades till sökanden och lämnades honom erforderliga upplysningar angående betalningssättet för räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Vankiva den 25 februari 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ivar Rood. Karl Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

4.
99.
~~77.~~

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Alfred Johansson, Åkestorp, Vankiva, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa förrättning avseende torrläggning av vattenskadade marker till fastigheterna 1/8 mantal Vankiva 19[2] och 2/32 mantal nr 18 Vankiva, båda i Vankiva socken.

Kristianstad i landskansliet den 12 oktober 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

(Gösta Ek)

(Georg Lundborg)

85/21 Ekdm.
603 E.

Nr. 85/21 Ekdm
Anl. der – 7 OKT. 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads-län, Kristianstad.

Undertecknad, Inlämnar härmed syneansökan, angående ett avloppsdike, kallad Åkestorps-bäcken, med anhållan om Slutns landtbr. ingenjör, för upprättande av arbetsplan o. kostnadsförslag, för ovannämnda dikes nygrävning. För arbetets utförande skall statsmedel sökas. Företaget avser jordförbättring å förenämnda odlade marker tillhörande fastigheterna

1/8 mt. N:o 19:2 Vankiva o 2/32 mt N:o 18 Vankiva

ägare Alfred Johansson Åkestorp Vankiva

ägare Enock Persson Koboda Vankiva

Åkestorp Vankiva den 5 Okt 1944
Alfred Johansson

Kallelse.

Till Vägförvaltningen i Kristianstads län

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende utförande av vattenavloppsdike för torrläggning av mark inom Vankiva 1:4ers 18 och 19 i Vankiva socken av Kristianstads län

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos lantbrukaren Alfred Johansson, Åkestorp (n. Vankiva 19) på Vankiva

måndagen den 25 februari 1946 kl. 12 middagen.

Kristianstad den 26 januari 1946.

Klas Westling
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens ~~delgivande~~ mottagande erkännes:

Vägingenjör

Delgivandet av denna kallelse intygas: Skrivtelen: Klas Westling

adr.:

adr.:

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Vankiva n:ris 18 och 19 i Vankiva socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1945-46.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Alfred Johansson såsom ägare till fastigheten 1/8 mtl Vankiva 19[2].

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B-C.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i

avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av denna torrläggningsbåtnad torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Därjämte uppkommer även brukningsbåtnad å den sökanden tillhöriga fastigheten i företaget på grund av igenläggning av avloppssträckan 3+39 - 6+12, och framgår sättet för beräkning av brukningsbåtanden av arealuträknings- och värderingslängden. Av denna längd framgår även att markens värde före företaget uppskattats till 2.228 kronor och dess värde efter företaget till 8.136 kronor, vadan gemensamma värdet av torrläggnings- och brukningsbåtnaderna uppskattats till 5.908 kronor.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma

måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

i punkt 1+75 67 hektar,
3+39 65 "
4+00 63 "
5+68 55 " och
6+50 49 "

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda,

därest skada uppstår å dylik under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen, senast en månad efter arbetets godkännande. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av sakägarna tillkallade i jordbruk kunnige män, lämpligen socknens skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid 6+50 erfordrar ej ombyggnad i samband med företagets utförande. Då företaget i alla fall synes angå landsvägen, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningen gjort påteckning om sin granskning och godkännande av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna

för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll fördelas mellan sakägarna i företaget efter enahanda grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Domstolsavgift.

Enär den genom företagets utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, i detta fall ej utgå.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Vankiva n:ris 18 och 19 dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt

ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, vilket förfarande även bör iakttagas vid utförandet av framtida underhållsarbeten,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vankiva den 25 februari 1946.

Ivar Rood Karl Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Arealuträkninge- och värderingslängd till Vankiva nr 18 och 19 diknings företag i 1946 Vankiva bruken av Kristianstads län

15.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vankiva Lvecken.					
Vankiva	19^2	47a	1/8		Alfred Johansson
				1	åker mylla på grus och sand
				2	-"- -"-
				3	-"- -"-
				4	-"- lermylla på lera
				5	-"- -"-
				6	-"- -"-
				7	-"- -"-
				8	-"- mylla på grus och sten
				9	-"- -"-
				10	-"- lermylla på grus
				11	-"- -"-
				12	-"- -"-
				13	-"- -"-
				14	-"- -"-
				15	-"- -"-
				16	-"- -"-
				17	-"- -"-
				18	-"- -"-
				19	-"- -"-
				20	ängsmark
				21	trögl mark förbättras ej
				22	-"- -"-
				23	väg inp

Brukningsbättnad: Genom igenläggning av sträckan 3+39 - 9-16 och 24 vinnes att denne bättnad kan beräknas

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	12							300	36	-	1500	180	-	1.200	144	-
0	02							900	18	-	1.500	30	-	600	12	-
0	02							450	9	-	1.500	30	-	1.050	21	-
0	27							400	108	-	2.000	540	-	1.600	432	-
0	48							200	96	-	1.800	864	-	1.600	768	-
0	28							200	56	-	1800	504	-	1.600	448	-
0	18							400	72	-	2000	360	-	1.600	288	-
0	07							600	42	-	2.000	140	-	1.400	98	-
0	09							800	72	-	2.000	180	-	1.200	108	-
0	33							600	198	-	2.000	660	-	1.400	462	-
0	07							400	28	-	2.000	140	-	1.600	112	-
0	32							800	256	-	2.000	640	-	1.200	384	-
0	15							1.200	180	-	2.000	300	-	800	120	-
0	13							1.200	156	-	2.000	260	-	860	104	
0	03							1.200	36	-	2.000	60	-	800	24	-
0	07							1.000	70	-	2.000	140	-	1.000	70	-
0	07							1.400	98	-	2.000	140	-	600	42	-
0	07							1.200	84	-	2.000	140	-	800	56	-
0	25							800	200	-	2.000	500	-	1.200	300	-
		0	14					450	63	-	1.500	210	-	1.050	147	-
						0	03	—	—		—	—		—	—	
						0	08	—	—		—	—		—	—	
						0	10									
6+12 upp kommer brukningskostnad för ägofigurerna												366 —				
till 300 kronor pr. hektar eller alltså till 1.22 1.33x300												399 —			399	—
3	02	0	14				21		1878	—		6.417	—		4539	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vankiva	18⁴	Ab	3/32		Enock Persson
				24	åker, torrmylla på sand.
				25	-"- -"-
				26	-"- -"-
				27	" "
				28	högländ mark, förhåller sig
					Summa
			Sammandrag		
Vankiva	19²	Aa	1/8		Alfred Johansson
"	18⁴	Ab	3/32		Enock Persson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	49							200	98	—	1.800	882	—	1.600	784	—
0	14							400	56	—	2.000	280	—	1.600	224	—
0	24							400	96	—	1.800	432	—	1.400	336	—
0	25							400	100	—	500	125	—	100	25	—
						0	15	—	—		—	—	—	—	—	—
1	12					0	15		350	—		1.719	—		1.369	—
3	02	0	14			0	21		1.878	—		6.417	—		4.539	—
1	12					0	15		350	—		1.719	—		1.369	—
4	14	0	14			0	36		2.228	—		8.136	—		5.908	—

Vaxholm den 25 februari 1946.

Klas Westling Ivar Lood. Karl Johansson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	till	"Vankiva n:ris 18 och 19 dikningsföretag 1946"						
	i	Vankiva socken av Kristianstads län.						
0+00-6+50	650	Dikessträckan A-B.						
0+00-0+10	10	Uppgrävning av grus och sand för öppet dike m³	30	2.00	60	--	60	--
0+10-4+00	390	15" cementrör lm	390	5.00	1950	--		
4+00-6+12	212	12" " lm	212	3.70	784	40		
6+12-6+50	38	10" " lm	38	3.00	114	--	2848	40
0+10-0+58	48	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	48	3.20	153	60		
0+58-1+12	54	Dito Dito lm	54	3.00	162	--		
1+12-1+32	20	Dito Dito lm	20	2.20	44	--		
1+32-1+75	43	Dito Dito lm	43	3.70	159	10		
1+75-2+50	75	Dito Dito lm	75	2.70	202	50		
2+50-3+00	50	Dito Dito lm	50	2.20	110	--		
2+50-3+00	50	På grund av lös botten lägges rören här på trärännor lm	50	1.00	50	--		
3+00-4+00	100	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	100	3.00	300	--		
4+00-5+00	100	Dito Dito lm	100	2.20	220	--		
5+00-6+12	112	Dito Dito lm	112	2.10	235	20		
6+12-6+50	38	Dito Dito lm	38	2.00	76	--	1712	40
0+10		Dikesöga enl. ritning st	1	65.00	65	--	65	--
0+75,1+75,3+39, 4+00,4+58,5+68, 6+12,6+50,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock (inre diam.0.70) st	8	55.00	440	--	440	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					474	20
		Summa Kronor					5600	--

Vankiva den 25 februari 1946.

Klas Bertling

statens lantbruksingeniör.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsfördelningslängd

till Vankiva nrs 18 och 19 diknings företag 1946 i Vankiva socken av Kristinestads län.

Socken, by, kommun	Registernummer	Fastighet å kartan	Kommunatal	Skäl	Ägare	Ägande lös eller stånd	Fördelningstal kr.	Fördelningstal öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad kr.	Beräknad kostnad öre	Fördelningskostnad kr.	Fördelningskostnad öre
Vankiva													
Vankiva	19 2	A a	1/8		Alfred Johansson	t.	4539	-	76.828	4302	37	165	79
"	18 4	A b	3/32		Erik Persson	e. t.	1369	-	23.172	1297	63	50	01
					Summa		5908	-	100:000	5600	-	215	80

Vankiva den 25 februari 1946.

Klas Westling, Ivar Lood. Karl Johansson

Litt. 10:14/46.

ARVODESRÄKNING

Nr i reglan:

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Vankiva nr: 18 och 19 dikningsföretag 1946 i Vankiva socken av
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Kristinestads län.

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 4,28 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	51	-		
2,4 % av 5600.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	134	40		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			185	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			185	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			185	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			—	
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....			—	
Summa kronor:			185	40

Anmärkningar: Sammandrag

Förrättningskostnad enl. ovan	185. 40
Förrättningsmannens utlägg (reskostnader och inbindning 2 kund)	6. 40
Förrättning till gode räknas	24.-
Summa	215. 80

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Vänersborg den 25 februari 1946

Klas Westling

lantbruksingenjör

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10:14/46

ARVODESRÄKNING

Nr i reglan: 99/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Vankiva mire 18 och 19 dikningsföretag 1946 i Vankiva socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N:r 8040
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS. 1946

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ synneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 4.28 ✓ ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	51	– ✓		
2.4 % av 5600.– ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	134	40 ✓		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			185	40 ✓
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			185	40

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			185	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
				—
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
				—
Summa kronor:			185	40

Anmärkningar: Jämmundrag.

Försättningskostnad enl. nota 185.40 x/

Försättningsnummer tillägg (extra kopior och inbindning 2 band) 6.40

Rättning till gods minnum 24:-

Summa 215.80

Ett exemplar av denna räkning har den 2 dec överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbrukaren Alfred Johansson, Vaxkvia 19 pr Vaxkvia
(titel, namn och adress)

i egenskap av sökande

Vaxkvia den 25 februari 1946

Klas Westling.
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

x/ att betala från k. Lantbr.st. 185:40 by.

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den ..... av .....

Vatt. Skellefteå Intendentur

532/49 266/49.

L 3*1408

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1949
DIARIE NR 3541
BYRÅ NR

Skuldförbindelse överlämnad till Vankiva Dikesf. den 9.11.1949 godkänd den 2.1.1950

FÖRETAG: Vankiva nr 18 och 19.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 14 juni 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 1.930:-
» en första rensning ..... » - kr. 1.930:-
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.870:-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 14 juni 1949 till

Vankiva nr 18 och 19 dikningsföretag 1946 i Vankiva socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med ettusenniohundratrettio (1.930) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenåttahundrasjuttio (3.870) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vankiva den 22 Okt. 1949

Alfrid Johansson

Att lantbrukaren Alfred Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Betty Persson
Adress Bot 114 Vanäsiva

Ester Jönsson
Adress Bot 123 Vanäsiva

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ågrund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 13 JAN 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT 1949
DIARIE NR 13641
SAK NR

RAPPORT

angående verkställd avsyning av Vankiva nr 18 ~~och 19~~ dikningsföretag 1946 i Vankiva socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 1.930 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 3.870 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Alfred Johansson, Vankiva nr 19 pr Vankiva.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns arbetena utförda i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 29 oktober 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1950 den 13 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vankiva nr 18 och 19 dikningsföretag 1946 i Vankiva socken, Kristianstads län.

Lån 3.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Vankiva socken			
Vankiva	3/32	18^4	Enock Persson
"	1/8	19^2	Alfred Johansson

Stockholm den 13 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund