
Förslag i 3 blad till

Björkets dikningsföretag 1946

i Össjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer

Össjö socken

Aa	Björket	12
Ab	"	15
Ac	"	16
Ad	"	17
Ae	"	18
Af	"	111
Ag	"	samf. grustag

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

R.TN.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

3 * 1442

123-1

3 rita

Blad 2.


Tillhör: Förslag i 3 blad till


Björkets dikningsföretag 1946

i Össjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westlund.

Statens lantbruksingenjör.





Skalor:

för längd = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

för höjd och sektioner = 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Arkiv Nr 002

Kungl. L... Kulturt...

L 3-1442 123-2

Tillhör:

Förslag i 3 blad till


Björkets dikningsföretag 1946

i Össjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Förslag till bro för utfartsvägen vid 7+76.5 - 7+80




Sidomurarna rutarmeras.
Järnens diameter 8 m/m
" avstånd 250 m/m.

Typritningar till intagningsbrunnar.


för 15" ledning




för 21" ledning.





Förslag till ägovägsbro vid 9+18.5 - 9+22





Förslag till dikesöga vid 20.





Betongmurarna rutarmeras
Järnens diameter 8 m/m
" avstånd 250 m/m.

Skala = 1:50.



RAÄ N.r 003
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrån arkiv
L 3:1442
123-3

Ser. E XIII komb
123

21483
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1947
L 3*1442

Betänkande

rörande

Björkets dikningsföretag 1946

i Össjö socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIE Nr 21483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad, ordf. i arbetsstyrelsen för "Björkets dikningsföretag 1946" i Össjö socken av Kristianstads län, vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond. Arbetsplan rörande företaget är upprättad vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen år 1946 av lantbruksingeniör Klas Westling.

Björket pr Åsbo-Össjö den 16 december 1946.

Birger Larsson

Genom beslut den 11 maj 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 12.457:10 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.150:— kr. och lån med 7.950:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten K. Andersson

DIARIE Nr 21483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Björkets dikningsföretag 1946 i Össjö socken av Kristianstads län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Birger Larsson, Björket, Åsbo-Össjö.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 25 maj 1945. Förrättningen avslutad den 16 dec. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~och omfattar handlingar och blad ~~ Vid förrättningen bestämd arbetstid: Före utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 11.532:60 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 12.457:10 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	11.500	--	-	-	507	90	12.007	90	449:20	12.457	10

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	8	43	1	75	10	18	11.532	60	2	12.457	10	1.220	1/2	6.220

Av bidraget belöper omkring 6.000 kr. på företagets utförande och omkring 220 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	11.460	60	99,376	11.932	97	1/2	5.960 *)

*) Lån utgår ej till kostnaden för en första rensning av avloppen.

Arbetet med företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark. Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (8.907:60 kr.) och dels av brukningsbåtnad (2.625:- kr.).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll, fogat till detta betänkande. Av detta framgår att samtliga fastigheter i företaget äro typiska småjordbruk eller ofullständiga jordbruk. På grund härav anser torrläggningsnämnden, att bidragskvoten 1/2 bör användas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.220 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5.960 kronor.

Kristianstad den 29 augusti 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Davidsson

Bilagor.

A. Diariebevis.
B. Protokoll från sammanträde.
C. Föreningshandling.
D. Kostnadsberäkning för en första rensning.
E. Fastighetsförteckning.


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 december 1946 avslutad laga syneförrättning angående Björkets dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av mark inom Björkets by i Össjö socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 mars 1947.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor. Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i BJÖRKETS dikningsföretag 1946 i Össjö socken av Kristianstads län.

År 1946, december 16, kl. 12 middagen hos Hugo Ek i Björket.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Johan Persson i Berchshill och Ture Persson i Össjö,

sakägarna:

Oskar Nilsson i Höja för egendom i Björket,

Nils A. Nilsson i Björket,

Birger Larsson i d:o och

Adolf Bengtsson i d:o .

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och uppdrogo för den skull åt ordföranden i företagets arbetsstyrelse dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidrag.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sina innehav av åker i Björket sålunda

Oskar Nilsson - 6.7 hektar,

Birger Larsson - 5.9 "

Nils Nilsson - 5.5 "

Adolf Bengtsson - 5.0 " och

Elina Olofsson - 0.5 "

Björket pr Åsbo-Össjö den 16 december 1946.

Nils Westling.

lantbruksingeniör.

Justeras:

Johan Persson Ture Persson

Bil. C.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Björkets dikningsföretag 1946 i Össjö socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till bestridande av våra kostnader i företaget samt

2. att uppdrga åt ordföranden i företagets arbetsstyrelse dels att ingå till vederbörande myndighet med den vördsamma låneansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att uppbära och utkvittera utanordnat lånebelopp.

Björket pr ÅSBO ÖSSJÖ den 16 december 1946.

Birger Larsson
Oskar Nilsson
Nils Nilsson
Adolf Bengtsson

Bevittnas:

Johan Persson
Åsbo Össjö
adr.

Ivar Persson
Åsbo Össjö
adr.

Bil. D.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Str. A-B	(p.5-8+40) 340 m á 1.00 kr pr m	340:-	
" B-C	(p. 8+40-10+22) 182 m á 0.60 kr pr m	109:20	449:20
		Summa kronor	449:20

Kristianstad i augusti 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Björkets dikningsföretag 1946" i Össjö socken av Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Össjö socken.

Aa	1/4	1 2	Björket	✓	Oskar Nilsson i Höja Arr. Hugo Ek.
Ab	51/248	1 5	"	✓	Birger Larsson.
Ac	1/16	1 6	"	✓	Nils Nilsson.
Ae	1/8	1 8	"	✓	Adolf Bengtsson.

Kristianstad i augusti 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII komb
123

Kung. [illegible]velsens
Kulturtekniska byrås arkiv

20970
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1947

L 3*1442

Originalhandlingar

rörande

Björkets dikningsföretag 1946

i Össjö socken

av Kristianstads län.

11/5 50 komb

Nederbördsområde nr 96.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Björkets by i Össjö socken av Kristianstads län; upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosex (36) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Björkets by i Össjö socken av Kristianstads län.

År 1946, november 6, kl. 10 f.m. hos Hugo Ek i Björket.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Johan Persson i Berchshill och Ture Persson i Össjö.

sökandena

Oskar Nilsson i Höja för ägor i Björket och

Nils A. Nilsson i Björket

övriga sakägare

Birger Larsson,

Adolf Bengtsson och

Arvid Johansson i Össjö såsom ombud för Karl Fredrik Åbergs sterbhus enligt bifogad fullmakt, samt

Hugo Ek arrendator av Oskar Nilssons fastighet i Björket.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till ändamålsenligt djup därigenom i regel bleve beredd, och borde huvudavloppet genom Bengtssons och Nils Nilssons fastigheter utföras öppet och sidodiket genom Oskar och Nils Nilssons fastigheter om möjligt täckt.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo de när-

varande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot ansågo de närvarande, att ersättning borde utgå för intrång av jord- och stenupplag.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade de närvarande, att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med företagets utförande i övrigt, och kostnaderna medräknas bland övriga torrläggningskostnader.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 16 december 1946 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Björket pr Åsbo-Össjö den 6 november 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Johan Persson Thure Persson

År 1946, december 16, kl. 12 middagen hos Hugo Ek i Björket.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Oskar Nilsson i Höja för ägor i Björket,

Nils A. Nilsson i Björket,

Birger Larsson i d:o ,

Adolf Bengtsson i d:o och

Hugo Ek arrendator av Oskar Nilssons egendom i Björket.

§ 8.

Efter föregående sammanträde hade Birger Larsson såsom ägare till fastigheten Björket 1:5 gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling som vitsordats av synemännen. Denna handling bilades nu övriga handlingar rörande förrättningen.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Birger Larsson i Björket och till övriga ledamöter Nils A. Nilsson i Björket och Oskar Nilsson i Höja med Adolf Bengtsson i Björket till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Birger Larsson, adress Björket pr ÅSBO ÖSSJÖ.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 381 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förkla-

rades förrättningen avslutad.

Björket pr ÅSBO ÖSSJÖ den 16 december 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johan Persson Ture Persson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Oskar Nilsson, Höjagården, Ängelholm, och Nils A.Nilsson, Björket, Åsbo-Össjö, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa undersökning i och för torrläggning av vattensjuka marker till Björket nr 1 i Össjö socken.

Kristianstad i landskansliet den 25 maj 1945.

(A. E. Rodhe)

(Georg Lundborg)

35/40 Ekdm.

297 E

Nr. 35/40. Ekdig
Ank. den 24 MAJ 1945
till Länsstyrelsen
i Kristianstads län.

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads
län

Härmed anhålles vördsamt om
förordnande för statens lantbruksinspektör
att i enl. med föreskrifterna i gällande
utlåningsreglemente verkställa lagfaren undersökning
i ärde för tillgodogörande av utlåningsmedel
mark till Björket nr 1 i Östra
socken av Kristianstads län.

Samtliga av förrättningen berörande
torde först av förrättningsmannen
med tillhörigt kvitto anvisas.

Höjagården pr. Degeltorp den 12 maj 1945.

Oskar Nilsson

Nils Nilsson
Björket
Åsbo Östra

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning i Björkets by den 6 november 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Björkets by i Össjö socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Hugo Ek därstädes den 6 november 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 10 oktober 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i Lega och Hunseryd i Össjö församling den 10 oktober 1946.

Nils Thunman

kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Össjö socken den 10 oktober 1946.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas f. lantbrukaren Arvid G. Johansson i Össjö att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Björkets by i Össjö socken av Kristianstads län den 6 november 1946 kl. 10 f.m. föra vår talan och godkänna vi vårt ombuds laga åtgärder.

Össjö den 16 oktober 1946.

För Karl Fredrik Åbergs sterbhus:

Sofia Åberg

Anna Åberg

Ellen Åberg

J. Persson
Godman.

Bevittnas.

Johan Persson

Thure Persson

FÖRENING.

Undertecknad förenar sig härmed med Nils Nilsson och Oskar Nilsson i deras ansökning om syneförrättning för torrläggning av mark inom Björkets by av Össjö socken av Kristianstads län och yrkar jag att ett sidodike utsträckes jämväl över mina ägor inom fastigheten Björket 1:5.

Björket pr Åsbo-Össjö den 6 november 1946.

Birger Larsson

Föreningen bevittnas och vitsordas.

Ort och tid som ovan

Nils Westling, Johan Persson, Ture Persson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Björkets by i Össjö socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 6 november 1946 kl. 10 f.m.

			HÖJA	
1. Lantbrukare	Oskar Ferdinand Nilsson,			
2. Arrendator	Hugo Reinhold Ek,	Björket	ÅSBO	ÖSSJÖ
3. Lantbrukare	Nils Albert Nilsson,	"		"
4. "	Jöns Birger Larsson,	"		"
5. "	Adolf Bengtsson,	"		"
6.	Karl Fredrik Åbergs sterbh.	"		"
7. Fru	Elna Olofsson,	"		"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 10 oktober 1946, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Björkets by i Össjö socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro Oskar Nilsson såsom ägare till fastigheten Björket 1^{2} och Nils Nilsson såsom ägare till fastigheten Björket 1^{6}. Därjämte har Birger Larsson såsom ägare till fastigheten Björket 1^{5} undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom han i kostnadshänseende är likställd med sökandena.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning och i övrigt betecknade A-B-C och B-D-E respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 8.122 kronor och efter företaget 19.654 kronor 60 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 11.532 kronor 60 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för öppna avloppssträckan A-B-C utgör omkring 1.100 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till 1.0 sekundliter och vid sommarmedelvatten till en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avloppsledning har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt	20+64	113 hektar		21" L
	22+50	108 "		21" L
	23+20	105 "		15" L
	23+93	101 "	och	15" L
	26+41	95 "		15" L

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan B-D-E skall utföras som täckt ledning.

Även vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava

synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna ansett, att där avloppet framrunne öppet borde vederbörande markägare upplåta mark till avloppets utvidgning och rätning utan ersättning, under det att ersättning borde utgå för mark till jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. Vi heller anse synemännen, att ersättning för intrång av upplag kan behöva utgå å sträckan A-6+05 samt å sträckan B-C. Å den förstnämnda av dessa sträckor är marken nämligen icke odlad och å den sistnämnda sträckan utgöres den uppschaktade massan av jord, som med fördel kan utplaneras på kringliggande åkermark, varjämte den uppschaktade jordmassan är tämligen ringa. Däremot finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning för intrång av jord- och stenupplag skall utgå på sträckan 6+05 - B

efter ett pris av 18 öre pr m^2 för areal tagen i anspråk för nämnda ändamål. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att erforderliga broar och trummor skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt. Med anledning härav har förslag upprättats till ombyggnad av vägbroarna vid 7+80 och vid 9+22, och har ombyggnadskostnaden medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B-C med ägofigurerna 5,10-13 och 17-34,

" II " B-D-E " " 1-4,6-9,14-16 varjämte brukningsbåtnaden kommer på denna avdelning.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättringsvärde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.

I	A-B-C	4.160:-	3.711:-	1.121
II	B-D-E	7.340:-	7.821:60	0.938

Avdelning II erfordrar för sin torrläggning att även avloppssträckan A-B utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att sammanslagning skall ske, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.997. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse,

uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnader å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 11.532 kronor 60 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 17 kronor 30 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja ar-

betet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Björkets dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Björket pr Åsbo-Össjö den 16 december 1946.

Nils Nilsson, Johan Persson, Thure Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12					Arealutsäknings- och värderingslängd till								
13			"Östhalla dikningsföretag 1946" i Örsjö socken av										
14			Kristianstads län.										
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl 11
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Öujö socken

Aa 1/4 mtl Bjälkat 12 Oskar Nilsson i Höja och Hugo Ek

åker, lermylla på stenbunden mnd

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

ängsmark, lerjord

Brukningsbalnad upplåtes för fastigheten genom igenläggning av öppna
till 350 kr/ha för 3 hektar eller till 350 x 3:

Summa

Ab 5/24 mtl Bjälkat 15 Birger Larsson

åker, lermylla på stenbunden mnd

" "

ängsmark "

Brukningsbalnad upplåtes för fastigheten genom igenläggning av öppna
mss till 350 kr/ha för 2.5 hektar eller till 350 x 2.5

Summa

Ac 1/16 mtl Bjälkat 16 Nils Nilsson

åker, lermylla på stenbunden mnd

" "

" lerjord "

" lermylla på stenbunden mnd

" "

" lerjord

" "

" "

" lermylla på grus

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre	
1															
2															
3	1		25			1.200	300	—	2.000	500	—	800	200	—	
0.4/0.9 4	2a		58			800	464	—	1.800	1044	—	1.000	580	—	
5	2b		19			1.200	228	—	2.000	380	—	800	152	—	
0.4/0.9 6	3a		24			800	672	—	1.800	1512	—	1.000	840	—	
7	3b		16			1.200	192	—	2.000	320	—	800	128	—	
8	4		31			1.000	310	—	2.000	620	—	1.000	310	—	
0.4/0.7 9	5		27			800	216	—	1.400	378	—	600	162	—	
10	6				16	200	32	—	600	96	—	400	64	—	
11	avlappsnr. 2/40–28[93]. Värdet av denna tålnad beräknas														
12										1.050	—		1050	—	
13		2	60		16		2414	—		5900	—		3486	—	v
14															
15															
16	7		76			1.000	760	—	2.000	1520	—	1.000	760	—	
17	8	1	22			1.000	1220	—	2.000	2440	—	1.000	1220	—	
18	9				59	900	531	—	1.500	885	—	600	354	—	
19	avlappsnr. 28[93]–E. Värdet av denna tålnad beräk-														
20										875	—		875	—	
21		1	98		59		2511	—		5720	—		3209	—	v
22															
23															
24	10		15			1.080	162	—	1.800	270	—	720	108	—	
25	11		09			1.260	113	40	1.800	162	—	540	48	60	
0.3/0.9 26	12		34			540	183	60	1.620	550	80	1.080	367	20	
0.3/0.9 27	13		03			540	16	20	1.620	48	60	1.080	32	40	
28	14		09			900	81	—	1.800	162	—	900	81	—	
0.3/0.9 29	15		22			540	118	80	1.620	356	40	1.080	237	60	
0.3/0.9 30	16		25			540	135	—	1.620	405	—	1.080	270	—	
0.3/0.9 31	17		36			540	194	40	1.620	583	20	1.080	388	80	
0.3/0.9 32	18		23			600	138	—	1.800	414	—	1.200	276	—	
33		1	76				1142	40		2952	—		1809	60	v

K. Lantbrukstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överföres

åker, lermylla på grus

" lerajord

ängsmark, lerajord

Brukningsbälnad uppstår för fastigheten genom igenläggning av beräknas till 350 kr/ha för 2 hektar eller till 350×2

Summa

Ac 1/8 mtl Björket 18 Adolf Bergfors

åker, lermylla på grus m. m.

" "

" "

" "

" "

ängsmark, stenbunden

" "

" "

" "

" "

" "

" "

Summa

Af övr. Björket 1" Elina Olofsson

åker, lermylla på grus

Summa

Sammandrag

Åsjö socken

Aa 1/4 mtl Björket 12 Oskar Nilsson i Höga övr. Berga Ekl

Ab 5/248 mtl " 15 Birger Larsson

Ac 1/16 mtl " 16 Nils Nilsson

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre	
1		1	76				1142	40		2962	—		1809	60	✓
2	19		04			1.200	48	—	2.000	80	—	800	32	—	
3	20		98			540	529	20	1.620	1587	60	1.080	1058	40	23/09
4	21				24	200	48	—	600	144	—	400	96	—	
5	öppna anloppsyta. B-21					+40. Värdet av denna båtnad									
6										700	—		700	—	
7		2	78		24		1767	60		5463	60		3696	—	✓
8															
9															
10	22		16			900	144	—	1.800	288	—	900	144	—	
11	23		17			540	91	80	1.620	275	40	1.080	183	60	/09
12	24		38			900	342	—	1.800	684	—	900	342	—	
13	25		06			900	54	—	1.800	108	—	900	54	—	
14	26		18			720	129	60	1.620	291	60	900	162	—	/0.9
15	27				06	400	24	—	800	48	—	400	24	—	/0.8
16	28				08	400	32	—	800	64	—	400	32	—	/0.8
17	29				02	600	12	—	1.000	20	—	400	8	—	
18	30				20	800	160	—	1.000	200	—	200	40	—	
19	31				21	800	168	—	1.000	210	—	200	42	—	
20	32				15	800	120	—	1.000	150	—	200	30	—	
21	33				04	800	32	—	1.000	40	—	200	8	—	
22			95		76		1309	40		2379	—		1069	60	✓
23															
24															
25	34		12			1.000	120	—	1600	192	—	600	72	—	/0.8
26			12				120	—		192	—		72	—	✓
27															
28															
29															
30		2	60		16		2414	—		5900	—		3486	—	
31		1	98		59		2511	—		5720	—		3209	—	
32		2	78		24		1767	60		6463	60		3696	—	
33		7	36		99		6692	60		17083	60		10391	—	

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

				Införd
Ae ½	Björkat	1:o	Adolf Bergkvist	
Af en	"	1:o	Elina Hofsten	
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		7	36		99		6692	60		17083	60		10391	—
2			95		76		1309	40		2379	—		1069	60
3			12				120	—		192	—		72	—
4		8	43	1	75		8122	—		19654	60		11532	60
5														
6		Bjärkets fjo Åbo-Åssjö den 16 december 1946.												
7														
8		Nils Westling / Johan Herman Thure Ferlin												
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Össjö socken.										
2	Aa 1/4 mtl Björket 1[2].										
3	Oskar Nilsson i Höja arr.										
4	Hugo Ek										
5	åker, torvmylla på stenb. sand	1		25			1.200	2.000	800	200	--
0.4/0.9 6	" , " " " "	2 a		58			800	1.800	1.000	580	--
7	" , " " " "	2 b		19			1.200	2.000	800	152	--
0.4/0.9 8	" , " " " "	3 a		84			800	1.800	1.000	840	--
9	" , " " " "	3 b		16			1.200	2.000	800	128	--
10	" , " " " "	4		31			1.000	2.000	1.000	310	--
0.4/0.7 11	" , " " " "	5		27			800	1.400	600	162	--
12	Ängsmark, torvjord	6				16	200	600	400	64	--
13 14	Brukningsbåtnad uppstår för fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsstr. 21+40-23+93. Värdet av denna båtnad beräknas till 350 kr/ha för 3 hektar eller till 350 x 3									1050	--
15	Summa		2	60		16				3486	--
16 17	Ab 51/248 mtl Björket 1[5].										
18	Birger Larsson										
19	åker, torvmylla på stenb. sand	7		76			1.000	2.000	1.000	760	--
20	" , " " " "	8	1	22			1.000	2.000	1.000	1220	--
21	Ängsmark " " " "	9				59	900	1.500	600	354	--
22 23	Brukningsbåtnad uppstår för fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsstr. 23+93-E. Värdet av denna båtnad beräknas till 350 kr/ha för 2.5 hektar eller till 350 x 2.5									875	--
24	Summa		1	98		59				3209	--
25	Ac 1/16 mtl Björket 1[6].										
26	Nils Nilsson.										
27	åker, torvmylla på stenb.sand	10		15			1.080	1.800	720	108	--
28	" , " " " "	11		09			1.260	1.800	540	48	60
0.3/0.9 29	" , torvjord	12		34			540	1.620	1.080	367	20
0.3/0.9 30	" , torvmylla på stenb.sand	13		03			540	1.620	1.080	32	40
31	" , " " " "	14		09			900	1.800	900	81	--
0.3/0.9 32	" , torvjord	15		22			540	1.620	1.080	237	60
33	Överföres			92						874	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört			92						874	80	1
Åker, torvjord	16		25			540	1.620	1.080	270	--	2 0.3/0.9
" , "	17		36			540	1.620	1.080	388	80	0.3/0.9
" , torvmylla på grus	18		23			600	1.800	1.200	276	--	3 0.3/0.9
" , " " "	19		04			1.200	2.000	800	32	--	4
" , torvjord	20		98			540	1.620	1.080	1058	40	5
Ängsmark, torvjord	21				24	200	600	400	96	--	6
Brukningsbåtnad uppstår för fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsstr. B-21+40. Värdet av denna båtnad beräknas till 350 kr/ha för 2 hektar eller till 350 x 2									700	--	7 8 9
Summa		2	78		24				3696	--	10
8 Ae 1/8 mtl Björket 1 .											11
Adolf Bengtsson.											12
Åker, torvmylla på grus m.m.	22		16			900	1.800	900	144	--	13
" , " " "	23		17			540	1.620	1.080	183	60	14 0.3/0.9
" , " " "	24		38			900	1.800	900	342	--	15
" , " " "	25		06			900	1.800	900	54	--	16
" , " " "	26		18			720	1.620	900	162	--	17 0.4/0.9
Ängsmark, stenb.	27				06	400	800	400	24	--	18 0.4/0.8
" , "	28		28		08	400	800	400	32	--	19 0.4/0.8
" , "	29				02	600	1.000	400	8	--	20
" , "	30				20	800	1.000	200	40	--	21
" , "	31				21	800	1.000	200	42	--	22
" , "	32				15	800	1.000	200	30	--	23
" , "	33				04	800	1.000	200	8	--	24
Summa			95		76				1069	60	25
11 Af avs Björket 1 .											26
Elina Olofsson.											27 28
Åker, torvmylla på grus	34		12			1.000	1.600	600	72	--	29 0.5/0.8
Summa			12						72	--	30
											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
			Sammandrag.							
Össjö socken.										
Aa 1/4 mtl Björket 1[2].										
Oskar Nilsson i Höja arr. Hugo Ek		2	60		16				3486	--
Ab 51/248 mtl Björket 1[5].										
Birger Larsson		1	98		59				3209	--
Ac 1/16 mtl Björket 1[6].										
Nils Nilsson		2	78		24				3696	--
Ae 1/8 Björket 1[8].										
Adolf Bengtsson			95		76				1069	60
Af avs Björket 1[11].										
Elina Olofsson			12						72	--
Summa		8	43	1	75				11532	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
--	--	till "Björkets dikningsföretag 1946" i Össjö								
		socken av Kristianstads län.								
5+00-8+40	340	Dikessträckan A-B.								
5+00-5+04	-- 4	Rivning av gammal bro							20	--
5+00-6+10	110	Schaktning av grus och								
-		stor sten m³	140	3.50	490	--				
6+10-8+40	230	Dito av grus och sten m³	530	2.75	1457	50				
7+80-8+40	60	Dito av torvjord m³	50	1.75	87	50			2035	--
7+76.5-7+80	3.5	Brokulvert enl. ritning st	1	625:-	625	--			625	--
--	--	För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. tillägges								
	--	omkring 10 %.							265	--
		Ersättning för intrång av upplag								
	--	å sträckan 6+05-8+40 bestämmes								
	--	enl. utlåtandet efter arbetenas								
		utförande men beräknas här till							400	--
		Summa							3345	--
--	--									
8+40-10+22	182	Dikessträckan B-C.								
8+40-10+22	182	Schaktning av torvjord m³	225	1.75			393	75		
-"-		Dito av sand och grus m³	60	2.50			150	--	543	75
9+18.5-9+22	3.5	Ägovägsbro enl. ritning st	1	200:-			200	--	200	--
--	--	För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges omkring	10 %						71	25
		Summa							815	--
--										
20+00-22+50	250	Dikessträckan B-D.								
20+00-22+50	250	21" cementrör lm	250	8.00			2000	--	2000	--
20+00-21+40	140	Grävning, läggning samt								
		dikesjordens återfyllning lm	140	2.50			350	--		
21+40-22+50	110	Dito Dito lm	110	4.00			440	--	790	--
		Överföres							2790	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2790	--
20+00		Dikesöga enl. ritning st	1	75.00			75	--	75	--
20+64, 21+40, 22+50,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.90 m st	3	75.00			225	--	225	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring		10 %					300	--
		Summa							3390	--
22+50-26+41	391	Dikessträckan D-E.								
22+50-26+41	391	15" cementrör lm	391	5.00			1955	--	1955	--
22+50-23+20	70	Grävning, läggning samt dikes-jordens återfyllning lm	70	3.50			245	--		
23+20-23+89	69	Dito Dito lm	69	3.50			241	50		
23+89-23+93	4	Dito Dito lm	4	10.00			40	--		
23+93-26+41	248	Dito Dito lm	248	3.00			744	--	1270	50
23+20, 23+93, 24+53, 25+47,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m st	4	65.00			260	--	260	--
26+41		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och ett 60 cm gallerförsett intag-ningsrör för ytvatten, brun-nens diam. = 0.90 m st	1	100:-			100	--	100	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring		10 %					364	50
		Summa							3950	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
5+00-8+40	340	Dikessträckan A-B							3345	--
8+40-10+22	182	" B-C							815	--
20+00-22+50	250	" B-D							3390	--
22+50-26+41	391	" D-E							3950	--
		Summa							11500	--

Björket pr ÅSBO-ÖSSJÖ den 16 december 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsfördelningslängd

för Björkets dikningsföretag 1946 i Östjö socken av Kristianstads län.

Lilla a Kartan	Kommunalt	Storlek by, hemman	Registernummer	Delägare	Säkrande eller icke säkrande	Fördelningsgrunder		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Fastställningskostnad	
						Kr	Öre	%	Kr	Öre	Kr	Öre
		Östjö socken										
Fa	1/4	Björket	12	Oskar Wilhelm i Höja 1	säk.							
				arv: Hugo Ek.		3.486	-	30.227	3.476	10	l 153	52
Fb	51/248	-"-	15	Birger Larsson 2	säk.	3.209	-	27.836	3.199	99	l 141	33
Fc	1/16	-"-	16	Nils Nilsson 3	säk.	3.676	-	32.048	3.685	52	l 162	77
Fe	1/8	-"-	18	Adolf Bengtsson 4	ej säk.	1.069	60	9.275	1.066	63	l 47	11
Fg	1/32	-"-	111	Elina Olofsson 5	ej säk.	72	-	0.624	71	76	3	17
				Summa		11.532	60	100.000	11.500	-	507	90

Björket pr Åbo Östjö den 16 December 1946.

Nils Westling Johan Persson Thure Persson

Litt. 10:108/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Björkets dikningsföretag 1946 i Assjö socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... 11 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	105	–		
2.4 % av 11.500.– kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	276	–		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	381	–		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			381	–
2. *Täckdikningsplaner.*				
				–
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
				–
2. *Annat företag.*				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
				–
Transport:			381	–

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/5 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			381	—

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) ..... ;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:			381	—

Sammanträde

Anmärkningar: Ansökningshandlingar enl. ovan ..... 381:—

Förrättningsmannens utlägg (ritningskopior, annons, inbind. 2 bud) 20:70

Gode männens resekostn- och traktamentsersättning 51:20

Kungörelse o. m. ..... 55:—

Summa kronor 507:90

381 kronor

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Björket pr Åsele-Degerfors den 16 december 1946.

Nils Westling

lantbruksingenjör

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10:108:46
N:r i reglan 43/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Björkets dikningsföretag 1946 i Önjö socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 2665
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1947.

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 11 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	105	-		
2.4 % av 11500.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	276	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	381	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			381	-
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			381	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			38/	–

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

– –

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:		–	38/	–

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 16 december 1946 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~ lantbr. Birger Larsson, Björkat, Åbo-Pargas.
(titel, namn och adress)

i egenskap av ägaförvaltare.

Kristinestad den 23 januari 1947.

Allan Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 12/9 47 av .....

198/50

FÖRETAG: Björket. L 3•1442

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 11 maj 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 4.000
» en första rensning ..... » 150 kr. 4.150
Lån till företagets utförande ..... kr. 7.950

Skuldförbindelse överlämnad till förman Ymberg den 1/9 1950 godkänd den 3/10 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1950
DIARIE Nr U 1303
SAK Nr

616

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950 till

Björkets dikningsföretag 1946 i Össjö socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyratusenetthundrafemtio (4.150) kronor, varav till företagets utförande fyratusen (4.000) kronor och till en första rensning av avloppen etthundrafemtio (150) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusenniohundrafemtio (7.950) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

31/12 · 1951

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björket den 20/7 1950

Rickard Larsson

Att Lantbrukaren Birger Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Lötz August Nilsson

Adress Björket Åbo - Örsjö Adress Björket Åbo Örsjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

298
50. Kmb

Remn. godk.

BESLUT
DEN 10 AUG 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1951
DIARIE Nr J 1194
SAK Nr

över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: Björkets dikningsföretag 1946 i Össjö socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950.

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande	kr.	4000:--	
till en första rensning av avloppen	kr.	150:--	4150:--
Lån från statens avdikningslånefond	kr.		7950:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 okt. 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Birger Larsson, adr. Björket nr 1 pr Åsbo-Össjö.

Första rensningen av avloppen befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 4 aug. 1951.

Enligt uppdrag:

And B Andersson

(And.B. Andersson)
förste assistent.

Utför: Godk.

FÖREDRAGET
DEN 6 OKT. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1950
DIARIE Nr J 1303
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
RAPPORT

angående verkställd avsyning av Björkets dikningsföretag 1946 i Össjö socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 11 maj 1950.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 4.150 kronor(därav 4.000 kronor till företagets utförande) jämte lån från statens avdikningslånefond med 7.950 kronor.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Kontrakt angående företagets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Birger Larsson, Björket nr 1 pr Åsbo-Össjö.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 14 augusti 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

1950 den 6 oktober.

J 1303/50

MG

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 11 maj 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.950 kronor till utförande av Björkets dikningsföretag 1946 i Össjö socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ä g a r e
Össjö socken		
Björket	1^2	Oskar Nilsson
"	1^5	Birger Larsson
"	1^6	Nils Nilsson
"	1^8	Adolf Bengtsson

Stockholm den 6 oktober 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund