
Förslag i 3 blad till

Kvistalånga dikningsföretag 1946

i Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Stoby socken

Aa	Kvistalånga	4^4
Ab	"	8^2
Ac	"	8^5
Ad	"	8^7
Ae	"	8^4
Af	"	8^3
Ag	"	1^2

Norra Sandby socken

Ba	Aska	2^4
Bb	"	av 4^4
Bc	"	av 4^4

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
Arkiv.Nr 001
L 3*1448
113-1

Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Kvistalånga dikningsföretag 1946


i Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.







Skalor:

för längd = 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

för höjd och sektioner = 1:100.

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

R.I.N.Nr 002

Kungl. Kollegium

3 × 1448 113-2

Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Kristalånga dikningsföretag 1946


i Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

Förslag till ägovägsbro vid 1+73-78






Betongmurarna i ägovägsbro och dikesöga armeras:


Järnens diameter = 8 m/m

" avstånd = 250 m/m


Förslag till dikesöga vid 1+78.




Typritning till intagningsbrunnar



Skala 1:50.



Förslag till nytt avlopp genom landsvägen Kvistalånga-N. Sandby.



Undergrunden består av sand och grus.

Granskad: Stockholm som ovan

Kristianstad den 15 sept. 1946

Nils Dejfors

Vägingenjör

NIN.Nr C03

L 3:1448

113-3

Ser. E XIII kvarb
113

DIARIE Nr 11634
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1947
L 3*1448

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

Kvistalånga dikningsföretag 1946

i Stoby och Norra Sandby socknar

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

Diarie-Nr 1163
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1947

Till Kungl Lantbruksstyrelsen

Undertecknad ordförande i "Kristalånga dikningsföretag 1946 i Stolby och norra Sandby sockenar av Kristianstads län får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond i enlighet med de grunder som framgå av gåttande författning.

Kristalånga pr Hässleholm i mars 1947.

Ericpålsson

Genom beslut den 11 maj 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggnings~~kostnad~~ av 9.431:62 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.140:- kr. och lån med 4.830:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

DIARIE Nr 1163
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1947

"Kvistalånga dikningsföretag 1946"
(företagets namn samt socken och län)

i Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: { ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } Lantbrukaren Erik Pålsson, Kvistalånga, Hässleholm.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 13 sept. 1944. Förrättningen avslutad den 1 okt. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn och omfattar hälte handlingar och blad ritningar.~~ / ~~utan samband med syn~~ } Vid förrättningen bestämd arbetstid: Före utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 11.438:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 9.431:62 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	9.000:-				431:62		9.431:62			9.431:	62

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	12	42	0	04	12	46	11.438:	40	2	9.431:	62	760:-	½	4.710:-

Av bidraget belöper omkring -.....kr. på företagets utförande och omkring -.....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	9.060:-		79,207	7.470:	50	½	3.730:-

Arbetet med företagets utförande är ännu ej påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (9.638:40 kr) och dels av brukningsbåtnad (1.800:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Endast en av fastigheterna (Litt. Ag) har en åkerareal, som överstiger 10 har. Samtliga övriga fastigheter äro ofullständiga jordbruk, såsom framgår av nedanstående förteckning över fastigheternas åkerareal upprättad med ledning av ekonomiska kartverkets beskrivning över kartorna över trakten, nämligen

Kvistalånga 4^4 och 8^2 - 8,9 ha
- " - 8^3 " 3^{21} - 3,6 ha
- " - 8^4 - 0,9 ha
- " - 8^5 - 0,8 ha
Kvistalånga 8^7 - 0,1 (tomt) ha
- " - 1^2 - 35,1 ha och
Aska 4^4A - 7,2 ha.

På grund härav anser torrläggningsnämnden, att bidragskvoten ½ bör tillämpas för företaget, och att på sätt, vilket framgår av ~~efter~~före-stående tabeller, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4.710:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3.730:- kronor.

Kristianstad den 21/4 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Davidsson

Bilagor:

A. Diariebevis.

B. Föreningshandling.

C. Fastighetsförteckning.


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 oktober 1946 avslutad laga syneförrättning angående Kvistalånga dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av mark inom Kvistalånga N:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska N:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 februari 1947.

Ex officio:

(G.Österholm).



Stämpel 2 Kronor.

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Bil. B.

Förening

ingången mellan sakägarne i "Kristalånga dikningsföretag 1946" i Staby och norra Sandby socknar av Kristianstads län

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdikningsanslag samt lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.

2. att uppdraga åt Erik Pålsson dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras och dels att utbetala och mot redovisningsskyldighet uppbära utanordnade bidrag och lån.

Kristalånga i mars 1947.

Ag { Ericpålsson — Aa/Ab { Bengt Bengtsson

Bb { Arthur Andersson ej län — Ac { Nils Nilsson

Ad { Ester Håkansson

Af { Olof Johansson ej län — Ac { Ivar Filipsson

Bevittnas:

Gertrud Nilsson

Helge Jönsson

Bil. C.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Kvistalånga dikningsföretag 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Stoby socken.

Ag	3/8	1 2/4	Kvistalånga	Erik Pålsson
~~Aa~~	~~5/43~~	~~4 4/4~~	~~"~~	~~Bengt Bengtsson~~
Ab	lght	8 2/4	"	" "
Ae	lght	8 4/5	"	Ivar Nilsson
Ac	lght	8 5/7	"	Nils Nilsson
~~Ad~~	~~lght~~	~~8 7/8~~	~~"~~	~~Ester Håkansson~~

Kristianstad i mars 1947.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Ändring medgiven i Kungl. Lantbruksstyrelsen.
16-11-22.

Ser. E XIII komb
113

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 9976
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1947
L 3*1448

622/50 komb.

Originalhandlingar

rörande

Kvistalånga dikningsföretag 1946

i Stoby och Norra Sandby socknar

av Kristianstads län.

1/3 50 komb

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska n:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län; upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio (30) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstadsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Kvistalånga n:ris 1,4 och 8 i Stoby socken samt Aska nris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

År 1946, september 16, kl. 10 f.m. hos Erik Pålsson i Kvistalånga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Henry Hansson i Ballingslöv och Henning Jeppsson i Stoby

sökandena

Erik Pålsson i Kvistalånga, ny ägare efter Nils Pålsson

Bengt Bengtsson i d:o och

Artur Andersson i Aska (Andersson hade av Nils Jönsson köpt dennes fastighet i Aska men ännu ej erhållit lagfart å fastigheten)

övriga sakägare

Nils Nilsson i Kvistalånga,

Ester Håkansson i d:o ,

Olof Johansson i d:o ,

Nils Nordkvist i Aska och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägingeniören Å. Sigfrid.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdiket skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för eventuella skador eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Av företagets utförande berördes landsvägstrumman vid 5+30-5+39. Beträffande nuvarande avloppet genom landsvägen bestod detta i mitten av en stentrumma, som dock i båda ändarna vore förlängd med betongrör. Stentrummans ålder kunde ingen av de närvarande yttra sig om, men Nils Pålsson i Kvistalånga, som jämväl vore närvarande vid sammanträdet, höll för troligt att trumman hade utförts vid sekelskiftet, då avloppsdiket uppgrävts och fördjupats omkring 0.5 meter. Denna uppgrävning hade skett utan samband med laga syneförrättning.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 1 oktober 1946 kl. 1 e.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Kvistalånga pr HÄSSLEHOLM den 16 september 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Henry Hörnen P H Jeppson.

År 1946, oktober 1, kl. 1 e.m. hos Erik Pålsson i Kvistalånga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Henry Hansson i Ballingslöv och Henning Jeppsson i Stoby,

sakägarna

Erik Pålsson i Kvistalånga och

Nils Nilsson i d:o .

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Erik Pålsson i Kvistalånga och till övriga ledamöter Bengt Bengtsson i Kvistalånga och Artur Andersson i Aska med Nils Nilsson i Kvistalånga till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Erik Pålsson, adress Kvistalånga pr Hässleholm.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 339 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Kvistalånga pr Hässleholm den 1 oktober 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Henry Hansson P. H. Jeppsson.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

94.
~~96.~~

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av hemmansägaren Nils Pålsson, Kvistalånga, Stoby, m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till Kvistalånga by i Stoby socken samt Aska by i Norra Sandby socken.

Kristianstad i landskansliet den 13 september 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Fjellman
(G. Fjellman)

Folke Haglund
(Folke Haglund)

79/21 Ekdm.

545 E

Nr. 79/21 Ekdm
Ank. den 13 SEP. 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om fär-
ordnande får behörig förrättningsman att
jämlikt färeskriftrna vattenlagens 10 kap.
verkställa syn å kladdiken färe fastläg-
ning av vattenskadad mark till Kristianga
by i Ståby socken samt Åsbo by i
N. Sandby socken.
Färetagets utsträckning samt övriga
sakägares namn fanns färet efter at
förrättningsmannen verkställd förunder-
sökning kunna uppgivas.

Kristianga pr. Ståby den 11-9-1944

Nils Nilsson
Hemmansägare
Kristianga Ståby

Fingt Fingtsson
Hemmansägare
Lackarp Klostrakorn.

Arthur Andersson.
Hemmansägare
Lackarp Klostrakorn

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska n:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län den 16 september 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska n:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår trumma för allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Erik Pålsson i Kvistalånga måndagen den 16 september 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 23 augusti 1946.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i ~~Stoby~~ Norra Sandby församling
den 1 sept. 1946.
P. Ingvar Andersson
Kyrkoherde ~~Pastor Komminister Kyrkoadjunkt~~

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Sandby socken den 23 augusti 1946.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska n:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län den 16 september 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska n:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår trumma för allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Erik Pålsson i Kvistalånga måndagen den 16 september 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 23 augusti 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Stoby ~~Norra Sandby~~ församling
den 25 aug. 1946.
P. Ingvar Pettersson
Kyrkoherde ~~vikarie Kyrkoherdens~~

Avsänd till pastorsämbetet i Stoby socken den 23 augusti 1946.

Holger Åkesson
Gunvor Persson
Halmstad. Halmstad.



Vi reser till

HEDBERGS

så räcker pengarna

O.J. HEDBERGS MÖBELAFFÄR A.-B., VINSLÖV

Lysning.

Owe Johansson
Britta Andréasson
Hässleholm.

Gilbert Sandell
Ruth Jönsson
Hälsingborg. Hässleholm.
Event. visiter den 1/9 före kl. 12.

Carl Eljin
Ewy Barle
Landskrona.

Dödsfall.

†

Min älskade maka
och vår kära moder

Frida Söderkvist

lämnade oss i dag i djupaste sorg.
Hässleholm den 23 aug. 1946.

AXEL SÖDERKVIST.
Barn och Barnbarn.

Jordfästningen äger rum onsdagen den 28 aug. i Hässleholms gravkapell.
Samling vid kapellet kl. 14,00.

ARVID CHRISTIANSSON.
Ordf. i 2:dra distriktet.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska n:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår trumma för allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Erik Pålsson i Kvistalånga måndagen den 16 september 1946 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 23 augusti 1946.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

†

Min älskade make,
vår käre fader

Arvid Holm

har i dag gått hem till Gud i en ålder av 48 år.
Nässjö den 22 aug. 1946.

ELLEN HOLM.
Britta. Uno.

Lika stilla som Du levat,
Lika stilla gick Du bort.

Jordfästningen äger rum i Hässleholms gravkapell tisdagen den 27 aug. 1946 kl. 13.
Meddelas endast på detta sätt.

†

Min käre broder,
vår svåger, morbror och farbror

Nils Nilsson

* 11 nov. 1875,

har i dag lämnat oss, i djupaste sorg och saknad.
Röke den 24 aug. 1946.

Karolina och Johannes Jönsson.
Maria Nilsson.
Syskonbarnen

Tyst och stilla var Din vandring genom livet,
lugn och fridfull var Din hädanfärd.
Tack för vad Du gjort och givet.
Vila ljuvt, det är vår minnesgärd.

Val av 20 kommunalfullmäktig
Brönnestads kommun för åren 1
1950 förrättas i Sockenstugan i
nestad söndagen den 15 septe
1946 klockan 11,30—13,30 och 17-
Härjämte erinras om rätt för v
att i vissa fall utöva rösträtt inom
å postanstalt samt utom riket å s
beskickning eller svenskt konsulat
Brönnestad den 25 augusti 1946

Emil G. Christoffersson.
Valnämndens ordförande.

Kungörelse.

Val av 20 ledamöter till komm
fullmäktige i Hästveda kommun för
1947—1950 förrättas i kommuna
met, Hästveda, söndagen den 15
tember 1946.
Valet förrättas i samband med
landstingsmannaval och pågår kl.
13 och 16—19.
Väljare erinras om rätten att i
fall utöva rösträtt inom riket å
anstalt, samt utom riket å svensk
skickning eller svenskt konsulat.
Kuvert till valförsändelse för
makar finnas att tillgå hos valnämn
ledamöter.
Röstlängdsutdrag utfärdas av u
tecknad.
Hästveda den 26 augusti 1946.

NILS PERSSON.
Valnämndens ordförande.

Till handelsregistret för Hässleh
stad har under augusti 1946 anmäl
den 22 att Johan Lindholm med
Lindholms Foto ämnar inom Norra
by socken med postadress Sösdala
na avdelningskontor utan självst
förvaltning;
den 22 att Thea Eriksson ämnar
den med postadress Hässleholm
pensionatrörelse och handel under
Eks Matsalar Eftr., Thea Eriksson;
den 23 att den under **Måleriff**
Leth & Co. idkade rörelsen forts
sedan Ernst Gerhard Leth avlidi
Bertil Leth, Ivar Leth och Rune
under oförändrad firma, som te
endast av den sistnämnde.
Följande firmor hava anmälts
hörda: C. Th. Neuendorff, Joh. E. C
son, N. A. Persson, Hässleholms K
fabrik Anton Nilsson, Å. O. We
strand, Hässleholms Bleck- & Plå
geri Strömberg och Rosander,
Bleck- och Plåtslageri Emil Nicola
F. Richter, Eks Matsalar Ingeborg
Hässleholms Beklädnadsmagasin H
terkort, Hässleholms Begrafnings
Joh. Widberg, Hj. Hansson, Hässleh
Skrot- och Lumpaffär A. Almqvist
Oscar Nilssons Rak- & Frisérsalong

Kommunalborgmästaren.

Pastor A

talari **FILADELFIA, TYRINGE,** m
villolärare?
Mycken sång och musik!
Alla välkomna!

Hässleholmstidningen kom ut måndagen
den 26 augusti 1946.

Brist på däck till hästvagnar hindrar skörden

RLF gör framställning till regeringen om gummitilldelningen.

Stockholm i aug. (PRK).

— Det är många jordbrukare, som sagt oss att de väntar att deras hästvagnsdäck vilken dag som helst kan explodera och att de, om så sker, icke har någon möjlighet att bärga skörden, framhåller förbundsordföranden i Riksförbundet Landsbygdens Folk, landstingsman Bernhard Ekström med anledningen av en skrivelse från riksförbundet till kommunikationsministern beträffande tilldelningen av däck till jordbrukets hästvagnar.

— På grund av den mängd sådana uppgifter, som inkommit till oss, måste man säga att situationen är kritisk, fortsätter landstingsman Ekström. Den brist på arbetskraft inom jordbruket, som rått under hela krigstiden, har medfört att alla jordbrukare såvitt möjligt fått lov att vidtaga arbetsbesparande anordningar för att nödtorftigt kunna ordna sina arbetsförhållanden. Ett område, inom vilket mycket varit att göra, har varit det som berör transporterna, och där har en allmän övergång till bilvagnar skett. Det kan framhållas, att tidpunkten för en sådan övergång varit mindre lycklig, enär det samtidigt uppstod brist på däck, men övergången måste betecknas som nödvändig, då eljest landets livsmedelsförsörjning kunde satts på spel. Under dessa förhållanden har emellertid tilldelningen av däck under hela krigstiden varit mycket knapp.

Förbundet står frågande inför det faktum, att Industrikommissionen icke tycks beakta de svårigheter, i vilka livsmedelsförsörjningen kan komma, i den händelse jordbrukarnas vagnpark blir satt ur funktion i alltför hög grad. Det går icke att åberopa att reservförrådsnämndens lager är slut, då man samtidigt kan konstatera, att billicenser utlämnas för nöjesåkning i den omfattning som nu sker. Ett belägg för detta påstående får man lätt vid studium av trafiken i Stockholm och antalet bilar vid de större badorterna.

Ett speciellt belägg för våra synpunkter på IK:s sätt att handlägga ärendena om tilldelning av hästvagnsgummi har vi fått genom handlingar, som insänts av en mjölkkörare i Götene, vari han meddelar, att han i april 1946 blivit bestulen på däck och slangar på en vagn, med vilken han utför mjölktransporter. Han har under den tid, som förflutit sedan nyssnämnda datum, kunnat upprätthålla transporterna genom en från jordbrukare lånad lastvagn. Men denna möjlighet står honom icke längre till buds, då skörden nu måste bärgas och vagnen ifråga behövs för detta ändamål. Såväl landsfiskal som kristidsnämnd ha bestyrkt att han är i oundgängligt behov av nya däck. Hans ansökan om licens för inköp av hästvagnsgummi har emellertid avslagits av Statens Industrikommission, slutar landstingsman Ekström.

---

rvid Bramwall

ndagkl. 8 e. m. Ämne: Är "Jehovas vittnen"

I ett föredrag inför föreningen Sveriges kommunalborgmästare här på söndagen lämnade byggmästare Eric Sigfr. Persson, Malmö, en del synpunkter på vår nutida stadsplane- och bostadsutveckling och fann att de gamla stadsplanerna i sina ursprungligaste delar icke på långt när är så livsfientliga som de senare blivit vid omarbetningar. De juridiska enheterna har bibehållits, medan huskropparna ökats ut runt hela tomtgränsen i omkrets och höjd, en tendens som småningom utvecklats till genomblåsiga och trista lamellhus, en fullständigt upplöst stadsbild utan ro, utan vindskydd, utan skydd för barnen mot trafiken. Tal. trodde icke på talet om att folket måste vänjas och ledas, utan mera på de rön som ligger i att undersöka verkligheten och intimt samarbeta med den. En stadsplan bör bjuda naturliga förutsättningar och trivsel i och omkring bostäderna, öppna mot sol och luft och utsikt, men med lä för vindar och naturliga grönplatser för rekreation och lek. Bostaden bör vara anknuten till tidsenliga sociala och kulturella funktioner och genom centralisering lasta av mesta möjliga slit och grovsysslor, varjämte bör sörjas för barnens friluftsliv. Om man utgår från att med klok samhällsplanering kunna inflicka nästan alla de erforderliga sociala såväl som kulturella funktionerna utan ökning av kostnaderna, då samhället står som ansvarigt och särskilt med hänsyn till sin förmånsställning att samordna större enheter och kunna skaffa lägre räntor än den enskilde, måste mycket kunna vinnas genom att kommunen övertar ansvaret.

Om kommunerna i likhet med bl. a. Nässjö stad accepterade ett mönster, där kommunen lämnar och förbehåller sig direktiven, låter uppgöra program, men avhåller sig från att öka sin organisation med en speciell byggnadsfirma och i stället använder entreprenadsystemet, får allmänheten de största fördelarna. För Nässjö stad gäller en hyra i fria marknaden av omkring 19: 50 pr kvm. I den just påbörjade nya stadsdelen i Nässjö vid Handskerydssjön, som uppföres enligt de nämnda principerna, har bostadskommittén kunnat sänka hyran till 15 kr. pr kvm., varvid i hyran inräknats förräntning av gemensamma utrymmen, såsom vägar, ett barndaghem, fem badstuanläggningar, fyra studie-, tolv hobby- och en motionslokal, två tvättcentraler, värmecentral och andra utrymmen. Inga enrumslägenheter förekommer, tvårumslägenheterna går på 60 kvm., trerums på 75 och fyrarums på 94, alla givetvis modernt utrustade. Huskropparna består dels av enplans friluftsbostäder, dels u-formade trevåningshus. Den nya stadsdelen i Nässjö rymmer 243 familjebostäder för 750—900 invånare och initiativet har tagits av borgmästare A. Johnsson och drätselkammarens ordförande Herman Blom.

---

nes gärna vill kalla sig, med ett valmöte i kommunalsalen, där folkskollärare Vigo Edvardsson, Broby, utlade den politiska texten. Intresset för mötet syntes ej särskilt stort, endast ett 15—20-tal hade mött upp, varav flera voro medlemmar i Landsbygdspartiet och S. L. U. Kommunalfullmäktiges ordf., Alfred Månsson, uttryckte också i sitt hälsningsanförande sin veklagan över partiets litenhet och den ringa tillslutningen. För många är ju dock politik väl hårdsmält föda, för det är väl inte så ändå att folkpartiets—framtidspartiets politik inte nämnvärt slår an på de goda hästvedaborna. Efteråt visades partiets valfilm "Holger Nilssons underbara resa", som mer än en istället trodde vara Nils Holgerssons underbara resa.

Att det närmar sig val framgår också därav att vallistor och kandidater till kommunalfullmäktige diskuteras och dryftas varhelst två eller tre äro församlade. Kandidatnomineringsmöten ha hållits i flertal, men inga listor offentliggöras, det hela verkar något av hemlighetsmakeri. I stället tisslas och tasslas det desto mer. Men så småningom måste väl listorna fram, om ej förr så på valdagen, såvida man ej helt frankt lämnar walk over. Så mycket vet man i alla fall att de borgerliga i år kommer att gå fram var för sig under gemensam kartellbeteckning. Som bekant sprack den borgerliga samlingslistan vid förra valet, då en del spränglistor tillkommo av olika anledningar.

Även landstingsmannakandidater ha vi blivit undfägnade med i ganska rikt mått och av alla politiska färger. Ja, det vore väl för övrigt också snart på tiden att vi fingo lite utdelning på dessa och fingo en egen landstingsman, vilken det nu än skall bli. Så resonerade även en gammal förståndig hästvedabo häromdagen. Vår stora granne åt norr, vars jordmån synes vara särskilt frodig för såväl landstings- som riksdagsmannakandidater, har redan två av häradets sex landstingsmän och efter vad som kan förstås lära de inte akta sig för rov att lägga rabarber på ännu ett mandat vid årets val och därmed ståta med jämt hälvten. Men så äro också våra bästa grannsockenbor kända för att vara lokalpatrioter framför andra.

Detta ej sagt som någon avund. Här gäller det kvalifikationerna först och främst och bostadsorten i andra hand.

Noils.

Röke

I Röke missionshus hölls i söndags det sedvanliga missionsmötet av Kristianstads Traktatsällskap. Det inleddes med sång och en kort betraktelse över 2 Tim. 2: 1—6 av missionsföreningens ordf. pred. Ivar Nilsson, Algustorp, som också hälsade välkommen och nedkallade Guds välsignelse över mötet. Därefter talade Axel Nilsson, Maglö om den stora trösten under livets stormar. Efter rast för kaffedrickning avslöts det rikt givande talrikt besökta mötet med predikan av folkskollärare Bror Råmont, Träne, över dagens evangelitext. Förutom den unisona sången bjöd Röke sångförening på härlig körsång under kantor Karps, Röke ledning. Kollekten till missionen blev 78 kr.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska nr 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 16 september 1946 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Erik Pålsson,	Kvistalånga	HÄSSLEHOLM
2.	"	Bengt Bengtsson,	"	"
3.	"	Nils Nilsson,	"	"
4.	Fru	Ester Håkansson,	"	"
5.	Snickare	Ivar Nilsson,	"	"
6.	Lantbrukare	Olof Hjalmar Johansson,	"	"
7.	"	Axel Svensson,	Fjärlöv	GUMLÖSA
8.	"	Nils Nordkvist,	Aska	HÄSSLEHOLM
9.	"	Artur Andersson,	Laxbro	"
10.	"	Nils Jönsson d.ä.,	Aska	"
11.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 23 augusti 1946, intygas

ex officio:

Nils Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Kvistalånga n:ris 1, 4 och 8 i Stoby socken samt Aska n:ris 2 och 4 i Norra Sandby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Erik Pålsson som efter Nils Pålsson är ägare av fastigheten Kvistalånga 1^{2},

Bengt Bengtsson ägare till fastigheterna Kvistalånga 4^{4} och 8^{2} samt

Arthur Andersson såsom ägare till marken till fastigheten Aska av 4^{4}

(han har av Nils Jönsson köpt jorden men ej hus och tomtmark till dennes fastighet; den med anledning härav erforderliga lantmäteriförrättningen är ännu ej avslutad, varför köpet ej kunnat lagfaras).

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med

en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Avloppets ändpunkter äro betecknade A respektive B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppsdikets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som befunnits beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgår såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 15.487 kronor 60 öre och efter företaget 26.926 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 11.438 kronor 40 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåt-

naden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande uppskattningen av brukningsbåtnaden framgår tillvägagångssättet härvid direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt 1+77 228 hektar

3+50 64 "

4+68 61 "

5+39 51 "

7+33 44 "

8+97 35 " och

9+90 34 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning undantagandes å sträckan 1+00-1+77, där avloppet skall utföras öppet.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade i jordbruk kunnige, ojävige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves anordnande av nytt avlopp genom landsvägen mellan pålarna 5 och 6. Det nuvarande avloppet genom landsvägen utgöres i mitten av en stentrumma, som i båda ändar förlängts med tvenne betongrör. Stentrummans ålder har under förrättningen icke kunnat utrönas. Betongrören äro givetvis av tämligen ungt datum. Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 och 18 §§

anse synemännen, att av kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen böra torrläggningsintressenterna bekosta 50 % och vägförvaltningen i Kristianstads län återstående 50 %. De arbeten, som skola ingå häri, framgår av kostnadsförslaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med nya avloppet genom landsvägen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningen till nya avloppet genom landsvägen gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter enahanda grunder, som ovan bestämts för anläggningskostnadernas fördel-

ning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 11.438 kronor 40 öre. På grund härav åliggger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 17 kronor 16 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enl. föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikets vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande karta och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jäm-

likt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kvistalånga dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951, nya avloppet genom landsvägen bör dock vara utfört inom två månader efter det arbetena nedanför landsvägen anmälts färdiga till vägförvaltningen,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbju-

des, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kvistalånga pr HÄSSLEHOLM den 1 oktober 1946.

Klas Westling, Henry Hansson, P H Jeppsson.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11						Arealutsäkrings- och värderingslängd till									
12						Kristianstads diknings företag 1946 i Åsby och									
13						Nova Sandby socknar av Kristianstads län.									
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Staby Lycken

Litt. 9a 5/43 mantal Kristelänga 4⁴ Bengt Bengtsson
åker, mylla på sand och mo
-"- , -"-
Summa

Litt 9b Lägenh. Kristelänga 8² Bengt Bengtsson
åker, mylla på sand och mo
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-

Brukningsbidrag uppgår för en hushåll vasal av 4 ha i fastighet av 300 kr/ha alltså alltså till 4 x 300
Summa

Litt 9c Lägenh. Kristelänga 8⁵ Nils Nilsson
åker, mylla på sand och mo
Summa

Litt 9d Lägenh Kristelänga 8⁷ Esbjörn Åkansson
trut och Hedgärd
Summa

Litt 9e Lägenh. Kristelänga 8⁴ Jöns Nilsson
åker, mylla på sand och mo
Summa

Litt 9f Lägenh. Kristelänga 8³ Olof Hjalmar Johansson.
åker, mylla på sand och mo
Summa

Litt 9g 3/8 mantal Kristelänga 1.² Erik Pålsson
åker, mylla på sand och mo
Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1														
2														
3	1	0	04			1980	79	20	2200	88	-	220	8	80
4	2	0	12			1540	184	80	2200	264	-	660	79	20
5		0	16				264	-		352	-		88	-
6			✓										✓	
7	3	0	12			1540	184	80	2200	264	-	660	79	20
8	4	0	30			1980	594	-	2200	660	-	220	✓ 66	-
9	5	1	63			1540	2510	20	2200	3586	-	660	✓ 1075	80
10	6	0	72			1320	950	40	2200	1584	-	880	✓ 633	60
11	Inbm.	Annex	bibeh.	Inräknas		efter	tillf	värde					✓	
12										600	-		600	-
13		2	77				4239	40		6694	-		2454	60
14			✓										✓	
15														
16	7	0	34			1540	523	60	2200	748	-	660	224	40
17		0	34				523	60		748	-		224	40
18													✓	
19														
20	8	0	15			2800	420	-	4000	600	-	1200	180	-
21		0	15				420	-		600	-		180	-
22													✓	
23														
24	9	0	64			1540	985	60	2200	1408	-	660	422	40
25		0	64				985	60		1408	-		422	40
26													✓	
27														
28	10	0	06			1980	118	80	2200	132	-	220	13	20
29		0	06				118	80		132	-		13	20
30													✓	
31														
32	11	0	24			1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
33		0	24				336	-		480	-		144	-
													✓	

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Örnsjöt

åker, mylla på sand o mr

-"-, -"-

-"-, -"-

-"-, -"-

-"-, -"-

-"-, -"-

-"-, lerajord

-"-, -"-

-"-, lermylla på sand och mr

ängsmark

Brukningsskuld uppgår för en brukad areal av 4 hk å fas av 300 kr/hr eller alltså 4×300

Summa

Nedre Sandby verken

Litt. Bb 7/128 mantal Reke av 44 Arthur Andersson Lagfä. Nils Jönsson

åker, lerajord

-"-, lermylla på sand och mr

Summa

Sammandrag

Sleby verken

Litt Aa	5/48 mantal	Kvinteslänga	44	Bengt Bengtsson
-"- Ab	Lägenh.	-"-	82	Jens
-"- Ac	-"-	-"-	85	Nils Nilsson
-"- Ad	-"-	-"-	87	Esten Håkansson
-"- Ae	-"-	-"-	84	Jon Nilsson
-"- Af	-"-	-"-	83	Olof Helmer Johansson
" Ag	1/2 mantal	-"-	12	Erik Pålsson

Nedre Sandby verken

Litt Bb 7/128 mantal Reke av 44 Arthur Andersson Lagfä. Nils Jönsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		0	21				336	-		480	-		144	-
2	12	0	16			1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
3	13	1	04			1200	1248	-	2000	2080	-	800	832	-
4	14	0	35			1400	490	-	2000	700	-	600	210	-
5	15	0	65			1600	1040	-	2000	1300	-	400	260	-
6	16	0	92			1200	1104	-	2000	1840	-	800	736	-
7	17	0	90			1400	1260	-	2000	1800	-	600	540	-
8	18	0	65			540	351	-	1800	1170	-	1260	819	-
9	19	0	32			540	172	80	1800	576	-	1260	403	20
10	20	0	67			1080	723	60	1800	1206	-	720	482	40
11	21			0	04									
12	högfuren	Samma		båtnad		beräknas		efter	ökt	värde				
13										1200	-		1200	-
14		5	90	0	04		6931	40		12672	-		5690	60
15														
16														
17														
18	22	0	57			540	307	80	1800	1026	-	1260	718	20
19	23	1	83			900	1647	-	1800	3294	-	900	1647	-
20		2	40				1954	80		4320	-		2365	20
21														
22														
23														
24		0	16				264	-		352	-		88	-
25		2	77				4239	40		6694	-		2454	60
26		0	34				523	60		748	-		224	40
27		0	15				420	-		600	-		180	-
28		0	64				985	60		1408	-		422	40
29		0	06				118	80		132	-		13	20
30		5	90	0	04		6931	40		12672	-		5690	60
31														
32		2	40				1954	80		4320	-		2365	20
33		12	42	0	04		15487	60		26926	-		11438	40

Värderingslängd för Hästskohalen den 1 oktober 1946.

Nils Westling. Henry Hansson P. J. Jansson.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Stoby socken.										
2	Aa 5/43 mtl Kvistalånga 4 4.										
3	Bengt Bengtsson.										
4	åker, mylla på sand och mo	1		04			1.980	2.200	220	8	80
5	" " "	2		12			1.540	2.200	660	79	20
6	Summa			16						88	--
7	Ab Lägenh. Kvistalånga 8 2.										
8	Bengt Bengtsson.										
9	åker, mylla på sand och mo	3		12			1.540	2.200	660	79	20
10	" " "	4		30			1.980	2.200	220	66	--
11	" " "	5	1	63			1.540	2.200	660	1075	80
12	" " "	6		72			1.320	2.200	880	633	60
13	Brukningsbåtnad uppstår för en beräknad areal av 2 har å fastig-										
14	heten. Denna båtnad beräknas efter ett värde av 300 kr/ha eller										
15	alltså till 2x300									600	--
16	Summa		2	77						2454	60
17	Ac Lägenh. Kvistalånga 8 5.										
18	Nils Nilsson.										
19	åker,mylla på sand och mo	7		34			1.540	2.200	660	224	40
20	Summa			34						224	40
21	Ad Lägenh. Kvistalånga 8 7.										
22	Ester Håkansson.										
23	tomt och trädgård	8		15			2.800	4.000	1.200	180	--
24	Summa			15						180	--
25	Ae Lägenh. Kvistalånga 8 4.										
26	Ivar Nilsson.										
27	åker, mylla på sand och mo	9		64			1.540	2.200	660	422	40
28	Summa			64						422	40
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
660945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Af Lägenh. Kvistalånga 8 3.										
Olof Hjalmar Johansson.										
åker, mylla på sand och mo	10		06			1.980	2.200	220	13	20
Summa			06						13	20
Ag 3/8 mtl Kvistalånga 1 2.										
Erik Pålsson.										
åker, mylla på sand och mo	11		24			1.400	2.000	600	144	--
", " "	12		16			1.600	2.000	400	64	--
", " "	13	1	04			1.200	2.000	800	832	--
", " "	14		35			1.400	2.000	600	210	--
", " "	15		65			1.600	2.000	400	260	--
", " "	16		92			1.200	2.000	800	736	--
", " "	17		90			1.400	2.000	600	540	--
", torvjord	18		65			540	1.800	1.260	819	--
", "	19		32			540	1.800	1.260	403	20
", torvmylla på sand och mo	20		67			1.080	1.800	720	482	40
ängsmark	21				04					
Brukningsbåtnad uppstår för en beräknad areal av 4 har å fastigheten. Denna båtnad beräknas efter ett värde av 300 kr/ha eller alltså till 4x300									1200	--
Summa		5	90		04				5690	60
Norra Sandby socken.										
Bb 7/128 mtl Aska av 4 4.										
Arthur Andersson										
lagf.äg. Nils Jönsson.										
åker, torvjord	22		57			540	1.800	1.260	718	20
", torvmylla på sand och mo	23	1	83			900	1.800	900	1647	--
Summa		2	40						2365	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Stoby socken.										
Aa 5/43 mtl Kvistalånga 4:4.										
Bengt Bengtsson			16						88	--
Ab Lägenh. Kvistalånga 8:2.										
Bengt Bengtsson		2	77						2454	60
Ac Lägenh. Kvistalånga 8:5.										
Nils Nilsson			34						224	40
Ad Lägenh. Kvistalånga 8:7.										
Ester Håkansson			15						180	--
Ae Lägenh. Kvistalånga 8:4.										
Ivar Nilsson			64						422	40
Af Lägenh. Kvistalånga 8:3.										
Olof Hjalmar Johansson			06						13	20
Ag. 3/8 mtl Kvistalånga 1:2.										
Erik Pålsson		5	90		04				5690	60
Norra Sandby socken.										
Bb 7/128 mtl Aska av 4:4.										
Arthur Andersson lagf.äg.										
Nils Jönsson.		2	40						2365	20
Summa		12	42		04				11438	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Kvistalånga dikningsföretag 1946" i								
		Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län.								
1+00-9+90	890	Dikessträckan A-B.								
1+00-1+72	72	Upprensning av nuvarande								
		avlopp enl.ritningen lm	72	2.00			144	--	144	--
1+77-5+30	353	15" cementrör lm	353	5.00			1765	--	1765	--
5+30-5+39	9	Avlopp genom allmänna vägen								
		bestående av 15" vägrör,								
		grävning, läggning samt								
		vägbanans iordningsställande								
		jämte brunnar uppströms och								
		nedströms om vägen kostnads-								
		beräknas till kr 400:-.								
		Härav påföres torrläggnings-								
		intressenterna halva kostna-								
		den eller							200	--
		Andra hälften bekostas av Väg-								
		förvaltningen i Kristianstads								
		län och medräknas ej här							-----	
5+39-9+90	451	15" cementrör lm	451	5.00			2255	--	2255	--
1+77-2+90	113	Grävning, läggning och								
		dikesjordens återfylln. lm	113	4.25			480	25		
2+90-5+30	240	Dito Dito lm	240	3.00			720	--		
5+39-7+17	178	Dito Dito lm	178	3.00			534	--		
7+17-7+22	5	Dito Dito lm	5	10.00			50	--		
7+22-8+15	93	Dito Dito lm	93	3.00			279	--		
8+15-8+97	82	Dito Dito lm	82	4.00			328	--		
8+97-9+90	93	Dito Dito lm	93	3.00			279	--	2670	25
1+72-77		Brokulvert enl. ritning st	1	600:-			600	--	600	--
1+78		Dikesöga enl. ritning st	1	70.00			70	--	70	--
		Överföres							7704	25

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7704	25
3+50, 4+68, 6+34, 7+33, 8+97,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m	st 5	65.00			325	--	325	--
9+90		Intagningsbrunn (0.90 m diam.) med ett 0.60 m gallerförsett intagningsrör, för intagning av tillrinnande ytvatten	st 1	100:-			100	--	100	--
									8129	25
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges							870	75
		Summa kronor							9000	--

Kvistalånga pr HÄSSLEHOLM den 1 oktober 1946.

Klas Ekstrand.

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425012

Kostnadsfördelningslängd

till

"Kristalånga delningsföretag 1946" i Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län.

Socken, by, kommun	Registernummer	Kolumn i kartan	Kommunalt	Skäligaste	Sökande eller icke sökande	Fastställningsvärde		Fördelningstal	Årsavgift kommunal		Fastställningsbelopp	
						kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
Stoby												
Kristalånga	41	Aa	5/43	Bergh Bengtsson } 8.9	ej sök.	88	-	0.769	69	21	3	32
"	82	Ab	lght	Sune	-"-	2454	60	21.459	1931	31	92	62
"	85	Ac	"	Nils Nilsson 0.8	ej sök.	224	40	1.962	176	58	8	47
"	87	Ad	"	Ester Eskilsson 0.1	-"-	180	-	1.574	141	66	6	79
"	84	Ae	"	Ivar Nilsson 0.9	-"-	422	40	3.693	332	37	15	94
"	83	Af	"	Olof Hjalmar Johansson 3.6	-"-	13	20	0.115	10	35	0	50
"	12	Ag	3/8	Erik Pålsson 35.1	sök.	5690	60	49.750	4477	50	214	73
Norra Sandby												
Åsbo	41	Bb	7/128	Arthur Andersson 7.2								
				Lagf. äg. Nils Jönsson	-"-	2365	20	20.678	1861	02	89	25
				Summa		11438	40	100:000	9000	-	431	62

Kristalånga på Kommissionen den 1 oktober 1946.

Nils Westling. Henry Hansson P. G. Jeppsson.

Litt. 10:75/46
ri i reglan 94/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Kortelånga dikningsföretag 1946 i Skeby och Vena Sandby socknar av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	123	—		
2.4 % av 9 000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	216	—		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	339	—		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	—		339	—
2. *Täckdikningsplaner.*				
			—	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
			—	
2. *Annat företag.*				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
			—	
Transport:			339	—

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			339	—
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				—
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				—
Summa kronor:			339	—

Anmärkningar: Sammandrag.

Lymfförättningskostnad enl. ovan 339:-

Förrättningsmannens tillägg (reslidkopior, emmens, inbindning 2 band) 18:30

Gode mannens resekostnads- och traktamentsersättning) 47:20

Hantläggning m.m. 27:12

Summa kronor 431:62

339 kronor

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Kvistaläng pr Hässleholm den 1 oktober 1946.

Nils Westling

lantbruksingenjör

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			339	–

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

Summa kronor:			339	–

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 1 oktober 1946 överlämnats till / ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbr. Erik Pålsson, Kvistalänga pr Hässleholm
(titel, namn och adress)

i egenskap av arbetsförmane.

Kristianstad den 1 november 1946.

Klas Westling.
lantbruksingenjör

Lantbrukssstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

9.11.46.

Granskad den 16/4 47 av

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10:75/46
N:i i reglan 94/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Kristalånga dikningsföretag 1946 i Stoby och Vrua Sandby socken av Kristianstads län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	123	–		
2.4 % av 9.000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	216	–		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	339	–		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	—		339	–
2. *Täckdikningsplaner.*				
			—	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
			—	
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
			—	
Transport:			339	–

DIARIE 1 r 28807
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1946

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845.

298/50

L 3.1448

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1950
DIARIE NR U 1773
SAK NR

FÖRETAG: Kvistalånga.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 11 maj 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 3.140
» en första rensning ..... » – kr. 3.140
Lån till företagets utförande ..... kr. 4.830

Skuldförbindelse överlämnad till Sigrid Tuberg den 31/10 1950 godkänd den 3/11 1950.

622

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950 till Kvistalånga dikningsföretag 1946 i Stoby och Norra Sandby socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tretusenetthundrafyrtio (3.140) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyratusenåttahundratrettio (4.830) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kristinehamn den 3 augusti 1950

Eric Pålsson

Att Lantbrukaren Eric Sixten Pålsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Nilsboen H Hydén

Adress Kvista Långa Häsleholm Adress Kristatinga Hesselholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Markus Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

SLUTI
7 JAN 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1952
DIARIE NR 2205
SAK Nr

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Beträffande undertecknads behörighet att företräda "Kvistalånga dikningsföretag 1946" hänvisas till bil. B. i "Betänkande rörande Kvistalånga dikningsföretag 1946 i Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län".

Kvistalånga pr Hässleholm den 6/12 1952.

Högaktningsfullt

Eric Pålsson

/Eric Pålsson/

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 10 NOV. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1950
DIARIE NR J 1773
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Kvistalånga dikningsföretag 1946" i Stoby och Norra Sandby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3140:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 4830:--

Kontrakt om arbetenas utförande icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Erik Pålsson, Kvistalånga pr Hässleholm.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 30 september 1950.

Kurt Wedding

statens lantbruksingeniör.

1950 den 10 november.

J 1773/50

MS

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 11 maj 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 4.830 kronor till utförande av Kvistalånga dikningsföretag 1946 i Stoby och Norra Sandby socknar, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ä g a r e
Stoby socken		
Kvistalånga	1^2	Eric Pålsson
"	8^2	Bengt Bengtsson
"	8^4	Ivar Nilsson
"	8^5	Nils Nilsson

Stockholm den 10 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Kvistaängen df 1946, Kvistvägen 6 a.

Ordf. (bef.)

Lantbr. Erik Pålsson,

Kvistaängen,

Hässleholm.

Skuldf.
Rapport
2 pehr.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Till

Kungl. Lantbruksst r
trukt om utförande av arb

till vilket företag den
statsbidrag med k
slag och dels lån med
ningslånefond.

Första delen av stat
Lantbruksstyrelsen insänt
narna, vederbörligen und
de sätt ifrågavarande arbe
skall vara utfördat av st