


Förslag i 2 blad till
Varans dikningsföretag 1946

i Västra Karups socken av Kristianstads
län upprättat vid synförrättning enligt bestämmel-
sorna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Västra Karups socken.

Aa	Påarp	4 ⁸
Ba	Varan	3 ⁴
Bb	"	4 ¹¹
Bc	"	4 ³
Bd	"	4 ⁹
Be	"	4 ⁷
L		

KIT.Nr. 001

2*1455

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv


117-1

Varans dikningsföretag 1946


i Västra Karups socken av Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i
10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.



Typritning till intagningsbrunnar.



Förslag till rörutlopp vid 4+50.




Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.

för detaljer 1:50.



St.Nr C02

Ser. E XIII *komb*
117

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr 21476
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP 1947

L _____ 2*1455

Betänkande
rörande

Varans dikningsföretag 1946

i Västra Karups socken
av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare


K. Westling

Till Kungl lantbruksstyrelsen

Undertecknad arbetsstyrelse för "Varans
dikningsföretag 1946" i Västra Skarups
socken av Kristianstads län får härmed
vördsamt anhålla att till företagets ut-
förande måtte beviljas största möjliga
bidrag utan återbetalnings skyldighet
från Statens avdikningsanslag och
lån från Statens avdikningslånefond
i enlighet med de grunder som framgå
av gällande författningar.

Varan pr Torehov den 20-6 1947.

Gunnar Bolundberg



Genom beslut den 11 maj 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~läggning~~skostnad av 10.858:80 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.610:— kr. och lån
med 5.680:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE DIARIE Nr 21476
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånfond 3 SEP 1947

"Varans dikningsföretag 1946" i Västra Karups socken av Kristianstads län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Gunnar Holmberg, N:r 4 Varan, Torekov.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 27 sept. 1945. Förrättningen avslutad den 5 nov. 1946.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn ~~och omfattar alla händelser som äro förklarade~~ Vid
~~förslaget~~

förrättningen bestämd arbetstid: Före utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 9.218:20 kronor.

Total kostnad ~~kostnad för en första rensning~~ 10.858:80 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	10.400	--	-	-	458	80	10.858	80	-	10.858	80
Enär det i företaget ingående avloppet i huvudsak utgöres av täckt ledning, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	4	62	3	42	8	04	9.218	20	2	10.858	80	1.350	1/2	5.420

Av bidraget belöper omkring.....5.420... kr. på företagets utförande och omkring.....--.....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet				
	kronor	öre		procent	kronor	öre		kronor
	8.119	40	89,377	9.705	31	1/2	4.850	

Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (8.041:20 kr.) och dels av brukningsbåtnad (1.177:-- kr.).

Arbetet med företagets utförande är ännu ej påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Som synes av tabellerna ovan beräknades vid förrättningen kostnaderna för företagets utförande komma att överskrida båtnaden. Torrläggningsnämnden anser efter besök på platsen, att företagets utförande är för de båda huvuddelägarna av sådan betydelse, att det bör komma till utförande oaktat den ogynnsamma relationen mellan kostnad och båtnad. Fastigheterna i företaget äro småjordbruk med åkerarealer mellan 10 - 15 hektar. Av de båda huvuddelägarna innehar Holmberg omkring 13 hektar och Erik Persson omkring 14 hektar åker. Då företaget dessutom är beläget i en förhållandevis karg trakt, anser torrläggningsnämnden att bidragskvoten 1/2 bör tillämpas på företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.420 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 4.850 kronor.

Kristianstad den 29 augusti 1947.

Bilagor.

- A. Diarieböcker.
- B. Föreningshandling.
- C. Fastighetsförteckning.


På torrläggningsnämndens vägnar:

C. Danielson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 5 november 1946 avslutad laga syneförrätt-
ning angående Varans dikningsföretag år 1946, avseende
torrläggning av mark inom Varan n:ris 3 och 4 samt Påarp
N:o 4 i Västra Karups socken, Kristianstads län; det var-
der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 26 juni 1947.

Ex officio:



Stämpel 2 kronor

G. Österholm
(G. Österholm)

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Förening

ingången mellan delägarna i "Varans
dikningsföretag 1946" i V. Harups socken
av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:


1. att hos vederbörande myndighet göra en vörd-
sam ansöknin~~g~~ om största möjliga
bidrag utan återbetalnings skyldighet från
Statens ordningsanslag samt lån från
statens ordningslånefond till företagets
utförande.
2. att uppdraga åt företagets arbetsstyrelse
dels att ingå med den vördsamma an-
sökningen, dels att underteckna de kontrakt
m. m. som med anledning härav kunde
erfordras och dels att utkvittera och mot
redovisnings skyldighet uppbära utan-
ordnade bidrag och lån.

Varan på Torekov den 20-6 1947

Einar Bolander	Erik Persson
Lorentz O. Larsson (end. bidrag)	Alfons Håkansson (end. bidrag)
Antons Olsson (end. bidrag)	

Beviljans

Hjalmar Johanson	Hjalmar Johanson
Håkan Rasmussen	Stig Rasmussen



FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Varans di-
ningsföretag 1946" i Västra Karups socken av Kristianstads län,
tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Västra Karups socken.

Be	1/12 mtl	4 ⁷	Varan	Erik Persson ✓
Bd	1/12 mtl	4 ⁹	"	Gunnar Holmberg ✓

Kristianstad i augusti 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII *komb*
117


20964

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N°
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN 1947

L _____ 2*1455

4350 komb



Nederbördsområde nr 96/97.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Varan nr 3 och 4 samt Påarp nr 4

i Västra Karups socken av Kristianstads län; upprättade år 1946

vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofyra (34) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid
syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp för torrlägg-
ning av mark inom Varan nr 3
och 4 samt Påarp nr 4 i Västra
Karups socken av Kristianstads
län.

År 1946, augusti 6, kl. 11 f.m. hos Gunnar Holmberg i Varan nr 4.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen David Nilsson i Mälinge och Anton Stefansson i Hånarp
sökanden

Gunnar Holmberg i Varan

övriga sakägare

Lorentz Larsson i Varan,

Erik Persson i d:o och

Albert Kollberg i d:o.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilrit-
ningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes
tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning
beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Erik Persson i Varan gjort gemensam
sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav ha-
de han undertecknat särskild föreningshandling, som nu bevittnades och
vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökanden och den med honom likställde yrkade, att avloppet
skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot över-
svämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 me-

ters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet om möjligt utföras som täckt ledning.

§ 6.

Mark till avlopp, uppplag o.d. ansågo sakägarna böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning även på de sträckor, där avloppet möjligen komme att utföras öppet.

§ 7.

Någon brobyggnad ansågs ej kunna beröras av företagets utförande. Beträffande avloppet genom landsvägen på Julius Paulssons ägor utgjordes detta av en stentrumma i den nedre delen och av en 12" cementrörsledning i övre delen. Stentrumman ansågs mycket gammal men rörledningen hade tillkommit år 1943 i samband med vägens breddning för intagning till allmänt underhåll. Ingen av sakägarna hade emellertid något yrkande om ombyggnad av avloppet genom vägen.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 5 november 1946 kl. 1.30 e.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Varan nr 4 pr TOREKOV den 6 augusti 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

David Nilsson

Anton Stefansson

År 1946, november 5, kl. 1.30 e.m. hos Gunnar Holmberg i Varan nr 4.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Gunnar Holmberg,

Lorentz Larsson,

Albert Kollberg och

Erik Persson.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Emman
Till arbetsstyrelse för företaget utsågs lantbrukaren Gunnar Holmberg, adress Varan nr 4 pr Torekov, och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Till suppleant för Holmberg utsågs lantbrukaren Erik Persson ävenledes i Varan nr 4.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 336 kronor 60 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Varan 4 pr TOREKOV den 5 november 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

David Nilsson *Anton Stefansson*

983.
7.


LÄNSSTYRELSEN
1
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Gunnar Holmberg, Varan, Hov, varöver torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande torrläggning av vattensjuka marker till Varan nr 4 i Västra Karups socken.

red Kristianstad i landskansliet den 27 september 1945.


(A. E. Rodhe)


(Folke Haglund)

5.
49/40
Ark. der 13 SEP. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Till förrättningsman för i ansökan angiven syneför-
rättning har torrläggingsnämnden för Kristianstads län beslutat
föreslå lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 6 september 1945.

På Torrläggingsnämndens vägnar:

Carl Danielsson

Carl Rothmann

p. 476

Resolution.

Torrläggningsnämnden för Kristianstads läns hushåll-
ningssällskaps område torde

~~användas~~ att med remisshandlingarnas återställande hit inkomma med yttrande

i ärendet.

Kristianstad i landskansliet ~~landskansliet~~ den 8 augusti 1945.

På tjänstens vägnar:

Folke Haglund
Folke Haglund

49 / 40

Ek D. år 1945.

Ab. v. H. C. D. v. R. v. R. v. R.

7.
Broschur tillämnad
av en förordningsman

Nr. 49/40
Ank. den - 9 JULI 1945
till Landkansliet
i Kristianstads län

Till Hänstygdsen i Kristianstads län

Härmed anmäler nördöant att
förordnande för behörig förätnings-
man att i enl. med förskriften i gäldande
sattenslag verkställa uppförätnings rönade
torläggnings an sättningska marker
till Varan nr 4 i V. Karups och
an Kristianstads län.

Samtliga an företaget beror
till först an förätningsmannen
med säkerhet kunna angivas.

Varan nr. Lov den 3 juli 1945
Gunnar Colmberg
äg till Varan 48, 49

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Varan nr 3 och 4 samt Påarp
nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län
den 6 augusti 1946 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Varan nr 3 och 4 samt Påarp nr 4 i Västra Karups
socken av Kristianstads län, vilket företag jämväl angår allmän väg
inom torrläggningssområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos
lantbr. Gunnar Holmberg i Varan den 6 augusti 1946 kl. 11 f.m., då sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 juni 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Västra Karups församling

den 30 juni 1946

Oskar Lundin

Kyrkoherde ~~Kyrkoherde~~

sens längd för barn minst 4 veckor, för husmödrar minst 10 dagar. Resans längd högst 60 mil. Närmare upplysningar hos undertecknad, tel. 90 Ormastorp.

Sven Selander,

ordf. i V. Broby Barnavårdsnämnd.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Varan nr 3 och 4 samt Påarp nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län, vilket företag jämväl angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Gunnar Holmberg i Varan den 6 augusti 1946 kl. 11 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 juni 1946.

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Vikens Bilstation

rekommenderar sig vid behov av bil för såväl längre som kortare turer dygnet runt.

Telefon 193, Viken.

Ny regim.

Sedan Thelander Jönsson i Klippan hos länsstyrelsen i Kristianstads län anhållit om tillstånd att med station i Klippans köping bedriva beställningstrafik med en omnibus för befordran av högst fyrtio personer (ökning från tjugo personer) lämnas trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, som saken eljest angår, tillfälle att till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet senast den 8 juli 1946.

Länsstyrelsen.

Auktionslikvid

för auktionerna hos inspektor Håkansson, Bjersgård, och Nils Svenssons sterbhus, Rösa, uppbäras hos lantbr. Holger Nilsson, Rösa, måndagen den 1 juli kl. 13—16.

Klippan den 26 juni 1946.

Johan Ahlin.

framlagda a dels kommunalkontoret (för båda valdistrikten) och dels hos undertecknade (för resp. valdistrikt), därvid meddelas, att första valdistriktet omfattar stadsplanlagt område norr om järnvägen och andra valdistriktet övriga delar av samhället samt hela landsbygdsdelen; och erinras tillika, att den, vilken rösträtt enligt längderna eller någon av dem ej tillkommer men som för sig vill påstå sådan rätt eller den, som anser att annan icke skall vara i längderna eller någon av dem upptagen såsom röstberättigad, äger att ingiva sina anmärkningar, skriftligen avfattade och åtföljda av de bevis han vill åberopa, till ordföranden i resp. valdistrikt sist den 18 juli före klockan 12 på dagen, ävensom att prövning av mot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum å kommunalkontoret torsdagen den 25 juli med början kl. 19.

Perstorp den 27 juni 1946.

Ivar Nilsson,

ordf. i första valdistriktet.

Perstorps varmbadhus

hålles öppet t. o. m. lördagen den 29 juni varefter det hålles stängt för säsongen.

Badhusstyrelsen.

Astorps IF:s amerik. lotteri:

Ser. A, solur, nr 14; ser. B, väska, nr 83; ser. F. armbandsur, nr 58. Vinsterna skola vara avhämtade före den 15 juli 1946 hos frisör Molin.

KUNGÖRELSE.

Härmed tillkännagives, att röstlängd för val till riksdagens andra kammare jämte kommunal röstlängd för Össjö kommun och valdistrikt finnes under tiden från och med den 6 till och med den 12 juli framlagda i undertecknads bostad för att där vara för granskning tillgängliga; och erinras tillika att den, vilken rösträtt enligt dessa längder ej tillkommer, men som för sig vill påstå sådan rätt, eller den, som anser, att annan icke må vara i längderna upptagen såsom röstberättigad, äger att sina anmärkningar, skriftligen avfattade och åtföljda av de bevis han vill åberopa, ingiva till valnämndens ordförande sist å torsdagen den 18 juli före klockan 12 på dagen, ävensom att prövning av de mot röstlängden framställda anmärkningar äger rum i kommunalrummet torsdagen den 25 juli kl. 19.

Össjö den 26 juni 1946.

Knut Krook.

Valnämndens ordf.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Humlarp n:ris 3. 5 och 6 samt Heljarp nr 1 i Ausås socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Arvid Pettersson i Humlarp den 7 augusti 1946 kl. 10.30 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 juni 1946.

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE.

Härmed tillkännagives, att röstlängd för val till riksdagens andra kammare jämte kommunal röstlängd för Munka Ljungby kommun och valdistrikt, finnes under tiden från och med den 6 till och med den 12 juli framlagda i undertecknads bostad för att där vara för granskning tillgängliga; och erinras tillika att den, vilken rösträtt enligt dessa längder ej tillkommer, men som för sig vill påstå sådan rätt, eller den, som anser, att annan icke må vara i längderna upptagen såsom röstberättigad, äger att sina anmärkningar, skriftligen avfattade och åtföljda av de bevis han vill åberopa, ingiva till valnämndens ordförande sist å torsdagen den 18 juli före klockan 12 på dagen, ävensom att prövning av de mot röstlängden framställda anmärkningar äger rum i kommunalrummet torsdagen den 25 juli kl. 19.

Munka Ljungby den 26 juni 1946.

E. G. Krook.

Valnämndens ordf.

Bozelholms Tidning Torsdagen den 27 juni 1946.

ergatan 2, Angelholm.
ägsgatan 10, Klippan.

Lysning

inhold Björkheim

och

Margit Friedberg

amneda. Örkelljunga.

Vigde

Åke Trönell

och

Alfhild Sandberg

Forsby. Klippan.

Linköping, midsommarafton.

Dödsfall



Min älskade maka,
vår kära lilla mor,
mormor och farmor.

Anna Olsson

har lämnat oss i dag, djupt
sörjd och saknad.

Ängelholm den 26 juni
1946.

Anders Olsson.

Barn och Barnbarn.

Hand i hand från ungdoms-
dagar

Vi trofast vandrat livets
stig.

O, min kära, goda maka,
Jag kan aldrig glömma dig.

Jordfästningen äger rum
i gravkapellet tisdagen den
2 juli kl. 3 e. m. Ev. blom-
mor bedes sändas dit. Sam-
ling i kapellet.

ljusst och tacksamt minne
bevarad.

Höganäs d. 25 juni 1946.

Ebba.

Margot.

Dagny och Edvin.

Birgit. Lennart.

Gertrud och Gösta.

Bengt.

Inga.

Älskad — saknad.

Jordfästningen äger rum
i Höganäs kyrka lördagen
den 29 juni kl. 3 em. Sam-
ling i kyrkan.

Efter aktens slut intages
kaffe på Stadshotellet.

Sammanträden

Ljungbyhed.

Ljungbyheds municipalfullmäk-
tige sammanträder 28/6 1946 kl.
18.30 i sparbankens lokaler.

I Karlberg,
municipalfullmäktiges ordf.

Munka-Ljungby folkhögskolas elevförbund.

Sommarmöte på folkhögskolan
lördagen den 6 juli kl. 18. Anmä-
lan för deltagande i enkel måltid
måste göras senast onsdagen den 3
juli per tel. 14, M. Ljungby.

Kommunalfullmäktige

i Perstorp

hålla sammanträde i kommunal-
rummet torsdagen den 27 juni kl.
18.30.

Arvid Persson.
ordförande.

V. Broby.

Borgerliga väljare kallas till
sammanträde i kommunalrummet
fredagen den 28 juni kl. 19.30.
Ärenden: Utse kandidater till årets
kommunalfullmäktigeval samt dis-
kussion om gemensam lista vid
kyrkofullmäktigeval

Nöjen

FREDRIKSDALS FRILUFTSTEATER

Varje
kl. 19
Söndag
16 och

Flottans lilla fäst

Förköp av biljetter varje
kl. 12—14 och efter kl. 17
dag efter kl. 12. Tel. 106

Kungörelser

Munka-Ljungby Sky förening.

Tävlan om vandringspris
dagen den 30 ds. Anmälan
10. Fredagen den 28 ds. kl.
inbjudes samtliga som var
hjälpiga med festligheterna
samkväm å rest. Centrum.

Styrel

Anbud

å rensning av dik

m. fl. arbeten för "Körnada
vallningsföretag 1940" inf
härmed. Arbetena skola utför
der sommaren i år och närma
sked erhålles av styrelsens
rande, adress: Jordboden pr
byhed, tel. Riseberga 2. An
skola vara inkomna senast
juli 1946.

KUNGÖRELS

Syneförrättning enligt 1
vattenlagen rörande torrlä
av mark inom Vråen nr 3 och
torp nr 6 i Hovs socken av Kr
stads län kommer att hand
vid sammanträde hos lantb
frid Pettersson i Vråen må
den 5 augusti 1946 kl. 11 f.
sakägare hava att tillstådes
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 juni

Klas Westling,
statens lantbruksingeni

7.
Löningshandling.


Härmed förenar jag mig med Gunmar Selmberg
Varan i den av honom den 5 juli 1945 daterade
ansökan, om typ enligt rattenslagen i och för
läggning av rattensskadade marken till Varan
i Västra Håmsjö socken av Kristianstads län
Varan nr Torekov den 20/4 1946

Erik Persson.

Förestående förening bevittnas och vitsordas.

Varan nr 4 pr TOREKOV den 6 augusti 1946.

Klas Westberg, David Nilsson Anton Stefansson



F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Varan nr 3 och 4 samt Påarp nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 6 augusti 1946 kl. 11 f.m.

1.	Lantbrukare Gunnar Holmberg,	Varan	HOV
2.	" Erik Persson,	"	"
3.	" Anton Olsson,	"	"
4.	" Lorentz Larsson,	"	"
5.	" Albert Kollberg,	"	TOREKOV
6.	" Julius Pålsson,	Påarp	"
7.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 25 juni 1946, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Varan n:ris 3 och 4 samt Påarp nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 96/97 (mellan Rönneån och Stensån). Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Gunnar Holmberg såsom ägare till fastigheten Varan ⁹4. Därjämte har Erik Persson såsom ägare till fastigheten Varan ⁷4 undertecknat särskild föreningshandling med sökanden, varigenom han i kostnadshänseende är likställd med denne.

Företagets utsträckning är beroende ~~av beroende~~ av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden m.m., och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet dike och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Avloppets ändpunkter äro betecknade A respektive B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som befunnits beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgår såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 7.012 kronor 60 öre och efter företaget 16.230 kronor 80 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 9.218 kronor 20 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattningen av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande uppskattningen av brukningsbåtnaden framgår tillvägagångssättet härvid direkt av värde-

ringslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör vid

punkt	5+44	99 hektar	89 ^{al} < 99 ^{al} ✓
	6+17	91 "	89 ^{al} ✓
	7+45	84 "	✓
	8+83	78 "	✓
	9+60	70 "	✓
	10+47	46 "	✓
	11+50	33 "	✓

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras öppet å sträckan 2+15-4+50 och som täckt ledning å sträckan 4+50-11+50.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan

till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras utseende och höjdläge av profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna ansett, att mark till avlopp och upplag borde av vederbörande markägare upplåtas utan ersättning även å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättningar för intrång av avlopp och upplag ej skall utgå.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade

kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till värdet av båtnaden å vars och ens mark. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för förrättningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

6.
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikets vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande karta och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Varans dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän

0.
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Varan nr 4 pr TOREKOV den 5 november 1946.

Klas Westling, David Nilsson Anton & Stefansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Ägo beskrivnings- och värderingslängd till
"Varans dikningsföretag 1946" i V. Harups socken
av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

V. Karups socken

Litt Bc 2/96 mlt Varan 3⁴

Albert Kellberg

äker, mylla på grus (olund)

ängsmark

(olund)

(")

(")

(")

ängsmark

Summa

Litt Bc 1/2 mlt Varan 4¹¹

Lorentz Larsson

ängsmark, olund

" , "

Summa

Litt Bc 1/2 mlt Varan 4³

Anton Ohlsson

ängsmark, olund

" , "

" , "

" , "

Summa

Litt Bc 1/2 mlt Varan 4⁹

Gunnar Holmberg

äker, mylla på grus m. m.

" , "

" , "

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	5	26			2.160	561	60 [✓]	2.700	702	- [✓]	540 [✓]	140	40 [✓]
0.1/0.3 4	6		12		150	18	- [✓]	450	54	- [✓]	300 [✓]	36	- [✓]
0.1/0.3 5	7		24		150	36	- [✓]	450	108	- [✓]	300 [✓]	72	- [✓]
0.7/0.9 6	8		10		840	84	- [✓]	1.080	108	- [✓]	240 [✓]	24	- [✓]
0.5/0.8 7	9		13		600	78	- [✓]	960	124	80 [✓]	360 [✓]	46	80 [✓]
0.5/0.8 8	10		20		600	120	- [✓]	960	192	- [✓]	360 [✓]	72	- [✓]
9	11		13		600	78	- [✓]	1.200	156	- [✓]	600 [✓]	78	- [✓]
10	12		22		560	123	20 [✓]	800	176	- [✓]	240 [✓]	52	80 [✓]
11	13		24		560	134	40 [✓]	800	192	- [✓]	240 [✓]	57	60 [✓]
12	14		14		560	78	40 [✓]	800	112	- [✓]	240 [✓]	33	60 [✓]
13	15		06		560	33	60 [✓]	800	48	- [✓]	240 [✓]	14	40 [✓]
14	16		03		560	16	80 [✓]	800	24	- [✓]	240 [✓]	7	20 [✓]
15		26 [✓]	161 [✓]			1362	- [✓]		1996	80 [✓]		634	80 [✓]
16													
17													
18	17		20		400	80	- [✓]	1.000	200	- [✓]	600 [✓]	120	- [✓]
19	18		17		500	85	- [✓]	1.000	170	- [✓]	500 [✓]	85	- [✓]
20			37 [✓]			165	- [✓]		370	- [✓]		205	- [✓]
21													
22													
23	19		24		500	120	- [✓]	1.000	240	- [✓]	500 [✓]	120	- [✓]
24	20		15		500	75	- [✓]	1.000	150	- [✓]	500 [✓]	75	- [✓]
25	21		15		600	90	- [✓]	1.000	150	- [✓]	400 [✓]	60	- [✓]
26	22		04		900	36	- [✓]	1.000	40	- [✓]	100 [✓]	4	- [✓]
27			58 [✓]			321	- [✓]		580	- [✓]		259	- [✓]
28													
29													
30	23	35			810	283	50 [✓]	2.700	945	- [✓]	1.890 [✓]	661	50 [✓]
31	24	17			1.350	229	50 [✓]	2.700	459	- [✓]	1.350 [✓]	229	50 [✓]
32	25	16			1.350	216	- [✓]	2.700	432	- [✓]	1.350 [✓]	216	- [✓]
33		68 [✓]				729	- [✓]		1836	- [✓]		1107	- [✓]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, mylla på grus m.m.

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

ängsmark, skrub

" "

" "

skogsmark

Brutningsbålnad uppgår för den fastigheten tillhöriga åkerjorden ge -
 Denna bålnad kan beräknas till 350 kr/ha eller till 350 x 349

Summa

Lill Be 1/2 ml. Varan 4²

Erik Persson

åker, mylla på grus m.m.

" djup mylla på sand

" "

skogsmark

"

Brutningsbålnad uppgår för den fastigheten tillhöriga åkerjorden
 Denna bålnad kan beräknas till 350 kr/ha eller till 350 x 0.87

Summa

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammendrag

Västra Kärups sektion

Lill Ba	$\frac{2}{16}$ mll	Koran	3 ⁴	Albert Kollberg
" Bb	lydd	"	4 ["]	Loreta Larsson
" Bc	$\frac{1}{16}$ mll	"	4 ³	Anton Ohlsson
" Bd	$\frac{1}{12}$ "	"	4 ⁹	Gunnar Holmberg
" Be	$\frac{1}{12}$ "	"	4 ²	Erik Persson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3		26 [✓]		161 [✓]		1362	- [✓]		1996	80 [✓]		634	80 [✓]
4				37 [✓]		165	- [✓]		370	- [✓]		205	- [✓]
5				58 [✓]		321	- [✓]		580	- [✓]		259	- [✓]
6		349 [✓]		33 [✓]		4136	- [✓]		10362	10 [✓]		6227	10 [✓]
7		87 [✓]		53 [✓]		1028	60 [✓]		2920	90 [✓]		1892	30 [✓]
8		462 [✓]		342 [✓]		7012	60 [✓]		16230	80 [✓]		9218	20 [✓]
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Varan N:4 pr Torekar den 5 november 1946.

Klas Westling, David Niklas Anton Stefansson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Västra Karups socken.										
2	Litt Ba 7/96 mtl Varan 3 ⁴ .										
3	Albert Kollberg										
4	åker, mylla på grus (stenb.)	5		26			2.160	2.700	540 ✓	140	40 ✓
0.1/0.3	ängsmark	6			12		150	450	300 ✓	36	-- ✓
0.1/0.3	"	7			24		150	450	300 ✓	72	-- ✓
0.7/0.9	" (stenb.)	8			10		840	1.080	240 ✓	24	-- ✓
0.5/0.8	" (")	9			13		600	960	360 ✓	46	80 ✓
0.5/0.8	" (")	10			20		600	960	360 ✓	72	-- ✓
10	" (")	11			13		600	1.200	600 ✓	78	-- ✓
11	skogsmark	12			22		560	800	240 ✓	52	80 ✓
12	"	13			24		560	800	240 ✓	57	60 ✓
13	"	14			14		560	800	240 ✓	33	60 ✓
14	"	15			06		560	800	240 ✓	14	40 ✓
15	"	16			03		560	800	240 ✓	7	20 ✓
16	Summa			26 ✓	1	61 ✓				634	80 ✓
17	Litt Bb lght Varan 4 ¹¹ .										
18	Lorentz Larsson										
19	ängsmark, stenb.	17			20		400	1.000	600 ✓	120	-- ✓
20	" , "	18			17		500	1.000	500 ✓	85	-- ✓
21											
22	Summa				37 ✓					205	-- ✓
23	Litt Bc 1/6 mtl Varan 4 ³ .										
24	Anton Ohlsson										
25	ängsmark, stenb.	19			24		500	1.000	500 ✓	120	-- ✓
26	" , "	20			15		500	1.000	500 ✓	75	-- ✓
27	" , "	21			15		600	1.000	400 ✓	60	-- ✓
28	" , "	22			04		900	1.000	100 ✓	4	-- ✓
29	Summa				58 ✓					259	-- ✓
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7		8
Litt Bd 1/12 mtl Varan 4 ⁹ .										
<u>Gunnar Holmberg</u>										
åker, mylla på grus m.m.	23		35			810	2.700	1.890	661	50
" , " " "	24		17			1.350	2.700	1.350	229	50
" , " " "	25		16			1.350	2.700	1.350	216	--
" , " " "	26		70			810	2.700	1.890	1323	--
" , " " "	27		40			1.350	2.700	1.350	540	--
" , " " "	28		06			2.160	2.700	540	32	40
" , " " "	29		12			2.160	2.700	540	64	80
" , " " "	30		22			2.160	2.700	540	118	80
" , " " "	31		32			2.160	2.700	540	172	80
" , djup mylla på sand	32		07			1.080	2.700	1.620	113	40
" , " " " "	33		22			540	2.430	1.890	415	80
" , " " " "	34		50			540	2.430	1.890	945	--
" , " " " "	35		20			540	2.430	1.890	378	--
ängsmark, stenb.	36			06		840	1.200	360	21	60
" , "	37			07		600	1.200	600	42	--
skogsmark	38			20		400	800	400	80	--
Brukningsbåtnad uppstår för den fastigheten tillhöriga åkerjorden genom igenläggning av öppna sträckan 7+04-10+47. Denna båtnad kan beräknas till 250 kr/ha eller till 250 x 3.49										872 50
Summa		3	49	33					6227	10
Litt Be 1/12 mtl Varan 4 ⁷ .										
<u>Erik Persson</u>										
åker, mylla på grus m.m.	39		29			1.620	2.700	1.080	313	20
" , djup mylla på sand	40		35			540	2.430	1.890	661	50
" , " " " "	41		23			540	2.430	1.890	434	70
skogsmark	42			13		480	800	320	41	60
"	43			07		480	800	320	22	40
"	44			11		400	800	400	44	--
"	45			08		480	800	320	25	60
"	46			14		480	800	320	44	80
Brukningsbåtnad uppstår för den fastigheten tillhöriga åkerjorden genom igenläggning av öppna sträckan 10+47-B. Denna båtnad kan beräknas till 350 kr/ha eller till 350 x 0.87										304 50
Summa			87	53					1892	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3		Sammandrag.								
4		Västra Karups socken.								
5		Litt Ba 7/96 mtl Varan 3 ⁴ .								
6		Albert Kollberg		26	✓ 1 61	✓			634	80
7		Litt Bb lght Varan 4 ¹¹ .								
8		Lorentz Larsson			37	✓			205	--
9		Litt Bc 1/6 mtl Varan 4 ³ .								
10		Anton Ohlsson			58	✓			259	--
11		Litt Bd 1/12 mtl Varan 4 ⁹ .								
12		Gunnar Holmberg		3	49	✓	33	✓	6227	10
13		Litt Be 1/12 mtl Varan 4 ⁷ .								
14		Erik Persson			87	✓	53	✓	1892	30
15		Summa		4	62	✓	3 42	✓	9218	20
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Varans dikningsföretag 1946" i								
		V. Karups socken av Kristianstads län.								
2+15-11+50	935	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
2+15-4+50	235	Schaktning av grus och sten								
		för öppet dike m ³	220	2.25			495	--	495	--
4+50-4+90	40	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning lm	40	3.00			120	--		
4+90-6+00	110	Dito Dito lm	110	10.00			1100	--		
6+00-6+28	28	Dito Dito lm	28	8.00			224	--		
6+28-7+04	76	Dito Dito lm	76	10.00			760	--		
7+04-7+45	41	Dito Dito lm	41	10.00			410	--		
7+45-8+25	80	Dito Dito lm	80	2.75			220	--		
8+25-8+77	52	Dito Dito lm	52	8.00			416	--		
8+77-8+83	6	Dito Dito lm	6	18.00			108	--		
8+83-9+25	42	Dito Dito lm	42	10.00			420	--		
9+25-9+60	35	Dito Dito lm	35	4.50			157	50		
9+60-11+50	190	Dito Dito lm	190	2.50			475	--	4410	50
4+50-9+60	510	18" cementrör lm	510	6.50			3315	--		
9+60-11+50	190	15" cementrör lm	190	5.00			950	--	4265	--
4+50		Dikesöga av betong enl.								
		ritning st	1	50.00			50	--		
5+44, 6+17, 7+45,		Intagningsbrunnar av betong enl.								
8+83, 9+60, 10+		ritn. inre diam. 70 cm st	7	55.00			385	--	435	--
47, 11+50										
		För oförutsedda fall, arbetets							9605	50
		tillsyn m.m. tillägges och utföres							794	50
		Summa kronor							10400	--

Varan nr 4 pr TOREKOV den 5 november 1946.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

3a
Kontantförskeningelängd

hll


"Varans dikningsföretag 1946" i Västra Rånys
arkiv av Västmanlands län.

Rifura i kottan	Hummantel	Sörby, by, Länsmann	Pappersnummer	Sälägare m. m.	
Ba	7/96	Västra Kungälv	34	Albert Kullberg	
Bb	1/96	Västra	41	Lodovik Larsson	
Bc	1/6	"	43	Anton Ohlsson	
Bd	1/2	"	49	Gunnar Holmberg	
Be	1/2	"	47	Erik Persson	

Bekende eller inte bekende	Belägg i kostnaden för begravningsarbetet											
	Bekant			intill bekant			utan bekant			förhållningen		
	ku	ör	%	ku	ör	%	ku	ör	%	ku	ör	
ej isk.	634	80	6.886	634	80				6.886	31	59	
"	205	-	2.224	205	-				2.224	10	21	
"	259	-	2.810	259	-				2.810	12	89	
isk.	6227	10	67.552	6227	10	76.694	906	37	67.552	309	93	
likt. med sökt.	1892	30	20.528	1892	30	23.306	275	43	20.528	94	18	
Summa	9218	20	100.000	9218	20	100.000	1181	80	100.000	458	80	

Vägen N: 4 på Söder den 5 november 1946.

Klas Westling, David Nilsson Anton Stefansson



ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Varans dikning/förteck 1946 i Västra Karups socken av Kristian-
Bads län.
(Arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Atgårderna omfattar tiden syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 9 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 2.4 % av 10.400.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa. (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	87	-		
	249	60		
			336	60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
			336	60
Transport:				

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			336	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			336	60

Anmärkningar:	Sammandrag.	Summa kronor:	336 60
	Akvsförvärlingskortad anl. ovan		336:60
	Lösningssamans utlägg (annons, ozalidkopier, in bindning & hand)		22:60
	Ljda männens reskortad- och haktamentersättning		39:60
	Hanblanquing m.m.		60.-
		Summa kronor	458.80

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 10 36 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Varan N:4 pr. Torshov den 5 november 1946.

Klas Westling
lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsgörsorganisationen.

Västra dikningsföretag 1946 i Västra Kungälv och av Kungälv -
(arbets art, företagets namn etc. samt socken och län)
stad län.

DIARIE NR 32413
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Åtgärden omfattar tiden synförrättning mbl 10 kap. vattenlagen. 2 DEC. 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 9 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 2.4 % av 10.400 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	87	-		
	249	60		
			336	60
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagrvoden à 60 kr				
dagrvoden à 40 kr				
dagrvoden à 20 kr				
Transport:			336	60

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			336	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			336	60

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 5 november 1946 överlämnats till
 Lantbrukaren Gunnar Holmberg, Varan 4 pr Torshov enligt mottagningsbevis utkvitterats av
 (titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare

Kristianstad den 30 november 1946.
Klas Westling
 lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 12/9 47 av th

2 ex kontrakt
5 stat. lån
skuldförbindelse
företagets
stat. lån
& stats
bidrag
rapport

298/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MRS 1951
DIARIE Nr 575

FÖRETAG: Varan. L 2-1455

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 11 maj 1950.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 3.610
» en första rensning » - » kr. 3.610
Lån till företagets utförande kr. 5.680

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Ljung
den 10/4 1951
godkänd den 11/4 1951

629

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950 till
Varans dikningsföretag 1946 i Västra Karups socken,
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusensexhundra
(3.610) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusensexhundra
(5.680) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kontrakt nr 4 den 8-3 1951
Gunnar Holmberg

Att Gunnar Holmberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Buller Hansen

Oluf Petersen

Adress Varem Torshov

Adress Varem Prebø

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 april 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Direktör
Per Landgren
Varan
Kollinge

260 90 NÅSTAD

Angående Varans dikningsföretag 1946 i Västra Karups socken av
Kristianstads län

Rubricas vis företag tillkommet vid syneförrättning enligt vattenlagen omfattar en avloppssträcka av c:a 950 m och går fram över och berör fastigheterna Påarp 4:18 och 4:19 samt Varan 3:4, 4:11, 4:3 A, 4:9 och 4:7. Företagets övre del över fast. Varan 4:7, 4:9, 4:3 A och 4:11 samt c:a 100 m in på den av Eder ägda fastigheten Varan 3:4 är utförd som täckt ledning medan övrig del c:a 250 m, ner till vägen mellan Påarp och Slättaröd utförts som öppet avlopp. Kopior av till företaget hörande ritningar bifogas.

Å Eder fastighet omedelbart nedströms och i anslutning till den punkt där företagets rörledning utmynnar har utförts en grävd damm jämte fördämnings- och avbördningsanordning, där vattennivån i dammen regleras.

Den 1979-04-11 företog undertecknad Lennart Nilsson tillsammans med ingenjör Jan-Åke Odestig, lantbruksnämnden, besiktning av företaget varvid konstaterades att vattennivån i dammen stod drygt 50 cm över utmynnande rörs inre underkant.

Då det tidigare påtalats för Eder att en sådan dämning inte kan få förekomma, och då Ni inte vidtagit några åtgärder såg vi oss tvungna att kontakta lantbruksnämnden för att få deras syn på frågan.

Vid besiktningen omtalade Odestig att dämningen måste betraktas som klart otillåten. Med hänsyn till den befintliga rörledningens dåliga fallförhållande kunde särskilt vid flöden dämningen vara till men för närbeläggande marker. Den genom företagets lagenliga tillkomst erhållna torrlägningsgraden kunde därigenom inte till fullo utnyttjas. Vidare konstaterades vid besiktningen att det även i företaget ingående öppna diket närmast nedströms rörutloppet genom dämmens utförande blivit igenfyllt. Även detta ansåg Odestig som i och för sig lagstridigt.

I anledning av ovanstående kräver nu övriga undertecknade delägare i dikningsföretaget att Ni fortsättningsvis ej håller vattennivån i dammen högre än utmynnande rörs inre underkant, (röret skall vara fullt synligt). Vidare kräver vi att dämmens avbördningsanordning skall vara så anordnad att den vid flöden inte orsakar någon upp-dämning av vattennivån.

Varan 1979-07-10

Sven Lennart Nilsson

Hildegard Larsson

Herbert Jansson

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.
Företagets namn: "Varans dikningsföretag 1946" i Västra Karups
socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.610:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5.680:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 17 april 1951.

Styresman för företaget: lantbrukaren Gunnar Holmberg, Varan nr
4 pr Torekov.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära
anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit
den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 26 aug. 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Godkänt helt
Utbr. bel. 1910 kr
lån 3080 "

82

BESLUT

DEN 17 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

29 MRS 1951

DIARIE NR 575

SAK Nr

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Varans dikningsföretag 1946 i Västra Karups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 maj 1950.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3610:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5680:--

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbr. Gunnar Holmberg, adress Varan nr 4, Torekov.

Vid av förste assistent And.B. Andersson företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits, att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen med tillägg för för-
rättningskostnaden befunnits uppgå till omkring 5.000 kronor. Detta motsvarar c:a 46 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret den 28 mars 1951.

Ker Westling

*Varans df 1946 i Västra Karups
socken, Kristianstads län*

Skypelva

Lantbr. Gunnar Holmberg

Varan nr 4

Torekov

Konte

Dypprit

Säkerhff

Skuldf

2 rek. ev

1951 den 17 april.

J 575/51

AN

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 11 maj 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.680 kronor till utförande av Varans dikningsföretag 1946 i Västra Karups socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen häri-
genom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Västra Karups socken</u>		
Varan	4 ⁷	Erik Persson
"	4 ⁹	Gunnar Holmberg

Stockholm den 17 april 1951.

Enligt uppdrag

J.
Hjalmar Forsman

278 krmk.
50

LANTBRUKSSTYRELSEN	
11 JAN 1952	
DIARIE Nr	71
SAK Nr	

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

SLUT
LEN 4 MRS 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

1/53

Arbetsstyrelsen

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för "Varans
dikningsföretag 1946" i Västra Karups socken av Kristianstads län,
får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville,
med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet
medgiva förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1956.

Ansökan till Söderbygdens Vattendomstol beträffande
förlängning av arbetstiden intill utgången av år 1956 har över-
sänts för c:a en månad sedan.

Varan n:r 4 pr Torekov den 28/12 1951.

Gunnar Holmberg

Gunnar Holmberg

ordf. i arbetsstyrelsen.

a.a/SL

Dom A 12/1953

298

LANDBRUKSSTYRELSEN

3 MRS 1953

DIARIE Nr. J 517

SAK Nr

AD 90/1951

250

Varans dikningsföretag,
anstånd

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 27 januari 1953.

Sökande: Gunnar Holmberg, Varan,
Torekov, såsom ordförande i arbetsstyrelsen
för "Varans dikningsföretag 1946", Västra
Karups socken, Kristianstads län.

Målet: Ansökan om anstånd med företa-
gets fullbordande.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län
Klas Westling har med biträde av gode män handlagt
och den 5 november 1946 avslutat syneförrättning
enligt vattenlagen angående företag för torrläggning
av mark till fastigheterna Varan nr 3 och nr 4 samt
Påarp nr 4, allt i Västra Karups socken, Kristianstads
län. I utlåtandet rörande det därvid till utförande
medgivna företaget - Varans dikningsföretag 1946 -
har stadgats bland annat, att företaget skulle vara
fullbordat före utgången av år 1951.

I ansökan till vattendomstolen har Holmberg -
under förbärande att arbetenas igångsättande för-
dröjts på grund av tidsläget och dröjsmålet med ut-
läende av statsbidrag, i följd varav endast ungefär

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Förklart gånk
d. 12. 9. 53

M. i. Ryd

drygt två tredjedelar av företaget vid utgången av den stadgade tidsfristen vore utfört - hemställt, att arbetstiden för företaget måtte förlängas med ytterligare fem år eller till utgången av år 1956.

Vattendomsstolen, som finner vad sålunda anförts utgöra giltigt skäl för det uppkomna dröjsmålet, prövar lagligt att, med bifall till ansökningsen, bevilja anstånd med företagets fullbordande till den 31 december 1956, då arbetet med företaget skall vara slutfört vid äventyr, som i 7 kap. 58 § första stycket vattenlagen sägs.

Det åligger Holmbergatt till vattendomsstolens kansli gälla sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. För slutlig fördelning mellan delägarna i företaget av dessa kostnader, liksom av övriga kostnader för företaget i och för detta mål, skola gälla de grunder, som i utlåtandet bestämts för slutlig fördelning av förrätningskostnader.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomsstolens vägnar:

Anton Holmberg

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 2 mars 1953.

Ex officio:

Ruth Greijer
(Ruth Greijer)

B i l l a g a.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den **10 februari** 1953 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den **24 februari** 1953 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.