
Förslag i 3 blad till

Boarps dikningsföretag I och II 1948

i Össjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Össjö socken

Aa	Boarp	37
Ab	"	35
Ac	"	38
Ad	"	42
Ae	"	57
Af	"	511
Ag	"	59
Ah	"	16

Skala = 1:4000.

RIN.Nr 001
L 3-1459
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
3 ritn 1717-1

Förslag i 3 blad till

Boarps dikningsföretag I och II 1948


i Össjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Skalor:


för längd = 1:4000.



för höjd och sektioner = 1:100.







NTN.Nr C02
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 3*1459
I 717-2


Förslag i 3 blad till

Boarps dikningsföretag I och II 1948


i Össjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Hertzberg.

Statens lantbruksingenjör.




Förslag till dikesöga vid 5+68





Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm/m c/c 250 mm/m.

Typritning till intagningsbrunnar.



Skalor:

för längd = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

för höjd och sektioner = 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

för detaljer = 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

RIN.Nr 003
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 3:1459 I 17-3

1717-3
Ser. E XIII komb
1717

DIARIE Nr 015245
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1948

L 3*1459

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

Boarps dikningsföretag I och II 1948

i Össjö socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Boarps dikningsföretag I och II 1948 i Össjö socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 juni 1948.

Sture Möller

Genom beslut den 26 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 14.044:33 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.670:— kr. och lån med 3.970:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Boarps dikningsföretag I och II 1948" i Össjö socken av Kristianstads
(företagets namn samt socken och län)

län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Sture Möller, Boarp, Åsbo-Össjö.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 27 sept. 1945. Förrättningen avslutad 29 juni 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / [illegible] }

Vid förrättningen bestämd arbetstid innan utgången av år 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 december 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) { Företag I 13.079:20 kronor / " II 2.822:60 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) { Företag I 11.271:04 kronor / " II 2.773:29 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag I	10.770	--	--		501	04	11.271	04	-	11.271	04
" II	2.650	--	--		123	29	2.773	29	-	2.773	29

Enär de i företagen ingående avloppen utgöras av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag I	12	25	--		12	25	13.079	20	3	11.271	04	920	~~1/3~~ 2/3	3.750 ~~5.630~~
" II	2	79	0	11	2	90	2.822	60	2	2.773	29	960	1/3	920
														4.670

Av bidraget belöper omkring -- kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag I	3.685	--	28.479	3.209	88	~~1/2~~	2.130 ~~1.600~~
" II	2.822	60	100.000	2.773	29	2/3	1.840
							3.970

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark, men utmynnar företag II i "Gångvads dikningsföretag 1935".

Beträffande båtnaden så hänvisas till synehandlingarna och består båtnaden inom företag I av alstringsbåtnad (11.519:20 kr) och bruknings-båtnad (1.560:- kr) samt inom företag II av alstringsbåtnad (2.822:60 kr).

Företagen äro ur enskild och allmän synpunkt nyttiga och önsk-värda samt uppfylla villkoren för erhållande av bidrag och lån av stats-medel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Den i företag I ingående fastigheten Boarp 5⁷ (litt. Ae) utgöres av ett ofullständigt jordbruk. Fastighetens andel i kostnaden är avsevärd, varför kvoten ½ synes böra tillämpas vid beräkning av statsbidrag till företag I. Till företag II tillstyrkes bidrag med 1/3 av kostnaden.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår, till företag I beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.630:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.600:- kronor samt till företag II dels bidrag från statens avdikningsanslag med 920:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.840:- kronor. Sammanlagda bidrags- och lånebeloppen skulle alltså utgöra 6.590:- kronor respektive 3.440:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 2 oktober 1948 med lantbruks-nämndens i Kristianstad delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar Henriksson, Åkesson och Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 21 december 1948.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.

H Henriksson

Ordf.

Klas Westling

Föredragande.

5.

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.

D. Fastighetsförteckning.


Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 juni 1948 avslutad laga syneförrättning angående Boarps dikningsföretag I och II 1948, avseende torrläggning av mark inom Boarp n:ris 1, 3, 4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1948.

Ex officio:

Inge Lekman

(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Boarps dikningsföretag I och II 1948 i Össjö socken av Kristianstads län.

År 1948, juni 29, kl. 14.30 e.m. hos lantbr. Sture Möller, Boarp nr 4.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Johan Persson och Thure Persson,

sakägarna

Sture Möller, arrendator av kronoegendomen Boarp nr 4,

Ivar Johansson, Boarp nr 5,

Guat. Johansson, " nr 3,

Hans Hansson, " nr 5,

Valdemar Persson," nr 3 och

Nils Sjunnesson, " nr 1.

#. 1.

Sakägarna beslutade söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagens utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företagen dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Sture Möller (kronoarrende) 36 ha,

Ivar Johansson 9 ha,

Gust. Johansson 25 ha,

Hans Hansson 6 1/2 ha,

Valdemar Persson 12 1/2 ha,

Nils Sjunnesson 10 1/2 ha och

Simon Persson 15 ha.

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 juni 1948.

Klas Westling

lantbruksingeniör.

Justeras:

Johan Persson Thure Persson

Bil. C.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Boarps dikningsföretag I och II 1948 i Össjö socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade lånebelopp.

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 juni 1948.

Ivar Johansson V

Gustaf Andersson V

Waldemar Persson V

Simon Persson V

Bevittnas:

Johan Persson
Bergshill
Åsbo-Össjö

Simon Persson
Åsbo-Össjö

Bil. D.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Boarps diknings-företag I och II 1948 i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Össjö socken.

Ab	1/8 mtl	3^{5}	Boarp	Simon Persson
Aa	1/32 mtl	3^{7}	"	Valdemar Persson
Ac	17/96 mtl	3^{8}	"	Gustav Johansson
Ae	1/6 mtl	5^{7}	"	Ivar A.V. Johansson

Kristianstad i december 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII komb
1717

DIARIE Nr 015240
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 9 DEC. 1948

L 3*1459

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2b/6 51 kmb

Originalhandlingar
rörande
Boarps dikningsföretag I och II
1948
i Össjö socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Boarp n:ris 1,3,4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län; upprättade år 1948 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosex (46) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm) och nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Boarp n:ris 1,3, 4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län.

År 1948, maj 21, kl. 10 f.m. hos lantbr. Sture Möller, Boarp nr 4.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Johan Persson och Thure Persson

sökandena

Sture Möller i Boarp nr 4

Ivar Johansson i " nr 5 och

Gustaf Johansson i Boarp nr 3

övriga sakägare

Nils Sjunnesson i Boarp nr 1

Hans Hansson i " nr 5

Simon Persson i " nr 3

Valdemar Persson i " nr 3

Per Hagert såsom ombud för Anders Hagert i Gångvad och domänintendenten B. Carlheim-Gyllenskiöld såsom ombud för Kungl. Domänstyrelsen jämlikt instruktion.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes. Angående förrättningen förelåg 2 st. ansökningar avseende tvenne av varandra oberoende dikningar. Det beslöts, att båda ansökningarna skulle behandlas vid gemensam förrättning med gemensamt protokoll.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Simon Persson gjort gemensam sak

med sökandena angående företagets utförande, varför han undertecknat särskild föreningshandling härom. På fråga meddelade Persson, att han vidhöll sina yrkanden, varefter föreningshandlingen vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

För den händelse diket över boställets mark (Boarp 4 2) komme att igenläggas med rör yrkade Gustaf Johansson ersättning härför med det belopp, vartill hans kostnader i det östra företaget komme att beräknas. Som skäl härför anförde han, att hans farfar år 1884 fått erlägga en avgift av 200 kronor för rättigheten att avleda vattnet från fastigheten litt Ac över boställets mark i öppet dike. Han framvisade även en karta över dikningen upprättad år 1883 av vice kommissionslantmätaren Sandberg samt ett protokoll med utslag från en syn av vederbörande häradsrätt hållet den 22 oktober 1884.

Domänintendenten Carlheim-Gyllensköld bestred Johanssons ersättningsyrkande och yrkade att hänsyn ej skulle tagas härtill.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Nytt sammanträde för sakernas behandling komme därefter att hållas på samma plats den 29 juni 1948 kl. 14.30 och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Boarp pr Åsbo Össjö den 21 maj 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johan Persson Ture Persson

År 1948, juni 29, kl. 14.30 hos lantbr. Sture Möller i Boarp nr 4.
Närvarande:
förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare
Sture Möller i Boarp nr 4,
Ivar Johansson i " " 5,
Gust.Johansson i " " 3,
Hans Hansson i " " 5,
Valdemar Persson " " 3 och
Nils Sjunnesson i " " 1.

8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Sture Möller i Boarp nr 4 och till övriga ledamöter Ivar Johansson i Boarp nr 5 och Gustaf Johansson i Boarp nr 3 med Simon Persson i Boarp nr 3 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Sture Möller, adress Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ.

10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 472 kronor 08 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap.85 # meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 juni 1948.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johan Persson Sture Persson

~~398.~~
44.
46.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Ivar Johansson och Sture Möller, Boarp, Åsbo-Össjö, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Boarp I Össjö socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 september 1945.

(A.E.Rodhe)

(Folke Hagglund)

55/40 Ekdm.
555 E

rskrift.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Följande ansökningar om förordnande av förrättningsman för torrläggningsföretag har ingivits till Torrläggningsnämnden i Kristianstads län.

- -

6. Boarp i Össjö socken (sökande Ivar Johansson m.fl.),

- -

Torrläggningsnämnden har beslutat att till förrättningsman för samtliga företag föreslå lantbruksingeniör Klas Westling.

Kristianstad den 6 september 1945.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Davidsson

/Carl Broddesson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Sjökvarnman

55/40 Ekdm.

Nr. 55/45 Ekdm
Anl. den 14 SEP. 1945
till Länsstyrelsen
i Kristianstads län

6

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Boarp i Össjö socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först med säkerhet av förrättningsmannen kunna angivas.

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 26 juli 1945.

Sven Johansson Sture Möller

DOMÄNVERKET

Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom

Avskrift.

J: 4236/1948.
d. 24/5 1948.

Föredragande:
Eric Schelin.

Till Domänintendenten i Kristianstads län.

Angående syneförrättning för ett kronoegendomen Boarp 4^2 i Össjö socken berörande torrläggningsföretag.

Efter mottagande av en utav Eder med yttrande den 21 maj 1948 till Kungl. domänstyrelsen överlämnad skrivelse från arrendatorn av rubricerade kronoegendom, Sture Möller, har styrelsen för sin del icke funnit något att erinra mot att arrendatorn för egendomen jämte ägaren av fastigheten Boarp 5^7, Ivar Johansson, ansökt om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker inom Boarps by.

Detta meddelas Eder till kännedom och iakttagande samt för arrendatorns underrättande. En avskrift av denna skrivelse har tillställts lantbruksingenjören Klas Westling direkt.

Styrelsen anhåller, att utlåtande vid syneförrättningen måtte delgivas styrelsen, innan detsamma vinner laga kraft. Stockholm den 24 maj 1948.

Kungl. domänstyrelsen

För överdirektören

Nils Kalén.

/Eric Schelin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Allegmson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Gustaf Johansson, Boarp, Åsbo-Össjö, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Boarps by i Össjö socken.

Kristianstad i landskansliet den 19 december 1945.

(A.E.Bodhe)

(Georg Lundborg)

101/40 Ekdm.

795E

101/40 Ekdm.

Ink. 14 DEC. 1945
till Länsstyrelsen
i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Boarps by i Össjö socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 oktober 1945.

Gustaf Johansson

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 13 december 1945.

Carl Danielsson

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Boarp n:ris 1,3,4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län den 21 maj 1948 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Boarp n:ris 1,3,4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Sture Möller, Boarp nr 4, den 21 maj 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 april 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i lagan ordning i Össjö församling den 2 maj 1948.

Nils Thuresson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Össjö socken den 30 april 1948.

kallas att sammanträda i Skorpinge småskola lördagen den 8 maj 1948 kl. 3 em. för att definitivt besluta över entreprenörens begäran om tillägg till entreprenadsumman.

Styrelsen.

Östra Ljungby och Källna socknars Sparbank

Förfallna amorteringar och räntor inbetalas onsdagen den 5 och lördagen den 8 maj mellan kl. 12—4 em.

Styrelsen.

Starby C.-Kontrollförening

Medlemmarna kallas till årssammanträde i mejeriet i dag, måndagen den 3 maj, omedelbart efter mejeristämman, som börjar kl. 18.30

Styrelsen.

Skånska Hypoteksföreningens delägare

kallas härigenom till ordinarie föreningsstämma å föreningens lokal i Lund fredagen den 21 maj 1948 klockan 13 för behandling av:

1) ärenden enligt § 28 i föreningens reglemente;
2) styrelsens förslag:
   a) angående viss ändring i reglementet (skogsbelåningen) och
   b) angående viss ändring av förvaltningsbidragen (nytillkommande amorteringslån).

Lund i maj 1948.

Styrelsen.

Hjärnarp-Tåstarps S.L.K.F-avd.

Möte å Margretetorps gästgivaregård i morgon kl. 19.30.

Alla intresserade välkomna.

Kommitterade.

VIKEN

Municipalfullmäktigesammanträde hålles i kommunalstugan i Viken tisdagen den 4 maj klockan 19.

Karl Gadd,
ordf.

10.45 fm. kommer den för Lars Lindell senast lagfarna fastigheten stadsägan nr 719 i Klippans köping att till den högstbjudande försäljas i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat.

Fastigheten, som enligt tomtindelningen för kv. Valkyrian i Klippans köping är bildad av tomterna n:ris 3, 4 och 5 samt enligt samma tomtindelning i areal innehåller 1012 kvadratmeter, är belägen invid Trädgårds- och Ringgatorna i nämnda köping. Å fastigheten finnas: **Bostadshus** på stengrund med brädklädda råstensväggar under papptak, inrett till 2 lägenheter om vardera 2 rum och kök, varjämte till varje lägenhet hör ett vindsrum samt en mindre källare. I lägenheterna finnes elektriskt ljus samt avlopp. Ekonomihus på stengrund med väggar av trä under papptak, inrett till 2 vedbodar och 2 hemlighus. Tomten upptages i övrigt av uppvuxen trädgård med ett tiotal fruktträd samt bärbuskar. På gårdsplanen finnes brunn med pumpinrättning.

Fastigheten, som är taxerad till 6.500 kronor, har saluvärderats till 8.000 kronor.

Den, som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att vid densamma bevaka sin rätt.

Kristianstad i landskansliet den 27 april 1948.

Länsstyrelsen.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Boarp n:ris 1, 3, 4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Sture Möller, Boarp nr 4, den 21 maj 1948 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 april 1948.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Var med och bygg upp
vår största donationsfond —
köp SOLSTICKANI

---

läkardistrikt förrättas i

Kattarp, sjukstugan,	den	7/5	kl.	1
Viken, sockenstugan,	„	7/5	„	1
Väsby, folkskolan,	„	8/5	„	14
Farhult, sockenstugan,	„	12/5	„	1
Jonstorp, folkskolan,	„	13/5	„	1
Brunnby, „	„	13/5	„	1

Kostnadsfri vaccination förrätta för förebyggande barnavård i Kattar Höganäs den 3/6, 5/8 och 2/9 kl. 12- 19/8 och 16/9 resp., kl. 12—13.

Höganäs den 1/5 1948.

ENTREP

Anbud infordras å ombyggnad a skola å Östra Spångs skolhem, Örke anbud å värme- och sanitär anläggni buden skola vara inlämnade senast l

Entreprenadhandlingar erhållas Spång, Örkelljunga, mot deponeran lopp, som ej erlägges kontant, skall nadskassas postgirokonto nr 26 20 02 för leveranser till staten m. m." den vilken i avskrift åtföljer entreprena

---

ENTREP

Anbud å kompletteringsarbeten, läggning av takpannor och därme Ängelholms Pensionärshem infordra

Programhandlingar tillhandahåll och anbud skola vara inlämnade t 1948.

Billesholm Möraps -

håller gemensamt kamratmöte i Folk maj kl. 19.30.

PROGRAM: Förhandlingar samt avd:s amatörer.

Alla S. L. U.-are välkomna.

Skånes distri

anordnar **INSTRUKTIONSKURS å S 7 maj kl. 10 fm.**

Föredrag av riksdagsman Hjalm politiska frågor, av ombudsman Gust kunskap och valförberedelser samt av berg, om aktuella problem för landsl

Till talrikt besök inbjudas SLK

Ängelholms Tidning måndagen den 3 maj 1948.

30. Besiktning den 21/5 kl. 13.30
30. „ „ 21/5 „ 15.30
30. „ „ 22/5 „ 14.30
30. „ „ 26/5 „ 15.30
30. „ „ 27/5 „ 13.30
30. „ „ 27/5 „ 15.30

dessutom vid mottagningarna samt i min mottagningslokal i 13 med besiktning den 17/6,

Provinsialläkaren.

RENAD

nuvarande huvudbyggnad till junga. Samtidigt infordras även g och elektrisk installation. An- rdagen den 22 maj 1948 kl. 12. os rektor R. Dahlstrand, Östra av 50 kronor. Depositionsbe- nsättas å Östra Spångs Bygg- I övrigt hänvisas till i "Tidning 30 april 1948 införd kungörelse, handlingarna.

BYGGNADSKOMMITTÉN.

RENAD

till väsentlig del bestående i l sammanhängande arbeten, å härmed.

s av kommunalborgmästaren, l densamme senast den 15 maj

Byggnadskommitterade.

---

nsortens och Påarps avd.

ets Hus, Bjuv, onsdagen den 5

underhållning av Mörarp-Påarps

STYRELSERNA.

---

kt av SLKF

adshotellet, Eslöv, fredagen den

r Nilsson, Spånstad, om aktuella f Olsson, Malmö, om förenings- rektor Lilly Håkansson, Åkers- ygdens hem.

BF och SLU.

Distriktsstyrelsen.

---

hästägaren eller dennes ställföreträdare företes av Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen utfärdat härstamningsutdrag, vilket skall vara avgörande vid bedömande av vederbörande hästs premieringsbarhet ur härstamningssynpunkt.

Premier ur Amilonska donationsfonden utdelas för vissa ston till ägare och brukare av fastighet med högst 100.000 kr. taxeringsvärde.

Till 3- och 4-års ston av belgiskt slag, som visas vid årets stopremiering, kommer Föreningen Belgiske Hästen att av tillgängliga medel utdela frisedlar à 50 kr. pr st.

Blanketter till anmälningssedlar, vilka på baksidan innehålla för premieringen gällande regler, erhållas hos Hushållningssällskapet, Malmö, dit desamma fullständigt ifyllda och med uppvisningsplatsen angiven skola vara insända senast den 8 maj 1948. Språngsedlar skola ej insändas, ehuru anmälningssedeln så angiver, utan endast företes vid förrättningen.

Kataloger över till de olika uppvisningsplatserna anmälda hästar tillhandahållas till ett pris av 50 öre pr uppvisningsplats dels mot postförskott efter rekvisition hos Hushållningssällskapet, Malmö, dels vid resp. uppvisning.

Malmö den 3 maj 1948.

Hushållningssällskapets förvaltningsutskott.
Tel. Malmö 713 60.

Ärade medlemmar och abonnenter i Färingtofta-ortens Elektricitetsförening

För den överväldigande och överraskande hyllning, som kom mig till del vid föreningens årssammanträde den 24 april, då jag hade äran emottaga Patriotiska Sällskapets guldmedalj, samt blommor, ävensom för de vackra tal som riktades till mig, ber jag att varmt och innerligt få tacka.

Jag tackar även för den av mig högt värderade förmånen och glädjen att i 25 år ha haft förtroendet att vara ordförande och räkenskapsförare i föreningen.

Färingtofta den 1 maj 1948.

Nils Paulsson.

---

ka Ljungby socken att till den högstbjudande försäljas i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgat.

Fastigheten, som är belägen i Munka Ljungby municipalsamhälle utmed allmänna vägen Munka Ljungby—Klippan, 1 km. från Munka Ljungby järnvägsstation och sockenkyrkan, innehåller i areal 1210 kvadratmeter. Å fastigheten finnas: **Boningshus** av trä, reveterat, på fot av cement, under tegeltak, inrymmande på nedre botten tambur, 3 rum och kök samt å övre våningen 3 rum och kök. I lägenheterna finnes elektriskt ljus, avlopp och vattenledning från brunn i källaren med pump i köken, varjämte värmeledning är inlagd å nedre botten. Källare med brygghus finnes under hela byggnaden. **Garagebyggnad** av dels trä och dels tegel, på cementfot, under tak av tegel, inrymmande garage för 4 bilar och redskapsbod. Tomten upptages i övrigt av trädgård.

Fastigheten, som är taxerad till 18.200 kronor, har saluvärderats till 22.000 kronor.

Den, som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att vid densamma bevaka sin rätt.

Kristianstad i landskansliet den 27 april 1948.

Länsstyrelsen.

Vejby

Till Vejby hemmansdelägare kommer onsdagen den 5 maj kl. 4 em. i Vejby småskola att utdelas en del av byens medel.

Sysslomännen.

Konsulent dr Stoy

håller **demonstrationskurs** för allmänheten tisdagen den 4 maj kl. 15 hos Gösta Johansson, Gössarp, samt onsdagen den 5 kl. 15 hos lärare Carl Svensson Torggatan, Höganäs, och samma dag kl. 17 hos Frans Rosenkvist, Långaröd.

HÖGANÄSORTENS FRUKTODLAREFÖRENING.

GYNNA

denna tidnings annonsörer.

Förmiddhandling.

Härmed förena vi oss med Gustav Johansson i Boarp i den av honom den 29 oktober 1945 dateradt ansökan om hyn enligt rättegången i och för tomläggning av utbrukadade marker till Boarp i Öljö by och socken av Kristianstads län.

Och anhålla vi att detta måtte få bedömt-skickning att även våra marker kunna tomläggas.

Boarp pr Åsbo Öljö den 3 augusti 1946

Simon Persson.

Förestående förening vitsordas.

Boarp pr Åsbo Össjö den 21 maj 1948.

Klas Wettling. Johan Persson Ture Persson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Boarp n:ris 1,3,4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 21 maj 1948 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare Gustav Johansson,	Boarp nr 3	ÅSBO-ÖSSJÖ
2.	Konungens Befallningshavande i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
3.	Lantbrukare Sture Möller,	Boarp nr 4	ÅSBO-ÖSSJÖ
4.	" Ivar Johansson,	" " 5	"
5.	" Gunnar Nilsson,	" " 5	"
6.	" Nils Sjunnesson,	" " 5	"
7.	" Hans Hansson,	" " 5	"
8.	" Simon Persson,	" " 3	"
9.	" Valdemar Persson,	" " 3	"
10.	Agronom Anders Hagert,	Gångvad	KÄLLNA

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 30 april 1948, intygas

ex officio:

Kurt Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Boarp n:ris 1,3,4 och 5 i Össjö socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1948.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneås nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande m.m.

Torrläggningsområdet utgöres, som senare i detta utlåtande närmare kommer att utredas, av 2 st. av varandra oberoende företag, varvid företag I utgöres av dikessträckorna A-B-C och B-D och företag II av dikessträckan E-F. Sökande till utförande av företag I är Ivar Johansson såsom ägare till fastigheten Boarp 5^{7} samt Sture Möller, som erhållit Kungl. Domänstyrelsens medgivande att ställa sig som sökande för kronoegendomen Boarp 4^{2}. Avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelse till vederbörande domänintendent härom finnes fogad till dessa handlingar. Sökande till utförande av företag II är Gustaf Johansson såsom ägare till fastigheten Boarp 3^{8}. Därjämte har här Simon Persson såsom ägare till fastigheten Boarp 3^{5} undertecknat särskild förening med sökanden, varigenom han i kostnadshänseende är likställd med den ursprunglige sökanden. Föreningshandlingen finnes även fogad till dessa handlingar.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och i övrigt, såsom förut anförts, betecknade A-B-C, B-D och E-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot dikena tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas fogade till detta utlåtande. Av dessa längder framgår, att inom företag I markens värde före företaget av synemännen beräknats till 15.342 kronor 80 öre, dess värde

efter företaget till 28.422 kronor, vadan värdet av båtnaden för detta företag beräknats till 13.079 kronor 20 öre. För företag II utgöra ifrågavarande värden 3.425 kronor 40 öre, 6.248 kronor och 2.822 kronor 60 öre respektive.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrläggningsförslaget verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	1+09	19 hektar	✓
	2+42	13 "	✓
	3+24	9 "	✓
	F	6 "	✓
	C	20 "	✓

12+50	40	hektar
8+84	56	"
B	106	"
6+77	108	"
5+58	115	"
21+50	45	" och
D	38	"

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes nedersta delen av avloppssträckan A-B, som föreslagits att utföras öppen.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av vederbörande dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att ägaren till fastigheten Boarp 3 ,Gustaf Johansson, yrkat ersättning

därest avloppet komme att igenläggas med rör över bostället's mark nedanför C och som skäl härför anfört, att hans farfar år 1884 fått erlägga 200 kronor för rättigheten att avleda vattnet här i öppet dike. Vem som bekostade grävningen 1884 har ej kunnat uppgivas under förrättningen, men vid den synegång, som följde efter sammanträdet den 21 maj 1948, uppgåvo sakägarna, att ägaren till Boarp 3 8 nu underhöll de 60 meter av avloppet, som låg närmast nedanför C. Synemännen hava icke funnit skäl bevilja Johansson någon ersättning eller befria honom från delaktighet i kostnaderna inom företag I. Beträffande denna delaktighet hänvisa synemännen honom till kostnadsfördelningslängden för företaget.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppstår i samband med företagens utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till frågan om kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppsstr. A-B-C och B-D med ägofigurerna 12-40 och

" II " E-F " " 1-11.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning I avloppsstr. A-B med ägofig. 29-32 och 38-40,

" II " B-C " " 12-22,24 och 26-28 samt

" III " B-D " " 23,25 och 33-37.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B	3.890:-	2.052:-	1.895
II	B-C	4.450:-	8.260:20	0.538
		8.340	10.312,20	0.809
III	B-D	2.430:-	2.767:-	0.878, varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning denna framgår av påskrift i värderingslängden. Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II skola sammanföras, under det att avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså :

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I-II	A-B-C	8.340:- ✓	10.312:20 ✓	0.809 ✓
III	B-D	2.430:- ✓	2.767:- ✓	0.878 ✓

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företag I.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakt-

tagande av ovanstående grunder angivet de olika delägarnas andelar i detta företag.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 80.253 procent påföras företag I och 19.747 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängderna för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden inom företag I till 13.079 kronor 20 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till

Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 19 kronor 62 öre.

Nämnda belopp belöper alltså på delägarna i företag I. Inom företag II skall någon dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap, 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla sakägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-

tenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Boarps dikningsföretag I och II 1948,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1953 skolande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som

ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 juni 1948.

Knut Westling, Johan Persson Thure Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealuträknings- och värderingslängd till "Boarp 1:1 dikningsföretag I ö II 1948" i Össjö socken av Helsingborgs stads län.

Företag I.

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Essjö socken

Ac 17/96 mtl 3:8 Boarp Gustav Johansson
åker, mylla på lera
" " " "
" " " "

Summa

Ad 11/14 mtl 4:2 Boarp Staten
Arr: Sture Möller
åker mylla på lera
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "

Brukningsbälnad uppskammer för omkring 2 hektar av fastigheten genom
Värdet av denna bälnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till

Summa

Ac 1/6 mtl 5:7 Boarp Ivar A. V. Johansson.
åker mylla på lera
" " " "
" " " "

Överföres

Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1													
2													
3													
4	12	15			1.760	264	—	2.200	330	—	440	66	—
5	13	24			1.760	422	40	2.200	528	—	440	105	60
6	14	77			1.540	1185	80	2.200	1694	—	660	508	20
7		1 16				1872	20		2552	—		679	80
8													
9													
10													
11	15	82			1.100	902	—	2.200	1804	—	1.100	902	—
12	16	45			1.320	594	—	2.200	990	—	880	396	—
13	17	43			1.320	567	60	2.200	946	—	880	378	40
14	18	1 38			1.320	1821	60	2.200	3036	—	880	1214	40
15	19	1 06			880	932	80	2.200	2332	—	1320	1399	20
16	20	72			1.540	1108	80	2.200	1584	—	660	475	20
17	21	15			1.540	231	—	2.200	330	—	660	99	—
18	22	1 01			1.320	1333	20	2.200	2222	—	880	888	80
19	23	93			1.100	1023	—	2.200	2046	—	1.100	1023	—
20	24	79			1.540	1216	60	2.200	1738	—	660	521	40
21	25	33			1.320	435	60	2.200	726	—	880	290	40
22	26	42			1.100	462	—	2.200	924	—	1.100	462	—
23	27	01			1.760	17	60	2.200	22	—	440	4	40
24	28	06			1.540	92	40	2.200	132	—	660	39	60
25	Sammanläggning av skiftena 8+03–8+79 och 11+50–13+18												
26	2 × 400 (ord. II)								800	—		800	—
27		8 56				10.738	20		19.632	—		8893	80
28													
29													
30	29	24			880	211	20	2.200	528	—	1.320	316	80
31	30	48			880	422	40	2.200	1056	—	1.320	633	60
32	31	10			880	88	—	2.200	220	—	1.320	132	—
33		82				721	60		1804	—		1082	40

K. Lantbrukstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, mylla på lera

" " " "

" " " "

" " " "

Brukningsbälnad uppskommer för omkring 1.25 ha av fastigheten genom
denna bälnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 1.25 × 400 (andel I)

Brukningsbälnad uppskommer för omkring 0.40 ha av fastigheten genom
na bälnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 0.40 × 400 (andel II)

Summa

Af 21/64 mtl 5 11 Boarp Gunnar Nilsson

åker, mylla på lera

åker, " " "

Summa

Ag 1/32 mtl 5 9 Boarp Hans Julius Hansson

åker, mylla på lera

Summa

Ab 1/16 mtl 1 6 Boarp Nils Gunnarsson

åker, mylla på lera

" " " "

Brukningsbälnad uppskommer för omkring 0.25 ha av fastigheten genom
denna bälnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 0.25 × 400

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1			82				721	60		1804	—		1082	40
2	32		13			880	114	40	2.200	286	—	1.320	171	60
3	33		54			1.320	712	80	2.200	1188	—	880	475	20
4	34		46			1.100	506	—	2.200	1012	—	1.100	506	—
5	35		10			1.100	110	—	2.200	220	—	1.100	110	—
6	vägläggning av sträckan 6+24-8+03. Värdet av													
7										500	—		500	—
8	läggning av sträckan 22+78-23+10. Värdet av den -													
9										160	—		160	—
10		2	05				2164	80		5170	—		3005	20
11														
12														
13	36		16			1.100	176	—	2.200	352	—	1.100	176	—
14	37		06			1.760	105	60	2.200	132	—	440	26	40
15			22				281	60		484	—		202	40
16														
17														
18	38		06			1.100	66	—	2.200	132	—	1.100	66	—
19			06				66	—		132	—		66	—
20														
21														
22	39		15			1.100	165	—	1.760	264	—	660	99	—
23	40		05			1.100	55	—	1.760	88	—	660	33	—
24	vägläggning av sträckan 5+58-5+98. Värdet av													
25	(avd. I)									100	—		100	—
26			20				220	—		452	—		232	—
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare -

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Össjö socken

Ac	17/96 mtl 3⁸	Boarp	Gustav Johansson
Ad	11/14 mtl 4⁹	"	Staten Kr: Sture Möller
Ae	1/6 mtl 5⁷	"	Ivar H. V. Johansson
Af	21/64 mtl 5¹¹	"	Gunnar Nilsson
Ag	1/32 mtl 5⁹	"	Hans Julius Hansson
Ah	1/16 mtl 1⁶	"	Nils Gunnarsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1													
2													
3													
4	1	16				1872	20		2552	—		679	80
5	8	56				10.738	20		19632	—		8893	80
6	2	05				2.164	80		5.170	—		3005	20
7		22				281	60		484	—		202	40
8		06				66	—		132	—		66	—
9		20				220	—		452	—		232	—
10	12	25				15.342	80		28.429	—		13.079	20
11													
12		Bovarp pr Åbo Resp 2, den 29 juni 1948.											
13													
14	Mats Mattsson, Johan Persson Thure Persson												
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Företag I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Össjö socken.										
Ac 17/96 mtl 3 8/8 Boarp.										
Gustav Johansson.										
åker, mylla på lera	12		15			1.760	2.200	440	66	--
" , "	13		24			1.760	2.200	440	105	60
" , "	14		77			1.540	2.200	660	508	20
Summa		1	16	✓					679	80 ✓
Ad 11/14 mtl 4 2/8 Boarp.										
Staten. Arr. Sture Möller.										
åker, mylla på lera	15		82			1.100	2.200	1.100	902	--
" , "	16		45			1.320	2.200	880	396	--
" , "	17		43			1.320	2.200	880	378	40
" , "	18	1	38			1.320	2.200	880	1214	40
" , "	19	1	06			880	2.200	1.320	1399	20
" , "	20		72			1.540	2.200	660	475	20
" , "	21		15			1.540	2.200	660	99	--
" , "	22	1	01			1.320	2.200	880	888	80
" , "	23		93			1.100	2.200	1.100	1023	--
" , "	24		79			1.540	2.200	660	521	40
" , "	25		33			1.320	2.200	880	290	40
" , "	26		42			1.100	2.200	1.100	462	--
" , "	27		01			1.760	2.200	440	4	40
" , "	28		06			1.540	2.200	660	39	60
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar av fastigheten genom igenläggning av strückorna 8+03-8+79 och 11+50-13+18. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 2 x 400 (avd. II)									800	--
Summa		8	56	✓					8893	80 ✓
Ae 1/6 mtl 5 7/8 Boarp.										
Ivar A.V. Johansson.										
åker, mylla på lera	29		24			880	2.200	1.320	316	80
" , "	30		48			880	2.200	1.320	633	60
" , "	31		10			880	2.200	1.320	132	--
Överföres			82						1082	40 ✓

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan märk har	annan märk ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: bivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			82						1082	40
Åker, mylla på lera	32		13			880	2.200	1.320	171	60
" , "	33		54			1.320	2.200	880	475	20
" , "	34		46			1.100	2.200	1.100	506	--
" , "	35		10			1.100	2.200	1.100	110	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.25 ha av fastigheten genom igenläggning av sträckan 6+24-8+03. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 1.25 x 400 (avd. I)									500	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.40 ha av fastigheten genom igenläggning av sträckan 22+78-23+10. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 0.40 x 400 (avd. III)									160	--
Summa		2	05						3005	20
Af 21/64 mtl 5[11] Boarp.										
Gunnar Nilsson.										
Åker, mylla på lera	36		16			1.100	2.200	1.100	176	--
" , "	37		06			1.760	2.200	440	26	40
Summa			22						202	40
Ag 1/32 mtl 5[9] Boarp.										
Hans Julius Hansson.										
Åker, mylla på lera	38		06			1.100	2.200	1.100	66	--
Summa			06						66	--
Ah 1/16 mtl 1[6] Boarp.										
Nils Sjunnesson.										
Åker, mylla på lera	39		15			1.100	1.760	660	99	--
" , "	40		05			1.100	1.760	660	33	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.25 ha av fastigheten genom igenläggning av sträckan 5+58-5+98. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 0.25 x 400 (avd. I)									100	--
Summa			20						232	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
	Sammandrag.									
Össjö socken.	Areal ha.									
Ac 17/96 mtl 3 8 Boarp.										
Gustav Johansson	25	1	16	✓					679	80
Ad 11/14 mtl 4 2 Boarp.										
Staten. Arr. Sture Möller	36	8	56	✓					8893	80
Ae 1/6 mtl 5 7 Boarp.										
Ivar A.V. Johansson	9	2	05	✓					3005	20
Af 21/64 mtl 5 11 Boarp.										
Gunnar Nilsson	2		22	✓					202	40
Ag 1/32 mtl 5 9 Boarp.										
Hans Julius Hansson	6,5		06	✓					66	--
Ah 1/16 mtl 1 6 Boarp.										
Nils Sjunnesson	10,5		20	✓					232	--
Summa		12	25	✓					13079	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Boarps dikningsföretag I 1948" i Össjö								
		socken av Kristianstads län.								
5-8+03	303	Dikessträckan A-B.								
5-5+58	58	Schaktning för öppet dike lm	58	3.50			203	--	✓	
5+58-6+24	66	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning m.m. lm	66	3.00	198	--				
6+24-6+73	49	Dito Dito lm	49	4.50	220	50				
6+73-6+77	4	Dito Dito lm	4	10.00	40	--				
6+77-6+95	18	Dito Dito lm	18	3.50	63	--				
6+95-7+65	70	Dito Dito lm	70	4.50	315	--				
7+65-8+03	38	Dito Dito lm	38	3.50	133	--	969	50	✓	
5+58-8+03	245	18" cementrör lm	245	7.80			1911	--	✓	
5+58 ✓		Dikesöga av betong enligt ritning st	1	100:-			100	--	✓	
5+94, 6+19, 6+77, 7+65, 8+03,		Intagningsbrunnar av betong samt armerade lock. Inre diam. 0.7 m st	5	70.00			350	--	✓	3533 50 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %								356 50 ✓
		Summa								3890 -- ✓
8+03-13+18	515	Dikessträckan B-C.								
8+03-8+79	76	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	76	3.00	228	--				
8+79-8+84	5	Dito Dito lm	5	10.00	50	--				
8+84-11+6	222	Dito Dito lm	222	3.00	666	--				
11+06-11+10	4	Dito Dito lm	4	10.00	40	--				
11+10-11+46	36	Dito Dito lm	36	3.00	108	--				
11+46-12+50	104	Dito Dito lm	104	2.75	286	--				
12+50-13+18	68	Dito Dito lm	68	2.50	170	--	1548	--	✓	
		Överföres					1548	--	✓	

K. Lanthruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

35.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					1548	--		
8+03-11+46	343	12" cementrör lm	343	4.50	1543	50				
11+46-12+50	104	10" " lm	104	3.70	384	80				
12+50-13+18	68	9" " lm	68	3.20	217	60	2145	90		
8+84,10+50, 11+46,12+50,- 13+18,		Intagningsbrunnar som ovan st	5	70.00			350	--	4043	90
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							406	10
		Summa							4450	--
8+03=20 20-23+10	310	Dikessträckan B-D.								
20-21+50	150	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	150	3.00	450	--				
21+50-23+10	160	Dito Dito lm	160	3.00	480	--	930	--		
20-21+50	150	10" cementrör lm	150	3.70	555	--				
21+50-23+10	160	9" " lm	160	3.20	512	--	1067	--		
21+50,22+78, 23+10,		Intagningsbrunnar som ovan st	3	70.00			210	--	2207	--
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							223	--
		Summa							2430	--
		Sammandrag.								
5-8+03	303	Dikessträckan A-B							3890	--
8+03-13+18	515	" B-C							4450	--
8+03=20 20-23+10	310	" B-D							2430	--
		Summa							10770	--

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 juni 1948.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Boarps dikningsföretag I & II 1948"

i Össjö socken av Kristianstads län

Företag I

Delägare m. m

1

Össjö socken

Ac	17/96	mtl	3^{8}	Boarp	Gustav Johansson
Ad	11/14	"	4^{2}	"	Staten Kr:s Sture Möller
Ae	1/6	"	5^{7}	"	Ivar A. V. Johansson
Af	21/64	"	5^{11}	"	Gunnar Nilsson
Ag	1/32	"	5^{9}	"	Hans Julius Hansson
Ah	1/16	"	1^{6}	"	Nils Gjennesson

Summa

	Sökande eller icke sökande	Avd I och II Str A-B-C				Avd III Str B-D				Summa försäkringsvärde		Summa beräknad kostnad		Försäkringstal	Försäkringskostnad kostnad	
		Deltagarnas skyldiga åtaganden	Försäkringsvärde		Beräknad kostnad		Deltagarnas skyldiga åtaganden	Försäkringsvärde		Beräknad kostnad								
			kr	öre	kr	öre		kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
	2	3	4		5		6	7		8		9		10		11	12	
ej söh	alla	679	80	549	77							679	80	549	77	5,105	28	56
söh	15-22, 24-28	7580	40	6130	65	23, 25	1313	40	1153	42		8893	80	7284	07	67,633	338	67
-"-	29-32	1754	-	1418	55	33-35	1251	20	1098	82		3005	20	2517	37	23,374	117	11
ej söh						alla	209	40	177	76		209	40	177	76	1,650	8	27
-"-	alla	66	-	53	38							66	00	53	38	0.496	2	48
-"-	alla	232	-	187	65							232	00	187	65	1,742	8	73
		10312	20	8340	00		2767	00	2430	00		13079	20	10770	00	100,000	501	04

Åbo pr Åbo Assjö den 29 juni 1948.

Kassaförvaltning / Johan Herman Thure Tessin

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10	Arealuträknings- och värderingslängd till Bo-arinddikningsföretag I o II 1948 i Össjö socken av Kristianstads län.												
11													
12													
13													
14													
15	Företag II												
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Örsjö socken

Aa 1/32 mtl 3[7] Boarp — Waldemar Persson
åker, mylla på lera

Summa

Ab 1/8 mtl 3[5] Boarp — Simon Persson
åker, mylla på lera
" " "
" " "
" " "

Summa

Ac 17/96 mtl 3[8] Boarp — Gustav Johansson
åker, mylla på lera
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
äng, tidigare mergelgrav.

Summa

Sammandrag

Örsjö socken

Aa 1/32 mtl 3[7] Boarp — Waldemar Persson
Ab 1/8 " 3[5] " — Simon Persson
Ac 17/96 " 3[8] " — Gustav Johansson

Summa

Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1		38			880	334	40	2.200	836	—	1.320	501	60
		38				334	40		836	—		501	60
2		32			880	281	60	2.200	704	—	1.320	422	40
3		19			1.320	250	80	2.200	418	—	880	167	20
4		27			1.320	356	40	2.200	594	—	880	237	60
5		21			880	184	80	2.200	462	—	1.320	277	20
		99				1073	60		2178	—		1104	40
6		14			1.320	184	80	2.200	308	—	880	123	20
7		40			880	352	—	2.200	880	—	1.320	528	—
8		48			1.320	633	60	2.200	1056	—	880	422	40
9		27			1.980	534	60	2.200	594	—	220	59	40
10		13			1.980	257	40	2.200	286	—	220	28	60
11				11	500	55	—	1.000	110	—	500	55	—
	1	42		11		2017	40		3234	—		1216	60
		38				334	40		836	—		501	60
		99				1073	60		2178	—		1104	40
	1	42		11		2017	40		3234	—		1216	60
	2	79		11		3425	40		6248	—		2822	60

Boarp pr Åsbo Åsjö den 29 juni 1948.

Kan likställas, Johan Persson Thure Persson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Företag II. VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Össjö socken.										
Aa 1/32 mtl 3⁷ Boarp.										
Valdemar Persson.										
Åker, mylla på lera	1		38			880	2.200	1.320	501	60
Summa			38	✓					501	60 ✓
Ab 1/8 mtl 3⁵ Boarp.										
Simon Persson.										
Åker, mylla på lera	2		32			880	2.200	1.320	422	40
" , "	3		19			1.320	2.200	880	167	20
" , "	4		27			1.320	2.200	880	237	60
" , "	5		21			880	2.200	1.320	277	20
Summa			99	✓					1104	40 ✓
Ac 17/96 mtl 3⁸ Boarp.										
Gustav Johansson.										
Åker, mylla på lera	6		14			1.320	2.200	880	123	20
" , "	7		40			880	2.200	1.320	528	--
" , "	8		48			1.320	2.200	880	422	40
" , "	9		27			1.980	2.200	220	59	40
" , "	10		13			1.980	2.200	220	28	60
Äng, tidigare märgelgrav	11				11	500	1.000	500	55	--
Summa		1	42 ✓		11 ✓				1216	60 ✓
Sammandrag.										
Össjö socken.	Areal ha.									
Aa 1/32 mtl 3⁷ Boarp.										
Valdemar Persson	12,8		38 ✓						501	60 ✓
Ab 1/8 mtl 3⁵ Boarp.										
Simon Persson	15,0		99 ✓						1104	40 ✓
Ac 17/96 mtl 3⁸ Boarp.										
Gustav Johansson	ca 25	1	42 ✓		11 ✓				1216	60 ✓
Summa		2	79 ✓		11 ✓				2822	60 ✓

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.			Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Boarps dikningsföretag II 1948" i Össjö socken av Kristianstads län.										
0-3+54	354	Dikessträckan E-F.										
0-0+20	20	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.		lm	20	4.00	80	--				
0+20-2+37	217	Dito	Dito	lm	217	3.00	651	--				
2+37-2+42	5	Dito	Dito	lm	5	10.00	50	--				
2+42-3+24	82	Dito	Dito	lm	82	3.50	287	--				
3+24-3+54	30	Dito	Dito	lm	30	2.50	75	--	1143	--	✓	
0-1+09	109	9" cementrör		lm	109	3.20	348	80				
1+09-3+54	245	6" "		lm	245	2.30	563	50	912	30	✓	
0+20, 1+09, 2+42, 3+24, 3+54,		Intagningsbrunnar som ovan		st	5	70.00			350	--	✓	2405 30 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %										244 70 ✓
				Summa								2650 -- ✓

Boarp pr ÅSBO ÖSSJÖ den 29 juni 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Kostnadsfördelningsläng

till Boarps dikningsföretag I och II 1948 i Össjö socken av Kristianstads län

Företag II

Delägare m.m	Lösen- de eller vårande	Förhöjningsgrunder kr	öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad kr	öre	Företagskostnad kr	öre
Össjö socken								
Aa 17/32 mtl 37 Boarp Valdemar Persson	ej röst. ukst.	501	60	17,771	470	93	21	91
Ab 1/8 " 35 " Simon Persson	myck.	1104	40	39,127	1036	87	48	24
Ac 17/96 " 38 " Gustav Johansson	sök	1216	60	43,102	1142	20	53	14
57 Summa		2822	60	100,000	2650	00	123	29

Boarp pr Åsbo Össjö den 29 juni 1948.

Nils Mattsson, Johan Persson, Bure Pers

Kopian

Förrättn. n:r 44/45/46 Litt. 10:49/48.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Boarps dikningsföretag I och II 1948 i Össjö socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum för avresa från kontoret för respektive av den utförda åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 16 ha.				
15:- *kr för* 1 *ha och* 9:- *kr för varje ha däröver*	150	--		
2.4 % *av* 13.420:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	322	08		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	472	08		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			472	08
2. *Täckdikningsplaner.*				
			--	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
			--	
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
			--	
Transport:			472	08

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			472	08
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget' består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Sammandrag. *Summa kronor:*			472	08

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 472:08
Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindn. 2 band) 28.80
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning 51.20
Hantlangning m.m. 72.25

Summa kr 624.33

Borgå pr Åsbo Östjö den 29 juni 1948.

Klas Westling
förrättningsmannens namnteckning

472:08

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 44 & 45 / 46 *Lätt.* 10:49/48

DIARIE Nr 0 2 4 3 7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUL. 1948

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Boarps dikningsföretag I och II 1948 i Össjö socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum då avsedda början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~samband~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 16 ha.				
15:- *kr för* 1 *ha och* 9:- *kr för varje ha däröver*	150	--		
2.4 % *av* 13.420:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	322	08		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	472	08		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			472	08
2. *Täckdikningsplaner.*				
			--	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
			--	
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
			--	
Transport:			472	08

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			472	08
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Summa kronor:			472	08

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Boarp nr 4 pr Åsbo Össjö den 29 juni 19 48.

Ett exemplar av densamma har den 29 juni 1948 överlämnats personligen till

Lantbr. Sture Möller Boarp nr 4 Åsbo Össjö
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes: .....
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 11/1 1949 av .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1951
DIARIE NO 1758
SAK Nr

FÖRETAG: Boarp. 370/51

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 juni 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 4.670
» en första rensning ..... » - kr. 4.670
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.970

Skuldförbindelse överlämnad till reg. Fiskeriv. den 26/10 1951 godkänd den 5. 11. 1951.

L 3•1459

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 juni 1951 till

Boarps dikningsföretag I och II 1948 i Össjö socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyratusensexhundrasjuttio (4.670) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av ovloppen kronor,~~

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenniohundrasjuttio (3.970) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Borgå den 24/9 19 57

Sture Möller

Att [illegible] Stina Wiklund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henry Jonsson
Adress Åsbo. Åssjö

Kurt E Jansson
Adress Åsbo-Åssjö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagerlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Boarp.

Ordf. Lantbr. Sture Möller,
Boarp, Åsbro-Örsjö

bef X

2 kontr
1 skuldförb.
1 avsyn. rapp.
2 rekv.

BESLUT
DEN 30 NOV. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Antag kontr.
Gr.kk.
Utbet. bidrag 4670
Utbet. Lån 3970

BESLUT
DEN 30 NOV. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1951
DIARIE NR U 1758
SAK NR

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagens namn: "Boarps dikningsföretag I och II 1948" i Össjö socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 juni 1951.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.670:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 3.970:--

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Sture Möller, Boarp pr Åsbo-Össjö.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagen befunnos därvid vara i sin helhet utförda i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes deras godkännande. Kostnaden för utförandet av företagen har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 4 okt. 1951.

statens lantbruksingeniör.

2999

J 1758/51

AD/EF

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.970 kronor till utförande av BOARPS DIKNINGSFÖRETAG I OCH II 1948 i Össjö socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Össjö socken		
Boarp	35	Simon Persson
"	37	Valdemar Persson
"	38	Gustav Johansson
"	57	Ivar A. V. Johansson

Stockholm den 30 november 1951
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund