

Förslag i 3 blad till

Årröd nr 3 dikningsföretag 1947

i Djurröds socken av Kristianstads län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.


Djurröds socken.

Aa Forshult 115

Ba Årröd 31



Skala=1:4000.



RITN.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

L 3-1481

1146-1


3 ritn

Förslag i 3 blad till Årröd nr 3 dikningsföretag 1947




i Djurröds socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10
kap. vattenlagen.

Klas Mestling.
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid 10+50.



Typritning till intagningsbrunnar.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

RITN.Nr 002

3-1481 1146-2

Ser. E XIII komb



1146

DIARIE Nr 12381

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MAJ 1948

L 3*1481

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

Årröd nr 3 dikningsföretag 1947

i Djurröds socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade ensamma delägare i Årröd nr 3 diknings-
företag 1947 i Djurröds socken av Kristianstads län, få härmed
vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas
största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens
avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond i enlig-
het med bestämmelserna i gällande författningar. Förslag till
företagets utförande är upprättat vid syneförrättning enligt be-
stämmelserna i 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören K. West-
ling med biträde av gode män.

Undertecknad Jönsson uppdrager därjämte åt Nilsson dels
att å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som med anledning av statsunderstödet kunna erfordras och dels att
utkvittera och uppbära detta.

Årröd Norregård pr SÄTARÖD den 9 december 1947.


Per Nilsson. ✓
(ägarand 35 ha)

Stark Jönsson
endast bidrag
(ägarand 3 ha)

Bevittnas:

Nils Jönsson
Bygghut

Per Persson
Hararöds Djurröd



Genom beslut den 18 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 7.74:98 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.390: - kr. och lån med 4.030: - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 12381
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MAJ 1948

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Årröd N:r 3 dikningsföretag 1947

(företagets namn samt socken och län)

i Djurröds socken av Kristianstads län

Ordföranden: Lantbrukaren Per Nilsson, Årröds Norregård, Sätaröd,
Förtröendeman: (titel, namn och adress)
Förordningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förordningsmannen förordnad den 27 sept. 1945. Förrättningen avslutad den 9 dec. 1947.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar häfte handlingar och blad-ritningar. Vid utan samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) Förrättn.sökande 5.763:- kronor
Ej förrättn.sökande 334:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) Förrättn.sökande 6.825:63 kronor.
Ej förrättn.sökande 349:35 kronor

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
Förrättn.sökande	6535	50	-	-	290	13	6825	63	-	6825	63
Ej förrättn.sökande	334	50	-	-	14	85	349	35	-	349	35
	6870	-			304	98	7174	98		7174	98
På grund av jordmånens beskaffenhet torde fara för ras eller skred icke förefinnas, varför någon kostnad för en första rensning av avloppet ej kan behöva medtagas.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
~~Förrättn.sökande~~	~~3~~	~~12~~	~~1~~	~~37~~	~~4~~	~~49~~	~~5763:-~~		~~-2~~	~~6825:63~~		~~1520:-~~	~~1/3~~	~~2270:-~~
~~Ej förrättn.sökande~~	~~0~~	~~27~~	~~0~~	~~43~~	~~0~~	~~70~~	~~334:50~~		~~2~~	~~349:35~~		~~500:-~~	~~1/3~~	~~110:-~~
	3	39	1	80	5	19	6097	50	2	7174	98	1380	1/3	2370

2.390
Av bidraget belöper omkring 2.380:- kr. på företagets utförande och omkring ----- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor

Förrättn.sökande	5763:-	95,131	6825:63	2/3	4030 4550:-	*)
------------------	--------	--------	---------	-----	----------------	----

x) Lånet begränsas till 70% av jordförbättringen.

Arbetet med företagets utförande är ännu ej påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (5297:50 kr) och dels av brukningsbåtnad (800:-).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av lån och bidrag av statsmedel.

För brukningen av fastigheten Årröd 31 är företagets utförande av stor betydelse, och torrlägningsnämnden anser därför, att avsevärd social båtnad uppkommer genom företagets utförande. Nämnda fastighet ingår i kostnaderna med omkring 95 procent. Då fastigheten emellertid ej är att hänföra till ofullständiga jordbruk, anser torrlägningsnämnden, att kvoten 1/3 bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabel framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 2.380: kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 4.550:- kronor.

Kristianstad den 5 maj 1948.

På torrlägningsnämndens vägnar:

Cullander

Bilagor:


- A Diariebevis.
- B Fastighetsförteckning


änd 12/3 - St. S.K.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 december 1947 avslutad laga syneförrättning angående Årröd N:o 3 dikningsföretag 1947, avseende torrläggning av marker inom Årröd N:o 3 och Forshult N:o 1 i Djurröds socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 februari 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastighet, ingående i "Årröd nr 3 dik-
ningsföretag 1947" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens
avdikningslånefond.

Djurröds socken.

Ba	9/16 mtl	¹ 3	Årröd	Per Nilsson	✓
----	----------	-------------------	-------	-------------	---

Kristianstad i april 1948.

K. Hestling

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII komb
1146

12147

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1948

L 3-1481

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

18
51 komb
6

Originalhandlingar
rörande
Årröd nr 3 dikningsföretag 1947
i Djurröds socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ärröd nr 3 och Forshult nr 1 i Djurröds
socken av Kristianstads län; upprättade år 1947 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosex (26) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 3 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Årröd nr 3 och Fors-
hult nr 1 i Djurröds socken av
Kristianstads län.

År 1947, december 9, kl. 10 f.m. hos Per Nilsson i Årröd Norregård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Jönsson, Äsphult 8 i Äsphults socken och Per

Persson i Harastorp, Djurröds socken,

sökanden

Per Nilsson i Årröd Norregård för ägor i Årröd nr 3

övriga sakägare eller ombud

Karl Jönsson i Forshults kvarn och

vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingeniör N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd.

§ 5.

Något yrkande om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Landsvägsbron vid 3+ 09 ansågs ej kunna i något avseende beröras av företagets utförande.

§ 7.

Sedan synemännen verkställt uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med delägarna.

§ 8.

Särskild arbetsstyrelse för företaget erfordrades ej.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Per Nilsson, adress Årröd Norregård pr SÄTARÖD.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 224 kronor 88 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom inbetalning å postgirokonto nr 1036.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Årröd Norregård pr SÄTARÖD den 9 december 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.


Biträdande gode män:


Per Nilsson *Per Nilsson*

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan
av Per Nilsson, Djurröd,
varöver torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligen förord-
na Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga
hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vatten-
skadade marker till Ärröds by i Djurröds socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 september 1945.


(A.E. Rodhe)


(Folke Haglund)

Till Länstyrelsen i Kristianstads län.

Följande ansökningar om förordnande av förrättningsmän för torrläggingsföretag har ingivits till TorrläggningenManden i Kristianstads län.

15. Årröds by i Djurröds socken (sökande Per Nilsson),

Torrläggningenämnden har beslutat att till förrättningsman för samtliga företag föreslå lantbruksingeniör Klas Westling.

Kristianstad den 6 september 1945.

. På Torrläggningens ärendens vägnar:

Carl Davidson

X Carl Brodlesson

Betyrkes på tjänstens vägnar!

Gjokumann

15

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa uppmätning av evloppsdräner genom och från vatten- och skadade marker till årröds by i Djurröds socken av Kristianstads län.

Sannolika av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Djurröd den 23 aug 1945
Per Nilsson.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Årröd nr 3 och Forshult nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads län, vilket företag även angår landsvägsbro inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Per Nilsson i Årröd Norregård den 9 december 1947 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 17 november 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

En kungörelse likalydande med ovanstående har den 17 november 1947 översänts till pastorsämbetet i Djurröds socken, adress Ovesholm, med anhållan att kungörelsen skulle i vederbörlig ordning anslås, betygas.

Kristianstad den 17 november 1947.

I tjänsten:

Klas Westling

Pro
Cor
Frank
1900

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Årröd nr 3 och Forshult nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 9 december 1947 kl. 10 f.m.

- | | | |
|--|-----------------|--------------|
| 1. Lantbrukare Per Nilsson, | Årröd Norregård | SÄTARÖD |
| 2. Kvarnägare K. Jönsson, | Forshults kvarn | " |
| 3. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 17 november 1947, intygas

ex officio:

K. Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Årröd nr 3 och Forshult nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1947.

Avdikningsområdets belägenhet, planläggning m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Med avseende å företagets planläggning anföres här att i torrläggningsområdets norra del inrinner en större bäck i området. Denna bäck avbördar vattnet från ett område av omkring 1900 hektar. Som av plankartan framgår, har bäcken genom torrläggningsområdet ett synnerligen oregelbundet lopp, som hindrar ett rationellt utnyttjande av området. Dessutom översvämmar bäcken marken härigenom hindrande torrläggning och täckdikning av torrläggningsområdets olika delar. Företaget avser nu bäckens uppgrävning och flyttning till gränsen mellan fastigheterna Årröd 3¹ och Forshult 1¹⁵ samt utförandet av ett avlopp på fastigheten Årröd 3¹. Utförandet av detta sistnämnda avlopp möjliggöres genom flyttningen och kanaliseringen av bäcken.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Per Nilsson såsom ägare till fastigheten Årröd 3¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppna avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Avloppens ändpunkter äro betecknade B, C, E och F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diken tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 4.887 kronor 50 öre och efter företaget 10.985 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas

utförande uppskattats till 6.097 kronor 50 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för avloppssträckan C-F utgör omkring 1900 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.5 sekundliter motsvarande för hela nederbördsområdet en avrinning av $2.85 \text{ m}^3/\text{sek}$. Med hänsyn till denna avrinningsmängd och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan C-F beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för täckta ledningen å sträckan B-E synes vid 11+25 utgöra omkring 4 hektar och vid E omkring 2 hektar. Även vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synmännen

utgått från en största avrinning av 1.5 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla de eventuella intrång, som kunde förorsakas genom företagets utförande. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att några ersättningar ej skola utgå för intrång i samband med företagets utförande. I samband med utfärdandet av denna bestämmelse finna synemännen skäligt bestämma, att den uppschaktade massan skall å sträckan 0-2+10 av avloppsdiket C-F i sin helhet uppläggas på fastigheten Årröd 3¹, varom även påskrift gjorts i kostnadsförslaget. -- Någon skada å Forshults kvarn anse synemännen ej kunna uppkomma genom företagets utförande.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Som av förslagsritningarna framgår slutar uppgrävningen av

avloppssträckan C-F strax nedanför landsvägsbron i närheten av F.

Landsvägsbron synes ej i något hänseende kunna beröras av företagets utförande. Förrättningsmannen har emellertid på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningarna gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade, utlåntandet vidfogade, värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna

i företaget sålunda, att ägaren till fastigheten Årröd 3¹ bestrider underhållskostnaderna för dikessträckan B-E, under det att kostnaderna för underhållet av avloppssträckan C-F till 90 % böra bestridas av ägaren till nyssnämnda fastighet i Årröd och till 10 % av ägaren till fastigheten Forshult 1¹⁵.

Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha va vunnit laga kraft.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Årröd nr 3 dikningsföretag 1947.✓

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1952, ✓

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att den uppschaktade massan skall å sträckan 0-2+10 av avloppssträckan C-F i sin helhet uppläggas på fastigheten Årröd 3¹,

att beträffande upplagen i övrigt skall gälla att dessa skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att dessa liksom eventuella tegelrör skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären

15.
fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Årröd Norregård pr SÄTARÖD den 9 dec. 1947.

Mrs Westling, Nils Jönsson Per Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealluträkningar och värderingslängd till
"Ärröd nr 3 Läningsföredag 1947" i Djurröds
socken av Kristianstads Län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Djuröds s:n.

Aa 17/512 mll Forshult 1¹⁵ Kvarnägare Karl Jönsson
åker, mylla på morän
skogsmark

Summa

Ba 9/16 mll Årröd 3' Lantbr Per Albert Nilsson
åker, mylla på morän

ängsmark

skogsmark

Bräkningsbälvad uppslår för enlöring 2 hektar genom deli igentäggning
Anm. Värdet av denna bälvad bräknas till 400 kr/ha eller alltså

Summa

Sammendrag

Aa 17/512 mll Forshult 1¹⁵ Kvarnägare Karl Jönsson

Ba 9/16 " Årröd 3' Lantbr. Per Albert Nilsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Djurröds socken.</u>										
2	<u>Aa 17/512 mtl Forshult 1¹⁵.</u>										
3	<u>Kvarnäg. Karl Jönsson.</u>										
4	åker, mylla på morän	1		27			1.500	2.500	1.000	270	--
5	skogsmark	2			43		450	600	150	64	50
6	Summa			27	43					334	50
7	<u>Ba 9/16 mtl Årröd 3¹.</u>										
8	<u>Lantbr. Per Albert Nilsson.</u>										
9	åker, mylla på morän	3		85			1.250	2.500	1.250	1002	50
10	" "	4		34			1.250	2.500	1.250	425	--
11	" "	5	1	55			1.000	2.500	1.500	2325	--
12	" "	6		27			1.500	2.500	1.000	270	--
13	" "	7		11			1.750	2.500	750	82	50
14	ängsmark	8			14		750	1.500	750	105	--
15	"	9			36		800	2.000	1.200	432	--
16	skogsmark	10			44		300	600	300	132	--
17	"	11			15		300	600	300	45	--
18	"	12			17		300	600	300	51	--
19	"	13			11		300	600	300	33	--
20											
21	Brukningsbåtnad uppstår för omkring 2 hektar genom dels igenläggning av sträckan B-E och dels flyttning av bäcken till gränsen. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 2 x 400										800 --
22											
23	Summa		3	12	1	37				5763	--
24											
25	<u>Sammandrag.</u>										
26	<u>Aa 17/512 mtl Forshult 1¹⁵.</u>										
27	Kvarnägare Karl Jönsson			27	43					334	50
28	<u>Ba 9/16 mtl Årröd 3¹.</u>										
29	Lantbr. Per Albert Nilsson		3	12	1	37				5763	--
30	Summa		3	39	1	80				6097	50
31											
32											
33											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Årröd nr 3 dikningsföretag 1947" i								
2		Djurröds socken av Kristianstads län.								
3										
4	10+00-12+71	271								
5		Dikessträckan B-E.								
6	10+00-10+50	50	Schaktning för öppet dike							
7			av sten och grus m ³	50	3.50	175	--	175	--	
8	10+50-10+55	5	Schaktning för täckt led-							
9			ning, rörens läggning och							
10			dikesjordens återfyll-							
11			ning lm	5	2.00	10	--			
12	10+55-10+85	30	Dito Dito lm	30	5.00	150	--			
13	10+85-11+25	40	Dito Dito lm	40	2.00	80	--			
14	11+25-12+71	146	Dito Dito lm	146	1.50	219	--	459	--	
15	10+50-11+25	75	9" cementrör lm	75	3.20	240	--			
16	11+25-12+71	146	6" cement- el. tegelrör lm	146	2.30	335	80	575	80	
17	11+25, 12+71,		Intagningsbrunnar av betong							
18			enl. ritning, inre diam.							
19			0.7 m st	2	70.00	140	--			
20	10+50		Dikesöga av betong enl.							
21			ritning st	1	100;-	100	--	240	--	1449 80
22			För oförutsedda fall, ar-							
23			betets tillsyn m.m. till-							
24			lägges c:a 10 %							140 20
25			Summa							1590 --
26	0+00-3+00	300	Dikessträckan C-F.							
27	0+00-3+00	300	Schaktning för öppet dike							
28			av sten och grus m ³	1200	4.00					4800 --
29			För oförutsedda fall, ar-							
30			betets tillsyn m.m. till-							
31			lägges c:a 10 %							480 --
32			Summa							5280 --
33										
34			Den uppschaktade massan skall å str. 0+00-2+10 av avloppsdiket							
35			C-F i sin helhet uppläggas på fastigheten Årröd 3 ¹ .							

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
<u>Sammandrag.</u>										
10+00-12+71	271	Dikessträckan B-E							1590	✓
0+00-3+00	300	" C-F							5280	✓
<u>Summa</u>									6870	✓
Årröd Norregård pr SÄTARÖD den 9 dec. 1947. <i>Klas Westling.</i> statens lantbruksingenjör.										

22.

Kostnadsfördelningslängd

till " Ärrät. nr 3 Zikningsföretag 1947" i Djurröds
 socken av Kristianstads län.

Sökande eller icke sökande	Båtnod		Deltager i kostnaden intill Båtnoden		Fördelningsstäl för kostnaden utöver Båtnoden	Deltager i kostnaden utöver Båtnoden		Summa kostnad		Fördelningsstäl	Fördelnings kostnad	
	kr	öre	kr	öre		%	kr	öre	kr		öre	%
ej sök.	334	50	334	50				334	50	4.869	14	85
sök.	5.763	—	5.763	—	100.000	772	50	6.535	50	95.131	290	13
	6.097	50	6.097	50	100.000	772	50	6.870	—	100.000	304	98

Årred Norregård m Sätaröd den 9 dec. 1947

Klas Westling, Nils Jönsson Per Jönsson

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Transport:

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			224	88
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
			-	-
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
			-	-
Sammandrag.	Summa kronor:		224	88

Anmärkningar:	Syneförrättningskostnad enl. ovan	224:88 ✓
	Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindning 2 band)	19.85
	Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	40.75
	Hantlangning m.m.	19.50

224:88

Summa kr

304.98

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Årröd Norregård pr SÄTARÖD den 9 december 1947.

W. Westling

lantbruksingenjör

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättningen inom Årröd nr 3 och Forshult nr 1
i Djurröds socken av Kristianstads län den
9 december 1947 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Årröd nr 3 och Forshult
nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads län, vilket företag även an-
går landsvägsbro inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid
sammanträde hos Per Nilsson i Årröd Norregård den 9 december 1947 kl.
10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Kristianstad den 17 november 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Ansökan i laga ordning
i Djurröds kyrka sönd. d. 23 nov.
1947 bebyggas*



*i tjänsten
Sven Borslin
Sven Borslin
v. pastor*

Avsänd till pastorsämbetet i Djurröds socken den 17 november 1947.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Årröd nr 3 dikningsföretag 1947 i Djurröds socken av Kristianstads län.

(arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 32631

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Åtgärden omfattar ~~XXXX~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen. 27 DEC 1947

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ~~XXXX~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	60	--		
2.4 % av 6.870:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	164	88		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	224	88		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			224	88 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
				--
2. Annat företag.				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
				--
Transport:			224	88 ✓

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
			224	88
Transport:				
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Ätgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			224	88

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 9 dec. 1947
 Lantbr. Per Nilsson, Rönöd Norregård p. Säteriet
 (titel, namn och adress)
 i egenskap av förhållande och aktförvarare.
 Kristianstad den 20 dec 1947
 Klas Westling
 lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
 Skäl till ändring föreligger ej.
 Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 12/5 48 av

86
348/57
FÖRETAG: Årröd nr 3.

3*1481

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg
den 5/2 1952
godkänd den 16/2 1952


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.390^v

en första rensning - kr. 2.390^v

Lån till företagets utförande kr. 4.030^v

118
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951

till

Årröd nr 3 dikningsföretag 1947 i Djurröds socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusentrehundranittio
(2.390) kronor, varav till företagets

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyratusentrettio (4.030)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Torsten Hållentz den *3 jan.* 19*52*
P. Nilsson

Att Lantbrukaren Per Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Brilla Skellberg

Adress Ärröd Säteri

Per Gunnar Skellberg

Adress Ärröd Säteri

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

SLUT

DN 22 FEB 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JAN 1952

DIARIE Nr. 149
SAK Nr.

angående verkställd avsyning av Årröd nr 3 dikningsföretag 1947
i Djurröds socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 2.390
kronor och lån från statens avdikningslånefond
med 4.030 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Förtroendeman: lantbrukaren Per Nilsson, Vaselund pr Torna-
Hällestad.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till
den nu fastställda arbetsplanen och förordas arbetena till god-
kännande.

Kostnaderna för företags utförande hava uppgått till
det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 29 januari 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

hr

Ämne 3

huf A

Förtr. man Lantbr. Per Nilsson

Väselund, Torna-Hälsed

Antag konst.

Grobl. helt

Värlt l. d. 2390

" l. d. 4030

SLUT

JAN 22 FEB 1952

LANTBRUKSTYNS

Avskrift.

J 149/52

AD/EF

Länstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 4.030 kronor till utförande av ÅRRÖD NR 3 DIERINGSFÖRETAG 1047 i Djurröds socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r o vid tidpunkten för läns- ansökan
<u>Djurröds socken</u>		
Årröd	3 ¹	Per Nilsson

Stockholm den 22 februari 1952.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Högglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Martin Högglund