


Förslag i 2 blad till

Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948


i Tranås socken av Kristianstads län upprättat vid syne-
förrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Skala = 1:4000



Registernummer.

Tranås socken.

Aa	Aventorp	1'
Ba	Esperöd	138
Bb	"	144
Bc	"	139
Bd	"	140
Be	"	141
Bf	"	142
Bg	"	143
Bh	"	145
Ca	Baggahus	16
Da	Gerdstorp	av 1'
Db	"	av 1'
Dc	"	av 1'
Dd	"	av 1'
De	"	av 1'

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

STN.Nr 001

L 2-1489 1963-1


Förslag i 2 blad till
Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948
 i Tranås socken av Kristianstads län upprättat vid syne-
 förrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skalar:


för längd = 1:4000.




för höjd och sektioner = 1:100.



för detaljer = 1:50.



Typritning till intagningsbrunnar.



Förslag till dikesöga vid A



KNN:002

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 2-1469

1963-2

Ser. E XIII *komb*
1963

L 2•1489

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1948
DIARIE Nr 1383
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948

i Tranås socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1949
DIARIE Nr 1383
SAK Nr

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948 i Tranås socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Aventorp pr ESPERÖD den 25 oktober 1948.

Tag Johansson

Genom beslut den 27 mars 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 4.026:14 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.610:— kr. och lån med
1.630:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

E. Andersson

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1383
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948 i Tranås socken av Kristianstads
(företagets namn samt socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Tage Johnsson, Aventorp, Esperöd.

~~XXXXXX~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 20 juni 1946. Förrättningen avslutad 25 oktober 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~XXXXXX~~ och omfattar ~~XXXXXX~~ handlingar och ~~XXXXXX~~ blad ritningar.
~~XXXXXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1953. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 december 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 4.829:— kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 4.554:30 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	4.300	--	---		254	30	4.554	30	--	4.554	30

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	3	21	--		3	21	4.829	--	3	4.554	30	1.420	$\frac{1}{2}$	2.270

Av bidraget belöper omkring -- kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånevot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
	2.889	--	59.826		2.724	66	$\frac{1}{2}$ 1.360

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för litt. Aa, Bf och Bg, vilka fastigheter även tillhöra lånesökandena.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden av alstringsbåtnad.


Företaget äro ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att samtliga fastigheter i företaget böra anses som ofullständiga jordbruk. På grund härav kan anses, att stor social båtnad uppkommer genom företagets utförande, varför kvoten $\frac{1}{2}$ bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.


På grund av vad som således blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2.270:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.360:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 7 februari 1949 med lantbruksnämndens i Kristianstad delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar Henriksson, Ljunggren och Jönsson, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 21 februari 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.




Ordf.



Föredragande.

Bilagor.


- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling
- D. Fastighetsförteckning.



Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 25 oktober 1948 avslutad laga syneför-
rättning angående Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948,
avseende torrläggning av mark m.m. inom Aventorp, Esperöd,
Baggahus och Gerdstorp i Tranås socken, Kristianstads län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomsstols kansli den 27 januari 1949.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Aventorp-
Baggahus dikningsföretag 1948 i
Tranås socken av Kristianstads län.

År 1948, oktober 25, kl. 10 f.m. hos Tage Johnsson i Aventorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,
skiftesgodemännen Edvin Andersson i Tranås nr 12 och Sigvard Svensson
i Furulund,
sägägarna

Tage Johnsson, Aventorp,
Oskar Persson, Esperöd,
Agne Andersson, " ,
Axel Andersson, Baggahus,
Ernst Nilsson, Gerdstorp,
Mauritz Persson, " ,
Alma Jönsson, " och
Anna Olsson, " .

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget, dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

De närvarande uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Tage Johnsson	9 hektar,
Oskar Persson	2 " ,
Agne Andersson,	2 $\frac{1}{2}$ " ,
Axel Andersson,	7 $\frac{1}{2}$ " ,
Ernst Nilsson	7 " .

Aventorp pr ESPERÖD den 25 oktober 1948.

Mas Westling
lantbruksingeniör.

Justeras:

Edvin Andersson

Sigv. Svensson

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948 i Tranås socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en värdsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den värdsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Aventorp pr ESPERÖD den 25 oktober 1948.

Tage Johanson
Agne Andersson

Ägenhändige samantäckningarna beviljas:

E. L. Andersson

Sk. Tranås 12

Lign. Lönsson

Facklund, Sk. Tranås

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Aventorp-Baggahus
dikningsföretag 1948" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från sta-
tens avdikningslånefond.


Tranås socken.

Ba	Esperöd	1 ³⁸	✓	Tage Johnsson
Be	"	1 ⁴¹	✓	Agne Andersson
Bb	"	1 ⁴⁴	✓	Dsme

Kristianstad 1 februari 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

15.2.52
1952




90

Ser. E XIII *bomb*
1963

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1949
DIARIE NR **J2078**
SAK Nr

L _____ 2•1489

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Nederbördsområde nr 92.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Aventorp, Esperöd, Baggshus och

Gerdstorp i Tranås socken av Kristianstads län; upprättade år

1948 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio två (32) skrivna och paginerade sidor och 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 2 (Ystad).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
m.m. inom Aventorp, Esperöd, Bagga-
hus och Gerdstorp i Tranås socken
av Kristianstads län.

År 1948, september 24, kl. 13, hos Tage Johnsson i Aventorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Edvin Andersson i Tranås nr 12 och Sigvard Svensson
i Furulund,
sökandena

Tage Johnsson i Aventorp för ägor där och i Esperöd,
Oskar Persson i Esperöd och
Ernst Nilsson i Gerdstorp för ägor där och i Esperöd,
övriga sakägare

Mauritz Persson i Gerdstorp och

Alma Jönsson i d:o .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Mauritz Persson och Olof Håkansson
gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med
anledning härav hade undertecknat särskild föreningshandling, som
nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen
i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle upptagas till så-
dant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlig-

het till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 25 oktober 1948 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

§ 8.

Under sammanträdet gick Agne Andersson i Esperöd och Axel Andersson, Baggahus, tillstädeskommit.

Aventorp pr ESPERÖD den 24 september 1948.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Edvin Andersson *Ljv. Svensson*

År 1948, oktober 25, kl. 10 f.m. hos Tage Johnsson i Aventorp.

Närvarande:

företagna synmän och nedannämnda sakägare

Tage Johnsson i Aventorp för ägor där och i Esperöd,

Oskar Persson i Esperöd,

Ernst Nilsson i Gerdstorp för ägor där och i Esperöd,

Mauritz Persson i Gerdstorp,

Alma Jönsson i d:o , ,

Agne Andersson i Esperöd ,

Axel Andersson i Baggahus och

Anna Olsson i Gerdstorp.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Tage Johnsson i Aventorp och till övriga ledamöter Axel Andersson i Baggahus och Ernst Nilsson i Gerdstorp med Agne Andersson i Esperöd och Mauritz Persson i Gerdstorp till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Tage Johnsson, adress Aventorp pr ESPERÖD.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 145 kronor 20 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Aventorp pr ESPERÖD den 25 oktober 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Lönn Andersson

Ljor. Svensson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Tage Johnsson, Aventorp, Äsperöd, m.fl., gjord ansökan, var-
över torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna
Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga-
hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande torrläggning av
vattensjuka marker till bl.a. Aventorps och Tranås byar i Tranås soc-
ken.

W. J. P.
Kristianstad i landskansliet den 20 juni 1946.

A. E. Rodhe
A.E.Rodhe

Stig Heimer
Stig Heimer

29/40
Nr Ank. den - 1 JUNI 1946
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till dömsstyrelsen i Kristianstad

Torrlägningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lant-
bruksingeniör Klas Westling.

Kristianstad den 21 maj 1946.

Andersson

Härmed anhålles nödsamt om
förordnande för behörig förrättningsman
att i samb. med föreskrifterna i gällande
nättningslag verkställa sju förrättning
i samb. torrläggning av nattenyckta
marker till bl. a. Sventorp och Tranås
byar i Tranås socken av Kristianstads
län.

Samtliga av företaget berörda
tride först av förrättningsmännen
med säkerhet kunna angivas.

Sventorp m. Ägeröd d. 13/4 1946

Tage Johansson
Sventorp Ägeröd
Ernst Eriksson
Gerdestorp Ägeröd
Sigfrid Malmlov
Baggahus Ägeröd.

Orel Andersson
Skarpkult Ägeröd
Oskar Persson
Skarpkult Ägeröd

Lantbruksingenjörenskungörelse rörande syne-
förrättning inom Aventorp, Esperöd m.m. den
24 sept. 1948 kl. 13.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Aventorp, Esperöd, Baggahus och Gerdstorp i
Tranås socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid samman-
träde hos Tage Johnsson i Aventorp den 24 september 1948 kl. 13, då
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 26 augusti 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Tranås och Onslunda för-
samling den 29/8. 1948
Ernst H. H. H.
Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Tranås socken den 27 augusti 1948.

SON,

SKÖVDE

talar i
Lantmannaskolan,
Hammenhög,

tisdagen den 31 aug. kl. 19.30

Storslagna blomsterdekorationer från
A-B Otto J. Olson & Son, Hammenhög.
MUSIK

FRIHETSPARTIET HÖGERN

asspisar

maljerade: 2-, 3-, 4-låg.
ockums o. Husqvarna fabrikat.

stvättpannor

med kopparkittel, rymd 100 lit.
driftsbilliga och lättskötta.

stunaboden

YSTAD.
Tel. 158 — 247

AD

Starka
höstprogram!

5: FÖR MSKADESPELAREN

KÅGE

19,30 och 21,30:

ANDELIUS

Rossvald

DICK BUTLERS ORK.
söndag kl. 18—23

SERVERING —

gästbesök av
ldsattraktionen
is CALEDONIANS

k diskussion

måndagen den 30 aug. kl.

VALET?"

— Fri entré.

domsklubben Frihet.
ska Förening.



ngshemmet kl. 19,30. Minister Z.
RUP, Rydsgård. Valfilmen.

afen kl. 19,30. Köpman FRITZ
E, Höör, och lantbrukare AL-
ANDERSSON, Hurva. Valfilmen.

hetspartiet

SKÅNES VÄRDERINGSINSTITUT

FÖR FASTIGHETER

Auktoriserat av Skånes Handelskammare
Tel. 312 36, Regementsg. 8, Malmö. Postgiro 149803.

Utför värderingar och avger utlåtande beträffande alla
slags fastigheter såsom vid köp, försäljning, exploate-
ring av mark, arvskifte, hyresvärdering etc.

OMBUD:

Malmö: Otto Darin, byggmästare. Ernst Håkansson, byggmä-
stare. J. E. Liljegren, byggnadsingeniör. Ossian Lindqvist, arki-
tekt SAR. Anders Nevsten, byggmästare. Hugo Svensson, bygg-
mästare. Hälsingborg: Matts Eriksson, byggmästare. Mogens
Mogensen, arkitekt SAR. Lund: J. Anchert, stadsarkitekt SAR.
Kristianstad: Rob. Larsson, stadsarkitekt SAR. Anton Persson,
byggmästare. Landskrona: Sture Sjölin, byggmästare. Ystad:
Karl Erikson, arkitekt. Eslöv: Helge Barkenius, stadsarkitekt
SAR. Hässleholm: Valdus Wikén, stadsarkitekt SAR. Simris-
hamn: Harry Håkansson, byggmästare.

Skurups Folkhögskola



1:a o. 2:a årskurs f. manl. o. kvinnl.
elever. Teor. avd. m. bl. a. språk,
socialkunskap, handelsbokf. o. ma-
skinskrivn. Fysik o. kemi f. blivan-
de sjuksköterskor m. fl.
Praktiskt betonad avd. m. skolköks-
o. slöjdundervisning. — Friplatser,
stats- o. landstingsstipendier.
Begär kostnadsfritt prosp. fr. Sku-
rups folkhögskola, Skurup. Tel. 69.
Kurserna börja 1 november.

Fastighetsauktion

Genom offentlig auktion onsdagen d. 8 september 1948
kl. 16,00 å advokat BJÖRNBERGS kontor, Stora Österga-
tan 3, Ystad, försäljes fastigheten n:r 13 i kvarteret Lemb-
ke i Ystad.

Köpare av fastigheten skall vid klubbslaget kontant be-
tala 5,000: — kronor eller ställa godkänd säkerhet för be-
loppet.

Fastigheten är gravationsfri samt taxeringsvärderad till
52,000: — kronor.

Tillträde till fastigheten den 1 oktober 1948.

Fastigheten, villabyggnad, är inredd å nedre botten med
hall, 2 större rum, kök, jungfrukammare, serveringsrum,
toilettrum m. m., å övre våningen, 5 rum, hall, badrum, toi-
lettrum m. m.

Källare under hela huset. Väl inrett skyddsrum.

Uppvuxen trädgård. Tomtens areal 1,431 kvm.

Upplysningar i övrigt lämnas av undertecknad, tel. 773,
Ystad.

Ystad den 28 augusti 1948.

F. BJÖRNBERG.
Advokat.

Auktion å hestetadefastighet och läro i

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Tranås n:ris 1, 2, 6,
20 och 27 i Tranås socken av Kris-
tianstads län kommer att handläg-
gas vid nytt sammanträde hos
Thure Svensson, Tranås 20, den 24
sept. 1948 kl. 10 f. m. Förutom
fastigheter inom nämnda n:ris av
Tranås by angår företaget även
fastigheter inom n:ris 5, 34 och 36.
Kristianstad den 26 aug. 1948

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Avenörp, Esperöd,
Baggahus och Gerdstorp i Tranås
socken av Kristianstads län kom-
mer att handläggas vid samman-
träde hos Tage Johnsson i Aven-
örp den 24 september 1948 kl. 13,
då sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talan.
Kristianstad den 26 aug. 1948.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Dikesrensning

Anbud infordras härmed å
upprensning av Ingelstads-
Tjustorps dikningsföretag av
år 1920. Anbuden skola vara
inlämnade till undertecknad
före den 4 september 1948,
som även lämnar nödiga upp-
lysningar.

Västgård, Smedstorp den 28
aug. 1948.

Einar Ericson

Entreprenadauktion

hålls fredagen den 3 sept. kl.
7 e. m. i mejerilokalen, Lunn-
arp å upprensning av Lunn-
arps och N. Kvarrestads dik-
ningsföretags dike om inalles
3,606 meters längd. Planrit-
ning finnes till påseende hos
Albert Håkansson. Högaslätt,
tel. 133 Kvarrestad. Borgen
fordras.

Kvarrestad den 28 aug. 1948

Albert Håkansson.

Försvaret behöver

1,900 man

RIKSDAGSMAN

KARL MAGNUS



Redaktion:

vard. 10-2 natt, sönd. 11-2 natt

Kontor och expedition:

vard. utom lörd. 9-18, lörd. 9-15

Telefon:

Namnanrop, Ystads Allehanda

Växel öppen vard. utom lörd. 9-18, lörd. 9-15

Da växeln ej är öppen begäres:

2291 Redaktion
2292 d:o
2293 d:o (kl. 22-2 natt)
2294 annonsemottagning (end. söndagar 15-17)
2295 Huvudredaktör
2293 Faktor (kl. 7-9)
2297 Direktion

Prenumerationspris 1948:

helår 21:— halvår 11:50
kvartal 6:— månad 2:—

Lösnummerpris: 15 öre

Postgirokonton: 97000

Lokalredaktioner:

Borrby Tel. 168
Lövestad " 150
Simrishamn " 60
Sjöbo " 119
Skivarp " 135
Skurup, red. " 69
d:o exp. " 27
Tomelilla " 4

Bjurströms Boktr. A-B, Ystad. 1948

Tack!

Mitt varma tack till alla dem som ihågkommit mig på min 40-årsdag.

MARTIN HANSSON.
Rörum.

Kyrkounderrättelser

14:e sönd. efter Trefaldighet.

Den 29 aug. 1948.

S:T PETERS KYRKA.

Högmässa kl. 9 f. m. Komminister Arenheim.

S:TA MARIA KYRKA.

Helgmålsbön lördag kl. 7,30 e. m. Högmässa kl. 11 f. m. Komminister Arenheim.

Aftonbön kl. 8 e. m. Kyrkoadjunkt Lindblad.

Kollett upptages till Sv. Sofia församl. i Paris.

LJUNITS OCH HERRESTADS KONTRAKT.

St. Herrestad: 10.

Öja: 13.

Borrie: 15.

Hedeskoga: 13.

Bjersjö: 10. Lörd. helgmålsbön 19,30

Sövestad: 13. Ungdomsgudstjänst.

Everlöv: 10. Ander. Obs.: tiden.

Onsd Everlövs kyrkl. arb.-fören.

Å Östarp. Ella Oscarsson, 14.

Röddinge: 9. Obs. tiden!

Ramsåsa: 11. Obs. tiden!

Tolånga: 10.

Vanstad: 14.

S. Åsum: 13,30.

Ilstorp: 10.

Öved: Barn gudstj. 14.

Björka: 13.

VEMMENHÖGS KONTRAKT.

Skurup: 10,30.

Solberga: 8,30.

Hassle-Bösarp: 10.

Tullstorp: 10. Kyrkskjuts hämtar i Skateholm 9,45.

Svenstorp: 13.

Slimminge:

Ö. Vemmenhög: 10.

V. Vemmenhög: 13,30.

Källstorp:

L. Bedinge:

Åspö:

Ö. Klagstorp:

Frälsningsarmén, Ystad. Lörd. kl. 20 sång och musikafton under ledning av kandidat Alli Hansson. Sönd. kl. 11 helgelsemöte; 14 söndagsskolans samlingsmöte; 16 Sandskogen; 20 frälsningsmöte, farväl för kandidat Alli Hansson. Tisdag kl. 20 soldatmöte. Torsdag kl. 19 gårdsmöte. Välkomna!

Smyrna, L:a Österg. 33. Lördag 20 bönestund, söndag 11 predikan, tisdag 20 bön.

Österportstorg. Sönd. 19,30 Einar Granberg och sångarna. Vid regn inställes mötet.

Betel, St. Östergatan 49. Lördag 19,30 sångövning. Söndag 19,30 offentligt möte. Talare: pastor Fredrik Almstad. Solosång och strängmusiken. Allmänheten hälsas varmt välkommen. Måndag 19,30 böne-möte.

Missionssalen, Hammenhög. Måndag 19,30 Otto Persson.

Hammenhög Missionssal. Sönd. skolans hösttermin börjar söndag 10. Textbok o. sångbok medtages.

Betania, Skurup. Lörd. 19,30 bibel studium, Sixten Johansson. Söndag 11 Sixten Johansson, Edla Gustafsson; 15 bön. Månd. 13 gemensamt böne-möte i Ev. Luth. Missionshuset. Onsd. 19,30 missionsmöte, Brita Johansson, Kina, Edla Gustafsson, Sixten Johansson, sång, musik.

Betania, Skivarp, Tältet. Sönd., tisd., torsd. 19,30 Sixten Johansson, Edla Gustafsson m. fl. Sång, musik.

Simrishamns Missionshus. Söndag kl. 5 avskedspredikan av S. Aberg.

Simrishamn, Elim. Lördag kl. 20 språklärare Joseph Hindmarsh fr. London, Magda och Karl Olsson fr. Ängelholm. Söndag kl. 19 Magda och Karl Olsson. Sångarna medverkar. Offer uppbäres.

Filadelfia, Lutherska Missionshuset.

HOTELL
CONTINENTAL

DANS lördagar

Frälsningsarmén

Söndag kl. 14:

Söndagsskolans Samlingsdag.

Kl. 20:

Farvälmöte för kandidat Alli Hansson. Välkomna!

Fotboll

Å Lunnarps idrottsplats söndagen den 29 aug.

Kl. 13,30 Österlenserien: Ingeltorps IF—Lunnarps BK.

Kl. 15,30 Österlens pojklagsserie: Vallby-Salarps IF—Lunnarps BK

Gärnsnäs AIS

Gärnsnäs AIS möter Kiviks AIF på Gärnsnäs idrottsplats söndagen den 29 aug. kl. 13,30.

De valde
FRIHETEN

FOLKPARTIETS FILM

med

EDVIN ADOLPHSON

Inger Juel • Toiwo Pawlo • Gösta Cederlund • Olof Sandborg m.fl.

FOLKETS PARK
Sundborn

LÖRDAG 28/8 kl. 20,45 o.

LARS

SÖNDAG 29/8

HARRY BR

med Ingala

ÅKE INGVARSSON ORKESTER
lördag kl. 20—0,30

— NOJESFÄLT

Onsdagen den 1

den holländska

TEDDY WALKER an

Offentlig poli

anordnas å Folkets hus A-s
19,30 om:

"VAD GÄLLI

Allmänheten välkommer

Socialdemokratiska

Ystads Ungsv

HÖGER
valmöte

Måndagen den 30 aug.:

Sövestadby Förse
S. W

Tisdagen den 31 aug.:

Sjöbo Floral
G. A
FRED

HÖGERN

Föreningshandling

Undertecknade förena sig med Tage Johansson,
Stel Andersson m.fl. och gör gemensam sak med
söskande till syneförrättning rörande utförande
av vattenavlopp för bortläggning av ^{sina} marker
inom Skänes Frånäs socken av Friskvikenstads län,
och yrkar vi bortläggning av vår mark i samband
med företags utförande i övrigt.

Lärstorp den 3/5 1948

Mauritz Persson.

Olof Hägerström

Egenhändiga namnteckningarna berättas

Kalle Carlsson

Oppe Paulsson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Aventorp pr ÄSPERÖD den 24 september 1948.

Klas Westling, Edvin Andersson Ljv. Lönsson



F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vatten-
avlopp inom Aventorp, Esperöd, Baggahus och Gerdstorp i Tranås socken
av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§
underrättats angående sammanträdet den 24 september kl. 13.

1.	Lantbrukare Tage Johnsson,	Aventorp	ÄSPERÖD
2.	" Agne Andersson,	Skorphult,	"
3.	" Oskar Persson,	"	"
4.	" Ernst Nilsson,	Gerdstorp	"
5.	Änkefru Sigrid Höglund,	Skorphult	"
6.	Lantbrukare Axel Andersson,	Baggahus	"
7.	" Mauritz Persson,	Gerdstorp	"
8.	" Olof Håkansson,	"	"
9.	Fr. Alma Jönsson,	"	"
10.	" Anna Olsson,	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med
posten den 26 augusti 1948, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Aventorp, Esperöd, Baggahus och Gerdstorp i Tranås socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1948.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Kävlinge-åns nederbördsområde nr 92. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Tage Johnsson	såsom ägare till fast.	Aventorp 1	och Esperöd 1	³⁸	,
Ernst Nilsson	" " " "	Esperöd 1	och Gerdstorp av 1	⁴⁰	,
Oskar Persson	" " " "	" 1		³⁹	,
Sigfrid Malmlov	" dåv. " " "	Baggahus 1	och	⁶	
Axel Andersson	" " " "	Esperöd 1		⁴¹⁻⁴³	.

Därjämte hava Mauritz Persson och Olof Håkansson båda såsom ägare till fastigheter i Gerdstorp 1 ¹ undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom de i kostnadshänseende äro likställda med sökandena.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts

med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts omkring 0.8 meter över markytan vid platsen för avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 5.851 kronor och efter företaget 10.680 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 4.829 kronor. Beträffande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upp-

rättats.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste ~~te~~ torrlägningsarbetena utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	B	23 hektar	
	3+00	12	"
	C	8	"
	10+50	8	"
	11+29	5	" och
	D	3	"

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken

2.
då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där-
est skada uppstår å dylik i samband med företagets utförande, skall
göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då före-
taget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med
delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall
bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jord-
bruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten
bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande
tablå:

avdelning I avloppsträcka A-B med ägofigurerna 1-3,

" II " B-C " " 4-8, 12, 13 och 15-17,

" III " B-D " " 9-11, 14 och 18-22.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för var-
je avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	1.830:-	855:-	2.140
II	B-C	1.230:-	2.439:-	0.504

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.890. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtan- det vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna

i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär värdet av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava under rättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1953,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig

lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjuddes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Aventorp pr ESPERÖD den 25 oktober 1948.

Klas Westling,

Edvin Andersson

Ljor. Lennsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealluträkningar och värderingslängd
till "Avenörsp-Balga hus äckningsföretag
1948" i Tranås socken av Kristianstads
län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Tranås socken

Aa Ett hämtorp i Hämtorp Tage Johansson

åker, lera ogh sten - och grusbl.

Summa

Ba

¹³⁸ Esperöd Tage Johansson

åker, lera ogh sten - och grusbl.

" , --

" , --

" , --

" , --

" , --

Summa

Bb

¹⁴⁴ Esperöd Agne Andersson

åker, lera ogh sten - och grusbl.

Summa

Bc

¹³⁹ Esperöd Oskar Persson

åker, lera ogh sten - och grusbl.

Summa

Bd

¹⁴⁰ Esperöd Ernst Nilsson

åker, lera ogh sten - och grusbl.

Summa

Be

¹⁴¹ Esperöd Agne Andersson (f.d. ägare Axel Andersson)

åker, lera ogh sten - och grusbl.

Summa

Bf

¹⁴² Esperöd Agne Andersson (f.d. ägare Axel Andersson)

åker, lera ogh sten - och grusbl.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	1	15			1.800	270	-	3.000	450	-	1.200	180	-
4		15				270	-		450	-		180	-
5													
6													
7	2	15			1.500	225	-	3.000	450	-	1.500	225	-
8	3	25			1.200	300	-	3.000	750	-	1.800	450	-
9	4	12			2.100	252	-	3.000	360	-	900	108	-
10	5	47			1.200	564	-	3.000	1.410	-	1.800	846	-
11	6	26			1.500	390	-	3.000	780	-	1.500	390	-
12	7	13			1.500	195	-	3.000	390	-	1.500	195	-
13		138				1.926	-		4.140	-		2.214	-
14	-												
15													
16	8	20			1.500	300	-	3.000	600	-	1.500	300	-
17		20				300	-		600	-		300	-
18													
19													
20	9	10			1.800	180	-	3.000	300	-	1.200	120	-
21		10				180	-		300	-		120	-
22													
23													
24	10	11			1.500	165	-	3.000	330	-	1.500	165	-
25		11				165	-		330	-		165	-
26													
27													
28	11	25			1.500	375	-	3.000	750	-	1.500	375	-
29		25				375	-		750	-		375	-
30													
31													
32	12	01			2.700	27	-	3.000	30	-	300	3	-
33		01				27	-		30	-		3	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Bg 1⁴³ Esperöd Agne Andersson (f.d. ägare)
Äker, lön och sten- och grusbl.
Summa

Bh 1⁴⁵ Esperöd Sigrid Högblund
Tomt och trädgård
Summa

Ca 203/1024 mte 1⁶ Baggahus. Axel Andersson (f.d. ägare)
Äker, lön och sten- och grusbl.
" " " " " "
Summa

Da Ghs av 1⁶ Gerdstorp Ernst Nilsson
Äker, lön och sten- och grusbl.
Summa

Dt Ghs av 1⁶ Gerdstorp Mauritz Persson
Tomt och trädgård
Summa

Dc Ghs av 1⁶ Gerdstorp Oluf Håkansson
Tomt och trädgård
Summa

Dd Ghs av 1⁶ Gerdstorp Alma Jönsson
Tomt och trädgård
Summa

De Ghs av 1⁶ Gerdstorp Anna Olson
Tomt och trädgård
Summa

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	13	32			2.700	864	—	3.000	960	—	300	96	—
3		32				864	—		960	—		96	—
4													
5													
6	14	04			6.000	240	—	10.000	400	—	4.000	160	—
7		04				240	—		400	—		160	—
8													
9													
10	15	02			1.800	36	—	3.000	60	—	1.200	24	—
11	16	04			1.200	48	—	3.000	120	—	1.800	72	—
12	17	27			1.500	405	—	3.000	810	—	1.500	405	—
13		33				489	—		990	—		501	—
14													
15													
16	18	21			1.500	315	—	3.000	630	—	1.500	315	—
17		21				315	—		630	—		315	—
18													
19													
20	19	04			7.000	280	—	10.000	400	—	3.000	120	—
21		04				280	—		400	—		120	—
22													
23													
24	20	03			6.000	180	—	10.000	300	—	4.000	120	—
25		03				180	—		300	—		120	—
26													
27													
28		02			6.000	120	—	10.000	200	—	4.000	80	—
29	21	02				120	—		200	—		80	—
30													
31													
32	22	02			6.000	120	—	10.000	200	—	4.000	80	—
33		02				120	—		200	—		80	—

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Tranås socken

Aa	1 ^o kvantorp	1 ^o Adventorp	Fage Johansson	1
Ba	1 ³⁸	Esperöd	"	2
Bb	1 ⁴⁴	"	Agne Andersson	3
Bc	1 ³⁹	"	Oskar Persson	4
Bd	1 ⁴⁰	"	Ernst Nilsson	5
Be	1 ⁴¹	"	Agne Andersson (f. d. ägare Axel Andersson)	6
Bf	1 ⁴²	"	" (" ")	7
Bg	1 ⁴³	"	" (" ")	8
Bh	1 ⁴⁵	"	Sigrid Håglund	9
Ca	203 / 1024 mtl	1 ^o Baggahus	Axel Andersson (f. d. ägare Sigrid Håglund)	10
Da	Shs	av 1 ^o Gerdestorp	Ernst Nilsson	11
Df	"	av 1 ^o "	Mauritz Persson	12
Dc	"	av 1 ^o "	Olof Håkansson	13
Dd	"	av 1 ^o "	Olma Jönsson	14
De	"	av 1 ^o "	Anne Olsson	15

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4		15				270	-		450	-		180	-
5		138				1926	-		4140	-		2214	-
6		20				300	-		600	-		300	-
7		10				180	-		300	-		120	-
8		11				165	-		330	-		165	-
9		25				375	-		750	-		375	-
10		01				22	-		30	-		3	-
11		32				864	-		960	-		96	-
12		04				240	-		400	-		160	-
13		33				489	-		990	-		501	-
14		21				315	-		630	-		315	-
15		04				280	-		400	-		120	-
16		03				180	-		300	-		120	-
17		02				120	-		200	-		80	-
18		02				120	-		200	-		80	-
19		321				5851	-		10600	-		4829	-
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Reviserat m. Exempel 25 oktober 1948.

Klas Westling, Lasse Andersson Lasse Jönsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per Ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Tranås socken.</u>											
2 <u>Aa Ett kvarntorp 1¹ Aventorp.</u>											
3 <u>Tage Johnsson.</u>											
4 åker, lera ngt sten-och grusbl. 1			15				1.800	3.000	1.200	180	--
5											

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Dd Ghs av 1¹ Gerdstorp.</u>										
2	<u>Alma Jönsson.</u>										
3	tomt och trädgård	21	02				6.000	10.000	4.000	80	--
4	Summa		02							80	--
5	<u>De Ghs av 1¹ Gerdstorp.</u>										
6	<u>Anna Olsson.</u>										
7	tomt och trädgård	22	02				6.000	10.000	4.000	80	--
8	Summa		02							80	--
9											
10											
11											
12	<u>Tranås socken.</u>										
13	<u>Aa Ett kvarntorp 1¹ Avertorp.</u>										
14	Tage Johnsson		15							180	--
15	Ba 1 ³⁸ Esperöd.									120	--
16	Tage Johnsson		1 38							2214	--
17	Bb 1 ⁴⁴ Esperöd.										
18	Agne Andersson		20							300	--
19	Bc 1 ³⁹ Esperöd.										
20	Oskar Persson		10							120	--
21	Bd 1 ⁴⁰ Esperöd.										
22	Ernst Nilsson		11							165	--
23	Be 1 ⁴¹ Esperöd.										
24	Agne Andersson (f.äg. Axel Andersson)		25							375	--
25	Bf 1 ⁴² Esperöd.										
26	Agne Andersson (f.äg. Axel Andersson)		01							3	--
27	Bg 1 ⁴³ Esperöd.										
28	Agne Andersson (f.äg. Axel Andersson)		32							96	--
29	Bh 1 ⁴⁵ Esperöd.										
30	Sigrid Håglund.		04							160	--
31	<u>Ca 203/1024 mtl 1⁶ Baggahus.</u>										
32	Axel Andersson (f.äg. Sigfrid Malmlov)		33							501	--
33	Överföres		2 89							4114	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948" 1								
2		Tranås socken av Kristianstads län.								
3										
4	0-2+19	219 Dikessträckan A-B.								
5	0-1	100 Schaktning för täckt led-								
6		ning, rörens läggning, dikes-								
7		jordens återfyllning m.m.	100	3.00	300	--				
8	1-1+50	50 Dito Dito lm	50	3.00	150	--				
9	1+50-2+19	69 Dito Dito lm	69	4.00	276	--	726	--		
10	0-2+19	219 9" cementrör lm	219	3.20			700	80		
11	0	Dikesöga av betong enl.								
12		ritning st	1	100:-			100	--		
13	1+50,2+19,	Intagningsbrunnar och lock								
14		av betong. Locken skola-								
15		vara armerade. Brunnarna								
16		skola utföras enl. rit-								
17		ning st	2	70.00			140	--	1666	80
18		För oförutsedda fall, ar-								
19		betets tillsyn m.m. till-								
20		lägges c:a 10 %							163	20
21		Summa							1830	--✓
22										
23	2+19-4+9	190 Dikessträckan B-C.								
24	2+19-3	81 Schaktning för täckt led-								
25		ning m.m. lm	81	2.50	202	50				
26	3-3+63	63 Dito Dito lm	63	2.50	157	50				
27	3+63-4+9	46 Dito Dito lm	46	2.50	115	--	475	--		
28	2+19-4+9	190 6" cementrör lm	190	2.30			437	--		
29	3,3+63,4+9,	Intagningsbrunnar som								
30		ovan st	3	70.00			210	--	1122	--
31		För oförutsedda fall m.m.								
32		tillägges c:a 10 %							108	--
33		Summa							1230	--✓
34										
35										

Kostnadsfördelningstid.

till "Kuntorp: Baggalens delningsföretag 1948" i Stanis
 socken av Kristianstads län.

Littera o' kartan	Hemmanstal	Fackten, By, Hemman	Registernummer	Delägare	Sökande d. i. sk. sökande	Säbättningsvärde		Säbättningsstakt	Bräntnad		Säbättningsbräntnad	
						kr	in		%	kr	in	kr
						Tranas.						
Aa	188 Kv. Kvarn Karp	Kv. Kvarn	1'	Jage Johansson	sk.	180	-	3.727	160	26	9	48
Ba		Kopparöd	138	" "	sk.	2214	-	45.848	1971	46	116	59
Bb		"	144	Agne Andersson	sk.	300	-	6.212	267	12	15	80
Bc		"	139	Oskar Persson	sk.	120	-	2.485	106	85	6	32
Bd		"	140	Kersti Nilsson	sk.	165	-	3.417	146	93	8	69
Be		"	141	Agne Andersson (f. Ag. Axel Andersson)	sk.	375	-	7.766	333	94	19	75
Bf		"	142	" " " " " "	sk.	3	-	0.062	2	67	0	16
Bg		"	143	" " " " " "	sk.	96	-	1.988	85	48	5	06
Bh		"	145	Sigrid Haglund	sk.	160	-	3.313	142	46	8	42
Ca	203/1024	Baggsåkers	16	Karl Rydström (f. Ag. Sigfred Haglund)	sk.	501	-	10.375	446	12	26	38
Da	1/10	Lyrdstorp	av 1'	Kersti Nilsson	sk.	315	-	6.523	280	49	16	59
Db	"	"	av 1'	Mauritz Persson	sk.	120	-	2.485	106	86	6	32
Dc	"	"	av 1'	Olof Hakansson	sk.	120	-	2.485	106	86	6	32
Dd	"	"	av 1'	Anna Jansson	sk.	80	-	1.657	71	25	4	21
De	"	"	av 1'	Anna Olsson	sk.	80	-	1.657	71	25	4	21
Summa						4829	-	100.000	4300	-	254	30
Kv. Kvarn p. Kopparöd den 25 oktober 1948.												
Klas Westling, Edvin Andersson, Ligu. Persson												

ARVODESRÄKNING LANTBRUKSSTYRELSEN

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förläggningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

18 NOV 1948

Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948 i Tranås socken av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Den utvisade stället för utvisningen~~ åtgärden omfattar **syneförrättning.**

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 4 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	42	--		
2.4 % av 4.300:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	103	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	145	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			145	20
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			145	20

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
	Transport:		145 20
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr. 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag. 			
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. har icke dagervoden à kr för lantbruksingenjör dagervoden à kr för extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde dagervoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde			
Summa kronor:			145 20

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Granskad den 14/5 1949 av

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgörsorganisationen.

Aventorp-Baggahus dikningsföretag 1948 i Tranås socken av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Den utvisade tiden resp. st. av den utvisade tiden~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 4 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	42	--		
2.4 % av 4.300:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	103	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	145	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			145	20
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			145	20

A r b e t s å t g ä r d m. m.

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			145 20
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll af företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.			
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör			
..... dagarvoden à kr för {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...			
.....			
Sammandrag.			
Summa kronor:			145 20

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan	145:20
Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindn. 2 band)	81.20
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	38.30
Hantlangning m.m.	49.60

Aventorp pr ESPERÖD den 25 oktober 1948.

Summa kr. 254.30

Kenn Westling.
förrättningsmannens namnteckning

145:20

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbrukstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

215/52
FÖRETAG: AVENTORP - BAGGAHUS

2•1489

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1948 avslutad syncförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 27 mars 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.610

» en första rensning » - kr. 1.610

Lån till företagets utförande kr. 1.630

93
Skuldförbindelse överlämnad
till *Per Eriksson*
den 9/7 1952
godkänd den 22/7 1952

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL. 1952
DIARIE Nr. 884
SAK Nr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till
AVENTORP - BAGGAHUS DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Onslunda kommun,
Kristianstads län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusensexhundratio
(1.610) kronor, varav till företagets
utförande
~~en första rensning av avloppen~~
och dels lån från statens avdikningslånefond med ettusensexhundratrettio
(1.630) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Anten den *26/6* 19*52*
Tage Johansson ✓

Att

Lantbrukaren Tage Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Persson

Mauritz Persson

Adress

Skarphult Åsperöd

Adress

Gerstorp / Åsperöd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

E. E. E. E.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Anting - Haggelund

Lentz Tage Johansson

Arentorp,

Aspern

Anting skaldet. godk:

Anting skaldet

Godk


Anting skaldet 16/10: -

Anting skaldet 16/10: -

BESLUT

25 JUL 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN



BESLUT

DEN 25 JUL 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JUL 1952

DIARIE Nr 884

SAK Nr

R A P P O R T LANTBRUKSSTYRELSEN

angående verkställd avsyning av Aventorp-Baggahus dikningsföretag
1948 i Onslunda kommun av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 1.610 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med
1.630 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Tage Johnsson, Aventorp pr ÄSPERÖD.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till
den nu fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava uppgått till
det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 2 juli 1952.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

INTEGNA

REKORD

1952

th

J 834/52

AD/BU

Länstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 27 mars 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 1.630 kronor till utförande av AVENTURE - RAGGAINS DIKHINGSFÖRETAG 1948 i Onolunda kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	K a r o vid tidpunkten för låne- ansökan
<u>Onolunda kommun (Tranås socken)</u>		
Egeröd	133	Ego Johansson
"	141	Agno Andersson
"	144	Densarne

Stockholm den 25 juli 1952.

Enligt uppdrag

Axel Daniolsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Erland Bengtsson