Blad 1.

Förslag

i 2 blad till

Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949

i Finja socken av Kristianstads län upprättat vid synesförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skalor:

för längd 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.


för höjd och sektioner 1:100


1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.


Registernummer:


Finja socken.

A	Vargapet	1/2	Bk	Finja	2/20
Ba	Finja	7/39	Bl	"	3/18
Bb	"	1/7	Bm	"	35
Bc	"	2/16	Bn	"	3/14
Bd	"	2/13	Bo	"	3/20
Be	"	2/12	Ca	Kollinge	1/11
Bf	"	32	Cb	"	1/12
Bg	"	2/23	Cc	"	1/64
Bh	"	2/10	Da	Tvärskog	1/7
Bi	"	2	Ea	"	mfl. lertag









RITN. Nr 001
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 2·1495
2896-1
2 rit

Förslag

i 2 blad till

Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949


i Finja socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Nils Westling.


Statens lantbruksingenjör.


Skalor:

för detaljer · 1:50




för sektioner · 1:100






Typritning till intagningsbassänger vid 14+76 och 27+25.




Förslag till dikesöga vid 40+60.




Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 7+17 - 7+23.

Längdsektion




Tvärsektion




Ej erinran ur vägsynpunkt.
Kristianstad den 17/2 1949.
Gunnar Ekström.
vägingenjör

Typritningar till intagningsbrunnar.

vid 9"-18" rörledningar



vid 24" och 32" rörledningar.



För rördimension 24" är d. 0.90 m.
" " 32" är d. 1.20 m.

RITN.Nr 002
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 2 1495
2896 - 2

96

Ser. E XIII komb
2896

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC 1943
DIARIE-NR 0508
SAK NR

L 2:1495

Betänkande

rörande

Finja-Trulsängs diknings företag 1949

i Finja socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1949
DIARIE Nr 0508
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949 i Finja socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Finja Nygård pr TYRINGE den 15 mars 1949.

Ivar Persson

Genom beslut den 27 mars 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 39.350:70 kr., till företaget beviljat bidrag med 15.740:— kr. och lån med 19.800:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten L Andersson

~~Förslag till~~

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1949
DIARIE Nr 0508
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949
(företagets namn samt socken och län)
i Finja socken av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Ivar Pålsson, Finja Nygård, Tyringe.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 27 okt. 1945. Förrättningen avslutad den 15 mars 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn ~~och omfattar ... och ... handlingar och ... bilaga/bilagor.~~ }

Vid förrättningen bestämd arbetstid: Före utgången av år 1954. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1954.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 40.388:- kronor.

Total kostnad (~~kostnadsberäkningens slutsumma~~) ..... 39.350:70 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	37500	--	475	--	1375	70	39350	70	--	39350	70

Enär de i företaget ingående avloppen till största delen utgöras av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	32	13	1	25	33	38	40388	--	2	39350	70	1.180	1/3	13.110

Av bidraget belöper ~~xxxxx~~13.110:-kr. på företagets utförande ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	33885	10	83.899	33014	84	2/3	22.010

Beträffande vissa fastigheter i företaget äro äganderättsförhållandena oklara. Där innehavaren av fastigheten ej har lagfart å densamma, har i kostnadsfördelningslängden införts, att han endast är innehavare av fastigheten. Till sådana av lånesökandena innehavda fastigheter, där lagfartsförhållandena ej äro klara, tillstyrkes ej lån från statens avdikningslånefond. Lån tillstyrkes endast till de fastigheter, som äro upptagna i efterstående fastighetsförteckning (Bil. D).

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (35.324:- kr) och dels av brukningsbåtnad (5.064:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Beträffande fastigheternas åkerareal så framgår denna av protokoll fogat till detta betänkande (Bil. B).

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 13.110:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 22.010:- kronor.
Ärendet har behandlats vid sammanträde den 5 september 1949 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Lars Åkesson och Anton Ljunggren, vilke voro om beslutet ense.

Kristianstad den 1 december 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.

H. Henriksson

Ordförande.

Klas Westling

Föredragande.

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.


C. Föreningshandling.

D. Fastighetsförteckning.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 mars 1949 avslutad laga syneförrättning angående Finja Trulsängs dikningsföretag 1949, avseende torrläggning av vattenskadade marker till Värgapet n:r 1, Finja nris 1,2,3 och 7 Kollinge nr 1 och Tvärskog nr 1 m.m. i Finja socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 juni 1949.

Ex officio:
Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949 i Finja socken av Kristianstads län.

År 1949, mars 15, kl. 10.30 f.m. hos Ivar Pålsson i Finja Nygård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Gottfrid Nilsson i Måleböke, Matteröds socken och

Valfrid Jönsson i Gummestorp, Finja socken

sakägarna

Ivar Pålsson i Finja Nygård,

Viktor Mauritz i Finja nr 2,

Viktor Nilsson i " " 1,

Reinhold Rosenkvist i Trulsäng,

Evert Nilsson i Finja nr 7,

Linnea Svensson i Finja nr 1,

Evald Eriksson, ålderman i Finja skifteslag och

Nils Bengtsson i Finja nr 3.

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Ivar Pålsson, Finja Nygård	28	hektar,
Viktor Mauritz, Finja nr 2	15	"
Viktor Nilsson, " " 1	5	"
Reinhold Rosenkvist, Trulsäng	31	" och
Evert Nilsson, Finja nr 7 m.m.	32	" .

Finja Nygård pr TYRINGE den 15 mars 1949.

Klas Westling

lantbruksingeniör.

Justeras: Gottfrid Nilsson Valfrid Jönsson

Bil. C.

FÖRENING

ingången mellan delägarna i Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949 i Finja socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gällande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Finja Nygård pr TYRINGE den 15 mars 1949.

Ivar Pålsson
Reinhold Rosengvist
Wiktor Jonsson
Emil Nilsson

Bevittnas:

Gottfr Nilsson
Hälleberga Tyringe

Wagn Jönsson
Bol 360 Finja

Bil. D.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Finja socken.

Aa	2/25 mtl	1^{2}	Värgapet	Evert Nilsson
Be	1/35 mtl	2^{12}	Finja	Viktor Mauritz
Bd	19/324 mtl	2^{13}	"	Ivar Pålsson
Bc	5/384 mtl	2^{16}	"	Dsme
Bf	5/64 mtl	3^{2}	"	Reinhold Rosenkvist
Ca	1/3200 mtl	1^{111}	Kollinge	Viktor Mauritz
Cb	11/1600 "	1^{112}	"	Reinhold Rosenkvist

Kristianstad i november 1949.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

11.7.52

Ser. E XIII
2896 - 2

L 2*1495

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE NR
SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Rom Ig
1952

Originalhandlingar

rörande

Finja-Trulsängs dikningsföretag

1949

i Finja socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1,2,3 och 7, Kollinge nr 1 och Tvärskog nr 1 m.m. i Finja socken av Kristianstads län; upprättade åren 1948-49 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotre (53) skrivna och paginerade sidor och 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vatten-avlopp för torrläggning av mark m.m. inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1,2,3 och 7, Kollinge nr 1, Tvärskog nr 1 m.m. i Finja socken av Kristianstads län.

År 1948, september 20, kl. 10 f.m. hos Ivar Pålsson i Finja Nygård.
Närvarande:
undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman,
skiftesgodemännen Gottfrid Nilsson i Måleböke, Matteröds socken och
Valfrid Jönsson i Gummestorp, Finja socken
sökandena
Ivar Pålsson i Finja Nygård,
Viktor Mauritz i Finja nr 2,
Viktor Nilsson i Finja nr 1 och
Reinhold Rosenkvist i Trulsäng,
övriga sakägare eller ombud
Evert Nilsson i Finja nr 7 för ägor där samt i Värgapet och Tvärskog,
Linnea Svensson i Finja nr 1 ny ägare efter Per Svensson och
Evald Eriksson, ålderman i Finja skifteslag, se bif. protokollsutdrag.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Evert Nilsson i Finja nr 7 gjorde gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav undertecknade han särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen om möjligt utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot ansågo sakägarna skäligt, att ersättning utginge för intrång av jord- och stenupplag, därest avloppet komme att utföras öppet.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även bron för landsvägen Tyringe-Hässleholm vid 7+17-7+23. På fråga av förrättningsmannen angående landsvägsbrons ålder meddelade Evald Eriksson, att bron torde tillkommit omkring 1910. Han meddelade, att han var född 1897, och att bron ombyggts i hans ungdom, då en provisorisk bro var utförd nedströms den befintliga bron. Erikssons uppgifter bestyrktes av skiftesgodemannen Gottfrid Nilsson.

Därest avloppet å någon sträcka komme att utföras öppet, yrkade sakägarna, att befintliga broar å dessa sträckor för enskilda vägar även skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Ivar Pålsson i Finja Nygård att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Pålsson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Finja Nygård pr

Tyringe den 20 september 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Gottfr. Nilsson Ragn. Jönsson

År 1949, mars 15, kl. 10.30 f.m. hos Ivar Pålsson i Finja Nygård.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Ivar Pålsson i Finja Nygård,

Viktor Mauritz i Finja nr 2,

Viktor Nilsson i " nr 1,

Reinhold Rosenkvist i Trulsäng,

Evert Nilsson i Finja nr 7 för ägor där samt i Värgapet och Tvärskog

ävensom

Linnea Svensson i Finja nr 1,

Evald Eriksson ålderman i Finja skifteslag och

Nils Bengtsson i Finja nr 3.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Ivar Pålsson i Finja Nygård och till övriga ledamöter Reinhold Rosenkvist i Trulsäng och Viktor Mauritz i Finja nr 2 med Evert Nilsson i Finja nr 7 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ivar Pålsson, adress Finja Nygård pr Tyringe.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 1.137 kronor 45 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16,

genom inbetalning å postgirokonto nr 1036.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Finja Nygård pr TYRINGE den 15 mars 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Gotthard Pihlgren

Walfrid Jönsson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

5.
97/46.

Dnr 9/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Ivar Pålsson, Finja Nygård, Tyringe, m.fl. varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa laga syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker till bl.a. Trulsäng och Finja Nygård i Finja by av Finja socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 oktober 1945.

(A.E.Rodhe)

(Georg Lundborg)

75/40 Ekdm.
v 650 E

75/40

Arkiv Com 22 OKT. 1945

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för lekmän förrättningsmannen att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa lagga syne-förrättning i syfte för torläggning av vattensjuka marken till bl. a. Trulsäng och Finja Nygård i Finja by av Finja socken och Kristianstads län.

Sammanlagda av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Trulsäng p. Tyringe den 20/9 1945

Reinhold Ramquist

Jan Pålsson
Finja Nygård
Tyringe

Wiktor Laurell
Segerdal
Tyringe

Torrläggningsnämndens yttrande:
Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.
Kristianstad den 15 oktober 1945.

Wiktor Nilsson
Nybygg Tyringe

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1,2, 3 och 7, Kollinge nr 1 och Tvärskog nr 1 i Finja socken av Kristianstads län den 20 september 1948 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1,2,3 och 7, Kollinge nr 1 och Tvärskog nr 1 i Finja socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet samt samfälld mark till Finja,Davidstorp, Smedstorp, Tvärskog m.fl. byar i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Ivar Pålsson, Finja Nygård, den 20 september 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 augusti 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kungjord o anslagen den 23/8 1948 i Finja kyrka
Finja d 23/8 1948
H. Wedin
Kyrkvärd.

Avsänd till pastorsämbetet i Finja socken den 20 augusti 1948.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1, 2,3 och 7, Kollinge nr 1, Tvärskog nr 1 m.m. i Finja socken av Kristianstads län den 15 mars 1949 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1,2,3 och 7, Kollinge nr 1, Tvärskog nr 1 m.m. i Finja socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Ivar Pålsson, Finja Nygård, den 15 mars 1949 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 18 februari 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kungjord i Finja kyrka den 20/2 1949 efter gudstjänst
K. Wodeby
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Finja socken den 18 februari 1949.

e idrotts-
del av.

nd., onsd
7,30
rnfbj.
- Gloria
i
ÄTTVIS
film med

R.L.F.

rsstämma
by, mån-
kl. 14.
garna.
Ombuds-
Aktuella

uka svin
mt "Ved-
Den sena-
sering i
t ägnad
fe serve-

relsen.

sförening
onshuset
br. kl. 5.
sson.
komma
älkomna.

n
inna
ladh
rjd av
barn-
19 fe-
KOW.

Tel. 415, ev. tel. 69 Tormestorp. Frykholmsgatan 5.

Allmänpraktik. Specialité: Invärtes sjukdomar.

Mottagningstid: Vardagar kl. 11—1. Annan tid efter överenskommelse.

Hästveda

Vilka blir "Hästvedas allvetare 1949"? Detta och mycket annat får Ni veta om Ni kommer till Goodt.-salen på tisdag den 22 febr. kl. 19,30 då årets stora frågesportturnering äger rum. Anmälda lag äro ABF, Arbetarekommunen, Biodlarna, Brottarklubben, H. I. F., järnvägsmännen, JUF, RLF, S. D. U. K., SLU o. SLS samt municipalfullmäktige. Ledare o. conferencier: överlär. Carl Östenberg, Hässleholm. Musik av Sven-Åke Svensson samt solosång av Siri Nilsson. Prisutdelning.

Till talrikt besök inbjudes!

Hästvedortens SLS:avd.

Kungörelse

Sedan hemställan gjorts, att butik, där handel idkas med färsk frukt eller levande blommor, ej må hållas öppen å sön- och helgdagar, lämnas näringsidkare, arbetstagare och andra därav berörda tillfälle att genom sina sammanslutningar eller på annat sätt före den 1 mars 1949 uttala sig i ärendet.

Hässleholms drätselkammare.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1, 2, 3 och 7, Kollinge nr 1, Tvärskog nr 1 m. m. i Finja socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Ivar Pålsson, Finja Nygård, den 15 mars 1949 kl. 10,30 f. m., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 18 februari 1949.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

marschen från orgelläktaren.

Födelsedagar

— 85 år fyller på tisdag f. hushållerskan fru **Bengta Öfverborg,** Tågarp, Farstorp. Hon är född i Njura, Broby församling. I yngre år hade hon under många år anställning som kokerska på större hotell i Hälsingborg, Landskrona och Sölvesborg. I 45-års åldern kom hon till Farstorp, som husföreståndarinna hos husägare B. Bohlin. Därefter blev hon vaktmästarinna i Tågarps missionshus. Denna befattning lämnade hon för några år sedan. Nu är hon bosatt i Tågarp. Den fria andliga verksamheten har alltid i fru Öfverborg haft en intresserad och hängiven medlem. Tågarps missionsförening har hon tillhört sedan många år tillbaka. På olika sätt har hon stött föreningens verksamhet. Sin 85-årsdag kan hon fira med goda själs- och kroppskrafter. På egen hand sköter hon sitt lilla hem, där hon gärna samlar en krets av goda vänner.

Kallelse

Medlemmarna i Föreningen Ramsberga — Hässleberga-vägen kallas till sammanträde måndagen den 28 februari kl. 19,30 hos Hjalmar Bengtsson.

Styrelsen.

Sösdalaortens Skytteförening

håller årsmöte i Stora Hotellet i Sösdala lördagen den 26 febr. kl. 19,00.

Stadgeenliga ärenden.

Efter förhandlingarnas slut anordnas samkväm för föreningens medlemmar med damer. Anmälan om deltagande till sekr. tel. 8.

STYRELSEN.

Till handelsregistret för Hässleholms stad har anmälts: den 14 februari 1949 att Astrid Lindgren ämnar i staden med postadress Hässleholm idka handel under firma **Lindgrens Mjölk & Bröd;** den 17 februari 1949 att Gunnar Hultgren ämnar i staden med postadress Hässleholm idka handel under firma **G. Hultgrens Partiaffär.**

Firman Gust. E. Östenbergs Bokbinderi har anmälts upphörd.

Kommunalborgmästaren.

många år N. Sandby kyrkoråd och blev till sist kyrkovärd och kyrkokassör. Han var även under många år ordförande och kassör i N. Sandby sockenavdelning av Göinge häraders brandstodsbolag.

— 70 år fyller i morgon f. stenarb. **August Rosén,** Södra Rågeboda, Örkened.

August Rosén är född i Södra Rågeboda i Örkeneds församling på den gård, där han nu bor.

Redan i unga år kom August Rosén i handelslära. Han började nämligen vid 14 års ålder i affären hos Bengt Rosén i Strönhult, och där stannade han i tre år. Sedan började han i Jöns Roséns affär i Lönsboda, och efter ett par år där, tog han anställning som bokhållare i Johan Jeppssons affär i Lönsboda, och där var han sedan i ungefär tre års tid.

Tillsammans med en kompanjon startade han därefter egen diversehandel i Sven Perssons fastighet i Lönsboda. Efter några år upphörde de emellertid med denna affär, och Rosén började sedan som stenarbetare, och tog arbete i Grängesbergs gruva. Efter en tid reste han till Norge. Så småningom återvände han till hemtrakten och arbetade i olika stenbrott, bl. a. i Gylleboda, men också ett tag i ett stenberg i Småland.

Under en tid var han så handelsföreståndare hos Johan Persson i Vilshult, och när sedan de stora A. K.-arbetena började på trettiotalet, tog han anställning som förrådsförvaltare inom A. K. och som sådan blev han förflyttad till olika platser allteftersom AK:s arbeten flyttades.

Sedan han slutat hos A. K. har han tillsammans med syskonen Arvid och Elsa skött det lilla jordbruk, som hör till fädernegården.

August Rosén har alltid varit omtyckt och haft många vänner, då han är gladlynt och trevlig. Han är alltjämt trots de 70 åren pigg och livlig, och på sin högtidsdag kommer han säkert att bli hyllad av släkt och vänner.

— 70 år fyller i morgon hemmansägare **Axel Nilsson,** Kärraboda, Örkened.

Axel Nilsson är född i Hjärsås församling. I ungdomen var han under en tid värvad och låg i Stockholm. Där träffade han då sin blivande maka och flyttade efter giftermålet till Fjärkulla i Loshults socken och därifrån till Hökön. Sedan flyttade han till Biskopsgården. Efter år 1921, då hela gården brann ned under den stora "Loshultsbranden", bodde familjen ett tag i Övraryd, men år 1922 köpte de August Bengtssons gård i Rävatorp och flyttade dit, och där ha de sedan bott tills de för en tid sedan sålde gården till sonen Karl. Själv bor de nu i en villa i Kärraboda.

Vid sidan av jordbruket i Rävatorp har Nilsson också skött jorden, som hör till hans gård i Biskopsgården, och denna brukar han alltjämt. Han har också arbetat på torvmossarna och är delägare i

kommunalkamrer Gunnar Andersson och urmakarmästare Waldemar Hansson. Vänner i Böshult o. Norra Århult överlämnade genom hrr Rudolf Svensson och Oskar Nilsson, Böhult, ett kontant belopp. En blomsteruppsats överlämnades av abonnenter vid postlinjen Markaryd—Ekhult. Då Carl Svensson på förmiddagen anlände till Markaryds postkontor blev han här gratulerad av /postmästare Sundberg. Senare på dagen fick jub. mottaga en tenntallrik med sitt barndomshem ingraverat. Denna gåva överbringades av en broder samt ett par vänner. Många blommor och ett 50-tal telegram samt presenter från enskilda överlämnades under dagen. Herrskapet Svensson gav på kvällen supé å Nya Privathotellet i Markaryds köping för 150 gäster, varunder gratulationstal höllos av lantbr. Viktor Crona, Harpholma, polisman Birger Ewerfält, Markaryd, och f. d. lantbr. Viktor Gustavsson, Allhult.

Dödsfall

Tilda Johansson †. I sitt 92:a levnadsår har änkefru Tilda Johansson avlidit i sitt hem i Lönsboda efter att ha legat sjuk i över ett års tid.

Hon var född i Söderåkra församling i Kalmar län den 22 okt. 1857, och i ungdomen arbetade hon i hemmet och hade sedan olika platser på lantgårdar, där hon fick arbeta hårt. Hon gifte sig sedan med sjömannen Emanuel Johansson, och de bosatte sig då i Bergkvara.

För något över femtio år sedan omkom maken på sjön, och fru Tilda Johansson fick sedan själv taga hand om och försörja deras sju barn. Hon tog då åter arbete på lantbruk och fick slita och släpa mycket för att klara sig och barnen. Under lång tid hade hon sedan plats som hushållerska för en sjökapten på Gotland, tills hon för nitton år sedan flyttade till Örkened, där hon sedan dess har bott hos sin dotter, fru Sandra Olsson, som har charkuteriaffär i Lönsboda, och här har hon fått en god och kärleksfull omvårdnad, o. fru Olsson har gjort allt för att den gamla skulle få det så bra som möjligt på sin ålderdom. Trots att fru Johansson var en verklig kärnmänniska tog ändå den höga åldern ut sin rätt, och hon var mycket svag och sjuk sista året.

Hon sörjes närmast av barnen, av vilka fem äro i livet och bo på olika håll i Skåne, Blekinge och Småland, samt av dessas familjer och många släktingar.

Bengta Wennberg †. Fru Bengta Wennberg maka till toffelmakaren Thelander Wennberg, Perstorp, avled i fredags efter en längre tids sjukdom å Hässleholms lasarett i en ålder av 68 år. Hon är född i Hallaryds församling. Den bortgångna sörjes närmast av make, 5 barn, övrig släkt och många vänner.

Hässleholms Tidningen
Norra Skåne den 21 febr. 1949

Thyra Persson

Öllstorp Hedentorp

Malmö den 20/2 1949.



Vi reser till

HEDBERGS

Så räcker pengarna

O.J. HEDBERGS MÖBELAFFÄR A.-B. VINSLÖV

Lysning

Olle Klarberg

Karin Bengtsson

Kristianstad

Oscar E. Persson

och

Dagny Lundborg

Event. visiter Kanalgatan 2, Kristianstad, söndagen den 27 febr. 1949.

Tagbröllopsfotot

hos

Lindholms

Första avenyen 5 · Tel. 1088

OSBY

Bibeltrogna vänners möte hålles i Lutherska Missionshuset **lörd. den 26 febr. kl. 1,30 e. m.** Talare Harald Nilsson, Sigurd Svensson, C. A. Lindström och Edvard Johnsson.

Missionsförsäljning

hålles i Föreningshuset, Ballingslöv, **fredagen den 25 febr. kl. 6,30 e. m.** Tal av pastor Östersjö. Kaffe serveras.

Gåvor mottagas med tacksamhet.

Alla välkomna.

Helga

avsomnade i dag, djupt sörjd och saknad men i ljust och tacksamt minne bevarad.

Hästveda, Borås och U. S. A. den 17 febr. 1949.

TILDA LINDVALL.
Syskon och syskonbarn.

Jag är en gäst och främling
som mina fäder här
Mitt hem är ej på jorden,
Nej ovan skyn det är
Däruppe bor min fader
i härlighet och ljus.
Där ville jag ock vara
Uti min Faders hus
Hem, hem, mitt kära hem
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du, mitt hem.

För de av Helgas vänner, som önska följa henne till hennes sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Hästveda kyrka onsdagen den 23 febr. kl. 14,00. Samling i kyrkan.

Meddelas endast på detta sätt.

---

†

Min älskade maka
vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Bengta Wennberg

har i dag stilla avlidit i sitt 68:e levnadsår. Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss alla.

Perstorp den 18 febr. 1949.

Thelander Wennberg.
Barn. Barnbarn och Barnbarnsbarn. Syskon.
Släkt och vänner.

Sv. ps. 355: 1.

Tack mor för allt.

Jordfästningen äger rum i Perstorps gravkapell lördagen den 26 febr. kl. 3,30 e. m.

Hymningar

— F. vägförmannen **C. Pettersson,** Hästveda blev på sin 75-årsdag på tredagen livligt hyllad på olika sätt. Barnen och de närmast anhöriga gratulerade med en stör re penningsumma jämte textad adress. Grannarna uppvaktade likaledes med penningsumma och textad adress liksom vänner från Osby. Vidare anlände ett flertal blomsterupppsatser samt bakverk och ett 10-tal telegram.

På lördagskvällen hade sonen vägarbetare Oskar Pettersson och hans maka, Karin ordnat ett trevligt samkväm i sitt hem för jubilaren varvid han blev ytterligare hyllad i tal och sång.

— Lantbrevbärare **Carl Svensson,** Markaryd, blev på sin 50-årsdag i lördags föremål för gratulationer av skilda slag. Redan kl. 12 på natten infann sig en deputation från grannarna som företräddes av polisman Birger Ewerfält, som hyllade i tal och sång, och överlämnade en blomsterupppsats. På morgonen hyllades hr S. av en deputation från vänner med tal av chaufför Erik Karlsson, Allhult, som gratulerade med ett silverfat. Från sina svågrar fick 50-åringen mottaga ett kontant belopp, blomor och bakverk, från ungdomsvänner med tal av lantbr. Jonnes Jonasson, Västra Hagbult, ett par lampetter. Lantbrukarna Johan Rodin, Vekaboda, och Viktor Crona, Harpholma, bringade vännernas lyckönskningar i vackra tal och överlämnade en större subskribentad penninggåva med textad adress. Fullmäktiges talan förde överlärare Stefan Granström, som mana, Karin ordnat ett trevligt samkväm i sitt hem för jubilaren varvid han blev ytterligare hyllad i tal och sång.

— Lantbrevbärare **Carl Svensson,** Markaryd, blev på sin 50-årsdag i lördags föremål för gratulationer av skilda slag. Redan kl. 12 på natten infann sig en deputation från grannarna som företräddes av polisman Birger Ewerfält, som hyllade i tal och sång, och överlämnade en blomsterupppsats. På morgonen hyllades hr S. av en deputation från vänner med tal av chaufför Erik Karlsson, Allhult, som gratulerade med ett silverfat. Från sina svågrar fick 50-åringen mottaga ett kontant belopp, blomor och bakverk, från ungdomsvänner med tal av lantbr. Jonnes Jonasson, Västra Hagbult, ett par lampetter. Lantbrukarna Johan Rodin, Vekaboda, och Viktor Crona, Harpholma, bringade vännernas lyckönskningar i vackra tal och överlämnade en större subskribentad penninggåva med textad adress. Fullmäktiges talan förde överlärare Stefan Granström, som mana, Karin ordnat ett trevligt samkväm i sitt hem för jubilaren varvid han blev ytterligare hyllad i tal och sång.

— Lantbrevbärare **Carl Svensson,** Markaryd, blev på sin 50-årsdag i lördags föremål för gratulationer av skilda slag. Redan kl. 12 på natten infann sig en deputation från grannarna som företräddes av polisman Birger Ewerfält, som hyllade i tal och sång, och överlämnade en blomsterupppsats. På morgonen hyllades hr S. av en deputation från vänner med tal av chaufför Erik Karlsson, Allhult, som gratulerade med ett silverfat. Från sina svågrar fick 50-åringen mottaga ett kontant belopp, blomor och bakverk, från ungdomsvänner med tal av lantbr. Jonnes Jonasson, Västra Hagbult, ett par lampetter. Lantbrukarna Johan Rodin, Vekaboda, och Viktor Crona, Harpholma, bringade vännernas lyckönskningar i vackra tal och överlämnade en större subskribentad penninggåva med textad adress. Fullmäktiges talan förde överlärare Stefan Granström, som mana, Karin ordnat ett trevligt samkväm i sitt hem för jubilaren varvid han blev ytterligare hyllad i tal och sång.

— Lantbrevbärare **Carl Svensson,** Markaryd, blev på sin 50-årsdag i lördags föremål för gratulationer av skilda slag. Redan kl. 12 på natten infann sig en deputation från grannarna som företräddes av polisman Birger Ewerfält, som hyllade i tal och sång, och överlämnade en blomsterupppsats. På morgonen hyllades hr S. av en deputation från vänner med tal av chaufför Erik Karlsson, Allhult, som gratulerade med ett silverfat. Från sina svågrar fick 50-åringen mottaga ett kontant belopp, blomor och bakverk, från ungdomsvänner med tal av lantbr. Jonnes Jonasson, Västra Hagbult, ett par lampetter. Lantbrukarna Johan Rodin, Vekaboda, och Viktor Crona, Harpholma, bringade vännernas lyckönskningar i vackra tal och överlämnade en större subskribentad penninggåva med textad adress. Fullmäktiges talan förde överlärare Stefan Granström, som mana, Karin ordnat ett trevligt samkväm i sitt hem för jubilaren varvid han blev ytterligare hyllad i tal och sång.

Legala nyheter

Osby församling.

Född: köpman Sture Rosén dotter, kv. Elektrikern; målare Ernst Torsten Göransons son, kv. Månen.

Döpte: disponent Karl Lennart Ivarssons dotter, Gun Birgit kv. Mätaren.

Lysning: svetsare Arne Ingvar Bolin kv. Saturnus och Maj-Britt Kristoffersson kv. Verkmästaren; snickare Knut Sture Johnsson, Osby 7 och Gulli Fridebörg, Svensson, kv. Veterinären.

Dödsfall: fru Bengt Bengtsson, f. Bengtsson, Hasslaröd, 82 år; fru Rut Elisabet Nilsson, f. Haraldsson, å förs. 39 år.

Protokolls utdrag

Protokoll fört vid byggnämnds sammanträde i Finja-Örkelljunga Blankebyggd. Paroddorps, Bärgagårds, Svanshögs, Svarthögs och Hallingebyns byalag i Finja byggdagård lördagen den 22 maj 1948.

Por: III

Till att justera dagens protokoll valdes Lantbr Emil Karlsson och Sven Bärgered Blankebyggd

Por: VII

Till ålderman återvaldes Lantbr Oscar Ericsson Finja 3. och till revisorer återvaldes Sven Bärgered Blankebyggd och Viktor Maurits Ingvadal.

Dagen som anan

Oscar Ericsson

ålderman

Knut Karlsson / utses

Sven Bärgered

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom Värgapet, Finja, Kollinge och Tvärskog i Finja socken av Kristianstads län, och yrkar jag avloppets utsträckning över mina ägor i Värgapet.

Finja Nygård den 20 september 1948.

Förestående förening bevittnas och vitsordas.

Ort och tid som ovan

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1,2,3 och 7, Kollinge nr 1 och Tvärskog nr 1 i Finja socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 20 september 1948 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Evert Nilsson,	Finja nr 7 TYRINGE
2.	"	Viktor Nilsson,	" " 1 "
3.	"	Ivar Pålsson,	Finja Nygård "
4.	"	Viktor Mauritz,	Finja nr 2 "
5.	"	Reinhold Rosenkvist,	Trulsäng "
6.	"	Per Svensson,	" "
7.	Herr	Carl Andersson,	Finja 2^{20} och 3^{20} FINJA
8.	"	Bror Wessén,	" "
9.	"	B. Mansfelt,	" "
10.	Fr.	Josefina Eliasson,	Finja 3^{18} "
11.	Herr	Nils Bertil Bengtsson,	" av 3^{5} "
12.	"	Erik Tuvesson,	" av 3^{5} "
13.	"	John Ivar Karlsson,	" 3^{14} "
14.	"	Gustaf Rundberg,	TYRINGE
15.	Lantbrukare	Oskar Magnusson,	Tvärskog TYRINGE
16.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 augusti 1948, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 15 mars 1949 kl. 10.30 f.m. har underrättelse avsänts till

17. Förste sektionsingeniör W.Skoog, Telegrafverket, Kristianstad

med posten den 18 februari 1949 betygas,

Ex officio

Klas Westling

TELEGRAFVERKET
INGENJÖRSKONTORET
Ö. Boulevarden 6o
KRISTIANSTAD
N1/UN

Till
Lantbruksingenjör
K. Westling
Kristianstad.

Ang. Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949.

Hänvisande till samtal den 15 februari 1949 angående rubr. meddelas härmed, att så vitt kan bedömas intet hinder föreligger från telegrafverkets sida mot företagets utförande, under förutsättning att telegrafverkets linjemästare i Hässleholm underrättas innan arbetena påbörjas vid platsen för kabeln.

Kristianstad den 15 februari 1949.

W. Skoog

/W. Skoog/
Förste Sektionsingenjör.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Värgapet nr 1, Finja n:ris 1,2,3 och 7, Kollinge nr 1 och Tvärskog nr 1 m.m. i Finja socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1948-49.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Reinhold Rosenkvist såsom ägare till fastigheterna Finja 3^{2} och Kollinge 1^{112},

Ivar Pålsson " " " " Finja 2^{13} och 2^{16},

Viktor Mauritz " " " " Finja 2^{12} och Kollinge 1^{111} samt

Viktor Nilsson " " " fastigheten Finja 1^{7}.

Därjämte har Evert Nilsson såsom ägare till fastigheten Värgapet 1^{2} undertecknat särskild föreningshandling med sökanden, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa.

Det antecknas här, att äganderättsförhållandena beträffande övriga i företaget ingående fastigheter, som i regel utgöras av mindre avsöndringar o.d., äro mycket oklara. Sålunda har från vederböran-

de domarekansli uppgivits, att fastigheten Finja 2 ej är lagfaren. Vid sammanträdet den 20 september 1948 uppgåvo dessutom närvarande sakägare, att en del av de personer, som av domaren uppgivits som lagfarna för fastighet eller fastigheter i företaget, för sakägarna voro alldeles okända och troligen levat för ganska länge sedan. Det antecknas emellertid, att samtliga fastigheter, som ej äro lagfarna för Rosenkvist, Pålsson, Mauritz, Viktor Nilsson eller Evert Nilsson innehavas med anspråk på äganderätt av Rosenkvist eller Mauritz och i övrigt å sätt, som framgår av arealuträknings- och värderingslängden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avloppsdike och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning samt i övrigt betecknats A-B-C-D, B-F och C-E respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 43.825 kronor och efter företaget 84.213 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenàs utförande uppskattats till 40.388 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtanden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över länet och synes utgöra

vid punkt 5+62 508 hektar

7+23	489	hektar
B	481	"
C	452	"
10+61	343	"
12+62	306	"
D	300	"
21+22	105	"
23+47	99	"
25+00	89	"
E	82	" och
F	26	" .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes sträckan 1+87-4+60, vilken föreslagits att utföras öppen.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras

höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar, telefonkabel vid B m.m.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens utvidgning och rätning, även där avloppet utfördes öppet, men att de i dylikt fall begärt ersättning för intrång av jord- och stenupplag. Oaktat sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppets utvidgning och rätning finna synemännen skäligt bestämma, att till ägaren av fastigheten Värgapet 1:2 skall utgå ersättning med 75 kronor för avloppets rätning mellan ägofigurerna 2 och 3. För intrånget av jord- och stenupplag å sträckan 1+87-4+60 finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning skall utgå. Denna ersättning skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med utförandet av rörledningarna, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av två st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kun-

nige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Vid 9+74 i närheten av B har Telegrafverket nedlagt en kabel, vars läge framgår av profilritningen. På grund härav har förrättningsmannen översänt förslaget till Telegrafverkets förste sektionsingeniör i Kristianstad, som i skrivelse till förrättningsmannen meddelat, att från Telegrafverkets sida något hinder ej möter mot företaget under förutsättning att linjemästaren i Hässleholm underrättas, innan arbetena påbörjas vid platsen för kabeln. Förste sektionsingeniörens skrivelse finnes fogad till detta utlåtande. Med anledning av skrivelsen finna synemännen skäligt föreskriva, att Telegrafverkets linjemästare i Hässleholm skall underrättas, innan några arbeten få vidtagas för kulvertledningens nedläggning vid platsen för kabeln. Av företaget föranledda ändringar i kabelnedläggningen bekostas av Telegrafverket.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves anordnande av nytt avlopp genom landsvägen vid 7+17 - 7+23. Beträffande den nuvarande brons ålder och tillkomst finnas uppgifter införda i § 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen ävensom brunnen på vägens nedströmssida böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjan-

det av ombyggnadsarbetena med bron skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap.7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrläggningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör gjort påteckning om sin granskning av förslaget å förslagsritningen till nya avloppet genom landsvägen.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B-C med ägofig. 1-3,26-37,40,41,47,62-68 och 103-105,
" II " C-D " " 48-61 och 81-98,
" III " B-F " " 38,39 och 42-46 samt
" IV " C-E " " 4-25,69-80b och 99-102.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B-C	20.135:-	13.856:50	1.453
II	C-D	8.425:-	9.376:-	0.898
III	B-F	1.650:-	3.000:-	0.550
IV	C-E	7.765:-	14.155:50	0.548
S:ma I-IV	A-B-C + C-D+ +B-F + C-E	37.975:-	40.388:-	0.940,

varvid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av anteckning härom i värderingslängden. Avdelningarna II-IV erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning en-

ligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.940. Då samtliga sakägare i företaget äro att betrakta som sökande till förrättningen (beträffande viss oreda i äganderättsförhållandena har dock ordats tidigare i detta utlåtande under "sökande"), skola därför ägarna till marken deltaga i kostnaderna i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark, och gäller denna deltagningsskyldighet för såväl anläggnings- som underhålls- och förrättningskostnader.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna, som ovan framhållits, efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 40.388 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen

11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 60 kronor 58 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

När sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1954, landsvägstrumman vid 7+17 bör dock vara ombyggd inom två månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att beträffande den i företaget ingående öppna avloppssträckan jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid denna öppna avloppssträcka, envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader mot avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst 2 gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Finja Nygård pr TYRINGE den 15 mars 1949.

Klas Wachtmeister, Gotthard Petersson, Maja Jönsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14					Bredaträsknings- och värderingslängd till								
15	Finja – Trehögas delningsf. 1949 i Finja socken												
16	av Kristianstads län.												
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561048

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Finja socken.

Lill Ha ¾ mtl Torpet i Ljungsarvad Lilltorp

åker, mylla på mo

-"-

-"-

-"-, mylla på mo och grus

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

ängsmark

skogsmark

-"-

-"-

Brukningsbälnad uppskommer för omkring 2.5 hektar av fastigheten

denna bälnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 2.5 x 400

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1														
2														
3	1		12			—	—		—	—		—	—	
4	2		21			1.000	210	—	2.000	420	—	1.000	210	—
5	3		04			1.000	40	—	1.500	60	—	500	20	—
6	4		03			2.000	60	—	2.500	75	—	500	15	—
7	5		08			1.500	120	—	2.500	200	—	1.000	80	—
8	6		06			2.000	120	—	2.500	150	—	500	30	—
9	7		12			1.500	180	—	2.500	300	—	1.000	120	—
10	8		37			1.500	555	—	2.500	925	—	1.000	370	—
11	9		05			1.500	75	—	2.500	125	—	1.000	50	—
12	10		12			1.000	120	—	2.500	1050	—	1.500	630	—
13	11		14			2.000	280	—	2.500	350	—	500	70	—
14	12		58			1.000	580	—	2.500	1450	—	1.500	870	—
15	13		12			1.000	120	—	2.500	1050	—	1.500	630	—
16	14		13			2.000	260	—	2.500	325	—	500	65	—
17	15		08			2.000	160	—	2.500	200	—	500	40	—
18	16		29			1.500	435	—	2.500	725	—	1.000	290	—
19	17		06			1.500	90	—	2.500	150	—	1.000	60	—
20	18		08			1.000	80	—	2.500	200	—	1.500	120	—
21	19		31			2.000	620	—	2.500	775	—	500	155	—
22	20		20			2.250	450	—	2.500	500	—	250	50	—
23	21		11			1.000	110	—	2.500	275	—	1.500	165	—
24	22		05			1.750	87	50	2.500	125	—	750	37	50
25	23		04			2.000	80	—	2.500	100	—	500	20	—
26	24		13			1.750	227	50	2.500	325	—	750	97	50
27	25				01	1.200	12	—	1500	15	—	300	3	—
28	26				14	—			—			—		
29	27				18	400	72	—	600	108	—	200	36	—
30	28				07	500	35	—	600	42	—	100	7	—
	genom sammanläggning av öppna str. 23+47-E. Vädel av (avd. IV)									1000	—		1000	—
33		4	42		40		5779	—		11.020	—		5241	—

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ci II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lfft Bb Brod ... Finja 7:3 lg Tibbi Nilsson

åker, mylla på sand och grus

-"-, "

-"-, mylla på sand

-"-, "

-"-, "

skogsmark

-"-

-"-

Summa

Lfft Bc 5/64 mtl. Finja 2:16 lg Jons Pehrsons

åker, mylla på mo

-"-, "

-"-, "

-"-, "

Summa

Lfft Bd 8/64 mtl Finja 2:13 lg Jons Olsons

åker, mylla på mo

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, "

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2	29		11			1.000	110	—	2.000	220	—	1.000	110	—
3	30		17			1.200	204	—	2.000	340	—	800	136	—
4	31		31			1.100	341	—	2.200	682	—	1.100	341	—
5	32		14			1.320	184	80	2.200	308	—	880	123	20
6	33		08			1.760	140	80	2.200	176	—	440	35	20
7	34a				02	500	10	—	600	12	—	100	2	—
8	34b				10	300	30	—	600	60	—	300	30	—
9	35				14	400	56	—	600	84	—	200	28	—
10														
11														
12			81		26		1076	60		1882	—		805	40
13														
14														
15	36	1	25			1.000	1250	—	2.500	3125	—	1.500	1875	—
16	37		84			1.000	840	—	2.500	2100	—	1.500	1260	—
17	38		12			1.750	210	—	2.500	300	—	750	90	—
18	39		04			1.750	70	—	2.500	100	—	750	30	—
19		2	25				2370	—		5625	—		3255	—
20														
21														
22	40		81			1.250	1012	50	2.500	2025	—	1.250	1012	50
23	41		13			1.250	162	50	2.500	325	—	1.250	162	50
24	42		24			1.750	420	—	2.500	600	—	750	180	—
25	43	1	16			1.750	2030	—	2.500	2900	—	750	870	—
26	44		10			2.000	200	—	2.500	250	—	500	50	—
27	45		20			1.750	350	—	2.500	500	—	750	150	—
28	46		43			1.500	645	—	2.500	1075	—	1.000	430	—
29	47	1	17			1.250	1462	50	2.500	2925	—	1.250	1462	50
30	48	1	02			1.250	1275	—	2.500	2550	—	1.250	1275	—
31	49		24			1.500	360	—	2.500	600	—	1.000	240	—
32	50		38			2.000	760	—	2.500	950	—	500	190	—
33		5	88				8677	50		14.700	—		6022	50

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ct II
12. 1945. 13 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överförd

åker, mylla på mo

-"-,

Bokningstålnad uppkommer för omkring 3 hektar av fastigheten
denna tålnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 3 x 400

Summa

Lill Bo 4:6 mtl Tinja 2:1 ½ Vikbar Mauritz

åker, mylla på mjäla

-"-, "

-"-, mylla på mo

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, mylla på mjäla

-"-, "

-"-, "

Summa

Lill Bo 4:4 mtl Tinja 3:2 ½ Reinhill Rosenkvist

åker, mylla på sand

-"-, "

-"-, "

-"-, "

-"-, mylla på mo

-"-, "

-"-, "

-"-, mylla på mjäla

-"-, mylla på sand

-"-, mylla på mjäla

-"-, mylla på sand

-"-, mylla på mjäla

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1		5	88				8677	60		14700	—		6022	50
2	51		61			2.000	1220	—	2.500	1525	—	500	305	—
3	52		20			2.000	400	—	2.500	500	—	500	100	—
	genom sjunläggning av dikesrote. B-F. Värdet av (rad. III)									1.200	—		1.200	—
6		6	69				10.297	50		17.925	—		7.627	50
7														
8														
9	53		32			1.250	400	—	2.500	800	—	1.250	400	—
10	54		69			1.250	862	50	2.500	1725	—	1.250	862	50
11	55		85			1.500	1275	—	2.500	2125	—	1.000	850	—
12	56	1	36			1.500	2040	—	2.500	3400	—	1.000	1360	—
13	57		67			2.000	1340	—	2.500	1675	—	500	335	—
14	58		08			2.000	160	—	2.500	200	—	500	40	—
15	59		14			1.000	140	—	2.500	350	—	1.500	210	—
16	60		93			1.000	930	—	2.500	2325	—	1.500	1395	—
17	61		19			1.000	100	—	2.500	250	—	1.500	150	—
18		5	14				7247	50		12.850	—		5602	50
19														
20														
21	62		32			1.540	492	80	2.200	704	—	660	211	20
22	63		16			1.540	246	40	2.200	352	—	660	105	60
23	64		32			1.760	563	20	2.200	704	—	440	140	80
24	65		39			1.100	429	—	2.200	858	—	1.100	429	—
25	66		08			1.750	140	—	2.500	200	—	750	60	—
26	67		36			1.750	630	—	2.500	900	—	750	270	—
27	68	1	71			1.500	2565	—	2.500	4275	—	1.000	1710	—
28	69		47			1.250	587	50	2.500	1175	—	1.250	587	50
29	70		18			1.500	270	—	2.500	450	—	1.000	180	—
30	71		67			1.000	670	—	2.500	1675	—	1.500	1005	—
31	72		66			1.500	990	—	2.500	1650	—	1.000	660	—
32	73		88			1.000	880	—	2.500	2200	—	1.500	1320	—
33		6	20				8463	90		15.143	—		6679	10

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561046

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Öfversikt

åker, mylla på mjäla

-"- , mylla på sand

-"- ,

-"- ,

-"- ,

-"- ,

-"- ,

-"- ,

Brukningsbälnad uppskommer för omkring 2 ha av fastigheten genom-
dessa bälnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 2×400 (avd. I.)

Brukningsbälnad uppskommer för omkring 3 ha av fastigheten genom-
dessa bälnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 3×400 (avd. II.)

Summa

Lill Bg Nrs. Finja 2:23 Innehavare Viktor Mauritz

åker, mylla på mo

Summa

Lill Bh Nrs. Finja 2:10 Innehavare Viktor Mauritz

åker, mylla på mo

Summa

Lill Bi Finja Innehavare Viktor Mauritz

åker, mylla på mo

-"- ,

-"- , mylla på mjäla

Summa

Lill Bk Nrs. Finja 2:20 Innehavare Viktor Mauritz

åker, mylla på mjäla

skogsmark

Summa

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1		6	20				8463	90		15.143	–		6679	10
2	74		07			1.000	70	–	2.500	175	–	1.500	105	–
3	75		70			1.250	875	–	2.500	1750	–	1.250	875	–
4	76		70			1.250	875	–	2.500	1750	–	1.250	875	–
5	77		25			2.000	550	–	2.500	625	–	500	125	–
6	78		15			1.500	225	–	2.500	375	–	1.000	150	–
7	79		03			1.500	45	–	2.500	75	–	1.000	30	–
	80a		05			1.500	75	–	2.500	125	–	1.000	50	–
8	80b		14			1.000	140	–	2.500	350	–	1.500	210	–
	Ny indelning av öppna str. 7+23-8+75. Värdet av													
10										800	–		800	–
	Ny indelning av öppna str. 21+22-24+32. Värdet av													
12										1200	–		1.200	–
13		8	29				11268	90		22.368	–		11.099	10
14														
15														
16	81		05			2.000	100	–	2.500	125	–	500	25	–
17			05				100	–		125	–		25	–
18														
19														
20	82		07			2.000	140	–	2.500	175	–	500	35	–
21			07				140	–		175	–		35	–
22														
23														
24	83		04			1.750	70	–	2.500	100	–	750	30	–
25	84		08			1.750	140	–	2.500	200	–	750	60	–
26	85		13			1.500	195	–	2.500	325	–	1.000	130	–
27			25				405	–		625	–		220	–
28														
29														
30	86		07			1.750	122	50	2.500	175	–	750	52	50
31	87				10	500	50	–	600	60	–	100	10	–
32			07		10		172	50		235	–		62	50
33														

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Lill Bl Mtk Hkl Finja 3:15 Inrättarehus Vikbo Mauritz	1
skogsmark	2
Summa	3
	4
Lill Bm " " " Finja 3:5 Inrättarehus Vikbo Mauritz	5
åker, mylla på mjäla	6
skogsmark	7
Summa	8
	9
Lill Bn 5/6 mtl Finja 3:14 Inrättarehus Vikbo Mauritz	10
åker, mylla på mjäla	11
-"- "	12
-"- "	13
skogsmark	14
Summa	15
	16
Lill Bo Mtk Finja 3:20 Inrättarehus Vikbo Mauritz	17
åker, mylla på mjäla	18
-"- "	19
skogsmark	20
Summa	21
	22
Lill Co 3/20 mtl Kallinge 1:111 Vikbo Mauritz	23
åker, mylla på mjäla	24
Summa	25
	26
Lill Cb 1/100 mtl Kallinge 1:112 Reinhold Rosenkvist	27
åker, mylla på mjäla	28
-"- "	29
Summa	30
	31
	32
	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2	88				14	500	70	–	600	84	–	100	14	–
3					14		70	–		84	–		14	–
4														
5														
6	89		06			1.500	90	–	2.500	150	–	1.000	60	–
7	90				25	300	75	–	600	150	–	300	75	–
8			06		25		165	–		300	–		135	–
9														
10														
11	91		30			1.500	450	–	2.500	750	–	1.000	300	–
12	92		04			1.500	60	–	2.500	100	–	1.000	40	–
13	93		25			1.250	312	50	2.500	625	–	1.250	312	50
14	94				03	500	15	–	600	18	–	100	3	–
15			59		03		837	50		1493	–		655	50
16														
17														
18	95		03			1.250	37	50	2.500	75	–	1.250	37	50
19	96		12			1.500	180	–	2.500	300	–	1.000	120	–
20	97				07	400	28	–	600	42	–	200	14	–
21			15		07		245	50		417	–		171	50
22														
23														
24	98		23			1.000	230	–	2.500	575	–	1.500	345	–
25			23			–	230	–		575	–		345	–
26														
27														
28	99		21			1.000	210	–	2.500	525	–	1.500	315	–
29	100		32			1.250	400	–	2.600	800	–	1.250	400	–
30			53				610	–		1325	–		715	–
31														
32														
33														

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lill Ee 1/100 mtl Kollinge 1:64 Innehavare Reinhold Rosenkvist
åker, myrtäg på myälv
-"-
Summa
Lill Ea Lerlag till kvarnar inom Sandsbyn, Lundsbyn, Tvärslag m.fl. byar
Innehavare Reinhold Rosenkvist
åker, myrtäg på myälv
-"-
-"-
Brukningshäktad upptakommer för allt ha genom igenläggning av de 8+75-B därstä
Brukningshäktad upptakommer för omkring 2 ha av fastigheten genom igenläggning
häktad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 2x400 (ord. IV).
Summa

Sammandrag

Lill Ha 2/16 mtl Kärrgrund 1:2 ij. Ewert Nilsson
-"- Bb Ärvd Linja 1:7 ij. Viktor Nilsson
-"- Bc 5/384 mtl -"- 2:16 ij. Ivar Palsson
-"- Bd 3/24 -"- -"- 2:13 -"-
-"- Be 1/5 -"- -"- 2:12 ij. Viktor Mauritz
-"- Bf 1/4 -"- -"- 3:2 ij. Reinhold Rosenkvist
-"- Bg Ärvd -"- 2:23 Innehavare Viktor Mauritz
-"- Bh 25/1536 mtl -"- 2:10
-"- Bi -"- -"-
-"- Bk Ärvd -"- 2:20
-"- Bl Ärvd Nr 61 -"- 3:10
-"- Bm -"- av 3:4 -"-
-"- Bn 5/256 -"- -"- 3:14
-"- Bo Ärvd -"- 3:20
-"- Ea 1/100 mtl Kollinge 1:111 ij. Viktor Mauritz
-"- Eb 1/100 -"- -"- 1:112 ij. Reinhold Rosenkvist
överföras

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1														
2	101		30			1.750	525	—	2.500	750	—	750	225	—
3	102		06			1.250	75	—	2.500	150	—	1.250	75	—
4			36				600	—		900	—		300	—
5														
6														
7														
8	103		16			1.250	200	—	2.500	400	—	1.250	200	—
9	104	1	24			1.000	1240	—	2500	3100	—	1.500	1860	—
10	105		77			1.000	770	—	2.500	1925	—	1.500	1155	—
11	av denna båtnad beräknan					till 100	kr/ha el. till 0,16 kr/m² (and. I)				64	—	64	—
12	ning av öppna str. C-21+22. Värdet av denna													
13										800	—		800	—
14		2	17				2.210	—		6289	—		4079	—
15														
16														
17		4	42		40		5779	—		11.020	—		5241	—
18			81		26		1076	60		1.882	—		805	40
19		2	25				2370	—		5625	—		3255	—
20		6	69				10.297	50		17.925	—		7627	50
21		5	14				7.247	50		12.850	—		5602	50
22		8	29				11.268	90		22.368	—		11.099	10
23			05				100	—		125	—		25	—
24			07				140	—		175	—		35	—
25			25				405	—		625	—		220	—
26			07		10		172	50		235	—		62	50
27					14		70	—		84	—		14	—
28			06		25		165	—		300	—		135	—
29			59		03		837	50		1493	—		655	50
30			15		07		246	50		417	—		171	50
31			23				230	—		575	—		345	—
32			53				610	—		1325	—		715	—
33		29	60	1	25		41015	—		77024	—		36009	—

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lill Ec ten mll Kolbinge 1/64 Innehavare Reinhold Rosenkvist

-"- Ea Lerbag till Immeran inom Davidshyn, Lundshyn, Tunshyn m. fl. byar.

Innehavare Reinhold Rosenkvist

Immeran

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		29	60	1	25		41.015	–		77.024	–		36.009	–
2			36				600	–		900	–		300	–
3														
4		2	17				2210	–		6389	–		4079	–
5		32	13	1	25		43.825	–		84.213	–		40.388	–
6														
7						Linja Nygård pr Tyringe den 15 mars 1949								
8														
9		Klas Wentling,				Gottfrid Ström			Ragnar Jönsson					
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Finja socken.										
Aa 2/25 mtl Värgapet 1 ^{2}.										
Äg. Evert Nilsson.										
åker, mylla på mo	1		42			-	-	-	-	
" "	2		21			1.000	2.000	1.000	210	--
" "	3		04			1.000	1.500	500	20	--
" mylla på sand och grus	4		03			2.000	2.500	500	15	--
" " "	5		08			1.500	2.500	1.000	80	--
" " "	6		06			2.000	2.500	500	30	--
" " "	7		12			1.500	2.500	1.000	120	--
" " "	8		37			1.500	2.500	1.000	370	--
" " "	9		05			1.500	2.500	1.000	50	--
" " "	10		42			1.000	2.500	1.500	630	--
" " "	11		14			2.000	2.500	500	70	--
" " "	12		58			1.000	2.500	1.500	870	--
" " "	13		42			1.000	2.500	1.500	630	--
" " "	14		13			2.000	2.500	500	65	--
" " "	15		08			2.000	2.500	500	40	--
" " "	16		29			1.500	2.500	1.000	290	--
" " "	17		06			1.500	2.500	1.000	60	--
" " "	18		08			1.000	2.500	1.500	120	--
" " "	19		31			2.000	2.500	500	155	--
" " "	20		20			2.250	2.500	250	50	--
" " "	21		11			1.000	2.500	1.500	165	--
" " "	22		05			1.750	2.500	750	37	50
" " "	23		04			2.000	2.500	500	20	--
" " "	24		13			1.750	2.500	750	97	50
ängsmark	25				01	1.200	1.500	300	3	--
skogsmark	26				14	-	-	-	-	
"	27				18	400	600	200	36	--
"	28				07	500	600	100	7	--
Bruknings båtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar av fastigheten										
Överföres		4	42		40				4241	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	42		40				4241	--
genom igenläggning av öppna kan beräknas till 400 kr/ha	str. 23+47=E. Värdet av denna båtnad eller till 2.5 x 400 (avd. IV)								1000	--
Summa		4	42		40				5241	--
Bb avst. Finja 1 7.										
Äg. Viktor Nilsson.										
åker, mylla på sand och grus	29		11			1.000	2.000	1.000	110	--
" , " "	30		17			1.200	2.000	800	136	--
" , mylla på sand	31		31			1.100	2.200	1.100	341	--
" , "	32		14			1.320	2.200	880	123	20
" , "	33		08			1.760	2.200	440	35	20
skogsmark	34a				02	500	600	100	2	--
"	34b				10	300	600	300	30	--
"	35				14	400	600	200	28	--
Summa			81		26				805	40
Bc 5/384 mtl Finja 2 16.										
Äg. Ivar Pålsson.										
åker, mylla på mo	36	1	25			1.000	2.500	1.500	1875	--
" , "	37		84			1.000	2.500	1.500	1260	--
" , "	38		12			1.750	2.500	750	90	--
" , "	39		04			1.750	2.500	750	30	--
Summa		2	25						3255	--
Bd 19/324 mtl Finja 2 13.										
Äg. Ivar Pålsson.										
åker, mylla på mo	40		81			1.250	2.500	1.250	1012	50
" , "	41		13			1.250	2.500	1.250	162	50
" , "	42		24			1.750	2.500	750	180	--
" , "	43	1	16			1.750	2.500	750	870	--
" , "	44		10			2.000	2.500	500	50	--
" , "	45		20			1.750	2.500	750	150	--
" , "	46		43			1.500	2.500	1.000	430	--
Överföres		3	07						2855	--

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	07						2855	--
åker, mylla på mo	47	1	17			1.250	2.500	1.250	1462	50
" , "	48	1	02			1.250	2.500	1.250	1275	--
" , "	49		24			1.500	2.500	1.000	240	--
" , "	50		38			2.000	2.500	500	190	--
" , "	51		61			2.000	2.500	500	305	--
" , "	52		20			2.000	2.500	500	100	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar av fastigheten genom igenläggning av dikesstr. B-F. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 3 x 400 (avd. III)									1200	--
Summa		6	69						7627	50
Be 1/35 mtl Finja 2 12 .										
Äg. Viktor Mauritz.										
åker, mylla på mjäla	53		32			1.250	2.500	1.250	400	--
" , "	54		69			1.250	2.500	1.250	862	50
" , mylla på mo	55		85			1.500	2.500	1.000	850	--
" , "	56	1	36			1.500	2.500	1.000	1360	--
" , "	57		67			2.000	2.500	500	335	--
" , "	58		08			2.000	2.500	500	40	--
" , mylla på mjäla	59		14			1.000	2.500	1.500	210	--
" , "	60		93			1.000	2.500	1.500	1395	--
" , "	61		10			1.000	2.500	1.500	150	--
Summa		5	14						5602	50
Bf 5/64 mtl Finja 3 2 .										
Äg. Reinhold Rosenkvist.										
åker, mylla på sand	62		32			1.540	2.200	660	211	20
" , "	63		16			1.540	2.200	660	105	60
" , "	64		32			1.760	2.200	440	140	80
" , "	65		39			1.100	2.200	1.100	429	--
" , mylla på mo	66		08			1.750	2.500	750	60	--
" , "	67		36			1.750	2.500	750	270	--
" , "	68	1	71			1.500	2.500	1.000	1710	--
Överföres		3	34						2926	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	34						2926	60
åker, mylla på mjäla	69		47			1.250	2.500	1.250	587	50
" , mylla på sand	70		18			1.500	2.500	1.000	180	--
" , mylla på mjäla	71		67			1.000	2.500	1.500	1005	--
" , mylla på sand	72		66			1.500	2.500	1.000	660	--
" , mylla på mjäla	73		88			1.000	2.500	1.500	1320	--
" , "	74		07			1.000	2.500	1.500	105	--
" , mylla på sand	75		70			1.250	2.500	1.250	875	--
" , "	76		70			1.250	2.500	1.250	875	--
" , "	77		25			2.000	2.500	500	125	--
" , "	78		15			1.500	2.500	1.000	150	--
" , "	79		03			1.500	2.500	1.000	30	--
" , "	80a		05			1.500	2.500	1.000	50	--
" , "	80b		14			1.000	2.500	1.500	210	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 ha av fastigheten genom igenläggning av öppna str. 7+23-8+75. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 2 x 400 (avd. I)									800	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 ha av fastigheten genom igenläggning av öppna str. 21+22-24+32. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 3 x 400 (avd. IV)									1200	--
Summa		8	29						11099	10
Bg avs Finja 2 23 .										
Innehavare Viktor Mauritz.										
åker, mylla på mo	81		05			2.000	2.500	500	25	--
Summa			05						25	--
Bh 25/1536 mtl Finja 2 10 .										
Viktor Mauritz.										
åker, mylla på mo	82		07			2.000	2.500	500	35	--
Summa			07						35	--
Bi Finja.										
Innehavare Viktor Mauritz.										
åker, mylla på mo	83		04			1.750	2.500	750	30	--
" , "	84		08			1.750	2.500	750	60	--
" , mylla på mjäla	85		13			1.500	2.500	1.000	130	--
Summa			25						220	--

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Bk avs Finja 2 20 .										
2	Innehavare Viktor Mauritz.										
3	åker, mylla på mjäla	86		07			1.750	2.500	750	52	50
4	skogsmark	87				10	500	600	100	10	--
5	Summa			07		10				62	50
6	Bl avs nr 21 Finja 3 18 .										
7	Innehavare Viktor Mauritz.										
8	skogsmark	88				14	500	600	100	14	--
9	Summa					14				14	--
10											
11	Bm Finja av 3 5 .										
12	Innehavare Viktor Mauritz.										
13	åker, mylla på mjäla	89		06			1.500	2.500	1.000	60	--
14	skogsmark	90				25	300	600	300	75	--
15	Summa			06		25				135	--
16	Bn 5/256 mtl Finja 3 14 .										
17	Innehavare Viktor Mauritz.										
18	åker, mylla på mjäla	91		30			1.500	2.500	1.000	300	--
19	" , "	92		04			1.500	2.500	1.000	40	--
20	" , "	93		25			1.250	2.500	1.250	312	50
21	skogsmark	94				03	500	600	100	3	--
22	Summa			59		03				655	50
23	Bo avs Finja 3 20 .										
24	Innehavare Viktor Mauritz.										
25	åker, mylla på mjäla	95		03			1.250	2.500	1.250	37	50
26	" , "	96		12			1.500	2.500	1.000	120	--
27	skogsmark	97				07	400	600	200	14	--
28	Summa			15		07				171	50
29											
30	Ca 1/3200 mtl Kollinge 1 111 .										
31	Äg. Viktor Mauritz.										
32	åker, mylla på mjäla	98		23			1.000	2.500	1.500	345	--
33	Summa			23						345	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
112 Cb 11/1600 mtl Kollinge 1 .										
Äg. Reinhold Rosenkvist.										
åker, mylla på mjäla	99		21			1.000	2.500	1.500	315	--
" , "	100		32			1.250	2.500	1.250	400	--
Summa			53						715	--
164 Cc 1/1280 mtl Kollinge 1 .										
Innehavare Reinhold Rosenkvist.										
åker, mylla på mjäla	101		30			1.750	2.500	750	225	--
" , "	102		06			1.250	2.500	1.250	75	--
Summa			36						300	--
Ea Lertag till hemman inom Davids- Smedstorp torp, Tvärskog m.fl. byar.										
Innehavare Reinhold Rosenkvist.										
åker, mylla på mjäla	103		16			1.250	2.500	1.250	200	--
" , "	104	1	24			1.000	2.500	1.500	1860	--
" , "	105		77			1.000	2.500	1.500	1155	--
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.16 ha genom igenläggning av str. 8+75-B. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.16 x 400 (avd. I)									64	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 ha av fastigheten genom igenläggning av öppna str. C-21+22. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 2 x 400 (avd. IV)									800	--
Summa		2	17						4079	--
Sammandrag.										
2 Aa 2/25 mtl Vårgapet 1 .										
Evert Nilsson		4	42		40				5241	--
7 Bb avst. Finja 1 .										
Viktor Nilsson			81		26				805	40
16 Bc 5/384 mtl Finja 2 .										
Äg. Ivar Pålsson		2	25						3255	--
13 Bd 19/324 mtl Finja 2 .										
Äg. Ivar Pålsson		6	69						7627	50
Överföres		14	17		66				16928	90

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		14	17		66				16928	90
2	Be 1/35 mtl Finja 2[12].										
3	Äg. Viktor Mauritz.		5	14						5602	50
4	Bf 5/64 mtl Finja 3[2].										
5	Äg. Reinhold Rosenkvist		8	29						11099	10
6	Bg avs Finja 2[23].										
7	Innehavare Viktor Mauritz			05						25	--
8	Bh 25/1536 mtl Finja 2[10].										
9	Innehavare Viktor Mauritz			07						35	--
10	Bi Finja.										
11	Innehavare Viktor Mauritz			25						220	--
12	Bk avs Finja 2[20].										
13	Innehavare Viktor Mauritz			07		10				62	50
14	Bl avs nr 21 Finja 3[18].										
15	Innehavare Viktor Mauritz					14				14	--
16	Bm Finja av 3[5].										
17	Innehavare Viktor Mauritz			06		25				135	--
18	Bn 5/256 mtl Finja 3[14].										
19	Innehavare Viktor Mauritz			59		03				655	50
20	Bo avs Finja 3[20].										
21	Innehavare Viktor Mauritz			15		07				171	50
22	Ca 1/3200 mtl Kollinge 1[111].										
23	Äg. Viktor Mauritz			23						345	--
24	Cb 11/1600 mtl Kollinge 1[112].										
25	Äg. Reinhold Rosenkvist			53						715	--
26	Cc 1/1280 mtl Kollinge 1[164].										
27	Innehavare Reinhold Rosenkvist			36						300	--
28	Ea Lertag till hemman inom Davids-										
29	torp, Smedstorp, Tvärskog m.fl. byar.										
30	Innehavare Reinhold Rosenkvist		2	17						4079	--
31	Summa		32	13	1	25				40388	--
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949"								
		i Finja socken av Kristianstads län.								
1+87-9+85	798	Dikessträckan A-B.								
1+87-3+20	133	Schaktning för öppet dike av sand, grus och ngt. sten m³	400	2.75	1100	--				
3+20-4+60	140	Schaktning för öppet dike av grus, sten och stubbar m³	480	3.25	1560	--				
4+60-4+64	4	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	4	12.00	48	--				
4+64-7+16	252	Dito Dito lm	252	5.50	1386	--	4094	--		
7+16-7+24	8	32" vägrör och dess läggning genom befintlig vägbro samt en brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet, varför det ej medräknas här					---			
7+24-9+85	261	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	261	5.25	1370	25	1370	25		
4+60-7+16	256	32" cementrör lm	256	20.00	5120	--				
7+24-9+85	261	32" " lm	261	20.00	5220	--	10340	--		
5+62,7+24, 8+60,9+85,		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam. 1.2 m st	4	135:-	540	--	540	--		
4+60		Dikesöga av betong enl. ritning st	1	150:-	150	--	150	--	16494	25
		Ersättning till ägaren av fast. litt A för avlop-								
		Överföres							16494	25

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							16494	25
		pets rätning							75	--
		Ersättning för mark till jord- och stenupplag uträknas efter företagets utförande men beräknas här överslagsvis till							400	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							1695	75
		Summa							18665	--
9+85-10+33	48	Diksesträckan B-C.								
9+85-10+33	48	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	48	5.00	240	--	240	--		
9+85-10+33	48	32" cementrör lm	48	20.00	960	--	960	--		
10+33		Intagningsbrunn av betong enl. ritning, inre diam. 1.2 m st	1	135:-	135	--	135	--	1335	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							135	--
		Summa							1470	--
10+33-14+76	443	Diksesträckan C-D.								
10+33-10+61	28	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	28	5.00	140	--				
10+61-12+50	189	Dito Dito lm	189	3.00	567	--				
12+50-14+71	221	Dito Dito lm	221	2.75	607	75				
14+71-14+76	5	Dito Dito lm	5	10.00	50	--	1364	75		
10+33-10+61	28	32" cementrör lm	28	20.00	560	--				
		Överföres			560	--	1364	75		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			560	--	1364	75		
10+61-14+76	415	24" cementrör lm	415	12.oo	4980	--	5540	--		
10+61		Intagningsbrunn av betong enl. ritning, inre diam. 1.2 m st	1	135:-	135	--				
11+50,12+62, 13+50,		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 0.9 m st	3	90.oo	270	--				
14+76		Intagningsbassäng av betong enl. ritning st	1	350:-	350	--	755	--	7659	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							765	25
		Summa							8425	--
30+00-32+85	285	Dikessträckan B-F.								
30+00-31+13	113	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	113	1.50	169	50				
31+13-31+16	3	Dito Dito lm	3	5.oo	15	--				
31+16-32+01	85	Dito Dito lm	85	1.50	127	50				
32+01-32+05	4	Dito Dito lm	4	5.oo	20	--				
32+05-32+69	64	Dito Dito lm	64	1.50	96	--				
32+69-32+73	4	Dito Dito lm	4	5.oo	20	--				
32+73-32+85	12	Dito Dito lm	12	1.50	18	--	466	--		
30+00-32+85	285	9" cementrör lm	285	3.20	912	--	912	--		
31+65,32+85,		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 0.7 m st	2	70.oo	140	--	140	--	1518	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							132	--
		Summa							1650	--

K. Lanthruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.			Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
20+00-27+25	725	**Dikessträckan C-E.**										
20+00-21+15	115	Schaktning för täckt led-										
		ning, rörens läggning samt										
		dikesjordens återfyll-										
		ning		lm	115	3.00	345	--				
21+15-21+18	3	Dito	Dito	lm	3	8.00	24	--				
21+18-22+00	82	Dito	Dito	lm	82	2.75	225	50				
22+00-23+42	142	Dito	Dito	lm	142	2.50	355	--				
23+42-23+47	5	Dito	Dito	lm	5	8.00	40	--				
23+47-25+88	241	Dito	Dito	lm	241	2.50	602	50				
25+88-27+20	132	Dito	Dito	lm	132	2.00	264	--				
27+20-27+25	5	Dito	Dito	lm	5	8.00	40	--	1896	--		
20+00-21+18	118	18" cementrör		lm	118	7.50	885	--				
21+18-25+88	470	15" "		lm	470	6.00	2820	--				
25+88-27+25	137	12" "		lm	137	4.50	616	50	4321	50		
21+18,22+50, 23+47,24+32, 25+00,25+88, 27+00,		Intagningsbrunnar av be-										
		tong enl. ritning, inre										
		diam. 0.7 m		st	7	70.00	490	--	490	--		
27+25		Intagningsbassäng av be-										
		tong enl. ritning		st	1	350:-	350	--	350	--	7057	50
		För oförutsedda fall, ar-										
		betets tillsyn m.m. till-										
		lägges c:a 10 %									707	50
			Summa								7765	--
		Sammandrag.										
1+87-9+85	798		Dikessträckan	A-B							18665	--
9+85-10+33	48		"	B-C							1470	--
10+33-14+76	443		"	C-D							8425	--
30+00-32+85	285		"	B-F							1650	--
20+00-27+25	725		"	C-E							7765	--
			Summa kronor								37975	--

Finja Nygård pr TYRINGE den 15 mars 1949.

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd.

till Finja-Trulsångs dikningsföretag 1942 i Finja socken av Kristianstads län.

Littera i kartan	Kommunaltal	Registernummer	Socken by	Ägare	Sökande eller icke sökande	Fastighetsvärde Kr	Fastighetsvärde öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad Kr	Beräknad kostnad öre	Fastighetskostnad Kr	Fastighetskostnad öre
			Finja socken									
Aa	2/25	1 3	Vägaget	Äg. Evert Nilsson	SÖK	5.341	-	12.977	4.928	02	178	52
Bb	avst	17	Finja	-"- Viktor Nilsson	-"-	805	40	1.994	757	22	27	43
Bc	5/384	2 16	-"-	-"- Ivar Pålsson	-"-	3.255	-	8.059	3.060	41	110	87
Bd	19/324	2 13	-"-	-"- Desamme	-"-	7.627	50	18.886	7.171	96	259	81
Be	1/35	2 12	-"-	-"- Viktor Mauritz	-"-	5.602	50	13.872	5.267	89	190	84
Bf	5/64	3 2	-"-	-"- Reinhold Rosenkvist	-"-	11.099	10	27.481	10.435	91	378	06
Bg	avs	2 23	-"-	Inneh. Viktor Mauritz	-"-	25	-	0.062	23	54	0	85
Bh	25/1536	2 10	-"-	-"- Desamme	-"-	35	-	0.086	32	66	1	18
Bi	—	—	-"-	-"- Desamme	-"-	220	-	0.545	206	96	7	50
Bk	avs.	2 20	-"-	-"- Desamme	-"-	62	50	0.155	58	86	2	13
Bl	avs n:o 21	3 18	-"-	-"- Desamme	-"-	14	-	0.035	13	29	0	48
Bm	—	avs 35	-"-	-"- Desamme	-"-	135		0.334	126	84	4	59
Bn	5/256	3 14	-"-	-"- Desamme	-"-	655	50	1.623	616	33	22	34
Bo	avs.	3 30	-"-	-"- Desamme	-"-	171	50	0.425	161	39	5	85
Ca	1/3200	1 111	Hollinge	Äg. Viktor Mauritz.	-"-	345	-	0.854	324	31	11	76
Cb	11/1600	1 112	-"-	-"- Reinhold Rosenkvist	-"-	715	-	1.770	672	16	24	35
Cc	1/280	1 164	-"-	Inneh. Desamme	-"-	300	-	0.743	282	15	10	22
Ea	—	—		Lutag till fastigheter inom Davidstorp, Smedstorp, Tränsborg, m. fl. byar. Inneh. Reinhold Rosenkvist.	-"-	4079	-	10.099	3.835	10	138	93
				Summa		40.388	-	100.000	37.975	-	1.375	70

Finja Nygård pr Hyssinge den 15 mars 1949.

Klas Westling. Gottfr. Persson Ralf. Jönsson

83.899

Insändes till Kungl. Lantbruksststyrelsen.

~~Förrättn. nr~~ J. m. 9/49 Litt. 10:16/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 APR. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 1/10

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949 i Finja socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

[redacted] åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i [redacted] samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 34 ha.				
190:- kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	302	--		
2.2 % av 37.975:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	835	45		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1137	45		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1137	45
2. *Täckdikningsplaner.*				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				--
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				--
Transport:			1137	45

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1137	45
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Summa kronor:			1137	45

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Finja Nygård pr Tyringe den 15 mars 19 49.

Ett exemplar av densamma har den 15 mars 1949 överlämnats personligen till

lantbr. Ivar Pålsson, Finja Nygård pr Tyringe,
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes: Klas Westling
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör~~ ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 28/4 1950 av

~~Kopia~~

~~Förrättn. n:r~~ 2. nr 9/49 Litt. 10:16/49.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949 i Finja socken av Kristianstads

(företagets benämning etc. samt socken och län)

län.

~~Datum anvisande början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i samband~~ med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 34 ha.				
190:- *kr för* 20 *ha och* 8:- *kr för varje ha däröver*	302	--		
2.2 *% av* 37.975:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	835	45		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1137	45		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1137	45
2. *Täckdikningsplaner.*				
			--	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
			--	
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
			--	
Transport:			1137	45

53.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1137	45
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Sammandrag. *Summa kronor:*			1137	45

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 1137:45

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior, inbindn. 2 band) 45.65

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning 57.60

Hantlangning m.m. 135.—

Summa kr. 1.375.70

Finja Nygård pr TYRINGE den 15 mars 1949.

Nils Westling

förrättningsmannens namnteckning

1137:45

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

213/52

FÖRETAG: FINJA - TRULSÄNG. 2•1495

Skuldförbindelse överlämnad till Rörum tribunal den 29 aug. 1952 godkänd den 14/10 1952.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 mars 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 15.740
» en första rensning ..... » - kr. 15.740
Lån till företagets utförande ..... kr. 19.800

96/52

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN 19/8 1952 DIARIE Nr 01181 SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till FINJA - TRULSÄNGS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Tyringe kommun, Kristianstads län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtontusensjuhundrafyrtio (15.740) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med nittontusenåttahundra (19.800) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Finja Nygård den 15 Juli 19 52

Sven Pålsson

Att Lantbrukaren Sven Pålsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Gunggren
Adress Finja

Gösta Jeppsson
Adress Finja

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.
Stockholm den 7 november 1952.

Sven Wennberg

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BESLUT
DEN 7 NOV. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
19/8 1952
DIARIE Nr 31181
SAK Nr

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Finja-Trulsängs dikningsföretag 1949 i Tyringe kommun av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 15.740 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 19.800 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Ivar Pålsson, Finja Nygård pr Tyringe.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av bifogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 18 augusti 1952.

Niles Westling

statens lantbruksingeniör.

...YRELSEN
19/8 1952
DIARIE Nr J 1181
SAK Nr

~~Sammandrag~~

enl. förda räkenskaper över verkliga kostnader ~~för utförandet av~~ Finja Trulsäters dikningsföretag 1949

i Tysinge socken av Kristianstads län.

1.	Lynoförrättningen	1375:70
2.	~~Obäknandet~~	—
3.	Kattonlonestolsavgift	60:68
4.	Arbetskostnader	33932:30
5.	Förrättningsavgift	—
6.	Arbetskontroll	553:—
7.	Arbetsstyrelsens omkostnader	4:—
8.	Utvade at Arbetsstyrelsen	
9.	Räntor å upplånta medel	2029:58
10.	Försäkring	246:80
11.		245:80
	Summa kronor	39447:86

Finja Nygård den 15/7 1952

Ivar Pålsson Skördeldelägarnas Wikforsnämnd

Undertecknade hava denna dag granskat räkenskaperna för ovan nämnda företag och därvid funnit att förestående sammandrag för utgiftsposterna äro i full överensstämmelse med de härför förda räkenskaperna och företedda verifikationerna.

Finja den 19/7 1952

Harald Lundberg Wilhelm Andersson

Landtbr. Finja Landtbr. Finja

Ber. berätt. 39.350:70 kr.
ingen anmärkning 52

Avskrift.

J 1181/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan Lantbrukssstyrelsen genom beslut den 27 mars 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 19.800 kr till utförande av FINJA - TRULSÅNGS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Tyringe kommun, Kristianstads län, får Lantbrukssstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för lånoansökningen
Finja socken		
Vårgapet	1[2]	Evert Nilsson
Finja	2[12]	Viktor Mauritz
-"-	2[13]	Ivar Pålsson
-"-	2[16]	Densamme
-"-	3[2]	Reinhold Rosenkvist
Kollinge	1[111]	Viktor Mauritz
-"-	1[112]	Reinhold Rosenkvist

Stockholm den 7 november 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukssstyrelsen