Blad 1.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 6 MAJ 1949
BUL 5/1949

Förslag i 9 blad till

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949

i Kviinge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Kviinge socken.

Aa	6 15/16 mtl	Hanaskog	1¹-12¹	mantal och ägovidd gemensam
Ab	1 13/16 -"-	-"-	13¹	
Ba	1 1/4 -"-	Röåckra	1² och 2²	mantal och ägovidd gemensam
Bb	1/16 -"-	-"-	1³ och 2³	-"- -"-

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställd plan medgivits i enlighet med av styrelsen å handlingarna gjord påskrift.

Stockholm den 12 maj 1953.

Enligt uppdrag

H. Gaijenberg.

Skala 1:2000.

100 50 0 100 mtr.

RITN.Nr 001
L 9*1498
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2926-1
9 ritn


Förslag i 9 blad till
Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949
i Kvinge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.
Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.
Blad 2.
SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 6 MAJ 1949
BUD 5/1949
Helge-ån
Ab
Ba
Bb
Aa
Fp. 9.00 (topp å regnmätare)
Fp. 8.19
blad 1 häremot
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställd plan medgivits i enlighet med av styrelsen å handlingarna gjord påskrift.
Stockholm den 12 maj 1953.
Enligt uppdrag
Skala 1:2000.
KITN. Nr 002
L 9-1498
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2926-2

Förslag i 9 blad till

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 i Kvünge socken

av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

BODERBYGDENS VATTENDOMSTOL - 6 MAJ 1949

BUD 5/1949



RITN.Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 9-1498

2926-3

Blad 4.

BOHUSLÄNS VATTENDOMSTOL
6 MAJ 1949

Bild 9/1949

Förslag i 9 blad till

Hanaskogs gårds invallningföretag 1949

i Kviinge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Ahrstedt

Statens lantbruksingenjör.

Skalor:

för längd = 1:2000

100 50 0 100 m.

för höjd och sektioner = 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

för detaljer = 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

Förslag till dikesöga vid 1+75 (skala 1:100).



Förslag till dikesöga vid B (skala 1:100)



Förslag till dikesöga vid I (skala 1:50)



Betongmurarna rutarmeras med 8 m/m rundjärn c/c 250 m/m.





R.A.N. Nr C 04
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 9*1498
2926-4

Blad 5.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 6 MAJ 1949
BUD 5/1949

Förslag i 9 blad till

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949

i Kviinge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Skalor:

för längd = 1:2000.

för höjd och sektioner = 1:100.

för detaljer 1:50.

Förslag till intagningsbassäng vid 168+98.



Lyftbart galler av 4 x 40 m/m bandjärn c/c 50 m/m

Alla betongmurar rutarmeras med 8 m/m rundjärn c/c 250 m/m

Typritning till intagningsbrunnar.

vid 18"-21" rörledning



vid 9"-15" rörledning







RITN.Nr 005
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 9-1498
2926-5

Blad 6.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 6 MAJ 1949
BUD 5/1949

Förslag i 9 blad till

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949

i Kviinge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skalor:

för längd = 1:2000.

för höjd = 1:100.



ATTN. Nr 006
L 9-1498
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2926-6

Förslag i 9 blad till

Hanaskogs gårds invallnings-företag 1949 i Kvänge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 7.

SÖDERSYSSELNS VATTENDOMSTOL – 6 MAJ 1949

Bild 5/1949



Skalor:

för längd = 1:2000

för höjd och sektioner = 1:100

RITN.Nr 007

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 9:1498 2926-7

Blad 8.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 6 MAJ 1949

Förslag i 9 blad till

Hanaskogs gårds invallningsföretag

1949 i Kvünge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Skalor:

för längd 1:2000

för höjd och sektioner 1:100.



RITN.Nr 008
Kungl. Lantbruksstyrelse arkiv
L 9-1498
2926-8

Blad 9.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 6 MAJ 1949
BUD 5/1949

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställd plan medgivits i enlighet med av styrelsen å handlingarna gjord påskrift.

Stockholm den 12 maj 1953.

Erik Lindberg

W. Seipenberg



Förslag till Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949

i Kvinge socken-~~(nar)~~ av Kristianstads län

upprättat år(~~en~~) 1949 ~~(utan)~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ RITN.Nr 009 Klas Westling (Namn)

L 9-1498 statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 9 | KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 2926-9

Statens Reproduktionsanstalt

Lån
den
Lbrstr
Lbrstn 1044. 56.

Ser. E XIII komb
2926

L 9*1498

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC 1949
DIARIE-NR 0511
SAK-NR

Komb. 99/52

Betänkande

rörande

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949

i Kviinge socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1949
DIARIE Nr 0511
SAK Nr

Undertecknad, förtroendeman för Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 i Kviinge socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Hanaskog den 26. november 1949.

/ Arvid De Geer /

pumpkammaren i pumpstationen vid punkt A må utföras av armerade kulvertrör med en inre diameter av 1.800 m.m.

Stockholm den 12 maj 1953.

Enligt uppdrag

Yngve Engenberg.

Genom beslut den 18 juni 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 81.240:30 kr., till företaget beviljat bidrag med 27.080:— kr. och lån med 54.130:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / med tillägg, att ____

Betygas i tjänsten A. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1949
DIARIE Nr 0511

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949
(företagets namn samt socken och län)
i Kviinge socken av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: Friherre Arvid De Geer, Hanaskog.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 19 dec. 1945. Förrättningen avslutad den 21 mars 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / [illegible]

Vid förrättningen bestämd arbetstid: Före utgången av år 1959. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1959.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 90.872:90 kronor.

Total kostnad (~~kostnad för en första rensning inräknad~~) 81.240:-x kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

x härtill kommer kapitaliserad driftskostnad, som enligt synehandlingarna beräknats till 8.000:- kronor.

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att

(Forts. se föregående sid.)

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	78.600	--			2.640	30	81.240	30	--	81.240	30

Enär de i företaget ingående avloppen utgöras av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	95	49	5	74	101	23	90872	90	2	81240	30	800	1/3	27.070

Av bidraget belöper ~~xxxxx~~ 27.070:- kr. på företagets utförande ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Låne-kvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	90.834	73	99.958	81.206	18	2/3	54.130

Enär lånebeloppet å fastigheten litt Bb skulle understiga 100 kronor tillstyrkes ej lån till denna fastighet.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (86.392:90 kr) och dels av brukningsbåtnad (4480:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Det vid förrättningen meddelade utlåtandet har underställts Söderbygdens vattendomstols prövning, som i utslag den 30 september 1949 fastställt detsamma.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 27.070:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 54.130:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 5 september 1949 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Lars Åkesson och Anton Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 1 december 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.

H. Henriksson

Ordförande.

Klas Westling

Föredragande.

Bilagor.

A. Söderbygdens vattendomstols dom samt laga kraftbevis.

B. Föreningshandling.

C. Fastighetsförteckning.

Dom B 8/1949 Bil. A.

BUD 5/1949

Hanaskog

Söderbygdens vattendomstols dom, meddelad å domstolens kansli i Stockholm den 30 september 1949.

Målet: Underställning av utlåtande den 21 mars 1949 rörande Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 inom Kviinge socken, Kristianstads län.

Lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män har handlagt och den 21 mars 1949 avslutat syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av vattensjuka marker inom Hanaskog nr 1-13 och Röåkra nr 1 och 2 i Kviinge socken, Kristianstads län, benämnt Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949.

Utlåtandet har jämlikt 7 kapitlet 55 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Underställningen har av vattendomstolen vederbörligen kungjorts.

Den granskning av förrättningen, som inom domstolen företagits med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke givit anledning till anmärkning emot utlåtandet.

Vattendomstolen finner därför skäligt fastställa synemännens utlåtande till efterrättelse.

Talan mot denna dom fullföljes till Vattenöverdom-

Utan avgift

Lantbruksingenjören Klas Westling

7.

stolen genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag, eller sist fredagen den 14 oktober 1949 före tjänstetidens slut, hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: box 482, Stockholm 1), muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag, eller sist fredagen den 28 oktober 1949 före tjänstetidens slut, fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part å ena sidan sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Arend Nordin.

Rätt avskrivet: betygar

Ex officio: Ruthkreiger

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom: det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 november 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin

Bil. B.

Undertecknade förklara härmed, att vi önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till utförande av Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 i Kviinge socken av Kristianstads län, och uppdraga vi för den skull åt friherre Arvid De Geer, Hanaskogs gård, dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidrags- och lånebelopp.

Hanaskog den 9 april 1949

Arvid De Geer Elisabeth Carbonnier.

Carl De Geer

Friherre Arvid De Geers, fru Elisabeth Carbonniers och friherre Carl De Geers egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils R. Jönsson Harald Johansson

adr. Hanaskog adr. Hanaskog

Bil. C.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Kviinge socken.

Aa 6 15/16 mtl ✓ Hanaskog 1^{1}- 12^{1} gem.ägovidd. Ägare Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier.

Ab 1 13/16 mtl ✓ " ~~1^{13}~~ 13^{1} Ägare Dsma

Ba 1 1/4 mtl ✓ Röåkra 1^{2},2^{2}, gem. ägovidd. Ägare Dsma

Kristianstad i december 1949.

statens lantbruksingeniör.

S.K.

Lånat

den ....

L' Lånat fr.

den .....

Lbrstn 1044.

Ser. E XIII Kopia
2926-9

L 9*1498

SÖDERBYGDENS
- 6 MAJ 1949
VATTENDOMSTOL

Bl. D. 5/1949

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Kopia 99/52
Kopia 1952

Originalhandlingar

rörande

Hanaskogs gårds invallningsföre-

tag 1949

i Kviinge socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Hanaskog n:ris 1-13 samt Rööckra n:ris 1 och 2 i Kvidinge socken av Kristianstads län; upprättade år 1949 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44) skrivna och paginerade sidor, anbud å pump och 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 9 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.

Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av vattensjuka marker inom Hanaskog n:ris 1-13 samt Rööckra n:ris 1 och 2 i Kviinge socken av Kristianstads län.

År 1949, mars 21, kl. 10 f.m. på Hanaskogs slott hos frih.A.De Geer

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen August Nilsson i Hovgården och Assar Erlansson i Beateberg samt

sökanden friherre Arvid De Geer på Hanaskog för egen del samt såsom ombud för fru Elisabeth Carbonnier och friherre Carl De Geer enligt fullmakt av vilken fullmakt även framgick, att friherre A. De Geer erhållit befogenhet att å samtligas vägnar begära förrättningen.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avlopps- och vallsträckningar, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Friherre Arvid De Geer yrkade å egna och sina medsökandes vägnar att företaget skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd.

§ 5.

Fråga om skada eller intrång i samband med företagets utförande ifrågakom ej vid förrättningen. Det antecknades till protokollet att marken i företaget varit invallad sedan 1872. Den första tiden hade vattenuppfordringen skett genom vindmotor, men 1912 hade centri-

fugalpump installerats i pumpstationen.

§ 6.

Sedan synemännen verkställt uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genoms företagets utförande, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 7.

Särskild arbetsstyrelse för företaget erfordrades ej.

Kartor och handlingar angående företaget skulle förvaras av friherre Arvid De Geer adress Hanaskog.

§ 8.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 2.390 kronor 80 öre inom trettio dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å postgirokonto nr 1036.

§ 9.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen samt utlåtandets underställande meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hanaskog den 21 mars 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Augustin Ekstrom Assar Johansson

3 132/46

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Dnr 20/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av **friherre Arvid De Geer, Hanaskog,** varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa **syneförrättning rörande dikning ånom invallat område å Hanaskogs gård i Kviinge socken.**

Kristianstad i landskansliet den **19 december 1945.**

(A.E.Rodhe)

(Georg Lundborg)

80 /40 Ekdm.

V 779E

No. 80/40 Ekdm
Ank. den 22 OKT. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
damstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhåller vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enl. med föreskrifterna i gällande nattenlag verkställa synförrättning rörande dikning inom innallat område å Hanaskogs gård i Kniinge socken av Kristianstads län

Hanaskogs gård pr. Hanaskog d. 20/10 1945

[signature]

RESOLUTION.

Översändes till Förrläggningsnämnden i Kristianstads län
som anmodas avgiva yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den 23 oktober 1945.
På tjänstens vägnar:

[signature]

No. 80/40 Ekdm
Ank. den 14 DEC. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Förrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 13 december 1945.

[signature]

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Hanaskog n:ris 1-13 och Röåckra n:ris 1-2 i Kviinge socken av Kristianstads län den 21 mars 1949 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av marker inom Hanaskog n:ris 1-13 och Röåckra n:ris 1-2 i Kviinge socken av Kristianstads län, kommer att handläggas vid sammanträde på Hanaskogs slott den 21 mars 1949 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 26 februari 1949.

statens lantbruksingenjör.

Anslag härom i lagom ordning i Kviinge, Gryt kyrka d. 27/2 19 49

Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Kviinge socken den 26 februari 1949.

Måndagen den 28 febr. 1949.

TE

adsbladet.

Kristianstads Stad och Län.

. 1856.

Lösnummer 15 öre.

uari | Redaktör och ansvarig utgivare: SVEN OLOFSON. | Kristianstad. Kristianstadsbladets tryckeri 1949. | 1949

stads rekommun

ng att i eget intresse stödja s aktion mot tuberkulosen ge- sfotograferingen.

ra folksjukdomen tbc!

utning till skärmbildsfotogra-

Arbetarekommun, Styrelsen.

LÖV.

r **tisdagen** d. 1 mars och på- na varor såsom koftor, jum- rn och äldre, en del skydds- r m. m. utsäljes till oerhört

ERODEN

TELEFON 307.

BY.

ré

CKAN"

kl. 20,00. Entré 1: 50—1 kr.

Fjälkinge I. O. G. T.

ING!

a, att träd fällas på våra kraft- ningarna och betydande olägen- esamma anslutna abonnenterna

ägare och med trädfällning

Nedre Helgeåns regleringsföretag av år 1936.

Delägarna i företaget kallas härmed till ordinarie årssammanträde **onsdagen den 13 april 1949 kl. 11 å Hushållningssällskapets lokal i Kristianstad,** varvid förutom stadgeenliga ärenden skall beslutas befullmäktiga styrelsen:

dels att upplåna erforderliga penningebelopp,

dels att för arbetenas slutförande söka ytterligare statsanslag.

samt dels att, om så skulle bliva nödvändigt, utdebitera behövligt belopp å delägarna.

STYRELSEN.

Norra Ströö Bondeförbundsavd.

avhåller sitt årsmöte i Ströö missionshus onsdagen den 2 mars 1949 kl. 18.45 Alla BF-are välkomna.

STYRELSEN.

Nosaby sockenavd.

av **Landsbygdspartiet Bondeförbundet** avhåller sitt årsmöte i Bygdegården i Åraslöv onsdagen den 2 mars kl. 19.

STYRELSEN.

Gärds Köpinge Bondeförbundsavdelning

avhåller sitt årsmöte i församlingshemmet fredagen den 4 mars 1949 kl. 17.

STYRELSEN.

Norra Strö R.L.F. avd.

Specialité

FÖRLOVNINGSRINGAR

ständigt i lager.

Juvelerare

HARALD CARLSSON

Ö. Storg. 55, Kristianstad.

Tel. 10388.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av marker inom Hanaskog n:ris 1—13 och Röåckra n:ris 1—2 i Kviinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde på Hanaskogs slott den 21 mars 1949 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 26 februari 1949.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

Fru Märtha Kamfh, Vä nr 2, Vä, har på grund av en den 9 februari 1949 ingiven ansökan denna dag försatts i konkurs vid Gärds och Albo häradsrätt. Första borgenärssammanträdet har utsatts att hållas inför konkursdomaren å domarkansliet i Kristianstad den 22 mars 1949 klockan 12. Bevakningar böra vara ingivna eller med posten inkomna till konkursdomaren senast den 12 april 1949. Kungörelser om konkursen skola införas i Nyaste Kristianstadsbladet och Kristianstads Läns Tidning.

Konkursdomarens postadress är Vasagatan 7, Kristianstad.

Kristianstad den 24 februari 1949.

I tjänsten:

N. B. LJHNÉ.

NYA

Kristianst

Nyhets- och Annonstidning för

Grundlag

N:r 48 | Förläggare: LARSSON & OLOFSON. | Måndagen den 28 Feb

Född.

En SON.

Marie-Anne och Owe Nilsson.
f. Miöen.

Kristianstads Kvinnoklinik den 27/2 1949.

Förlovade.

Palle Abildgaard-Christensen
Ulla-Britt Björkman

Aalborg. Malmö.

Köpenhamn den 26 febr. 1949.

Lysning.

Börje Johnsson
Inez Persson

Knislinge. Stoby.

Vigsel i Stoby kyrka den 2 april 1949.

Ewe Karlsson
Ruth Winqvist

Oppmanna. Arkelstorp.

Nils Persson
Brita Öster

Ullstorp. Nosaby.

Dödsfall.

†

Vår älskade, uppoffrande lilla Mor, Farmor och Mormor

Emma Nilsson

* den 29 sept. 1865

har i dag i frid fått ingå i den eviga sabbatsvilan, dit hennes längtan stod.

I vår djupa sorg och saknad deltaga en stor släkt- och vänkrets samt Elimförsamlingen i Kristianstad.

Linderöd den 27 febr. 1949.

ERNST och **HILDA.**
CARL och **BETTY.**
ESTER och **EMIL.**
ANNA-LISA o. **GERHARD.**
SIGNE, RUTH, SVEA.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.

Davids 23 psalm.

Tystnat har stämman kära,
Morshjärtat upphört att slå,
Slocknad är modersblicken,
Kalla de händer två.
Bedjande läppar stelnat,
Tystnat har förböners ljud.
Trötta fötter vila,
Anden är hemma hos Gud.

†

Dödsfall.

SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREPARTI: SVERIGES

Kristia
Arbeta

uppmanar härmed stadens befolk
landstingets och staden Kristians
nom mangrant deltagande i skärm

Hjälp till att bekämpa den s

Verka för största möjliga til
feringen!

Kristianstad

VINS

Vår stora REALISATION bör
går t. o. m. 8 mars. En mängd p
pers, strumpor, underkläder för
rockar, blusar och sommarkläni
låga priser. Ett besök lönar sig.

BARNGAR

VID TORGET

GRÖ

Cab
"LIV I LU

I. O. G. T.-salen onsdagen d. 2 ma

VARN

Vid skogsavverkning inträffar o
ledningar, varvid svåra skador på le
heter genom strömavbrott för de till
kunna uppstå.

Vi vilja härmed underrätta sko

F U L L M A K T.

Sedan friherre Arvid De Geer anhållit om förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av invallade marker tillhöriga Hanaskogs gård i Kviinge socken av Kristianstads län, uppdraga vi härmed åt friherre De Geer att föra vår talan under förrättningen.

Vi medgiva jämväl friherre De Geer att söka förrättningen i fråga å våra vägnar.

Hanaskog den 2 feb. 1948.

Elisabeth Carbonnier Carl De Geer

Bevittnas:

Ester Skoog Anna Sandberg

adr. Hanaskog adr. Hanaskog

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Hanaskog n:ris 1-13 och Röåckra n:ris 1-2 i Kviinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 21 mars 1949 kl. 10 f.m.

1. Friherre Arvid De Geer, HANASKOG

2. Fru Elisabeth Carbonnier, Almö gård "

3. Friherre Carl De Geer, "

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 26 februari 1949, intygas

ex officio:

U T L Å T A N D E

angående torrläggning medelst invallning mot Helgeån av vattensjuka marker inom Hanaskog n:ris 1-13 samt Rööckra n:ris 1 och 2 i Kviinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1949.

Torrläggningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vilket till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till invallning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder, men skall utlåtandet rörande företaget, som av det efterstående framgår, underställas vederbörande vattendomstols prövning, innan företaget får utföras.

Sökande.

Samtliga i företaget ingående fastigheter ägas av friherre Arvid De Geer, friherre Carl De Geer och fru Elisabeth Carbonnier. Sökande till förrättningen är friherre Arvid De Geer, som enligt fullmakt i förrättningshandlingarna även erhållit övriga sakägares medgivande att å deras vägnar begära förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav

dels utförandet av dikessträckor, som å hithörande plankarta angivits med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning och vilka i

övrigt betecknats A-B-C-D, B-E, C-F-G, F-H och I-K respektive,

dels utförandet av de vallsträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, grön linje och i övrigt betecknats L-M och N-O respektive samt

dels utförandet av pumpstation vid A med härför erforderlig elektrisk utrustning m.m.

Plankarta, profilritning, företagets planläggning m.m.

Över de avlopps- och vallsträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och beskaffenheten i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har beträffande avloppssträckan I-K lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och för företaget i övrigt 0.3 meter över exceptionellt högvattenstånd i Helgeån, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Med avseende å företagets planläggning anmärkes i övrigt här, att utförandet av avloppssträckan I-K kan synas ej hava samband och vara erforderligt för invallningsföretagets utförande i övrigt. Detta dike tjänstgör emellertid som avskärningsdike, genom vilket en betydande vattenmängd ledes vid sidan av invallningen och utsläppes i Helgeån söder om invallningsområdet såsom av blad 1 å plankartan framgår. Då emellertid vattnet i detta dike på vissa ställen å sträckan I - 169+00 vid flöden rinner över dikeskanten och tränger ned i

invallningsområdet, har dikets iståndsättning och igenläggning i samband med invallningen ansetts nödvändigt, varvid diket av lämplighetsskäl utsträckts till K.

Beräkningar för invallningen.

Invallningens nederbördsområde utgör omkring 140 hektar. För säkerhets skull har nederbördsområdet beräknats till 150 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.25 sekundliter motsvarande för hela nederbördsområdet en avrinning av 187.5 sekundliter eller 11.250 minutliter. Pumpen bör alltså hava en kapacitet motsvarande minst denna vattenmängd.

Årsnederbörden för trakten kan beräknas till omkring 600 millimeter, varav torde få beräknas att omkring 60 procent kommer att få pumpas. Denna del av årsnederbörden motsvarar en vattenmängd av 540.000 kubikmeter. På grund av något läckage m.m. torde den vattenmängd, som årligen skall pumpas, böra beräknas till omkring 600.000 kubikmeter.

Uppfordringshöjden för vattnet blir maximalt skillnaden mellan bottenläget i diket vid pumpstationen och högvattenytan i Helgeån utanför invallningen d.v.s. i detta fall skillnaden mellan +9.20 och +5.50 eller 3.70 meter. Det torde emellertid vara tillfyllest, om största uppfordringshöjden beräknas till 3.50 meter. Då maximivattenmängden, som skall bortföras, som förut angivits, beräknas till 187.5 sekundliter, kan den för bortförandet erforderliga kraften beräknas till $\frac{100 \times 187.5 \times 3.5}{60 \times 75}$ = 14 á 15 HK.

I medeltal kan uppfordringshöjden för vattnet beräknas till

2.10 meter. Då, som förut visats, den vattenmängd, som i medeltal pr år skall uppfordras och bortföras genom pumpning, beräknas till 600.000 kubikmeter, blir energibehovet pr år vid 60 procents verkningsgrad hos pumpaggregatet $\frac{600.000 \times 2.1 \times 1000}{102 \times 60 \times 60 \times 0.60}$ =

= (5.700)6.000 kwh.

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avloppsledningar synes utgöra

vid punkt	3+71	105	hektar
	5+93	100	"
	C	85	"
	10+35	24	"
	D	14	"
	F	56	"
	25+30	26	"
	H	20	"
	32+00	21	"
	34+31	16	"
	G	10	"
	51+40	29	"
	53+00	24	"
	E	15	"
	165+30	124	"
	168+98	114	"
	170+18	16	" och
	K	12	" .

Jämväl vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.25 sekundliter pr ha.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägaren borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör för utsättande på företagets bekostnad av ny fixpunkt, därest så finnes erforderligt. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgår den sålunda verkställda uppskattningen av arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 148.572 kronor 10 öre och efter företaget 239.445 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 90.872 kronor 90 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild

gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Ersättningar.

All mark inom företaget äges av sökanden och de med honom likställda och är belägen å de dem tillhöriga fastigheterna inom Hanaskog och Röåckra, vilka brukas gemensamt. På grund härav förekommer ej vid förrättningen fråga om ersättning för skada eller intrång av avlopp och skyddsvallar till olika sakägare i företaget.

Ej heller utomstående person har framställt anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. Då all mark i företaget dessutom är belägen å de sökandena tillhöriga fastigheterna i Hanaskog och Röåckra, skola kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll åvila dessa fastigheter med fördelningsgrund mellan dem efter båtnadsvärde enligt arealuträknings- och värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet varje fastighets delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje fastighet.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft. Därjämte skall synemännens utlåtande på grund

av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § hava underställts Söderbygdens vattendomstols prövning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 90.872 kronor 90 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 136 kronor 31 öre.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1959,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att eventuella jordtag för erhållande av vallfyllnad ej få anordnas så nära vallarna, att dessas bestånd äventyras, ävensom att vid vallpåläggningen jorden noggrant skall sammanpackas; skulle sammanpackningen ej befinnas nöjaktig, skola vallarna avsynas först sex månader efter slutförandet, i vilken tidsperiod dock månader-januari-april skola ingå,

att pumpning skall verkställas så snart vattnet i diket vid pumpstationen stigit till höjden + 6.00 i det använda höjdsystemet,

att beträffande i företaget ingående öppen avloppssträcka den uppschaktade dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 40:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning samt bestämmelser angående utlåtandets understållande.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas kla-

gandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning vid sådant vattendrag, som omförmäles i vattenlagen 7 kap. 45 § tredje stycket, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Hanaskog den 21 mars 1949.

Klas Westling, Augustinus Jr. [illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11						Kvaluträknings- och värderingslängd till									
12						"Kanaskogs gårds arrendeföretag 1949"									
13						i Kvinge socken av Kristianstads län.									
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Aa 6 15/16 mantal Hanaskog 1'-13' mantal och ägovidd gemensam
Kvid De Geer, Carl De Geer och Elisabet Carbonnier
åker, snylla på snjäla
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-

Brukningsbålnad upphommer för omkring 0.2 ha av fastigheten genom
båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 0.2 × 400 =
Summa

Ab 1 13/16 mantal Hanaskog 13' Kvid De Geer, Carl De Geer och
Elisabet Carbonnier
åker, snylla på snjäla m.m.
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-
-"- -"-

Öruförts

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1														
2														
3	1	1	10			1.680	1.848	—	2.400	2.640	—	720	792	—
4	2	0	90			1.680	1.512	—	2.400	2.160	—	720	648	—
5	3		75			1.920	1.440	—	2.400	1.800	—	480	360	—
6	4	1	32			1.680	2.217	60	2.400	3.168	—	720	950	40
7	5	1	38			1.200	1.656	—	2.400	3.312	—	1.200	1.656	—
8	6		12			1.200	144	—	2.400	288	—	1.200	144	—
9	7	1	02			1.680	1.713	60	2.400	2.448	—	720	734	40
10	8		90			1.440	1.296	—	2.400	2.160	—	960	864	—
11	9		43			1.200	516	—	2.400	1.032	—	1.200	516	—
12	10		87			1.440	1.252	80	2.400	2.088	—	960	835	20
13	11		65			1.440	936	—	2.400	1.560	—	960	624	—
14	12	1	71			1.680	2.872	80	2.400	4.104	—	720	1.231	20
15	13	1	23			1.680	2.066	40	2.400	2.952	—	720	885	60
16	Ingådelgning av öppna dike. 168+85 = 169. Vädret av dessa													
17										80	—		80	—
18		12	38				19.471	80		29.792	—		10.320	80
19														
20														
21														
22	14	1	30			1.680	2.184	—	2.400	3.120	—	720	936	—
23	15	1	56			1.200	1.872	—	2.400	3.744	—	1.200	1.872	—
24	16	1	32			1.440	1.900	80	2.400	3.168	—	960	1.267	20
25	17	1	38			1.680	2.318	40	2.400	3.312	—	720	993	60
26	18	1	30			1.200	1.560	—	2.400	3.120	—	1.200	1.560	—
27	19		68			1.680	1.142	40	2.400	1.632	—	720	489	60
28	20	1	40			1.680	2.352	—	2.400	3.360	—	720	1.008	—
29	21		12			960	115	20	2.400	288	—	1.440	172	80
30	22		10			960	96	—	2.400	240	—	1.440	144	—
31	23		40			1.200	480	—	2.400	960	—	1.200	480	—
32	24		73			960	700	80	2.400	1.752	—	1.440	1.051	20
33		10	29				14.721	60		24.696	—		9.974	40

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

ängsmark

Skogsmark

åker, mylla på mjäla m.m.

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1		10	29				14.721	60		24.696	–		9.974	40
2	25				86	750	637	50	1.500	1.275	–	750	637	50
3	26a				19	320	60	80	800	152	–	480	91	20
	26b				27	640	172	80	800	216	–	160	43	20
4	27	2	04			1.200	2.448	–	2.400	4.896	–	1.200	2.448	–
5	28	1	12			1.680	1.881	60	2.400	2.688	–	720	806	40
6	29	2	10			1.200	2.520	–	2.400	5.040	–	1.200	2.520	–
7	30	1	63			960	1.564	80	2.400	3.912	–	1.440	2.347	20
8	31		43			1.680	722	40	2.400	1.032	–	720	309	60
9	32	0	42			1.440	604	80	2.400	1.008	–	960	403	20
10	33	1	85			1.680	3.108	–	2.400	4.440	–	780	1.332	–
11	34	1	75			1.680	2.940	–	2.400	4.200	–	720	1.260	–
12	35	1	86			1.920	3.571	20	2.400	4.464	–	480	892	80
13	36		44			1.920	844	80	2.400	1.056	–	480	211	20
14	37		21			1.920	403	20	2.400	504	–	480	100	80
15	38	1	03			1.680	1.730	40	2.400	2.472	–	720	741	60
16	39	1	54			1.680	2.588	20	2.400	3.696	–	720	1.108	80
17	40	1	88			1.680	3.158	40	2.400	4.512	–	780	1.353	60
18	41		05			1.920	96	–	2.400	120	–	480	24	–
19	42	1	38			1.440	1.987	20	2.400	3.312	–	960	1.324	80
20	43		80			1.200	960	–	2.400	1.920	–	1.200	960	–
21	44	1	98			1.680	3.326	40	2.400	4.752	–	720	1.425	60
22	45	2	55			1.680	4.284	–	2.400	6.120	–	720	1.836	–
23	46	1	14			1.680	1.915	20	2.400	2.736	–	720	820	80
24	47	1	20			1.680	2.016	–	2.400	2.880	–	720	864	–
25	48	2	08			1.680	3.494	40	2.400	4.992	–	720	1.497	60
26	49	1	58			1.680	2.654	40	2.400	3.792	–	720	1.137	60
27	50	1	15			1.440	1.656	–	2.400	2.760	–	960	1.104	–
28	51	2	06			1.200	2.472	–	2.400	4.944	–	1.200	2.472	–
29	52	1	18			1.200	1.416	–	2.400	2.832	–	1.200	1.416	–
30	53	2	17			1.200	2.604	–	2.400	5.208	–	1.200	2.604	–
31	54	1	20			1.680	2.016	–	2.400	2.880	–	720	864	–
32	55	1	56			1.200	1.872	–	2.400	3.744	–	1.200	1.872	–
33		50	67	1	31		76.447	10		123.251	–		46.803	90

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 el II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561046

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Öreufält

åker, mylla på urjäle m. m.

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

Öreufält

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		50	67		31		76 447	10		183 251	–		46 803	90
2	56		15			1 920	288	–	2 400	360	–	480	72	–
3	57	1	22			1 440	1 756	80	2 400	2 928	–	960	1 171	20
4	58	2	22			1 680	3 729	60	2 400	5 328	–	720	1 598	40
5	59	1	40			1 440	2 016	–	2 400	3 360	–	960	1 344	–
6	60	0	82			1 680	1 377	60	2 400	1 968	–	720	590	40
7	61	2	02			1 680	3 393	60	2 400	4 848	–	720	1 454	40
8	62		84			1 680	1 411	20	2 400	2 016	–	720	604	80
9	63		06			1 440	86	40	2 400	144	–	960	57	60
10	64		58			1 680	974	40	2 400	1 392	–	720	417	60
11	65		84			1 680	1 411	20	2 400	2 016	–	720	604	80
12	66	1	22			1 680	2 049	60	2 400	2 928	–	720	878	40
13	67	1	14			1 680	1 915	20	2 400	2 736	–	720	820	80
14	68		03			1 680	50	40	2 400	72	–	720	21	60
15	69		83			1 920	1 593	60	2 400	1 992	–	480	398	40
16	70		20			1 680	336	–	2 400	480	–	720	144	–
17	71	1	44			1 680	2 419	20	2 400	3 456	–	720	1 036	80
18	72		76			1 200	912	–	2 400	1 824	–	1 200	912	–
19	73	1	00			1 200	1 200	–	2 400	2 400	–	1 200	1 200	–
20	74		54			1 200	648	–	2 400	1 296	–	1 200	648	–
21	75	2	32			1 440	3 340	80	2 400	5 568	–	960	2 227	20
22	76		06			1 200	72	–	2 400	144	–	1 200	72	–
23	77	2	11			1 440	3 038	40	2 400	5 064	–	960	2 025	60
24	78		33			1 680	554	40	2 400	792	–	720	237	60
25	79		22			1 680	369	60	2 400	528	–	720	158	40
26	80		54			1 440	777	60	2 400	1 296	–	960	518	40
27	81		12			1 200	144	–	2 400	288	–	1 200	144	–
28	82	1	46			1 440	2 102	40	2 400	3 504	–	960	1 401	60
29	83		86			1 680	1 444	80	2 400	2 064	–	720	619	20
30	84		55			1 680	924	–	2 400	1 320	–	720	396	–
31	85	1	48			1 680	2 486	40	2 400	3 552	–	720	1 065	60
32	86	1	18			1 680	1 982	40	2 400	2 832	–	720	849	60
33		79	21	1	31		121 252	70		191 747	–		70 494	30

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Öreifält

åker, mylla på mjäla m.m.

-"- -"-

Beskningsbåtnad uppkommer för ankring 3.5 hektar genom igenläggning av sta. sta 1ste 3ste Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller

Summa

Ba 1 1/4 mantal Röåckra 1a och 2a mantal och ägovidd gemensam

Urvid De Geer, Carl De Geer och Elisabet Carbonnier

åker, mylla på mjäla m.m.

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

skogsmark

-"-

-"-

ängsmark

-"-

Beskningsbåtnad uppkommer för ankring 5 hektar av fastigheten genom kan beräknas till 400 kr/ha eller till 5 x 400

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		79	21	1	31		121.252	70		191.747	—		70494	30
2	87		12			1.920	230	40	2.400	288	—	480	57	60
3	88		04			1.920	76	80	2.400	96	—	480	19	20
4	B-E och förändring					2.5 ha genom sammanläggning av								
5	tillkommer	Till		6	400	=				2.400	—		2.400	—
6														
7		79	37	1	31		121.559	90		194.531	—		72.971	10
8														
9														
10														
11	89		17			1.200	204	—	2.400	408	—	1.200	204	—
12	90		34			1.200	408	—	2.400	816	—	1.200	408	—
13	91		60			1.200	720	—	2.400	1.440	—	1.200	720	—
14	92		52			1.440	748	80	2.400	1.248	—	960	499	20
15	93		29			1.440	417	60	2.400	696	—	960	278	40
16	94		25			1.680	420	—	2.400	600	—	720	180	—
17	95		45			1.440	648	—	2.400	1.080	—	960	432	—
18	96		42			1.680	705	60	2.400	1.008	—	720	302	40
19	97		33			1.680	554	40	2.400	792	—	720	237	60
20	98		34			1.920	652	80	2.400	816	—	480	163	20
21	99				55	640	352	—	800	440	—	160	88	—
22	100			2	80	320	896	—	800	2.240	—	480	1.344	—
23	101				22	560	123	20	800	176	—	240	52	80
24	102				70	750	525	—	1.500	1.050	—	750	525	—
25	103				12	600	72	—	1.500	180	—	900	108	—
26	ägoläggning av													
27										2.000	—		2.000	—
28														
29														
30		37	71	4	39		7.447	40		14.990	—		7.542	60
31														
32														
33														

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Bb 1/6 mantal Röåckra 1³ och 2³ mantal och ägoridd gemensam
Urid De Geer; Carl De Geer och Elisabet Carbonnier
ängsmark
åker, mylla på mjäla
Summa.

Sammandrag

~~Ga~~ 6 15/16 mantal Hanaskog 1'-12' mantal och ägoridd gemensam
Urid De Geer, Carl De Geer, och Elisabet Carbonnier

Ab 1 13/16 mantal Hanaskog 13' D:sme
~~Bb~~ 1 1/4 -"- Röåckra 1² och 2² mantal och ägoridd gemensam
D:sme
Bb 1/6 -"- -"- 1³ och 2³ mantal och ägoridd gemensam
D:sme
Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	104			04	900	36	–	1.500	60	–	600	24	–
4	105	03			1.920	57	60	2.400	72	–	480	14	40
5		03		04		93	60		132	–		38	40
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22		12 38				19.471	20		29.792	–		10.320	80
23													
24		79 37		1 31		121.559	90		184.531	–		72.971	10
25													
26		3 71		4 39		7.447	40		14.990	–		7.542	60
27													
28		03		04		93	60		132	–		38	40
29		96 49		5 74		148.572	10		239.445	–		90.872	90
30													
31					Hanaskog den 21 mars 1949.								
32	Vid förrättningen: Ingenjörsassistent							Lantmäteriman					
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt ha	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark ha	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Kviinge socken.										
Aa 6 15/16 mtl Hanaskog 1 1/1-12 mantal och ägovidd gemensam.										
Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier										
åker, mylla på mjäla	1	1	10			1.680	2.400	720	792	--
" " " "	2		90			1.680	2.400	720	648	--
" " " "	3		75			1.920	2.400	480	360	--
" " " "	4	1	32			1.680	2.400	720	950	40
" " " "	5	1	38			1.200	2.400	1.200	1.656	--
" " " "	6		12			1.200	2.400	1.200	144	--
" " " "	7	1	02			1.680	2.400	720	734	40
" " " "	8		90			1.440	2.400	960	864	--
" " " "	9		43			1.200	2.400	1.200	516	--
" " " "	10		87			1.440	2.400	960	835	20
" " " "	11		65			1.440	2.400	960	624	--
" " " "	12	1	71			1.680	2.400	720	1.231	20
" " " "	13	1	23			1.680	2.400	720	885	60
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0,2 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna str 168+25-169. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr pr har eller till 0,2 x 400 =									80	--
Summa		12	38						10.320	80
Ab 1 13/16 mtl Hanaskog 13 1/1										
Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier										
åker, mylla på mjäla m.m.	14	1	30			1.680	2.400	720	936	--
" " " " "	15	1	56			1.200	2.400	1.200	1.872	--
" " " " "	16	1	32			1.440	2.400	960	1.267	20
" " " " "	17	1	38			1.680	2.400	720	993	60
" " " " "	18	1	30			1.200	2.400	1.200	1.560	--
" " " " "	19		68			1.680	2.400	720	489	60
" " " " "	20	1	40			1.680	2.400	720	1.008	--
överföres		8	94						8.126	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		8	94						8.126	--
Åker, mylla på mjäla m.m.	21		12			960	2.400	1.440	172	80
" " " " "	22		10			960	2.400	1.440	144	--
" " " " "	23		40			1.200	2.400	1.200	480	--
" " " " "	24		73			960	2.400	1.440	1.051	20
Ängsmark	25				85	750	1.500	750	637	50
skogsmark	26 a				19	320	800	480	91	20
skogsmark	26 b				27	640	800	160	43	20
Åker, mylla på mjäla m.m.	27	2	04			1.200	2.400	1.200	2.448	--
" " " " "	28	1	12			1.680	2.400	720	806	40
" " " " "	29	2	10			1.200	2.400	1.200	2.520	--
" " " " "	30	1	63			960	2.400	1.440	2.347	20
" " " " "	31		43			1.680	2.400	720	309	60
" " " " "	32		42			1.440	2.400	960	403	20
" " " " "	33	1	85			1.680	2.400	720	1.332	--
" " " " "	34	1	75			1.680	2.400	720	1.260	--
" " " " "	35	1	86			1.920	2.400	480	892	80
" " " " "	36		44			1.920	2.400	480	211	20
" " " " "	37		21			1.920	2.400	480	100	80
" " " " "	38	1	03			1.680	2.400	720	741	60
" " " " "	39	1	54			1.680	2.400	720	1.108	80
" " " " "	40	1	88			1.680	2.400	720	1.353	60
" " " " "	41		05			1.920	2.400	480	24	--
" " " " "	42	1	38			1.440	2.400	960	1.324	80
" " " " "	43		80			1.200	2.400	1.200	960	--
" " " " "	44	1	98			1.680	2.400	720	1.425	60
" " " " "	45	2	55			1.680	2.400	720	1.836	--
" " " " "	46	1	14			1.680	2.400	720	820	80
" " " " "	47	1	20			1.680	2.400	720	864	--
" " " " "	48	2	08			1.680	2.400	720	1.497	60
" " " " "	49	1	58			1.680	2.400	720	1.137	60
" " " " "	50	1	15			1.440	2.400	960	1.104	--
" " " " "	51	2	06			1.200	2.400	1.200	2.472	--
Överföres		44	56	1	31				40.047	90

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	**Överfört**		44	56						40.047	90
2	Åker, mylla på mjäla m.m.	52	1	18			1.200	2.400	1.200	1.416	--
3	" " " " "	53	2	17			1.200	2.400	1.200	2.604	--
4	" " " " "	54	1	20			1.680	2.400	720	864	--
5	" " " " "	55	1	56			1.200	2.400	1.200	1.872	--
6	" " " " "	56		15			1.920	2.400	480	72	--
7	" " " " "	57	1	22			1.440	2.400	960	1.171	20
8	" " " " "	58	2	22			1.680	2.400	720	1.598	40
9	" " " " "	59	1	40			1.440	2.400	960	1.344	--
10	" " " " "	60		82			1.680	2.400	720	590	40
11	" " " " "	61	2	02			1.680	2.400	720	1.454	40
12	" " " " "	62		84			1.680	2.400	720	604	80
13	" " " " "	63		06			1.440	2.400	960	57	60
14	" " " " "	64		58			1.680	2.400	720	417	60
15	" " " " "	65		84			1.680	2.400	720	604	80
16	" " " " "	66	1	22			1.680	2.400	720	878	40
17	" " " " "	67	1	14			1.680	2.400	720	820	80
18	" " " " "	68		03			1.680	2.400	720	21	60
19	" " " " "	69		83			1.920	2.400	480	398	40
20	" " " " "	70		20			1.680	2.400	720	144	--
21	" " " " "	71	1	44			1.680	2.400	720	1.036	80
22	" " " " "	72		76			1.200	2.400	1.200	912	--
23	" " " " "	73	1	00			1.200	2.400	1.200	1.200	--
24	" " " " "	74		54			1.200	2.400	1.200	648	--
25	" " " " "	75	2	32			1.440	2.400	960	2.227	20
26	" " " " "	76		06			1.200	2.400	1.200	72	--
27	" " " " "	77	2	11			1.440	2.400	960	2.025	60
28	" " " " "	78		33			1.680	2.400	720	237	60
29	" " " " "	79		22			1.680	2.400	720	158	40
30	" " " " "	80		54			1.440	2.400	960	518	40
31	" " " " "	81		12			1.200	2.400	1.200	144	--
32	" " " " "	82	1	46			1.440	2.400	960	1.401	60
33	" " " " "	83		86			1.680	2.400	720	619	20
	Överföres		76	00						68.183	10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		76	00	1	31				68.183	10
åker, mylla på mjäla m.m.	84		55			1.680	2.400	720	396	--
" " " " "	85	1	48			1.680	2.400	720	1.065	60
" " " " "	86	1	18			1.680	2.400	720	849	60
" " " " "	87		12			1.920	2.400	480	57	60
" " " " "	88		04			1.920	2.400	480	19	20
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3,5 hektar genom igenläggning av str B-E och för omkring 2,5 hektar genom igenläggning av str 1+75-3+71. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/har eller tillsammans till 6 x 400									2.400	--
Summa		79	37	1	31				72.971	10
Ba 1 1/4 mtl Röåckra 1/2 och 2 1/2 mantal och ägovidd gemensam. Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier										
åker, mylla på mjäla m.m.	89		17			1.200	2.400	1.200	204	--
" " " " "	90		34			1.200	2.400	1.200	408	--
" " " " "	91		60			1.200	2.400	1.200	720	--
" " " " "	92		52			1.440	2.400	960	499	20
" " " " "	93		29			1.440	2.400	960	278	40
" " " " "	94		25			1.680	2.400	720	180	--
" " " " "	95		45			1.440	2.400	960	432	--
" " " " "	96		42			1.680	2.400	720	302	40
" " " " "	97		33			1.680	2.400	720	237	60
" " " " "	98		34			1.920	2.400	480	163	20
skogsmark	99				55	640	800	160	88	--
"	100			2	80	320	800	480	1.344	--
"	101				22	560	800	240	52	80
ängsmark	102				70	750	1.500	750	525	--
"	103				12	600	1.500	900	108	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 5 hektar av fastigheten genom igenläggning av str I-K. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/har eller till 5 x 400									2.000	--
Summa		3	71	4	39				7.542	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bb 1/6 mtl Röåckra 1 3/3 och 2 3/3 mantal och ägovidd gemensam.										
Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier										
Ängsmark	104				04	900	1.500	600	24	--
åker, mylla på mjäla	105		03			1.920	2.400	480	14	40
Summa			03		04				38	40
Sammandrag.										
Aa 6 15/16 mtl Hanaskog 1 1/1 - 12 1/1 mantal och ägovidd gemensam.										
Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier		12	38						10.320	80
Ab 1 13/16 mtl Hanaskog 13 1/1.										
Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier		79	37	1	31				72.971	10
Ba 1 1/4 mtl Röåckra 1 2/2 och 2 2/2 mantal och ägovidd gemensam.										
Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier		3	71	4	39				7.542	60
Bb 1/6 mtl Röåckra 1 3/3 och 2 3/3 mantal och ägovidd gemensam.										
Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier			03		04				38	40
Summa		95	49	5	74				90.872	90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Hanäskogs gårds invallningsföretag 1949" i								
		Kvilinge socken av Kristianstads län.								
		A. Anläggningskostnad.								
0+00-0+66	66	**Dikessträckan A-B.**								
0+00-0+66	66	Schaktning för uppsamlings-								
		kanal, mjäla el. mo m³	350	2.50			875	--	875	--
0+00-0+66	66	Släntförstärkning enl.								
		sektionsritningarna lm	66	20.00			1320	--	1320	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges omkring 10 %							205	--
		Summa							2400	--
0+66-7+60	694	**Dikessträckan B-C.**								
0+66-1+75	109	Schaktning för uppsamlings-								
		kanal, mjäla el. mo m³	775	2.50			1937	50	1937	50
0+66-1+75	109	Släntförstärkning enl.								
		sektionsritningarna lm	109	20.00			2180	--	2180	--
1+75-7+60	585	21" cementrör lm	585	10.00			5850	--	5850	--
1+75-5+35	360	Grävning, läggning samt								
		dikesjordens återfyll-								
		ning lm	360	3.00			1080	--		
5+35-6+30	95	Dito Dito lm	95	2.00			190	--		
6+30-7+60	130	Dito Dito lm	130	5.50			715	--	1985	--
3+71,5+93, 7+60,		Intagningsbrunnar av betong								
		med armerade lock onh inre								
		diam. 0.90 m st	3	90.00			270	--	270	--
1+75		Dikesöga enl. ritning st	1	200:-			200	--	200	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges omkring 10 %							1242	50
		Summa kronor							13665	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
7+60-12+60	500	**Dikessträckan C-D.**								
7+60-10+35	275	12" cementrör lm	275	4.50			1237	50		
10+35-12+60	225	9" " lm	225	3.20			720	--	1957	50
7+60-10+35	275	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	275	4.00			1100	--		
10+35-12+60	225	Dito Dito lm	225	3.25			731	25	1831	25
10+35,12+60,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m st	2	70.00			140	--	140	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %							391	25
		Summa							4320	--
50+00-54+66	466	**Dikessträckan B-E.**								
50+00-53+00	300	12" cementrör lm	300	4.50			1350	--		
53+00-54+66	166	10" " lm	166	3.70			614	20	1964	20
50+00-53+00	300	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	300	2.25			675	--		
53+00-54+66	166	Dito Dito lm	166	2.00			332	--	1007	--
50+00		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-			150	--	150	--
51+40,53+00, 54+66,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m st	3	70.00			210	--	210	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							338	80
		Summa							3670	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
29+00-30+00	100	**Dikessträckan C-F.**								
29+00-30+00	100	18" cementrör lm	100	7.80			780	--	780	--
29+00-30+00	100	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	100	6.00			600	--	600	--
30+00		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. 0.90 m st	1	90.00			90	--	90	--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %							155	--
		Summa							1625	--
30+00-36+04	604	**Dikessträckan F-G.**								
30+00-34+31	431	12" cementrör lm	431	4.50			1939	50		
34+31-36+04	173	9" " lm	173	3.20			553	60	2493	10
30+00-31+80	180	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	180	5.00			900	--		
31+80-34+31	251	Dito Dito lm	251	4.00			1004	--		
34+31-36+04	173	Dito Dito lm	173	3.25			562	25	2466	25
32+00, 34+31, 36+04,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m st	3	70.00			210	--	210	--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %							520	65
		Summa							5690	--
21+80-27+00	520	**Dikessträckan F-H.**								
21+80-22+92	112	15" cementrör lm	112	6.00			672	--		
22+92-27+00	408	12" " lm	408	4.50			1836	--	2508	--
		Överföres							2508	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							2508	--
21+80-22+92	112	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	112	5.00			560	--		
22+92-25+00	208	Dito Dito lm	208	4.50			936	--		
25+00-25+90	90	Dito Dito lm	90	3.75			337	50		
25+90-27+00	110	Dito Dito lm	110	3.00			330	--	2163	50
22+92, 25+30, 27+00,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m st	3	70.00			210	--	210	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %							488	50
		Summa							5370	--
163+60-172+57	897	Dikessträckan I-K.								
163+60-168+98	538	21" cementrör lm	538	10.00			5380	--		
168+98-172+57	359	9" " lm	359	3.20			1148	80	6528	80
163+60-163+64	4	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	4	10.00			40	--		
163+64-166+50	286	Dito Dito lm	286	3.25			929	50		
166+50-167+24	74	Dito Dito lm	74	7.00			518	--		
167+24-168+72	148	Dito Dito lm	148	3.00			444	--		
168+72-168+76	4	Dito Dito lm	4	10.00			40	--		
168+76-168+89	13	Dito Dito lm	13	3.00			39	--		
168+89-168+94	5	Dito Dito lm	5	10.00			50	--		
168+94-168+98	4	Dito Dito lm	4	3.00			12	--		
168+98-171+50	252	Dito Dito lm	252	2.25			567	--		
171+50-172+57	107	Dito Dito lm	107	3.20			342	40	2981	90
163+60		Dikesöga enl. ritn. st	1	125:-			125	--	125	--
168+98		Intagningsbassäng enl. ritning st	1	400:-			400	--	400	--
		Överföres							10035	70

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	--	Överfört							10035	70
165+30,167+24,	--	Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.90 m	st 2	90.00			180	--		
170+18,171+00, 172+57,		Dito med en inre diam. 0.70 m	st 3	70.00			210	--	390	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %							1054	30
		Summa							11480	--
70+00-95+37	2537	Vallsträckan L-M.								
70+00-95+37	2537	Borttagning av grästorv m.m. före valluppläggning	m² 2500	0.20	500	--	500	--		
70+00-75+25	525	Lagning och påfyllning av befintlig skyddsvall enl. ritning och med dosering av ytterslänten = 1:2 och innerslänten = 1:1.5	m³ 575	3.00	1725	--				
75+25-95+37	2012	Dito Dito	m³ 375	3.25	1218	75	2943	75	3443	75
		Insåning av gräsfrö i slänter och vallkrön					200	--	200	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %							3643	75
		Summa							356	25
									4000	--
155+30-162+10	680	Vallsträckan N-O.								
156+60-162+10	590	Borttagning av grästorv före valluppläggningen	m² 2000	0.20	400	--	400	--		
155+30-162+10	680	Påfyllning av befintlig skyddsvall enl. ritn.	m³ 1500	3.00	4500	--	4500	--		
		Vid 156+60 utfylles vägen c:a 20 m åt väster. Beräk-								
		Överföres					4900	--		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					4900	--		
		nad kostnad härför utföres								
		med					200	--		
	--	Insåning av gräsfrö i slänt								
		och vallkrön					100	--	5200	--
	--	För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							520	--
		Summa							5720	--
		Pumpstation vid A.								
		Schaktning för pumpstation,								
		intag och utlopp jämte åter-								
		fyllning och planering m^3	240	3.00	720	--				
		Spåntning och länshållning			1500	--				
		Bädd av 3" plank som under-								
		lag till grundplatta fot ^{3}	50	3.50	175	--				
		Gjutning av pumpkammare i								
		blandning 350 kg E-cement								
		pr m^3 betong inkl. form-								
		sättning och armering enl.								
		ritning m^3	26	100:-	2600	--				
		Intag och utlopp av armerad								
		betong inkl. formsättning								
		och armering enl. ritn. m^3	13	100:-	1300	--				
		Inloppsrör av 28" armerade								
		betongrör jämte ingjutning								
		och fogning lm	6	25.00	150	--				
	--	Risgrind vid intaget av								
		4 x 40 mm plattjärn med								
		fri öppning 25 mm mellan								
		järnen, 4 st. U-balkar.								
		(N.P. 10) vid intag och								
		Överföres			6445	--				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överföres			6445	--		--		
		utlopp för insättning av bjälksättar, samt en nedstigningsstege av järn som fastgjutes imuti pumpkammaren enl. ritning			650	--				
		Bjälksättar av 3" plank vid intag och utlopp fot³	35	3.50	122	50				
		12" cementrör till flottörbrunn jämte fastgjutning m.m. lm	5	5.00	25	--				
		Stenbeklädnad vid intag och utlopp enl. ritning m²	25	15.00	375	--				
		Pumphus enl. ritning under hårt tak (eternit eller tegel). Syllar och trädstomme av 6" x 6" kantvirke. Trädstommen beklädes in- och utvändigt med icopalpapp samt inpanelas på båda sidor med 1" spåntade och hyvlade bräder. Sparrarna till takstolen skola vara av 5" x 6" virke, vilka inpanelas liksom väggarna. Taket förses med luckor av sådan storlek, som ger utrymme för lyftning av pumparna. Ingången förses med dubbeldörr med fönster och med dyrkfritt lås i ytterdörren. Dörrarna med fönster grundas samt strykas 2 ggr med oljefärg. Huset strykes									
		Överföres			7617	50				

K. Lantbrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			7617	50				
		utvändigt en gång med oljefärg. Beräknad kostnad utföres med			1500	--			9117	50
		Invallningspump av vertikal propellertyp, komplett med motor och elektrisk utrustning enl. anbud från Finshyttans bruk			8300	--				
		Utloppsrör av plåt Ø 450 el. 500 mm enl. anbud lm	5	140:-	700	--				
		Klaffventil enl. anbud st	1	390:-	390	--			9390	--
		Elektrisk ledning från gården till pumpstationen finnes, men krokar och isolatorer beräknas få utbytas vid övergång till högspänning om 6000 volt stolpar	20	35:-	700	--			700	--
		Transformator för övergång till 6000 volt och för uppsättning i eller vid pumpstationen har uppgivits finnas				---				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10 % av byggnadskostnaden och 5 % av kostnaden för de arbeten m.m., å vilka offert lämnats							1452	50
		Summa							20660	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		B. Driftskostnad.								
		Beräknad kraftåtgång pr år	kwh 6000	0.05	300	--				
		Skötsel av pumpverket pr år			100	--			400	--
		400 kronor kapitaliseras efter 5 % och ger								
		Summa driftskostnad							8000	--
		Sammandrag.								
		A. Anläggningskostnad.								
		Dikessträckan A-B			2400	--				
		" B-C			13665	--				
		" C-D			4320	--				
		" B-E			3670	--				
		" C-F			1625	--				
		" F-G			5690	--				
		" F-H			5370	--				
		" I-K			11480	--	48220	--		
		Vallsträckan L-M					4000	--		
		" N-O					5720	--		
		Pumpstation m.m. vid A					20660	--	78600	--
		B. Driftskostnad							8000	--
		Summa kostnad							86600	--

Hanaskog den 21 mars 1949.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Kostnadsfördelningslängd

till Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 i Uviinge socken av Kristianstads län.

Littera å Kartan	Hemmanstal	Socken, by, hemman	Registernummer	Delägare	Sökande eller icke sökande	Förbättringsvärde Kr.	öre	Fördelningstal för anläggning och underhåll m.m. %	Beräknad Kostnad för anläggningen Kr.	öre	Förrättningskostnad Kr.	öre
		Uviinge										
Aa	6 15/16	Hanaskog	1'-12'	(gemensam ägoridd) Äg. Emil De Geer, Elisabet Carbonnier och Carl De Geer.	sök.	10.320	80	11.358	8.927	39	299	88
Ab	1 13/16	-"-	13'	Äg. D:sme	-"-	72.971	10	80.300	63.115	80	2.120	16
Ba	1 1/4	Röåckra	1 2/3 2 2	(gemensam ägoridd) Äg. D:sme	-"-	7.542	60	8.300	6.523	80	219	15
Bb	1/16	-"-	1 3/3 2 3	(-"- -"-) Äg. D:sme	-"-	38	40	0.042	33	01	1	11
				Summa		90.872	90	100.000	78.600	-	2.640	30

Hanaskog den 21 mars 1949.

Klas Westling, Augustin Sjö, Assar Hansson

~~Kopia~~

~~Förrättn. n:r~~ 20/49 Litt. 10:21/49.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 i Kviinge socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar: se nedan.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 102 ha.				
710 *kr för* 100 *ha och* 5 *kr för varje ha däröver*	720	:-		
1,6 % *av* 78.600:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	1.257	:60		
2 % *av* 20.660:- *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*	413	:20	2.390	:80
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			--	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
			--	--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
			--	--
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
			--	--
Transport:			2.390	80

44

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2.390	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				--
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....				--
Sammandrag. *Summa kronor:*			2.390	80

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 2.390:80

Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbind. 2 band) 19.30

Gode männens resekostnads-och traktamentsersättning 30.20

Hantlangning m.m. 200.—

Summa kr. 2.640.30

Hanaskog den 21 mars 1949.

Klas Westling

förrättningsmannens namnteckning

2.390:80

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER: FILIPSTAD
Nr 337..... DISPONENTEN
" 335,542..... OFFERTKONTOR
" 5..... KAMRER, KASSA & INKÖP
" 395..... RITKONTOR
" 9..... VERKSTADSINGENJÖR
" 647..... ELEKTRIKER
TELEGRAMADRESS: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD

KONTORSTID..8.30-12.30, 1.30-5
LÖRDAGAR..... 8.30-1.30

POSTGIRO..... 90090

Statens Lantbruksingeniör
Herr Klas Westling
KRISTIANSTAD

Eder beteckning	Vår beteckning	FINNSHYTTAN DEN
	400072	
	Ing. Kristiansson/KW	15 februari 1949

Betr. Hanaskogs Gårds invallningsföretag 1949.

Wi tacka för Eder förfrågan av den 11 ds och få härmed offerera:

1 st. vertikal propellerpump för inmontering i pumpschakt enl. hitsänd ritning [redacted] och avsedd för:

Q	=	187,5	l/s.
H	=	3,5	m
n	=	920	r/m
N_{motor}	=	15	hk

Pris för pump med utrustning enl. nedanstående specifikation

Kronor 8.300:-

fritt beställarens närmaste järnvägsstation inkl. emballage och montage under förutsättning, att vår montör fritt erhåller kost och logi, hantlangning samt för montören ev. erforderliga bilskjutsar.

Leveranstid: för pumpen 21 mån. från order,
för den elektriska utrustningen 30 mån. från order utan förbindelse.

S p e c i f i k a t i o n:

1 pumphjul nr 35 P 20 av specialgjutjärn
1 pumphus av gjutjärn med fasta ledskovlar

Till Statens Lantbruksingeniör K. Westling

400072
den 15 febr. 1949

1 sugrör av plåt sammanbyggt med
1 bakslagsventil
1 pockenholzlager i pumphuset
1 stigrör av plåt med total längd ca 4 m och med anslutningsfläns för utloppsröret
1 axel av SM stål
1 elastisk koppling mellan pumpaxel och motor
1 motorkonsol med erforderliga axial- och radiallager
2 U-balkar för uppbärning av pumpen
1 kortsluten 3-fasmotor 50 p/s, 15 hk, 920 r/m, droppvattenskyddat utförande för direktkoppling
1 stjärntriangelomkopplare för elektrisk manövrering med kontaktor i olja
1 flottörutrustning bestående av flottör, strömbrytare, 10 m lina, 2 brytrullar, 2 stoppkulor och 1 motvikt.

Pumpens karakteristika:

H	=	3,5	3,0	2,5	2 m
Q	=	187,5	208	227	245 l/s
verkningsgrad	=	72	73	71	66 %

För utloppet få vi vidare offerera Ø 450 mm plåtrör till ett pris av kronor 140:- /meter samt en Ø 450 mm klaffventil till ett pris av kronor 390:-.

Ovanstående priser äro baserade på dagens kostnader för material och arbete och skall i händelse av order justeras för under leveranstiden i inträffande förändringar enl. glidande skala.

Betalningen föreslås erlagd på sedvanligt sätt med:
1/3 vid order
1/3 vid leverans
1/3 efter igångkörning och om sådan ej kan omedelbart äga rum av skäl som ej kan läggas leverantören till last, senast 3 mån. efter andra inbetalningsterminen.

Till Statens Lantbruksingeniör K. Westling

400072
den 15 febr. 1949

Bifogade allmänna leveransbestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Vi hoppas få emotse Eder v/ order och teckna

Högaktningsfullt

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

---

ref.lista
allm. lev.best.

TILLÄGG TILL NEDANSTÅENDE LEVERANSBESTÄMMELSER

(Fastställt av Mekanförbundets styrelse den 27 juni 1946)

På grund av den under nuvarande förhållanden rådande osäkerheten ifråga om såväl tillgång på material och arbetskraft som prisläget förbehåller sig leverantören att före beställningens accepterande vidtaga de ändringar i pris och leveranstid, som av omständigheterna påkallas.

Anbudet och det i anslutning därtill träffade avtalet gäller under förbehåll, att leverantörens möjligheter att anskaffa material och andra för leveransen erforderliga förnödenheter samt arbetskraft icke väsentligt försvåras av omständigheter utanför leverantörens kontroll. Uppstår sådan svårighet, äger leverantören utan påföljd förlänga den överenskomna leveranstiden med den tid, som betingas härav.

Därest leverantörens sammanlagda material och arbetskostnader samt andra kostnader för leveransen i dess helhet till följd av under leveranstiden inträffad prisändring skulle ställa sig högre än vad leverantören på grund av förhållandena vid avtalets ingående haft anledning kalkylera med, skall leveranssumman ökas med den merkostnad, som leverantören fått vidkännas.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

FÖR

DEN MEKANISKA VERKSTADSINDUSTRIN

GÄLLANDE FÖR LEVERANSER INOM SVERIGE

Utgivna av Sveriges Mekanförbund. Fastställda den 16 mars 1927

Anbud.

1. Förslag, ritningar och anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, varför anbudstagaren ej äger rätt att utan särskilt tillstånd använda eller delgiva tredje man desamma; ej heller får han begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. I anbudet angivna mått, vikter och avbildningar äro endast ungefärliga.

Leveransens omfattning m. m.

2. Leveransen omfattar endast vad leverantören skriftligen förbundit sig till. Förekomma mot varandra stridande bestämmelser i kontrakt, anbud och program, äga de vitsord i nu nämnd ordning.

3. Leverantören bär ansvaret för att gällande författningar, stadgar eller av myndigheter meddelade föreskrifter i avseende å honom åliggande arbeten och vad därmed äger sammanhang iakttagas, men åligger det beställaren att hos vederbörande myndigheter och institutioner göra alla de anmälningar, som för arbetets utförande författningsenligt krävas och bestrida därmed förenade kostnader.

Leveranstid.

4. Leveranstiden räknas från den dag skriftlig överenskommelse föreligger mellan leverantören och beställaren. Leveransen skall anses fullgjord den dag, då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning, samt för det fall att även montering av godset åligger leverantören den dag leveransen kan tagas i bruk eller godset anmälts färdigt för besiktning.

5. Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt stipulerade betalningsvillkor eller ej i god tid skriftligen delgivit leverantören för leveransen nödiga uppgifter eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller förändringar i beställningen, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med dröjsmålet motsvarande tid.

Likaså förlänges leveranstiden med så lång tid, som leverantören eller hans underleverantörer hindrats i leveransens utförande genom force majeure, vattenbrist, vattenflöde, ras, eldsvåda, strejk, lockout, driftsstörning, kassation av väsentliga arbetsstycken, försenade materialleveranser eller andra omständigheter, vilka ligga utom leverantörens kontroll. Leverantören är dock skyldig att omedelbart efter det någon ovan nämnd omständighet kommit till hans kännedom underrätta beställaren härom.

6. Försenad leverans av oväsentliga delar får icke tagas i betraktande vid beräkning av tiden för leveransens fullgörande.

Betalning.

7. Betalningen skall erläggas å leverantörens hemort eller å annan plats, som av leverantören anvisats.

8. Betalningen erlägges kontant med ⅓ vid beställningen, med ⅓ då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning samt med ⅓ så snart leveransen jämlikt p. 22 är att anse såsom godkänd. Om leveransen icke kan fullgöras inom avtalad tid på grund av hinder å beställarens sida, är beställaren skyldig att senast 3 månader efter andra inbetalningsterminens utgång erlägga den stipulerade sista inbetalningen med avdrag av 10 %; och skall det avdragna beloppet inkl. ränta erläggas senast 3 månader därefter.

Smärre brister i leveransen få icke utgöra anledning till innehållande av den tredje dellikviden.

9. Uppkommer under leveranstiden grundad anledning antaga, att beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, äger leverantören rätt avfordra honom säkerhet. Ställes ej säkerhet, som kan av leverantören godkännas, äger leverantören häva köpet.

10. Vid försenad inbetalning beräknas ränta från förfallodagen efter 1 % över den av Svenska Bankföreningen fastställda lägsta diskontoräntan.

11. Hava kompletterings- eller ändringsarbeten vidtagits ifråga om det försålda godset, skola kostnaderna härför likvideras i samband med sista dellikvidens erläggande.

12. Godset anses sålt exkl. förpackning, vilken debiteras till självkostnadspris och ej återtages.

Äganderätten.

13. Det levererade förblir leverantörens egendom, till dess detsamma blivit till fullo betalt, men är beställaren likväl ansvarig för skada, som kan övergå godset. Accept anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Leverans, frakt och transport.

14. Där överenskommelse träffats angående leverans franko, gäller detta endast fritt banvagn eller vid kaj på bestämmelseorten, men transport därifrån till uppsättningsplatsen ombesörjes och bekostas av beställaren. Leverantörs ansvarsskyldighet för godset upphör i och med godsets ankomst till bestämmelseorten.

15. Är godset skadat vid framkomsten till bestämmelseorten, saknas delar eller finnes annan anledning till anmärkning rörande försändningen, skall anmälan därom göras ofördröjligen, vid äventyr att i annat fall ersättningsanspråk icke kunna göras gällande.

Montering.

16. Före monteringens påbörjande skall monteringsplatsen befinna sig i sådant skick, att hinder icke föreligger för monteringsarbetets normala utförande. Vid montering, som verkställes inomhus, skola byggnaderna vara försedda med tak, fönster och dörrar samt putsningsarbetena vara avslutade.

17. Det åligger beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla hjälpmanskap (hantlangare, murare, snickare, målare o. s. v.), ställningar, pallningsvirke, grövre verktyg, ässjor, lyft- och transportanordningar, värme och belysning samt ett lämpligt, låsbart förvaringsrum för medförda verktyg, redskap, material och ömtåligare maskindelar. All för montering, provning och injustering av maskineriet erforderlig drivkraft, elektrisk ström, ånga, bränsle, smörjmaterial, vatten och dylikt tillhandahålles kostnadsfritt av beställaren.

18. Beställaren har att betala kostnaderna för varje uppehåll i monteringen, som inträffar utan leverantörens förvållande.

19. Har leverantören endast förbundit sig att ställa montör till förfogande, anses leveransen ej omfatta montering.

20. Montör äger ej utan särskilt tillstånd rätt att å leverantörens vägnar uppbära penningar. Beställaren skall tillhandahålla och bekosta viver och logi åt montör. Vid montering använda hjälparbetare skola i olycksfallsförsäkringshänseende anses tillhöra beställarens personal.

Besiktning och godkännande.

21. Önskas leveransbesiktning skall sådan verkställas genom en av båda parterna utsedd person. I fråga om leverans utan montering skall beställaren, om han önskar besiktning, skriftligen meddela leverantören härom senast 4 veckor före leveranstidens utgång, och skall besiktningen verkställas, innan godset lämnar leverantörens verkstad. Besiktning av leverans med eller utan montering skall verkställas senast två veckor efter det leverantören anmält leveransen till besiktning.

Besiktningsutlåtande skall utfärdas senast två veckor efter besiktningsdagen, och avskrift därav inom samma tid tillställas leverantören.

Anser leverantören, att av besiktningsmannen framställda anmärkningar äro obefogade, äger han hänskjuta besiktningen till nämnd av 3 sakkunniga personer, av vilka vardera parten utser en och dessa två den tredje.

Om enighet ej uppnås eller om endera parten tredskas ifråga om val av besiktningsman med risk att besiktning ej kan verkställas inom föreskriven tid, skall besiktningsmannen utses av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut.

22. Leveransen skall anses godkänd, så snart godkännande besiktningsutlåtande föreligger rörande densamma. Skulle besiktning icke vara verkställd inom i p. 21 stadgad tid, skall anläggningen anses godkänd vid utgången av sagda tid. Därest besiktning ej skall äga rum, anses leveransen godkänd två veckor efter godsets framkomst till bestämmelseorten, eller, för det fall montering åligger leverantören, två veckor efter det godset kan tagas i bruk.

23. Kostnad för besiktning bestrides av beställaren utom för det fall, att besiktning sker genom nämnd tillsatt enligt p. 21 mom. 3, då nämndens arvode bestrides med hälften av vardera parten.

24. Efterbesiktning, som förorsakas av leveransens bristfällighet, avser blott vid tidigare besiktning ej godkända delar. Sådan besiktning sker på enahanda sätt men betalas av leverantören.

Leverantörens ansvars- och ersättningsskyldighet.

25. Leverantören ansvarar vid endast dagskift under ett år och vid såväl dag- som nattskift under ett halvt år för leveransens fullgoda beskaffenhet på så sätt, att, om någon del skulle bevisligen bliva obrukbar på grund av material-, fabrikations- eller konstruktionsfel, leverantören skall i eget val antingen leverera ny, fullgod del eller iståndsätta den gamla utan kostnad för beställaren. Har ny del måst levereras, åligger det beställaren att, om leverantören så fordrar, återsända den skadade delen, varvid frakten betalas av leverantören.

Har leverantören garanterat, att det levererade skall äga viss arbetsförmåga, och brister något i denna, äger han rätt och skyldighet att på egen bekostnad vidtaga de förbättringar, han för resultatets uppnående finner behövliga, och skall lämplig frist härför bestämmas.

26. Ansvarstiden räknas från den dag leveransen jämlikt p. 4 skall anses fullgjord. Ingår montering i leveransen, vilken ej kunnat fullgöras på grund av hinder utom leverantörens kontroll, räknas ansvarstidens början senast från 3 månader efter det leveransen anmälts färdig att avsändas från verkstaden.

27. Försenad leverans berättigar beställaren till ersättning för därigenom bevisligen liden skada, men äger han icke rätt att häva beställningen. Ersättningen utgår med högst nedanstående belopp per vecka, beräknat å den eller de delar av leveransen, vilka på grund av dröjsmålet icke kunnat tagas i bruk.

½	%	då värdet uppgår till		högst 500.000	kronor.
¼	%	»	»	mer än 500.000	»

Den ersättning, som på detta sätt kan komma att åligga leverantören, avräknas vid sista inbetalningsterminen.

28. Här ovan stadgad ansvars- och ersättningsskyldighet gäller endast under förutsättning, att beställaren å sin sida gentemot leverantören fullgör sina åligganden enligt avtal, noggrant följer de anvisningar rörande egna arbetens utförande, som av leverantören lämnas, samt omedelbart efter eventuella fels upptäckande anmäler dessa till leverantören.

Beställaren äger ej rätt att göra gällande några som helst ansvars- eller ersättningsanspråk utöver vad som är ovan stadgat.

29. Arbetskostnader eller andra utgifter, som beställaren nedlagt å icke fullgod vara, ersättas sålunda ej. Leverantören ikläder sig ej heller ansvar för indirekta skador, såsom driftsavbrott, minskad produktion, brandskada etc. eller för skador uppkomna genom olyckshändelse, åskslag, ras, översvämningar eller andra naturförcteelser, dålig skötsel, otjänliga smörjmedel, överbelastning, normal slitning, reparationer och monteringsarbeten, som ej utförts av leverantören, bristfälliga fundament, sättningar i grunden eller för annan omständighet utom leverantörens kontroll.

Förfaringssätt vid tvist.

30. Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband få ej dragas under domstols prövning utan skola slitas genom skiljemän enligt svensk lag.

Skiljemännen skola tillsättas av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut. Kostnaderna för skiljedomsförfarandet bestridas i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.

RUMMESSONS STHLM 481498

Dom B 8/1949

BUD 5/1949

Hanaskog

Söderbygdens vattendomstols dom, meddelad å domstolens kansli i Stockholm den 30 september 1949.

Målet: Underställning av utlåtande den 21 mars 1949 rörande Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 inom Kviinge socken, Kristianstads län.

Lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män har handlagt och den 21 mars 1949 avslutat syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av vattensjuka marker inom Hanaskog nr 1-13 och Röåkra nr 1 och 2 i Kviinge socken, Kristianstads län, benämnt Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949.

Utlåtandet har jämlikt 7 kapitlet 55 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Underställningen har av vattendomstolen vederbörligen kungjorts.

Den granskning av förrättningen, som inom domstolen företagits med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke givit anledning till anmärkning emot utlåtandet.

Vattendomstolen finner därför skäligt fastställa synemännens utlåtande till efterrättelse.

Talan mot denna dom fullföljes till Vattenöverdom-

stolen genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag, eller sist fredagen den 14 oktober 1949 före tjänstetidens slut, hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: box 482, Stockholm 1), muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag, eller sist fredagen den 28 oktober 1949 före tjänstetidens slut, fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part å ena sidan sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Arend Nordin.

Rätt avskrivet, betygar
Ex officio:

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom: det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 november 1949.

Ex officio:

227
531 9•1498

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT 1952
DIARIE NR J 1735
SAK Nr

FÖRETAG: HANASKOGS GÄRD

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Klas Westling.
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 27.080
» en första rensning ..... » - kr. 27.080
Lån till företagets utförande ..... kr. 54.130

Skuldförbindelse överlämnad
till Lantbruksstyrelsen
den 14/11 1952
godkänd den 24/11 1952

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952 till HANASKOGS GÅRDS INVALLNINGSFÖRETAG 1949 i Knislinge kommun, Kristianstads län

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tjugosjutusenåttio (27.080) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor;~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med femtiofyratusenetthundratretio (54.130) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ båda intressenter ~~intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse, och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hannaskog den 25 augusti 1952

[illegible]

Att Friherre David De Geer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Moberg

Adress Kristianstad

Adress Hanaskog.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 december 1952.

Hans Wettenhall

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

~~Förrättn. nr~~ 20/49 Litt. 10:21/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 1782

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949 i Kvinge socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum avisande början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar: **se nedan.**

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i samband~~ med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 102 ha.				
710:- kr för 100 ha och 5:- kr för varje ha däröver	720	--		
1.6 % av 78.600:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1.257	60		
2 % av 20.660:- kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	413	20		
Summa:	2.390	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			2.390	80
2. *Täckdikningsplaner.*				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st astigheter*				
				--
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
				--
Transport:			2.390	80

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2.390	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad .... kr.				
.... *kr jämte* .... *% av* .... *kr*				
1 % av .... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
....			--	--
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
.... *dagarvoden à* .... *kr för lantbruksingenjör*				
.... *dagarvoden à* .... *kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
.... *dagarvoden à* .... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde*				
....			--	--
Summa kronor:			2.390	80

Särskilda anteckningar: ....

Räkningen är utställd i Hanaskog den 21 mars 1949.

Ett exemplar av densamma har den 21 mars 1949 överlämnats personligen till ~~[overtyped text]~~

Friherre Arvid De Geer, Hanaskog
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes: Klas Westling
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till .... kr.~~

Granskad den 11/10 1950 av [signature]

Avskrift.

1955
Ärmb

AO/GP

Friherre Arvid De Geer,
H a n a s k o g.

Ang. [illegible] GÅRDS INVALLNINGSLÄNSTAG 1949 i Kviinge socken, Kristianstads län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1955.

Stockholm den 18 februari 1955
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN

Kristianstad den 11/2 1955.

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 18 FEB 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Med återsändande av vidfogade skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen från friherre Arvid De Geer får jag härmed vördsamt föreslå, att Kungl. Lantbruksstyrelsen beviljar den begärda förlängningen av arbetstiden. De arbeten, som återstå vid företaget, äro av mindre omfattning och hava ej kunnat utföras under senare delen av 1954 på grund av otjänlig väderlek.

Kristianstad som ovan.

Klas Westling

förl. medg. till 1/9 55.

Överlämnas till Lantbruksingenjören K. Westling, Kristianstad, för yttrande.
Stockholm i Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 februari 1955.
Enligt uppdrag
Axel Danielsson

JB-

BESLUT
DEN 18 FEB 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm 16.

Undertecknad, styresman för "Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949" i Kviinge socken av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till de till företaget beviljade statsmedeln, medgiva förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1955. På grund av den rikliga nederbörden under sommaren och hösten 1954 ha arbetena med utförandet icke hunnit färdigställas.

Vid syneförrättningen, som avslutades den 21 mars 1949, bestämdes att arbetena skulle vara slutförda före utgången av år 1959.

Hanaskog den 8 febr. 1955.

Arvid De Geer

/Arvid De Geer/

KH/IB

Friherre Arvid De Geer

H a n a s k o g.

Ang. HANASKOGS GÅRDS INVALLNINGSFÖRETAG 1949 i Kviinge socken, Kristianstads län.

Med anledning av Eder skrivelse den 12 september 1955 får lantbruksstyrelsen meddela, att utbetalning av bidrag och lån skedde den 9 september 1955 pr postgiro under ovanstående adress och borde ha varit Eder tillhanda den 12 september.

Därest statsmedlen ännu icke inkommit, torde Ni anmäla detta hit i och för reklamation.

Stockholm den 14 september 1955.

Enligt uppdrag

(K. Högvall)

ARVID DE GEER
HANASKOG
TEL. 2

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

1952
Remb

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm

KH/MG

Ang. Hanaskogs Gårds Invallningsföretag.

I skrivelse från K. Lantbruksstyrelsen meddelas att ovannämnda företaget godkänts och att resterande statsbidrag och lån skall tillställas undertecknad.

Då emellertid beloppen ej hitkommit anser jag mig böra anmäla detta. Möjligen har något missförstånd uppstått eller beloppen sänts under fel adress?

Hanaskog den 12. september 1955

/ Arvid De Geer

RAPPORT över verkställd besiktning

BESLUT DEN 2 SEP. 1955 LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN 22 AUG. 1955 DIARIE Nr SAK Nr

Företagets namn

Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949.

Godk.

Socken	Län
Kviinge.	Kristianstad.

XXXXXXXXXXXXXXXX — Ende intressent

Friherre Arvid De Geer, Hanaskog.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
18 juni 1952.	27.080:--		54.130:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr resten	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr resten
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31 dec. 1959.		1 sept. 1954.	1 sept. 1955.

Vid besiktning, som verkställts ~~xx~~ tillsammans med förste assistent And.B. Andersson ~~xxx~~ i aug. 1955, har befunnits att invallningsföretaget var i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen med den ändringen, rörande pumpkammarens utformning, som Kungl. Lantbruksstyrelsen enl. skrivelse den 12 maj 1953 medgivit. Invallningsföretaget tillstyrkes i sin helhet till godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget ha överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 20 aug. 1955.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Godk. helt

VH

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 nov. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 505954

kunb
52

BESLUT
DEN 23 JUL 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JULI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

JB -

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949" i (Kvidinge) ? Kvinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 27.080:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 54.130:--

Kontrakt om arbetets utförande ~~[illegible]~~ antaget den 2/12 1952

Arbetsstyrelsens ordförande: Friherre Arvid De Geer, bef. Hanaskog.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till omkring 68000:--

Härtill förrättningskostnader och vattendomstolsavgift 2776:61

Summa kronor 70776:61

Detta motsvarar c:a 87 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 16 juli 1954.

Enligt uppdrag:

Westling sewerted.

And. B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

$70 + \frac{17}{2} = 78\%$

227
521

V

Ändr. i plan

BESLJT
DEN 12 MAJ 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1953
DIARIE Nr J 811
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, styresman för "Hanskogs gårds invallningsföretag 1949" i Knislinge kommun av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla om sådan ändring i den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952 fastställda arbetsplanen, att pumpkammaren i pumpstationen vid p. A får utföras av armerade kulvertrör med en inre fri diam. av 1800 mm i stället för, som förslaget angiver, med rektangulär sektion i storlek 1800 x 3500 mm.

Anledningen till denna begärda ändring är, att genom ett enklare utförande förbilliga anläggningen. Enl. nu infordrade anbud på pumpstationen skulle det förmånligaste anbudet ställa sig omkring 2½ ggr dyrare än kostnadsförslaget. Då gamla pumpstationen vid A alltjämt fungerar tillfredsställande tänker jag låta den stå kvar som reserv. Det utrymme för reservpump, vilket förslagsställaren tänkt sig inbyggt i nya pumpstationen, blir därigenom obehövligt.

6 ex

Betänkande och ritningar bifogas, vilka återförväntas efter ärendets behandling.

Hana-

skog den 4 maj 1953.

Arvid De Geer

/Arvid De Geer/

Hinder att bevilja den begärda ändringen synes ej föreligga.

Kristianstad den 4 maj 1953.

statens lantbruksingeniör.

227
53

INKOMMET
12 DEC. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1952
DIARIE NR 735
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Hanaskogs gårds invallningsföretag 1949" i Kvidinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 27.080:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 54.130:--

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget. buf.

Arbetsstyrelsens ordförande: Friherre Arvid De Geer, Hanaskog.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att sträckorna A-B-C-D, B-E, C-F-G, F-H äro utförda och färdiga samt invallningspump beställd varför kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser inkl. 1/3 av pumpkostnaden befunnits uppgå till omkring 40.000:--

Härtill förrättningskostnader och vattendomstols avgift 2.776:61

Summa kronor 42.776:61

Detta motsvarar c:a 52 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 24 sept. 1952.

Enligt uppdrag:

And.B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

Bidr. 0,5 · 27.080 = ~ 13.000 kr

Lån 0,5 · 54.130 = ~ 27.000 "

52

Avskrift. (3387.)

J 1735/52.

SL/IB

Länsstyrelsen i Kristianstads län

Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 54.130 kr till utförande av HANASKOGS GÅRDS INVALLNINGSFÖRETAG 1949 i Knislinge kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Kviinge socken		
Hanaskog	1^1 - 12^1	gemensam ägovidd. Ägare Arvid De Geer, Carl De Geer och Elisabeth Carbonnier
"	13^1	Desamma
Röåkra	1^2	gemensam ägovidd. Ägare Desamma
"	2^2	gemensam ägovidd. Ägare Desamma.

Stockholm den 2 december 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen