





Registernummer.
Loshults socken.


Aa	Hökön	/17
Ab	"	/64
Ac	"	/14
Ad	"	/40
Ae	"	/39
Af	"	/11
Ag	"	/12
Ah	"	/70
Ba	Björnön	/3
Bb	"	/13
Bc	"	/18

Skala = 1:4000.




FÖRSLAG TILL		<u>Hököns dikningsföretag 1949.</u>	
I Loshults		SOCKEN(NAR) AV <u>Kristianstads</u> LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949		{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN.Nr 001		<u>Klas Westling</u>	
ORIGINAL	KOPIA	(NAMN)	
L	2*1500	Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 2		KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr <u>2909-1</u>

Förslag till dikesöga vid 0+80.



Betongmaten ritarmeras med
rundjärn ϕ 8 mm p. 250 mm.



Skalar:


för längd: 1:4000

för höjd och sektioner: 1:100

för detaljer: 1:50.


Typritning till vanliga intagningsbrunnar

vid 6"-18" rörledningar






Typritning till intagningsbrunnar

vid 24" rörledningar



Typritning till intagningsbrunnar vid 5+66 och 8+35



FÖRSLAG TILL		Hökons dikningsföretag 1949	
i Loshults		SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949		{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN.Nr 002		Klas Skottling	
ORIGINAL		(NAMN)	
KÖPA		2 * 1500	
		Statens Lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 2		KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2909-2	

Ser. E Xiii komb
2909

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L _____ 2*1500

Betänkande

rörande

Hököns dikningsföretag 1949

i Loshults socken


av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR 1950
DIARIE Nr 0286
SAK Nr



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ~~ordförande i~~ arbetsstyrelse för Hököns di-
ningsföretag 1949 i Loshults socken av Kristianstads län, till vil-
ket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode
män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande
måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet
från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslåne-
fond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Hökön den 13 september 1949.


Gunnar Bergstrand

Genom beslut den 26 sept. 1954 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 18.920:— kr., till företaget beviljat bidrag med 7.560:— kr. och lån med
11.160:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas, i tjänsten

E. Andersson

BETÄNKANDE



rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens ~~avdiknings~~slånefond till

Hököns dikningsföretag 1949

(företagets namn samt socken och län)

i Loshults socken av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen:

~~Karl-Olof Bergström~~

~~Anders Jönsson~~

Lantbr. Gunnar Bergstrand, Hököns by pr Hökön.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman:

Lantbruksingeniör Klas Westling.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 11 oktober 1946. Förrättningen avslutad 13 september 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~De underskrifterna på detta förslag är inte giltiga för att användas som underlag för en eventuell utvärdering av företaget.~~
~~De underskrifterna på detta förslag är inte giltiga för att användas som underlag för en eventuell utvärdering av företaget.~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid Före utgången av år 1954. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 december 1954.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 17.518:40 kronor.

Total kostnad ~~(kostnad för en första rensning inräknad)~~ 15.890:90 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	15.175	--	--	--	715	90	15.890	90	-	15.890	90
Enär de i företaget ingående avloppen utgöres av täckta ledningar, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	Åker tomt		annan mark		summa		kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar								
	16	61	2	35	18	96	17.518	40	2	15.890	90	840	1/3	5.290

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	17.518	40	100.000	15.890	90	2/3	10.590

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.


Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (16.378:40 kr) och dels av bruksbåtnad (1.140:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Beträffande fastigheternas åkerareal så framgår denna av protokoll fogat till detta betänkande (Bil. B). Bidrag till företaget tillstyrkes med en tredjedel av kostnaden.


På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.290:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 10.590:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 9 januari 1950 med lantbruksnämndens i Kristianstad län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Lars Åkesson och Anton Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 10 mars 1950.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.



Ordförande.



Föredragande.


5.
Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 13 september 1949 avslutad laga syneförrättning angående Hököns dikningsföretag 1949, avseende torrläggning av mark inom Hököns och Björnöns byar i Loshults socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 december 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin
(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Hököns dik-
ningsföretag 1949 i Loshults soc-
ken av Kristianstads län.

År 1949, september 13, kl. 10.30 f.m. hos Gunnar Bergstrand i Hökön.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Carl E. Johnsson i Loshult och Einar Falkman i

Gökön,

sakägarna

Gunnar Bergstrand,

Erik Olsson,

Knut Nilsson och

Gustaf Jakobsson.

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företags utförande samt uppdrogo för den skull åt arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Gunnar Bergstrand	6 $\frac{1}{2}$ hektar	
Erik Olsson	6 $\frac{1}{2}$ "	
Knut Nilsson	5 "	och
Gustaf Jakobsson	7 "	.

Hökönen den 13 september 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Carl E. Johnsson Einar Falkman.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Hököns dikningsföretag 1949 i Loshults socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansöknings om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ~~ordföranden i~~ arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansöknings, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Hökön den 13 september 1949.

Gunnar Bergstrand 1.

P. E. Jälsö 2.

John Erik Ohlsson 3.

Gustav Jacobson 4

Bevittnas:

Erik E. Johansson

Loshults Kyrkby

Ernar Falkman.

Gökön

Hökön.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i Hököns dikningsföretag 1949 i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Loshults socken.

Af	1/32 mtl	1 ¹¹	Hökön	✓ Gustav Jakobsson 4
Ag	1/32 mtl	1 ¹²	"	✓ Erik Olsson 3
Ac	1/64 mtl	1 ¹⁴	"	✓ Knut Nilsson 2
Ae	1/160 mtl	1 ³⁹	"	✓ Erik Olsson 3
Ad	3/320 mtl	1 ⁴⁰	"	✓ Knut Nilsson 2
Ah	avst.	1 ⁷⁰	"	✓ Gunnar Bergstrand 1
~~Bb~~	~~1/48~~	~~1¹³~~	~~Björnön~~	~~✓ Erik Olsson 3~~
Bc	avst.	1 ¹⁸	"	✓ Gunnar Bergstrand 1

Kristianstad i mars 1950.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

2/9-52 S.K.

Ser. *F.VIII* *kom*
2909-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1950
DIARIÉ NR
SAK NR

L _____ **2*1500**

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Originalhandlingar
rörande

kom
1952

Hököns dikningsföretag 1949

i Loshults socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Hököns och Björnöns byar i Loshults
socken av Kristianstads län; upprättade år 1949 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofyra (34) skrivna
och paginerade sidor och 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 2 blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 15 (Vislanda).

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hököns och Björnöns byar i
Loshults socken av Kristianstads län den 17
maj 1949 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Hököns och Björnöns byar i Loshults socken av Kris-
tianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Gun-
nar Bergstrand i Hökön den 17 maj 1949 kl. 11 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 23 april 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i Loshults socken

i Loshults församling

den 1 maj 1949

Per Eriksson

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Arvid Bergström

Avsänd till pastorsämbetet i Loshults socken den 23 april 1949.

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning av mark inom
Hököns och Björnöns byar i Loshults
socken av Kristianstads län.

År 1949, maj 17, kl. 11 f.m. hos Gunnar Bergstrand i Hökön.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Carl E. Johnsson i Loshult och Einar Falkman i

Hökön,

sökandena

Gunnar Bergstrand, ny ägare efter Sture Stenelo,

Erik Olsson, ny ägare efter sin fader Fredr. W. Olsson och

Knut Nilsson

övriga sakägare

Gustaf Jakobsson och

Gustaf Bengtsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Gunnar Bergstrand och Gustaf Jakobsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlig-

2.
het till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar utom möjligen över fastigheten Hökön 1⁶⁴, där sökandena överlätto åt synemännen att avgöra lämpligaste dikningssättet.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja värdering av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma i samband med företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 13 september 1949 kl. 10.30 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Hökön den 17 maj 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erik Johansson *Einar Falkman.*

Tillägg.

Det antecknades till protokollet att efter sammanträdet förvaltaren Ragnar Hansson i egenskap av ombud för Ällekulla A.B. tillstädeskommit och även deltagit i synegången efter sammanträdet. Hansson underrättades av förrättningsmannen om tid och plats för nästa sammanträde.

Hökön som ovan

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erik Johansson *Einar Falkman.*

År 1949, september 13, kl. 10.30 f.m. hos Gunnar Bergstrand i Hökön.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Gunnar Bergstrand,

Erik Olsson,

Knut Nilsson och

Gustaf Jakobsson.

§ 8.

Det av förrätthingsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes Gunnar Bergstrand i Hököns by pr Hökön och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Till ersättare för Bergstrand valdes Knut Nilsson.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 541 kronor 20 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hökön den 13 september 1949.

Kenn Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Carl E. Johansson *Einar Falkman*

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Sture Stenelo, Hökön, m.fl. gjord ansökan, varöver
torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligen förordna
Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest la-
ga hinder ej möter, verkställa syn för torrläggning av marker,
tillhörande Hökön och Björön i Loshults socken.

en
Kristianstad i landskansliet den 11 oktober 1946.

A. E. Rodhe
A. E. Rodhe

Folke Naglund
Folke Naglund

RESOLUTION.

Oversändes till *Konstapeln*
namn: *Länslän*
 som anmodas avgiva yttrande i ärendet
 och därvid återställa remisshandlingarna.
 Kristianstad landskansliet den 27.
 augusti 1946.

41/40
 Ark. 40 2. 10. 1946
 100 1. 10. 1946
 1. 10. 1946

Till ✓ På tjänstens vägnar:
U. Björman
 Konungens befälningsskriver: Kristianstad län

Under tecknare får härmed vördsamt
 ankälla om förordnande för behörig
 Lantbruksingeniör att förrätta sådan syn
 som omförmåles: Färdig Kap. av gällande
 dikeordning: ändamål att genom
 reglering av utfallsdike åstadkomma
 torrläggning av marker tillhörande
 Höken och Björnön: Loshults socken
 Ö. Göttinge härad och Kristianstad län.

Följande anses bliva av företaget
 beroende:

Sture Stenels Höken: Knut E. Nilsson
 Höken, Vilhelm Olsson Höken,
 Gustav Jakobsson Höken, samt
 Allskulla Torrförädling, Höken

Nr 4/4 Höken 1946

Akt. - 5 OKT. 1946

Landskansliet i
 Kristianstad 1946

Höken den 22/8 1946

Sture Stenels Höken.
 Fredrik W. Olsson, Höken
 Knut E. Nilsson Höken

Torrlägningsnämndens

yttrande:

Till förrättningsman före-
 slås lantbruksingeniör Klas
 Westling.

Kristianstad den 25/9 1946.

Carl Danielson

Föreningshandling

Undertecknade förenar sig härmed och
gör gemensam sak med Ernst Nilsson m. fl. angä-
ende synförrättning rörande utförande av vattenavlopp
i och för bortläggning av marker inom Björnön och
Flökön byar i Loshulls socken av Färiskärstads län,
och gerkar vi bortläggning av vår mark i samband
med förhållanden utförande i öfrigt.

Flökön den 23/8 1948

Gunnar Bergström
(Sture Stenelos Eft.)

Erik Jacobson

Beviljas:
Oskar Paulsson

Maja Pernoy

Förestående föreningshandling vitsordas.

Hökön den 17 maj 1949.

Klas Westling

Erik Johansson

Einar Falkman.



F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Hököns och Björnöns byar i Loshults socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 17 maj 1949 kl. 11 f.m.

1.	Lantbrukare Sture Johansson,	Hökön nr 1	HÖKÖN
2.	Ällekulla A.B.		
	Adr. Förvaltare Ragnar Hansson	" " 1	"
3.	Arrendator H.B. Larsson,	Djupadals gård	"
4.	Lantbrukare Knut Nilsson,	Hökön nr 1	"
5.	" Wilhelm Olsson,	" " 1	"
6.	" Erik Olsson,	" " 1	"
7.	" Gustaf Jakobsson,	" " 1	"
8.	" Gunnar Bergstrand,	" " 1	"
9.	" Gustav Bengtsson,	Björnön nr 1	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 23 april 1949, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hököns och Björnöns byar i Loshults socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1949.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederböldsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Sture Stenelo såsom dåvarande ägare till fastigheterna Hökön 1⁷⁰ och Björnön 1¹⁸ (dessa fastigheter ägas nu av Gunnar Bergstrand),

Fredr.W.Olsson såsom dåvarande ägare till fastigheterna Hökön 1¹² och 1³⁹ samt Björnön 1¹³ (dessa fastigheter ägas nu av Erik Olsson) samt

Knut E.Nilsson såsom ägare till fastigheterna Hökön 1¹⁴ och 1⁴⁰.

Därjämte har Gustaf Jakobsson såsom ägare till fastigheten Hökön 1¹¹ undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro dikessträckorna i övrigt betecknade A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

10.
Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i nuvarande avloppsdiken, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens lutning mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 16.689 kronor 60 öre och efter företaget 34.208 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 17.518 kronor 40 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av

brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	2+77	206 hektar	
	B	194	"
	6+96	139	"
	8+35	136	"
	C	5	" och
	D	3	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes nedersta delen av sträckan A-B, som föreslagits att utföras som öppet dike.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken

då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där-
est skada uppstår å dylik i samband med företagets utförande, skall
göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast vid det tillfälle,
då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträ-
de med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet
skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i
jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för
jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grun-
der i vattenlagen 7 kap. 24 § förefinnes ej. I kostnaderna för arbe-
tena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhål-
lande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtan-
det vidfogade värderingslängd, och antecknas härvid, att samtliga sak-
ägare i företaget äro att betrakta som sökande till förrättningen.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakt-
tagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i för-
bättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upp-
rättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

13.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 §.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 17.518 kronor 40 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstad inbetala ett belopp av 26 kronor 28 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelä-

14.
genheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap.

64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för sakägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för

15.
envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Hököns dikningsföretag 1949,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1954,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt

ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med

delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade för-

slaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej

inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen,

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas

av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedlägg-

gas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruks-

ingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller

den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så of-

ta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbju-

des, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hökön den 13 september 1949.

Ken Wisting, Carl Johansson Oskar Falkman

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Bå t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealluträknings- och värderings-
längd till "Hököns dikningsföretag 1949"
i Loshults socken av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Loshults socken

Ac $\frac{1}{64}$ mtl 1¹⁴ Flökön Knut Nilsson

äng
åker, skrub.

" , -"-

" , -"-

" , -"-

Brutningsbättnad uppkommer för 0.18 hektar av fastigheten genom igenlägg-
bättnad som beräknas till 400 kr/ha eller till $0.18 \times 400 = 72$

Summa

Ad $\frac{3}{320}$ mtl 1⁴⁰ Flökön Knut Nilsson

åker, skrub.

" , -"-

" , torvmylla på morän

" , -"-

" , -"-

" , -"-

Brutningsbättnad uppkommer för 1.10 hektar av fastigheten genom igenlägg-
bättnad som beräknas till 400 kr/ha eller till $1.1 \times 400 = 440$

Summa

Ac $\frac{1}{160}$ mtl 1³⁹ Flökön Eric Olsson (tid äg. Fredr. Olsson)

äng
åker, torvmylla på morän

" , -"-

" , -"-

Brutningsbättnad uppkommer för 0.57 hektar av fastigheten genom igenlägg-
bättnad som beräknas till 400 kr/ha eller till $0.57 \times 400 = 228$

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	1		14		840	117	60	1.200	168	—	360	50	40
5	2	16			960	153	60	1.600	256	—	640	102	40
6	3	32			800	256	—	1.600	512	—	800	256	—
7	4	16			960	153	60	1.600	256	—	640	102	40
8	5	02			800	16	—	1.600	32	—	800	16	—
9	ning av öppna sträckan 2 ⁺⁰⁰ 3 ⁺⁰⁰ Värde av denna												
10									72	—		72	—
11		66	14			696	80		1.296	—		599	20
12													
13													
14	6	22			800	176	—	1.600	352	—	800	176	—
15	7	31			640	198	40	1.600	496	—	960	297	60
16	8	75			800	600	—	2.000	1.500	—	1.200	900	—
17	9	57			800	456	—	2.000	1.140	—	1.200	684	—
18	10	70			800	560	—	2.000	1.400	—	1.200	840	—
19	11	39			800	312	—	2.000	780	—	1.200	468	—
20	ning av öppna sträckan 3 ⁺⁰⁰ 4 ⁺⁷⁵ Värde av denna												
21									440	—		440	—
22		2 94				2.302	40		6.108	—		3.805	60
23													
24													
25	12		05		840	42	—	1.200	60	—	360	18	—
26	13	91			540	491	40	1.800	1.638	—	1.260	1.146	60
27	14	53			720	381	60	1.800	954	—	1.080	572	40
28	15	04			960	38	40	1.600	64	—	640	25	60
29	ning av öppna sträckan 4 ⁺⁷⁵ 5 ⁺⁶⁶ Värde av denna												
30									228	—		228	—
31		1 48	05			953	40		2.944	—		1.990	60
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Af $\frac{1}{32}$ mtl 1¹¹ Hökän Gustav Jakobsson

Äker, skrub.

" " " "

" " " "

" " torvmylla på morän

" " " "

" " skrub.

" " " "

" " " "

" " " "

" " torvmylla på morän

Äng

" " skrub.

"

Summa

Af $\frac{1}{32}$ mtl 1¹² Hökän Erik Olsson (tid äg. Fredr. Olsson)

Äng

" " skrub.

"

" " skrub.

Äker, torvmylla på morän

" " " "

" " " "

" " skrub.

" " " "

" " torvmylla på morän

" " " "

Äng

Bräkningsbältnad upptämnad för 0,5 hektar av fastigheten genom igenläggningsbältnad. Den beräknas till 400 kg/ha eller till $0,5 \times 400 = 200$.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	16	16			960	153	60	1.600	256	-	640	102	40
4	17	42			960	403	20	1.600	672	-	640	268	80
5	18	23			1.280	294	40	1.600	368	-	320	73	60
6	19	14			720	100	80	1.800	252	-	1.080	151	20
7	20	17			720	122	40	1.800	306	-	1.080	183	60
8	21	17			1.120	190	40	1.600	272	-	480	81	60
9	22	08			1.120	89	60	1.600	128	-	480	38	40
10	23	09			1.120	100	80	1.600	144	-	480	43	20
11	24	26			1.280	332	80	1.600	416	-	320	83	20
12	25 a	20			720	144	-	1.800	360	-	1.080	216	-
13	25 b		07		960	67	20	1.200	84	-	240	16	80
14	26		51		560	285	60	800	408	-	240	122	40
15	27		32		720	230	40	1.200	384	-	480	153	60
16		192		90		2.515	20		4.050	-		1.534	80
17													
18													
19	28		16		600	96	-	1.200	192	-	600	96	-
20	29		20		560	112	-	800	160	-	240	48	-
21	30		38		720	273	60	1.200	456	-	480	182	40
22	31		17		640	108	80	800	136	-	160	27	20
23	32	64			900	576	-	1.800	1.152	-	900	576	-
24	33	119			1.080	1.285	20	1.800	2.142	-	720	856	80
25	34	67			1.080	723	60	1.800	1.206	-	720	482	40
26	35	04			800	32	-	1.000	40	-	200	8	-
27	36	18			800	144	-	1.000	180	-	200	36	-
28	37	19			900	171	-	1.800	342	-	900	171	-
29	38	31			900	279	-	1.800	558	-	900	279	-
30	39		06		960	57	60	1.200	72	-	240	14	40
31	ning av öppen sträcka 6 ⁺⁹⁶ - 8 ⁺³⁵ . Värdet av denna												
32									200	-		200	-
33		322		97		3.858	80		6.836	-		2.977	20

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ab lust 1⁷⁰ Hökån Lunnar Bergstrand (tid äg Sture Stenels)

äng
åker, torvmylla på morän

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

Bräkningsbitrad uppskattningen för 25 hektar av fastigheten genom igenläggning
bitrad har beräknats till 400 kr/ha eller till 25 x 400

Summa

Bb 1/48 mte 1¹³ Björnån Eric Olsson (tid äg Freds Olsson)

åker, torvmylla på morän

" " myll

Summa

Bc lust 1¹⁸ Björnån Lunnar Bergstrand (tid äg Sture Stenels)

åker, torvmylla på morän

" " - - -

äng

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Loshults socken

Ac	$\frac{1}{64}$ mte	1 ¹⁴	Höhen	Knut Nilsson	7
Ad	$\frac{3}{320}$ mte	1 ⁴⁰	Höhen	Knut Nilsson	8
Ae	$\frac{1}{160}$ mte	1 ³⁹	Höhen	Erik Olsson (tid äg. Fredr. Olsson)	9
Af	$\frac{1}{32}$ mte	1 ¹¹	Höhen	Gustav Jakobsson	10
Ag	$\frac{1}{32}$ mte	1 ¹²	Höhen	Erik Olsson (tid äg. Fredr. Olsson)	11
Ah	akst	1 ⁴⁰	Höhen	Gunnar Bergstrand (tid äg. Sture Stenels)	12
Bt	$\frac{1}{48}$ mte	1 ¹³	Björnön	Erik Olsson (tid äg. Fredr. Olsson)	13
Bc	akst	1 ¹⁸	Björnön	Gunnar Bergstrand (tid äg. Sture Stenels)	14
<u>Summa</u>					15

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7		66		14		696	80		1.296	-		599	20
8		294				2.302	40		6.108	-		3.805	60
9		148		05		953	40		2.944	-		1.990	60
10		192		90		2.515	20		4.050	-		1.534	80
11		322		97		3.858	80		6.836	-		2.977	20
12		496		24		4.768	80		10.408	-		5.639	20
13		58				706	80		996	-		289	20
14		85		05		887	40		1.570	-		682	60
15		1661		235		16.689	60		34.208	-		17.518	40
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Hököu den 13 september 1949.

Mr. Wisting Carl E. Johansen Birger Falkman.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Loshults socken.</u>										
2	<u>Ac 1/64 mtl 1¹⁴ Håkön.</u>										
3	<u>Knut Nilsson.</u>										
4	Äng	1			14		840	1.200	360	50	40
5	Åker, stenb.	2	16				960	1.600	640	102	40
6	" , "	3	32				800	1.600	800	256	--
7	" , "	4	16				960	1.600	640	102	40
8	" , "	5	02				800	1.600	800	16	--
9	Brukningsbåtnad uppkommer för 0.18 hektar av fastigheten genom igen- läggning av öppna sträckan 2+50-3+00. Värdet av denna båtnad kan be- räknas till 400 kr/ha eller till 0.18 x 400 = 72:-										72 --
11	Summa		66		14					599	20
12	<u>Ac 3/320 mtl 1⁴⁰ Håkön.</u>										
13	<u>Knut Nilsson.</u>										
14	Åker, stenb.	6	22				800	1.600	800	176	--
15	" , "	7	31				640	1.600	960	297	60
16	" , torvmylla på morän	8	75				800	2.000	1.200	900	--
17	" , " "	9	57				800	2.000	1.200	684	--
18	" , " "	10	70				800	2.000	1.200	840	--
19	" , " "	11	39				800	2.000	1.200	468	--
20											
21	Brukningsbåtnad uppkommer för 1.10 hektar av fastigheten genom igen- läggning av öppna sträckan 3+00-4+75. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 1.1 x 400 = 440:-										440 --
22											
23	Summa		2 94							3805	60
24	<u>Ac 1/160 mtl 1³⁹ Håkön.</u>										
25	<u>Eric Olsson (tid.äg. Fredr. Olsson).</u>										
26	Äng	12			05		840	1.200	360	18	--
27	Åker, torvmylla på morän	13	91				540	1.800	1.260	1146	60
28	" , " "	14	53				720	1.800	1.080	572	40
29	" , " "	15	04				960	1.600	640	25	60
30											
31	Brukningsbåtnad uppkommer för 0.57 hektar av fastigheten genom igen- läggning av öppna sträckan 4+75-5+66. Värdet av denna båtnad kan be- räknas till 400 kr/ha eller till 0.57 x 400 = 228:-										228 --
32											
33	Summa		1 48		05					1990	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blå- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
11											
Af 1/32 mtl 1 HÖKÖN.											
Gustav Jakobsson.											
Åker, stenb.	16	16				960	1.600	640	102	40	
" , "	17	12				960	1.600	640	268	80	
" , "	18	23				1.280	1.600	320	73	60	
" , torvmylla på morän	19	14				720	1.800	1.080	151	20	
" , " "	20	17				720	1.800	1.080	183	60	
" , " "	21	17				1.120	1.600	480	81	60	
" , stenb.	22	08				1.120	1.600	480	38	40	
" , "	23	09				1.120	1.600	480	43	20	
" , "	24	26				1.280	1.600	320	83	20	
" , torvmylla på morän	25a	20				720	1.800	1.080	216	--	
Äng	25b			07		960	1.200	240	16	80	
" , stenb.	26			51		560	800	240	122	40	
"	27			32		720	1.200	480	153	60	
Summa		1	92		90				1534	80	
12											
Ag 1/32 mtl 1 HÖKÖN.											
Erik Olsson (tid.äg. Fredr. Olsson).											
Äng	28			16		600	1.200	600	96	--	
" , stenb.	29			20		560	800	240	48	--	
"	30			38		720	1.200	480	182	40	
" , stenb.	31			17		640	800	160	27	20	
Åker, torvmylla på morän	32	64				900	1.800	900	576	--	
" , " "	33	1	19			1.080	1.800	720	856	80	
" , " "	34	67				1.080	1.800	720	482	40	
" , stenb.	35	04				800	1.000	200	8	--	
" , "	36	18				800	1.000	200	36	--	
" , torvmylla på morän	37	19				900	1.800	900	171	--	
" , " "	38	31				900	1.800	900	279	--	
Äng	39			06		960	1.200	240	14	40	
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.5 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna ströcken 6+96-8+35. Värdet av denna båtnad, kan beräknas till 400 kr/ha eller till 0.5 x 400 = 200:-											
Summa		3	22		97				2977	20	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotfigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Ah Avst. 1 ⁷⁰ Håkön.											
Gunnar Bergstrand (tid.äg. Sture Stenelo).											
Äng	40				24	720	1.200	480	115	20	
Åker, torvmylla på morän	41		39			1.000	2.000	1.000	390	--	
" , " "	42	1	22			800	2.000	1.200	1464	--	
" , " "	43	1	20			1.000	2.000	1.000	1200	--	
" , " "	44	1	05			1.000	2.000	1.000	1050	--	
" , " "	45		50			1.000	2.000	1.000	500	--	
" , " "	46		60			800	2.000	1.200	720	--	
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.5 hektar av fastigheten genom igen- läggning av Öppna sträckan 8+35-C. Värdet av denna båtnad kan be- räknas till 400 kr/ha eller till 0.5 x 400										200	--
Summa			4	96	24				5639	20	
Bb 1/48 mtl 1 ¹³ Björnön.											
Eric Olsson (tid.äg. Fredr. Olsson).											
Åker, torvmylla på morän	47		50			1.260	1.800	540	270	--	
" , nyodl.	48		08			960	1.200	240	19	20	
Summa			58						289	20	
Bc Avst. 1 ¹⁸ Björnön.											
Gunnar Bergstrand (tid.äg. Sture Stenelo).											
Åker, torvmylla på morän	49		61			900	1.800	900	549	--	
" , " "	50		24			1.260	1.800	540	129	60	
Äng	51				05	720	800	80	4	--	
Summa			85		05				682	60	

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased by 100 million. The number of illiterate people in the world is now 770 million, and the number of illiterate people in Africa is 250 million. The number of illiterate people in Africa is increasing at a rate of 1.5 million per year. The number of illiterate people in Africa is increasing at a rate of 1.5 million per year. The number of illiterate people in Africa is increasing at a rate of 1.5 million per year.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Hököns dikningsföretag 1949" i Loshults								
2		socken av Kristianstads län.								
3										
4	0-4+75	475 <u>Dikessträckan A-B.</u>								
5	0-0+80	80 Schaktning för öppet								
6		dike lm 80	80	4.00			320	--		
7	0+80-3+50	270 Schaktning för täckt led-								
8		ning, rörens läggning,								
9		dikesjordens återfyll-								
10		ning m.m. lm 270	270	5.00	1350	--				
11	3+50-4+71	121 Dito Dito lm 121	121	4.00	484	--				
12	4+71-4+75	4 Dito Dito, väg lm 4	4	10.00	40	--	1874	--		
13	0+80-4+75	395 24" cementrör lm 395	395	13.00			5135	--		
14	0+80	Dikesöga av betong st 1	1	150.00			150	--		
15	1+70,2+77, 3+72,4+75,	Intagningsbrunnar av betong								
16		samt armerade lock. Utfö-								
17		ras enl. ritning. Inre								
18		diam. 0.9 m st 4	4	90.00			360	--	7839	--
19		För oförutsedda fall, ar-								
20		betets tillsyn m.m. till-								
21		lägges c:a 10 %							781	--
22		Summa							8620	--
23	4+75-9+83	508 <u>Dikessträckan B-C.</u>								
24	4+75-5+50	75 Schaktning för täckt led-								
25		ning m.m. lm 75	75	3.50	262	50				
26	5+50-6+20	70 Dito Dito lm 70	70	6.00	420	--				
27	6+20-6+61	41 Dito Dito lm 41	41	3.50	143	50				
28	6+61-6+96	35 Dito Dito lm 35	35	4.50	157	50				
29	6+96-7+30	34 Dito Dito lm 34	34	3.50	119	--				
30	7+30-7+80	50 Dito Dito lm 50	50	6.00	300	--				
31	7+80-8+35	55 Dito Dito lm 55	55	3.50	192	50				
32	8+35-9+83	148 Dito Dito lm 148	148	2.50	370	--	1965	--		
33	4+75-8+35	360 18" cementrör lm 360	360	7.80	2808	--				
34		Överföres			2808	--	1965	--		
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			2808	--	1965	--		
8+35-9+83	148	6" cementrör lm	148	2.30	340	40	3148	40		
6+96,7+51, 9+83,		Intagningsbrunnar med lock som ovan enl. ritning.								
		Inre diam. 0.7 m st	3	70.00			210	--		
5+66,8+35,		Intagningsbrunnar som ovan med 2 st. 24" rör samt gal- ler vid intaget i enlighet med ritning. Brunnens inre diam. 0.9 m st	2	150.00			300	--	5623	40
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							561	60
		Summa							6185	--
4+75=20 20-20+54	54	<u>Dikessträckan B-D.</u>								
20-20+54	54	Schaktning för täckt led- ning m.m. lm	54	3.00	162	--				
20-20+54	54	6" cementrör lm	54	2.30	124	20	286	20		
20+54		Intagningsbrunn som ovan st	1	50.00			50	--	336	20
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							33	80
		Summa							370	--
		<u>Sammandrag.</u>								
0-4+75	475	Dikessträckan A-B							8620	--
4+75-9+83	508	" B-C							6185	--
4+75=20 20-20+54	54	" B-D							370	--
		Summa							15175	--
		Hökönen den 13 september 1949.								
		Klas Westberg								
		statens lantbruksingenjör.								

Kopia

Dr. nr
Förrätt. nr 62/49 Lätt. 10:65/49.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Hököns dikningsföretag 1949 i Loshults socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Den här utskriften är en kopia av den ursprungliga~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 19 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	177	--		
2.4 % av 15.175:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	364	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	541	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			541	20
2. Täckdikningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st. astigheter				--
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				--
Transport:			541	20

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			541	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll, av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr.				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				

2. Andra uppdrag.				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr för lantbruksingenjör				
..... dagervoden à kr för extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
..... dagervoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				

Sammandrag.			541	20
Summa kronor:				

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 541:20 ✓
Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbind. 2 band) 20 60
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning 58 40
Hantlangning m.m. 95 70

Hökönen den 13 september 1949.

Summa kr. 715 90 ✓

Kenn Westberg
förrättningsmannens namnteckning

541:20

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonton 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhölet räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

~~Förrättn. nr~~ 62/49. Litt. 10:65/49.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Hököns dikningsföretag 1949 i Loshults socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum~~ utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.		LANTBRUKSSTYRELSEN 17 OKT. 1943 DIARIE Nr SAK Nr 2982			
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i> Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 19 ha.		177	--		
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver 2.4 % av 15.175:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.		364	20		
Summa:		541	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				541	20
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i> Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
..... dagavvoden à 60 kr dagavvoden à 40 kr dagavvoden à 20 kr					
Transport:				541	20

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				541	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
.....					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor:				541	20

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Hökön den 13 september 1949.

Ett exemplar av densamma har den 13 september 1949 överlämnats personligen till Lantbr. Gunnar Bergstrand, Hököns by pr Hökön (titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes:

Klas Westling
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den

276 19 50 av

Skuldförbindelse överlämnad
till *Per Axel Fredberg*
den 2/9 1953
godkänd den 2/9 1953.

FÖRETAG: HÖKÖN /

L 2-1500

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 september 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.560 /

» en första rensning » - kr. 7.560 /

Lån till företagets utförande kr. 11.160 /

101
52

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 AUG. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952

till

HÖKÖNS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Loshults kommun, Kristianstads län, /

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med **sjutusenfemhundrasextio**

(7.560) /

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med **elvatusenett hundrasextio**

(11.160) /

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

*Per
1953*

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hälsön den *5 juli* 19*19*

Gunnar Bergstrand

Att

Lantbrukaren Gunnar Bergstrand

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sten Persson

Adress

Stöbron

Wancy Palmquist

Adress

Stöbron

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 september 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olav Olsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

521 7B-

RAPPORT över verkställd besiktning		LANTBRUKSSTYRELSEN 10 DEC. 1954 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn Hököns dikningsföretag 1949. <i>Godk.</i>		RESULTAT DEN 21 DEC. 1954 LANTBRUKSSTYRELSEN	
Socken Loshult		Län Kristianstad.	
Ordf. i styrelsen ~~PER-ERIK ALMGREN~~ Lantbr. Gunnar Bergstrand, Hököns by pr Hökön. <i>bef.</i>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 26 sept. 1952.	Bidrag till utförandet, kr 7.560:-	Bidrag till rensning, kr --	Lån, kr 11.160:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr resten	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr resten
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1954.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1954.	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktningen, som verkställts av **förste assistenten And.B. Andersson**

den 1 dec. 1954, har befunnits att **företaget var i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.**

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 9 dec. 1954.

Karl Wisting
statens lantbruksingenjör.

Godk. direkt
OK

Avskrift.

SL/36

Länstyrelsen i Kristianstads län,
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 11.160 kr till utförande av HÖKENS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Loshults kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.


Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Loshults socken</u>		
Hökön	111	Gustav Jakobsson
"	112	Erik Olsson
"	114	Knut Nilsson
"	139	Erik Olsson
"	140	Knut Nilsson
"	avst. 170	Gunnar Bergetrand
"	" 118	Densamme

Stockholm den 8 september 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen



BEKANT

DEN 27. NOV. 1953

R A P P O R T

240
52
LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hököns dikningsföretag 1949 i Loshults socken av

Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.560:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 11.160:--

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget. 8/9-53

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Gunnar Bergstrand,

Hököns by pr Hökön bef.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till omkring 12.000:--

Härtill förrättningskostnad och vatten-
domstolsavgift

742:18

Summa kronor 12.742:18

Detta motsvarar c:a 67 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret den 6 nov. 1953.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

	Bidrag	Lån
ntf.		
Per.	7.560	11.160
67% ntf.	5.060	7.470
Tidigare ntf.	2.500	3.500
	2.560	3.970

länb. län. 2500

" län 3.900

52

240
52

RESLUT
DEN 8 SEP. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

I R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hököns dikningsföretag 1949 i Loshults socken av
Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 7.560:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 11.160:--

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Gunnar Bergstrand, *bes.*

Hököns by pr Hökön.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag
har befunnits att arbetet påbörjats.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 8/8 1953.

Enligt uppdrag:



(And. B. Andersson)

förste assistent.

utbet. bidr. 2.500 kr
" lån 3.500 "

52

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974