



Registernummer

<u>Västra Karups socken</u>			<u>Ce</u>	Mälinge	14 ⁵
Aa	Vegalt	13	Cf	"	14 ⁷
Ba	Ramsjö	4 ²	Cg	"	14 ⁸
Ca	Mälinge	5 ⁴	Ch	"	14 ⁹
Cb	"	9 ¹¹	Ci	"	14 ¹⁰
Cc	"	14 ¹⁴	Cl	"	14 ¹¹
Cd	"	15 ¹		"	14 ¹²



Skala = 1:4000.



FÖRSLAG TILL

Mälinge dikningsföretag 1949

1 Västra Karups

SOCKEN(NAR) AV Kristianstads

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.N: 001

ORIGINAL

KOPIA

L

2-1505

Klas Westling

(NAMN)

Statens lantbruksingenjör

(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

2915-1

Landsvägstrumma vid 1+47-1+55




Ermatt fristående fristyk har
vägfristykningen inlett att vinna.


Kristianstads d. 3 sept 1949

Vägfristykningen i Kristianstads län

K. Westberg




Typritning till intagningsbrunnar.



Skalar:

för längd 1:4000.



för höjd och sektioner 1:100.



för detaljer 1:50.




FÖRSLAG TILL		<u>Mänsinge dikningsföretag 1949.</u>	
Västra Karups		SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1949		SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN.Nr 002		<i>Klas Westberg</i>	
ORIGINAL		(NAMN)	
KOPIA L		2-1505 Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 2		KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2915-2	

Ser. E XIII *Acmb*
2915-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1950
DIARIE NR
SAK NR

L 2*1505

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Nederbördsområde nr 96/97.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Mäsinge n:ris 5,9,14 och 15, Vegalt nr 1
och Ramsjö nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län; upprät-
tade år 1949 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettionio (39) skrivna och
paginerade sidor och 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 2 blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenla-
gen rörande utförande av vattenav-
lopp för torrläggning av mark inom
Mäsinge n:ris 5,9,14 och 15, Ve-
galt nr 1 och Ramsjö nr 4 i Västra
Karups socken av Kristianstads län.

År 1949, juli 22, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. David Nilsson i Mäsinge.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Anton Stefansson i Hånarp, Västra Karups socken

och Emil Olsson i Hålarp, Grevie socken

sökanden

David Nilsson i Mäsinge

Övriga sakägare eller ombud

Helmer Paulsson i Mäsinge

Karl Nilsson i d:o

Anton Pålsson i d:o gm sin son Gunnar Pålsson och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Karl Eliasson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Karl Nilsson, Helmer Paulsson
och Anton Pålsson samtliga i Mäsinge och Nils Nilsson i Vegalt gjort
gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anled-
ning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu
vitsordades av synemännen genom deras underskrift & handlingen i
fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att företaget

skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom inregel bleve beredd.

§ 6.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även en landsvägstrumma å vägen Möllhult-Ramsjö. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att nuvarande avloppet genom vägen, som bestod av en 28" rörledning, utförts omkring år 1940. Allmänt ansågs, att den befintliga rörledningen ej skulle behöva omläggas.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma i samband med företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 10 oktober 1949 kl. 14, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Mäsinge pr VÄSTRA KARUP den 22 juli 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Ohlsson

Anton Stefansson

Tillägg.

§ 9.

Under sammanträdets gång den 22 juli hade Nils Nilsson i Vegalt och Gunnar Svantesson i Ramsjö tillstädeskommit.

Mäsinge som ovan

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Ohlsson

Anton Stefansson

År 1949, oktober 10, kl. 14 hos lantbr. David Nilsson i Mäsinge.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils Nilsson i Vegalt,

David Nilsson i Mäsinge,

Karl Nilsson i d:o ,

Helmer Paulsson i d:o och

Anton Pålsson i d:o .

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Karl Nilsson i Mäsinge och till övriga ledamöter Nils Nilsson i Vegalt och Helmer Paulsson i Mäsinge med David Nilsson i Mäsinge och Gunnar Svantesson i Ramsjö till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbr. Karl Nilsson, adress Mäsinge pr Västra Karup.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 422 kronor 32 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Mäsinge pr VÄSTRA KARUP den 10 oktober 1949.

Klas Wethling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Olsson *Anton Stefansson*

Fnr 236.
Dnr 130/
49


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av David Nilsson, Mäsinge, Västra Karup, gjord ansökan, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning å vattenskadade marker tillhörande Mäsinge by i Västra Karups socken.

Kristianstad i landskansliet den 11 september 1947.


A.E. Råde


Folke Haglund

Till Länsskyddsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhölla
om förordnande för Statens lantbruksingenjör att,
enligt gällande vattenlag, verkställa syn å vatten-
skadade marker tillhörande Mälinge by i Västra
Kamups socken, Bjäre härad och Kristianstads län.

Gambliga an förutaget berörda borde först av förätt-
ningsnamnen kunna med säkerhet angivas.

Mälinge den 27 maj 1947

David Nilsson

adress: Västra Kamup

RESOLUTION

Översändes till Torrläggning-
nämnden i Åstet
som anmodas avgiva yttrande i ärendet
och därvid återställa remisshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den 30
maj 1947.

På tjänstens vägnar:

[Signature]


Nr. / Ekdm 19
Ank.d. - 5 SEP. 1947 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Torrläggningens yttrande:

Till förrättningsman föreslås
lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Kristianstad den 29/8 1947.

[Signature]



Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Mäsinge n:ris 5,9,14 och 15, Vegalt nr 1 och Ramsjö nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län den 22 juli 1949 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Mäsinge n:ris 5,9,14 och 15, Vegalt nr 1 och Ramsjö nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. David Nilsson i Mäsinge den 22 juli 1949 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 juni 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning,

i Västra Karups församling

den 26 juni 1949

Per Nilsson
Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Karups socken den 20 juni 1949.



DEPL. OPTIKER
FREDR. MÄNSSON,
Skolgatan 7. Telefon 316.

Obs! Andrad adress:
(vid Stadsparkens bussträff)
ÄNGELHOLM.

Dr Lofberg

Midsommarafteon ingen
mottagning.

Dr Bjurgård

bortrest 23/6—3/7.

Dr Lundén, Järnväggat. 33,
tel. 28, vikarierar.

Dr Neander

bortrest

fr. o. m. 23/6 t. o. m. 26/6.

Tandläkare

Sandqvist

bortrest torsdag och lördag
denna vecka.

Tandläkare

A. Kronholm

BÄSTAD.

Mottagningen inställd mid-
sommarafteon och lördagen
den 25/6.

Tandl. Fäldner

ASTORP.

Mottagningen inställd mid-
sommarafteon och på lördag.

Födde

En son.

Ulla och Willem Boeke.
född Cox.

Jönköping den 20/6 1949.

Vår dotter.

VEJBYSTRAND

TILL BADET!

Baddräkter
Badkappor
Solklänningar

Allt i trikä.

BENGTSSONS
Manufakturaffär
Tel. 229.

Sommarfilialen i Vejby
Havsbad är öppen!

Kött, fläsk, charkuterivaror,
frukt och grönsaker.

Alltid färska varor.

MALMKVISTS
Livsmedel
Tel. 38, Filialen 178.

Meddelande

Samtliga affärer i Ljungbyheds municipalsam-
hälle, Slättåkra, Skäralid, Spången, Riseberga och
Forestad samt dam- & herrfrisersalongerna i Ljung-
byhed hållas stängda lördagen den 25 juni.

Ljungbyheds Minuthandlareförening.

Conditori Royal

ÄNGELHOLM

håller stängt fr. o. m. den 24/6
—10/7 på grund av semester.

Klippans Skinn- & Pälsvaruaffär

hålls stängd på grund av se-
mester från den 27/6—10/7.

Krika

K. J. BENGTSSONS
FRISERSALONG

stängd fr. o. m. 25/6—11/7.

Lördagen d. 25 juni

är mejeriets kontor stängt.

Mjölkbutikerna stänga kl.
10 samma dag.

Åsbo Mejeriförening.

Gånarp

Verkstaden hålls stängd
midsommarafteon samt lördag.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Mä-
singe n:ris 5, 9, 14 och 15,
Vegalt nr 1 och Ramsjö nr 4
i Västra Karups socken av
Kristianstads län, vilket före-
tag även angår allmän väg
inom torrläggingsområdet,
kommer att handläggas vid
sammanträde hos lantbr. Da-
vid Nilsson i Mäsingö den 22
juli 1949 kl. 10.30 f. m., då
sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin
talan.

Kristianstad d. 20 juni 1949.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom
Errarp n:ris 3, 4, 14 och 18 i
Barkåkra socken av Kristian-
stads län, vilket företag även
angår allmän väg inom torr-
läggingsområdet, kommer
att handläggas vid samman-
träde hos lantbr. Knut Malm-
berg, Errarp nr 3, den 21 juli
1949 kl. 11 f. m., då sakägare
hava att tillstådeskomma för
utförande av sin talan.

Parkett

KUL

Mids

Midsommarafte

DANS

från kl. 20—

Kl. 11 uppträd
av
Hela Sveriges port
Radio- o. gramm
sångaren

Ove Flod

BEWES

Kabaretorkest

Den populära
under midsomma
lökssås, glass och
ring öppen från

Lördagen den 25
från kl. 20 efte
kabaretorkester
sjunger, roar och
på känt m

Besök den na
största och mode

CAMP

GUST

DANS

lördag

Jack Tonny

Kla

LA-PARKEN

Parkett

JONSTORP

Strålande Sommarsprogram

Midsommardagen:

Kl. 16 D A N S kring majstång.

Kl. 17 Ängelholms teateramatörers
SOMMARREVVY.
Visor, sketcher, balett och
monolog. Revyn gick för
fullsatta hus i Ängelholm.
Med ett program som inte
kan beskrivas. Det måste ses!

Kl. 19 D A N S efter BEWES ka-
baretorkester.

KULLASEXAN kommer att serveras
bestående av kullapotatis, sill och gräs-
jordgubbar. Parkens förstklassiga serve-
kl. 14.

D A N S
BEWES
som spelar,
underhåller
publiken.

Söndagen den 26
D A N S
från kl. 19 efter
BEWES.

tursköna parken med en av södra Sveriges
ernaste dansrotundor.

ING — SKOG — BAD.

DANSPALATSET

ÄNGELHOLMS - PARK

ÖDÅKRA

Midsommarafton och
den 25 • Utsträckt tid
s orkester från Malmö.

Söva Hallar

KREDITFÖRENINGEN

ÄNGELHOLM

Kontoret öppet endast för växelinlösen
kl. 12-13 den 25 juni 1949.

Kafé Hasselbacken, Båstad,

öppnar för servering

Midsommardagen kl. 2 på morgonen.

Brunnsparken, Båstad

Midsommarafton öppet hela natten.
Kaffe, smörgåsar, hembakat bröd.

Solbackens Café, Båstad

hålles i år icke öppet midsommarnatten.

Våra kontor och kolgårdar

hållas stängda lördagen den 25 juni 1949.

Hälsingborg i juni 1949.

STENKOLS A/B LUNDVALL & CO.
SYLVAN & QVIBELIUS STENKOLS A/B.
HÄLSINGBORGS BRÄNSLEAKTIEBOLAG.
KOLIMPORT A/B ARVID ANDERSSON.
FREDRIK SYLVANS KOLIMPORT A/B.

Midsommarafton

stänga affärerna kl. 3 em.

Lördagen den 25 juni hålla affärerna öppet som vanligt.

Ängelholms Minuthandlareförening.

AFFÄREN

hålles stängd midsommarafton och lördagen den 25/6.

H. BENGTSSONS SKROTAFFÄR, Ängelholm.

Tel. 486 och 860.

Åstorps Mekaniska Verkstad

Semesterstängt 27/6—9/7.

Sam tliga

U. & Optiska affärer

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör
gemensam sak med David Nilsson Märinge by i
V. Karups socken angående symförrättning för upförande
av vattenavlopp i och för bortläggning av våra
marker.

Märinge den 6/4 1949

Karl Nilsson
Märinge nr 14¹⁴

Herman Paulström
Märinge 15¹

Anton ~~Nilsson~~
Märinge 14⁵

Kilo Nilsson
Hegult nr 12

Ovanskände manntekniker Beritmas:
Olfger Jacobson Janne Karlsson

Förestående förening vitsordas till alla delar.

Märinge pr Västra Karup den 22 juli 1949.

Klas Weckling, Emil Ohlsson Anton Stefansson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Mäsinge nr:ris 5,9,14 och 15, Vegalt nr 1 och Ramsjö nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 22 juli 1949 kl. 10.30 f.m.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---------|--------------|
| 1. | Lantbrukare Anton Pålsson, | Mäsinge | VÄSTRA KARUP |
| 2. | " Helmer Paulsson, | " | " |
| 3. | " Karl Nilsson, | " | " |
| 4. | " David Nilsson, | " | " |
| 5. | " Nils Nilsson, | Vegalt | RAMSJÖSTRAND |
| 6. | " Gunnar Svantesson, | Ramsjö | " |
| 7. | Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 juni 1949, intygas

ex officio:

Kenn Westberg

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Mäsinge n:ris 5,9,14 och 15, Vegalt nr 1 och Ramsjö nr 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1949.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 96/97 d.v.s. mellan Rönneås nederbördsområde nr 96 och Stensås nederbördsområde nr 97. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är David Nilsson i egenskap av ägare till fastigheten Mäsinge 5⁴.

Därjämte hava nedanstående sakägare undertecknat särskild föreningshandling med sökanden, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med denne, nämligen

Nils Nilsson	såsom	ägare	till	fast.	Vegalt 1 ³ ,
Helmer Paulsson	"	"	"	"	Mäsinge 15 ¹ ,
Karl Nilsson	"	"	"	"	9 ¹¹ och 14 ¹⁴ samt
Anton Pålsson	"	"	"	"	14 ⁵ och 14 ⁷⁻¹² .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro ut-

märkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C-D, B-E och C-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 25.865 kronor 80 öre och efter företaget 39.457 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 13.591 kronor 20 öre.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets

inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	3+33	96 hektar	
	B	87	"
	C	36	"
	D	19	"
	E	30	"
	21+65	10	" och
	F	4	"

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.3 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken

då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där est skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid 1+47-1+55 beröres ej ^{av} företagets utförande, och företaget skall, som av förslagsritningarna framgår, börja i brunnen ovanför landsvägen d.v.s. vid 1+55. Då företaget emellertid det oaktat kan anses angå vägförvaltningen i länet, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget dit för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över den befintliga trumman gjort påteckning om, att vägförvaltningen ej har något att erinra mot det upprättade förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten

skall indelas i förberedande avdelningar, och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I	avloppsstr.	A-B	med ägofig.	1-8 och 14-16,
"	II	"	B-C	" " 18-20, 22 och 23,
"	III	"	C-D	" " 26-40,
"	IV	"	B-E	" " 9-13 samt
"	V	"	C-F	" " 17, 21, 24 och 25.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	4.250:-	4.983:-	0.853
II	B-C	880:-	927:-	0.949
III	C-D	1.770:-	3.148:70	0.568
IV	B-E	1.460:-	2.720:-	0.537
V	C-F	2.200:-	1.812:50	1.214

Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I-IV skola sammanföras, men att avdelning V skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I-IV	A-B-C-D+B-E	8.360:-	11.778:70	0.710
V	C-F	2.200:-	1.812:50	1.214

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 13.591 kronor 20 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 20 kronor 39 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha va vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava under rättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

16.
att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader,
att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna,
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-
tenlagen 7 kap. 64 §,
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgäng-
ligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då
växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras
av därtill särskilt utsedd person, och av honom hållas tillgängliga
för envar, som vill granska dem eller göra anteckningar eller avskrif-
ter.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt
vattenlagen 10 kap. 62 § :
att företaget skall benämnas Mälinge dikningsföretag 1949,
att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1954,
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt
ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde
med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssö-

18.
kandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mäsinge pr Västra Karup den 10 oktober 1949.

Kenn Witting, Emil Ekman Anton Stefansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Avslutnings- och värderingslängd till
"Märnings delningsföretag 1949" i Västra
Värms socken av Kistion och Lön

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Pa $\frac{1}{8}$ mtl Vagall 1³ Nik Nilsson

äka, mylla på sand & grus

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

Summa

Ba $\frac{1}{4}$ mtl Ramnäs 4² Gunner Svantesson

äka, mylla på sand & grus

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

Summa

Ca $\frac{3}{4}$ mtl Märinga 5⁴ David Nilsson

äka, mylla på sand & grus

-4- , -4-

ängsmark, stam

Summa

Cb $\frac{3}{32}$ mtl Märinga 9¹¹ Karl Nilsson

äka, mylla på sand & grus

-4- , -4-

skog- & betanmark

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	1	30			2.000	600	-	2.500	750	-	500	150	-
3	2	11			2.000	220	-	2.500	275	-	500	55	-
4	3	55			2.000	1.100	-	2.500	1.375	-	500	275	-
5	4	79			2.000	1.580	-	2.500	1.975	-	500	395	-
6	5	54			1.750	945	-	2.500	1.350	-	750	405	-
7	6	30			2.000	600	-	2.500	750	-	500	150	-
8		259				5.045	-		6.475	-		1.430	-
9													
10													
11	7	64			2.250	1.440	-	2.500	1.600	-	250	160	-
12	8	108			1.750	1.890	-	2.500	2.700	-	750	810	-
13	9	89			2.000	1.780	-	2.500	2.225	-	500	445	-
14	10	49			2.250	1.102	50	2.500	1.225	-	250	122	50
15		310				6.212	50		7.750	-		1.537	50
16													
17													
18	11	68			1.000	680	-	2.500	1.700	-	1.500	1.020	-
19	12	96			1.500	1.440	-	2.500	2.400	-	1.000	960	-
20	13		69		250	172	50	500	345	-	250	172	50
21		164	69			2.292	50		4.445	-		2.152	50
22													
23													
24	14	161			1.250	2.012	50	2.500	4.025	-	1.250	2.012	50
25	15	71			1.750	1.242	50	2.500	1.775	-	750	532	50
26	16		19		800	152	-	1.000	190	-	300	38	-
27		232	19			3.407	00		5.990	-		2.583	00
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Cc $\frac{1}{12}$ mtl Märinge 14¹⁴ Karl Nilsson

äker, mylla på sand & grus

skog - och betemark

— " —

betemark

Summa

Cd $\frac{3}{48}$ mtl Märinge 15¹ Helmer Paulsson

äker, mylla på sand & grus

skog - och betemark

— " —

Summa

Ce $\frac{5}{64}$ mtl Märinge 14⁵ Anton Pålsson

äker, mylla på sand & grus

— " —

skog - och betemark

— " —

betemark och äng

Summa

Cf $\frac{1}{8}$ mtl Märinge 14⁷ Anton Pålsson

äker, mylla på sand & grus

— " —

Summa

Cg $\frac{1}{75}$ mtl Märinge 14⁸ Anton Pålsson

äker, mylla på sand & grus

— " —

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	17	62			1.250	775	-	2.500	1.550	-	1.200	775	-
3	18			27	800	216	-	1.000	270	-	200	54	-
4	19			68	500	340	-	1.000	680	-	500	340	-
5	20			26	500	130	-	1.000	260	-	500	130	-
6		62	121			1.461	-		2.760	-		1.299	-
7													
8													
9	21	47			1.500	705	-	2.500	1.175	-	1.000	470	-
10	22			24	800	192	-	1.000	240	-	200	48	-
11	23			71	500	355	-	1.000	710	-	500	355	-
12		47	95			1.252	-		2.125	-		873	-
13													
14													
15	24	43			1.500	645	-	2.500	1.075	-	1.000	430	-
16	25	11			750	82	50	2.000	220	-	1.250	137	50
17	26			74	800	592	-	1.000	740	-	200	148	-
18	27			108	500	540	-	1.000	1.080	-	500	540	-
19	28			31	480	148	80	1.200	372	-	720	223	20
20		54	213			2.008	30		3.487	-		1.478	70
21													
22													
23	29	25			2.250	562	50	2.500	625	-	250	62	50
24	30	58			1.250	725	-	2.500	1.450	-	1.250	725	-
25		83				1.287	50		2.075	-		787	50
26													
27													
28	31	44			2.250	315	-	2.500	850	-	250	35	-
29	32	33			1.250	412	50	2.500	825	-	1.250	412	50
30		47				727	50		1.175	-		447	50
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ck $\frac{1}{2}$ mtl Märing 14⁹ Anton Palmson
äker, mylla på sand & grus

Summa

Ci $\frac{1}{2}$ mtl Märing 14¹⁰ Anton Palmson
äker, mylla på sand & grus

Summa

Ck $\frac{1}{2}$ mtl Märing 14¹¹ Anton Palmson
äker, mylla på sand & grus

Summa

C7 $\frac{1}{2}$ mtl Märing 14¹² Anton Palmson
äker, mylla på sand & grus

Summa

Sommandag

Ha $\frac{1}{2}$ mtl Vegalt 1³ Nils Nilsson
Ba $\frac{1}{2}$ - - Ramjö 4² Gunnar Svantesson
Ca $\frac{2}{3}$ - - Märing 5⁴ David Nilsson
Cb $\frac{3}{32}$ - - - 9¹¹ Karl Nilsson
Cc $\frac{1}{12}$ - - - 14¹⁴ - " -
Cd $\frac{7}{32}$ - - - 15¹ Helma Paulson
Ce $\frac{5}{64}$ - - - 14⁵ Anton Palmson
Cf $\frac{1}{16}$ - - - 14⁷ - " -
Cg $\frac{1}{16}$ - - - 14⁸ - " -

överskrift

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Gr $\frac{1}{15}$	mtb	Höisinge 14 ⁹	Anton Pålsson	ämfrit
Gr $\frac{1}{15}$	-u-	-u-	14 ¹⁰	-u-
Gr $\frac{1}{15}$	-u-	-u-	14 ¹¹	-u-
Gr $\frac{1}{15}$	-u-	-u-	14 ¹²	-u-

Summa

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Västra Karups socken.</u>										
2	<u>Aa 1/8 mtl Vegalt 1³.</u>										
3	<u>Nils Nilsson.</u>										
4	Åker, mylla på sand och grus	1	30				2.000	2.500	500	150	--
5	" , " "	2	11				2.000	2.500	500	55	--
6	" , " "	3	55				2.000	2.500	500	275	--
7	" , " "	4	79				2.000	2.500	500	395	--
8	" , " "	5	54				1.750	2.500	750	405	--
9	" , " "	6	30				2.000	2.500	500	150	--
10	Summa		2 59							1430	--
11	<u>Ba 1/4 mtl Ramsjö 4².</u>										
12	<u>Gunnar Svantesson.</u>										
13	Åker, mylla på sand och grus	7	64				2.250	2.500	250	160	--
14	" , " "	8	1 08				1.750	2.500	750	810	--
15	" , " "	9	89				2.000	2.500	500	445	--
16	" , " "	10	49				2.250	2.500	250	122	50
17	Summa		3 10							1537	50
18	<u>Ca 2/9 mtl Mäsinge 5⁴.</u>										
19	<u>David Nilsson.</u>										
20	Åker, mylla på sand och grus	11	68				1.000	2.500	1.500	1020	--
21	" , " "	12	96				1.500	2.500	1.000	960	--
22	Ängsmark, stenb.	13			69		250	500	250	172	50
23	Summa		1 64		69					2152	50
24	<u>Cb 3/32 mtl Mäsinge 9¹¹.</u>										
25	<u>Karl Nilsson.</u>										
26	Åker, mylla på sand och grus	14	1 61				1.250	2.500	1.250	2012	50
27	" , " "	15	71				1.750	2.500	750	532	50
28	skogs- och betesmark	16			19		800	1.000	200	38	--
29	Summa		2 32		19					2583	--
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Cc 1/12 mtl Måsinge 14¹⁴.</u>										1
<u>Karl Nilsson.</u>										2
åker, mylla på sand och grus	17	62				1.250	2.500	1.250	775 --	3
skogs- och betesmark	18			27		800	1.000	200	54 --	4
" "	19			68		500	1.000	500	340 --	5
betesmark	20			26		500	1.000	500	130 --	6
Summa		62		1	21				1299 --	7
<u>Cd 7/48 mtl Måsinge 15¹.</u>										8
<u>Helmer Paulsson.</u>										9
åker, mylla på sand och grus	21	47				1.500	2.500	1.000	470 --	10
skogs- och betesmark	22			24		800	1.000	200	48 --	11
" "	23			71		500	1.000	500	355 --	12
Summa		47		95					873 --	13
<u>Ce 5/64 mtl Måsinge 14⁵.</u>										14
<u>Anton Pålsson.</u>										15
åker, mylla på sand och grus	24	43				1.500	2.500	1.000	430 --	16
" , " "	25	11				750	2.000	1.250	137 50	17
skogs- och betesmark	26			74		800	1.000	200	148 --	18
" "	27			1	08	500	1.000	500	540 --	19
betesmark eller äng	28			31		480	1.200	720	223 20	20
Summa		54		2	13				1478 70	21
<u>Cf 1/18 mtl Måsinge 14⁷.</u>										22
<u>Anton Pålsson.</u>										23
åker, mylla på sand och grus	29	25				2.250	2.500	250	62 50	24
" , " "	30	58				1.250	2.500	1.250	725 --	25
Summa		83							787 50	26
<u>Cg 1/45 mtl Måsinge 14⁸.</u>										27
<u>Anton Pålsson.</u>										28
åker, mylla på sand och grus	31	14				2.250	2.500	250	35 --	29
" , " "	32	33				1.250	2.500	1.250	412 50	30
Summa		47							447 50	31

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Oh 1/45 mtl Måsinge 14⁹.</u> <u>Anton Pålsson.</u> Åker, mylla på sand och grus " , " " <u>Summa</u>	33 34	08 28			1.750 1.500	2.500 2.500	750 1.000	60 280	-- --	
		36						340	--	
<u>Ci 1/45 mtl Måsinge 14¹⁰.</u> <u>Anton Pålsson.</u> Åker, mylla på sand och grus " , " " <u>Summa</u>	35 36	11 23			2.000 1.500	2.500 2.500	500 1.000	55 230	-- --	
		34						285	--	
<u>Ck 1/45 mtl Måsinge 14¹¹.</u> <u>Anton Pålsson.</u> Åker, mylla på sand och grus " , " " <u>Summa</u>	37 38	10 19			2.000 1.750	2.500 2.500	500 750	50 142	-- 50	
		29						192	50	
<u>Cl 1/45 mtl Måsinge 14¹².</u> <u>Anton Pålsson.</u> Åker, mylla på sand och grus " , " " <u>Summa</u>	39 40	10 18			2.000 1.750	2.500 2.500	500 750	50 135	-- --	
		28						185	--	
		<u>Sammandrag.</u>								
<u>Västra Karups socken.</u>										
<u>Aa 1/8 mtl Vegalt 1³.</u> Nils Nilsson <u>Ba 1/4 mtl Ramsjö 4².</u> Gunnar Svantesson <u>Ca 2/9 mtl Måsinge 5⁴.</u> David Nilsson <u>Cb 3/32 mtl Måsinge 9¹¹.</u> Karl Nilsson Överföres		2 59 3 10 1 64 2 32 9 65		69				1430 1537 2152 2583 7703	-- 50 50 -- --	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Mäsinge dikningsföretag 1949" i								
2		V:a Karups socken av Kristianstads län.								
3										
4	1+55-5+25	370								
5		Dikessträckan A-B.								
6	1+55-3+00	145	Schaktning för täckt led-							
7			ning, rörens läggning och							
8			dikesjordens återfyll-							
9			ning	lm	145	4.50	652	50		
10	3+00-4+20	120	Dito Dito inkl.							
11			träd och rötter	lm	120	4.00	480	--		
12	4+20-5+25	105	Dito Dito	lm	105	6.00	630	--	1762	50
13	1+55-4+20	265	12" cementrör	lm	265	4.50	1192	50		
14	4+20-5+25	105	15" "	lm	105	6.00	630	--	1822	50
15	3+00, 3+33,		Intagningsbrunnar av betong							
16	4+20, 5+25,		enl. ritning, inre diam.							
17			700 mm	st	4	70.00	280	--	280	--
18			För oförutsedda fall, ar-							
19			betets tillsyn m.m. till-							
20			lägges c:a 10 %							385 --
21			Summa							4250 --
22	5+25-5+98	73	Dikessträckan B-C.							
23	5+25-5+98	73	Schaktning för täckt led-							
24			ning, rörens läggning och							
25			dikesjordens återfyll-							
26			ning	lm	73	4.00	292	--	292	--
27	5+25-5+98	73	15" cementrör	lm	73	6.00	438	--	438	--
28	5+98		Intagningsbrunn av betong							
29			enl. ritning, inre diam.							
30			700 mm	st	1	70.00	70	--	70	--
31			För oförutsedda fall, ar-							
32			betets tillsyn m.m. till-							
33			lägges c:a 10 %							80 --
34			Summa							880 --
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
5+98-7+75	177	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
5+98-6+69	71	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning och								
		dikesjordens återfyll-								
		ning	lm 71	4.00	284	--				
6+69-7+75	106	Dito Dito	lm 106	3.00	318	--	602	--		
5+98-7+75	177	12" cementrör	lm 177	4.50	796	50	796	50		
6+48, 6+69, 7+75,		Intagningsbrunnar av betong								
		enl. ritning, inre diam.								
		700 mm	st 3	70.00	210	--	210	--	1608	50
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							161	50
		Summa							1770	--
10+00-11+32	132	<u>Dikessträckan B-E.</u>								
10+00-11+32	132	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning								
		och dikesjordens åter-								
		fyllning	lm 132	5.00	660	--	660	--		
10+00-11+32	132	12" cementrör	lm 132	4.50	594	--	594	--		
11+32		Intagningsbrunn av betong								
		enl. ritning, inre diam.								
		700 mm	st 1	70.00	70	--	70	--	1324	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							136	--
		Summa							1460	--
20+00-22+32	232	<u>Dikessträckan C-F.</u>								
20+00-21+20	120	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning och								
		dikesjordens återfyll-								
		ning	lm 120	4.00	480	--				
21+20-21+60	40	Dito Dito	lm 40	5.00	200	--				
		Överföres			680	--				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			680	--				
2	21+60-21+65	5 Dito Dito inkl. berg lm	5	6.00	30	--				
3	21+65-22+15	50 Dito Dito Dito lm	50	8.00	400	--				
4	22+15-22+32	17 Dito Dito lm	17	4.00	68	--	1178	--		
5	20+00-21+65	165 9" cementrör lm	165	3.20	528	--				
6	21+65-22+32	67 6" " lm	67	2.30	154	10	682	10		
7	21+65,22+32,	Intagningsbrunnar av betong								
8		enl. ritning, inre diam.								
9		700 mm st	2	70.00	140	--	140	--	2000	10
10		För oförutsedda fall, ar-								
11		betets tillsyn m.m. till-								
12		lägges c:a 10 %							199	90
13		Summa							2200	--
14										
15										
16		Sammandrag.								
17	1+55-5+25	370 Dikessträckan A-B							4250	--
18	5+25-5+98	73 " B-C							880	--
19	5+98-7+75	177 " C-D							1770	--
20	10+00-11+32	132 " B-E							1460	--
21	20+00-22+32	232 " C-F							2200	--
22	984	Summa							10560	--
23										
24		Mäsinge pr Västra Karup den 10 oktober 1949.								
25		Klas Westling								
26		statens lantbruksingenjör.								
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

[illegible]

Stortnadsfördelningplängel
till

" Mässinge dikningsföretag 1949"
i Västra Hamns socken av Kristianstads län.

Fastigheter, delägare m. m.

Västra Rarups rochen

Aa	$\frac{1}{8}$ mtl	Vegalt	1 ³	Nils Nilsson	✓
Ba	$\frac{1}{4}$	"	Ramsjö 4 ²	Gunnar Svantesson	
Ca	$\frac{2}{9}$	"	Märlinge 5 ⁴	David Nilsson	✓
Cb	$\frac{3}{32}$	"	" 9 ¹¹	Karl Nilsson	✓
Cc	$\frac{1}{12}$	"	" 14 ⁴	" "	✓
Cd	$\frac{7}{48}$	"	" 15 ¹	Helmer Paulsson	✓
Ce	$\frac{5}{64}$	"	" 14 ⁵	Anton Pålsson	✓
Cf	$\frac{1}{18}$	"	" 14 ⁷	" "	✓
Cg	$\frac{1}{45}$	"	" 14 ⁸	" "	✓
Ch	$\frac{1}{45}$	"	" 14 ⁹	" "	✓
Ci	$\frac{1}{45}$	"	" 14 ¹⁰	" "	✓
Ch	$\frac{1}{45}$	"	" 14 ¹¹	" "	✓
Cl	$\frac{1}{45}$	"	" 14 ¹²	" "	✓

Summa

Kopia
Förrätt. n.r. 130/49 Lätt. 10.82/49.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Mälinge dikningsföretag 1949 i V:a Karups socken av Kristianstads län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Redovisning av de åtgärder som utförts under året~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
190:- kr för 20 ha och --- kr för varje ha däröver	190	--		
2.2 % av 10.560:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	232	32		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	422	32		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			422	32
2. Täckdikningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				--
2. Annat företag.				
..... dagervoden à 60 kr				
..... dagervoden à 40 kr				
..... dagervoden à 20 kr				--
Transport:			422	32

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
	Transport:		422 32
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består	helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.		
..... kr jämte % av kr.....			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
			--
2. Andra uppdrag.			
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. har icke			
..... dagarvoden à	kr för lantbruksingenjör		
..... dagarvoden à	kr för extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde		
..... dagarvoden à	kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...		
			--
<u>Sammandrag.</u>		Summa kronor:	422 32
Särskilda anteckningar:	Syneförrättningskostnad enl. ovan		422:32
Förrättningsmannens utlägg	(annons, ozalidkopior, inbindn. 2 band)		88.64
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning			66.-
Hantlangning m.m.			153.55

Mäsinge pr V:a Karup den 10 oktober 1949.

Summa kr. 670.51

förrättningsmannens namnteckning

422:32

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Mälinge dikningsföretag 1949 i V:a Karups socken av Kristianstads län.

(Företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Den avseende början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar~~ syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 20 ha.				
190:- kr för 20 ha och - kr för varje ha däröver	190	--		
2.2 % av 10.560:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	232	32		
2 % av - kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	422	32		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			422	32
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			422	32

Ser. E VIII komb
2915

L. 2*1505

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

Mäsinge dikningsföretag 1949

i Västra Karups socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 APR 1950

DIARIE Nr 0292

SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LA.	24 APR 1950
DIARIE Nr	0292
SAK Nr	

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Mäsinge di-
ningsföretag 1949 i V:a Karups socken av Kristianstads län, till
vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode
män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte
beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från
statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond
enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Mäsinge pr Västra Karup den 10 oktober 1949.

Karl Nilsson

Betygas i tjänsten

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Avd. I	8.360	--	--	--	530	83	8.890	83	-	8.890	83
Avd. II	2.200	--	--	--	139	68	2.339	68	-	2.339	68
Enär de i företaget ingående avloppen utgöres av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rens- ning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Avd. I	12	22	5	17	17	39	11778	70	2	8890	83	510	1/3	2960
Avd. II	1	63	--	--	1	63	1812	50	2	2339	68	1110	1/3	770
Summa														3730

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Avd. I	9.863	70	83.742	7.445	36	2/3	4.960
Avd. II	1.812	50	100.000	2.339	68	2/3	1.260 ^x
						Summa	6.220
x Lånet begränsas till 70 % av jordförbättringen.							
För fastigheterna litt. Ck och Cl skulle lånet komma att understiga 100:- kr, varför lån för dessa fastigheter avstyrkes.							

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.


Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden av alstringsbåtnad.

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Beträffande fastigheternas åkerareal så framgår denna av protokoll fogat till detta betänkande (Bil. B). Bidrag till företaget tillstyrkes med en tredjedel av kostnaden.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.730:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 6.220:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 9 januari 1950 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Lars Åkesson och Anton Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 10 mars 1950.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.



Ordförande.



Föredragande.

Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Fastighetsförteckning.


Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 oktober 1949 avslutad laga syneförrättning angående Mäsinge dikningsföretag 1949, avseende torrläggning av mark inom Mäsinge N:ris 5, 9, 14 och 15, Vegalt N:o 1 och Ramsjö N:o 4 i Västra Karups socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1949.

Ex officio:

Bengt-Olof Sandin

(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Mäsinge dik-
ningsföretag 1949 i V:a Karups soc-
ken av Kristianstads län.

År 1949, oktober 10, kl. 14 hos Lantbr. David Nilsson i Mäsinge.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Anton Stefansson i Hånarps, Västra Karups socken

och Emil Olsson i Hålarps, Grevie socken

sakägarna

Nils Nilsson i Vegalt,

David Nilsson i Mäsinge,

Karl Nilsson i d:o ,

Helmer Paulsson i d:o ,

Anton Pålsson i d:o .

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företags utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Nils Nilsson, Vegalt	16 hektar,	
Gunnar Svantesson, Ramsjö	15 "	
David Nilsson, Mäsinge	14 $\frac{1}{2}$ "	
Karl Nilsson, "	12 $\frac{1}{2}$ "	
Helmer Paulsson, "	10 $\frac{1}{2}$ "	och
Anton Pålsson, "	14 "	.

Mäsinge pr Västra Karup den 10 oktober 1949.

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Justeras:

Anton Stefansson

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Mäsinge dikningsföretag 1949 i V:a Karups socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Mäsinge pr V:a Karup den 10 oktober 1949.

1. Karl Nilsson 2. Nils Nilsson
4. Anton Pålsson 3. David Nilsson
5. Herman Paulsson

Bevittnas:

Antoni Ståfansson
Håkan Eric Håkan, Västra Karup

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i Mäsinge dikningsföretag 1949 i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Västra Karups socken.

Aa	1/8 mtl	Vegalt	1 ³	✓ Nils Nilsson 2
Ca	2/9 mtl	Mäsinge	5 ⁴	✓ David Nilsson 3
Cb	3/32 mtl	"	9 ¹¹	✓ Karl Nilsson /
Ce	5/64 mtl	"	14 ⁵	✓ Anton Pålsson 4
Cf	1/18 mtl	"	14 ⁷	✓ Dsme 4
Cg	1/45 mtl	"	14 ⁸	✓ Dsme 4
~~Ch~~	~~1/45 mtl~~	~~"~~	~~14⁹~~	~~✓ Dsme~~
~~Ci~~	~~1/45 mtl~~	~~"~~	~~14¹⁰~~	~~✓ Dsme~~
Cc	1/12 mtl	"	14 ¹⁴	✓ Karl Nilsson /
Cd	7/48 mtl	"	15 ¹	✓ Helmer Paulsson 5

Kristianstad i mars 1950.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

And 4/9-52. S.K.

Skuldförbindelse överlämnad
till *Revirer Friberg*
den 7/1 1953
godkänd den 19/1 1953.

241/32
FÖRETAG: MÅSINGE /

L 2*1505

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling /
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 september 1952.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.910 /

» en första rensning » - kr. 4.910 /

Lån till företagets utförande kr. 5.830 /

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 DEC. 1952

DIARIE NR 2340

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952

till

MÅSINGE DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Västra Bjäre kommun, Kristianstads
län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenniohundratio

(4.910) /

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenåttahundratrettio

(5.830) /

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Wäsinge
Karl Nilsson
Lantbr.

den

12 dec.

19 *52*

Att

Lantbrukaren Karl Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Ebbesson

Anna Ebbesson

Adress

*Lantbruk
Möllhult W Karup*

Adress

Möllhult W Karup

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 januari 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

J 2349/52

SL/BS

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningelånefond med 5.830 kr till utförande av HÄSINGE BIKHINGSPÅRTAG 1949 i Västra Bjäre kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom länna uppgift å de fastigheter inom företaget, var till någon län beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tillfällpunkten för låneansöknings
<u>Västra Karpas socken</u>		
Vegalt	13	Håls Nilsson
Hälsinge	54	David Nilsson
"-	911	Karl Nilsson
"-	145	Anton Nilsson
"-	147	Bonsanne
"-	148	Bonsanne
"-	1414	Karl Nilsson
"-	151	Helmer Paulsson

Stockholm den 23 januari 1953.

Kaligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteck

Märsinge

X bef.

Ordfr.

Lantbr. Karl Nilsson,

Märsinge,

Västra Karup.

Sedan skuldförbindelse godkännt.

Antag kentr.

Godk.

Utbet. bidr 4910:-


4 lån 5830:-

RESLUT

23 JAN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN





DISLUT

23 JAN 1953

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 DEC. 1952

DIARIE Nr 2340

SAK Nr

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag
Företagets namn: Mälinge dikningsföretag 1949 i Västra Karups soc-
ken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.910:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5.830:--

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Karl Nilsson, ^{bef-} Mälinge
pr Västra Karup.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära
anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit
den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 19 dec. 1952.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

U4