Förslag i 4 blad till


Blad 1.

Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948

i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Vedby socken

Aa	Nybygget	1⁸
Ab	"	1¹⁶
Ac	"	1¹¹
Ba	Sjöborg	av 1⁵
Ca	Bjärhus	7¹
Cb	"	av 2¹
Cc	"	3²

Riseberga socken

Da	Stora Björket	2¹⁰
Db	" "	2⁹
Dc	" "	2¹¹

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

ARKIV.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 4-1508

1969-1

Förslag i 4 blad till

Nybygget-Bjärhus dikningsföretag

1948 i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.


Skalor:


för längd = 1:4000.



för höjd och sektioner = 1:100.







KTN. Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 4:1508 1969-2

Förslag i 4 blad till

Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948


i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.


5+04




7+15




8+77




9+72




10+00




5+50




7+50




9+00




10+50




11+00




6+00




7+75-83




9+14




11+50




6+50




9+35




6+84




8+00




12+00




8+50



Skala 1:100



12+50



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
Aktnr. 003

L 4:1508 1969-3

Förslag i 4 blad till


Nybygget-Bjärhus dikningsföretag

1948 i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till fallbrott vid 12+80 (längdsektion)




Förslag till intagningsbassäng vid 9+72




Typritning till intagningsbrunnar


vid 7+83 och 8+62




å st: B-D.




Förslag till dikesöga vid 7+15.






Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 8 m/m c/c 250 m/m

Förslag till dikesöga vid B.





BIN.Nr 004

L 1508

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1969-4

Ser. E XIII komb
1969
1969
LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS 1949
DIARIE NR U 1654
SAK Nr
1969
L 4 * 1508
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Betänkande

rörande

Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948

i Vedby och Riseberga socknar

av Kristianstads län.

Bidrag och lån. Förslagsställare

Klas Westling.


LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS 1949
DIARIE Nr J 1654
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948 i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Bjärhus pr Klippan den 20 december 1948.

Nils J. Nilsson



Genom beslut den 27 mars 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 16.684:21 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.670:— kr. och lån med 9.550:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

.....

.....

.....

.....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948 " i Vedby och Riseberga socknar
(företagets namn samt socken och län)

av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: [redacted]: } Lantbr. Nils J. Nilsson, Bjärhus pr Klippan.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 19 december 1945. Förrättningen avslutad 20 december 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / [redacted] }

Vid förrättningen bestämd arbetstid: Före utgången av år 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 dec. 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 16.335:00 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 16.684:21 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	16.000	-	--	-	684	21	16.684	21	--	16.684	21

Enär större delen av de i företaget ingående avloppen utgöras av täckta ledningar, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	13	24	-	-	13	24	16.335	-	2	16.684	21	1.260	1/3	5.560

Av bidraget belöper omkring -- kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Låne-kvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	15.591	-	95.445	15.924	24	2/3	10.610

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av brukningsbåtnad (1.340:- kr.) och dels av alstringsbåtnad (14.995:- kr.).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Av detta protokoll framgår, att fastigheterna i företaget icke äro att anse såsom småjordbruk eller ofullständiga jordbruk, varför delegationen anser, att kvoten 1/3 bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget bevijas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.560:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 10.610:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 10 jan. 1949 med lantbruksnämndens i Kristianstad delegation för inre rationalisering, vilken delegation även nämnda dag besiktigat torrläggningsområdet och tagit närmare del av det upprättade förslaget. Närvarande vid sammanträdet och besiktningen voro herrar Henriksson, Ljunggren och Jönsson, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 21 mars 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.

Henriksson

Ordf.

Klas Westling

Föredragande.

Bilagor:

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.

D. Fullmakt för Malte Henriksson.

E. Fastighetsförteckning.


Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 december 1948 avslutad laga syneförrättning angående Nybygget Bjärshus dikningsföretag 1948, avseende torrläggning av vattenskadade marker till Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärshus nr 2, 3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 februari 1949.

Ex officio:

Inge Lekman

(I. Lekman).



Stämpel kr. 3:-

Lantbruksingenjören i Kristianstads län.

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948 i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.

År 1948, december 20, kl. 11 f.m. hos Nils J. Nilsson i Bjärhus.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Knut Andersson i Västergård, Klippan och Alfons Johansson i Ebbarp, Hyllstofta,

sakägarna

Nils J. Nilsson, Bjärhus,

Martin Henrikssons sterbus i d:o genom sterbhus delägaren Malte Henriksson enligt fullmakt,

Ivar Svensson i Nybygget,

Malte Jönsson i d:o ,

Gunnar Dahl i d:o ,

Johan Persson i Stora Björket,

August Pettersson i d:o och

Bror Wendt i d:o för ägor i Sjöborg.

§ 1.

Sakägarna beslöto söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Nils J. Nilsson	21. 5	hektar
Martin Henrikssons sterbh.	40	"
Ivar Svensson	14	"
Malte Jönsson	30	"
Gunnar Dahl	9.5	"
Johan Persson	18	"
August Petersson	19	" och

6.

Bror Wendt 9 hektar.

Bjärhus pr Klippan den 20 december 1948.

Klas Wettemark.

lantbruksingeniör.

Justeras:

Lennart Karlsson Svensson

Bil. C.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948 i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade lånebelopp.

Bjärhus pr KLIPPAN den 20 december 1948.

Nils J. Nilsson

Malte Henriksson för Martin Henrikssons sterbhus' enl. fullmakt

Tore Svensson

Malte Jönsson

Gunnar Dahl

Bror Wendt

Bevittnas:

Kurt Andersson
Vällingeförd. Klippan

Svante Persson
Lantbr. Bjärhus

Bil. D.

F U L L M A K T.

Undertecknade sterbhusdelägare i Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus uppdraga härmed åt sterbhusdelägaren Malte Henriksson att å våra vägnar underteckna förening med delägarna i Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948 i och för sökande av bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande.

Bjärhus pr KLIPPAN den 10 december 1948.

Hilda Henriksson Edith Berglsson

Astrid Henriksson Hanna Henriksson

Bevittnas:

Samuel Nilsson Nils Nilsson

Bil. E.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedenstående fastigheter, ingående i "Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Vedby socken.

Aa	avst.			1 8	Nybygget	✓	Gunnar Dahl
Ac	"			1 11	"	✓	Ivar Svensson
Ab	"			1 16	"	✓	Malte Jönsson
Ba	11/640	mtl	av	1 5	Sjöborg	✓	Bror Wendt
Cb	31/512	"	av	2 1	Bjärhus	✓	Nils J. Nilsson
Cc	5/56	"		3 2	"	✓	Dsme
Ca	1/8	"		7 1	"	✓	Martin Henrikssons stbh.

Kristianstad i mars 1949.

16.2.52

Klas Mestling

statens lantbruksingenjör.

109

Ser. E XIII 69
1969

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1949
DIARIE NR J2084
SAK NR

L 4 1508

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

108
K?

Originalhandlingar

rörande

Nybygget-Bjärhus diknings företag

1948

i Vedby och Riseberga socknar

av Kristianstads län.

brunn 1952

Nederbördsområde nr 96.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Björhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län; upprättade år 1948 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofyra (34) skrivna och paginerade sidor och 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län.

År 1948, november 10, kl. 10 f.m. hos Nils J. Nilsson i Bjärhus.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Knut Andersson i Västergård, Klippan och Alfons Johansson i Ebbarp, Hyllstofta

sökandena

Nils J. Nilsson i Bjärhus,

Ivar Svensson i Nybygget och

Johan Persson i Stora Björket

övriga sakägare eller ombud

Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus genom sterbhusdelägaren Malte Henriksson enl. bifogad fullmakt,

August Pettersson i Stora Björket.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd. Huvudbäcken inom torrläggningsområdet borde

utföras nedanför 12+69 d.v.s. över Nybyggets ägor och igenläggas med rör där jorden hade benägenhet att rasa men i övrigt upptagas som öppet avlopp. Ett sidodike igenlagt med rör skulle utföras från Henrikssons, Nilssons och Johan Perssons fastigheter och utmynna i huvudbäcken vid 12+69.

§ 5.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra upplåtas utan ersättning. Däremot yrkades ersättning för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet.

§ 6.

Någon annan bro än bron vid 7+75 ansågs ej kunna beröras av företagets utförande, men denna bro vore belägen å sträcka, där sakägarna förmenade att avloppet komme att igenläggas med rör.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 20 december 1948 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Bjärhus pr KLIPPAN den 10 november 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Emil Andersson Axel Svensson

År 1948, december 20, kl. 11 f.m. hos Nils J. Nilsson i Bjärhus.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils J. Nilsson i Bjärhus,

Ivar Svensson i Nybygget,

Johan Persson i Stora Björket,

Malte Henriksson, delägare i Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus,

August Pettersson i Stora Björket,

Gunnar Dahl i Nybygget,

Malte Jönsson i d:o och

Bror Wendt i Stora Björket för ägor i Sjöborg.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Nils J. Nilsson i Bjärhus och till övriga ledamöter Ivar Svensson och Malte Jönsson båda i Nybygget med Malte Henriksson i Bjärhus till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils J. Nilsson, adress Bjärhus pr KLIPPan.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 516 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Bjärhus pr KLIPPAN den 20 december 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ivar Andersson Nilsson

62.
46.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av **Nils J. Nilsson, Bjärhus, m.fl.** varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa **syneförrättning angående torrläggning genom dikning av den s.k. Hålabäcken med bidiken i Vedby och Riseberga socknar.**

Kristianstad i landskansliet den **19 december 1945.**

(A.E.Rodhe)

(Georg Lundborg)

85 /40 Ekdm.
78/E

Nr. 85/40 Ekdm
Ank. den 10 NOV. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads län.

Undertecknade, ägare till 35/512 mtl m. 2 och 5/56 mtl m. 3 Björkum och Nyliggen m. 1 (1/11 + 1/12) i Nedby socken samt 32/2048 mtl m. 2 Stora-Björket i Rinkaboga socken, får härmed ödmjukast anhålla om laga fastställelse angående sammanläggning genom delning av den s. k. Olsåkern med tillhörande gärdesbit 2 kap. 1 § sammanlagen.

Ägorna av delningsförrättningen berörda fastigheter och deras ägare äro: 7/8 mtl m. 1 Björkum, ägare Martin Svensson; 11/640 mtl m. 1 Fjäbacka, ägare fru Elin Ahlström; Nyliggen 1/16 om 16,4564 har, ägare Skatt. Harald Jönsson och Nyliggen 1/8 om 9,9850 har ägare Edvin Dahl; samtliga i Nedby socken, samt 36/2048 mtl m. 2 Stora-Björket, ägare Gustaf Persson och 23/2048 mtl m. 2 Stora-Björket, ägare fru Elin Ahlström, både rättsägande fastigheterna äro belägna i Rinkaboga socken.

Björkum, Nyliggen och Stora-Björket den 8/11 1945

Nils J. Nilsson Tore Svensson Johan Persson

RESOLUTION.

Översändes till Torläggningsnämnden i länet som ville ~~ej~~ avgiva yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.

Kristianstad i landskansliet den 20 november 1945.

På tjänstens vägnar:

Nr. 85/40 Ekdm
Ank. den 14 DEC. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Torläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 13 december 1945

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län den 10 november 1948 kl. 10 f.m.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils J. Nilsson i Bjärhus den 10 nov. 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 12.10.1948.

Nils Nilsson

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Riseberga församling
den 17/10 1948
Jonsson
Kyrkoherde v. ~~Pastor-Komminister Kyrkoadjunkt~~

Avsänd till pastorsämbetet i Riseberga socken den 12 oktober 1948.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län den 10 november 1948 kl. 10 f.m.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils J. Nilsson i Bjärhus den 10 november 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 12 oktober 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Vedby förs.
den 17/10 1948
Lord Ehnerid
Kyrkoherde v. Pastor

Avsänd till pastorsämbetet i Vedby socken den 12 oktober 1948.

t under
1948. Då
vid 1935
ıfällt för
t område,
lts Aktie-
s Kromlä-
s för öv-
älligheten

6 oktober

ämnden.

lse

till änd-
en för ett
r om Stor-
Nya Kyr-
lm finnes
ängligt å
et under
1948.
oktober

mnden.

LSE.
narstorp
illhanda-
os respek-
nar Nils-
och Idof
Fredagen
n den 16
15—18.
e på sam-
torsdagen
agen den

mnden.

ie
öppnas
: för da-
errar kl.

relsen.

ing
arp am-
öndagen
l. 900—
: Väster
n Sven-
nen vid
3000 me-
riktning

Ä. S. F.

Klädinsamling för Europahjälpen 18—24 oktober.

Insamlingsställen: Sollidens handelsträdgård, Viebkes cykel- och sportaffär, Rosenlunds möbelaffär och Malens kemikaliehandel.

Då kläderna omedelbart skola sändas vidare avses endast hela och snygga plagg. Skor för alla åldrar, lakan och handdukar ävensom symaterial och stoppgarn.

Lottakåren. Rädda Barnen.
Röda Korset.

V. Karup

ANBUD infordras senast den 20 okt. å arbetena för iordningställande av branddamm (betongsilo) i Påarp. Fri prövningsrätt. Upplysningar pr tel. 124 Ängalag.

Brandstyrelsen.

Höja

3:e kvart. elavgifter uppbäres i kommunalrummet fredagen den 15/10 kl. 19.00—20.30.

Styrelsen.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2, 3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils J. Nilsson i Bjärhus den 10 nov. 1948 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 12.10.1948

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Tack.

Till Herrskapet Kristensson, Ulriksfälts gård, få vi framföra vårt varma tack för den förplägnad som kom oss till del.

Samtliga arbetare.

Blanketter för mantalsskrivningen kunna avhämtas hos roteombuden: 1:a roten Välinge—Örahult, roteombud Nils Svensson, Ulfs; 2:a roten Heljalt—Karsholm, roteombud Sven Nilsson, Heljalt,; 3:e roten Månstorp—Köpinge—Skäggestorp—Tosteboholm—Vasabygget, roteombud Wilhelm Borg, Vasabygget; 4:e roten Varshult—Toarp—Södra Hult, roteombud Nils Nilsson, Toarp; 5:e roten Dalshult—Skingeröd—Hagstad, roteombud Alfons Paulsson, Skingeröd; 6:e roten Oderljunga—Kåshässle — Troedsberga — Harholma, roteombud Lambert Troedsson, Oderljunga.

Blanketterna skola fullständigt ifyllda återlämnas till roteombuden senast den 4 november 1948.

Fastighetsägarna erinras om skyldigheten att ombesörja blanketter för sina hyresgäster.

Oderljunga den 11/10 1948.

Kommunalnämnden.

Häst uppköp

För export till Polen komma hästar av ardennertyp i åldern 2—9 år och nordsvensk typ i åldern 3—10 år att uppköpas å följande platser och tider:

Måndagen den 18 okt. 1948:
i Hörby kl. 08.00,
i Hässleholm kl. 14,00.

Tisdagen den 19 okt. 1948:
i Klippan kl. 08.00,
i Åstorp kl. 14,00.

Onsdagen den 20 okt. 1948:
i Ängelholm kl. 08.00.

Köpevillkoren finnas tillgängliga å uppbördsplatserna. Till uppköpsplats får icke föras häst behäftad med kvarka el. häst från kvarkabesmittat område.

Stockholm den 12 okt. 1948.

Statens Hästexportberedning,
Narvavägen 32, Stockholm 10.

Örkelljunga

Tvätt och strykning emottages.

ELIN BENGTSSON,
Tel. 185, Örkelljunga.

ANNONSER

notiser och *meddelanden* till Nordvästra Skånes Tidningar mottages med tacksamhet av

ERIK SJÖBERG
tel. 11 Hyllinge

O. MALM,

Rörledningsentreprenör,

utför alla slags värme- o. sanitära anläggn. - Reparationer
Östergat. 2, Ä:holm, tel. 885.



och andra skadedjur såsom mal, råttor, myror och trä skadeinsekter

ANTICIMEX
Karl Krooksgatan 3
Tel. 16371 - 15280
Hälsingborg.
Ängelholmskontoret tel. 1224

Förena nytta med nöje genom att prenumerare på

De Blindas Tidskrift

Med tilltalande omslagsteckningar i vackra färger, ett omväxlande och värdefullt textinnehåll är den en verkligt underhållande och intresseväckande tidskrift, som bör läsas av alla.

Tidskriften utkommer en gång i månaden. Pris kr. 6:— för helt år. Den kan abonneras genom posten eller direkt från expeditionen, Majorsgatan 10, Stockholm, postgiro 32574.

Tidskriftens hela nettobehållning går till De blindas förening u. p. a. Riksorganisation av Sveriges blinda

Nordvästra Skånes Tidningar.
Torsdagen den 14 okt. 1948.

Tånga nya missionshus.

Predikan i morgon, fredag, kl. 7 em. av Karl Persson.

Sönnarslövs missionshus.

Skördeauktion fredagen den 15 kl. 7 em. med inledning av Gunnar Bergmark. Kaffe serveras. Tacksam för någon sked kaffe. Gåvor mottagas med tacksamhet. Alla välkomna.

Starby.

Predikan i nya missionshuset i morgon, fredag, kl. 7.30 em. av Uno Olsson.

Betelkapellet, Höganäs.

Torsdag kl. 19.30 evangeliskt möte. Pastor Levin och sångare.

Frälsningsarmén, Båstad.

I kväll, torsdag, kl. 8 **Allsångtimma.** Fru Ester Hermansson leder. Kom med och sjung!

Bassholma småskola.

Torsdag kl. 19.30 Frälsningsarmén.

Betania, Örkelljunga.

I morgon, fredag, kl. 19.30 bibelsamtal och bön, Lundkvist.

Missionshemmet, Åsljunga

Ungdomsmöte i dag, torsdag, kl. 7 em. Alla välkomna.

Soldathemmet, Ljungbyhed

I dag, torsdag, kl. 19.30 offentligt möte med predikan av predikant Gunnar Bergmark.

Tabernaklet, Klippan.

Pastor Hellmark, Hälsingborg, talar i kväll kl. 19.30.

Frälsningsarmén, Höganäs.

Flickscouternas offentliga afton fredagen den 15 oktober 1948 kl. 20.00. Framställningar, sång och musik. Kaffe, kondisbord, åror, fiskdamm m. m. Löjtnant Sune Ericsson leder. Intr. 0:75 med kaffebiljett, 0:25 utan d:o. Alla hälsas välkomna.

Vikens missionshus.

Predikan i dag, torsdag, kl. 19 av Karl Persson

Erinras om **Borddukningstävlingen** kl. 18.30.

Samma kväll kl. 20.15 anordnas **Tävling i fruktkännedom.** Anmälningar till det senare mottagas före tävlingens början.

Tävlingsnämnden.

Örkelljungaortens avdelning

PROPAGANDAMÖTE hålles i Furulund lördagen den 16 okt. kl. 19.30.

Program: Underhållning av amatörer från Bjäre-kretsen, samkväm.

SLU:are samt inbjudna hälsas välkomna.

Styrelsen.

V. Sönnarslövs kommunalfullmäktige

kallas att sammanträda i Stackarps skola tisdagen den 19 dennes kl. 18.30.

Statförslagen finns till påseende hos kommunalnämndens ordförande intill sammanträdesdagen.

Förslöv-Grevie

Gemensam kyrkostämma hålles å kommunalrummet i Förslöv måndagen den 18 okt. 1948 kl. 19.

Ärenden: Kyrkorådets förslag om höjning av kantorslönen; 1949 års budget, m. m.

Ordf.

Brunnby

Kyrkofullmäktige sammanträder å vanligt ställe måndagen den 18 okt. 1948 kl. 19.

Ärenden: Fastställa utgifts- och inkomststaterna för kyrkokassan, prästlönekassan och Högre folkskolan för år 1949.

Staterna finnes till påseende å pastorsexp.

Bertil Åstrand.
Ordf.

MED dir. STIMFONIKONSERT

Torsdag 14 okt. kl. 20.00

Dir.: **Håkan von Eichwald**

Solist: **COR de GROOT**

Händel: Musik på vattnet.
Wirén: Sinfonietta.
Beethoven: Pianokonsert n:r 5 Ess-dur.

Bilj. onsdag 12–15 samt torsdag 12–15 och efter 18.00 i Konserthusets biljettkontor. Tel. 10803

STADSTEATERN TELEFON 10335

I afton kl. 19.30

REVISORN

Gäst: ***Hilding Gavle.***

HD-korten gäller!

Bilj. kl. 11—15 o. 18—19.30.

Tomtelund-Jonstorp

Fredag kl. 8. (Barntill.)

VACKRA SVARTEN.

Efter Anna Sewelles världsberömda bok.

REGINA Astorp Tel. 62

Torsdag, Lördag 8. Söndag 4, 6 och 8.

Barntillåten.

Hjältar mot sin vilja.

"Mängder av roliga upptåg." "Sällan det skrattats så hjärtligt."

GRAND Ljungbyhed Tel. 1

Torsdag kl. 7.45. Barnförbj.

Repris:

"Anna Lans"

Viveca Lindfors, Arnold Sjöstrand.

RECORD Ängelholm Tel. 574

Kl. 8.30. Barnförbj.

Premiär!

GLENN FORD i

"FÄLLAN"

med

Janis Carter - Barr. Sullivan.

En strong sal

tiden 16—30 okto
i kvarteret ingår
års skifte såsom
13 sädesparter a
har kallelsen till
bolaget Ängelhol
derfabrik att hå
riga delägare i sa
tillgänglig.

Ängelholm de
1948.

Byggnad

Kungör

Uppgjort försl
ring av stadspla
område beläget n
gatan och öster o
kogården i Ängel
för granskning t
stadsingenjörskon
tiden 16—30 okto

Ängelholm de
1948.

Byggnad

KUNGÖR

Norra Vram - G

Mantalsblankett
hålles allmänhete
tive roteombud: (
son, Norra Vram
Fors, Gunnarstorp
den 15 och lörda
okt. 1948, från
Inlämningen skal
ma tider och platt
den 21 okt. och f
22 okt. 1948.

Kommuna

Grev

Kommunalba
lördagen den 16
mer kl. 14—16, f
16.30—20.

Skjutva

Skjutning med
munition äger ru
den 17 okt. mella
1400. Farligt om
om järnvägen m
Jons udde till
Skepparkroken, sa
ter ut i havet, S
sydväst.

Korpskyttestyrels

AVSKRIFT

FULLMAKT.

Undertecknade sterbhusdelägare efter hemmansägare Martin Henriksson i Bjärhus pr Klippan befullmäktiga härmed ene sterbhusdelägaren, Melte Henriksson i Bjärhus pr Klippen att uppsäga och utkvittera till Sterbhuset hörande banktillgodohavanden, uppbära samt utkvittera detsamma tillhörande eller tillkommande likvider för såväl försålda produkter från jordbruket som andra Sterbhusets inkomster samt för övrigt i allt föra Sterbhusets talan, godkänna vi allt vad han härvidlag lagligen gör och låter.

Bjärhus den 19 januari 1947

Hilda Henriksson — Edith Bengtsson

Astrid Henriksson — Mimmi Henriksson

Bevittnas:

Frida Nilsson — Börje Nilsson

Rätt avskrivet intygas:

Ivar Svensson — Nils J. Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 10 november 1948 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare Gunnar Dahl,	Nybygget	KLIPPAN
2.	" Malte Jönsson,	"	"
3.	" Ivar Svensson,	"	"
4.	Fr. Elin Alström,	Sjöborg	"
5.	Martin Henrikssons sterbh.	Bjärhus	"
6.	Lantbrukare Nils J. Nilsson,	"	"
7.	" August Pettersson,	Stora Björket	"
8.	" Johan Persson,	" "	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 12 oktober 1948, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Nybygget nr 1, Sjöborg nr 1 och Bjärhus n:ris 2,3 och 7 i Vedby socken samt Stora Björket nr 2 i Riseberga socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1948.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som avser att bereda bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter för i företaget ingående marker, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneås nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Nils J. Nilsson såsom ägare till fastigheterna Bjärhus av 2 1 och 3 2,

Ivar Svensson " " " fastigheten Nybygget 1 11 och

Johan Persson " " " " Stora Björket 2 11.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och i övrigt betecknade A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritningar.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har förlagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot dikena tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 13.459 kronor och efter företaget 29.794 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 16.335 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Av i företaget ingående vattenavlopp finna synemännen skäligt bestämma, jämlikt vattenlagen 7 kap. 4 §, att avloppssträckorna A-7+15 och 9+72-B-C skola utföras öppna under det att sträckorna 7+15-9+72 och B-D skola utföras som täckta ledningar.

Nederbördsområdet för i företaget ingående avlopp har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	7+83	350 hektar
	9+72	330 "
	21+50	50 "
	22+15	14 "
	23+15	10 "
	24+20	8 " och
	24+68	6 " .

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkerna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras

höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget ansett, att där avloppet utfördes öppet, borde mark till avloppets utvidgning och rätning av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning, under det att sakägarna enligt samma paragraf i protokollet yrkat, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag vid öppna avloppssträckor. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. Beträffande intrånget av jord- och stenupplagen finna synemännen däremot skäligt föreskriva, att ersättning härför skall utgå och beräknas efter företagets utförande sålunda, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med utförandet av rörledningarna, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild jordägares åverkan eller försummel-

se, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 16.335 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 24 kronor 50 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl. a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud, försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingenjör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utfö-

rande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikernas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande,

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §.

att företaget skall benämnas Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1953,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten m.m. skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från nedenstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bjärhus pr KLIPPAN den 20 Dec. 1948.

Vördsamt. Svensk Stadsmission

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10						Avalutiäknings- och värderingslängd									
11						till Nybygget-Kjäuhus dikningsföretag 1948									
12						i Vedby och Risebuga kommun av Kristian-									
13						stads län.								
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Vedby Strekens

Aa Hvit — Nybygget 18 — Gunnar Dahl

åker, mylla på mjäla

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

Summa

Ab Hvit. — Nybygget 116 — Karl Jönsson

åker, mjäla, dybl. m. m.

-"- , -"-

-"- , mylla på grus

Summa

Ac Hvit. — Nybygget 111 — Ivar Jonsson

åker, mylla på mjäla

-"- , mjäla, dybl. m. m.

-"- , mylla på grus

-"- , -"-

Summa

Ba 11/640 mantal — Fjäbergs ar 15 — Bror Wendt

åker, mylla på grus

-"- , tunl. djup bergrund

-"- , -"-

Summa

Ca 5/56 mantal — Björkhus 7:1 — Mårtin Henrikssons dödsbo

åker, tunl. djup bergrund

-"- , -"-

Brukningsbehof uppkommer för omkring 0:6 hektar av fastigheten genom
Värdet av denna behof kan beräknas till omkring 100 kr/ha eller

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1														
2														
3	1		52			1.320	686	40	2.200	1144	–	880	457	60
4	3		26			1.540	400	40	2.200	572	–	660	171	60
5	3		22			1.540	338	80	2.200	484	–	660	145	20
6	4		08			1.540	123	20	2.200	176	–	660	52	80
7	5		01			1.760	17	60	2.200	22	–	440	4	40
8		1	09				1566	40		2.398	=		831	60
9														
10														
11	6		13			1.100	143	–	2.200	286	–	1.100	143	–
12	7	1	36			880	1.196	80	2.200	2.992	–	1.320	1.795	20
13	8		26			1.760	457	60	2.200	572	–	440	114	40
14		1	75				1.797	40		3.300	–		2.052	60
15														
16														
17	9		03			1.760	52	80	2.200	66	–	440	13	20
18	10	1	88			880	1.654	40	2.200	4136	–	1.320	2.481	60
19	11a		27			1.760	475	20	2.200	694	–	440	118	80
20	11b		08			1.760	140	80	2.200	176	–	440	35	20
21		2	26				2.323	20		4972	–		2.648	80
22														
23														
24	12		43			1.760	756	80	2.200	946	–	440	189	20
25	13		52			880	457	60	2.200	1144	–	1.320	686	40
26	14	1	09			880	959	20	2.200	2.398	–	1.320	1.438	80
27		2	04				2.173	60		4488	–		2.314	40
28														
29														
30	15		89			880	783	20	2.200	1958	–	1.320	1174	80
31	16		72			880	633	60	2.200	1584	–	1.320	950	40
32	Igenläggning av öppna avlopp mellan fig 15 och 16													
33	Väg 06+200									240	–		240	–
		1	61				1.416	80		3.782	–		2.365	20

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Cb 3/512 mantal Björkus av 2' Nils J. Nilsson
åker, tämligen lösjord torrjord
Emån fastigheterna lika Cb och Cc brukas gemensamt uppskattningen bruk-
räknas till 0.75 hektar á 400 kr/ha eller lika 0.75 × 400
Summa

Cc 7/8 mantal Björkus 3:2 Nils J. Nilsson
åker, tämligen lösjord torrjord
Emån fastigheterna lika Cb och Cc brukas gemensamt uppskattningen
beräknas till 0.75 hektar á 400 kr/ha eller lika till 0.75 × 400
Summa

Risinge sockan.

Db 7/2048 mantal Stora Björkel 2:9 August Pettersson
åker, mylla på grus
—"— , —"—
—"— , —"—
—"— , —"—
Summa

Dc 290/2048 mantal Stora Björkel 2:4 Johan Persson
åker, mylla på grus
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1													
2 17	2	60			880	2.288	–	2.200	5.720	–	1.320	3.432	–
3 ningsbåtnad, som för fastigheten						Litt. C 6		kan lia-					
4									300	–		300	–
5		2	60			2.288	–		6.020	–		3.732	–
6													
7													
8 18	1	02			880	897	60	2.200	2.244	–	1.320	1.346	40
9 brukningsbåtnad, som för fastigheten							Litt. C c kan						
10									300	–		300	–
11		1	02			897	60		2.544	–		1.646	40
12													
13													
14													
15 19		21			1.200	252	–	2.000	420	–	800	168	–
16 20		13			1.200	156	–	2.000	260	–	800	104	–
17 21		15			1.200	180	–	2.000	300	–	800	120	–
18 22		13			1.600	208	–	2.000	260	–	400	52	–
19		62				796	–		1.240	–		444	–
20													
21													
22 23		25			800	200	–	2.000	500	–	1.200	300	–
23		25				200	–		500	–		300	–
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Vedby socken				
Aa	Nord.	Nybygget	1/8	Gunnar Dahl
Ab	-"-	-"-	1/16	Malte Jönsson
Ac	-"-	-"-	1"	Ivar Svensson
Ba	11/640 mantal	Sjöberg av	1/5	Bror Wendt
Ca	1/8	-"- Björkus	7/	Martin Henrikssons dödb
Cb	31/512	-"-	av 2/	Nils J. Nilsson
Cc	5/512	-"-	3/2	-"-
Riseberga socken				
Db	71/2048 mantal	Stora Björket	2/9	August Pettersson
Dc	289/2048	-"-	2"	Johan Persson
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1													
2													
3													
4		1 09				1.566	40		2.398	–		831	60
5		1 75				1.797	40		3.850	–		2.052	60
6		2 26				2.323	20		4.972	–		2.648	80
7		2 04				2.173	60		4.488	–		2.314	40
8		1 61				1.416	80		3.782	–		2.365	20
9		2 60				2.288	–		6.020	–		3.732	–
10		1 02				897	60		2.534	=		1.646	40
11													
12		– 66				796	–		1.240	–		444	–
13		– 25				200	–		500	–		300	–
14		13 24				13.459	–		29.794	–		16.335	–
15													
16					Bjärka pr Klippan den 20 december 1948.								
17													
18					Klas Ekdahl	Rune Andersson							
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	bli-vande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Vedby socken.										
Aa 8 Avst Nybygget 1.										
Gunnar Dahl.										
åker, mylla på mjäla	1		52			1.320	2.200	880	457	60
" , "	2		26			1.540	2.200	660	171	60
" , "	3		22			1.540	2.200	660	145	20
" , "	4		08			1.540	2.200	660	52	80
" , "	5		01			1.760	2.200	440	4	40
Summa		1	09						831	60
Ab Avst Nybygget 1 16.										
Malte Jönsson.										
åker, mjäla, dybl. m.m.	6		13			1.100	2.200	1.100	143	--
" , "	7	1	36			880	2.200	1.320	1795	20
" , mylla på grus	8		26			1.760	2.200	440	114	40
Summa		1	75						2052	60
Ac Avst Nybygget 1 11.										
Ivar Svensson.										
åker, mylla på mjäla	9		03			1.760	2.200	440	13	20
" , mjäla, dybl. m.m.	10	1	88			880	2.200	1.320	2481	60
" , mylla på grus	11a		27			1.760	2.200	440	118	80
" , "	11b		08			1.760	2.200	440	35	20
Summa		2	26						2648	80
Ba 11/640 mtl Sjöborg av 1 5.										
Bror Wendt.										
åker, mylla på grus	12		43			1.760	2.200	440	189	20
" , täml. djup torvjord	13		52			880	2.200	1.320	686	40
" , "	14	1	09			880	2.200	1.320	1438	80
Summa		2	04						2314	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ca 1/8 mtl Bjärhus 7[1].										
Martin Henrikssons sterbhus.										
Åker, tämligen djup torvjord	15		89			880	2.200	1.320	1174	80
" , "	16		72			880	2.200	1.320	950	40
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.6 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppet mellan fig. 15 och 16. Värdet av denna båtnad kan beräknas till omkring 400 kr/ha eller till 0.6 x 400									240	--
Summa		1	61						2365	20
Cb 31/512 mtl Bjärhus av 2[1].										
Nils J. Nilsson.										
Åker, tämligen djup torvjord	17	2	60			880	2.200	1.320	3432	--
Enär fastigheterna litt Cb och Cc brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad, som för fastigheten litt Cb kan beräknas till 0.75 hektar å 400 kr/ha eller till 0.75 x 400									300	--
Summa		2	60						3732	--
Cc 5/56 mtl Bjärhus 3[2].										
Nils J. Nilsson.										
Åker, tämligen djup torvjord	18	1	02			880	2.200	1.320	1346	40
Enär fastigheterna litt Cb och Cc brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad, som för fastigheten litt Cc kan beräknas till 0.75 hektar å 400 kr/ha eller till 0.75 x 400									300	--
Summa		1	02						1646	40
Rinneberga socken.										
Db 71/2048 mtl Stora Björket 2[9].										
August Pettersson.										
Åker, mylla på grus	19		21			1.200	2.000	800	168	--
" , "	20		13			1.200	2.000	800	104	--
" , "	21		15			1.200	2.000	800	120	--
" , "	22		13			1.600	2.000	400	52	--
Summa			62						444	--
Dc 290/2048 mtl Stora Björket 2[11].										
Johan Persson.										
Åker, mylla på grus	23		25			800	2.000	1.200	300	--
Summa			25						300	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Vedby socken.										
Aa Avst Nybygget 1 8.										
Gunnar Dahl		1	09						831	60
Ab Avst Nybygget 1 16.										
Malte Jönsson		1	75						2052	60
Ac Avst Nybygget 1 11.										
Ivar Svensson		2	26						2648	80
Ba 11/640 mtl Sjöborg av 1 5.										
Bror Wendt		2	04						2314	40
Ca 1/8 mtl Björhus 7 1.										
Martin Henrikssons sterbhus		1	61						2365	20
Cb 31/512 mtl Björhus av 2 1.										
Nils J. Nilsson		2	60						3732	--
Cc 5/56 mtl Björhus 3 2.										
Nils J. Nilsson		1	02						1646	40
Riseberga socken.										
Db 71/2048 mtl Stora Björket 2 9.										
August Pettersson			62						444	--
Dc 290/2048 mtl Stora Björket 2 11.										
Johan Persson			25						300	--
Summa		13	24						16335	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948" i								
		Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.								
5+00-12+69-12+80	780	Dikessträckan A-B-C.								
5+00-7+15	215	Schaktning av mjäla m.m.								
		för öppet dike m³	525	2.25	1181	25				
9+72-11+80	208	Dito Dito av								
		lerbl. sand och dy m³	650	2.00	1300	--				
11+80-12+80	100	Dito Dito av								
		stenb. grus m.m. m³	475	2.75	1306	25	3787	50		
7+15-7+75	60	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning och								
		dikesjordens återfyll-								
		ning- lm	60	5.00	300	--				
7+75-7+83	8	Dito Dito lm	8	15.00	120	--				
7+83-9+35	152	Dito Dito lm	152	6.00	912	--				
9+35-9+72	37	Dito Dito lm	37	4.00	148	--	1480	--		
7+15-9+72	257	28" cementrör lm	257	16.00	4112	--	4112	--		
7+15		Dikesöga av betong enl.								
		ritning st	1	100:-	100	--				
9+72	--	Intagningsbassäng av be-								
		tong enl. ritning st	1	300:-	300	--				
7+83, 8+62,		Intagningsbrunnar av betong								
		enl. ritning, inre diam.								
		1000 mm st	2	120:-	240	--				
12+80		Stensatt fallbrott enl.								
		ritning st	1	100:-	100	--	740	--	10119	50
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							1010	50
		Uppmätning av den areal, som								
		tages i anspråk för jord-								
		och stenupplag utföres efter								
		företagets utförande. Er-								
		sättning härför uträknas								
		Överföres							11130	--

K. Lanthrukssty relsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							11130	--
		enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till							870	--
		Summa							12000	--
20+00-24+68	468	Dikessträckan B-D.								
20+00-22+15	215	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	lm	215	3.50	752	50			
22+15-24+20	205	Dito Dito	lm	205	2.00	410	--			
24+20-24+68	48	Dito Dito	lm	48	3.50	168	--	1330	50	
20+00-21+50	150	15" cementrör	lm	150	6.00	900	--			
21+50-24+20	270	9" "	lm	270	3.20	864	--			
24+20-24+68	48	6" "	lm	48	2.30	110	40	1874	40	
21+50, 22+15, 23+15, 24+20, 24+60,		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam. 700 mm	st	5	70.00	350	--			
20+00		Dikesöga av betong enl. ritning	st	1	100:-	100	--	450	--	3654 90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							345	10
		Summa							4000	--
		Sammandrag.								
5+00-12+69-12+80	780	Dikessträckan A-B-C							12000	--
20+00-24+68	468	" B-D							4000	--
		Summa kronor							16000	--

Björhus pr Klippan den 20 december 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd.

till Nybygget - Bjärhus dikningsföretag 1948 i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.

Littera å kartan.	Kommunatal.	Socken By. Kvarn	Registernummer.	Ägare	Skånde eller icke skånde.	Förrättningsvärde. Kr.	Förrättningsvärde. öre	Fördelningstal. %	Ersättningsbelopp. Kr.	Ersättningsbelopp. öre	Förrättningskostnad. Kr.	Förrättningskostnad. öre
		Vedby socken										
Aa	Arst	Nybygget 1	18	Gunnar Dahl.	ej sk.	831	60	5.091	814	56	34	83
Ab	-"-	-"- 2	116	Karl Jönsson.	ej sk	2.053	60	12.566	2.010	56	85	98
Ac	-"-	-"- 3	111	Ivar Svensson.	sk.	2.648	80	16.215	2.594	40	110	94
Ba	11/640	Fjäbarg 4	ar 15	Bror Wendt.	ej sk	2.314	40	14.168	2.266	88	96	94
Ca	1/8	Bjärhus 5	71	Martin Henriksens stubb.	ej sk	2.365	30	14.479	2.316	64	99	07
Cb	21/512	-"- 6	ar 21	Nils J. Nilsson.	sk.	3.732	-	22.847	3.655	52	156	32
Cc	5/56	-"-	32	Samma	-"-	1646	40	10.079	1.612	64	68	96
		Riseberga socken										
Db	7/2048	Stora Bjärket 7	29	August Pettersson	ej sk	444	-	2.718	434	88	18	60
Dc	37/2048	-"- 8	211	Johan Persson	sk.	300	-	1.837	293	92	12	57
				Summa		16.335	-	100.000	16.000	-	684	21

Bjärhus fr Klippan den 20 december 1948.

Klas Westling. Emil Karlsson Skaugaman

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 62/46 *Litt.* 10:112/48.

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1949
DIARIE Nr J 621
SAK Nr

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948 i Vedby och Riseberga socknar av
(företagets benämning etc. samt socken och län)
Kristianstads län.

[redacted] åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 14 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	132	--		
2.4 % av 16.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	384	--		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	516	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			516	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st astigheter*				
				--
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
				--
Transport:			516	--

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			516	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Summa kronor:			516	--

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Björhus pr Klippan den 20 december 1948.

Ett exemplar av densamma har den 20 december 1948 överlämnats personligen till

Lantbr. Nils J. Nilsson, Björhus pr Klippan
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes: Nils Nilsson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 14/5 — 1949 av

~~Kopia~~

Förrättn. n:r 62/46 Litt. 10:1/13/48:

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Nybygget-Bjärhus dikningsföretag 1948 i Vedby och Riseberga socknar av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum för förrättningens början respektive slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i samband~~ med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 14 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	132	--		
2.4 % av 16.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	384	--		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	516	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			516	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
				--
2. *Annat företag.*				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
				--
Transport:			516	--

34.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			516	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				--
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* (*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*)				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....				--
Sammandrag. *Summa kronor:*			516	--

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 516:-

Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindn.2 band) 28:40

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning 64:-

Hantlangning m.m. 75.81

Summa kr. 684.21

Bjärhus pr KLIPPAN den 20 dec. 1948.

Nils Westling

förrättningsmannens namnteckning

516:-

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

214/52

FÖRETAG: NYBYGGET - BJÄRHUS. 4.1508

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 mars 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 6.670
» en första rensning ..... » - kr. 6.670
Lån till företagets utförande ..... kr. 9.550

109/52

Skuldförbindelse ~~överlämnad~~
till Verner Fribay
den 9/7 1952
godkänd den 22/7 1952

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUL. 1952
DIARIE Nr 874
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till
NYBYGGET - BJÄRHUS DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Klippans och Riseberga kommuner, Kristianstads län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sextusensexhundrasjuttio (6.670) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med niotusenfemhundrafemtio (9.550) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björkhem den 20-6 1952

Nils J. Nilsson

Att lantbrukaren Nils J. Nilsson

i Björkhus

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Malte Henriksson — Ragnar Wendt

Adress Björkhus Klippan — Adress St. Björkeby Klippan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 juli 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Edvin Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BESLUT
DEN 25 JUL 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUL. 1952
DIARIE Nr J 874
SAK Nr

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

angående verkställd avsyning av Nybygget -Bjärhus dikningsföretag 1948 i Klippans och Riseberga kommuner av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 6.670 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 9.550 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbr. Nils J. Nilsson, adr. Bjärhus pr KLIPPAN.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av bifogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 1 juli 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Nybyggn. - Bjärlaus.

Ans. bef. bost. lån:

Lantbr. Nils J. Nilsson,

Bjärlaus,

Klippan

Sedan skuldförb. godkänts:

Anlag kontr

Godkt.

Mbrt. bidr 6670

" lån 9550

BESLUT
DEN 25 JUL 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BESLUT
DEN 25 JUL 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

enl. första rubbningsgrupp över verkliga kostnader för anläggandet av Nybyggets - Björkens dikningsföretag 1948 i Kalix och Råneå socknar för plantering av lin.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUL. 1952
DIARIE Nr 5874
SAK Nr

1.	Lyftningsarbetslönen	684:21
2.	Schaktning	
3.	Motorbrukspolisavgift	24:50
4.	Arbetsledarearvoden	1429:60
5.	Förrådsförvaltningsavgift	56:-
6.	Arbetsgivareavgift	290:30
7.	Arbetsgivareavgift arbetsledare	132:40
8.	Kostnader för arbetsledarebostad	200:-
9.	Kostnader för upplåtna bostäder	1810:78
10.	Omkostnadspålägg för fondvalter	1060:48
11.		
	Summa kronor	14554:27

Björkens - Nybyggets den 20 - 6 1952

Nils J. Nilsson

Malte Jönsson Ivar Svensson

Undertecknade intyga genom sina underskrifter härovan upptagna kostnader och därvid lämnat att förutsatta samordning för utförda företagna arbeten i full överensstämmelse med de särskilt gällande planeringsorgan och fastställda verkställighetsföreskrifterna.

Björkens den 20 - 6 1952

Malte Henriksson Bror Wendt

Björkens Klippan Fr. Björkets Klippan

Avskrift.

1418.

J 874/52

AD/BE

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 27 mars 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 9.550 kronor till utförande av NYBYGGET - BJÄRHUS DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Klippans och Riseborga kommuner, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet		Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Klippans kommun (Vedby socken)			
Nybygget		1^{8}	Gunnar Dahl
"		1^{11}	Ivar Svensson
"		1^{16}	Malte Jönsson
Sjöborg	11/640 mtl. av	1^{5}	Bror Vendt
Bjärhus	31/512 " av	2^{1}	Nils J. Nilsson
"		3^{2}	Densamme
"		7^{1}	Martin Henrikssons dödsbo.

Stockholm den 25 juli 1952.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen