


Förslag i 2 blad till
Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948

i Vedby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning
 enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.



Registernummer.

Vedby socken


Aa	Forsmöllan	1'
Ba	Nybygget	1'
Ca	Övad	36
Cb	"	319
Cc	"	37
Cd	"	71

NTN.Nr 001

L 2*1509

Skala = 1:4000.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



L 2*1508


1959-1

Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948


i Vedby socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.


Typritning till dikesögon.




Betongmuren rustarmeras med rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.




Förslag till avlopp genom landsvägen vid 7+83-7+92.




Granskad och godkänd 19/8 1948.
Sjöförrättningen i Kristianstads län
Lantbruksingenjör
Klas Westling



Skalar:



Typritning till intagningsbrunnar.



NTN.Nr 002

L 2*1509

L 2*1508

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

959-4

Ser. E XIII *komb*
1959

L _____ 2•1509


LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1378
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

komb
1952

Betänkande
rörande
Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948
i Vedby socken
av Kristianstads län.

Bidrag och lån. Förslagsställare
Klas Westling



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Nybygget-
Övads dikningsföretag I och II 1948" i Vedby socken av Kristian-
stads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören Klas West-
ling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att
till företagens utförande måtte beviljas största möjliga bidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författ-
ningar meddelade bestämmelser.

Övad nr 3 pr KLIPPAN den 15 september 1948.

Magnus Persson

Betygas i tjänsten

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag I	8.300	--	---		406	78	8.706	78	-	8.706	78
Företag II	2.200	--	---		107	82	2.307	82	-	2.307	82
Enär de i företagen ingående avloppen utgöres av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa		kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar								
Företag I	6	81	0	50	7	31	9.122	--	2	8.706	78	1.190	1/3	2.900
Företag II	1	70			1	70	2.036	--	2	2.307	82	1.360	1/3	760

Av bidraget belöper omkring -- kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag I	8.008	--	87.788	7.643	51 2/3	5.090	
Företag II	2.036	--	100.000	2.307	82 2/3	1.420 ^x	
^x /Lånet till företag II begränsas till 70 procent av båtnaden.							

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företagen ingående marker.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och beräknas båtnaden inom företag I till 9.122:- kronor, varav 1.000:- kronor utgöres av brukningsbåtnad och 8.122:- kronor av alstringsbåtnad. Inom företag II beräknas båtnaden till 2.036:- kronor, och består båtnaden här i sin helhet av alstringsbåtnad.


Företagen äro ur enskild och allmän synpunkt nyttiga och önskvärda och uppfylla villkoren för erhållande av lån och anslag av statsmedel.


Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att de i företagen ingående fastigheterna icke äro att anse såsom småjordbruk eller ofullständiga jordbruk. På grund härav anser delegationen, att kvoten $\frac{1}{3}$ bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivitt utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företag I beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2.900:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5.090:- kronor samt till företag II dels bidrag från statens avdikningsanslag med 760:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.420:- kronor. Sammanlagda bidrags- och lånebeloppen skulle alltså utgöra 3.660:- kronor respektive 6.510:- kronor. Ärendet har behandlats den 7 februari 1949 vid sammanträde med lantbruksnämndens i Kristianstad delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar Henriksson, Ljunggren och Jönsson, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 21 februari 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.


Ordf.


Föredragande.

und:


Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträdet.
- C. Föreningshandling.
- D. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 september 1948 avslutad laga syneförrättning angående Nybygget Övads dikningsföretag I och II 1948, avseende torrläggning av mark inom Nybygget N:o 1 samt Övad N:ris 3 och 7 i Vedby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 januari 1949.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Nybygget-Övads
dikningsföretag I och II 1948 i
Vedby socken av Kristianstads län.

År 1948, september 15, kl. 11 f.m. hos lantbr. Magnus Rosengren i
Övad.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Oskar Jönsson i Hyllstofta och Knut Andersson i

Västergård,

sakägarna

Magnus Rosengren i Övad för ägor där och i Nybygget,

Orvar Norén, delägare i Oskar Noréns sterbhus i Övad nr 3 och

Per Hammar, delägare i löjtn. Thomassons sterbhus i Övad nr 7,

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till före-
tagens utförande samt uppdrogo för den skull åt Magnus Rosengren
i Övad nr 3 dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam
ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindel-
ser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att ut-
kvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Magnus Rosengren, Övad och Nybygget, 49 hektar,

Oskar Noréns sterbhus, Övad nr 3, 17.6 "

löjtnant Thomassons sterbh, Övad, 48 " .

Övad nr 3 pr KLIPPAN den 15 september 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Knut Andersson *Oskar Jönsson*

FÖRENING

ingången mellan delägarna i Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948 i Vedby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företagen samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företagen dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Övad nr 3 pr KLIPPAN den 15 september 1948.

Magnus Rosenqvist

Bevitnas:

*Knut Andersson
Västergård. Klippans*

*Oscar Jönsson
Sjögård*

FASTIGHETSFÖRTECKNING.


Till nedanstående fastigheter, ingående i "Nybygget-Övads
dikningsföretag I och II 1948" i Kristianstads län, tillstyrkes lån
från statens avdikningslånefond.

Vedby socken.

Ba	2/3 mtl	Nybygget	¹ 1	Magnus Rosengren	✓
Ca	1/6 mtl	Övad	⁶ 3	Dsme	✓

Kristianstad i februari 1949.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.



110

Ser. E XIII komb

1059

1959

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1949
DIARIE N° J2074
SAK Nr

L 2*1509

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Originalhandlingar
rörande
Nybygget-Övads dikningsföretag
I och II 1948
i Vedby socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Nybygget nr 1 samt Övad n:ris 3 och 7

i Vedby socken av Kristianstads län; upprättade år 1948 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettionio (39) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 2 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vat-
tenavlopp för torrläggning av
mark inom Forsmöllan nr 1, Ny-
bygget nr 1 samt Övad n:ris 3
och 7 i Vedby socken av Kristian-
stads län.

År 1948, augusti 3, kl. 1 e.m. hos lantbr. Magnus Rosengren i Övad.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Oskar Jönsson i Hyllstofta och Knut Andersson i

Västergård

sökanden

Magnus Rosengren i Övad nr 3 numera jämväl ägare till den fastighet i

Nybygget nr 1, som tidigare innehafts av Olof Nilsson

övriga sakägare eller ombud

Orvar Norén för egen del samt såsom ombud för sin broder Olle Norén, enl.

bifogad fullmakt, båda delägare i Oskar Noréns sterbhus i Övad 3,

Axel Olsson i Övad nr 3,

AB Klippans finpappersbruk genom ombudsman Hans Dahlin enl. bifogad

fullmakt och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Frida Norén och Orvar Norén såsom
delägare i Oskar Noréns sterbhus gjort gemensam sak med sökandena an-
gående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat
särskild föreningshandling, som nu även biträdades av sterbhusdelägaren

2.
Olle Norén, varefter föreningshandlingen i sin helhet vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Något anspråk på ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även landsvägstrumman vid 7+83. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att nuvarande avloppet genom landsvägen vore tillkommet år 1913.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 15 september 1948 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Övad nr 3 pr KLIPPAN den 3 augusti 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Eini Astum

Oscar Jönsson

År 1948, september 15, kl. 11 f.m. hos Magnus Rosengren i Övad.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Magnus Rosengren i Övad nr 3, numera jämväl ägare till fastigheten
Nybygget 1¹,

Orvar Norén i Övad nr 3, delägare i Oskar Noréns sterbhus och

Per Hammar såsom ombud för sin hustru Tyra Hammar, delägare i löjtnant Thomassons sterbhus i Övad.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes Magnus Rosengren i Övad nr 3 pr KLIPPAN, och uppdrogs åt honom jämväl att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 348 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Övad nr 3 pr KLIPPAN den 15 september 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:


Karl Andersson
Orvar Jönsson


293.4
61
46

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Olof Nilsson, Nybygget, och Magnus Rosengren, Övad, varöver torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vatten-skadade marker till nr 1 Nybygget och nr 3 Övad i Vedby socken.

cr/fin Kristianstad i landskansliet den 27 september 1945.


(A.E. Rodhe)


(Folke Högglund)

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Följande ansökningar om förordnande av förrättningsmen för terr-
läggningsföretag har ingivits till Torrläggningsskanden i Kristian-
stads län.

11. Nybygget och Övad i Vedby socken (sökande Olof Nilsson m.fl.),

Torrläggningsskanden har beslutat att till förrättningsmen för
samtliga företag förslå lantbruksingeniör Elae Westling.


Kristianstad den 6 september 1945.

På Torrläggningsskandens vägnar:

Carl Davidsson

/Carl Brodsson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



Till Länsstyrelsen i Kristianstads län


Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande dikeningslag verkställa seyn å avloppsdikey genom och från vatten-skadade markar till N^o 1 Nybygget och N^o 3 Övad i Vedby socken av Kristianstads län

Samtliga av företaget berörde
torde först av föräktningssmannen
kunna med säkerhet angivas.

Övad den 15 aug 1945.

Olof Nilsson
Nybygger.

Magnus Petersen
Cua



Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Forsmöllan nr 1, Nybygget nr
1 samt Övad n:ris 3 och 7 i Vedby socken av
Kristianstads län den 3 augusti 1948 kl. 13.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Forsmöllan nr 1, Nybygget nr 1 samt Övad n:ris 3
och 7 i Vedby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår
allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sam-
manträde hos lantbr. Magnus Rosengren i Övad den 3 augusti 1948 kl.
13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 juni 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Vedby förs.
den 27.6. 1948

Malmgren
Kytkörande i församlingens kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Vedby socken den 19 juni 1948.

- 6) barnavårdsnämndens och drätselkammarens yttrande över Fredrika Bremerförbundets anhängan om anslag;
- 7) lönenämndens och drätselkammarens yttrande:
- över rektors vid yrkesskolorna anhängan om pension;
 - över styrelsens för yrkesskolorna förslag rörande omreglering av rektors lön;
 - över styrelsens för stadsbiblioteket hemställan om anställning av ordinarie stadsbibliotekarie;
 - över ordförandens i kristidsnämnden anhängan om arvodesökning;
- 8) drätselkammarens yttrande över Svenska Stadsförbundets skrivelse rörande bildande av en ekonomisk förening för revisionsverksamheten;
- 9) drätselkammarens förslag:
- rörande överenskommelse med C. Nilssons sterbhus om avstående av mark för breddning av Bruksgatan;
 - rörande nedläggning av kablar för gatubelysningen i vissa gator;
- 10) drätselkammarens anhängan om ett reservationsanslag å kl. 50.000:— för iordningsställande av varmbadhuset;
- 11) besluta om arvoden åt valdeputerade.

Höganäs den 18 juni 1948.

AKE OLOFSSON

/ Einar Celandér.

Kungörelse

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Forsmöllan nr 1, Nybygget nr 1 samt Övad nr 3 och 7 i Vedby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningssområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Magnus Rosengren i Övad den 3 augusti 1948 kl. 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 juni 1948.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

Västra Sönnarslövs socken	valn.ordf. Henry Nilssons bostad kl. 8—20	kyrksalen
Stenestads socken	valn.ordf. Johan M. Perssons bostad kl. 8—12	kommunalrummet i Stenestad
Ö. Ljungby socken	handl. Erik Svenssons affärslokal i Ö. Ljungby kl. 8—16	sparbankslokalen i Ö. Ljungby
Källna socken	valn.ordf. T. W. Löfmarks bostad å Silvåkra gård kl. 17.30—19	kommunalrummet i Källna
Klippans köping	kommunalkontoret i Klippans köping kl. 10—13	kommunalhuset i Klippans köping
Vedby socken	valn.ordf. Joel Göranssons bostad i Vedby folkskola kl. 12—13	Vedby folkskola
Tåstarps socken	valn.ordf. Karl Jönssons bostad nr 7 Toarp kl. 19—20	Tåstarps kommunalrum
Munka Ljungby socken	valn.ordf. Sante Anderssons bostad kl. 17—19	kommunalrummet
Össjö socken	kommunalhuset i Össjö kl. 9—16	kommunalhuset i Össjö
Tåssjö socken	Tåssjö kommunalrum kl. 9—15	Tåssjö kommunalrum
Örkelljunga socken	handl. Yngve Paulssons affärslokal i Lilla Mattarp kl. 8—18	Tockarps folkskola
södra distriktet	Skand. Kredit A/B:s banklokal kl. 10—14	nya kommunalsalen i tandpolikliniklokalen
östra distriktet	Handl. Fritz Johanssons affärslokal i Åsljunga kl. 9—16	valn.ordf. Per Johanssons bost. i Åsljunga
Örkelljunga municipalsamh:s distr.	Skand. Bankens banklokal i Örkelljunga kl. 10—14	nya kommunalhuset i tandpolikliniklokalen
Rya socken	kommunalrummet i Eket kl. 8—19	kommunalrummet i Eket
Fagerhults socken	valn.ordf. E. O. Hallbäck bostad kl. 18—20	kommunadrummet i Skånes Fagerhult
Hishults sockendel	valn.ordf. Daniel Svenssons bostad kl. 12—13	valn.ordf. Daniel Svenssons bostad
Riseberga socken	handl. Eric Perssons affärslokal i Riseberga kl. 17—18	Spångens gästgivaregård
1:a valdistriktet	valn.ordf. Axel Tuveßons bost. i Allarp kl. 17—19	Spångens gästgivaregård
2:a valdistriktet	kontoret i Herrevads klosters remontdepå kl. 10.30—12 och 14—15	Spångens gästgivaregård
3:e valdistriktet	valn.ordf. Tage Bandholz bostad i Björkabygget kl. 17—19	Spångens gästgivaregård
4:e valdistriktet	läkemedelsförrådet i Ljungbyhed kl. 8—17	Spångens gästgivaregård
5:e valdistriktet	valn.ordf. Bernt Anderssons i Snällared bostad kl. 8—20	Färingtofta församlingshem
Färingtofta socken	handl. Lambert Troedssons affärslokal kl. 8.30—16	kommunalrummet i Oderljunga
Oderljunga socken	kommunalkontoret under expeditionstid	kommunalkontoret i Perstorp

Kristianstad i landskansliet den 12 juni 1948.

LÄNSSTYRELSEN.

Nordvästra Skånes Tidningar

måndagen 18 juni 1948.

och praktiga don.

Som sig bör på en utställning av denna art dominerade traktorerna. Där fanns även mjölkmaskiner, vars metall glänste vackert i solen, där stod Osby-pannan uppställd till beundrande, rymliga lastvagnar och mycket mycket annat. En liten pojke hade full sysselsättning med att låta en motoriserad gräsklippare lösa över gräsmattan och Renaults nya småvagn hade också sin beundrande publik.

Det var färg och fest över det hela. Både ung och gammal hade ökat sig ut i det vackra sommarväder. Flickor trippade omkring i sina trevliga hembygdsdräkter, musiken ljöd och glada ansikten syntes överallt. Glassförsäljare gjorde strålande affärer i det varma vädret och serveringen under de svalkande övträden i Parken var det livlig sommers.

Kretsordf. i SLU hr *Henry Nilsson*, Errarp, hälsade mässbesökarna välkomna och framhöll bl. a. betydelsen av att lantbruksungdomen in-er värde av sin organisation och lär vakt om densamma.

Därefter följde öppningsanförande av landstingsman *Einar Olsson*, Förslöv, som bl. a. yttrade:

Aterigen vill Bjärekretsen av SLU uppepa den utställningsbetonade sommarfest, som under förra sommaren hölls på denna plats. Arrangörerna av densamma hade säkerligen en känsla av att en ordning i dylikt hänseende blev uppkattad av allmänheten. Detta är säkerligen ej heller någon missuppfattning, i äldre ser med glädje med vilken entusiasm ungdomar går in för sin uppgift. De svåra problem som jordbruket måste rottas med och den press som inom en nära framtid säkerligen kommer att tynga

Förslöv

Jämlikt länsstyrelsens kungörelse v den 10 ds finnas förslag till byggnadsplan med därtill hörande bestämmelser till påseende i Sparbankens lokaler intill den 15 juli 1948.

Byggnadsnämnden.

Ett hjärtligt tack

till folkskollärare Lidén, Knutstorp, för den angenäma skolresan till Köpenhamn.

Tacksamma barn och föräldrar.

man Ivar Johansson, Mysinge, men denne hade i sista stund fått säga återbud. I stället fick riksdagsman *Nestor Hammarlund*, Errarp, rycka in. Denne redogjorde i stora drag för det aktuella inrikespolitiska läget och tecknade bl. a. en bild av Sveriges nuvarande valutaläge.

Från att ha förfogat över en guldvaluta uppgående till 2,700 miljoner har denna nu nedgått till obetydliga 600 miljoner, yttrade tal. bl. a. Denne berörde även den sittande regeringens tidigare politik att sälja träprodukter på den utländska marknaden till underpris. Genom att man inte fick ta ut det högre pris man kunde få på världsmarknaden förlorade man 3—400 miljoner kr. Tal. kom även in på rysslandskrediten och gav i detta sammanhang uttryck åt meningen att om 100-miljonerslånet 1932 beviljats, så hade vi sluppit undan med den senare jättkrediten. Sveriges tillgångar uppgår för närvarande till 7 miljarder och statsskulden till 11 miljarder. Regeringen försöker nu med överbalansering av budgeten att rätta till det hotfulla ekonomiska läget. Hur detta skall gå till är svårt att inse. Genom ökade löner, pensioner och barnbidrag har c:a 1,600 miljoner tillkommit som ytterligare köpkraftöverskott. Budgeten har överbalanserats med 500 miljoner kr. Men detta räcker inte, ansåg tal., 1,000 miljoner skulle behövas.

Hr Hammarlund fäste även uppmärksamheten på att lantbrukarna vid ett tillfälle begärt att få bättre betalt för vårvetet, att höjas till 35 kr. per 100 kg. Hade detta blivit beviljat, hade så mycket vårvete blivit odlat, så vi sluppit ransoneringskortet.

Vad lantbrukaren har att iakttaga är att bygga vidare på sina organisationer och göra såväl de fackliga och ekonomiska organisationerna starka. Där bondkåren står stark, där kan samhället tryggt verka och leva vidare. Och till syvende och sist är den en tillgång för fosterlandet.

Efter riksdagsman Hammarlunds föredrag sjöngs unisont "Du gamla, du fria".

Därefter blev det uppträdande av Bjärepatrullens teateramatörer, som uppförde lustspelet "Starka viljor", av Lorentz. Det blev en uppskattad underhållning och publiken belönade de agerande med starka applåder. Fram på eftermiddagen fortsatte det med gammal dans och ryt- tarlekar och ungdomarna fick senare på kvällen tillfälle att ta sig en svägom på Idrottsparkens dansbana. I stånden lockade dessutom tom- bolor, lotterier och en hel del andra basarnöjen.

koherde Axel Malmberg, Klippan, ordförande, fil. dr Ingemar Ingers, Lund, vice ordf., red. Lars Schrevelius, Hälsingborg, sekr., skriftställare John Sundberg, Hyllstofta, kassaförvaltare, samt övriga ledamöter kommunalkamrer Tage de la Motte, Klippan, folkskoll. Patrik Haller, Ljungbyhed, och ingenjör J. Roslund, Strandbaden. Styrelsens verkställande utskott består av redaktör L. Schrevelius, ordförande, samt kyrkoherde Malmberg och skriftställare Sundberg. Suppleanter blev fru Ebba Hain, Malmö, skriftställare Janne Agri, Arrie, folkskollärarinnan Ester Sannel, Hälsingborg, samt fröken Elva Thore, Hälsingborg. Revisorer: reklamchef Jan Raneke, Ängelholm, och bokhandlare Ernst Hilmer, Hälsingborg, och suppl. för dessa civilingenjör Eskil Rydholm, Malmö, och fröken Lilian Johansson, Hälsingborg.

Efter föredraget samlades deltagarna till middag på Hamnpaviljongen.

Sjöfartskontoren indrages.

Chefen för marinen har anmält till regeringen att sjöfartskontoren i Trelleborg och Göteborg, som lämnar kursanvisningar till sjöfarten för undvikande av minfara, kommer att indragas med utgången av juni. Verksamheten vid kontoren har minskats efter hand. Sedan de minsvepningsarbeten, som med hänsyn till effekten och kostnaderna lämpligen kunnat utföras, nu praktiskt taget avslutats, har en viss stabilisering inträtt ifråga om den minrisk, som beräknas komma att förefinnas ännu under 7—9 år. Det synes därför möjligt att indraga sjöfartskontoren och överlåta på lotsverket att utlämna erforderliga kursanvisningar.

TU tackar.

Sv. tidningsutgivareföreningen har till generalpoststyrelsen framfört sitt varma tack för styrelsens och generaldir. Swartlings uppvaktning vid TU:s 50-årsjubileum. Föreningen betygar sin stora uppskattning av denna uppvaktning och den i samband därmed överlämnade adressen, vilken för framtiden kommer att tjäna som erinran om det av tidningspressen högt värdesatta samarbetet mellan generalpoststyrelsen och de svenska tidningarna.

Fullmakt.

Fullmakt för min bröder Orva Norie, Övad
att vid sammanträdet hos lantbr. Magnus
Rosengren, Övad den 3 aug 1948 kl. 13 för min
saken.

Övad den 29 juni 1948
Ole Norie

Örustående egenhändiga namnteckning bevitna.

Frits Lindgren.

Magnus Rosengren

Innehavaren härav befullmäktigas att företräda oss vid
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom bl.a. Forsmöllan nr 1 i Vedby socken.

Klippan den 3 augusti 1948

Aktiebolaget Väners Fäbrennersbruk

[Signature]
(J. Larsson)

Bevittnas:

[Signature]
.....

[Signature]
.....

Föreningshandling

Bämed förena vi oss med Olaf Nilsson
Nybyggst och Magnus Rasmussen Övad, i deras ansökan av den
15 augusti 1948, om synnerligt rättelagen i och för teuläggning
av rättelagade marken till Nybyggst och Övad, i Vedby socken
av Kristianstads län.

Övad den 5 september 1948.

Fri Oskar Norins ställe.

Oskar Norin

Frída Norin

Bevittnas:

Karl Oskarsson Magnus Rasmussen

Förestående förening biträdes.

Övad nr 3 pr KLIPPAN den 3 augusti 1948.

Olle Norin

gm Oskar Norin
genom fullmakt.

Förestående förening vitsordas.

Övad nr 3 pr KLIPPAN den 3 augusti 1948.

Klas Westling ~~Oskar Norin~~ Frída Norin



F Ö R T E C K N I N G

öfver delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Forsmöllan nr 1, Nybygget nr 1 samt Övad nr 3 och 7 i Vedby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 3 augusti 1948 kl. 13.

1. A.B. Klippans Pappersbruk,			KLIPPAN
2. Lantbrukare Olof Nilsson,	Nybygget		"
3. " Magnus Rosengren,	Övad nr 3		"
4. O. Noréns sterbhus,	" " 3		"
5. Löjtnant Th. E. Thomassons sterbhus,	" " 3		"
6. Herr Axel Olsson,	" " 3		"
7. Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 19 juni 1948, intygas

ex officio:

Karl Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Nybygget nr 1 samt Övad n:ris 3 och 7 i Vedby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1948.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Företagets planläggning, sökande m.m.

Torrläggningsområdet utgöres, som senare i detta utlåtande närmare kommer att utredas, av 2 st. av varandra oberoende företag, varvid företag I omfattar dikessträckan A-B med kringliggande mark och företag II dikessträckan C-D med kringliggande marker.

Sökande till förrättningen äro

Magnus Rosengren såsom ägare till fastigheten Övad 3⁶ och
Olof Nilsson " dåv. " " " " Nybygget 1¹ (denna fastighet äges numera även av Rosengren.

Därjämte hava O. Noréns sterbhusdelägare såsom ägare till fastigheten Övad 3⁷ gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden

och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och i övrigt, såsom förut anförts, betecknade A-B och C-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diken tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företags utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas fogade till detta utlåtande. Av dessa längder framgår, att inom företag I markens värde före företaget av synemännen beräknats till 5.868 kronor, dess värde efter företaget till 14.990 kronor, vadan värdet av båtnaden för detta fö-

retag beräknats till 9.122 kronor. För företag II utgöra ifrågavarande värden 1.272 kronor, 3.308 kronor och 2.036 kronor respektive.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetena utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	1+97	66	hektar	
	3+00	58	"	
	5+41	52	"	
	6+73	48	"	
	B	29	"	
	22+15	11	"	och
	D	9	"	.

På sökandenäs yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes avloppens nedersta delar d.v.s. närmast ovanför A och C, vilka delar föreslagits öppna.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av vederbörande dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Inom företag II, där all mark tillhör en sakägare, kan fråga om ersättning för intrång av något slag ej uppkomma.

Beträffande företag I finna synemännen skäligt bestämma, att framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jord-

bruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av avloppet inom företag I skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med utförandet av företag I kräves anordnande av nytt avlopp genom landsvägen vid 7+83. Beträffande nuvarande landsvägs-trummans ålder finnes uppgift införd i § 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen ävensom brunnen på nedströmssidan av vägen böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av arbetena med trummans ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör gjort påteckning om sin granskning av förslaget å förslagsritningen.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-18 och

" II " C-D " " 19-22.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företag I för

jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Enär all mark inom detta företag är belägen inom fastigheten Övad 3⁶, skola kostnaderna för utförande av företag II i sin helhet åvila nämnda fastighet, och har kostnadsfördelningslängden för företag II upprättats med hänsyn härtill.

Fördelning av förrättningskostnader.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 79.048 procent påföras företag I och 20.952 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängderna för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär båtnaden icke inom något av företagen uppgår till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna inom företag I äro flera än två, skall detta företags angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

17.
att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla sakägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1953 skolande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig, landsvägstrumman vid 7+83 bör dock vara om-

byggd inom 2 månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet.

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemen- samt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

ÖVAD N:R 3 PR KLIPPAN den 15 september 1948.

Klas Westberg, Kurt Andersson Oskar Jönsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealuträknings- och värderings-
längd till Mylbygget - Övads dikh-
ningsföretag I och II 1948 i Vedley
socken av Kristianstads län.

Företag I.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Vedby socken

Ba $\frac{2}{3}$ mtl 1' Mylbygget Magnus Rosengren (Fidigare ägare Olof Nilsson)

åker, torrl. mylla på sand

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

skog

Bekräftelse på uppgiften för omkring 25 hektar av fastigheten genom
med den beräknas till 400 kr/ha eller sammanlagt till 25 x 400

Summa

Ca $\frac{1}{6}$ mtl 3' Övad Magnus Rosengren

skog

åker, mylla på torv m. m.

" " torrl. mylla på sand

" " " "

" " " "

Summa

C6 Aust 3' Övad Axel Olsson

åker, torrl. mylla på sand

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	1	16			4.000	160	-	2.000	320	-	1.000	160	-
5	2	18			4.000	180	-	2.000	360	-	1.000	180	-
6	3	39			800	312	-	2.000	780	-	1.200	468	-
7	4	53			800	424	-	2.000	1.060	-	1.200	636	-
8	5	25			1.000	250	-	2.000	500	-	1.000	250	-
9	6	45			1.000	450	-	2.000	900	-	1.000	450	-
10	7	43			800	344	-	2.000	860	-	1.200	576	-
11	8	44			1.200	528	-	2.000	880	-	800	352	-
12	9	58			600	348	-	2.000	1.160	-	1.400	812	-
13	10		08		100	8	-	500	40	-	400	32	-
14	igenläggning av st. 1+14 - 5+41. Värde av denna bit												
15									1.000	-		1.000	-
16													
17		341		08		3.004	=		7.860	-		4.856	-
18													
19													
20	11		42		100	42	-	500	210	-	400	168	-
21	12	128			400	512	-	2.000	2.560	-	1.600	2.048	-
22	13	65			1.200	780	-	2.000	1.300	-	800	520	-
23	14	36			1.200	432	-	2.000	720	-	800	288	-
24	15	16			1.200	192	-	2.000	320	-	800	128	-
25		245		42		1.958	-		5.110	-		3.152	-
26													
27													
28	16	12			1.800	216	-	3.000	360	-	1.200	144	-
29		12				216	-		360	-		144	-
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Cc $\frac{1}{2}$ mtl 3⁷ Övad O. Noréns stb
 öker, brott mylla på sand
 Summa

Cd $\frac{3}{8}$ mtl 7¹ Övad Löjtnant Theodor Iherhart
 Thomassons stb
 Fru Fyra Hammar, Övad
 Fru Elsa Nilsson Fräd-
 gårdsgatan. Klippan
 Herr: Nils Mårtensson
 öker, brott mylla på sand
 Summa

Sammandrag

Vedby socken

Ba $\frac{2}{3}$ mtl 1¹ Mybyget Magnus Rosengren (tid. äg. Olof Nilsson)
 Ca $\frac{1}{6}$ mtl 3⁶ Övad " "
 Ct Avert 3¹⁹ " Axel Olsson
 Cc $\frac{1}{2}$ mtl 3⁷ " O. Noréns stb
 Cd $\frac{3}{8}$ mtl 7¹ " Löjtnant Theodor Iherhart Thomas-
 sons stb. Fru Fyra Hammar
 Övad, Fru Elsa Nilsson Fräd-
 gårdsgatan. Klippan
 Herr: Nils Mårtensson
 Summa

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	17	70			800	560	-	2.000	1.400	-	1.200	840	-
4	17	70				560	-		1.400	-		840	-
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	18	13			1.000	130	-	2.000	260	-	1.000	130	-
13		13				130	-		260	-		130	-
14													
15													
16													
17													
18		3 41		08		3.004	-		7.860	-		4.856	-
19		2 45		42		1.958	-		5.110	-		3.152	-
20		12				216	-		360	-		144	-
21		70				560	-		1.400	-		840	-
22													
23													
24													
25													
26		13				130	-		260	-		130	-
27		6 81		50		5.868	-		14.990	-		9.122	-
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Övad 14:3 pr klippan den 15 september 1948.

Karl Westling, *Karl Andersson Överskriften*

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Företag I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
11 <u>Vedby socken.</u>											
12 <u>Ca 2/3 mtl 1¹ Nybygget.</u>											
13 <u>Magnus Rosengren (tid.Hg. Olof Nilsson).</u>											
14 Åker, torvbl. mylla på sand	1	16				1.000	2.000	1.000	160	--	
15 " , " "	2	18				1.000	2.000	1.000	180	--	
16 " , " "	3	39				800	2.000	1.200	468	--	
17 " , " "	4	53				800	2.000	1.200	636	--	
18 " , " "	5	25				1.000	2.000	1.000	250	--	
19 " , " "	6	45				1.000	2.000	1.000	450	--	
20 " , " "	7	43				800	2.000	1.200	516	--	
21 " , " "	8	44				1.200	2.000	800	352	--	
22 " , " "	9	58				600	2.000	1.400	812	--	
23 skog	10			08		100	500	400	32	--	
14 Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar av fastigheten 15 genom igenläggning av str. 1+14-5+41. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller sammanlagt till 2.5 x 400											
16 <u>Summa</u>											
		3 41		08				4856		--	
17											
18 <u>Ca 1/6 mtl 3⁶ Övad.</u>											
19 <u>Magnus Rosengren.</u>											
20 skog	11			42		100	500	400	168	--	
21 Åker, mylla på torv m.m.	12	1 28				400	2.000	1.600	2048	--	
22 " , torvbl. mylla på sand	13	65				1.200	2.000	800	520	--	
23 " , " "	14	36				1.200	2.000	800	288	--	
24 " , " "	15	16				1.200	2.000	800	128	--	
25 <u>Summa</u>											
		2 45		42				3152		--	
26											
27 <u>Ca avst. 3¹⁹ Övad.</u>											
28 <u>Axel Olsson.</u>											
29 Åker, torvbl. mylla på sand	16	12				1.800	3.000	1.200	144	--	
30 <u>Summa</u>											
		12						144		--	
31											
32											
33											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	A-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948"								
2		i Vedby socken av Kristianstads län.								
3										
4		<u>Företag I.</u>								
5	0+62-8+33	771 <u>Dikessträckan A-B.</u>								
6	0+62-1+14	52 Upprensning av öppet dike								
7		grus och sten m ³	100	2.50	250	--	250	--		
8	1+14-1+17	3 Schaktning för täckt led-								
9		ning, rörens läggning och								
10		dikesjordens återfyll-								
11		ning lm	3	5.00	15	--				
12	1+17-1+93	76 Dito Dito lm	76	2.50	190	--				
13	1+93-1+97	4 Dito Dito lm	4	7.00	28	--				
14	1+97-3+00	103 Dito Dito lm	103	2.50	257	50				
15	3+00-4+20	120 Dito Dito lm	120	3.00	360	--				
16	4+20-5+41	121 Dito Dito lm	121	5.00	605	--				
17	5+41-6+30	89 Dito Dito lm	89	9.00	801	--				
18	6+30-6+73	43 Dito Dito lm	43	4.00	172	--				
19	6+73-7+00	27 Dito Dito lm	27	3.00	81	--				
20	7+00-7+83	83 Dito Dito lm	83	4.50	373	50				
21	7+83-7+92	9 Schaktning för täckt led-								
22		ning genom landsväg, minst								
23		10" vägrör, deras läggning,								
24		återfyllning samt vägbanans								
25		iordningsställande och brunn								
26		nedströms om vägen utföres								
27		och bekostas av vägförvalt-								
28		ningen i Kristianstads län								
29		och medräknas ej här						--		
30										
31	3+92-8+33	41 Schaktning för täckt led-								
32		ning etc. lm	41	3.00	123	--	3006	--		
33	1+14-3+00	186 12" cementrör lm	186	4.50	837	--				
34	3+00-6+73	373 15" " lm	373	6.00	2238	--				
35		Överföres			3075	--	3256	--		

statens lantbruksingenjör.

Kastnadsfördelningstängd
till "Nybygget-Öröds dikningsföretag I och II 1948"
i Vedby socken av Kristianstads län.

Företag I

Gittera i kasten	Sammanfatt	Socken by hemman	Registrationsnummer	Delägare	Söndt eller ick söndt	Förbättringsskade		Fördelningstal	Pricknad Kastnad		Förbättringskastnad	
						Kr	ör	%	Kr	ör	Kr	ör
Ba	$\frac{2}{3}$	Vedby Nybygget	1'	Magnus Rosengren (tid. äg. Olof Nilsson)	l. sök	4 856	-	53,234	4 418	42	216	54
Ca	$\frac{1}{6}$	Öröd	3 ⁶	Magnus Rosengren	l. --	3 152	-	34,554	2 867	98	140	56
Cb	Arst.	--	3 ¹⁹	Aril Olson	g. sök	144	-	1,579	131	06	6	42
Cc	$\frac{1}{12}$	--	3 ⁷	O. Norens stbhus	liket med sök	840	-	9,208	764	26	37	46
Cd	$\frac{3}{8}$	--	7'	Ljtnant Thador Eckerhart Thomassons stbhus, Fru Tyra Hammar Öröd, Fru Elsa Nilsson Fredgårdsg. Klippan. Nu Nils Martinsson	g. sök	130	-	1,425	118	28	5	80
Summa						9,122	-	100,000	8,300	-	406	78

Öröd N:3 för Klippan den 15 september 1948.

Klas Hestling, ^{AS} Kari Andersson Oscar Jönsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Tedby socken

Ca 1/6 mte 3^b Övad Magnus Rosengren
åker, karvl. sand.

" "

" "

" "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	19	0 74			800	592	-	2.000	1480	-	1.200	888	-
5	20	0 23			-	-	-	1.600	368	-	1.600	368	-
6	21	49			800	392	-	2.000	980	-	1.200	588	-
7	22	24			1.200	288	-	2.000	480	-	800	192	-
8		1 70				1272	-		3308	-		2036	-
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

o/o.s

Bund N:3 pr Klippan den 15 september 1948

Klas Westling, Runt Rindar Öster Järn

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Vedby socken.											
Ca 1/16 mtl 3 ⁶ Övad.											
Magnus Rosengren.											
Åker, torvbl. sandj.		19	74			800	2.000	1.200	888	--	
" " "		20	23			-	1.600	1.600	368	--	
" " "		21	49			800	2.000	1.200	588	--	
" " "		22	24			1.200	2.000	800	192	--	
Summa			1 70						2036	--	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948"								
2		i Vedby socken av Kristianstads län.								
3										
4		Företag II.								
5	20+50-22+64	214 Dikessträckan C-D.								
6	20+50-20+68	18 Upprensning av öppet								
7		dike lm 18	3.00	54	--	54	--			
8	20+68-21+00	32 Schaktning för täckt led-								
9		ning, rörens läggning och								
10		dikesjordens återfyll-								
11		ning lm 32	4.00	128	--					
12	21+00-22+15	115 Dito Dito lm 115	7.00	805	--					
13	22+15-22+64	49 Dito Dito lm 49	3.00	147	--	1080	--			
14	20+68-22+64	196 9" cementrör lm 196	3.20	627	20	627	20			
15	22+15, 22+64,	Intagningsbrunnar av betong								
16		enl. ritning inre diam.								
17		0.7 m st 2	70.00	140	--					
18	20+68	Dikesöga av betong enl.								
19		ritning st 1	100:-	100	--	240	--	2001	20	
20		För oförutsedda fall, ar-								
21		betets tillsyn m.m. till-								
22		lägges c:a 10 %							198	80
23		Summa							2200	--
24										
25		Övad nr 3 pr KLIPPAN den 15 september 1948.								
26		Klas Westling								
27		statens lantbruksingeniör.								
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

[illegible]

Kastnadsfördelningstängel
till "Nybyggut-Örads Likhningsföretag I och II 1948" i
Vedby saken av Kristianstads län.

Företag II

Sittas i kasten	Hemmantal	Socken by. hemman	Registrationsnummer	Delagare	Säkerhet eller inte säkerhet	Förhållingsgrad		Fördelningstal	Beaktad kastnad		Förordningskastnad	
						kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
Ca	1/6	Vedby Örad	36	Magnus Rosengren	oik	2036	-	100.00	2200	-	107	82
				Summa		2036	-	100.00	2200	-	107	82

Örad N:3 pr Klippa den 15 september 1948.

Ker Westling, ~~Peter Andersson~~ ~~Oscar Jönsson~~

Kopier

Förrättn. nr 61/46 Litt. 10:65/48.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlsationen.

Nybygget-Övads dkningsföretag I och II 1948 i Vedby socken av
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Kristianstads län.

Danok andsande kätan resp. stäcker kätan påstärkt åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 10 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	96	--		
2.4 % av 10.500:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	252	--		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	348	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			348	--
2. Täckdningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				--
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				--
Transport:			348	--

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
	<i>Transport:</i>			348	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
har icke					
dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
dagarvoden à kr för {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
Sammandrag.		Summa kronor:		348	--

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan	348:-
Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindn. 2 band)	28.80
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	62.80
Hantlangning m.m.	75.-
<i>Bvad N:3 för Klippan den 15 sept. 1948.</i>	Summa kr 514.60

Bvad N:3 för Klippan den 15 sept. 1948.

Summa kr 514.60

förrättningsmannens namnteckning

348:-

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

ARVODESRÄKNING

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 OKT 1948

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948 i Vedby socken av

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Kristianstads län.

~~Den av denna lantbruksingenjörstaxan förklarade åtgärden omfattar~~ syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 10 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	96	--		
2.4 % av 10.500:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	252	--		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa: 8200	348	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			348	--
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			348	--

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				348	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta aylopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Atgårderna har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
Summa kronor:				348	--

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Övad nr 3 pr Klippan den 15 september 1948.

Ett exemplar av densamma har den 15 september 1948 överlämnats personligen till Lantbr. Magnus Rosengren, Övad nr 3 pr KLIPPAN. ~~med tillägg av~~

i egenskap av aktförvarare.

(titel, namn och adress)

Bestyrkes:

Karl Hultling
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 14/5 1949 av *[Signature]*

224
331

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1952
DIARIE N: 1722
SÄK N: 1722

FÖRETAG: NYBYGGET-ÖVAD

L 2.1509

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Klas Westling

i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 13 juni 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.400 x

» en första rensning » - kr. 4.400 x

Lån till företagets utförande kr. 5.960 x

Skuldförbindelse överlämnad
till Lantbruksstyrelsen
den 5/11 1952
godkänd den 10/11 1952.

110
52

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 juni 1952

till

NYBYGGET-ÖVADS DIKNINGSFÖRETAG I OCH II 1948 i Klippans kommun,
Kristianstads län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenfyrahundra

(4.400),

kronor, ~~varav till företagets~~

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenniohundrasextio

(5.960) x

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Örns den 8 Sept 1922
Elkagnus Rosenberg

Att Lantbrukaren Hagnus Rosengren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Brilla Mårtenson

Nils Wärtenson

Adress Övad Klippan

Adress Övad Klippan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.


Stockholm den 21 november 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Långlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R A P P O R T



över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.
Företagets namn: "Nybygget-Övads dikningsföretag I och II 1948"
Klippan börjar
i Vedby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 juni 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.400:-- **ESLUT**

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5.960:-- **21 NOV. 1952**

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget **LANTBRUKSSTYRELSEN**

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Magnus Rosengren, Övad
nr 3 pr Klippan.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagen befunnos därvid vara i sin helhet utförda i nära
anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes ar-
betena till godkännande. Kostnaden för utförandet av företagen har
överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 2 oktober 1952.

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to the agricultural engineer mentioned in the text.

statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

J. 1722/52

ST/NO

Lånsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 juni 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.960 kr till utförande av NYBYGGET - SVARE BILKINGSPÅSTÄG I GBN II 1948 i Klippans kommun, Kristianstads län, får lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vertill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	A B O F O vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Vadby socken</u>		
Nybygget	1 ¹	Magnus Rosengren
Övad	3 ⁶	Pensummo

Stockholm den 21 november 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen