



Registernummer

Västra Vrams socken			Ce	Tullsåkra	2 ⁵
Aa	Tollarp	7 ³⁰	Cf	"	4
Ba	Rya	3 ²⁸	Cg	"	5
Bb	"	3 ²⁹	Ch	"	12
Bc	"	3 ²¹	Träne socken		
Bd	"	3 ³²	Da	Bröd	26
Be	"	3 ³³	Db	"	25
Bf	"	3 ²⁴	Dc	"	24
Ca	Tullsåkra	24	Dd	"	57
Cb	"	23	De	"	58
Cc	"	27	Df	"	54
Cd	"	26	Dg	"	53



Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL Tullsåkra-Tullsbo dikeeringsföretag 1950


I Västra Vrams och Träne SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1950 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KÖPA L 5-1520 *Klas Westling* (NAMN)

Statens lantbruksingenjör


ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2937-1



Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100



FÖRSLAG TILL

Trullsåkra-Trullsbo dikningsföretag 1950


Västra Vrams och Träne socken(NAR) AV Kristianstads LKN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV


RITN.Nr 002

ORIGINAL Kopia L 5-1520 Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANDBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 2937-2




Skalar:




FÖRSLAG TILL
Tullsåkra-Tullsbo dräkningsföretag 1950
 i Västra Vrams och Träne SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950 (LÄN) SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
 ORIGINAL NR. 003
 5-1520 Statens lantbruksingenjör
 ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 2937-3


Skalar:
 för längd = 1:4000.
 för höjd och sektioner = 1:100.
 för detaljer = 1:50.




H K




Typritningar till intagningsbrunnar




Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 40+79



Förslag till dikesöga vid 2+50



Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 23+61



Samt föreliggande förslag till landsvägsbussar
 har vägförvaltningen intet att erinra.

Kristianstad den 30/1 1950

Vägförvaltningen i Kristianstads län

Enligt uppdrag

[Signature]

FÖRSLAG TILL		<u>Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950</u>	
i Västra Vrams och Träne		SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN	
UPPRITTAT ÅR(EN) 1950		{SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN.Nr 004		<i>Klas Westling</i>	
ORIGINAL		{KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	
L		5-1520 Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 5		Nr 2937-4	

Befintlig järnvägstrumma vid 5+52-5+59.5


5+59.5

5+52


Nederbördsområde 195 ha

Förslag till utlopp för rörledningen ovanför trumman


Förslag till intag för rörledningen nedanför trumman



Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm



trumman 0.8×0.9 m



Ljfibert järngaller av 4×40 mm bandjärn % 50 mm

Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm

Skala 1:50



FÖRSLAG TILL		<u>Tullsåkra Tullsbo dikningsföretag 1950</u>	
I Västra Vrams och Träne		SOCKEN(NAR) AV	Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1950		(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL		311 N:005	Klas Westling
KOPIA		L	5-1520 Statens lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 5		KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr 2937-5

Ser. E VIII komb
2937

L 5*1520

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

121-52 Komb

BETÄNKANDE

rörande

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1950
DIARIE Nr 0587
SAK Nr


Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950

i Västra Vrams och Träne socknar
av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare
Klas Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950 i Västra Vrams och Träne socknar av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män.

Tullsbo pr TOLLARP den 28/3 1950

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Thure Nilsson". Below the signature is a small mark that looks like "outg.".

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	45000	--	--	--	1891	90	46891	90	--	46891	90
Enär de i företaget ingående avloppen utgöres av täckta ledningar, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag	
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre	kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor	
	56	31	6	44	62	75	545	40	40	3	46891	90	750	1/2	23440

Av bidraget belöper omkring --- kr. på företagets utförande och omkring --- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
	52784	--	96.783		45383	39	1/2 22690

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synhandlingarna, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (47540:40 kr.) och dels av brukningsbåtnad (7000:-- kr.).


Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Av detta protokoll framgår att flertalet fastigheter i företaget äro att anse såsom ofullständiga jordbruk. På grund härav kan anses, att stor social båtnad uppkommer genom företagets utförande, varför kvoten 1/2 bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 23.440 kr. och dels lån från statens avdikningslånefond med 22.690 kr. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 29 juni 1950 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Anton Ljunggren och Hilding Jönsson, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 9 september 1950.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.


Ordförande


Föredragande.

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.


D. Fullmakt.

E. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 mars 1950 avslutad laga syneförrättning angående Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950, avseende torrläggning av mark inom Rya Nr 3 samt Tullsåkra N:ris 1, 2, 4 och 5 i Västra Vrams socken ävensom Bröd N:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 29 juli 1950.

Ex officio:

Folke Hultgren
(Folke Hultgren)



Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Tullsåkra-
Tullsbo dikningsföretag 1950 i
Västra Vrams och Träne socknar av
Kristianstads län.

År 1950, mars 28, kl. 10 f.m. hos Sven Nilsson i Tullsbo.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Nils Nilsson i V:a Vram nr 5 i V:a Vrams socken

och Nils Nilsson i Venestad nr 16 i Träne socken,

sakägarna

Sven Nilsson i Tullsbo,

Thure Nilsson i Tullsåkra,

Olof Andersson i d:o såsom ombud för Ola Anderssons sterbhus
enligt fullmakt,

Sigvard Jönsson i Rya,

Olof Jönsson i d:o ,

Per Rasmusssons sterbhus i d:o genom sterbhusdelägaren Seved
Rasmusson,

Harry Frostensson i d:o ,

Erik Nilsson i d:o ,

Nils Larsson i Bröd,

John Olsson i d:o ,

Emil Olsson i d:o ,

Sven Fajersson i d:o och

N.P. Kullberg i d:o .

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till före-
tagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i ar-
betsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myn-
dighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kon-

trakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Sigvard Nilsson i Rya	5 hektar	
Olof Jönsson i d:o	1 $\frac{1}{2}$	"
Per Rasmussons sterbh. d:o	11	"
Harry Frost-ensson i d:o	9 $\frac{1}{2}$	"
Erik Nilsson i d:o	14	"
Sven Nilsson i Tullsåkra	45	"
Thure Nilsson i d:o	25	"
Ola Anderssons sterbh. d:o	25	"
Bröderna Grankvist, Bröd	5 $\frac{1}{2}$	"
Nils Larsson i d:o	7 $\frac{1}{2}$	"
John Olsson i d:o	8	"
Emil Olsson i d:o	9 $\frac{1}{2}$	"
Sven Fajersson i d:o	9	" och
N.P.Kullberg i d:o	48	" .

Tullsbo pr TOLLARP den 28 mars 1950.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Olof Nilsson

M. Nilsson

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag
1950 i Västra Vrams och Träne socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om
lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kost-
nader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget
dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att under-
teckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav
kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat
lånebelopp.

Tullsbo pr TOLLARP den 28 mars 1950.

Olof Jonsson ✓

Benny Gustafsson ✓

Erik Nilsson ✓

Ivan T. Nilsson ✓

Emil Nilsson

Ola Anderssons storbh genom fullmakt Olof Sinderesson

Nils Larsson ✓

Emil Olsson

John Olsson ✓

Leen Fajersson
N.O. Kneberg

Bevitnas.

Olof Nilsson

Västra Vrams Tällings

Mittfull

Venerad 16 Örebroholm

F U L L M A K T

för lantbrukaren Olof Andersson i Tullsåkra att å Ola Anderssons
sterbhusdelägaras vägnar underteckna erforderliga handlingar rör-
rande sökande av bidrag och lån av statsmedel till utförande av
Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950 i Västra Vrams och Träne
socknar av Kristianstads län.

Tullsåkra den 24 mars 1950

Anna Andersson

Erik Andersson

Berta Andersson

Matto Andersson

Rikard Andersson

Nils G Andersson

Meja Jönsson

Rut Andersson

Bevittnas.

Isaac V. Nilsson

Tullsbo, Sollarp.

adr.

Isaac Nilsson

adr. Tullsbo, Sollarp.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

V. Vrams socken.

~~Bf~~	~~5/512~~	~~mtl~~	~~3~~	~~Rya~~	~~Sven Nilsson i Tullsåkra~~	~~✓~~
			29			
Bb	3/256	"	3	"	✓ Olof Jönsson	✓
			32			
Bd	5/96	"	3	"	✓ Harry Frostensson	✓
			33			
Be	1/12	"	3	"	✓ Erik Nilsson	✓
			2			
Ch	1/4	"	1	Tullsåkra	Ola Anderssons sterbh.	✓
			3			
Cb	25/198	"	2	"	✓ Sven Nilsson	✓
			4			
Ca	1/9	"	2	"	✓ " "	✓
			5			
Ce	4/99	"	2	"	✓ Ola Anderssons stbh.	✓
			6			
Cd	1/9	"	2	"	✓ Thure Nilsson	✓
			7			
Cc	1/9	"	2	"	✓ " "	✓

Träne socken.

Dc	1/80	mtl	2	Bröd	✓ Nils Larsson	✓
			4			
Db	1/40	"	2	"	✓ " "	✓
			5			
Dg	5/12	"	5	"	✓ N.P. Kullberg	✓
			4			
Df	5/36	"	5	"	✓ Sven Fajersson	✓
			7			
Dd	4/27	"	5	"	✓ John Olsson	"
			8			
De	7/54	"	5	"	✓ Emil Olsson.	✓

Kristianstad den 9 sept. 1950.


Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Ser. E *XIII komb*
2937-5



L _____ 5*1520

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Rya nr 3 samt Tullsåkra n:ris 1,2,4, och 5
i Västra Vrams socken ävensom Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av
Kristianstads län; upprättade åren 1949-50 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiotre (63) skrivna och
paginerade sidor och 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris 1,2,4 och 5 i Västra Vrams socken samt Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län.

År 1949, november 10, kl. 9.30 f.m. hos Sven Nilsson i Tullsbo.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Nilsson i V:a Vram nr 5 i V:a Vrams socken och

Nils Nilsson i Venestad nr 16 i Träne socken,
sökandena
Sven Nilsson i Tullsbo,

Ola Anderssons sterbhus i Tullsåkra genom sterbhusdelägaren Olof Andersson,

Nils L. Larsson, Bröd
Sven Fajersson, d:o
Emil Olsson, d:o och

N.P.Kullberg, d:o

Övriga sakägare eller ombud

Olof Jönsson i Rya

Harry Frostensson i Rya

Axel Grankvist i Bröd och

Statens järnvägar genom baningeniören B. Björnsson enl. fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägare.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, föredades, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Erik Nilsson, Olof Jönsson och Harry Frostensson samtliga i Rya och Bröderna Grankvist i Brödt gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anled-

ning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej. Dock ansågs att ersättning borde utgå för gröda som skadades vid företagets utförande.

§ 7.

Av företagets utförande berördes dels en järnvägstrumma vid 5+91 och dels tvenne landsvägstrummor, den ena vid 23+61 och den andra vid 40+79. Järnvägstrumman ansågs icke tarva ombyggnad i samband med företagets utförande, men det upplystes av baningeniör Björnsson, att järnvägen tillkommit omkring år 1886 och av sakägarna, att ovanförliggande mark då varit uppodlad till åker. Beträffande landsvägstrummorna meddelades det, att trumman vid 23+61 utförts omkring år 1940 och trumman vid 40+79 någon gång på 1930-talet.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Sven Nilsson i Tullsbo att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll Herr Nilsson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Tullsbo pr TOLLARP den 10 november 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Olof Olofsson

M. J. J. J.

År 1950, mars 28, kl. 10 f.m. hos Sven Nilsson i Tullsbo.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sven Nilsson i Tullsåkra (Tullsbo),

Thure Nilsson i d:o ,

Ola Anderssons sterbhus i d:o genom sterbhusdelägaren Olof
Andersson därstädes,

Sigvard Nilsson i Rya,

Olof Jönsson i d:o ,

Per Rasmussons sterbhus i d:o gm sterbhusdelägaren Seved Ras-
musson därstädes,

Harry Frostensson i d:o genom sin fader Oskar Frostensson,

Nils Larsson i Bröd,

John Olsson i d:o ,

Emil Olsson i d:o ,

Sven Fajersson i d:o och

N.P.Kullberg i d:o .

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens ut-
låtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes
Thure Nilsson i Tullsåkra och till övriga ledamöter Olof Andersson
i Tullsåkra och Nils Larsson i Bröd. Till personlig suppleant för
Thure Nilsson valdes Sve n Nilsson i Tullsbo, till personlig supp-
leant för Olof Andersson valdes John Olsson i Bröd och till person-
lig suppleant för Nils Larsson valdes Emil Olsson i Bröd.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och
handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Thure Nilsson, adress Tullsåkra
pr TOLLARP.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättnings-
mannen, att av beloppet i räkningen skulle 1.388 kronor inom 30 da-
gar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, ge-
nom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen en-

ligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Tullsbo pr TOLLARP den 28 mars 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män: *Otto Nilsson*

W. Nilsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950 i Västra Vrams och Träne socknar
av Kristianstads län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Övervakningskostnader för pumpstation m. utrustn.~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 63 ha. 350:- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver 2.0 % av 45.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).	488	--	✓	
	900	--	✓	
	1388	--	✓	
				1388 --
2. Täckdikningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:				1388 --


Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Nils Larsson, Brödt, Ovesholm, m.fl. gjord ansökan, varöver torrläggingsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Brödts by i Träne socken samt Tullsåkra och möjligen Rya byar i Västra Vrams socken.

CM/6 Kristianstad i landskansliet den 21 augusti 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


Gösta Ek


Folke Haglund

36/40
Ark. No 19 AUG. 1946
SÖDERMANLÄN
KONSTADEN 1946

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Brödt by i Träne socken samt Tullsåkra och möjligen Rya byar i Västra Vrams socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna avgöras av förrättningsmannen.

Ovesholm och Tollarp den 28-6 1946

Nils Larsson.
Brödt Ovesholm.

N. P. Kullberg
Brödt Ovesholm

John Olsson
Brödt Ovesholm

Lven Fajersson
Brödt Ovesholm

Emil Allvar
Brödt Ovesholm.

Loren V. Nilsson
Tullst. Tollarp

Thure Nilsson.

Tullsåkra, Tollarp.

Ola Anderssons strb. Anna Andersson
Tullsåkra Tollarp.

Ark. No 19 AUG. 1946
SÖDERMANLÄN
KONSTADEN 1946

Torrlägningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling.

Kristianstad den 15/8 1946.

Carlsson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 10 november 1949 kl. 9.30 f.m.
inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris
1,2,4 och 5 i V:a Vrams socken ävensom Bröd n:ris
2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris
1,2,4 och 5 i V:a Vrams socken ävensom Bröd n:ris 2 och 5 i Träne
socken av Kristianstads län, vilket företag även angår järnvägs-
trumma och landsvägstrummor inom torrläggningsområdet, kommer
att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Sven Nilsson, Tullsbo,
Tollarp, den 10 november 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 oktober 1949.

Klas Wetzling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i lottordning
i V. och V. Vrams församling
den 23 okt. 1949
Folksammark

Avsänd till pastorsämbetet i V:a Vrams socken den 20 oktober 1949.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 10 november 1949 kl. 9.30 f.m.
inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris
1,2,4 och 5 i V:a Vrams socken ävensom Bröd n:ris
2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris
1,2,4 och 5 i V:a Vrams socken ävensom Bröd n:ris 2 och 5 i Träne
socken av Kristianstads län, vilket företag även angår järnvägstrum-
ma och landsvägstrummor inom torrläggningssområdet, kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbr. Sven Nilsson, Tullsbo, Tollarp,
den 10 november 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 oktober 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i laga ordning i Träne kyrka
den 23 oktober 1949 betygar:

Guts Nilsson

v.pastor.

Avsänd till pastorsämbetet i Träne socken den 20 oktober 1949.

HUMPHREY
BOGART

**KALABALIK
i HÖCKVARTERET**



med
CONRAD VEIST

"Makaber humor — vildaste slagsmål — man sitter då och då med hjärtat i halsgropen." Länst.

"Oslagbar." Bladet.

"— intriger och spionageverksamhet i långa banor — en spännande och delvis roande film som tål att ses." Dem.

SAGA
TEL.13222

En förest.
kl. 7.30
Nr. bilj.
fr. kl. 6

HAMLET

LÖRDAG och SÖNDAG

Förest. kl. 6.30 och 9.15.

KNISLINGE

**B
I
O**

Fredag kl. 8.

KVINNAN SOM FÖRSVANN

med Inger Juel, Carl-Henrik Fant, Åke Fridell, Dagmar Olsson, Verner Thaysen, Artur Rolén m. fl.

Barnförbjuden.

Glimåkra.

Mantalsblanketter tillhandahållas hos roteombuden (kom.-ordf. Emil Nilsson, Glimåkra, lantbr.:a Verner Bengtsson, Drakeberga, Fritiof Aurell, Eskilstorp, Torsten Larsson, Rolstorp, Nils Björnsson, Kasseboda) och skola vederbörligen ifyllda återställas senast: för municipalsamhället på kommunalnämndens kontor tisdagen den 25 okt.,

för I:a valdistr. utanför m:et i Församlingshemmet torsdagen d. 27 okt. kl. 10—13,

för II:a valdistr. i Vesslarps skola måndagen den 24 okt. och i Högsma skola tisdagen den 25 okt. kl. 17—19,

för III:e valdistr. i Boalts skola tisdagen den 25 och i Östaröds skola torsdagen den 27 okt. kl. 17—19 samt i Kräbbleboda kapell lördagen den 29 okt. kl. 16—19.

Obs.! Mantalsskrivning hålles i F-hemmet måndagen den 5 december kl. 9—17.

Adolf Kallenheim som var med

Kundörelse.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris 1, 2, 4 och 5 i V:a Vrams socken även som Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län, vilket företag även angår järnvägsstrumma och landsvägstrummor inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Sven Nilsson, Tullsbo, Tollarp, den 10 november 1949 kl. 9.30 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad d. 19 oktober 1949.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingenjör.

Degeberga.

Blanketter till årets mantalsskrivning finnas att avhämta i div.-affärerna inom kommunen. Blanketterna skola vederbörligen ifyllda avlämnas till resp. roteombud senast den 1 november 1949.

Roteombuden äro: Lantbr. Ola Andersson, N. Lökaröd, Kontorist Carl Johnsson, Kyllingaröd, och Fjärdingsman N. A. Sassarsson, Degeberga.

KOMMUNALNÄMNDEN.

Oppmanna.

Mantalsblanketter finnas tillgängliga hos handlandena samt roteombuden i kommunen.

Blanketterna, vederbörligen ifyllda, skola senast den 29 okt. vara inlämnade till roteombuden Sven Bengtsson i Arkelstorp och Nils L. Andersson i Söndraby.

KOMMUNALNÄMNDEN.

Emmislöv.

Blanketter för årets mantalsskrivning finnas tillgängliga hos handl. Hans Jeppsson, Emmislöv, Fridolf Nilsson, Broby samt hos roteombuden.

Blanketterna torde, ifyllda och undertecknade, inlämnas senast den 30 oktober till roteombuden Albin Norling, Västraby för Strömshall och norra Västraby ned till Bagga-
bäcken o. till Ovar Olsson, Emmislöv för den övriga delen av kommunen.

KOMMUNALNÄMNDEN.

Kyrkofullmäktige i Glimåkra

hade i tisdags sammanträde kapellet i Kräbbleboda under ord förändskap av disponent Edvin Nilsson, Glimåkra.

Det beslöts att till arrendator Hjalmar Jönsson, Glimåkra, utarrendera Klockaregården mot ett årligt arrende av 250 kr. Vidare beslöts godkänna förslaget till vissa förändringar av prästgårdsbyggnaden. Kostnaden var beräknad till 2.370 kr.

Stenarbetare Ernst Hoffman Svenarp, anhöll om befrielse från ledamotskap i fullmäktige. Anhållan beviljades. Staterna för nästa år fastställdes med en uttaxering till kyrkan av 0.70 pr skattekrona till prästlönekassan 0.30, eller tillsammans 1 kr. mot kr. 1.30 nu.

Efter sammanträdet slut bjöds ledamöterna på kaffe av folkskol lärare Nils Andersson, Hässle hult.

Nittio år

fyller i dag fru Matilda Linderroth, Oppmanna. Hon är född i Växiö och har genomgått handelskola i Stockholm. Hon var flera år värdinna i sin broders, provinsialläkare S. Gustafsson, hem. Vid sitt giftermål med kontrollör H. Linderroth kom hon till Kristianstad. Numera bor hon i Oppmanna tillsammans med sin svägerska, fröken Regina Linderroth. De nittio åren ha farit varligt fram med fru Linderroth. Hon rör sig ledigt och ser hällre ut som om hon vore sjuttio än nittio år. Om sina minnen från Växiö berättar hon gärna.

Femtio år

fyller i dag kamrer Axel Bengtsson, Gylsboda. Han är född i Örkened och hade i yngre år anställning vid Vakö Torv A.-B. Sedan blev han kassör och kamrer vid Svenska Granit A.-B. i Gylsboda, en befattning, som han innehade tills för något år sedan, då han startade egen rörelse. De sista krisåren har han drivit en omfattande torvfabrikation. Bengtsson har gjort en god insats inom såväl Örkeneds skytteförening som Röda Korskretsen. På sin tid var han en del år revisor av kommunens räkenskaper. Jubilaren är en rejäl och sympatisk man, omtyckt av dem han kommer i beröring med.

Dödsfall i Kristianstad.

F. förmannen vid Mårten Pehrsons valsqvarn i Kristianstad John Johannesson har avlidit i en ålder av sjuttio år. Han har i

Nyaste Kristianstadsbladet den 20 okt. 1949.

ter. Han har fört ett stilla och tillbakadraget liv. Närmast sörjande äro maka, sonen Curt, spekerihandlare i Kristianstad, samt döttrarna Martha, gift med ingenjör Eric Johnsson, och Lisa, gift med järnvägstjänsteman Verner Carlsson, båda bosatta i Kristianstad.

MÖSSOR JOHANSSONS

HATT- och MÖSSAFFÄR,
Östra Storgatan 41.

HERRKONFEKTION · HERREKIPERING
THE ANDELIN
Ö. STORGATAN 17 · NORR ·
KRISTIANSTAD

Parlez vous...

Reste Ni utomlands i somras, så borde Ni hålla Edra språkkunskaper vid liv genom Radiotjänsts språkkurser. Hösten bjuder på en engelsk, en fransk och en italiensk språkkurs.



En visans väninna

Visans Vänner är många i vårt land. Till våra allra populäraste vissångerskor hör Margareta Kjellberg.

"Radions lilla solstråle"

Karl-Gerhard, "radions lilla solstråle", (beteckningen är inte hans egen) medverkar numera regelbundet i Månadens Revy, där han skildrar månadens händelser.



UR RADIOTJÄNSTS STATISTIK FÖR 1948

1.616 timmar underhållningsmusik, 133 teaterföreläsningar, 183 timmar underhållningsprogram

så mycket underhållning är
värd en bra mottagare – en

AGA

Svensk radio i världsklass

ÅTERFÖRSÄLJARE:

KÅGES RADIO, Cardellsgatan 3, tel. 14685.



Louise Sjöcrona.

Fröken Louise Sjöcrona, Kristianstad, har i går avlidit, 92 år gammal.

Hon var dotter till generalmajor C. A. Sjöcrona och deltog i unga år i den sociala verksamheten härstädes. För Kristianstads barnhem visade hon särskilt intresse. I ett 40-tal år var hon ledamot av hemmets styrelse samt i 19 år dess ordförande. Hennes uppoffrande och kärleksfulla arbete för småttingarna blev mycket uppskattat av dem, som blevo i tillfälle att följa verksamheten. Även i föreningen Vänner till Pauvres honteux, Kristianstads frivilliga fattigvårdsförening och i Understödsföreningen verkade fröken Sjöcrona.

Den bortgångna sörjes närmast av system, fröken Laura Sjöcrona, syskonbarn och släktingar.

A Konserthuset i Kristianstad

håller författarinnan Elsa Björkman Goldschmidt i afton föredrag om "Wien vaknar, den enskilda människans börda och ansvar".

För barnens höstekiperering!

JACKOR,
KOFTOR,
CARDIGAN,
JUMPERS,
GENSARE

för gossar och flickor
störst sortering och
bästa kvaliteter i

HOLMBERG
Garnaffär

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning den 28 mars 1950 kl. 10 f.m. inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris 1, 2, 4 och 5 i Västra Vrams socken samt Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R F E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris 1,2,4 och 5 i Västra Vrams socken samt Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Sven Nilsson i Tullsbo, Tollarp, den 28 dennes kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att för- rättas.

Kristianstad den 2 mars 1950.

Klas Wetling

statens lantbruksingeniör.

Anslag i ...
i V. och ...

den 5. 3. 1958

Folle Hummermark

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Vrams socken den 2 mars 1950.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 28 mars 1950 kl. 10 f.m. inom
Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris 1
2,4 och 5 i Västra Vrams socken samt Bröd n:ris
2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra
n:ris 1,2,4 och 5 i Västra Vrams socken samt Bröd n:ris 2 och 5
i Träne socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid
nytt sammanträde hos lantbr. Sven Nilsson i Tullsbo, Tollarp,
den 28 dennes kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer förrättas.

Kristianstad den 2 mars 1950.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i laga ordning Träne kyrka den 5 mars 1950,

Betygar: *Nils Nilsson*
v.pastor

Avsänd till pastorsämbetet i Träne socken den 2 mars 1950.

ADET Fredagen den 3 mars 1950.

firmamander!

PPOR och KLÄNNINGAR

or sortering, låga priser.

ut, vi hänger gärna undan mot handpenning.

I- & BARNKLÄDER

mitt emot Saluhallen.

ej» — Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris 1, 2, 4 och 5 i Västra Vrams socken samt Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Sven Nilsson i Tullsbo, Tollarp, den 28 dennes kl. 10 fm., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 mars 1950.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

VARNING!

VARNING!

Bjärlöv.

Skjutning med skarp ammunition äger rum i Bjärlöv söndagen den 5 mars kl. 9.00—14.00.

Farligt område: Ströo och Bjärlövs hemeke, Bertil Olssons, Hilma Perssons, Allan Perssons, Alfred Mattssons och Odert Almkvists ägor i Bjärlöv.

Det är förenat med livsfara att beträda ovanstående område under tiden skjutningen pågår.

Torsebro Hemvärnsområde.

Strömavbrott.

Söndagen den 5 mars kl. 9—13 är strömleveransen avbruten till Olseröd. OBS.! Vi garantera dock ej att anläggningarna under denna tid äro spänningslösa.

SYDKRAFT.

Strömavbrott

Söndagen den 5 mars är strömleveransen avbruten till Ekestad, Österslöv, Bränskulla och Immeln kl. 11—12.30 samt till Arkelstorp

Härliga mjuka ulstrar

nu inkomna.

Konfirmationskappor i stor sortering

EWERS

KRISTIANSTAD.

Väderleken.

Barometern visade i morse på 773 mm. mot 774 i går kväll och 772 på torsdagsmorgonen. Gårdagens maximitemperatur var plus en halv grad och sistlidna nattens minimitemperatur minus tre grader. Senaste dygnet har varit nederbördsfritt i Kristianstad. Vid 7-tiden i morse visade termometern på minus två grader. Samtidigt var vinden sydostlig och himlen mulen.

Solen går i morgon upp kl. 6.54 och ned 5.45.

Helgeåns vattenstånd

var i morse 10.78 mot 10.85 på torsdagsmorgonen.

Arbetsbod på Egna hem eldhärjad

Brandkåren i Kristianstad alarmerades vid 11-tiden i går förmiddag till Bokvägen 9 på området mellan Egna hem och Östermalm, där eld utbrutit i en Bröderna Perssons byggnadsfirma tillhörig arbetsbod. I boden fanns en kamin och tydligen hade man eldat för skarpt på morgonen. Kaminröret hade blivit rödglödlat och antänt en mellanvägg i boden. Elden observerades genast o. brandkåren alarmerades pr telefon från arbetsplatsen. Taket måste huggas sönder och likaså mellanväggen inne i boden medan däremot ytterväggarna blevo oskadade. En del av arbetarnas ytterkläder och skodon förstördes av elden. Brandmännen släckte elden med vatten från tankbilen och efter något mer än en halv timme var all fara över.

Seminariet.

Fil. lic. Tore Jungnell, Spånga,

Jordbrukets prisfrågor.

Lantbruksförbundets styrelse har till förbundets ledamöter i jordbrukets förhandlingsdelegation angående prisfrågorna omvalt riksdagsman Sam. B. Norup, godsägare Gösta Liedberg, riksdagsmännen Hj. Svensson i Grönvik och Erik von Heland samt hemmansägare Ernst Själander, Fränsta. RLF har tidigare som sina ledamöter i förhandlingsdelegationen utsett förbundsordföranden Bernhard Ekström, riksdagsman H. Johnsson i Skoglösa och lantbrukarna Alb. Fällman, Skellefteå, och John H. Johansson, Bränsta.

Sjömannen, som slagit en polis

i Kristianstad, då man anhöllit honom för fylleri och som sökt imponera på konstuplarna genom att påstå, att han slagits med negrer i Sydamerika, fick i går sin dom, och rådhusrätten taxerade hans förseelse till 75 dagsböter à 2 kr.

Goda
mjukostar
att variera med





FOLKPARKEN i Kristianstad SOMMARLUST

DANS. Lördag från kl. 20.00. Orkester: OWE HALL. DANS.

Glimåkra Folkets Park.

Lördagen den 4 mars från kl. 8.

MASKERADBAL

55 kr. utdelas i priser.

Dans TOBIS ORKESTER

S. L. U., I. O. G. T. och N. O. V.

VALJE.

Lördagen den 4 mars DANS Lördagen den 4 mars
efter 2:dra pristagarna i Skånska Orkestertävlingen i Malmö
MASKERAD-ORKESTERN

Hans Lindgren och hans Musical Boys.

Abonnerad buss avgår från Kristianstad kl. 7.30 em. och åter
efter dansens slut.

ÅHUS NÖJESPLATS

Lördag 4 mars
fr. kl. 8 em.

Maskeradbäl

Dansmusik av
Sven Ewerts ork

Prisutdelning till bäst maskerade. KARNEVALSARTIKLAR.

Valencia, Hanaskog

DANS

Lördagen den 4/3 fr. kl. 20—24.
INGES ORKESTER.

DANS

Servering av kaffe, läskdrycker, varm korv m. m. Alla välkomna.

Ringelund, Vä.

DANS lördagen den 4 mars med början kl. 20—24.

Musik: SKOOGS KAPELL.

Damernas halvtimme.

Kommitterade.

Arkelstorps Folkets Hus.

DANS

Söndagen den 5 mars kl. 7—11
SKOOGS ORKESTER

DANS

Folkets Park, Everöd.

DANS

Lördagen den 4 fr. kl. 20—24
Bruno Ebenharts orkester

DANS

Säteröds Danssalong

Ko

Kom in och pr

D

— «Hej På

Cabarén med Ak
Amatörteat

”Kärlek på Ös

3 akter

framföres å I. O. G.
Odal, söndagen de
kl. 19.00.

Entré 1: 50. V

I. O. G. T. VI

Familje

anordnas i RINGE
söndagen den 5 mars
Nya medlemmar
komna.

Ovesholms I

TEATERBIOGRAFIN

Å
H
U
S

Lörd. 8, S
Errol Flynn
Stanw

MÖTE VID

En Warner-
spänningslad

Ex.: En na

Onsdag: Gat

Hansa-Biografen

Fred. o. lörd. kl. 8.

Ester Williams i de
färgfilmer

Älskling på v

Söndag kl. 6 o

Eva Henning och Ha
Flickan från trec

Scala, Vi

Fredag kl. 8, lördag
kl. 6 och 8, månc

HUSET NR.

Edvard Persson, G
Mimi Nelson, Ak

och
an
av
i
des-
i. Pas-
kl. 11
ig hal-
lördag
rtätt
or till-
n bör-
deholm
pastor
ie mö-
darp

an ske.
n, där-
er där-
dess
or mis-
sse för
et bör
kända
erkliga
ättare.
ar inte
alvin-
mis
ett av
ngoliet
an
1 00, 11
rsgma-
solmis-
trav

ING



kost



bruden



STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr *Js 649/49*

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ~~innehavaren härav~~ *baningenjören B. Brorsson* eller den, han i sitt ställe förordnar,

att *rid rättsansvarande i Tollarps*
den 10 november 1949

utföra och bevaka Statens järnvägars

talans i mål ~~mot~~ *hans* *avg. torrläggning af mark*
innan Tollarps nr 7 m.fl. färdigheter

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Utlämnat den *8 nov.* 19 *49*

[Signature]

Bevittnas:

F. Sclander

[Signature]

12.

Föreningshandling.

Under tecknade förena sig härmed
och gör gemensam sak med W. P. Kullberg
m. fl. angående syneför rättning rörande utförande
av vattenavlopp i och för bortläggning av
marker inom Bröds by i Träne socken samt Tullisbo
och Rya byar i Västra Wrams socken av Kris-
tiansbods län, och yrkar vi bortläggning av våra
marker i samband med företgets utförande i
öfrigt.

Rya den 4 dec. 1948

Harry Gustafsson

Rydbo Tollerup

Erik Almqvist Olof Jönsson
Rya. Tybo

Brödsna. Orkar, Ivar o Axel Grangvist.
Brödt.

Bevitnas:

Alfred Paulsson

Erik Almqvist

Förestående förening vitsordas.

Tullsbo pr TOLLARP den 10 november 1949.

Klas Westling, Ordförande M. Westling

3.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Tollarp nr 7, Rya nr 3 och Tullsåkra n:ris 1,2,4 och 5 i V:a Vrams socken ävensom Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen, 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 10 november 1949 kl. 9.30 f.m.

1.	Lantbrukare Hjalmar Simonsson,	Tollarp	TOLLARP
2.	" Sigvard Nilsson,	Ryalund	"
3.	" Olof Jönsson	Rya	"
4.	Per Rasmussons sterbhus,	"	"
5.	" Harry Frostensson,	Ryedal	"
6.	" Erik Nilsson,	Rya	"
7.	" Sven Nilsson,	Tullsbo	"
8.	" Ture Nilsson,	Tullsåkra	"
9.	Ola Anderssons sterbhus,	"	"
10.	" Nils L. Larsson,	Bröd	OVESHOLM
11.	" John Olsson,	"	"
12.	" Emil Olsson,	"	"
13.	" Sven Fajersson,	"	"
14.	" N.P. Kullberg,	"	"
15.	Bröderna Granqvist,	"	"
16.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
17.	Distriktschefen för Statens järnvägars III:dje distrikt,		MALMÖ

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 oktober 1949, intygas

ex officio:

Klas Westling

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr B 58/50

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Statens Lantbruksingenjör
KRISTIANSTAD


Tullsåkra-Tullsbo diknings-
företag 1950.

Linjen Nöbbelöv-Tollarp, km 14.420.

./.

Med återställande av med Eder skrivelse den 2 febr.
1950 översänd ritning betr. rubricerade diknings-
företag får jag meddela att intet är att erinra
mot det upprättade förslaget, enär dess realiseran-
de icke synes komma att påverka statens järnvägars
trummgennomlopp vid km 14.420.

*10/11
SH*



E. Schütz

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Rya nr 3 samt Tullsåkra n:ris 1,2,4 och 5 i Västra Vrams socken ävensom Bröd n:ris 2 och 5 i Träne socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1949-50.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning m.m. av till huvudsaklig del redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Nils Larsson	såsom ägare till fast. Bröd	4	5	
		2	och 2	,
N.P.Kullberg	"	"	"	3
	"	"	"	5,
John Olsson	"	"	"	7
	"	"	"	5,
Sven Fajersson	"	"	"	4
	"	"	"	5,
Emil Olsson	"	"	"	8
	"	"	"	5,
Sven V.Nilsson	"	"	"	3
	Tullsåkra	2	och 2	4
		2	och 2	24
Thure Nilsson	"	"	"	6
	"	"	"	7
	"	"	"	2 och 2 samt
Ola Anderssons sterbh.	"	"	"	2
	"	"	"	5
	"	"	"	1 och 2 .

Därjämte hava nedanstående sakägare undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Erik Nilsson	såsom ägare till fast. Rya	33	
		3	,
Olof Jönsson	"	"	29
	"	"	3
Harry Frostensson	"	"	32
	"	"	3 och
Oskar, Ivar och Axel Grankvist	såsom ägare till fast. Bröd	6	
		2	.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkan-

den och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C-D-E, D-F, B-G, C-H-I och H-K respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som befunnits beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 87.343 kronor 20 öre och efter företaget 141.883 kronor 60 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 54.540 kronor 40 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slaggen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga

godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	3+30	205	hektar
	4+12	200	"
	B	195	"
	7+19	140	"
	8+76	130	"
	10+20	125	"
	C	120	"
	12+82	93	"
	14+50	90	"
	15+71	82	"
	17+03	77	"
	18+06	73	"
	D	65	"
	20+88	30	"
	22+50	25	"
	23+71	16	"
	E	12	"
	40+86	30	"
	42+89	25	"

44+34	20	hektar	
F	12	"	
H	20	"	
34+12	7	"	
I	4	"	
K	3	"	
51+82	48	"	
53+38	45	"	
55+06	30	"	och
G	15	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättnings-

2.

beloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med utförandet av företaget kräves ombyggnad av landsvägstrummorna vid 23+61 och 40+79. Beträffande nuvarande landsvägstrummornas ålder finnas uppgifter införda i paragraf 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppen genom landsvägen böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av arbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummornas ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Järnvägstrumman vid B erfordrar icke ombyggnad i samband med företagets utförande i övrigt. Då företaget det oaktat kan anses angå Statens järnvägar, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar, och har denne i skrivelse till förrättningsmannen den 6 febr. 1950 meddelat, att från Statens järnvägars sida intet är att erinra mot det upprättade förslaget. Distriktschefens skrivelse finnes fogad till detta utlåtande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfällig-

heten skall indelas i förberedande avdelningar, och därvid uppställt följande tablå:

avd. I avloppsstr. A-B med ägofig. 1-8, 26-31 och 34,

"	II	"	B-C	"	"	9-21, 35-39, 41 och 49a,
"	III	"	C-D	"	"	40, 47, 48, 61-67, 70-75 och 90b-97,
"	IV	"	D-E	"	"	68, 69, 82, 102-110, 118-124 och 137-152,
"	V	"	D-F	"	"	83-88, 90a, 111-117 och 125-136,
"	VI	"	B-G	"	"	32, 33, 49b-60, 76-81, 98 och 99, samt
"	VII	"	C-H-I+H-K	"	"	22-25, 42-46, 100 och 101.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B	6.300:-	2.883:60	2.185
II	B-C	7.300:-	8.486:40	0.860
III	C-D	9.800:-	12.602:40	0.778
IV	D-E	6.800:-	12.088:-	0.563
V	D-F	5.300:-	6.374:-	0.832
VI	B-G	5.600:-	7.073:60	0.792
VII	C-H-I+H-K	3.900:-	5.032:40	0.775 var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden. Avdelningarna II-VII erfordra för sin torrläggning att delar av nedanför-
liggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I-IV, VI och VII skola samman-

21.
föρας men att avdelning V skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I-IV, VI-VII A-B-C-D-E, B-G,

C-H-I+H-K 39.700:- 48.166:40 0.824

V D-F 5.300:- 6.374:- 0.832.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller

22.
försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående landsvägs-
trummor underhållas av vägförvaltningen i länet.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den
genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 54.540 kronor
40 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt
vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni
1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa en-
ligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande
tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kris-
tianstads län inbetala ett belopp av 81 kronor 81 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen i Kristianstads län hava
underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelä-
genheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sam-
manträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsät-
ta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan god-
kännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-
förande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
nader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller ^(göra)avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1955, i företaget ingående landsvägstrummor böra dock vara ombyggda inom två månader efter det arbetena nedanför resp. trumma anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar

24.
minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och var-
om berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lant-
bruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-
nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de
nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit
sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola
vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tullsbo pr TOLLARP den 28 mars 1950.

Klas Westling, Olof Nilsson Måttman

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealuträknings- och värderings-
 längd till Tullsåkra-Tullsbo diht-
 ningsföretag 1950 i F. Väms och
 Fränke och öar av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Kristianstads län

Västra Vrams socken

Ba $\frac{56}{64}$ mtr 3²⁸ Rya Sigvard Nilsson
ämg

Summa

Bb $\frac{3}{256}$ mtr 3²⁹ Rya Olaf Jönsson
Fömt och trädgård
Äher, mylla på glas m. m.

" , -" -
" , -" -
" , -" -
" , -" -

Brukningsbättnad uppkommit för 0,7 hektar genom avlägsnande igen-
bättnad brukar till 400 kg/ha eller till 0,7400 (avd. I)

Summa

Bc $\frac{25}{256}$ mtr 3²¹ Rya Per Rasmassons abbl
shags- och betesmark

Summa

Bd $\frac{5}{96}$ mtr 3³² Rya Harry Fröbergsson
Äher, mylla på morän

" , -" -
" , -" -
" , -" -
" , -" -
" , -" -
" , -" -
" , -" -
" , -" -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	1		0 61	6 00	366	-	800	488	-	200	122	-	
5			0 61		366	-		488	-		122	-	
6													
7													
8	2	0 11			2.800	308	-	4.000	440	-	1.200	132	-
9	3	0 05			1.680	84	-	2.400	120	-	720	36	-
10	4	0 31			1.200	372	-	2.400	744	-	1.200	372	-
11	5	0 15			1.920	288	-	2.400	360	-	480	72	-
12	6	0 17			1.440	244	80	2.400	408	-	960	163	20
13	7	0 30			1.200	360	-	2.400	720	-	1.200	360	-
14	8	0 11			1.920	211	20	2.400	264	-	480	52	80
15	läggning genom fastigheten. Värde av denna												
16									280	-		280	-
17		1 20				1868	-		3336	-		1468	-
18													
19													
20	9		0 31	3 60	111	60	600	186	-	240	74	40	
21			0 31		111	60		186	-		74	40	
22													
23													
24	10	0 38			960	364	80	2.400	912	-	1.440	547	20
25	11	0 21			1.680	352	80	2.400	504	-	720	157	20
26	12	0 37			1.200	444	-	2.400	888	-	1.200	444	-
27	13	0 40			1.680	672	-	2.400	960	-	720	288	-
28	14	0 08			1.200	96	-	2.400	192	-	1.200	96	-
29	15	0 32			1.440	460	80	2.400	768	-	960	307	20
30	16	0 64			1.920	1228	80	2.400	1536	-	480	307	20
31	17	0 03			1.920	57	60	2.400	72	-	480	14	40
32	18	0 19			1.920	364	80	2.400	456	-	480	91	20
33		2 62										2246	40

Ägobeskrivning m. m.

Ennen, myllyjä ja maitoa

Summa

Be $\frac{1}{12}$ ml 3^{33} Rye

Erik Nilsson

Öker, mylla ja maitoa

- 4 -

- 6 -

— 6 —

Samma

Bf $\frac{5}{512}$ mte 3²⁴ Rya

Iven Nilsson i Tallviks
skog

Summa

Ca $\frac{1}{9}$ mte 2⁴ Tullöstra Sven Nilsson

8her, mylla pi' pua m.m.

4

4

4 - 22 -

4. myllyjä ja möräin

— 4 —

— 8 —

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

.....

.....

.....

Overfres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		262										2246	40
2	19	101			2.160	2181	60	2.400	2424	-	240	242	40
3		363				6223	20		8712	-		2488	80
4													
5													
6	20	174			1.680	2923	20	2.400	4176	-	720	1252	80
7	21	029			960	278	40	2.400	696	-	1.440	417	60
8	22	025			1.000	250	-	2.000	500	-	1.000	250	-
9	23	056			1.000	560	-	2.000	1120	-	1.000	560	-
10		284				4011	60		6492	-		2480	40
11													
12													
13	24		045		360	162	-	600	270	-	240	108	-
14	25		042		120	50	40	600	252	-	480	201	60
15			087			212	40		522	-		309	60
16													
17													
18	26	031			1.920	595	20	2.400	744	-	480	148	80
19	27	030			1.440	432	-	2.400	720	-	960	288	-
20	28	023			1.200	276	-	2.400	552	-	1.200	276	-
21	29	011			1.920	211	20	2.400	264	-	480	52	80
22	30	019			1.920	364	80	2.400	456	-	480	91	20
23	31	009			1.920	172	80	2.400	216	-	480	43	20
24	32	038			1.920	729	60	2.400	912	-	480	182	40
25	33	042			1.920	806	40	2.400	1008	-	480	201	60
26	34	032			1.920	614	40	2.400	768	-	480	153	60
27	35	096			1.680	1612	80	2.400	2304	-	720	691	20
28	36	046			1.680	772	80	2.400	1104	-	720	331	20
29	37	095			1.680	1596	-	2.400	2280	-	720	684	-
30	38	084			1.440	1209	60	2.400	2016	-	960	806	40
31	39	203			1.680	3410	40	2.400	4872	-	720	1461	60
32	40	067			1.680	1125	60	2.400	1608	-	720	482	40
33		826							19824	-		5894	40

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, mylla på morän

skog- o. betesmark

Brukingsbälad uppkommer för omkring 0.6 hektar genom igentägg-
nad beräknas till 400 kg/ha eller till 0.6×400 (avd. I)

Brukingsbälad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
nad beräknas till 400 kg/ha eller till 1×400 (avd. II)

Brukingsbälad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
nad beräknas till 400 kg/ha eller till 1×400 (avd. VI)

Summa

St. 25/192 mte 2³ Tullsätra Lars Nilsson

åker, mylla på morän

mylla på m. m.

Femt och trädgård m. m.

Brukingsbälad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
nad beräknas till 400 kg/ha eller till 1×400 (avd. III)

Brukingsbälad uppkommer för omkring $\frac{1}{2}$ hektar genom igentägg-
nad beräknas till 400 kg/ha eller till 0.5×400 (avd. IV)

Summa

Cc 1/9 mte 2¹ Tullsätra Thure Nilsson

åker, mylla på grus m. m.

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		826							19824	-		5894	40
2	41	024			1440	345	60	2400	576	-	960	230	40
3	42	072			1200	864	-	2400	1728	-	1200	864	-
4	43			72	360	259	20	600	432	-	240	172	80
	44			103	340	247	20	600	618	-	360	370	80
5	45			35	360	126	-	600	210	-	240	84	-
6	46			19	120	22	80	600	114	-	480	91	20
7	ning av öppna sk. 4+65-5+50. Värdet av denna bit										240	-	240
8	ning av öppna sk. 6-13+20. Värdet av denna bit										400	-	400
9													
10	ning av öppna sk. B-51+11. Värdet av denna bit										400	-	400
11													
12		922	229			15794	40		24542	-		8747	60
13													
14	47	157			1440	2260	80	2400	3768	-	960	1507	20
15	48	095			1440	1368	-	2400	2280	-	960	912	-
16	49a	010			1920	192	-	2400	240	-	480	48	-
	49b	035			1920	672	-	2400	840	-	480	168	-
17	50	064			1680	1075	20	2400	1536	-	720	460	80
18	51	031			1440	446	40	2400	244	-	960	297	60
19	52	030			1680	504	-	2400	720	-	720	216	-
20	53	057			2400	1368	-	4000	2280	-	1600	912	-
21	ning av öppna sk. 13+20-14+50. Värdet av denna bit										400	-	400
22													
23	ning av öppna sk. 51+11-51+57. Värdet av denna bit										200	-	200
24													
25		479				7886	40		13008	-		5121	60
26													
27	54	022			1200	264	-	2400	528	-	1200	264	-
28	55	024			1200	288	-	2400	576	-	1200	288	-
29	56	025			1680	420	-	2400	600	-	720	180	-
30	57	005			1680	84	-	2400	120	-	720	36	-
0.3/29	58	017			720	122	40	2160	367	20	1440	244	80
0.3/0.932	59	004			720	28	80	2160	86	40	1440	57	60
33		097				1207	20		2277	60		1070	40

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överförl.

Åker, mylla på grus m. m.

" , mylla på morän

" , -" -

" , -" -

(skrub)

" , -" -

(-"-)

" , -" -

(-"-)

" , -" -

" , -" -

Brukningsbälud uppkommer för omkring 1 hektar genom igentä

bälud beträffas till 400 $\frac{1}{2}$ ha eller till 1x400 (avd. II)

Brukningsbälud uppkommer för omkring 1 hektar genom igentä

bälud beträffas till 400 $\frac{1}{2}$ ha eller till 1x400 (avd. VI)

Summa

C d $\frac{1}{9}$ mte 2⁶ Fellsödra Thure Nilsson

Äng, skrub

" , -" -

Åker, mylla på morän

" , -" -

" , -" -

" , -" -

" , -" -

" , -" -

" , mylla på grus m. m.

" , -" -

" , -" -

" , -" -

" , -" -

" , -" -

Brukningsbälud uppkommer för omkring 1 hektar genom igentä

bälud beträffas till 400 $\frac{1}{2}$ ha eller till 1x400 (avd. II)

Brukningsbälud uppkommer för omkring 1 hektar genom igentä

bälud beträffas till 400 $\frac{1}{2}$ ha eller till 1x400 (avd. VI)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		092				1207	20		2272	60		1070	40
2	60	022			1.680	369	60	2.400	528	-	720	158	40
3	61	114			1.200	1368	-	2.400	2736	-	1.200	1368	-
4	62	024			1.680	403	20	2.400	576	-	720	172	80
5	63	084			1.800	1512	-	2.000	1680	-	200	168	-
6	64	061			1.600	976	-	2.000	1220	-	400	244	-
7	65	050			1.400	700	-	2.000	1000	-	600	300	-
8	66	016			1.600	256	-	2.000	320	-	400	64	-
9	67	029			1.800	522	-	2.000	580	-	200	58	-
10	läggning av öppna str. 14 ⁺⁵⁰ -15 ⁺⁷⁴ Värde av denna												
11									400	-		400	-
12	läggning av öppna str. 53 ⁺³⁸ -54 ⁺⁵² Värde av denna												
13									400	-		400	-
14		4 97				7314	-		11717	60		4403	60
15													
16	68		017		1.080	183	60	1.200	204	-	120	20	40
17	69		182		840	1528	80	1.200	2184	-	360	655	20
18	70	064			1.800	1152	-	2.000	1280	-	200	128	-
19	71	024			1.400	336	-	2.000	480	-	600	144	-
20	72	014			1.000	140	-	2.000	280	-	1.000	140	-
21	73	007			960	67	20	2.400	168	-	1.440	100	80
22	74	031			1.440	446	40	2.400	744	-	960	297	60
23	75	122			1.680	2049	60	2.400	2928	-	720	878	40
24	76	039			1.920	748	80	2.400	936	-	480	187	20
25	77	006			1.440	86	40	2.400	144	-	960	57	60
26	78	017			960	163	20	2.400	408	-	1.440	244	80
27	79	014			960	134	40	2.400	336	-	1.440	201	60
28	80	040			1.680	672	-	2.400	960	-	720	288	-
29	81	026			1.440	374	40	2.400	624	-	960	249	60
30	ning av öppna str. 15 ⁺⁷⁴ -17 ⁺¹⁰⁰ Värde av denna												
31									400	-		400	-
32	ning av öppna str. 54 ⁺⁵² -55 ⁺⁵⁸ Värde av denna												
33									400	-		400	-
		4 09		1 99		8154	80		12596	-		4441	20

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ce $\frac{4}{99}$ mte 2⁵ Tullsåhra Ola Anderssons stbhr

åker, mylla på morän

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Brukningsbälvad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
nad beräknas till 400 kg/ha eller till 1 x 400 (ord. I)

Summa

Cf Samf. 4 Tullsåhra Samf. Tullsåhra by

f. d. dragst-
torp

äng, mkt skrub.

Summa

Cb $\frac{1}{4}$ mte 1² Tullsåhra Ola Anderssons stbhr

åker, mylla på morän

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Brukningsbälvad uppkommer för omkring 1½ hektar genom igentägg-
bälvad beräknas till 400 kg/ha eller till 1,5 x 400 (ord. II)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	82	117			1.200	1404	-	2.000	2340	-	800	936	-
4	83	004			1.200	48	-	2.000	80	-	800	32	-
5	84	025			1.320	330	-	2.200	530	-	880	220	-
6	85	044			1.320	580	80	2.200	968	-	880	387	20
7	86	022			1.320	290	40	2.200	484	-	880	193	60
8	87	022			1.760	387	20	2.200	484	-	940	96	80
9	88	024			1.980	475	20	2.200	528	-	220	52	80
10	ning av öppna sk. 40 ⁺⁰⁰ 42 ⁺⁸⁹ . Värdet av denna båt-												
11									400	-		400	-
12													
13		258				3515	60		5834	-		2318	40
14													
15													
16	89		015		-	-	-	-	-	-	-	-	-
17			015		-	-	-	-	-	-	-	-	-
18													
19													
20	90 a	008			1.600	128	-	2.000	160	-	400	32	-
21	90 b	091			400	364	-	1.800	1638	-	1.400	1274	-
22	91	021			400	84	-	1.800	378	-	1.400	294	-
23	92	060			1.280	768	-	1.600	960	-	320	192	-
24	93	040			600	240	-	2.000	800	-	1.400	560	-
25	94	029			960	278	40	2.400	696	-	1.440	417	60
26	95	026			2.160	561	60	2.400	624	-	240	62	40
27	96	040			960	384	-	2.400	960	-	1.440	576	-
28	97		022		540	118	80	600	132	-	60	13	20
29	98	043			1.680	722	40	2.400	1032	-	720	309	60
30	99	065			1.680	1092	-	2.400	1560	-	720	468	-
31	ning av öppna sk. 17 ⁺⁰⁰ D. Värdet av denna												
32									600	-		600	-
33		423	022			4742	20		9540	-		4798	80

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Fräne socken

Da $\frac{9}{400}$ mte 2⁶ Bröd Oskar, Ivar och Axel Frankrist

åker, mylla på morän

Summa

D7 $\frac{1}{40}$ mte 2⁵ Bröd Nils Larsson

åker, mylla på morän

" mylla på grus m. m.

"

"

Summa

Dc $\frac{1}{80}$ mte 2⁴ Bröd Nils Larsson

åker, mylla på grus m. m.

"

"

"

"

"

"

Brukningsbälud uppkommer för omkring 1 $\frac{1}{2}$ hektar genom igentägg-
so denna bälud beräknas till 400 k/ha eller till 1.5 x 400 (avd. IV)

Summa

Dd $\frac{4}{27}$ mte 5⁷ Bröd ~~för~~ Olsson

åker, mylla på morän

"

Brukningsbälud uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
so denna bälud beräknas till 400 k/ha eller till 1 x 400 (avd. IV)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Dg $\frac{7}{54}$ mte 5⁸ Bröd Emil Olsson

öher, mylla på morän

" -"

" -"

" -"

" -"

" -"

" -"

" -"

Brukningsbältrad uppkommer för omkring 0.2 hektar genom igentägg-
bältrad beräknas till 400 kg/ha eller till 0.2×400 (avd. IV)

Brukningsbältrad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
bältrad beräknas till 400 kg/ha eller till 1×400 (avd. V)

Summa

Dg $\frac{5}{36}$ mte 5⁴ Bröd Sven Fajersson

öher, mylla på morän

" -"

" -"

" -"

stomt och trädgård

öher, mylla på morän

" -"

(stomt)

" -"

(- - -)

" -"

Brukningsbältrad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
bältrad beräknas till 400 kg/ha eller till 1×400 (avd. IV)

Brukningsbältrad uppkommer för omkring 0.25 hektar genom igentägg-
bältrad beräknas till 400 kg/ha eller till 0.25×400 (avd. V)

Summa

Dg $\frac{5}{12}$ mte 5³ Bröd W. P. Kullberg

öher, mylla på morän

" -"

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	113	0 25			1.760	440	-	2.200	550	-	440	110	-
4	114	0 28			1.100	308	-	2.200	616	-	1.100	308	-
5	115	0 11			1.320	145	20	2.200	242	-	880	96	80
6	116	0 16			1.320	211	20	2.200	352	-	880	140	80
7	117	0 60			1.760	1056	-	2.200	1320	-	440	264	-
8	118	0 23			1.200	276	-	2.400	552	-	1.200	276	-
9	119	0 11			1.200	132	-	2.400	264	-	1.200	132	-
10	ning av öppna st. 23 ⁺²⁴ - 24 ⁺²⁶ Värde av denna												
11									80	-		80	-
12	ning av öppna st. 44 ⁺³⁴ - 45 ⁺⁴⁵ Värde av denna												
13									400	-		400	-
14		1 74				2568	40		4376	-		1807	60
15													
16	120	0 34			1.920	652	80	2.400	816	-	480	163	20
17	121	0 32			1.200	384	-	2.400	768	-	1.200	384	-
18	122	0 17			960	163	20	2.400	408	-	1.440	244	80
19	123	0 10			1.920	192	-	2.400	240	-	480	48	-
20	124	0 17			2.800	476	-	4.000	680	-	1.200	204	-
21	125	0 18			1.760	316	80	2.200	396	-	440	79	20
22	126	0 27			720	194	40	1.800	486	-	1.080	291	60
23	127	0 24			720	172	80	1.800	432	-	1.080	259	20
24	128	0 21			1.760	369	60	2.200	462	-	440	92	40
25	ning av öppna st. 24 ⁺²⁶ - 25 ⁺⁴³ Värde av denna												
26									400	-		400	-
27	ning av öppna st. 45 ⁺⁴⁵ - 46 ⁺⁴⁹ Värde av denna												
28									300	-		300	-
29		2 00				2921	60		5388	-		2466	40
30													
31	129	0 21			1.760	369	60	2.200	462	-	440	92	40
32	130	0 45			1.320	594	-	2.200	990	-	880	396	-
33		0 66				963	60		1452	-		488	40

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning, m. m.

Överfört.

öher, mylla på morän

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

Brutningsbåluad uppkommer för omkring 1.25 hektar genom ig-
båluad brutnas till 400 kg/ha eller till 1.25 x 400 (avd. IV)

Summa

Sammandrag

Kristiansstadslän

Västra Trans norra

Ba 56/64 mtl 3²⁸ Rya

Bb 3/256 " 3²⁹ "

Lignard Nilsson

Olof Jönsson

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1	-	066				963	60		1452	-		488	40
2	131	045			1.760	792	-	2.200	990	-	440	198	-
3	132	019			1.980	376	20	2.200	418	-	220	41	80
4	133	035			1.760	616	-	2.200	770	-	440	154	-
5	134	016			1.540	246	40	2.200	352	-	660	105	60
6	135	035			1.760	616	-	2.200	770	-	440	154	-
7	136	036			1.540	554	40	2.200	792	-	660	237	60
8	137	027			1.680	453	60	2.400	648	-	720	194	40
9	138	008			1.200	96	-	2.400	192	-	1.200	96	-
23/29 10	139	035			720	252	-	2.160	756	-	1.440	504	-
11	140	009			1.200	108	-	2.400	216	-	1.200	108	-
12	141	050			1.440	720	-	2.400	1200	-	960	480	-
13	142	020			960	192	-	2.400	480	-	1.440	288	-
14	143	027			1.200	324	-	2.400	648	-	1.200	324	-
15	144	049			1.680	823	20	2.400	1176	-	720	352	80
16	145	062			1.680	1041	60	2.400	1488	-	720	446	40
17	146	014			2160	302	40	2.400	336	-	240	33	60
18	147	014			2160	302	40	2.400	336	-	240	33	60
19	148	087			1.440	1252	80	2.400	2088	-	960	835	20
20	149	058			2.160	1252	80	2.400	1392	-	240	139	20
21	150	016			2.160	345	60	2.400	384	-	240	38	40
22	151	016			1.440	230	40	2.400	384	-	960	153	60
23	152	058			2.160	1252	80	2.400	1392	-	240	139	20
släppling av äggna nr. 25 ⁴³ - E. Värdet av denna													
25									500	-		500	-
26		802				1314	20		19160	-		6045	80
27													
28													
29													
30													
31			061			366	-		488	-		122	-
32		120				1868	-		3336	-		1468	-
33		120	061			2034	-		3824	-		1590	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

						Överfört.	
Bc	$\frac{25}{256}$ mte	3 ²¹	Rya	Per Rasmussens skoh			1
Bd	$\frac{5}{96}$ "	3 ³²	"	Larry Frostensson			2
Be	$\frac{1}{12}$ "	3 ³³	"	Erik Nilsson			3
Bf	$\frac{5}{512}$ "	3 ²⁴	"	Sven Nilsson i Tullåkra			4
Ca	$\frac{1}{9}$ "	2 ⁴	Tullåkra	Sven Nilsson			5
Cb	$\frac{25}{148}$ "	2 ³	"	"	"		6
Cc	$\frac{1}{9}$ "	2 ⁷	"	Thure Nilsson			7
Cd	$\frac{1}{9}$ "	2 ⁶	"	"	"		8
Ce	$\frac{4}{99}$ "	2 ⁵	"	Ola Anderssons skoh			9
Cf	Sanf. i d.	4	"	Sanf. Tullåkra by			10
Ch	$\frac{1}{4}$ mte	1 ²	"	Ola Anderssons skoh			11
<u>Fräne viken</u>							12
Da	$\frac{9}{400}$ mte	2 ⁶	Bröd	Oskar Ivar och Axel Frankvint			13
Df	$\frac{1}{10}$ "	2 ⁵	"	Nils Larsson			14
Dc	$\frac{1}{80}$ "	2 ⁴	"	"	"		15
Dd	$\frac{4}{21}$ "	5 ⁷	"	Jahn Olsson			16
De	$\frac{7}{54}$ "	5 ⁸	"	Emil Olsson			17
Df	$\frac{5}{36}$ "	5 ⁴	"	Sven Fajersson			18
Dg	$\frac{5}{12}$ "	5 ³	"	N. P. Hultberg			19
						<u>Samman</u>	20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1	120		061			2234	-		3824	-		1.590	-
2			031			111	60		186	-		74	40
3	363					6223	20		8712	-		2488	80
4	284					4011	60		6492	-		2480	40
5			087			212	40		522	-		309	60
6	922		229			15794	40		24542	-		8747	60
7	479					7886	40		13008	-		5121	60
8	497					7314	-		11717	60		4403	60
9	409		199			8154	80		12596	-		4441	20
10	258					3515	60		5834	-		2318	40
11			015							-			-
12	423		022			4741	20		9540	-		4798	80
13													
14	130					1040	-		2600	-		1560	-
15	251					3238	40		5368	-		2129	60
16	209					2679	60		5198	-		2518	40
17	110					1581	80		2820	-		1238	20
18	174					2568	40		4376	-		1807	60
19	200					2921	60		5388	-		2466	40
20	802					13114	20		19160	-		6045	80
21	5631		644			87343	20		141883	60		54540	40
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fullebo för Tollarp den 28 mars 1950.

Klas Westling, Öns Rättare *[Signature]*

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- yande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Västra Vrams socken. 28 Ba 56/64 mtl 3 Rya. Sigvard Nilsson. Äng		1			0	61	600	800	200	122	-
Summa					0	61				122	-
29 Bb 3/256 mtl 3 Rya. Olof Jönsson. tomt och trädgård		2	0	11			2800	4000	1200	132	-
Åker, mylla på grus m.m.		3	0	05			1680	2400	720	36	-
" "		4	0	31			1200	2400	1200	372	-
" "		5	0	15			1920	2400	480	72	-
" "		6	0	17			1440	2400	960	163	20
" "		7	0	30			1200	2400	1200	360	-
" "		8	0	11			1920	2400	480	52	80
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.7 hektar genom avloppets igenläg- ning genom fastigheten. Värde av denna båtnad beräknas till 400kr/ha eller till 0.7x400 (avd. I)										280	-
Summa			1	20						1468	-
21 Be 25/256 mtl 3 Rya. Per Rasmussons stbh. skog el. betesmark		9			0	31	360	600	240	74	40
Summa					0	31				74	40
32 Bd 5/96 mtl 3 Rya. Harry Frostensson. Åker. mylla på morän		10	0	38			960	2400	1440	547	20
" "		11	0	21			1680	2400	720	151	20
" "		12	0	37			1200	2400	1200	444	-
" "		13	0	40			1680	2400	720	288	-
" "		14	0	08			1200	2400	1200	96	-
" "		15	0	32			1440	2400	960	307	20
" "		16	0	64			1920	2400	480	307	20
" "		17	0	03			1920	2400	480	14	40
" "		18	0	19			1920	2400	480	91	20
Överföres			2	62						2246	40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, toimt		annan mark		nu- varande	bil- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	62						2246	40
åker, mylla på morän	19	1	01			2160	2400	240	242	40
Summa		3	63						2488	80
Be 1/12 mtl 3 ³³ Rya.										
Erik Nilsson.										
åker, mylla på morän	20	1	74			1680	2400	720	1252	80
" "	21	0	29			960	2400	1440	417	60
" "	22	0	25			1000	2000	1000	250	-
" "	23	0	56			1000	2000	1120	560	-
Summa		2	84						2480	40
Bf 5/512 mtl 3 ²⁴ Rya.										
Sven Nilsson i Tullsåkra.										
skog	24			0	45	360	600	240	108	-
"	25			0	42	120	600	480	201	60
Summa				0	87				309	60
Ca 1/9 mtl 2 ⁴ Tullsåkra.										
Sven Nilsson.										
åker, mylla på grus m.m.	26	0	31			1920	2400	480	148	80
" "	27	0	30			1440	2400	960	288	-
" "	28	0	23			1200	2400	1200	276	-
" "	29	0	11			1920	2400	480	52	80
" , mylla på morän	30	0	19			1920	456	480	91	20
" "	31	0	09			1920	2400	480	43	20
" "	32	0	38			1920	2400	480		
" "	33	0	42			11920	2400	480	201	60
" "	34	0	32			1920	2400	480	153	60
" "	35	0	96			1680	2400	720	691	20
" "	36	0	46			1680	2400	720	331	20
" "		0	95			1680	2400	720	684	-
" "	38	0	84			1440	2400	960	806	40
" "	39	2	03			1680	2400	720	1461	60
" "	40	0	67			1680	2400	720	482	40
Överföres		8		26					5894	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Överfört		8	26						5894	40
2	Åker, mylla på morän	41	0	24			1440	2400	960	230	40
3	" , "	42	0	72			1200	2400	1200	864	-
4	skogs-el. betesmark	43			0	72	360	600	240	172	80
5	" "	44			1	03	240	600	360	370	80
6	" "	45			35		360	600	240	84	-
7	" "	46			19		120	600	480	91	20
8	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.6 hektar genom igenläggning av öppna str. 4+65-5+50. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha										
9	eller till 0.6x400 (avd. I)									240	-
10	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna str. C-13+20. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha										
11	eller till 1x400 (avd. III)									400	-
12	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna str. B-51+11. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha										
13	eller till 1x400 (avd. VI)									400	-
13	Summa		9	22	2	29				8747	60
14	Cb 25/198 mtl 2 Tullsåkra.										
15	Sven Nilsson.										
16	Åker, mylla på morän	47	1	57			1440	2400	960	1507	20
17	" , "	48	0	95			1440	2400	960	912	-
18	" , " " mo m.m.	49 a	0	10			1920	2400	480	48	-
19	" , "	49 b	0	35			1920	2400	480	168	-
20	" , "	50	0	64			1680	2400	720	460	80
21	" , "	51	0	31			1440	2400	960	297	60
22	" , "	52	0	30			1680	2400	720	216	-
23	Tomt och trädgård m.m.	53	0	57			2400	4000	1600	912	-
24	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna str. 13+20-14+50. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha										
25	eller till 1x400 (avd. III)									400	-
26	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1/2 hektar genom igenläggning av öppna str. 51+11-51+37. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha										
27	eller till 0.5x400 (avd. VI)									200	-
28	C										
28	Summa		4	79						5121	60
29	Cc 1/9 mtl 2 Tullsåkra.										
30	Thure Nilsson.										
31	Åker, mylla på grus m.m.	54	0	22			1200	2400	1200	264	-
32	" , "	55	0	24			1200	2400	1200	288	-
33	Överföres		0	46						552	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d												
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur											
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre										
1	2	3		4		5	6	7	8											
Överfört		0	46						552	-	1									
åker, mylla på grus m.m.	56	0	25			1680	2400	720	180	-	2									
" , "	57	0	05			1680	2400	720	36	-	3									
" , "	58	0	17			720	2160	1440	244	80	0.3/0.9									
" , "	59	0	04			720	2160	1440	57	60	0.3/0.9									
" , "	60	0	22			1680	2400	720	158	40	6									
" , mylla på morän	61	1	14			1200	2400	1200	1368	-	7									
" , "	62	0	24			1680	2400	720	172	80	8									
" , " (stenb.)	63	0	84			1800	2000	200	168	-	9									
" , " (")	64	0	61			1600	2000	400	244	-	10									
" , " (")	65	0	50			1400	2000	600	300	-	11									
" , "	66	0	16			1600	2000	400	64	-	12									
" , "	67	0	29			1800	2000	200	58	-	13									
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna str. 14+50-15+71. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha lerr till 1x400 (avd. III)												14								
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna str. 53+38-54+56. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1x400 (avd. VI)												15								
												16								
												17								
Summa												4	97					4403	60	18
Cd 1/9 mtl 2 Tullsåkra.												19								
Thure Nilsson.												20								
Äng, stenb.	68		0	17		1080	1200	120	20	40	21									
" , "	69		1	82		840	1200	360	655	20	22									
åker, mylla på morän	70	0	64			1800	2000	200	128	-	23									
" , "	71	0	24			1400	2000	600	144	-	24									
" , "	72	0	14			1000	2000	1000	140	-	25									
" , "	73	0	07			960	2400	1440	100	80	26									
" , "	74 a	0	31			1440	2400	960	297	60	27									
" , "	74 b	0	05			1440	2400	960	48	-	28									
" , "	75	1	22			1680	2400	720	878	40	29									
" , mylla på grus m.m.	76	0	39			1920	2400	480	187	20	30									
" , "	77	0	06			1440	2400	960	57	60	31									
" , "	78	0	17			960	2400	1440	244	80	32									
Överföres		3	49	1	99				2902	-	33									

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		3	29	1	99				2902	-
2	Åker, mylla på grus m.m.	79	0	14			960	2400	1440	201	60
3	" , "	80	0	40			1680	2400	720	288	-
4	" , "	81	0	26			1440	2400	960	249	60
5	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av										
6	öppna str. 15+71-17+00. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha										
7	eller till 1x400 (avd. III)										
8	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning										
9	av öppna str. 54+56-55+78. Värdet av denna båtnad beräknas till										
10	400 kr/ha eller till 1x400 (avd. VI)										
11	Summa		4	09	1	99				4441	20
12	Ce 4/99 mtl 2 ⁵ Tullsåkra.										
13	Ola Anderssons stbh.										
14	Åker, mylla på morän	82	1	17			1200	2000	800	936	-
15	" , "	83	0	04			1200	2000	800	32	-
16	" , "	84	0	25			1320	2200	880	220	-
17	" , "	85	0	44			1320	2200	880	387	20
18	" , "	86	0	22			1320	2200	880	193	60
19	" , "	87	0	22			1760	2200	440	96	80
20	" , "	88	0	24			1980	2200	220	52	80
21	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning										
22	av öppna str. 40+50-42+89. Värdet av denna båtnad beräknas till										
23	400 kr/ha eller till 1x400 (avd. V)										
24	Summa		2	58						2318	40
25	Cf Samf.										
26	f.d. dragontorp. 4 Tullsåkra										
27	Samf. Tullsåkra by										
28	Äng, mkt stenb.	89			0	15					
29	Summa				0	15					
30	Ch 1/4 mtl 1 ² Tullsåkra.										
31	Ola Anderssons stbh.										
32	Åker, mylla på morän	90 a	0	08			1600	2000	400	32	-
33	" , "	90 b	0	91			400	1800	1400	1274	-
34	" , "	91	0	21			400	1800	1400	294	-
35	" , " (stenb)	92	0	60			1280	1600	320	192	-
36	" , "	93	0	10			600	2000	1400	560	-
37	" , "	94	0	29			960	2400	1440	417	60
38	Överföres		2	49						2769	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bil- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	49						2769	60
Åker, mylla på morän	95	0	26			2160	2400	240	62	40
" "	96	0	40			960	2400	1440	576	-
Ängsmark, mkt stenb.	97			0	22	540	600	60	13	20
Åker, mylla på grus m.m.	98	0	43			1680	2400	720	309	60
" "	99	0	65			1680	2400	720	468	-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1½ hektar genom igenläggning av öppna str. 17+00-D. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5x400 (avd. III)										600 -
Summa		4	23	0	22				4798	80
Träne socken.										
6										
Da 9/400 mtl 2 Bröd.										
Oskar,										
Ivar och Axel Grankvist.										
Åker, mylla på morän	100	1	30			800	2000	1200	1560	-
Summa		1	30						1560	-
5										
Db 1/40 mtl 2 Bröd.										
Nils Larsson.										
Åker, mylla på morän	101	0	71			1000	2000	1000	770	-
" , mylla på grus m.m.	102	0	35			1100	2200	1100	385	-
" , "	103	1	13			1540	2200	660	745	80
" , "	104	0	26			1320	2200	880	228	80
Summa		2	51						2129	60
4										
De 1/80 mtl 2 Bröd.										
Nils Larsson.										
Åker, mylla på grus m.m.	105	0	15			1100	2200	1100	165	-
" , "	106	0	19			1100	2200	1100	209	-
" , "	107	0	35			1540	2200	660	231	-
" , "	108	0	61			1100	2200	1100	671	-
" , "	109	0	24			1540	2200	660	158	40
" , "	110	0	55			1320	2200	880	484	-
Brukningsbåtnad för omkring 1½ hektar genom igenläggning av öppna										
Överföres		2	09						1918	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		2	09						1918	40
2	str. genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till										
3	400 kr/ha eller till 1,5x400 (avd. IV)									600	-
4	Summa		2	09						2518	40
5	Dd 4/27 mtl 5 Bröd.										
6	John Olsson.										
7	åker, mylla på morän	111	0	51			1320	2200	880	448	80
8	" , "	112	0	59			1540	2200	660	389	40
9	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning										
10	av öppna str. genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas										
11	till 400 kr/ha eller till 1,5x400 (avd. V)									400	-
12	Summa		1	10						1238	20
13	De 7/54 8 Bröd.										
14	Emil Olsson.										
15	åker, mylla på morän	113	0	25			1760	2200	440	110	-
16	" , "	114	0	28			1100	2200	1100	308	-
17	" , "	115	0	11			1320	2200	880	96	80
18	" , "	116	0	16			1320	2200	880	140	80
19	" , "	117	0	60			1760	2200	440	264	-
20	" , "	118	0	23			1200	2400	1200	276	-
21	" , "	119	0	11			1200	2400	1200	132	-
22	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.2 hektar genom igenläggning										
23	av öppna str. 23+71-24+26. Värdet av denna båtnad beräknas till										
24	400 kr/ha eller till 0.2x400 (avd IV)									80	-
25	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning										
26	av öppna str. 44+34-45 +45. Värdet av denna båtnad beräknas till										
27	400 kr/ha eller till 1x400 (avd. V)									400	-
28	Summa		1	74						1807	60
29	Df 5 /36 mtl 5 Bröd.										
30	Sven Fajersson.										
31	åker, mylla på morän	120	0	34			1920	2400	480	163	20
32	" , "	121	0	32			1200	2400	1200	384	-
33	" , "	1122	0	17			960	2400	1400	244	80
34	" , "	123	0	10			1920	2400	480	48	-
35	Överföres	.	0	93						840	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	93						840	-
tomt och trädgård	124	0	17			2800	4000	1200	204	-
åker, mylla på morän	125	0	18			1760	2200	440	79	20
" , " (stenb)	126	0	27			720	1800	1080	291	60
" , " "	127	0	24			720	1800	1080	259	20
" , " "	128	0	21			1760	2200	440	92	40
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av Öppna str. 24+26-25+43. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1x400 (avd. IV)										
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.75 hektar genom igenläggning av Öppna str. 45+45-46+49. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.75x400 (avd. V)										
Summa		2	-						2466	40
Dg 5/12 mtl 5 ³ Bröd.										
N.P. Kullberg.										
åker, mylla på morän	129	0	21			1760	2200	440	92	40
" , "	130	0	45			1320	2200	880	396	-
" , "	131	0	45			1760	2200	440	198	-
" , "	132	0	19			1980	2200	220	41	80
" , "	133	0	35			1760	2200	440	154	-
" , "	134	0	16			1540	2200	660	105	60
" , "	135	0	35			1760	2200	440	154	-
" , "	136	0	36			1540	2200	660	237	60
" , "	137	0	27			1680	2400	720	194	40
" , "	138	0	08			1200	2400	1200	96	-
" , "	139	0	35			720	2160	1440	504	-
" , "	140	0	09			1200	2400	1200	108	-
" , "	141	0	50			1440	2400	960	480	-
" , "	142	0	20			960	2400	1440	288	-
" , "	143	0	27			1200	2400	1200	324	-
" , "	144	0	49			1680	2400	720	352	80
" , "	145	0	62			1680	2400	720	446	40
" , "	146	0	14			2160	2400	240	33	60
" , "	147	0	14			2160	2400	240	33	60
Överföres		5	67						4240	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört	5	67						4240	20
2	åker, mylla på morän	148	0 87			1440	2400	960	835	20
3	" "	149	0 58			2160	2400	240	139	20
4	" "	150	0 16			2160	2400	240	38	40
5	" "	151	0 16			1440	2400	960	153	60
6	" "	162	0 58			2160	2400	240	139	20
7	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.25 hektar genom igenläggning									
8	av öppna str. 25+43-E. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha									
	eller till 1.25x400 (avd.IV)								500	-
9	Summa	8	02						6045	80
10	Sammandrag.									
11	Västra Vrams socken.									
12	28									
13	Ba 56/64 mtl 3 Rya.									
14	Sigvard Nilsson			0	61				122	-
15	29									
16	Bb 3/256 mtl 3 Rya.									
17	Olof Jönsson	1	20						1468	-
18	21									
19	Bc 25/256 3 Rya.									
20	Per Rasmussens stbh.			0	31				74	40
21	32									
22	Bd 5/96 mtl 3 Rya.									
23	Harry Frostonsen.	3	63						2488	80
24	33									
25	Be 1/12 mtl 3 Rya.									
26	Erik Nilsson	2	84						2480	40
27	24									
28	Bf 5/512 mtl 3 Rya.									
29	Sven Nilsson i Tullsåkra.			0	87				309	60
30	4									
31	Ca 1/9 mtl 2 Tullsåkra.									
32	Sven Nilsson	9	22	2	29				8747	60
33	3									
34	Cb 25/198 mtl 2 Tullsåkra.									
35	Sven Nilsson	4	79						5121	60
36	7									
37	Cc 1/9 mtl 2 Tullsåkra.									
38	Thure Nilsson	4	97						4403	60
39	6									
40	Cd 1/9 mtl 2 Tullsåkra.									
41	Thure Nilsson	4	09	1	99				4441	20
42	5									
43	Ce 4/99 mtl 2 Tullsåkra.									
	Överföres	30	74	6	07				29657	20

Kommunens fastighetsförvaltare

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		30	74	6	07				29657	20
Ola Anderssons stbh.		2	58						2318	40
Cf Samf. f.d. dragontorp										
4 Tullisåkra.										
Samf. Tullisåkra by.				0	15				-	-
2										
Ch 1/4 mrl 1 Tullisåkra.										
Ola Anderssons stbh.		4	23	0	22				4798	80
Träne sooken.										
6										
Da 9/400 mtl 2 Bröd.										
Oskar, Ivar och Axel Grankvist		1	30						1560	-
5										
Db 1/40 mtl 2 Bröd.										
Nils Larsson		2	51						2129	60
4										
Dc 1/80 mtl 2 Bröd.										
Nils Larsson		2	09						2518	40
7										
Dd 4/27 mtl 5 Bröd.										
John Olsson		1	10						1238	20
8										
De 7/54 mtl 5 Bröd.										
Emil Olsson		1	74						1807	60
4										
Df 5/36 mtl 5 Bröd.										
Sven Fajersson		2	-						2466	40
3										
Dg 5/12 mtl 5 Bröd.										
N.P. Kullberg.		8	02						6045	80
Summa		56	31	6	44				54540	40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950" i								
2		Västra Vrams och Träne socknar av Kristianstads län.								
3										
4	00-5+71	371								
5		Dikessträckan A-B.								
6	00-2+50	50 Rensning för öppet dike lm	50	1.00	50	--				
7	50-3+26	76 Schaktning för täckt led-								
8		ning, rörens läggning och								
9		dikesjordens återfyll-								
10		ning	lm 76	4.00	304	--				
11	26-3+30	4 Dito Dito lm	4	10.00	40	--				
12	30-4+65	135 Dito Dito lm	135	3.50	472	50				
13	4+65-5+50	85 Dito Dito lm	85	3.00	255	--				
14	5+50-5+61	11 Järnvägstrumma. Kostnader								
15		för glacisbeklädnader och								
16		rensningar vid trummans								
17		in- och utlopp äro inräk-								
18		nade i priserna för dikes-								
19		öga och intagningsbassäng				--				
20	5+61-5+71	10 Schaktning för täckt ledning,								
21		rörens läggning och dikes-								
22		jordens återfyllning lm	10	3.00	30	--	1151	50		
23	2+50-4+65	215 24" cementrör	lm 215	13.00	2795	--				
24	4+65-5+50	95 18" "	lm 95	7.80	741	--	3536	--		
25	5+61-5+71									
26	2+50, 5+61,	Dikesöga av betong	st 2	100:-	200	--				
27	5+50	Intagningsbassäng av betong								
28		enl. ritning	st 1	400:-	400	--				
29	2+84, 3+30,	Intagningsbrunnar av betong								
30	4+12, 4+65,	inre diam. 0.9 m	st 4	90.00	360	--				
31	5+71	Dito inre diam.								
32		0.7 m	st 1	70.00	70	--	1030	--	5717	50
33		För oförutsedda fall, ar-								
34		betets tillsyn m.m. till-								
35		lägges c:a 10 %							582	50
		Kronor							6300	--

11.10.1962 11.10.1962

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
5+71-11+78	607	<u>Dikessträckan B-C.</u>								
5+71-7+19	148	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning								
		och dikesjordens åter-								
		fyllning m.m.	lm	148	3.70	547 60				
7+19-11+78	459	Dito Dito	lm	459	4.00	1836 --	2383	60		
5+71-7+19	148	18" cementrör	lm	148	7.80	1154 40				
7+19-11+78	459	15" "	lm	459	6.00	2754 --	3908	40		
7+19,8+36, 8+76,10+20, 11+78,		Intagningsbrunnar av betong								
		med armerade lock. Inre								
		diam. 0.7 m	st	5	70.00		350	--	6642	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							658	--
		Kronor							7300	--
11+78-19+00	722	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
11+78-13+96	218	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning								
		och dikesjordens åter-								
		fyllning m.m.	lm	218	4.50	981 --				
13+96-14+45	49	Dito Dito	lm	49	4.00	196 --				
14+45-16+98	253	Dito Dito	lm	253	5.00	1265 --				
16+98-19+00	202	Dito Dito	lm	202	4.00	808 --				
14+45-14+50 16+98-17+03		Rivning av liten bro	st	2	10.00	20 --	3270	--		
11+78-14+50	272	15" cementrör	lm	272	6.00	1632 --				
14+50-19+00	450	18" "	lm	450	7.80	3510 --	5142	--		
12+82,13+96, 14+50,15+71, 16+98,17+03, 18+06,19+00,		Intagningsbrunnar av be-								
		tong med armerade lock								
		och inre diam. 0.7 m	st	8	70.00		560	--	8972	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							828	--
		Kronor							9800	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
19+00-26+79	779	<u>Dikessträckan D-E.</u>									
19+00-20+88	188	Schaktning för täckt led-									
		ning, rörens läggning och									
		dikesjordens återfyllning									
		m.m.	lm	188	3.50	658	--				
20+88-23+61											
23+71-26+68	570	Dito	Dito	lm	570	2.70	1539	--			
26+68-26+79	11	Dito	Dito	lm	11	3.50	38	50			
24+29-24+32		Rivning av gammal bro	st	1	10.00	10	--	2245	50		
19+00-23+61	461	12" cementrör	lm	461	4.50	2074	50				
23+61-23+71	10	12" vägrör, grävning, lägg-									
		ning, återfyllning samt									
		vägbansans iordningsställan-									
		de jämte brunnen nedströms									
		med en inre diam. 0.7 m ut-									
		föras och bekostas av Väg-									
		förvaltningen i Kristian-									
		stads län och medräknas ej									
		här					--				
23+71-26+79	308	12" cementrör	lm	308	4.50	1386	--	3460	50		
20+88, 21+54,		Intagningsbrunnar av betong									
22+50, 23+71,		med armerade lock och en									
24+32, 25+43,		inre diam. 0.7 m	st	7	70.00			490	--	6196	--
26+79,											
		För oförutsedda fall, arbe-									
		tets tillsyn m.m. till-									
		lägges c:a 10 %								604	--
		Kronor								6800	--
19+00=40+00		<u>Dikessträckan D-F.</u>									
40+00-46+49	649										
40+00-40+50	50	Schaktning för täckt led-									
		ning m.m.	lm	50	3.00	150	--				
40+50-40+78	28	Dito	Dito	lm	28	2.80	78	40			
40+78-40+86	8	Schaktning genom landsväg,									
		12" vägrör, brunnen vid p.									
		40+78, vägbansans iordnings-									
		Överföres				228	40				

10.10.1951

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			228	40				
		ställande utföres och be-								
		kostas av Vägförvaltningen								
		och medräknas ej här			--					
40+86-41+69	83	Schaktning för täckt led-								
		ning m.m.	lm	83	3.70	307	10			
41+69-43+63	194	Dito Dito	lm	194	2.80	543	20			
43+63-44+34	71	Dito Dito	lm	71	4.00	284	--			
44+34-45+38	104	Dito Dito	lm	104	2.80	291	20			
45+38-45+48	10	Dito Dito	lm	10	4.00	40	--			
45+48-46+49	101	Dito Dito	lm	101	3.00	303	--	1996	90	
40+00-40+78										
40+86-46+49	641	10" cementrör	lm	641	3.70	2371	70	2371	70	
40+86,41+38,		Intagningsbrunnar som								
42+89,43+63,		ovan diam. 0.7 m	st	7	70.00	490	--	490	--	4858 60
44+34,45+48.5,		För oförutsedda fall, ar-								
46+49,		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %								441 40
		Kronor								5300 --
5+71=50+00										
50+00-55+78	578	Dikessträckan B-G.								
50+00-51+37	137	Schaktning för täckt led-								
		ning m.m.	lm	137	3.00	411	--			
51+37-51+82	45	Dito Dito	lm	45	2.60	117	--			
51+82-53+11	129	Dito Dito	lm	129	3.50	451	50			
53+11-53+32	21	Dito Dito	lm	21	2.60	54	60			
53+32-53+38	6	Dito Dito	lm	6	5.00	30	--			
53+38-55+06	168	Dito Dito	lm	168	3.00	504	--			
55+06-55+67	61	Dito Dito	lm	61	3.00	183	--			
55+67-55+78	11	Dito Dito	lm	11	2.60	28	60	1779	70	
50+00-51+37	137	12" cementrör	lm	137	4.50	616	50			
51+37-53+32	195	15" "	lm	195	6.00	1170	--			
53+32-55+06	174	12" "	lm	174	4.50	783	--			
55+06-55+78	72	9" "	lm	72	3.20	230	40	2799	90	
		Överföres						4579	60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					4579	60		
2	51+37,51+82,	Intagningsbrunnar som								
3	53+11,53+32,	ovan diam. 0.7 m	st	7	70.00		490	--	5069	60
4	53+38,55+06,	För oförutsedda fall, ar-								
5	55+78,	betets tillsyn m.m. till-								
6		lägges c:a 10 %							530	40
7		Kronor							5600	--
8										
9	11+78=30+00									
10	30+00-34+81 481	<u>Dikessträckan C-H-I.</u>								
11	30+00-31+74 174	Schaktning för täckt led-								
12		ning m.m.	lm	174	3.50	609 --				
13	31+74-33+94 220	Dito Dito	lm	220	3.00	660 --				
14	33+94-34+12 18	Dito Dito	lm	18	2.50	45 --				
15	34+12-34+81 69	Dito Dito	lm	69	3.00	207 --	1521	--		
16	30+00-34+12 412	9" cementrör	lm	412	3.20	1318 40				
17	34+12-34+81 69	6" "	lm	69	2.30	158 70	1477	10		
18	31+74,33+50,	Intagningsbrunnar som								
19	34+12,34+81,	ovan diam. 0.7 m	st	4	70.00		280	--	3278	10
20		För oförutsedda fall m.m.								
21		tillägges c:a 10 %							321	90
22		Kronor							3600	--
23	31+74=60+00									
24	60+00-60+42 42	<u>Dikessträckan H-K.</u>								
25	60+00-60+42 42	Schaktning för täckt led-								
26		ning m.m.	lm	42	2.70	113 40	113	40		
27	60+00-60+42 42	6" cementrör	lm	42	2.30	96 60	96	60		
28	60+72	Intagningsbrunn som ovan								
29		diam. 0.7 m	st	1	70.00	70 --	70	--	280	--
30		För oförutsedda fall, ar-								
31		betets tillsyn m.m. till-								
32		lägges c:a 10 %							20	--
33		Kronor							300	--
34										
35										

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

Kostnadsfördelningelängd
till Tullväkare-Tullbo dekningiföretag 1950
c. V. Varns och Träne lockmar av Thirlan-
stads bän.

Ättens i Hattarn	Sammanstäl	Registernummer	By socken	Släkt
1	2	3	4	5
			<u>V. Viarum socken</u>	
Ba	56/64	328	Pysa	Ljbrand Nilsson
Bb	5/256	329	- " -	Olof Jönsson l ✓
Bc	25/256	331	- " -	Pet Rasmussens Stubbhus
Bd	5/96	332	- " -	Harry Gustafsson l ✓
Be	1/12	333	- " -	Erik Nilsson l ✓
Bf	5/512	324	- " -	Hen Nilsson i Tullvåkra ~~ej~~
Ca	1/9	24	Tullvåkra	<u>Same</u> l ✓
Cb	25/198	23	- " -	<u>Same</u> l ✓
Cc	1/9	27	- " -	Thure Nilsson l ✓
Cd	1/9	26	- " -	<u>Same</u> l ✓
Ce	4/99	35	- " -	Ola Anderssons Stubbhus l ✓
Ch	1/4	12	- " -	<u>Same</u> l ✓
			<u>Tämnä socken</u>	
Da	8/400	26	Bröd	Oskar, Tror och Hvil Frankrit.
Dl	1/40	25	- " -	Nils Larsson l ✓
Dc	1/80	24	- " -	<u>Same</u> l ✓
Dd	4/27	57	- " -	John Olofsson l ✓
De	7/54	58	- " -	Emil Olofsson l ✓
Df	5/36	54	- " -	Hen Lagersan l ✓

Ömför

Säkens eller iske behand	Arb. I - IV, VI, VII				Arb. V				Summa förhållingsvärde		Summa Kortnad		Fördelningstal	Förhållingskvot- nad.			
	Sättningskvot- diga äggfigurer	Förhållings- värde		Kortnad		Sättnings- kvot skyddiga äggfig.	Förhållings- värde									Kortnad	
		th	tv	th	tv		th	tv	th	tv	th	tv	%	th	tv		
6	7	8		9		10	11	12		13		14		15	16		
gick	1	133	-	100	44					122	-	100	44	0.223	4	22	
aktm. sk	2-8	1.468	-	1210	06					1.468	-	1210	06	2.689	50	87	
gick	9	74	40	61	14					74	40	61	14	0.136	2	57	
akt. med sk	10-19	2488	80	2051	30					2488	80	2051	30	4.558	86	23	
akt. med sk	20-23	2480	40	2044	55					2.480	40	2044	55	4.544	85	97	
sk	24-25	309	60	255	27					309	60	255	27	0.567	10	73	
"	26-46	8.747	60	7.209	92					8.747	60	7.209	92	16.022	303	12	
"	47-53	5121	60	4221	30					5121	60	4221	30	9.381	177	48	
"	54-67	4403	60	3629	37					4403	60	3629	37	8.065	152	58	
"	68-81	4441	20	3660	74					4441	20	3660	74	8.135	153	91	
"	82	936	-	771	37	83-88	1.382	40	1.149	46	2318	40	1.920	83	4.269	80	76
"	90-99	4766	80	3929	11	90-99	32	-	26	61	4798	80	3955	72	8.790	166	30
akt. med sk	100	1.560	-	1.285	88					1.560	-	1.285	88	2.858	54	07	
sk	101-104	2129	60	1755	14					2.129	60	1755	14	3.900	73	78	
"	105-110	2.518	40	2.075	91					2.518	40	2.075	91	4.613	87	27	
"						111-112	1.238	20	1.029	58	1238	20	1.029	58	2.288	43	29
"	113-117	488	-	402	16	115-117	1519	60	1.097	26	1.807	60	1.499	42	3.332	63	04
"	120-124	1.444	-	1.190	21	125-128	1.022	40	850	12	2466	40	2.040	33	4.534	85	78
		43500	-	35853	87		4994	60	4.153	03	48.494	60	40006	90	88.904	1.681	97

1	2	3	4	5
Dg	5/12	5-3	Bird	Import L. <u>Summa</u>

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		43.500 -	35.853 87		4994 60	4.153 03	48.494 60	45006 90	88.904	1.681 97
akt.	137-182	4666 40	3.846 13	125-136	1.379 40	1146 97	6045 80	4.993 10	11.096	209 93
		48.166 40	39.700 -		6.374 -	5.300 -	54.570 40	45.000 -	100.000	1.891 90

Tallbok pr. föllargo den 28 mars 1950.

Kenneth, Omskärning

Stämman

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörskommittén.

Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag 1950 i Västra Vrams och Träne socknar
av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Den utvärderade dikningskostnaden för att avlägsna vattnet från åtgärden omfattar~~ syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 63 ha.				
350:- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	488	--		
2.0% av 45.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	900	--		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1388	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1388	--
2. Täckdikningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				--
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				--
Transport:			1388	--

Sh

223
52

FÖRETAG: TULLSÅKRA-TULLSBO

L

5-1520

121
52

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören **Klas Westling**

i samband med år **1950** avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den **13 juni 1952**.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. **22.350**

» en första rensning » - kr. **22.350**

till företagets utförande kr. **32.260**

Skuldförbindelse överlämnad
till *Klas Westling*
den 18/9 1952
godkänd den 16/10 1952.

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1952
DIARIE NR 1345
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den **13 juni 1952**

till

TULLSÅKRA-TULLSBO DIKNINGSFÖRETAG 1950 i Tollarps och Träne kom-
muner, Kristianstads län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med **tjugutvå tusentrehundra-**
femtio (22.350) *

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor.

och dels lån från statens avdikningslånefond med **trettio två tusentvå hundra sex-**
tio (32.260) **)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressenter~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den **1 september 1954**.

*) Statsbidraget har minskats till 21.560 kr., den 28 okt. 1952.
Lantbruksstyrelsen 3001. 10. okt. 2000.

**) Lånet " " 31.120 kr. " 28 " 1952.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång; ~~XXXXXX~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt ~~XXXXXX~~

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tullnäs den *18 aug* 19*52*
Thore Nilsson

Att

Lantbrukaren Thure Nilsson
Fullsika

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Andersson

Erik Andersson

Adress

Fullsika Sollarp

Adress

Björst. Övermoen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1952.

Lars Petterhagen

Arvid Rydberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

S 1345/52

31/10

Länstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Nedan Lantbrukstyrelsen genom beslut den 13 juni 1952 beviljat län från statens avdienningslånefond med 32.260 kr, vilket län denna dag minskats till 31.120 kr, till utförande av TULLSÖKA - BRÄNE OCH BRÄNEKÖRNINGAR 1950 i Sollarps och Bräne kommuner, Kristianstads län, för Lantbrukstyrelsen härigenom lämna uppgift om de fastigheter inom företaget, vartill sagda län beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Västra Vrams socken</u>		
Lya	3 ²⁹	Olof Jönsson
"	3 ³²	Harry Frestensson
"	3 ³³	Erik Nilsson
Tullsökra	1 ²	Ola Anderssons sterbhus
"	2 ³	Oven Nilsson
"	2 ⁴	Samma
"	2 ⁵	Ola Anderssons sterbhus
"	2 ⁶	Share Nilsson
"	2 ⁷	Samma
<u>Bräne socken</u>		
Bräde	2 ⁴	Mils Larsson
"	2 ⁵	Samma
"	5 ³	H. E. Kullberg
"	5 ⁴	Oven Hagersson
"	5 ⁷	John Olsson
"	5 ⁸	Emil Olsson

Stockholm den 20 oktober 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukstyrelsen

Manfred

SLUT

20 SEP 1952 OKT. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 SEP. 1952

DIARIE Nr. 1345

SAK Nr

angående verkställd avsyning av Tullsåkra-Tullsbo dikningsföretag
1950 i Västra Vrams och Träne socknar av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 13 juni 1952.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 22.350
kronor och lån från statens avdikningslånefond
med 32.260 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande ännu ej antaget med Kungl.

Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Thure Nilsson, Tullsåkra pr TOLLARP.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till
den nu fastställda arbetsplanen och förordas arbetena till god-
kännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av bifogade
kostnadssammandrag.

Intressenternas exemplar av betänkande bifogas, och
torde detsamma efter ärendets behandling i Kungl. Lantbruksstyrel-
sen återsändas till ovannämnda Thure Nilsson, Tullsåkra pr TOLLARP

Kristianstad den 6 september 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

enl. Förda rikensstapen över verkliga kostnader för utförandet av
Fyllväkna - Fyllväkna rikningsförslag 1950
V. Krons. och Träns. stadsnär

slutstads län.

SLUT
 DEN 20 OKT. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN
 8 SEP. 1952
 DIARIE Nr 51345
 SAK Nr

1. synoförutgången LANTBRUKSSTYRELSEN 1891:90 ✓
~~2. ständets~~
 3. uttömningstalsavgift 81:81 ✓
 4. arbetskostnader 48.000:00 ✓
 5. försäkringsavgift 484:24 ✓
 6. arbetskontroll 689:00 ✓
 7. arbetsstyrelsens arbetskostnader 50:75 ✓
 8. arvskatt arbetsstyrelsen 400:00 ✓
 9. skatter & upplämnade medel 9.318:35 ✓
 10. föreståndare
 11.

Stämman öppnades

53.916:05 ✓

Fyllväkna den 18 aug. 19 52. ✓
Thore Nilsson Olof Andersson
Nils Larsson

Medertor hade denna dag prövat rikensstaperna för ovan-
 nämnda rikensstapen och därvid funnit att förestående sammandrag för utgiftspos-
 terna dro i full överensstämmelse med de här för förda rikensstaperna och fö-
 restående verifikationerna.

Fyllväkna den 18 aug. 19 52. ✓
Erik Nilsson *Thore Nilsson*
Bya Tallberg *Birgit Östholm*

Per. Linder. 55.890 kr.

R e k v i s i t i o n

av arkivhandlingar från lantbruksstyrelsens arkiv.

För *Kungl. Tekn. Högskolans, Stockholm, Tekn. Högskolan*, räk-
ning rekvireras härmed betänkande - ritningar - syndhandlingar - kon-
trakt rörande
Tullsåkra - Tullsåkra af 1950. i V. a. Vrams och.
Trane. socknar i Kristianstads. län.

Bidrag - Bidrag och lånBeviljat år . . *1952* . . .

Ritn. nr Portf.

Lånet avser handläggning av ärende

Stockholm den *29/3* 1960. . *Utlåningsexp.* . .*1. m. J. Österman*