



Registernummer
Näsuns socken

Aa	Västana	av 8 ⁸
Ab	"	84
Ac	"	av 12 ³
Ad	"	12 ⁹
Ae	"	12 ⁵




Skala = 1:4000.




LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIE Nr
SÄK Nr

FÖRSLAG TILL		<u>Västana dikningsföretag 1951</u>	
I	Näsuns	SOCKEN(NAR) AV	Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951		{TITEL} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN. Nr 001		<u>Klas Westling</u>	
ORIGINAL		(NAMN)	
KÖPIA		(TITEL)	
L		3-1532	
ANTAL RITN. ST. 3		KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr	
		3863-1	

Förslag till avlopp genom landsvägen vid 3+11-3+24 (befintlig ledning omlägges och sänkes).



Förslag till avlopp genom landsvägen vid 5+10-5+19




Emot föreliggande förslag till landsvägs-
trummar har vägförvaltningen intet att erinra
Kristianstad den 2/6 1951
Vägförvaltnings- Kristianstads län
Klas Westling

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIET NR
SÄK 147

Skala 1:50.



FÖRSLAG TILL		<u>Västana dikningsföretag 1951</u>	
1 Näsens	SOCKEN(NAR) AV	Kristianstads	LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951	(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV		
ORIGINAL	Nr 003	<i>Klas Westling</i>	
KOPIA		(NAMN)	
L	3 1532	Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 3	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr	3863-3



Akt nr:

11-KLS-1532

Ser. E XIII *Komb*
3863

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIE Nr 140
SÄK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 3*1532

Betänkande

rörande

Västanaå dikningsföretag 1951

i Näsums socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

140
52

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, arbetsstyrelse för
Västanå dikningsföretag 1951 i Näsums socken av Kristianstads län
får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte
beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från
statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören
Klas Westling med biträde av gode män.

Västanå pr NÄSUM den 5 juli 1951.

Oluf Karlsson

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med
..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
..... med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MAJ 1952

DIARIE Nr

140

SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Västanaå dikningsföretag 1951 i Näsums socken av Kristianstads län.

(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Lantbrukaren Hugo Karlsson, nr 12 Västanaå, Näsúm.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 27 april 1949. Förrättningen avslutad 5 juli 1951.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar häfte handlingar och blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1957. I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 dec. 1957.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8.126:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6.477:-- kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företaget i sin helhet	6050	--	-	-	427	--	6477	--	--	6477	--
Enär de i företaget ingående avloppen utgöres av täckta ledningar, finnes ej anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		öre
	har	ar	har	ar	har	ar								
Företaget i sin helhet	6	65	0	61	7	26	8126	50	2	6477	--	890	-	--
Bidrag avstyrkes till samtliga fastigheter i företaget.														

Av bidraget belöper omkring ...:-- kr. på företagets utförande och omkring ...:-- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Lån tillstyrkes för följ. fastigheter:							
Ab Herbert Johnsson m. 70% av båtn.	2632	--	33.144	2146	74		1842.40
Ac Hugo Karlsson " 70% " "	4879	50	60.232	3901	22		3415.65
Ad Oskar Nilsson " hela kostn.	495	--	5.332	345	33		345.33
Summa	8006	50	98.708	6393	29		5603.38
På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för litt.							=5600
Ae, ägare Hugo Karlsson.							

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av brukningsbåtnad (400:- kr.) och dels av alstringsbåtnad (7.726:50 kr.)

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av lån av statsmedel.


Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Delegationen har införskaffat uppgifter angående de olika sakägarna i företaget ekonomiska ställning.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår, till företaget beviljas lån från statens avdikningslånefond med 5.600 kronor.

Ärendet har behandlats vid sammanträde den 4 april 1952 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson Anton Ljunggren och Hilding Jönsson, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 10 april 1952.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.



Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Föreningshandling.


E. Protokoll från delegationens för inre rationalisering sammanträde den 4 april 1952.

F. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 5 juli 1951 avslutad laga syneförrättning
angående Västanå dikningsföretag 1951, avseende torrlägg-
ning av mark inom Västanå n:ris 8 och 12 i Näsums socken,
Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 okto-
ber 1951.

Ex officio:

Ruth Greijer
(Ruth Greijer)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid sam-
manträde med delägarna i Västanaå
dikningsföretag 1951 i Näsums soc-
ken av Kristianstads län.

År 1951, juli 5, kl. 11 f.m. hos lantbr. Herbert Johnsson i Väs-
tanå nr 8.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,
skiftesgodemännen Artur Svensson i Axeltorp och Georg Larsson i
Drögsberyd.

sakägarna

Herbert Johnsson,

Hugo Karlsson och

Oskar Nilsson.

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikninganslag till
företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt Hugo Karlsson
i Västanaå nr 12 dels att ingå till vederbörande myndighet med
vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och för-
bindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att
utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Herbert Johnsson	20 hektar,
Hugo Karlsson	10 " och
Oskar Nilsson	11½ " .

Västanaå pr NÄSUM den 5 juli 1951.

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Justeras.

Arthur Svensson *Georg Larsson*

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Västanaå dikningsföretag 1951 i Näsums socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt lantbrukaren Hugo Karlsson i Västanaå nr 12 dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Västanaå pr NÄSUM den 5 juli 1951.

Hugo Karlsson
Herbert Johansson

Bevittnas:

Arthur Svensson *Hugo Larsson*
Becktoys *Dröggen 2*
 Näs
 Näs

Undertecknad förklarar härmed, att jag önskar komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till gäldande av mina kostnader i Västanaå dikningsföretag 1951 i Näsums socken av Kristianstads län, och uppdrager för den skull åt arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade lånebelopp.

Västanaå pr Näsum den 27 mars 1952.

Oskar Hiltan

Bevittnas:

Robert Simon Hugo Karlsson
adr. Västanaå Näsum adr. Västanaå Näsum

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 4 april 1952.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Anton Ljunggren, Hilding Jönsson, Nils Carlsson, Klas Westling, K. Dahlgren, M. Dreve och J.A.Hilberts.

§ 11.

Föredrogs ansökan om statsunderstöd till utförande av n:r 306 Västanå dikningsföretag 1951 i Näsums socken.

Delegationen, som inhämtat upplysningar angående delägarnas i företaget ekonomiska ställning, beslöt beträffande samtliga fastigheter i företaget

att avstyrka bidrag från statens avdikningsanslag men
att tillstyrka lån från statens avdikningslånefond.

Vid protokollet:

J.A.HILBERTS.

Justerat:

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget betyga:

Gösta Wiström

Sven Ljunggren

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter ingående i "Västanaå dikningsföretag 1951" i Näsums socken av Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Näsums socken.

Ab	3/28	mtl	8 ⁴	Västanaå	✓ Herbert Johnsson
Ac	7/48	"	av 12 ³	"	✓ Hugo Karlsson
Ad	39/102 ⁹	"	12	"	✓ Oskar Nilsson.

Kristianstad den 10 april 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

/ 89.

Ser. E XIII *komu*
3863-3



L _____ **3*1532**

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Västanå n:ris 8 och 12 i
Näsums socken av Kristianstads län; upprättade år
1951 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotre (33) skrivna
och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil
och sektionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Västana n:ris 8 och
12 i Näsums socken av Kristian-
stads län.

År 1951, juni 14, kl. 10 f.m. hos lantbr. Herbert Johnsson i Väs-
tanå nr 8.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Artur Svensson i Axeltorp och Georg Larsson i
Drögsberyd,
sökandena
Herbert Johnsson och
Hugo Karlsson
övriga sakägare eller ombud
Oskar Nilsson och
vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup däri-
genom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företags utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 6.

Av företags utförande berördes tvenne avlopp genom allmän väg, det ena vid 3+11 och det andra vid 5+10. Landsvägen vid 3+11 var under utförande och hade ännu ej öppnats för trafik. Beträffande avloppet genom nuvarande landsvägen vid 5+10 meddelade sakägarna, att detta utförts omkring 1926 då landsvägen breddats och rätats.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företags utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företags utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 5 juli 1951 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Västana pr NÄSUM den 14 juni 1951.

M. Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Arthur Svensson *Göran Larsson*

8.
År 1951, juli 5, kl. 11 f.m. hos lantbr. Herbert Johnsson i Väst-
tanå nr 8.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Herbert Johnsson,

Hugo Karlsson och

Oskar Nilsson.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes lantbrukaren Hugo Karlsson, adress Västtanå nr 12 pr Näsum, och uppdrögs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Till suppleant och ersättare för Karlsson valdes lantbrukaren Herbert Johnsson, adress Västtanå nr 8 pr Näsum.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad. Västtanå pr Näsum d. 5/7 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Arthur Larsson *Georg Larsson*

Inkom till Lantbruksnämnden i Kristianstads län
den 17 FEB 1949

Nr. ID 65

5/10
Fickom 1949
16 FEB 1949
Landskapsstyrelsen i
Kristianstads län

Till tjänstgöraren i Kristianstad

Härmed anskälles värdnadsamt
en försöksskänkning för statens lantbruks-
insynsätt att i ut. med gällande nation-
lag upställa sagnförsäkring för
tjänstgöring av nationsskänkning marken
till Västman län i Västerås och
av Kristianstads län.

Samtliga anförslaget har varit
tack först av försäkringsnämnden
med säkerhet kunna angivna.

Västman nr. Västerås d. 12/2 1949

Karl Kallman

Västman nr. 12

Tel. Söderberg 24089

RESOLUTION

Översändes till Lantbruks-
nämnden i län
som anmodas avgiva yttrande i ärendet
och därvid återlämna remisshandlingarna.
Kristianstad i landskapsstyrelsen den

16/2 1949
På tjänstens vägnar:

Oshmy

Karl Kallman

Västman nr. 8,

Ar 571/49


LÄNSSTYRELSEN
1
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Hugo Karlsson och Herbert Johnsson, båda med postadress Västana, Näsrum, gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Västana by i Näsrum socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 april 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


P. G. Linde

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 juni 1951 kl. 10 f.m.
inom Västanå n:ris 8 och 12 i Näsums soc-
ken av Kristianstads län.

Ink 24/5 1957 Nr. 546.
Avg 29/5 1957 Nr. 5

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Västanå n:ris 8 och 12 i Näsums socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet,
kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Herbert Johnsson
i Västanå nr 8 den 14 juni 1951 kl. 10 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 23 maj 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Näsums församling

den 27 maj 1951
Gösta Lind
~~Kyckling~~

Avsänd till pastorsämbetet i Näsums socken den 23 maj 1951.

7.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Västana n:ris 8 och 12 i Näsums socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 14 juni 1951 kl. 10 f.m.

- | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|----------|---------------|
| 1. | Lantbrukare | Herbert Johnsson, | Västana, | NÄSUM |
| 2. | " | Hugo Karlsson, | " , | " |
| 3. | " | Oskar Nilsson, | " , | " |
| 4. | Byggnadssnickare | Viggo Larsson, | " , | " |
| 5. | Vägförvaltningen i | Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 23 maj 1951, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Västana n:ris 8 och 12 i Näsums socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1951.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att erhålla bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter av till större delen redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Skräboåns nederböldsområde nr 87. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro
Hugo Karlsson såsom ägare till fast. Västana av 12³ och 12⁵ samt
Herbert Johnsson " " " " " 8⁴.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppen dikessträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter

över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 10.108 kronor 50 öre och dess värde efter företaget 18.235 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 8.126 kronor 50 öre.

Båtnaden utgöres såväl av alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	B	15 hektar	
	3+24	10	"
	4+42	8	"
	C	2	" och
	D	2	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes avloppet närmast ovanför A, som på en sträcka av 22 meter föreslagits att utföras som öppet dike.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftes-

godemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägstrummorna vid 3+11 och 5+10. Beträffande de nuvarande landsvägstrummornas ålder finnes uppgift härom införd i paragraf 6 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för de nya avloppen genom landsvägarna böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. De arbeten, som skola ingå i vägförvaltningens åliggande, framgår av kostnadsförslaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med trummornas ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummornas ombyggnad gjort påteckning om, att vägförvaltningen tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B med ägofig. 1,2 och 9,					
"	II	"	B-C	"	3-8 och 18-30 samt
"	III	"	B-D	"	10-17 och 31-33.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppsstr.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	2.300:-	2.685:-	0.857
II	B-C	2.800:-	3.139:-	0.892
III	B-D	950:-	2.302:50	0.413 var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och III skola sammanföras, men att avdelning II skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Avloppsstr.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I + III	A-B-D	3.250:-	4.987:50	0.652
II	B-C	2.800:-	3.139:-	0.892.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningens längden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktig-

het i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden för företaget bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående landsvägstrummor underhållas av vägförvaltningen i länet.

Domstolsavgift.

Enär värdet av båtnaden genom arbetenas utförande icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava under rättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-

seval hos länsstyrelsen,

- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Västanå dikningsföretag 1951,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1957, envar av landsvägstrummorna i företaget bör dock vara ombyggd inom en månad efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga

till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola

vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Västanå pr NÄSUM den 5 juli 1951.

Klas Willef, Arthur Svensson och herrar

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealtabellering- och värderingslängd
 till "Västerns Skogsförägar 1951" i
 närheten av Kristianstads län

Villands häradNäsums sockenA 6 $\frac{3}{48}$ mte 8⁴ Västana

Herbert Johansson

åker, nytt på sand

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

ängsmark

- " -

- " -

SummaA 6 $\frac{7}{48}$ mte av 12³ Västana

Hugo Karlsson

åker, nytt på sand

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

" " -"

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4	1	0 81			1.000	810:-	2.500	2025:-	1.500	1215:-
5	2	0 42			2.000	840:-	2.500	1000:-	500	210:-
6	3	0 42			1.500	630:-	2.500	1050:-	1.000	420:-
7	4	0 05			1.000	50:-	2.500	125:-	1.500	75:-
8	5	0 23			1.500	345:-	2.500	575:-	1.000	230:-
9	6		0 25		1.200	300:-	2.000	500:-	800	200:-
10	7		0 10		800	80:-	2.000	200:-	1.200	120:-
11	8		0 09		200	18:-	2.000	180:-	1.800	162:-
12		1 93	0 44			3073:-		5715:-		2632:-
13										
14										
15	9	1 26			1.500	1890:-	2.500	3150:-	1.000	1260:-
16	10	0 33			1.000	495:-	2.500	825:-	1.000	330:-
17	11	0 05			500	25:-	2.500	125:-	2.000	100:-
18	12	0 03			1.000	30:-	2.500	75:-	1.500	45:-
19	13	0 11			750	82:50	2.500	275:-	1.750	192:50
20	14	0 08			500	40:-	2.500	200:-	2.000	160:-
21	15	0 14			1.000	140:-	2.500	350:-	1.500	210:-
22	16	0 08			1.750	140:-	2.500	200:-	750	60:-
23	17	0 38			2.000	760:-	2.000	900:-	500	190:-
24	18	0 66			1.500	990:-	2.500	1.650:-	1.000	660:-
25	19	0 12			1.500	180:-	2.500	300:-	1.000	120:-
26	20	0 17			1.000	170:-	2.500	425:-	1.500	255:-
27	21	0 15			1.500	225:-	2.500	375:-	1.000	150:-
28	22	0 10			2.000	200:-	2.500	250:-	500	50:-
29	23	0 10			1.250	125:-	2.500	250:-	1.250	125:-
30		3 76				5492:50		9400:-		3907:50

Överfört
 åker, mylla på sand
 " " " (stubb.)
 " " " (-u-)
 samt öfriga gård
 ängsmark
 -u-
 -u-

Brutningsbalkad upphöjdes för anläggning i hela den gamla igruddningen
 till 400 kg/ha eller till 1*400 (sod. III) =

Summa

Ad $\frac{39}{1000}$ mte 12⁹ Västana Oskar Nilsson

åker, mylla på sand
 " " " "

Summa

Ae $\frac{21}{512}$ mte 12⁵ Västana Hugo Karlsson

åker, mylla på sand

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

Villands härad

Nösunds socken

A7 $\frac{3}{28}$ mtl 8⁴ Västana

Herbert Johansson

Ac $\frac{7}{48}$ mtl 12³ "

Hugo Karlsson

Ad $\frac{39}{1024}$ mtl 12⁹ "

Oskar Nilsson

Ae $\frac{21}{512}$ mtl 12⁵ "

Hugo Karlsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
till "Västana dikningsföretag 1951" 1										
Näsums socken av Kristianstads län.										
Ab 3/28 mtl Västana 8 ⁴ .										
<u>Herbert Johnsson.</u>										
åker, mylla på sand	1	81				1000	2500	1500	1215:--	
" , "	2	42				2000	2500	500	210:--	
" , "	3	42				1500	2500	1000	420:--	
" , "	4	05				1000	2500	1500	75:--	
" , "	5	23				1500	2500	1000	230:--	
ängsmark	6			25		1200	2000	800	200:--	
"	7			10		800	2000	1200	120:--	
"	8			09		200	2000	1800	162:--	
Summa		1	93	44					2632:--	
Ac 7/48 mtl Västana av 12 ³ .										
<u>Hugo Karlsson.</u>										
åker, mylla på sand	9	1	26			1500	2500	1000	1260:--	
" , "	10		33			1500	2500	1000	330:--	
" , "	11		05			500	2500	2000	100:--	
" , "	12		03			1000	2500	1500	45:--	
" , "	13		11			750	2500	1750	192:50	
" , "	14		08			500	2500	2000	160:--	
" , "	15		14			1000	2500	1500	210:--	
" , "	16		08			1750	2500	750	60:--	
" , "	17		38			2000	2500	500	190:--	
" , "	18		66			1500	2500	1000	660:--	
" , "	19		12			1500	2500	1000	120:--	
överföres		3	24						3327:50	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	24						3327	50
åker, mylla på sand	20		17			1000	2500	1500	255	--
" " "	21		15			1500	2500	1000	150	--
" " "	22		10			2000	2500	500	50	--
" " "	23		10			1250	2500	1250	125	--
" " "	24		12			1500	2500	1000	120	--
" " " (stenb.)	25		04			600	2000	1400	56	--
" " "	26		10			1400	2000	600	60	--
tomt och trädgård	27		12			2400	3000	600	72	--
ängsmark	28				05	800	2000	1200	60	--
"	29				11	200	2000	1800	198	--
"	30				01	1400	2000	600	6	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av str. B-D. Värde av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1 x 400 (avd. III) =										400:--
Summa		4	14		17				4879	50
⁹ Ad 39/1024 mtl Västana 12.										
Oskar Nilsson.										
åker, mylla på sand	31		18			750	2500	1750	315	--
" " "	32		24			1750	2500	750	180	--
Summa			42						495	--
⁵ Ac 21/512 mtl Västana 12.										
Hugo Karlsson.										
åker, mylla på sand	33		16			1750	2500	750	120	--
Summa			16						120	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Ab 3/28 mtl Västana 8⁴.</u>										
<u>Herbert Johnsson.</u>		1	93		44				2632:--	
<u>Ac 7/48 mtl Västana av 12³.</u>										
<u>Hugo Karlsson.</u>		4	14		17				4879:50	
<u>Ad 39/1024 mtl Västana 12⁹.</u>										
<u>Oskar Nilsson</u>			42						495:--	
<u>Ae 21/512 mtl Västana 12⁵.</u>										
<u>Hugo Karlsson</u>			16						120:--	
<u>Summa</u>		6	65		61				8126:50	

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Västana dikningsföretag 1951" i Näsums socken av Kristianstads län.				
0+00-2+25	225	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-0+22	22	Schaktning för öppet dike lm	22	3:--		66:--
0+22-0+60	38	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	38	2:--	76:--	
0+60-2+00	140	Dito Dito "	140	5:--	700:--	
2+00-2+25	25	Dito Dito "	25	4:--	100:--	876:--
0+22-2+25	203	10" betongrör "	203	4:10		832:30
0+22		Dikesöga av betong enl. rit- ning st	1	150:--		150:--
1+21,2+25		Intagningsbrunnar av betong och med armerade lock. Inre diam. = 0.7 m st	2	80:--		160:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				2084:30
		Summa				215:70
						2300:--
2+25-5+19	294	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
2+25-3+11	86	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	86	4:--		344:--
2+25-3+11	86	10" betongrör lm	86	4:10		352:60
3+11-3+24	13	Schaktning och omläggning av befintlig 20" rörledning ge- nom landsvägen, vägbanans i- ordningsställande samt brun- nen vid p. 3+24 (d.=0.90) ut-				
		överföres				696:60

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				696:--
		föres och bekostas av vägför- valtningen	lm 13	---		---
3+24-4+00	76	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 76	6:--	456:--	
4+00-4+42	42	Dito Dito	" 42	5:--	210:--	
4+42-5+10	68	Dito Dito	" 68	3:--	204:--	870:--
3+24-4+42	118	10" betongrör	" 118	4:10	483:80	
4+42-5+10	68	6" "	" 68	2:40	163:20	647:--
5+10-5+19	9	Schaktning och läggning av rör genom landsväg, 12" vägrör, vägbanans iordningsställande samt brunnen vid p. 5+19 ut- föres och bekostas av vägför- valtningen	lm 9	---		---
4+42,4+75,5+10		Intagningsbrunnar som ovan (d.=0.7 m.)	st 3	80:--		240:--
3+11		Dito (d.=0.9 m.)	" 1	100:--		100:--
						2553:60
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %				246:40
		Summa				2800:--
2+25=10						
10+00-11+30	130	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
10+00-11+30	130	Schaktning för täck ledning m.m.	lm 130	3:--		390:--
10+00-11+30	130	6" betongrör	" 130	2:40		312:--
10+50,11+30		Intagningsbrunnar som ovan (d.=0.7 m.)	st 2	80:--		160:--
		överföres				862:--

Läge	längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				862:--
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				88:--
		Summa				950:--
		<u>Sammandrag.</u>				
0+00-2+25	225	Dikessträckan A-B				2300:--
2+25-5+19	294	" B-C				2800:--
2+25=10						
10+00-11+30	130	" B-D				950:--
		Summa				6050:--
		Västanå pr NÄSUM den 5 juli 1951.				
		<i>Klas Wätling</i>				
		statens lantbruksingeniör.				

[illegible]

Kostnadsfördelningstängd
till "Västans" dikningsföreläsning 1957 i
Närums socken av Kiiskisvårdens län.

Locken, by, humman, ägar m. m.

Nämnas roden.

Ab	3/28 mbl.	8 ^y	Västana	Herbert Johanson
Ac	7/48	--	av 12 ³	Hugo Karlsson
Ad	38/1024	--	12 ⁹	Oskar Nilsson
Ae	9/512	--	12 ⁵	Hugo Karlsson

Summa

Sammanställning av förrättningskostnader till

Västanå dikningsföretag 1951 i Näsums socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

223:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

48.50

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

72.-

Hantlangning m.m.

103.50

Summa

427.-

Västanå pr NÄSUM den 5 juli 1951.

Klas Westling.

lantbruksingenjör, förrättningsman.

FÖRETAG: VÄSTANÅ

L _____ 3•1532

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1951 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 29 juni 1953.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. -

» en första rensning » - kr. -

Lån till företagets utförande kr. 5.600

Skuldförbindelse överlämnad
till *Olavsrud Håberg*
den 21/9 1953
godkänd den 12 1953.
10

26/53

KONTRAKT

LANDBRUKSSTYRELSEN
17 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

29 juni 1953

till

VÄSTANÅ DIKNINGSFÖRETAG 1951 i Näsums kommun, Kristianstads län,

beviljat ~~dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med~~

~~kronor, varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

~~och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusensexhundra (5.600)~~

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av ~~statsbidraget och en tredjedel av~~ lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet, försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av ~~bidraget och~~ lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

~~Bidrag~~ ~~och~~ ~~lån~~ tagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1957;

Wahl
KH

~~att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;~~

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för ~~en första rensning av avloppen och~~ till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av ~~bidraget och~~ lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för ~~statsbidrag från statens avdikningsanslag och~~ lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna ~~statsbidrag och~~ lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av ~~bidrags och~~ låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Västman

den *31 Augusti* 19*53*

Hugo Carlsson

Att Lantbrukaren Hugo Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Nilsson Lars Nilsson
Adress Västana, Västerås Adress Västerås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 oktober 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Einar Nilsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

gmk.
R A P P O R T

10 OKT. 1953

LANDBRUKSSTYRELSEN
17 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Västanaå dikningsföretag 1951" i Näsums socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1953.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5.600:--

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Hugo Karlsson, Västanaå
nr 12 pr Näsum. *Bef.*

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära
anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess
godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit
den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 11 sept. 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Lån

Borr. 5.600

VH

Västanaå Df.

*Ordf. Lantbrukaren Hugo Karlsson,
Bef.*

*Västanaå nr 12, Näsum
(när af klar)*

*Ant. län
Hedle, län
Utbet. lån 5.600 VH SN*

SL/MP

Länsstyrelsen i Kristianstads län
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 29 juni 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.600 kr till utförande av VÄSTANÅ DIKNINGSFÖRETAG 1951 i Näsens kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låne- ansöknings
<u>Näsens socken</u>		
Västanaå	8 ⁴	Herbert Johnsson
"	7/48 mtl av 12 ³	Hugo Karlsson
"	12 ⁹	Oskar Nilsson

Stockholm den 16 oktober 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

72. Flörjall