

Förslag i 5 blad till

Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950

i Smedstorps, Östra Ingelstads och Kverrestads socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap vattenlagen

Klas Westling.

Statens lantbrukstingenjör.

fr. Lunnarp → till Smedstorp


Företag I dikestr. A-B-C och B-D-E.

II F-G-H och G-I.

III K-L-M-N, L-O och M-P.

Registernummer.

<u>Smedstorps socken</u>			<u>Östra Ingelstads socken</u>			<u>Kverrestads socken</u>		
Aa	Tjustorp	av 6'	Bc	Ingelstad	18 ⁸	Ba	Ingelstad	av 18 ⁸
Ab	"	av 5 ²	Bd	"	18 ⁷	Bb	"	av 18 ⁷
Ac	"	av 9 ⁴	Be	"	av 16'	Ca	Lunnarp	6'
Ad	"	8 ⁶	Bf	"	av 10 ⁷	Cb	"	av 16 ²
Ae	"	av 8 ²	Bg	"	av 10 ⁷			
Af	"	av 1'	Bh	"	10 ⁶			
Ag	"	153'	Bi	"	46'			
Ah	"	av 2 ³	Bk	"	47'			
Ai	"	av 9 ³	Bl	"	av 48'			
Ak	"	147'	Bm	"	av 48'			
			Bn	"	av 10 ⁵			



Skala 1:4000

0 50 100 200 300 400 500 600 700

Lant.Nr 001

5*1563

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2936-1

5 ritat




Förslag i 5 blad till
Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950
 i Smedstorps, Östra Ingelstads och Kverrestads socknar av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.



Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv




5-1563

2936-2



Förslag i 5 blad till
Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950
 i Smedstorps Östra Ingelstads och Kverrestads socknar av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling
 Statens lantbruksingenjör.

Skalar:



Typritning till intagningsbassäng vid H och N.



Förslag i 5 blad till






Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950

i Smedstorps, Östra Ingelstads och Kverrestads socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:100.



Förslag i 5 blad till



Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950

i Smedstorps, Östra Ingelstads och Kverrestads socknar av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Typritning till dikesöga vid G (i str. GH) och K.



Typritning till dikesöga vid B, G (i str. GI) och L.



Förslag till markvägsbro vid C.



Skalar:

för detaljer 1:50



för sektioner 1:100




RTN.Nr 005

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 5-1503

2936-5



Akt nr:

11-KLS-1563

2936-5

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 OKT. 1950

L 5*1563

DIARIE NR
SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

256

Originalhandlingar

rörande

Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950

i Smedstorps, Ö. Ingelstads och Kverrestads

socknar av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153
i Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Östra
Ingelstads socken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken
av Kristianstads län; upprättade åren 1947-50 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiotre (63) skrivna och
paginerade sidor och 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 3 (Simrishamn).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning av mark inom
Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och
153 i Smedstorps socken, Ingelstad
n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Öst-
ra Ingelstads socken samt Lunnarp
n:ris 6 och 16 i Kverrestads soc-
ken av Kristianstads län.

År 1947, november 26, kl. 9.30 f.m. hos Oskar Olsson, Ingelstad 16.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Nils Andersson, Östra Ingelstads socken och Hjal-
mar Ekdahl, Kverrestads socken
sökandena

Ivar Ingemansson i Tjustorp nr 14,
Oskar Ohlsson i Ingelstad nr 16 och
Nils Nilsson i " nr 48

övrige sakägare eller ombud

Lars Malmkvist i Tjustorp 8 i egenskap av laga förmyndare för de omyn-
diga barnen i Oscar Malmkvists sterbhus, Tjustorp 2,
Lars Malmkvist jämväl för egen del,
Manfred Johansson i Ingelstad 18,

Jöns Lindvall i " 18,

Anders Hansson i " 46,

Evald Nilsson i Tomelilla för ägor i Lunnarp 6,

Ture Nilsson, brukare av Evald Nilssons fastighet,

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Knut Svensson och
Statens järnvägar genom ingenjören Erik Höög.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för

sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att huvudavloppet skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd. Sökandena yrkade, att avloppet om möjligt skulle igenläggas med rör. Därest detta bleve för dyrt yrkades öppet avlopp för den händelse detta ställde sig billigare.

§ 5.

Därest avloppet komme att utföras öppet, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag. För mark till avloppets utvidgning och rätning yrkades däremot ej ersättning.

§ 6.

Därest avloppet komme att utföras öppet, yrkade sakägarna att befintliga vägbroar skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, om detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

§ 7.

Lars Malmkvist och Evald Nilsson önskade få antecknat till protokollet att de ansågo, att deras marker ej skulle vinna någon båtnad genom företagets utförande. Malmkvist önskade även få antecknat till protokollet, att om dikningsarbetena skulle utsträckas till järnvägstrumman vid 1, yrkade han fördjupning av avloppet genom järnvägen.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Oskar Ohlsson i Ingelstad 16 att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Olsson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Ingelstad 16 pr SMEDSTORP den 26 nov.

vember 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Alf Andersson *Hj. Ekdahl*

År 1950, mars 14, kl. 11 f.m. hos Oskar Olsson i Ingelstad nr 16.

Närvarande:

Undertecknad lantbruksingenjör, förrättningsman

skiftesgodemännen Hjalmar Ekdahl, Kverrestads socken och Alfred
Hansson, Ö:a Ingelstads socken,
sakägarna

Ivar Ingemansson i Tjustorp nr 14,

Oskar Olsson, Ingelstad nr 16,

Harry Johansson, Ingelstad 48, ny ägare efter Nils Nilsson,

Manfred Johansson i Ingelstad 18,

Anders Hansson i Ingelstad 46,

Nils Nilsson i " 10, ny ägare efter Asta Jönsson,

Folke Persson i " 10; " " Tage Nilsson och

Oskar Andersson i Lunnarp nr 16.

§ 10.

Enär den vid sammanträdet m.m. år 1947 tjänstgörande skiftesgodemannen Nils Andersson, Östra Ingelstad, ej längre tjänstgjorde som god man, hade förrättningsmannen till dagens sammanträde kallat Alfred Hansson ävenledes i Ö:a Ingelstad att i Anderssons ställe tjänstgöra som god man vid förrättningen. Något jäv mot Hansson anfördes på tillfrågan ej.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade Anders Hansson och Tage Persson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 12.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 13.

Till arbetsstyrelse för företag I valdes Ivar Ingemansson i Tjustorp nr 14.

Till arbetsstyrelse för företag II valdes Oskar Olsson i Ingelstad nr 16.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företag III valdes Oskar Olsson i Ingelstad nr 16 och till övriga ledamöter Harry Johansson i Ingelstad 48 och Anders Hansson i Ingelstad 46 med Ture Nilsson i Lunnarp nr 6 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Oskar Olsson, adress Ingelstad nr 16 pr Smedstorp.

§ 14.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 1.206 kronor 05 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 15.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Ingelstad nr 16 pr SMEDSTORP den 14 mars 1950.

Ken Westling
statens lantbruksingeniör.


Biträdande gode män:


Höj. Ekdahl Alfred Hansson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Nils Nilsson, nr 48 Ö. Ingelstad, Lunnarp, m.fl., var-
över torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt för-
ordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, där-
est laga hinder ej möter, verkställa syn å sökandena tillhörig
vattenskadad mark å nr 48, 10 och 16 Ingelstad i Östra Ingelstads
socken och nr 1 Tjustorp i Smedstorps socken.

*Collas
an* Kristianstad i landskansliet den 19 december 1945.


(A.E. Roche)


(Georg Landborg)

Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, att förrätta syn å oss tillhörig vattenskadad mark å nr. 48, 10 och 16 Ingelstad i Östra Ingelstads socken och nr. 1 Tjustorp i Smedstorps socken av Kristianstads län. Utöver här nämnda hemman kommer med säkerhet nr. 47 Ingelstad i Östra Ingelstads socken och nr. 8, 9, 5 och 6 Tjustorp i Smedstorps socken att beröras av torrläggningen.

Östra Ingelstad och Tjustorp den 24 november 1945.

Arts Arlsjö
Hemmansägare nr. 48 Ö.
Ingelstad, Lunnarp.

Oskar Olsson
Hemmansägare nr. 10 och 16
Ö. Ingelstad, Smedstorp.

Ivar Ingemansson
Hemmansägare nr. 1 Tjustorp,
Smedstorp.

Bevittnas:

Pete Jönsson
Smedstorp

Anders Jönsson
Smedstorp

RESOLUTION.

Översändes till Torrläggningsnämnden i länet om förslaget samt samman att argiva yttrande i ärendet och därvid återställa romschandlingarna. Kristianstad i landskapsliet den 27 november 1945.

Nr. 89/40 Ekdin
Ank. den 14 DEC. 1945
III Landskapsliet
i Kristianstads län.

På länsläns vägnar:

Göran Lundberg

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 13 december 1945.

Anders Lundberg

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,
147 och 153 i Smedstorps socken, Ingelstad n:ris
10,16,18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads socken
samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken
av Kristianstads län den 26 november 1947 kl. 9.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smedstorps
socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads soc-
ken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av Kristianstads
län, vilket företag även kan komma att angå järnvägs- och landsvägs-
trummor inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid samman-
träde hos lantbr. Oskar Olsson, Ingelstad nr 16, den 26 november 1947
kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Kristianstad den 20 oktober 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Antaget på...

26 okt. 1947.

Hjelm Holm.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147
och 153 i Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,
18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads socken samt
Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av
Kristianstads län den 26 november 1947 kl. 9.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smedstorps
socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads soc-
ken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av Kristianstads
län, vilket företag även kan komma att angå järnvägs- och landsvägs-
trummor inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid samman-
träde hos lantbr. Oskar Olsson, Ingelstad nr 16, den 26 november 1947
kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Kristianstad den 20 oktober 1947.

Wlas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i församlingens församling

26 okt. 1947

Hjalmar Holm

Avsänd till pastorsämbetet i Kverrestads socken den 20 oktober 1947.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147
och 153 i Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,
18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads socken samt
Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av
Kristianstads län den 26 november 1947 kl. 9.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smedstorps
socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads soc-
ken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av Kristianstads
län, vilket företag även kan komma att angå järnvägs- och landsvägs-
trummor inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid samman-
träde hos lantbr. Oskar Olsson, Ingelstad nr 16, den 26 november 1947
kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Kristianstad den 20 oktober 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Örnestads Kyrkans i
Laga Ordning Anslagen i
Ö. Ingelstads Kyrka m.m.
Den 26 okt. 1947 bet.*

*Örnestads Kyrkans
i
P.C.*

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Ingelstads socken den 20 oktober 1947.

ans. på 23/10 47

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 mars 1950 kl. 11 f.m. inom
Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smeds-
torps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47
och 48 i Ö. Ingelstads socken samt Lunnarp n:ris
6 och 16 i Kverrestads socken av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i
Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Ö. Ingel-
stads socken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av
Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos
Oskar Olsson i Ingelstad nr 16 den 14 mars 1950 kl. 11 f.m., då
bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 21 februari 1950.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Smedstorps församling
den 26 feb. 1950.
Hjalmar Holm
Kyrkostånd v. Pastor Kammelinstr. Kyrkostånd

Avsänd till pastorsämbetet i Smedstorps socken den 21 februari 1950.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 mars 1950 kl. 11 f.m. inom
Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smeds-
torps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och
48 i Ö. Ingelstads socken samt Lunnarp n:ris 6
och 16 i Kverrestads socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i
Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Ö. Ingel-
stads socken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av
Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos
Oskar Olsson i Ingelstad nr 16 den 14 mars 1950 kl. 11 f.m., då
bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 21 februari 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Smedstorps församling
den 19.....
Kyrkoherde v. Pastor Kommunalt Kyrkostyrelse

Anslaget i laga ordning
i Kverrestads församling
den 26 feb. 1950.
Hjalmar Holm

Avsänd till pastorsämbetet i Kverrestads socken den 21 febr. 1950.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 mars 1950 kl. 11 f.m. inom
Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smeds-
torps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och
48 i Ö. Ingelstads socken samt Lunnarp n:ris 6 och
16 i Kverrestads socken av Kristianstads län.

*inlämnat via
Hammurby 24/50
2*

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i
Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Ö. Ingel-
stads socken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av
Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos
Oskar Olsson i Ingelstad nr 16 den 14 mars 1950 kl. 11 f.m., då
bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 21 februari 1950..

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Alla oroväsende Kung
(Kungens) blivit i laga
ordning avlagda i Ö.
Ingelstads kyrka m.m.
den 26 februari 1950 b.e.*

*J. M. Lund
pl.*

Avsänd till pastorsämbetet i Ö. Ingelstads socken den 21 febr. 1950.

Obs. Pastor. Saksen, ej Hammurby

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads socken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 26 november 1947 kl. 9.30 f.m.

1.	Lantbrukare Oscar Malmkvist	sterbhus,	Tjustorp nr 2	SMEDSTORP
2.	"	Lars Malmkvist,	" " 8	"
3.	"	Ivar Ingemansson,	" " 14	"
4.	"	Manfred Johansson,	Ingelstad nr 18	"
5.	"	Jöns Lindvall,	" " 18	"
6.	"	Oscar Ohlsson, Björkhaga,	" " 16	"
7. Fr.	Asta Jönsson,	" " 10	"	"
8.	"	Tage Nilsson,	" " 10	"
9.	"	Anders Hansson, Rudolfsdal,	" " 46	LUNNARP
10.	"	Nils Nilsson, Ådala,	" " 48	"
11. F.d.	"	Edvard Nilsson,	Nybo	"
12.	Arrendator Ture Nilsson,	"	"	"
13.	Lantbrukare Oscar Andersson,	Lilla Stensberg	"	"
14.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD
15.	Distriktschefen för Statens Järnvägars III:dje distrikt			MALMÖ
16.	Baningeniören,			YSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 oktober 1947, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Tjustorp n:ris 1,2,5,6,8,9,147 och 153 i Smedstorps socken, Ingelstad n:ris 10,16,18,46,47 och 48 i Östra Ingelstads socken samt Lunnarp n:ris 6 och 16 i Kverrestads socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1947-50.

Avdikningsområdets belägenhet, torrläggningsområdets uppdelning på olika företag m.m.

Företaget, vars ändamål är ^{att}erhålla förbättrade torrläggnings- och bruksningsmöjligheter för till större delen redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nedbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning har torrläggningsområdet av synemännen uppdelats i 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I dikesstr. A-B-C och B-D-E med kringliggande marker,

" II " F-G-H " G-I " " och

" III " K-L-M-N, L-O och M-P " " .

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Ivar Ingemansson	såsom ägare till fast.	Tjustorp	av 1 ¹ och 147 ¹ ,
Oscar Olsson	" " " "	Ingelstad	av 16 ¹ samt
Nils Nilsson	" " " "	"	av 48 ¹ (Nilssons fastighet innehaves numera av Harry Johansson).

Därjämte hava nedanstående personer undertecknat särskilda föreningshandling, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med sökandena, nämligen

Tage Persson såsom äg. till fast. Ingelstad 10⁶ och

16.
Anders Hansson såsom äg, till fast. Ingelstad 46¹, 47¹ och av 48¹.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning och äro avloppen, som ovan framhållits, i övrigt betecknade A-B-C, B-D-E, F-G-H, G-I, K-L-M-N, L-O och M-P respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Enligt längden för företag I utgör inom detta företag markens värde före företaget 6.891 kronor, dess värde efter företaget 11.885 kronor, vadan inom detta företag värdet av båtnaden beräknats till 4.994 kronor. För företag II utgöra näm-

da värden 10.326 kronor, 21.076 kronor och 10.750 kronor respektive enligt värderingslängden för detta företag. För företag III slutligen utgöra värdena 22.968 kronor, 49.500 kronor och 26.532 kronor enligt värderingslängden för detta företag.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att Lars Malmkvist och Evald Nilsson yrkat få antecknat till protokollet, att de ansågo, att deras marker ej skulle vinna någon båtnad genom arbetenas utförande. Synemännen äro emellertid av annan uppfattning och få av denna anledning hänvisa Malmkvist och Nilsson till värderingslängderna för de olika företagen.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B	1100 hektar
-------------	-------------

D	50	"
---	----	---

E	4	"
---	---	---

H	1100	"
---	------	---

51+35	9	"
-------	---	---

53+00	5 hektar		
L	950	"	
M	900	"	
N	850	"	
41+50	9	"	
O	5	"	och
P	40	"	.

Vid beräkning av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av vederbörande torrlägningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att där avloppet komme att utföras öppet, någon ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skulle utgå, men att ersättning däremot skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag. Beträffande öppna sträckorna A-B-C och F-G finna synemännen därför skäligen bestämma, att någon ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. För mark till jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligen föreskriva, att ersättning skall gäldas. Ersättningen skall uträknas efter arbetenas utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i

anspråk för upplagen ersättes efter ett värde av 30 öre/m². Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän. I samband härmed finna synemännen skäligt bestämma, att å str. A-4+57 skall upplaget läggas på avloppets östra sida och å str. F-9+60 å dess västra. Platsen för avloppets utvidgning å dessa sträckor framgår av sektionsritningarna.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å sträckorna B-D-E, G-H, G-I, K-L-M-N, L-O och M-P skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då resp. företag genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.
Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att där avloppet komme att utföras öppet skulle befintliga vägbroar ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. Med anledning härav har förslag upprättats till ombyggnad av markvägsbron vid C och kostnaderna medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Öppningen i vägbron vid A är möjligen vid exceptionella flöden för liten för att släppa fram vattenmängden, enär bron är utförd med rör, vilkas invändiga diameter är endast 0.9 meter. Synemännen hava emellertid ej ansett erforderligt, att bron om-

bygges nu. Vid exceptionella flöden kan nämligen vattnet få rinna över rören och körbanan. Synemännen finna emellertid skäligt föreskriva, att när bron ombygges, böra röransskaffas med en invändig diameter av 1.2 meter, därest rör skola användas vid ombyggnaden.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits att betrakta som tre st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I dikesstr. A-B-C och B-D-E med kringliggande marker,

"	II	"	F-G-H och G-I	"	"	"	och
"	III	"	K-L-M-N, L-O och M-P	"	"	"	.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. F-G-H med ägofig. 28-40 och 50-52 samt

"	II	"	G-I	"	"	26,27 och 41-49.
---	----	---	-----	---	---	------------------

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av efterstående tabell:

21.

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I	F-G-H	8.450:-	6.868:-	1.230
II	G-I	2.250:-	3.882:-	0.580, varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden för företaget.

Avdelning II erfordrar för sin torrläggning att delar av avdelning I även utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att de båda avdelningarna skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.995. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt förut åberopade, utlåatandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag III.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag III skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I	avloppsstr.	K-L-M-N+M-P	med ägofig.	53-62, 68-80 och 82-89
"	II	"	L-O	" " 63-67 och 81.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för

varje avdelning framgår av efterstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I	K-L-M-N+M-P	25.700:-	22.848:-	1.125
II	L-O	2.000:-	3.684:-	0.543 varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden för företaget. Avdelning II erfordrar för sin torrläggning att delar av avdelning I även utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att de båda avdelningarna skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 1.044. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag III finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de

23

med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 11.2652 procent påföras företag I, 24.7256 procent företag II och 64.0092 procent företag III.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företag I ingående brobyggnad underhålls av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad.

Avloppsdiket mellan C och F samt mellan H och K underhålls av markägarna mellan dessa punkter till djup och dimensioner, som framgå av profil- och sektionsritningarna.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna för företagen beräknas värdet av båtnaden inom företag I till 4.994 kronor, inom företag II till 10.750 kronor och inom företag III till 26.532 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena inom företagen II och III jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 55 kronor 92 öre. Av detta belopp belöper 16 kronor 12 öre å företag II och 39 kronor 80 öre å företag III.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-

24.
va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1955 skolande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med sakägarna i företaget uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras enligt det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid i företagen ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ingelstad nr. 16 pr SMEDSTORP den 14 mars 1950.

Klas Westling, Hög. Eskdahl Alfred Hansson

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt.		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Prealuträknings- och värderingslängd till
"Idala - Ingelskeds dikningsförelag I-III 1950"
i Smultorp, Ostra Ingelsked och Förrisbäcks
socknar av Kristianskeds län.
Förelag I

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Snedsörps socken

Litt. Hc $\frac{3}{32}$ mll av 9⁴ Tjustorp Lars Malmkvist

åker, sand och grusbl. lrig mo

- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -

Summa

Litt. He $\frac{3}{32}$ mll av 8² Tjustorp Lars Malmkvist

åker, sand- och grusbl. lrig mo.

- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -

Summa

Litt. Hf $\frac{1}{46}$ mll av 1¹ Tjustorp Ivar Ingemansson

åker, sand- och grusbl. lrig mo.

- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -

Brukningsbitrad uppkommer för 1.75 hektar genom igensläppning av stb. B-D.
eller alltså till 1.75*500.

Summa

Litt. Hb $\frac{3}{32}$ mll av 2³ Tjustorp Oskar Malmkvist stb.

åker, sand- och grusbl. lrig mo.

- 4 - - 4 -
- 4 - - 4 -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	1	04			—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	07			—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	3	08			2.400	192	—	3.000	240	—	600	48	—
6		19				192	—		240	—		48	—
7													
8													
9	4	10			2.400	240	—	3.000	300	—	600	60	—
10	5	20			2.700	540	—	3.000	600	—	300	60	—
11	6	02			2.700	54	—	3.000	60	—	300	6	—
12	7	11			2.700	297	—	3.000	330	—	300	33	—
13	8	22			1.800	396	—	3.000	660	—	1.200	264	—
14		65				1527	—		1.950	—		423	—
15													
16													
17	9	01			2.400	24	—	3.000	30	—	600	6	—
18	10	15			1.800	270	—	3.000	450	—	1.200	180	—
19	11	05			2.400	120	—	3.000	150	—	600	30	—
20	12	15			1.500	225	—	3.000	450	—	1.500	225	—
21	13	57			1.500	855	—	3.000	1.710	—	1.500	855	—
22	14	05			1.200	60	—	3.000	150	—	1.800	90	—
23	15	16			2.100	336	—	3.000	480	—	900	144	—
24	16	34			1.800	612	—	3.000	1020	—	1.200	408	—
25	17	11			1.500	165	—	3.000	330	—	1.500	165	—
26	18	18			2.400	432	—	3.000	540	—	600	108	—
27	19	37			1.500	555	—	3.000	1.110	—	1.500	555	—
Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha										875	—	875	—
28													
29		2 14				3654	—		7295	—		3641	—
30													
31	20	22			—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	21	13			2.400	312	—	3.000	390	—	600	78	—
33	22	07			1.800	126	—	3.000	210	—	1.200	84	—
		42				438	—		600	—		162	—

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Lill Fl 128 mtl av 9³ Tjustorp Oskar Malmkvist stlth
äker, sand - och grusbl. krig mo.
äker, - - -

Summa

Lill Fl and 147' Tjustorp Ivar Ingemansson
äker, sand och grusbl. krig mo
- 7 - - 11 -

Summa

Sammandrag

Lill Fl 32 mtl av 9⁴ Tjustorp Lars Malmkvist

Lill Fl 260 mtl av 8² Tjustorp - - -

Lill Fl 76 mtl av 1' Tjustorp Ivar Ingemansson

Lill Fl 32 mtl av 2³ Tjustorp Oskar Malmkvist stlth

Lill Fl 128 mtl av 9³ Tjustorp - - -

Lill Fl and 147' Tjustorp Ivar Ingemansson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

F a s t i g h e t o c h ä g a r e

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
1 <u>Smedstorps socken.</u>											
2 <u>Ae 1/32 mtl av 9⁴ Tjustorp.</u>											
3 <u>Lars Malmkvist.</u>											
4	åker, sand och grusbl. lerig mo	1		04		-	-	-		-	
5	" , " "	2		07		-	-	-		-	
6	" , " "	3		08		2.400	3.000	600	48	--	
7	Summa			19					48	--	
8 * 2											
9 <u>Ae 3/260 mtl av 8² Tjustorp.</u>											
10 <u>Lars Malmkvist.</u>											
11	åker, sand och grusbl. lerig mo	4		10		2.400	3.000	600	60	--	
12	" , " "	5		20		2.700	3.000	300	60	--	
13	" , " "	6		02		2.700	3.000	300	6	--	
14	" , " "	7		11		2.700	3.000	300	33	--	
15	" , " "	8		22		1.800	3.000	1.200	264	--	
16	Summa			65					423	--	
17 1											
18 <u>Af 1/96 mtl av 1¹ Tjustorp.</u>											
19 <u>Ivar Ingemansson.</u>											
20	åker, sand och grusbl. lerig mo	9		01		2.400	3.000	600	6	--	
21	" , " "	10		15		1.800	3.000	1.200	180	--	
22	" , " "	11		05		2.400	3.000	600	30	--	
23	" , " "	12		15		1.500	3.000	1.500	225	--	
24	" , " "	13		57		1.500	3.000	1.500	855	--	
25	" , " "	14		05		1.200	3.000	1.800	90	--	
26	" , " "	15		16		2.100	3.000	900	144	--	
27	" , " "	16		34		1.800	3.000	1.200	408	--	
28	" , " "	17		11		1.500	3.000	1.500	165	--	
29	" , " "	18		18		2.400	3.000	600	108	--	
30	" , " "	19		37		1.500	3.000	1.500	555	--	
31 Brukningsbåtnad uppkommer för 1.75 hektar genom igenläggning av str. B-D. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller alltså till 1.75 x 500											
32	Summa			2 14					875	--	
33									3641	--	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tömt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ah 3/32 mtl av 2 ³ Tjustorp.										1
Oskar Malmkvist sterbh.										2
åker, sand och grusbl. lerig mo	20	22				-	-	-	-	3
" " "	21	13				2.400	3.000	600	78 --	4
" " "	22	07				1.800	3.000	1.200	84 --	5
Summa		42							162 --	6
A1 1/128 mtl av 9 ³ Tjustorp.										7
Oskar Malmkvist sterbh.										8
åker, sand och grusbl. lerig mo	23a	25				1.800	3.000	1.200	300 --	9
" " "	23b	22				1.800	3.000	1.200	264 --	10
Summa		47							564 --	11
Ak avst. 147 ¹ Tjustorp.										12
Ivar Ingemansson.										13
åker, sand och grusbl. lerig mo	24	01				-	-	-	-	14
" " "	25	13				1.800	3.000	1.200	156 --	15
Summa		14							156 --	16
Sammandrag.										
Ac 1/32 mtl av 9 ⁴ Tjustorp.										17
Lars Malmkvist		19							48 --	18
Ae 3/260 mtl av 8 ² Tjustorp.										19
Lars Malmkvist		65							423 --	20
Af 1/96 mtl av 1 ¹ Tjustorp.										21
Ivar Ingemansson	2	14							3641 --	22
Ah 3/32 mtl av 2 ³ Tjustorp.										23
Oskar Malmkvist sterbh.		42							162 --	24
A1 1/128 mtl av 9 ³ Tjustorp.										25
Oskar Malmkvist sterbh.		47							564 --	26
Ak avst. 147 ¹ Tjustorp.										27
Ivar Ingemansson		14							156 --	28
Summa		4	01						4994 --	29

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950"								
2		i Smedstorps, Ö. Ingelstads och Kverrestads socknar								
3		av Kristianstads län.								
4		<u>Företag I.</u>								
5		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
6	3+71-6+48	277								
7	3+71-6+48	277 Schaktning av sten och grus								
8		m.m. för öppet dike m ³	700	2.75	1925	--	1925	--		
9	6+44-6+48	4 Vägbro enl. ritning 1.0 m								
10		brokulvert st	1	700:-	700	--	700	--	2625	--
11		För oförutsedda fall, ar-								
12		betets tillsyn m.m. till-								
13		lägges c:a 10 %							250	--
14		Uppmätning av den areal,								
15		som tages i anspråk för								
16		jord- och stenupplag, ut-								
17		föres efter företagets ut-								
18		förande. Ersättning härför								
19		uträknas enl. utlåtandets								
20		bestämmelser, men beräknas								
21		här överslagsvis till							400	--
22		<u>Summa</u>							3275	--
23										
24	60+00-61+52	152 <u>Dikessträckan B-D.</u>								
25	60+00-61+52	152 Schaktning för täckt led-								
26		ning, rörens läggning och								
27		dikesjordens återfyll-								
28		ning lm	152	1.50	228	--	228	--		
29	60+00-61+52	152 12" cementrör lm	152	4.50	684	--	684	--		
30	61+52	Intagningsbrunn av betong								
31		enl. ritning inre diam.								
32		0.7 m st	1	70.00	70	--				
33	60+00	Dikesöga av betong enl.								
34		ritning st	1	125:-	125	--	195	--		
35		Överföres					1107	--		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört					1107	--	1107	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							93	--
		Summa							1200	--
61+52-62+10	58	Dikessträckan D-E.								
61+52-62+10	58	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning och								
		dikesjordens återfyll-								
		ning	lm	58	3.00	174	--	174	--	
61+52-62+10	58	6" cementrör	lm	58	2.30	133	40	133	40	
62+10		Intagningsbrunn av betong								
		enl. ritning, inre diam.								
		0.7 m	st	1	70.00	70	--	70	--	377 40
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							22	60
		Summa							400	--
		Sammandrag.								
3+71-6+48	277	Dikessträckan A-B-C							3275	--
60+00-61+52	152	" B-D							1200	--
61+52-62+10	58	" D-E							400	--
		Summa							4875	--
Ingelstad nr 16 pr SMEDSTORP den 14 mars 1950.										
Klas Westling										
statens lantbruksingeniör.										

26 80. 42

Hästnadsfödelningelängd.
 till Idala - Fingelstads dikningsföretag I-III 1950
 i Smedstorp. Östra Fingelstad och Hovrestads
 socknar av Kristianstads län.

Företag I

Littera i hästbarn	Hemmanstal.	Registrationsnummer	Socken, by	Ejägare	Födelande eller icke födelande	Förädlingsvärde		Födningstal	Bäddnadsfödning		Förädlingsvärden.	
						kr	ö		%	kr	ö	kr
			Smedstorp socken									
7c	1/52	ar 94	Fjortorp	Lars Holmström	jäst	48	-	0.962	46	90	1	59
7e	3/260	ar 82	" -	Same	" -	423	-	8.470	412	91	13	99
7f	1/96	ar 1'	" -	3 Per Ingemannsson	läst	3.641	-	72.907	3.554	22	120	43
7h.	3/52	ar 23	" -	Oskar Holmström stuhl	jäst	162	-	3.243	158	10	5	36
7i	1/28	ar 93	" -	Same	" -	564	-	11.294	550	58	18	65
7k	ant. 147'		" -	3 Per Ingemannsson	läst	156	-	3.124	152	29	5	16
Summa						4.994	-	100.000	4.875	-	165	18
Ingetat N:16 för Smedstorp den 14 mars 1950.												
Klas Wictling. Hög. Ekdahl Alfred Larsson												

Fingelstad N:16 för Smedstorp den 14 mars 1950.

Klas Wistling Hög. Ekblad Alfred Svensson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande, mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealkräknings- och värderingslängd till
"Idala - Ingelstads dikningsförelag I-II 1950"
i Småborg, Östra Ingelstad och Skerrekövs
socknar av Kristianstads län
Förelag II

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tömt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
0.4/0.8 3	26	25			1.200	300	-	2.400	600	-	1.200	300	-
4		25				300	-		600	-		300	-
5													
6													
7	27	20			1.500	300	-	3.000	600	-	1.500	300	-
8		20				300	-		600	-		300	-
9													
10													
11	28	10			1.800	180	-	3.000	300	-	1.200	120	-
12	29	18			1.800	324	-	3.000	540	-	1.200	216	-
13	30	36			1.200	432	-	3.000	1080	-	1.800	648	-
14	31	19			1.800	342	-	3.000	570	-	1.200	228	-
15	32	26			1.800	468	-	3.000	780	-	1.200	312	-
16	33	30			1.800	540	-	3.000	900	-	1.200	360	-
17	34	28			1.800	504	-	3.000	840	-	1.200	336	-
18	35	17			1.800	306	-	3.000	510	-	1.200	204	-
19	36	26			1.500	390	-	3.000	780	-	1.500	390	-
20	37	14			1.500	210	-	3.000	420	-	1.500	210	-
21	38	50			1.500	750	-	3.000	1500	-	1.500	750	-
22	39	42			1.500	630	-	3.000	1260	-	1.500	630	-
23	40	37			1.500	555	-	3.000	1110	-	1.500	555	-
24	41	62			1.200	744	-	3.000	1860	-	1.800	1116	-
25	42	06			1.800	108	-	3.000	180	-	1.200	72	-
26	43	15			2.400	360	-	3.000	450	-	600	90	-
0.3/0.9 27	44	34			900	306	-	2.700	918	-	1.800	612	-
28	45	24			1.200	288	-	3.000	720	-	1.800	432	-
29	46	46			1.200	552	-	3.000	1380	-	1.800	828	-
30	47	18			2.400	432	-	3.000	540	-	600	108	-
31	48		04		300	12	-	600	24	-	300	12	-
32	49		04		300	12	-	600	24	-	300	12	-
av skatthan f-d. Värdet av denna båtнад													
33									1.000	-		1.000	-
	5	58	08			8445	-		17686	-		9241	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lill Bf $\frac{1}{768}$ mtl av 10^7 Ingelstad Asta Jönsson (Nyg. Nils Nilsson)
äker, sand och grusbl. beig mo
Summa

Lill Bg $\frac{5}{768}$ mtl av 10^7 Ingelstad Tage Nilsson (Nyg. Torke Persson)
äker, sand och grusbl. beig mo
- 4 -
Summa

Sammandrag

Lill Bb $\frac{1}{32}$ mtl av 18^7 Ingelstad Manfred Johansson
Lill Bd $\frac{1}{48}$ mtl 18^{12} Ingelstad Jöns Lindvall
Lill Be $\frac{25}{224}$ mtl av 16^1 Ingelstad Oskar Olsson
Lill Bf $\frac{1}{768}$ mtl av 10^7 Ingelstad Asta Jönsson (Nyg. Nils Nilsson)
Lill Bg $\frac{5}{768}$ mtl av 10^7 Ingelstad Tage Nilsson (Nyg. Torke Persson)
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

F a s t i g h e t o c h ä g a r e

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Östra Ingelstads socken.</u>										
2	<u>Bb 1/132 mtl av 18⁷ Ingelstad.</u>										
3	<u>Manfred Johansson.</u>										
0.4/0.8	åker, sand och grusbl. lerig mo	26	25				1.200	2.400	1.200	300	--
	Summa		25							300	--
6	<u>Bd 1/48 mtl 18¹⁷ Ingelstad.</u>										
7	<u>Jöns Lindvall.</u>										
8	åker, sand och grusbl. lerig mo	27	20				1.500	3.000	1.500	300	--
9	Summa		20							300	--
10											
11	<u>Be 25/224 mtl av 16¹ Ingelstad.</u>										
12	<u>Oskar Olsson.</u>										
13	åker, sand och grusbl. lerig mo	28	10				1.800	3.000	1.200	120	--
14	" , " "	29	18				1.800	3.000	1.200	216	--
15	" , " "	30	36				1.200	3.000	1.800	648	--
16	" , " "	31	19				1.800	3.000	1.200	228	--
17	" , " "	32	26				1.800	3.000	1.200	312	--
18	" , " "	33	30				1.800	3.000	1.200	360	--
19	" , " "	34	28				1.800	3.000	1.200	336	--
20	" , " "	35	17				1.800	3.000	1.200	204	--
21	" , " "	36	26				1.500	3.000	1.500	390	--
22	" , " "	37	14				1.500	3.000	1.500	210	--
23	" , " "	38	50				1.500	3.000	1.500	750	--
24	" , " "	39	42				1.500	3.000	1.500	630	--
25	" , " "	40	37				1.500	3.000	1.500	555	--
26	" , " "	41	62				1.200	3.000	1.800	1116	--
27	" , " "	42	06				1.800	3.000	1.200	72	--
28	" , " "	43	15				2.400	3.000	600	90	--
29	" , " "	44	34				900	2.700	1.800	612	--
0.3/0.9	" , " "	45	24				1.200	3.000	1.800	432	--
30	" , " "	46	46				1.200	3.000	1.800	828	--
31	" , " "	47	18				2.400	3.000	600	108	--
32											
33	Överföres		5 58							8217	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blj- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		5	58						8217	--
Ängsmark	48			04		300	600	300	12	--
"	49			04		300	600	300	12	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av str. G-H. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 2 x 500 (avd. I)										1000 --
Summa		5	58	08					9241	--
Bf 1/768 mtl av 10 ⁷ Ingelstad.										
Asta Jönsson. (Ny äg. Nils Nilsson).										
Åker, sand och grusbl. lerig mo	50	38				1.800	3.000	1.200	456	--
Summa		38							456	--
Bg 5/768 mtl av 10 ⁷ Ingelstad.										
Tage Nilsson. (Ny äg. Folke Persson).										
Åker, sand och grusbl. lerig mo	51	27				1.500	3.000	1.500	405	--
" " "	52	08				2.400	3.000	600	48	--
Summa		35							453	--
Sammandrag.										
Bb 1/132 mtl av 18 ⁷ Ingelstad.										
Manfred Johansson										
		25							300	--
Bd 1/48 mtl 18 ¹⁷ Ingelstad.										
Jöns Lindvall										
		20							300	--
Be 25/224 mtl av 16 ¹ Ingelstad.										
Oskar Olsson										
		5	58	08					9241	--
Bf 1/768 mtl av 10 ⁷ Ingelstad.										
Asta Jönsson (Ny äg. Nils Nilsson)										
		38							456	--
Bg 5/768 mtl av 10 ⁷ Ingelstad.										
Tage Nilsson (Ny äg. Folke Persson)										
		35							453	--
Summa		6	76	08					10750	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Enkeltpris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950"								
2		i Smedstorps, Ö. Ingelstads och Kverrestads socknar								
3		av Kristianstads län.								
4		Företag II.								
5		Dikessträckan F-G.								
6	9+09-12+81	372								
7	9+09-12+81	372	Schaktning av stenb. grus							
8			m.m. för öppet dike m ³	1100	2.50	2750	--		2750	--
9			För oförutsedda fall, ar-							
10			betets tillsyn m.m. till-							
11			lägges c:a 10 %						280	--
12			Uppmätning av den areal, som							
13			tages i anspråk för jord-							
14			och stenupplag, utföres							
15			efter företagets utförande.							
16			Ersättning härför uträknas							
17			enl. utlåtandets bestäm-							
18			melser men uppskattas här							
19			överslagsvis till						570	--
20			Summa						3600	--
21										
22	12+81-14+24	143	Dikessträckan G-H.							
23	12+81-14+24	143	Schaktning för täckt led-							
24			ning, rörens läggning,							
25			dikesjordens återfyll-							
26			ning	lm	143	3.00	429	--	429	--
27	12+81-14+24	143	36" cementrör	lm	143	25.00	3575	--	3575	--
28	12+81		Dikesöga av betong	st	1	150:-	150	--		
29	14+24		Intagningsbassäng av be-							
30			tong	st	1	300:-	300	--	450	--
31			För oförutsedda fall, ar-							
32			betets tillsyn m.m. till-							
33			lägges c:a 10 %						396	--
34			Summa						4850	--
35										

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Avslutnings- och värderingslängd till
"Ädala- Ingelstads dikningsföretag I-III 1950"
i Gnudsbyns, Östra Ingelstads och Vrennabods
söckner av Kristianstads län.
Företag III.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Östra Ingelstad sockenLott Bc $\frac{25}{224}$ mtl. av 16' Ingelstad Oskar Olsson

äker, sand och grusbl. lög. ma

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

SummaLott Bk $\frac{1}{6}$ mtl. 10' Ingelstad Tage Persson. Ar Oskar Olsson

äker, sand och grusbl. lög. ma

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

Brukningsbättnad uppkommen för 0.5 ha av fastigheten genom
bräddas till 800 kr/ha eller till 0.5×800 (avd. I)SummaLott Bi $\frac{1}{6}$ mtl. 46' Ingelstad Anders Hansson.

äker, sand och grusbl. lög. ma

- " - - " - - " -

Brukningsbättnad uppkommen för 0.15 ha av fastigheten genom
bräddas till 800 kr/ha eller till 0.15×800 (avd. I)Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	53	38			2 400	912	-	3 000	1 140	-	600	228	-
4	54	105			900	945	-	3 000	3 150	-	2 100	2 205	-
5	55	10			1 500	150	-	3 000	- 300	-	1 500	150	-
6	56	61			1 500	915	-	3 000	1 830	-	1 500	915	-
7	57	15			2 700	405	-	3 000	450	-	300	45	-
8	58	05			2 400	120	-	3 000	150	-	600	30	-
9	59	04			2 400	96	-	3 000	120	-	600	24	-
10		238				3 543	-		7 140	-		3 597	-
11													
12													
13	60	45			1 500	675	-	3 000	1 350	-	1 500	675	-
14	61	19			1 500	285	-	3 000	570	-	1 500	285	-
15	62	51			1 500	765	-	3 000	1 530	-	1 500	765	-
16	63	64			1 200	768	-	3 000	1 920	-	1 800	1 152	-
17	64	22			2 100	462	-	3 000	660	-	900	198	-
18	65	15			1 500	225	-	3 000	450	-	1 500	225	-
19	66	59			600	354	-	3 000	1 770	-	2 400	1416	-
20	67	11			1 200	132	-	3 000	330	-	1 800	198	-
21	igenläggning av st. 16+ ³³ 17+ ⁷⁶ Värdet av denna bildad												
22									400	-		400	-
23		286				3 666	-		8 980	-		5 314	-
24													
25													
26	68	52			1 800	936	-	3 000	1 560	-	1 200	624	-
27	69	43			1 800	774	-	3 000	1 290	-	1 200	516	-
28	igenläggning av st. 17+ ⁷⁶ 18+ ¹⁵ Värdet av denna bildad												
29									120	-		120	-
30		95				1 710	-		2 970	-		1 260	-
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lott Bk $\frac{1}{16}$ mtl. 47' Ingetad Anders Hansson

äker, sand och grus. l. l. m. o.

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

Brutningshåtnod uppkommer för 1.5 ha av fastigheten genom
beräknes till 500 kr/ha eller till 1.5×500 (avd. I)

Summa

Lott Bk $\frac{1}{224}$ mtl. av 48' Ingetad Anders Hansson

äker, sand och grus. l. l. m. o.

Summa

Lott Bm $\frac{13}{224}$ mtl. av 48' Ingetad Nils Nilsson (Nyg. Harry Johansson)

äker, sand och grus. l. l. m. o.

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

- " - - " - - " -

Brutningshåtnod uppkommer för 2.5 ha av fastigheten genom igen -

Värdet av denna håtnod beräknes till 500 kr/ha eller till 2.5×500 (avd. I)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Kronstads socken

Lott C₀₀ $\frac{1}{8}$ mtl 6' Lunnarp Evald Nilsson (ny äg. Ture Nilsson)
 ängsmark (odl.)
 - " - (- " -)

Summa

Lott C₃ $\frac{1}{8}$ mtl av $\frac{1}{6}$ ² Lunnarp Oscar Anderson
 äker, seed at gruml. leig. m.

SammandragÖstra Ingelbods socken

Lott B_e $\frac{25}{224}$ mtl. av $\frac{1}{6}$ ¹ Ingelstad Oskar Olsson
 " B₇ $\frac{1}{64}$ " 10' - " - Tage Persson av Oskar Olsson
 " B₂ $\frac{1}{6}$ " 46' - " - Anders Nilsson
 " B₂ $\frac{1}{6}$ " 47' - " -
 " B₂ $\frac{1}{224}$ " av 48' - " -
 " B_m $\frac{13}{224}$ " av 48' - " - Nils Nilsson (ny äg. Harry Johansson)

Kronstads socken

Lott C_a $\frac{1}{8}$ mtl 6' Lunnarp Evald Nilsson (ny äg. Ture Nilsson)
 " C₃ $\frac{1}{8}$ " av $\frac{1}{6}$ ² - " - Oscar Anderson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	87		119		600	714	-	2.000	2.380	-	1.400	1.666	-
4	88		132		1.200	1.704	-	2.000	2.840	-	800	1.136	-
5			261			2.418	-		5.220	-		2.802	-
6													
7													
8	89	62			22.100	1.302	-	3.000	1.860	-	900	558	-
9		62				1.302	-		1.860	-		558	-
10													
11													
12													
13		238				3.543	-		7.140	-		3.597	-
14		286				3.666	-		8.980	-		5.314	-
15		95				1.710	-		2.970	-		1.260	-
16		221				3.282	-		7.380	-		4.098	-
17		16				288	-		480	-		192	-
18		424				6.759	-		15.470	-		8.711	-
19													
20			261			2.418	-		5.220	-		2.802	-
21		62				1.302	-		1.860	-		558	-
22		1392	261			22.968	-		49.500	-		26.532	-
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Ingelestad N: 16 pr Smedstorp den 14 mars 1950.
 Ken Whiting, Høj. Ekdahl, Alfred Hansen

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Östra Ingelstads socken.										
Be 25/22¹/₄ mtl av 16¹ Ingelstad.										
Oskar Olsson.										
åker, sand och grusbl. lerig mo	53	38		2.400	3.000	600	228	--		
" , " "	54	1 05		900	3.000	2.100	2205	--		
" , " "	55	10		1.500	3.000	1.500	150	--		
" , " "	56	61		1.500	3.000	1.500	915	--		
" , " "	57	15		2.700	3.000	300	45	--		
" , " "	58	05		2.400	3.000	600	30	--		
" , " "	59	04		2.400	3.000	600	24	--		
Summa		2 38					3597	--		
Bh 1/6⁶/₄ mtl 10 Ingelstad.										
Tage Persson arr. Oskar Olsson.										
åker, sand och grusbl. lerig mo	60	45		1.500	3.000	1.500	675	--		
" , " "	61	19		1.500	3.000	1.500	285	--		
" , " "	62	51		1.500	3.000	1.500	765	--		
" , " "	63	64		1.200	3.000	1.800	1152	--		
" , " "	64	22		2.100	3.000	900	198	--		
" , " "	65	15		1.500	3.000	1.500	225	--		
" , " "	66	59		600	3.000	2.400	1416	--		
" , " "	67	11		1.200	3.000	1.800	198	--		
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.5 har av fastigheten genom igenläggn- ning av str. 16+33-17+76. Värdet av denna båtnad beräknas till 800 kr/har eller till 0.5 x 800 (avd. I)										
Summa		2 86					5314	--		
Bi 1/16 mtl 46 Ingelstad.										
Anders Hansson.										
åker, sand och grusbl. lerig mo	68	52		1.800	3.000	1.200	624	--		
" , " "	69	43		1.800	3.000	1.200	516	--		
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.15 har av fastigheten genom igen- läggning av str. 17+76-18+15. Värdet av denna båtnad beräknas till 800 kr/har eller till 0.15 x 800 (avd. I)										
Summa		95					1260	--		

1907/1908

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Bk 1/16 mtl 47¹ Ingelstad.											
Anders Hansson.											
åker, sand och grusbl. lerig mo	70	16				1.500	3.000	1.500	240	--	
" " "	71	15				1.800	3.000	1.200	180	--	
" " "	72	22				2.100	3.000	900	198	--	
" " "	73	09				1.500	3.000	1.500	135	--	
" " "	74	42				1.500	3.000	1.500	630	--	
" " "	75	70				1.200	3.000	1.800	1260	--	
" " "	76	47				1.500	3.000	1.500	705	--	
Brukningsbåtnad uppkommer för 1.5 har av fastigheten genom igenläg- gning av str. 18+15-20+26. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/har eller till 1.5 x 500 (avd. I)									750	--	
Summa		2 21							4098	--	
B1 1/224 mtl av 48¹ Ingelstad.											
Anders Hansson.											
åker, sand och grusbl. lerig mo	77	16				1.800	3.000	1.200	192	--	
Summa		16							192	--	
Bm 13/224 mtl av 48¹ Ingelstad.											
Nils Nilsson (ny äg. Harry Johansson.)											
åker, sand och grusbl. lerig mo	78	35				1.200	3.000	1.800	630	--	
" " "	79	70				1.200	3.000	1.800	1260	--	
" " "	80	92				1.500	3.000	1.500	1380	--	
" " "	81	33				1.500	3.000	1.500	495	--	
" " "	82	90				1.200	3.000	1.800	1620	--	
" " "	83	38				1.500	3.000	1.500	570	--	
" " "	84	83				1.500	3.000	1.500	1245	--	
" " "	85	27				2.100	3.000	900	243	--	
" " "	86	06				2.700	3.000	300	18	--	
Brukningsbåtnad uppkommer för 2.5 har av fastigheten genom igenläg- gning av str. 20+20-M-N och M-P. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/har eller till 2.5 x 500 (avd. I)									1250	--	
Summa		4 74							8711	--	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Kverrestads socken.</u>										
2	<u>Ca 1/4 mtl 6 Lunnarp.</u>										
3	<u>Evald Nilsson (ny äg. Ture Nilsson).</u>										
4	ängsmark (odl.)	87			1	19	600	2.000	1.400	1666	--
5	" (")	88			1	42	1.200	2.000	800	1136	--
6	Summa				2	61				2802	--
7	<u>Ca 1/48 mtl av 16 Lunnarp.</u>										
8	<u>Oscar Andersson.</u>										
9	åker, sand och grusbl. lerig m	89			62		2.100	3.000	900	558	--
10	Summa				62					558	--
11											
12											
13											
14											
15	<u>Östra Ingelstads socken.</u>										
16	<u>Be 25/224 mtl av 16 Ingelstad.</u>										
17	Oskar Olsson		2	38						3597	--
18	<u>Bh 1/64 mtl 10 Ingelstad.</u>										
19	Tage Persson arr. Oskar Olsson		2	86						5314	--
20	<u>B1 1/16 mtl 46 Ingelstad.</u>										
21	Anders Hansson				95					1260	--
22	<u>Bk 1/16 mtl 47 Ingelstad.</u>										
23	Anders Hansson		2	21						4098	--
24	<u>B1 1/224 mtl av 48 Ingelstad.</u>										
25	Anders Hansson				16					192	--
26	<u>Bm 13/224 mtl av 48 Ingelstad.</u>										
27	Nils Nilsson (ny äg. Harry Johansson)	4	74							8711	--
28	<u>Kverrestads socken.</u>										
29	<u>Ca 1/4 mtl 6 Lunnarp.</u>										
30	Evald Nilsson (ny äg. Ture Nilsson)				2	61				2802	--
31	<u>Ca 1/48 mtl av 16 Lunnarp.</u>										
32	Oscar Andersson				62					558	--
33	Summa		13	92	2	61				26532	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Ädala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950"								
2		i Smedstorps, Ö. Ingelstads och Kverrestads socknar								
3		av Kristianstads län.								
4		Företag III.								
5		Dikessträckan K-L.								
6	16+00-17+33	133								
7	16+00-16+28	28	Schaktning för täckt led-							
8			ning, rörens läggning och							
9			dikesjordens återfyll-							
10			ning	lm	28	5.00	140	--		
11	16+28-16+33	5	Dito Dito	lm	5	10.00	50	--		
12	16+33-17+33	100	Dito Dito	lm	100	4.00	400	--	590	--
13	16+00-17+33	133	36" cementrör	lm	133	25.00	3325	--	3325	--
14	16+00		Dikesöga av betong enl.							
15			ritning	st	1	150:-	150	--	150	--
16	16+33, 17+33,		Intagningsbrunn av betong							
17			enl. ritning, inre diam.							
18			1.2 m	st	2	125:-	250	--	250	--
19			För oförutsedda fall, ar-							
20			betets tillsyn m.m. till-							
21			lägges c:a 10 %						385	--
22			Summa						4700	--
23	17+33-22+22	489	Dikessträckan L-M.							
24	17+33-18+89	156	Schaktning för täckt led-							
25			ning, rörens läggning och							
26			dikesjordens återfyll-							
27			ning	lm	156	5.00	780	--		
28	18+89-18+93	4	Dito Dito	lm	4	10.00	40	--		
29	18+93-20+60	167	Dito Dito	lm	167	5.00	835	--		
30	20+60-21+40	80	Dito Dito	lm	80	4.00	320	--		
31	21+40-22+18	78	Dito Dito	lm	78	5.00	390	--		
32	22+18-22+22	4	Dito Dito	lm	4	10.00	40	--	2405	--
33	17+33-22+22	489	36" cementrör	lm	489	25.00	12225	--	12225	--
34			Överföres						14630	--
35										

[illegible]

Kostnadsfördelningelängd.

huv Ndala - Ingelstads dikningsföretag I-III 1950; Snedetoys
Östra Ingelstads och Kvenestads bockar av Kristianstads bän.

Företag III

Littera i Kostn.	Bemärk.	Registernummer.	Boknr, by.	Delägare	Sökande eller sökt sökande.	Förbättringsvärde.		%	Fördelningstal.		Beräknad Kostnad.		Förbättringskostnad.	
						kr	övr		kr	övr	kr	övr		
<u>Östra Ingelstad</u>														
Be	85/224	ar 16'	Ingelstad 1	Oskar Oleson	sök	3.597	-	13.557	3.755	39	127	24		
Bh.	1/64	10'	" - 5	Tage Persson	sök m. sök									
				an: Oskar Oleson	sök	5.314	-	20.029	5.548	03	187	99		
Bi	1/16	46'	" - 4	Anders Hansson	sök	1.260	-	4.749	1.315	47	44	57		
Bk	1/16	47'	" 4	Jane	sök	4.098	-	15.445	4.278	27	144	96		
Bl	1/224	ar 48'	" - 4	Jane	sök	192	-	0.724	200	55	6	80		
Bm.	13/224	ar 48'	" 2	Harry Johansson	sök	8.711	-	32.832	9.094	46	308	15		
				(f. äg. Wils Nilsson)										
<u>Kvenestad.</u>														
Ca	1/4	6'	Lummayr	Evald Nilsson	sök	2.802	-	10.560	2.945	12	99	11		
Cb	1/48	ar 16 ²	" -	Oskar Andersson	sök	558	-	2.104	582	81	19	75		
Summa.						26.533	-	100.000	37.700	-	938	57		

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovannämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagen 7 kap. 27 §, att delägare, som ej är sökande till

6/.

förrättningen, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostna-
den för dikningen än som svarar mot värdet av den båtnad, som beredes
hans mark. Förrättningskostnaden fördelas dock utan sådan begräns-
ning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Ingeletor N: 16 pr Smedstorp den 14 mars 1950.

Km Westling, Hög. Ekdahl Alfred Claussen

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950 i Smedstorps, Ö. Ingelstads
(företagets benämning etc. samt socken och län)
och Kverrestads socknar av Kristianstads län.

~~Detta utvisande företaget resp. skat. av den utvisade~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 28 ha. 190:- kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver 254 -- 2.2 % av 43.275:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 952 05 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: 1206 05 För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) 1206 05				
2. Täckdikningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter --				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr --				
Transport:			1206	05

Arbetsåtgärd m. m.

Ersättning

kronor öre kronor öre

Transport:

1206 05

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.

Företaget består helt till övervägande delen av öppna avlopp. Beräknad
arbetskostnad kr.

..... kr jämte % av kr

1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad

2. Andra uppdrag.

Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör
..... dagarvoden à kr för (extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste
..... dagarvoden à kr för (assistent, assistent eller tekniskt biträde
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde

Sammandrag.

Summa kronor:

1206 05

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan

1206:05

Förrättningsmannens utlägg (annonser, originalkopior, inbind. 2 band) 59 35

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

76.-

Hantlangning m.m.

185.-

Ingelstad nr 16 pr SMEDSTORP den 14 mars 1950.

Summa kr. 1.466.30

Klas Westlin
förrättningsmannens namnteckning

1206:05

AV Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöi räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningsamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Ådala-Ingelstads dikningsföretag I-III 1950 i Smedstorps, Ö. Ingelstads

(företagets benämning etc. samt socken och län)

och Kverrestads socknar av Kristianstads län.

~~Den av riksdagen förklarade åtgärden omfattar~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 28 ha.				
190:- kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	254	--		
2.2 % av 43.275:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	952	05		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1206	05		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten).				
			1206	05
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			1206	05

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				1206	05
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr.					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagervoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagervoden à kr för {extraingenjör, ingenjör aspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagervoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
.....					
Summa kronor:				1206	05

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i **Ingelstad nr 16 pr Smedstorp** den **14 mars** 19**50**.

Ett exemplar av densamma har den **14 mars 1950** överlämnats personligen till **Lantbr. Oskar Olsson, Ingelstad nr 16 pr Smedstorp**

i egenskap av **aktförvarare**.

(titel, namn och adress)

Bestyrkes:

Klas Westling
namnteckning.

Lantbrukstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den **16/10** 19**50** av *[Signature]*