





Rev 881227 u

FÖRSLAG TILL	
Karindal-Bonnarp-Spannarps dikeföretag I & II 1950	
Ausås, Höja och Starby	SOCKEN(N:R) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1950	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL L	8-1581
Klas Westling (NAMN)	
Statens Lantbruksingenjör (TITEL)	
ANTAL RITN. ST. 8	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3481-1



Registernummer

<u>Ausås socken</u>			<u>Höja socken</u>		
Aa	Spännarp		Ca	Bonnarp	
Ab	"	14	Cb	"	5 ²
Ac	"	16	Cc	"	5 ³
Ad	"	18	Cd	"	4 ¹
Ae	"	19	Ce	"	3 ²
Ba	Härninge	6 ³	Cf	"	2 ¹
Bb	"	3 ¹¹	Cg	"	1 ³
Bc	"	1 ¹⁵	Ch	"	1 ²
Bd	"	1 ⁵	Da	Mardal	3 ²
Be	"	1 ¹⁶	<u>Starby socken</u>		
Bfa	"	12 ¹³	Ea	Starby	12 ¹⁴
Bfb	"	14 ^{34 m.m.}	Eb	"	12 ¹⁹
Bg	"	3 ¹⁰	Ec	"	1 ²
Bh	"	6 ⁴	Ed	"	1 ³
Bi	"	av 3 ²	Ee	Bolet-Starby	2 ¹
Ha	Trångstorp	6 ⁵	Ef	Starby	av 10 ³
			Eg	"	av 10 ⁴
			Fa	Hitsåkra	1 ¹³
			Ga	Ugglarp	3 ¹

Företag I dikestr. A-B-C-D-E, D-F, B-K, C-G-H och G-I
" II " L-M-N och M-O.

Skala 1:4000.

Rev. 881227 gj

FÖRSLAG TILL
Karindal-Bonnarp-Spännarps dikeföretag Io II 1950

I Ausås Höja och Starby SOCKEN(N:R) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1950 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN ÅR 1910



ORIGINAL L 8-1581 *Klas Westling* (NAMN)
Kopierat av Statens Lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 8 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3481-2

Skalar:


för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.



A

B



Förslag till Karindal-Bonnarp-Spannarps dihningsföretag I & II 1950
i Ausås, Höja och Starby socknar av Kristianstads län upprättat
år 1950 i samband med synförrätt-
ning enl. vattenlagen.

Klas Westling
(NAMN)


Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 8


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 3481-3



Typritningar till intagningsbrunnar




Diam. 0.9 m vid 21"-24" rörledningar
 - - - 1.0 m - - - 28" - - -
 - - - 1.2 m - - - 32"-36" - - -



Diam. 0.7 m vid 9"-18" rörledningar



Betongmuren rubarmeras med
 rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.



Skalar:
 för längd 1:4000
 för höjd och sektioner 1:100
 för detaljer 1:50

FÖRSLAG TILL
 Karindal-Bonnarp-Spannarps diätingsföretag Is II 1950
 i Ausås, Höja och Starby SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR 1950 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
 ORIGINAL L 8*1581 (NAMN) Klas Westling
 Statens landbruksingenjör (TITEL)
 ANTAL RITN. ST. 8 KUNGL. LANDBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3481-5



Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 30+02 (str. B-C).

Skalar:



för längd = 1:4000

för höjd och sektioner = 1:100


för detaljer = 1:50



Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 17+16 (str. A-B).



granskad i tekniskt avseende
Kris Lennstedt, den 8 februari 1950
Klas Westling
Väginspektör



FÖRSLAG TILL
Karindal-Bonnarp Spannarps dikringsföretag I och II 1950

Ausås, Höja och Starby SOCKEN(NR) AV Kristianstads LÄN


EXHIBIT ARKIV 1950 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN ARKIV

ORIGINAL L 8*1581 Klas Westling (NAMN)


Statens Lantbruksingenjör

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3481-6

Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 46+97 (str. D-E)




Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 78+18 (str. M-N)




Granskad i tekniskt avseende
Kristianstad den 8. februari 1950
Klas Westling
Vägingenjör

Förslag till nytt avlopp genom järnvägen vid 69+41

Längdsektion.



Trvärsektion




Nya avloppet genom järnvägen lägges ung. 18 m. norr
om den befintliga trumman (se plankartan).

Skala 1:50





FÖRSLAG TILL	
Karindal-Bonnarp-Spannarps dikebyggsföretag I och II 1950	
I Ausås, Höja och Starby	SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads LÄN
UPPRITTAT ÅR 1950	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ORIGINAL	8*1581 Klas Westling
Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 8	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3481-7

Förslag till avlopp genom järnvägens område vid 77+79 - 78+08



Befintlig järnvägsbro vid 10+09



Skala 1:50.



FÖRSLAG TILL	
Karindal-Bonnarp-Spannarps dikningsföretag I och II 1950	
Ausås, Höja och Starby SOCKEN (NAR) AV Kristianstads LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR 1950	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ORIGINAL	8*1581
Kear Westling	
Statens lantbruksingenjör.	
ANFÄR D. N. ST. 8	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3481-8



Akt nr:

11-KLS-1581

3481-8

Lånat fr

de

Lbrstn 1044. 56, 2

L 8*1581

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Karindal-Bonnarp-Spannarps dik-
ningsföretag I och II 1950

i Ausås, Höja och Starby socknar
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Spannarp nr 1, Härninge n:ris 1,3 och 6
samt Tvängstorp nr 6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 och Mardal
nr 3 i Höja socken ävensom Starby n:ris 1,10 och 12, Bolet nr 2,
Hitsåkra nr 1 och Ugglarp nr 3 i Starby socken av Kristianstads län;
upprättade åren 1949-50 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundratio (110) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 8 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T
Skala 1:100.000.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken och Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads län.

År 1949, oktober 11, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Lennart Wulff i Bonnarp.
Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Ivar Persson i Höja och Malte Andersson, ävenledes
från Höja,

sökandena

Lennart Wulff i Bonnarp,
Erik Brink i Bonnarp, ny ägare efter W. Blycher,
Erik W. Streiffert, arrendator av Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga
fastigheten Bonnarp 4¹,

Sture Andersson i Bonnarp nr 5,

Per Erik Nilsson, delägare i Emil Nilssons sterbhus i Karindal, och
jämväl ombud för övriga sterbhusdelägare enl. bif. fullmakt,

J. Sohlbergs sterbhus i Bonnarp genom sterbhusdelägaren Alfons Sohlberg enl. bifogad fullmakt och

Carl Jönsson, arrendator av fastigheten Bonnarp 2¹

Övriga sakägare eller ombud

Gösta Arvidsson i Källsfält,

friherre Johan Gyllenstierna å Spannarp för egen del samt i egenskap
av laga förmyndare för friherre Carl Gyllenstierna å Krapperup
enl. företedd fullmakt,

förutnämnda Erik W. Streiffert i egenskap av ombud för Kungl. Maj:t och
Kronan enligt bifogad fullmakt,

förutnämnda Carl Jönsson i egenskap av ombud för Höja och Starby pastorat enligt bifogad fullmakt,

Statens järnvägar genom distriktssekreteraren T. Rekke jämlikt instruktion och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade friherre Johan Gyllenstierna på Spannarp och Axel Jönsson i Starby gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar utom möjligen där detta av ekonomiska skäl vore olämpligt.

Beträffande företagets planläggning över Sture Anderssons ägor i Spannarp ⁶ 1 och Lennart Wulffs ägor i Bonnarp ³ 5 meddelade Sture Andersson, att han ansåg att avloppets igenläggning med rör över hans fastighet skulle ställa sig för dyrbart. Wulff meddelade emellertid, att han var angelägen få avloppet igenlagt över sina ägor.

§ 6.

Å de sträckor, där avloppen möjligen komme att utföras öppna, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag o.d.

I övrigt yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för skada å växande gröda, därest gröda förstördes i samband med att företaget utfördes.

§ 7.

Av företagets utförande berördes 3 st. järnvägsbroar eller trummor, nämligen bron vid 10+09 och trummorna vid 69+41 och 77+79.

3.
På fråga av förrättningsmannen meddelade järnvägens ombud, att järnvägen inom torrlägningsområdet (Västkustbanan) utförts åren 1874-75. Allmänt ansågs, att marken inom torrlägningsområdet då varit att hänföra till åker eller äng.

Av företaget berördes även 3 st. landsvägstrummor, nämligen trummorna vid 17+16, 30+02 och 78+18. Beträffande trumman vid 17+16 meddelade Erik Streiffert att ^{den} ombyggts någon gång mellan 1930-35, då nuvarande betongkonstruktion utförts. Med avseende å trumman vid 30+02 meddelade Alfons Sohlberg och Carl Jönsson, att denna utförts ungefär 1916-17. Beträffande landsvägstrumman vid 78+18 kunde ingen av de närvarande angiva exakt, när den utförts, men det ansågs troligt, att den ombyggts samtidigt som trumman vid 30+02, enär även denna trumma bestod av betongrör.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Lennart Wulff i Bonnarp att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Wulff, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Bonnarp pr SPANNARP den 11 oktober 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

W. Jönsson

Math. Carlsson

År 1950, december 15, kl. 11 f.m. på Karindals gård pr Spannarp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Per Erik Nilsson såsom ombud för Emil Nilssons sterbhus i Karindal

(Härninge) samt även för egen del såsom delägare i sterbhuset,

såsom ombud jämlikt bif. fullmakt,

Edvin Jönsson i Härninge nr 3,

Albin Nilsson i Tvängstorp,

Lennart Wulff i Bonnarp nr 5,

domänintendenten B. Carlheim-Gyllenskiöld såsom ombud för Kungl.

Maj:t och Kronan jämlikt instruktion,

Erik Streiffert i Bonnarp nr 4, arrendator av kronoegendomen där,

Erik Brink i Bonnarp nr 3,

Mathilda Andersson i Bonnarp nr 2, ensam delägare i Nils Anderssons

sterbhus därstädes genom Carl Jönsson enl. bif. fullmakt,

Alfons Sohlberg såsom ombud för J. Sohlbergs sterbhus i Bonnarp

nr 1 enl. bif. fullmakt,

Torsten Jönsson, ny ägare till Ugglarp 3¹,

Gunnar Olofsson i Starby, ny ägare efter Axel Jönsson,

Boställsnämndsordf. Rob. Lundbladh såsom konsistorieombud och om-

bud för Lunds stiftsnämnd enl. bif. fullmakt,

förutnämnda Carl Jönsson i Bonnarp jämväl såsom pastoratsombud enl.

bif. fullmakt,

Nils Möller i Starby nr 10 såsom ombud för sin hustru Edit Möller,

Gottfrid Fridh i Hitsåkra,

Johan Gyllenstierna å Spannarp,

Statens järnvägar genom förste baningeniören S. Liedgren enl. fullmakt.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade Albin Nilsson i Tvängstorp, Edvin Jönsson i Härninge och Gottfrid Fridh i Hitsåkra gjort gemensam sak med sökandena angående företagens utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskilda föreningshandlingar, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingarna i fråga.

§ 11.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens ut-

låtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 12.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Per Erik Nilsson på Karindal och till övriga ledamöter friherre Johan Gyllenstierna på Spannarp och Lennart Wulff i Bonnarp nr 5. Till personlig suppleant för Per Erik Nilsson utsågs Torstén Jönsson i Ugg-larp, till personlig suppleant för Johan Gyllenstierna utsågs Erik Streiffert i Bonnarp nr 4 och till personlig suppleant för Lennart Wulff utsågs Alfons Sohlberg i Bonnarp nr 1.

Attoemottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Per Erik Nilsson, adress Karindal pr Spannarp.

§ 13.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å arvodet till Statsverket komme att tillställas företagen direkt från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Karindal pr SPANNARP den 15 december 1950.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:


W. Jönsson

Per Erik Nilsson


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom
av Lennart Wulff, Bonnarp, Spannarp, m.fl. gjord ansökan, varöver
torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder
att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa syneförrättning i och för torrläggning av vat-
tensjuka marker till Bonnarps by i Höja socken.

over Kristianstad i landskansliet den 20 juni 1946.



Stig Heimer



A.E. Rodhe

W

Nr. 21/40 Bdm
 Ank. den 26 MRS. 1946
 till Landstämman
 i Kristianstads län
 Nr. 21/40 Bdm
 Ank. den 1 JUNI 1946
 till Landstämman
 i Kristianstads län

Torrlägningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lant-
 bruksingeniör Klas Westling.
 Kristianstad den 21 maj 1946.

Andersson

Till härrättsman i Kristianstads län.

RESOLUTION.

Översändes till *Torrlägnings-*
nämnden

sem anmodas avgiva yttrande i ärendet
 och därvid återställa remisshandlingarna.
 Kristianstad i landstämman den 26...

1946.

På tjänstens vägnar:

H. H. H.

Härmed anhaltas värdsamt om
 förordnande för statens lantbruknings-
 ut i ut. med förskriften i gällande
 nationell verkställa lagen syne-
 förrättning i och för Torrläggning
 av nationella marken till Bonnays
 by i Hälsö socken av Kristianstads
 län.

Samtliga av förslaget berörande
 och först av förrättningsmannen
 med säkerhet kunna avgöras.

Bonnay nr. Sparvagn 1/6 45

Konrad W. J. Löfbergs Lärhus. W. Blücher.

Erik H. Steijffert *Sten Andersson* *Jonas Jönsson*
 (arr.) (arr.) (arr.)

Emil Nilsson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning den 11 oktober 1949 kl. 9.30 f.m. inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken och Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken och Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår anläggningar för allmän väg och järnväg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Lennart Wulff i Bonnarp den 11 oktober 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 15 september 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Ausås församling

den 18 sept. 1949
Em. Brühl
Pastor-Kommisarie-Kyrkostyrelsen

Avsänd till pastorsämbetet i Ausås socken den 15 september 1949.

2.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 11 oktober 1949 kl. 9.30 f.m.
inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och
6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja soc-
ken och Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 samt
Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och 6
i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken och Ugglarp nr 3,
Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kris-
tianstads län, vilket företag även angår anläggningar för allmän
väg och järnväg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbrukaren Lennart Wulff i Bonnarp den 11 ok-
tober 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 15 september 1949.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Legitimerat anlagat i Höja församling den 18 sept. 1949

bedögs

Johan Tykesson

kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Starby socken den 15 september 1949.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 11 oktober 1949 kl. 9.30 f.m.
inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och
6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja soc-
ken och Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 samt
Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och 6
i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken och Ugglarp nr 3,
Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kris-
tianstads län, vilket företag även angår anläggningar för allmän
väg och järnväg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbrukaren Lennart Wulff i Bonnarp den 11 ok-
tober 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 15 september 1949.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Sagenligt anslaget i Starby församling den 18 sept. 1949

*Utläses
Johan Tykesson
Lennart Wulff*

Avsänd till pastorsämbetet i Höja socken den 15 september 1949.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 15 december 1950 kl. 11 f.m.
inom Spannarp nr 1 m.fl. i Ausås, Höja och
Starby socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Spannarp nr 1 och Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås
socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken samt Ugglarp nr 3, Starby
n:ris 1 och 12 och Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads
län, vilket företag även kommer att angå mark inom Tvångstorp nr
6 i Ausås socken, Mardal nr 3 i Höja socken samt Starby nr 10
och Bolet nr 2 i Starby socken kommer att handläggas vid samman-
träde på Karindals gård pr Spannarp den 15 december 1950 kl. 11
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 22 nov. 1950.

Klas Wretling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Ausås församling

den 3 december 1950

Per Bichel

Kyrkoherde för Kristianstads Kyrkoregion

Avsänd till pastorsämbetet i Ausås socken den 22 nov. 1950.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 15 december 1950 kl. 11 f.m.
inom Spannarp nr 1 m.fl. i Ausås, Höja och
Starby socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Spannarp nr 1 och Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås
socken, Bonnarpn:ris 1-5 i Höja socken samt Ugglarp nr 3, Starby
n:ris 1 och 12 och Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads
län, vilket företag även kommer att angå mark inom Tvängstorp nr
6 i Ausås socken, Mardal nr 3 i Höja socken samt Starby nr 10
och Bolet nr 2 i Starby socken kommer att handläggas vid samman-
träde på Karindals gård pr Spannarp den 15 december 1950 kl. 11
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 22 nov. 1950.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Legenligt anslagen i Höja församling den 26 november 1950

intygar

Johan Tykesson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Höja socken den 22 november 1950.

13.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 15 december 1950 kl. 11 f.m.
inom Spannarp nr 1 m.fl. i Ausås, Höja och
Starby socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Spannarp nr 1 och Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås
socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken samt Ugglarp nr 3, Starby
n:ris 1 och 12 och Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads
län, vilket företag även kommer att angå mark inom Tvängstorp nr
6 i Ausås socken, Mardal nr 3 i Höja socken samt Starby nr 10
och Bolet nr 2 i Starby socken kommer att handläggas vid samman-
träde på Karindals gård pr Spannarp den 15 december 1950 kl. 11
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 22 nov. 1950.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Legenligt avslagen i Starby församling den 26 nov. 1950

inläggs
Johan Lyhesson
suppleherde

Avsänd till pastorsämbetet i Starby socken den 22 november 1950.

14.
Fullmakt

För Per-Erik Nilsson Skarindal att föra
vår talan vid den synförrättning som skall
handläggas vid sammanträde hos lantbru-
kare S. Wulff den 11 okt. 1949.

Skogsbo Spannarp d. 10 okt. 1949

Sven Nilsson

Olma Nilsson

Samtliga delägare i Emils Nilssons Skogsbo

Egenhändig namnteckning beviljas:

Emil Lallberg, Emil Persson
Spannarp

Fullmakt för Alfons Lohberg att föra vår talan
vid styrelseförhandling rörande överläggning av mark
inom Bonnarps Höja socken. m. fl.

Bonnarp den 11 Oktober 1949

A. Lohberg Mina Lohberg: Alfa Lohberg

Bevittnar:

Carl Jönsson

H. Olsson


LANTBRUKSINGENJÖREN

I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD:

Schedin
73/36 AD. 1949
17 SEP 1949

Kristianstad den 15 sept. 1949.

Länstyrelsen i Kristianstads län



Nr. / Fkdm 19
16 SEP. 1949 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

3/
Kungl. domänstyrelsen nr J:4296/49.

Överlämnas till Domänintendenten i
Kristianstads län.

Stockholm den 22/9 1949
Enligt uppdrag

M. Schelin

Ink. den 23/9 1949
DOMÄNINTENDENTEN

Kristianstads & Blekinge län

Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 41 § får under-
tecknad härmed vördsamt meddela, att syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Spannarp nr 1 samt
Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja
socken och Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1
i Starby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår
anläggningar för allmän väg och järnväg inom torrlägningsområdet,
kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Lennart
Wulff i Bonnarp den 11 oktober 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare
hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fas-
tigheten Bonarp 4¹, vilken enl. uppgift förvaltas av Kungl. Do-
mänstyrelsen och ingår i Kolleberga skolrevir.

Kristianstad som ovan,

I tjänsten:

Klas Westling

RESOLUTION

Överlämnas till Kungl. Domänstyrelsen med tillkännagivande att

V. g. vänd.

länsstyrelsen icke förordnat ombud att närvara vid förrättningen.

✓ Kristianstad i-landskontoret den 20 september 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Hasselhuhn
E. Hasselhuhn

✓ Överlämnas till arrendatorn av kronoegendomen Bonnarp nr. 4, Erik Streijffert, som befullmäktigas att vid förrättningen den 11 oktober 1949 kl. 9³⁰ närvara för att tillvarataga Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Därest förrättningen kommer att fortsätta å dag, som vid sammanträdet bestämmes, anmodas Streijffert att underrätta undertecknad härom.

Halmstad den 23/9 1949.

I tjänsten:

Bengt Larsson - Tyllurhiöld
DOMININTENDENTEN

I
Kristianstads & Blekinge län

Från ... lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att
förrättning ~~avseende~~ enligt vattenlagen rörande torrläggning av
... mark inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1, 3 och 6 i ~~mark~~
... Åsås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken och Ugglarp nr 3,
Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1 i Starby socken

.....
kommer att äga rum hos lantbrukaren Lennart Wulff i Bonnarp
den 11 oktober 1949 kl. 9:30 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen löneställena Starby
1² och 1³ i Starby socken

.....
Det tillkommer Höja pastorat
att vid förrättningen tala och svara för löneställena i fråga.

.....
Boställsnämndsordföranden Rob. Lundblad, Skälderhus,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 23 september 1949

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Vill att i pastorats vägnar tala och svara
för löneställena Starby 1:2 och 1:3 vid ovan
angivna förrättning hos av Höja och Starby
pastoratskyrkoråd utvalda kyrkorådsmedlemmar
Carl Jönsson i Bonnarp.
Höja och Starby den 30 sept. 1949
Johan Lybeckson
kyrkoråds ordf.

Höja pastorat.

FULLMAKT

för Gen-keris Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Karindal, Bonnarp, Spannarp m.fl. byar
 i Ausås, Höja och Starby socknar av Kristianstads län
 å ~~mina~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Spannarp den 6 dec. 1930
Olma Nilsson

Bevittnas:

Paul Ahlman
Stacey Spannarp

12 Jan Perman
Dife.

Bilaga

FULLMAKT

för Per-Erik Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Karindal, Bonnarp, Spannarp m.fl. byar
i Ausås, Höja och Starby socknar av Kristianstads län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karindal den 8.12 1950

Sven Nilsson

deläg. i Emil Nilssons sterbhus.

Bevittnas:

E. Ekstrand

Binar Foss

F u l l m a k t.

För lantbrukaren Carl Jönsson
Bonnarp, Spannarps eller den Han
i sitt ställe sättes att vid syn-
-förrättning enl. vattenlagen för
bosläggnings av mark tillhörande
Karrindal, Bonnarp, Spannarps m. fl.
byar i Furesö, Höja och Starby socknas
av Kristianstads län ö mina Vögnar
föra belan samt ingå förenings och
göra yrkande som i kap 10 58 §
Vattenlagen omförmätes ävensom
att söka lön av Statsmedel till
kostnader för företaget. Ombuds
laga ötgördes godkännes.

Höja den 13/12 1950

Nils Anderssons storbarn

Mahilda Andersson m. h. p. p.

gm. S. Mäller

Bevittnas.

Oskar B. Andersson

Ake Ohlin

FULLMAKT

för Aufons Lohberg eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Karindal, Bonnarp, Spannarp m.fl. byar i
i Ausås, Höja och Starby socknar av Kristianstads län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bonnarp den 15-12 1950

Andersson, Charlotti, Lohberg
Jua Lohberg

Mina Lohberg

deläg. i J. Sohlbergs sterbhus.
Bevittnas:

Bengt-Erne Höjrup
Bonnarp

Erik L. Strijffert

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1659 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne-
förrättning ~~avseende~~ enl. vattenlagen rör. torrläggning av mark inom
Spannarp nr 1 och Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås socken, ~~xxx~~ Bonnarp n:r
~~xxxx~~ 1-5 i Høja socken samt Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 och Hits-
åkra nr 1 i Starby socken m.m. kommer att handläggas vid sammanträde på
Karindals gård i Spannarp den 15 december 1950 kl. 11 f.m.

~~kommer att ligga rum~~

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen prästbostället Starby nr 1
och klockarhemmanet Starby nr 2.

Det tillkommer Høja pastorat
att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Rob. Lundblad, Skälderhus,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 27 november 1950.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksingenjör Klas Westling.

Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde med
pastoratskyrkorådet i Höja och Star-
by den 8 december 1950.

Hela kyrkorådet deltog i sammanträdet.

§. 1.

Statens lantbruksingeniör hade anmält, att syförrättning enl. vat-
tenlagen rörande torrläggning av mark inom Spannarp nr 1 och Härnin-
ge n:ris 1, 3 och 6 i Ausås socken samt Ugglarp nr 3, Starby n:ris
1 och 12 och Hedsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads län,
vilket företag även komme att angå mark inom Tvångstorp nr 6 i Au-
sås socken, Mardal nr 3 i Höja socken samt Starby nr 10 och Bolet
nr 2 i Starby socken, skulle komma att handläggas vid sammanträde
på Karindals gård pr Spannarp den 15 december 1950 kl. 11 fm. Efter-
som de ecklesiastika fastigheterna Starby 1:2 och 1:3 även komme att
beröras av förrättningen borde ombud för pastoratet närvara på sam-
manträdet.


Kyrkorådet beslöt att till sin representant i detta ärende utse kyr-
kovärden Carl Jönsson i Bonnarp.

Höja och Starby den 8 december 1950

Johan Tykesson

ordf.

Rätt utdraget betygar

 Johan Tykesson

25.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr 8558/49

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^(förste banningsjören S. Liedgren) innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att i Karindal pr Sparnarp 15 december 1950

utföra och bevaka Statens järnvägars

talán i mål mot ang Karindal - Bonnarps - Sparnarps
dikningsföretag 1950

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 28 december 1950

Livar Wehn

tf

Bevittnas:

F. Lelanders

Arb. Paulsen

26.

Föreningshandling.

Sedan Lennart Wulff m. fl. i Bonnarp, har
länshypotek den 11/6 1945 anhållit om förordnande för förätt-
ningeman, att rökställa lön enligt rättslagen, i och för tou-
läggning av rättskadade marker, till Bonnarp i Höje Ecken,
begär att få förena oss med dem i deras anveckan, och anhålla att diket
måtte få sådan utsläckning att även riva marker kunna lönläggas.

Spannarp den 3 september 1948

Merete

Astrid Borg.

Erik Lindberg

Förestående föreningshandling biträdes. Starby den 3 sept. 1948.

Erik Lindberg
Starby

Med Lennarts egenhändiga namn bekänning skrivna.

Hetti Backen

Erik Nilsson

Förestående förening vitsordas.

Bonnarp pr Spannarp den 11 oktober 1949.

Klas Wretling.

Spannarp
Ragna Lindman

Förening

Medbestånd, ägare till fastigheten
Trängstorp nr 6 i Busås socken av Kristianstads
län gör härmed gemensam sak med
Per Erik Nilsson i Karindal m. fl. i deras
ansökan för utförande av delningsföretag
emellan Hög, Busås och Starby socknar
i Kristianstads län.

Spannarp, den 26/10, 1949
Albin Nilsson
(Albin Nilsson)

Berättas

Åke Udén

Erik Nilsson
Karindal, Spannarp

Förestående föreningshandling vitsordas.

Karindal pr Spannarp den 15 december 1950.

Klas Westling, styrelseman Olof Lindman

Förening

Sludertecknad, ägre till fastigheten
 Härninge 3² i Ausås socken av Kristianstads
 län gör kömed gemensam kö med
 Per Teute Nilsson i Karindal m.fl. i deras
 ansökan för utförande av delningsföretag
 inom Stojn, Ausås och Starby socknar
 i Kristianstads län.

Spannarp, den 26/10, 1949

Edvin Jönsson.
 (Edvin Jönsson)

Bevittnas

P. Uden

Erik Nilsson

Karindal
 Spannarp.

Förestående föreningshandling vitsordas.

Karindal pr SPANNARP den 15 december 1950.

Klas Westling, insynsman Matt Lundman

Förening

Underförlusad, ägare till fastigheten
Hillsåkra 113 i Starby socken av Kristianstads
län gör härmed gemensam sak med
Per Erik Nilsson i Karindal m.fl. i
deras ansökan för utförande av delnings-
företag inom Høja, Susså och Starby
socknar av Kristianstads län.

Spannarp den 26/10 1949

Gottfrid Frick

Bevitnas

Ake Ulden

Erik Nilsson
Karindal Spannarp.

Förestående föreningshandling vitsordas.

Karindal pr Spannarp den 15 december 1950.

Klas Westling, ordförande
Balle Andersson

F Ö R T E C K N I N G

öfver delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Spannarp nr 1 samt Härninge n:ris 1,3 och 6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 i Höja socken och Ugglarp nr 3, Starby n:ris 1 och 12 samt Hitsåkra nr 1 i Starby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 11 oktober 1949 kl. 9.30 f.m.

1.	Lantbrukare Gösta Arvidsson,	Källsfält	SPANNARP
2.	" Sture Andersson,	Bonnarp	ÄNGELHOLM
3.	Friherre Johan Gyllenstierna,		SPANNARP
4.	Lantbrukare Herman Nilsson,	Härninge	"
5.	Doktor Anna Andersson,	Mäster Samuelsgat. 20	STOCKHOLM
6.	Lantbrukare Axel Jönsson,	Härninge	SPANNARP
7.	" Nils Jönsson,	"	"
8.	Emil Nilssons sterbhus,	Karindal	"
9.	" Per Erik Nilsson,	"	"
10.	" Lennart Wulff,	Bonnarp	"
11.	Konungens Befallningshavande i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
12.	Lantbrukare Erik Strejffert,	Bonnarp	SPANNARP
13.	" Erik Brink,	"	"
14.	Nils Anderssons sterbhus,	"	"
15.	" Karl Jönsson,	"	"
16.	J. Solbergs sterbhus,	"	"
17.	Friherre Carl Gyllenstierna,		KRAPPERUP
18.	Lantbrukare T. Jönsson,	Ugglarp	SPANNARP
19.	" Axel Jönsson,	Starby	"
20.	Stiftsnämnden i Lunds stift,		LUND
21.	Pastoratskyrkorådet i Höja och Starby församlingar.		
	Kyrkoherden J. Tykesson,	Höja	ÄNGELHOLM
22.	Lantbrukare Ivar Andersson,	Starby	SPANNARP
23.	" Erik Sintio,	"	"
24.	Fru Hildur Brandkvist,		
	adr. Lantbr. Johan Pommer,	Härninge	"
25.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
26.	Distriktschefen för Statens Järnvägars III:dje distrikt,		MALMÖ

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten

3/.

den 15 september 1949, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 15 december 1950 kl. 11 f.m. å Karindal har underrättelser avsänts till

- | | | | |
|-----|--|------------------|-----------|
| 27. | Lantbrukaren Per Erik Nilsson, | Karindal, | Spannarp |
| 28. | Distriktschefen för Statens järnvägars III distrikt, | | Malmö |
| 29. | Stiftsnämnden i Lunds stift, | | Lund |
| 30. | Pastoratskyrkorådet i Höja och Starby församlingar, | | |
| | adr. Kyrkoherden J. Tykesson, | Höja, | Ängelholm |
| 31. | Lantbrukaren Nils Edvin Jönsson, | Härninge 3, | Spannarp |
| 32. | " Nils Böcker, | Tvängstorp, | " |
| 33. | " Albin Nilsson, | " , | " |
| 34. | " Malte Persson, | Mårdal, | " |
| 35. | " Hilding Götrick, | Starby 10, | " |
| 36. | " Teodor Pålsson, | Bolet 2, Starby, | " och |
| 37. | " Gottfr. Fridh, | Hitsåkra, " , | " |

med posten den 22 november 1950, betygas

i tjänsten:

Klas Westling

STATENS JÄRNVÄGAR

Malmö 22.4.50

III. DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 558/49

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Lantbruksingenjören i Kristianstads län

Kristianstad.

Karindal-Bonnarp-Spannarp
dikningsföretag I och II
1950.

I anledning av Eder skrivelse den 9 nästlidne februari
i rubricerade ärende få statens järnvägar, i anslutning till
tidigare skriftväxling, härigenom bifoga avskrift av veder-
börande baningenjörs yttrande samt hemställa att de synpunk-
ter, som däri framförts, måtte vinna allt möjligt beaktande
vid uppgörande av förslag till företags utförande.

För Distriktschefen

(Thorsten Rekke)

Avskrift.

Statens Järnvägar
12 bansektionen
Baningenjören

Dc kansli
Ink. 9 mars 1950
D:nr Ds 558/49

SL/Sn

Hälsingborg 8.3.50

Distriktschefen

MALMÖ

Dnr Ds 558/49

Karindal-Bonnarp-Spannarp dikningsföretag I och II 1950.

./2

Med återställande av handlingarna i rubricerade ärende som berör statens järnvägar å linjen Ängelholm C-Spannarp, får jag avgiva följande yttrande.

Å baningenjörsexpeditionen finnas icke några handlingar som utvisa, huruvida intilliggande marker utgjordes av åker eller äng vid järnvägens tillkomst. Enligt inhämtade upplysningar finnas icke heller några uppgifter härom å äganderättsavdelningen.

Avloppet vid 77+79 - 78+08 genom järnvägens område korsar Spannarp bangård och berör tre spår. Med hänsyn till de kostnader, som en dylik ledning måste medföra, hade det varit önskvärt att veta, huruvida en flyttning av genomloppet om möjligt till området utanför norra växeln - eller i varje fall till det område där endast två spår beröras av avloppet - kan godtagas av lantbruksingenjören.

Korsningarna med järnvägen böra utföras med bottenplatta av betong enligt Styrelsens typritning litt B 2719-18. Om ifrågasatta flyttning av avloppet genom bangården icke kan godtagas, anses bottenplattan böra utsträckas att omfatta jämväl ett eventuellt framtida fjärde spår.

Den västra anslutningsbrunnen till genomloppet vid 69+41 bör, emedan den inkräktar på bandiket, utflyttas från spårmit.

Sven Liedgren

Bestyrkes

å tjänstens vägnar:

A. L. Lippman
Statens Järnvägar
Distriktskansliet
Malmö.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Spannarp nr 1, Härninge n:ris 1,3 och 6 samt Tvängstorp nr 6 i Ausås socken, Bonnarp n:ris 1-5 och Mardal nr 3 i Höja socken ävensom Starby n:ris 1,10 och 12, Bolet nr 2, Hitsåkra nr 1 och Ugglarp nr 3 i Starby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1949-50.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrläggnings- och bruksningsmöjligheter för redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Vegeåns nederbördsområde nr 95. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Lennart Wulff	såsom ägare till fast.	Bonnarp	5 ³ ,
J.Solbergs sterbh.	" " " "	"	1 ² och 1 ³ ,
W.Blycher såsom dåv.	" " " "	"	3 ² (denna fastig-

het innehaves numera av Erik Brink,

Sture Andersson	såsom ägare till fast.	Spannarp	1 ⁶ och Bonnarp	5 ² ,
Emil Nilsson såsom dåv.	" " " "	Härninge	3 ¹⁰ och 6 ⁴ (Nils-	

son är numera avliden, och fastigheterna innehavas av sterbhuset efter honom).

Därjämte har ansökningsen understecknats av

Erik W.Streijffert	såsom arrendator av fastigheten	Bonnarp	4 ¹ och
Carl Jönsson	" " " "	"	2 ¹ utan

att dessa styrkt sin behörighet att begära förrättningen. Ägarna till de av Streijffert och Jönsson arrenderade fastigheterna ha-
va därför av synemännen betraktats såsom icke sökande till för-

rättningen.

Därjämte hava nedanstående sakägare undertecknat särskilda föreningshandlingar med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Johan Gyllenstierna	såsom	ägare	till	fast.	Spannarp 1 ⁸ och 1 ⁹ samt
					Härninge 6 ³ ,
Axel Jönsson	"	"	"	"	Starby 12 ¹⁴ och 12 ¹⁹ ,
Edvin Jönsson	"	"	"	"	Härninge 3 ² ,
Albin Nilsson	"	"	"	"	Tvångstorp 6 ⁵ och
Gottfrid Fridh	"	"	"	"	Hitsåkra 1 ¹³ ,

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankartor äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar. Sträckorna äro betecknade A-B-C-D-E, D-F, B-K, C-G-H, G-I, L-M-N och M-O respektive.

Plankarta, profilritning och uppdelning i olika företag.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinarie sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

På grund av väsentlig olikhet i fallförhållande inom torrlägningsområdet, är detta att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

36.

företag I dikesstr. A-B-C-D-E, D-F, B-K, C-G-H och G-I med kringliggande marker och

" II " L-M-N och M-O med kringliggande marker.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som för sin torrläggning och brukning ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagens fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurererna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Enligt värderingslängden för företag I utgör inom detta företag markens värde före företaget 171.656 kronor, dess värde efter företaget 286.230 kronor 50 öre, vadan inom detta företag värdet av båtnaden beräknats till 114.574 kronor 50 öre. För företag II utgöra nämnda värden 48.099 kronor, 94.887 kronor 50 öre och 46.788 kronor 50 öre. Ang. båtnadens reducering till 113.879 kronor 19 öre inom företag I, enär dikesstr. G-I ej skall utföras, finnes närmare utredning införd nedan under rubriken "kostnadsfördelning".

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med för-

slaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt 10+16 . 800 hektar

16+20 700 "

B 650 "

20+14 415 "

21+36 395 "

24+00 365 "

27+15 340 "

28+50 265 "

32+00 240 "

C 210 "

36+00 130 "

37+24 120 "

38+41 110 "

39+22 103 "

41+13 83 "

42+04 56 "

D 52 "

45+40 22 "

47+02 18 "

48+38 13 "

E 5 "

51+89 26 "

F 13 "

K 220 "

67+64 200 "

69+51.5 185 "

M	155	hektar	
72+84	145	"	
74+44	110	"	
75+90	80	"	
77+50	55	"	
N	45	"	
O	6	"	
81+38	75	"	
G	60	"	
86+70	45	"	
88+00	35	"	
90+47	20	"	
H	10	"	och
I	10	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes nedre delen av sträckan A-B, vilken föreslagits att utföras som öppet dike.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av respektive dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att ^(sakägarna yrkat, att) ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag och dylikt å de sträckor, där avloppen möjligen komme att utföras öppna, och att de dessutom yrkat, att ersättning i övrigt skulle utgå, därest växande gröda förstördes i samband med arbetenas utförande.

Avloppet föreslås att utföras öppet framför allt å sträckan A-13+97 av avloppsdiket A-B. I stället för att medtaga någon ersättning för intrång av dikesjord å denna sträcka hava synemännen föreskrivit, som av kostnadsförslaget framgår, att dikesjorden skall bortfraktas och därvid i första hand användas till igenfyllning av gamla avloppet å sträckan. Beträffande sträckan L-64+17 av dikessträckan L-M, som även föreslås öppen, finna synemännen skäligt bestämma, att om ägaren till fastigheten här önskar erhålla ersättning för intrång av dikesjord, skall han erhålla dylik ersättning, om han skriftligen hos arbetsstyrelsen för företaget anhåller härom och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Den i anspråk tagna marken bör ersättas efter ett pris av 20 öre/m², och ersättningsbeloppet uträknas av tvenne av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med rörledningarnas utförande, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då respektive företag genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör även i detta fall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

40.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av företaget beröres tvenne järnvägstrummor, den ena ovanför 69+41 och den andra ovanför 77+79 (järnvägsbron vid A synes ej beröras av företaget, och arbetena börja här). Uppgift angående tidpunkten för järnvägens tillkomst finnes införd i § 7 av förrättningsprotokollet. Av samma paragraf inhämtas även, att det allmänt ansetts, att markerna ovanför trummorna då varit uppodlade.

Förslag till ombyggnad av järnvägstrummorna ovanför 69+41 och 77+79 har upprättats och på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänts till vederbörande distriktschef för statens järnvägar för yttrande. Det med anledning härav den 22.4. 1950 avgivna yttrandet med bilaga från vederbörande baningenjör finnes fogat till detta utlåtande. Synemännen finna skäligt bestämma på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 10 §, att nya avloppen genom järnvägen ovanför 69+41 och 77+79 skola bekostas av Statens järnvägar. som jämväl på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 9 § skall ombesörja utförandet av dessa arbeten. De arbeten, som skola ingå i järnvägens åliggande, framgå av kostnadsförslaget, och anmärkes beträffande dessa arbeten, att på grund av baningenjörens skrivelse dels den föreslagna brunnen vid 69+52 må flyttas utanför men intill järnvägsdiket och dels beträffande järnvägstrumman vid 77+79-78+08, att om S.J. för att slippa korsningen med mer än två spår önskar flytta trumman omkring 30 meter norrut må detta ske, men skall järnvägen härvid även bekosta och utföra ledningen längs järnvägens västra sida ovanför 77+79 jämte brunnen i den krök, som i dylikt fall

uppkommer omkring 30 meter norr om 77+79.

Då kostnaderna för utförandet av företag II eller det företaget, vari järnvägstrummorna ingå, av synemännen beräknats till 28.800 kronor, men båtnaden uppskattats till 46.788 kronor 50 öre, finna synemännen skäligt bestämma, att järnvägstrummorna skola ombyggas, och järnvägens ägare icke vara berättigad att ersätta den skada, som skulle uppstå, därest trummorna ej ombyggdes. Det anmärkes emellertid, att synemännen icke ansett erforderligt fastställa det belopp, som vid gäldande av ersättning borde utgå, att detta ersättningsbelopp alltså icke är identiskt med skillnaden mellan 46.788 kronor 50 öre och 28.800 kronor.

Av företagets utförande beröres även 4 st. landsvägstrummor, nämligen trummorna vid 17+16, 30+02, 46+97 och 78+18. Beträffande landsvägstrumman vid 17+16 är densamma, som av § 7 i förrättningsprotokollet framgår, utförd efter den 1 januari 1880, och den är dessutom utförd till sådant djup, att ovanförliggande mark kan torrläggas till 1.2 meters djup. Då avloppet igenlägges med rör ovanför- och nedanför trumman, anse synemännen, att även trumman bör ersättas med rörledning, och att rörledningen genom landsvägen med tillhörande brunnar bör utföras på bekostnad av intressenterna i torrlägningsföretaget. Beträffande landsvägstrummorna vid 30+02, 46+97 och 78+18 utgöras dessa samtliga av rörledningar påtagligen utförda efter den 1 januari 1880 och avloppen genom landsvägarna här ligga ej på sådant djup, att ovanförliggande mark kan torrläggas till 1.2 meters djup. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen därför skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppen genom landsvägarna vid 30+02, 46+97 och 78+18 böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av arbetena härför skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till väg-

42.

förvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande väg-
ingeniör å förslaget till trummornas ombyggnad gjort påteckning
om sin granskning av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggnings-
området, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra
oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppsstr. A-B-C-D-E, D-F, B-K, C-G-H och G-I med ägo-
figurerna 1-115 och

" II " L-M-N och M-O med ägofigurerna 116-166.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall upp-
delas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande
tabell:

avd. I avloppsstr. A-B med ägofig. 1-4, 57-75, 80 och 81,
" II " B-C " " 5-11, 82, 83 och 87-103,
" III " C-D " " 19-40 och 42,
" IV " D-E " " 43, 44, 49, 50 och 52-56,
" V " D-F " " 41, 45-48, 51 och 112-114,
" VI " B-K " " 76-79 och 84-86,
" VII " C-G " " 12-18 och 105,
" VIII " G-H " " 106-111 och 115 samt
" IX str. G-I (utföres ej) med ägofig. 104.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	21.800:-	10.993:-	1.9831
II	B-C	41.550:-	32.425:-	1.2814
III	C-D	11.300:-	24.067:-	0.4695

IV	D-E	4.750:-	5.750:50	0.8260
V	D-F	4.300:-	6.905:50	0.6227
VI	B-K	3.500:-	3.209:-	1.0907
VII	C-G	5.150:-	14.956:50	0.3443
VIII	G-H	6.650:-	14.504:-	0.4585
IX	G-I(utföres ej)	600:-	1.764:-	0.3401 var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden för företaget. Avdelningarna II-IX erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I-V, VII, VIII och IX skola sammanföras men att avdelning VI skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I-V + VII-IX	A-B-C-D-E, D-F, C-G-H och G-I	96.100:-	111.365:50	0.8629
VI	B-K	3.500:-	3.209:-	1.0907

Någon sökande finnes emellertid ej inom avdelning IX d.v.s. dikessträckan G-I, varför dikessträckan G-I ej skall utföras nu. Avdelning IX:s andel i kostnaderna för nedanförliggande avloppssträckor måste därför fastställas liksom det belopp, vartill båtnaden inom avdelningen skall skattas, när dikessträckan G-I utgår. Kostnaden för utförandet av avloppssträckorna A-B-C-D-E, D-F och C-G-H beräknas till 99.375650 % av kostnaden för utförandet av avloppssträckorna A-B-C-D-E, D-F, C-G-H och G-I. På grund härav bör båtnaden

inom avdelningarna I-V + VII-IX, när dikessträckan G-I utgår, beräknas till 99.375650 % av 111.365:50 eller till 110.670:19 kronor. Minskningen utgör alltså 695 kronor 31 öre, vilken minskning bör verkställas å den beräknade båtnaden för fastigheten litt Da. Fastställandet av denna reducerade båtnad har ansetts erforderligt, därest efter arbetenas utförande fråga skulle uppstå om delaktighetens begränsning å sätt i vattenlagen 7 kap. 27 § finnes stadgat för dem, vilka ej sökt företaget eller förenat sig med sökandena om utförandet.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda enligt det förestående bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden med dess tillhörande sammandrag nr II. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företag I.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företag II skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt

45.
ovan åberopade utlåtaget vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 77.4648 % påföras företag I och 22.5352 % företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företagen ingående trummor genom järnväg eller landsväg underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande trumma å respektive ställe. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna för företagen beräknas värdet av båtnaden inom företag I till 113.879 kro-

16.

nor 19 öre och inom företag II till 46.788 kronor 50 öre. Sammanlagda värdet av båtnaden inom företagen I och II skulle alltså utgöra 160.667 kronor 69 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 241 kronor. Av detta belopp belöper 170 kronor 82 öre å företag I och 70 kronor 18 öre å företag II.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för

47.
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Karindal-Bonnarp-Spannarps dikningsföretag I och II 1950,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1960 skollande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig, i företagen ingående järnvägstrummor böra dock vara ombyggda inom två månader efter det arbetena nedanför resp. trumma anmälts färdiga till järnvägens baningeniör och i företagen ingående landsvägstrummor inom en månad efter det arbetena nedanför resp. trumma anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å

gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-
förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och
annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup el-
ler på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må
efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skrift-
liga medgivande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-
kännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan
de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av sta-
tens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör
eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och
så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit
sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola
vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till
stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Karindal pr SPANNARP den 15 december 1950.

Karl Wästberg, Torbjörnsson Rolf Lindman

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Præsentations- och värderingslängd
till Kariödal - Bannings - Spannarps
delningsföretag I o. II 1950
i Årås, Höjns och Långby
socknar av Kristianstads län.

Förslag I

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Busa's socken

Ac $15/64$ mtl Spannarp 1^b Sture Pudeross

äker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Bränningstältnad uppkommer för omkring 1 hektar genom arleppets rätning
tältnad beräknas till 300 kg/ha till 1 x 300 (ord. I)

Summa

Bh 1 mtl Hörnunge 6^y Emil Nilssons stb

Per Erik Nilsson

äker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

mylla på mo

Överför

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	1	18			2.400	432	-	3.000	540	-	600	108	-
5	2	16			2.400	384	-	3.000	480	-	600	96	-
0.5/08 6	3	28			1.500	420	-	3.000	840	-	1.500	420	-
7	4	35			2.100	735	-	3.000	1050	-	900	315	-
8	genom fastigheten. Värdet av denna												
									300	-		300	-
9		97				1971	-		3210	-		1239	-
10													
11													
12	5	1 89			1.750	3307	50	3.500	6615	-	1.750	3307	50
13	6	98			2.100	2058	-	3.500	3430	-	1.400	1372	-
14	7	1 54			1.750	2695	-	3.500	5390	-	1.750	2.695	-
15	8	1 48			2.100	3108	-	3.500	5180	-	1.400	2072	-
16	9	83			2.100	1773	-	3.500	2905	-	1.400	1162	-
17	10	43			2.450	1053	50	3.500	1505	-	1.050	451	50
18	11	29			2.800	812	-	3.500	1015	-	700	203	-
19	12	72			2.100	1512	-	3.500	2520	-	1.400	1008	-
20	13	19			2.800	532	-	3.500	665	-	700	133	-
21	14	196			2.450	4802	-	3.500	6860	-	1.050	2058	-
22	15	119			2.450	2915	50	3.500	4165	-	1.050	1249	50
23	16	2 18			2.800	6104	-	3.500	7630	-	700	1526	-
24	17	1 55			2.800	4340	-	3.500	5425	-	700	1085	-
25	18	2 62			2.450	6419	-	3.500	9170	-	1.050	2751	-
26	19	21			2.100	441	-	3.500	735	-	1.400	294	-
27	20	30			2.100	630	-	3.500	1050	-	1.400	420	-
28	21	1 01			2.100	2121	-	3.500	3535	-	1.400	1414	-
29	22	1 22			2.100	2562	-	3.500	4270	-	1.400	1708	-
30	23	1 46			2.100	3066	-	3.500	5110	-	1.400	2044	-
31	24	1 43			2.100	3003	-	3.500	5005	-	1.400	2002	-
32	25	2 01			2.100	4221	-	3.500	7035	-	1.400	2814	-
33		25 49				57.445	50		89.215	-		51.769	50

Overport

5. akeu, mylla p*ai* mo

-11- mylly pöytä

-1- mylle på m.v.

- 11 - mylly pöytä

- 11 -

— 11 —

— / — — / —

— 11 —

— 1 —

— 1 —

— 11 —

— H — — H —

— 1 — — 11 —

- 11 - - 12 -

— " — — " —

— 1 — — 1 —

- 1 - - 11 -

— 1 — — 1 —

- 1 -

- 11 -

- 1 -

— 11 —

— 1 —

Bruckningsbatnad uppskammer för omkring 5 hektar genom igenläggning
räknas till 500 kr/ha eller till 5x500 (ord II) 25

Bruckningsbatnad uppskammer för omkring 1.5 hektar genom igenläggning av
räknas till 500 kr/ha eller till 1.5x500 (ord III) 26

Bruckningsbatnad uppskammer för omkring 5 hektar genom igenläggning
till 500 kr/ha eller till 5x500 (ord VII) 27

Sinema

Bi 5/64 mtl av Hårings 32 Nils Edwin Jönsson

åker, mylla på lera

— 1 —

Overfines

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvärande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1	25	49				574	45 50		892	15 -		31.769	50
2	26	57			2.800	1696		3.500	1995	-	700	399	-
3	27	88			2.100	1848		3.500	3080	-	1.400	1232	-
4	28	210			2.450	5145	-	3.500	7350	-	1.050	2.205	-
5	29	157			2.100	3297	-	3.500	5495	-	1.400	2.198	-
6	30	27			2.800	756		3.500	945	-	700	189	-
7	31	37			2.100	777		3.500	1295	-	1.400	518	-
8	32	81			1.750	1417	50	3.500	2835	-	1.750	1417	50
9	33	53			2.100	1113	-	3.500	1855	-	1.400	742	-
10	34	35			2.450	857	50	3.500	1225	-	1.050	367	50
11	35	48			2.100	1008	-	3.500	1680	-	1.400	672	-
12	36	34			2.100	714	-	3.500	1190	-	1.400	476	-
13	37	32			2.800	896	-	3.500	1120	-	700	224	-
14	38	38			3.150	1197	-	3.500	1830	-	350	133	-
15	39	21			2.100	441	-	3.500	735	-	1.400	294	-
16	40	63			2.100	1323	-	3.500	2205	-	1.400	882	-
17	41	104			2.100	2184	-	3.500	3640	-	1.400	1456	-
18	42	48			2.100	1008	-	3.500	1680	-	1.400	672	-
19	43	19			2.450	465	50	3.500	665	-	1.050	199	50
20	44	47			2.100	987	-	3.500	1645	-	1.400	658	-
21	45	56			2.100	1176	-	3.500	1960	-	1.400	784	-
22	46	65			2.100	1365	-	3.500	2275	-	1.400	910	-
23	47	109			2.100	2289	-	3.500	3815	-	1.400	1.526	-
24	48	59			1.750	1032	50	3.500	2065	-	1.750	1.032	50
25	är öppna st. 30+35+30				Värdet av denna betnad be-			2.500 -			2.500 -		
26	är öppna st. 35+30 - spr 1/2				Värdet av denna betnad be-			750 -			750 -		
27	är öppna st. 6-9				Värdet av denna betnad be- skattas			2.500 -			2.500 -		
28	49	37				90.338	50		147.045	-		56.706	50
29													
30													
31	50	41			2.100	861	-	3.500	1435	-	1.400	574	-
32	50	90			1.750	1575	-	3.500	3150	-	1.750	1.575	-
33		131				2436	-		4585	-		2.149	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, mylla på lera

- - - mylla på sandbl. lera

- - - - -

Summa

Ha $\frac{3}{32}$ mtl Trångsörp 6

5 Loffaren ägare: Nils Böcker

Lushovne: Albin Julius Nilsson

åker, mylla på sandbl lera

- - - - -

- - - - -

Summa

Höja rocken

C b $\frac{1}{2}$ mtl Bonmars 5²

Sture Andersson

åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Summa

C c $\frac{1}{2}$ mtl Bonmars 5³

Lennart Wulff

åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		131				2436	-		4585	-		2149	-
2	51	26			2.450	637	-	3.500	910	-	1.050	273	-
3	52	19			2.800	532	-	3.500	665	-	700	133	-
4	53	67			2.100	1407	-	3.500	2345	-	1.400	988	-
5		243				5012	-		8505	-		3493	-
6													
7													
8	54	19			2.800	532	-	3.500	665	-	700	133	-
9	55	40			2.450	980	-	3.500	1400	-	1.050	420	-
10	56	64			1.750	1120	-	3.500	2240	-	1.750	1120	-
11		123				2632			4305	-		1673	-
12													
13													
14													
15													
16	57	19			900	171	-	2.400	406	-	1.500	285	-
17	58	15			2.400	360	-	3.000	450	-	600	90	-
18	59	12			2.400	288	-	3.000	360	-	600	72	-
19	60	21			900	189	-	2.700	567	-	1.800	378	-
20	61	08			2.400	192	-	3.000	270	-	600	48	-
21	62	06			2.100	126	-	3.000	180	-	900	54	-
22	63	09			1.200	108	-	3.000	270	-	1.800	162	-
23	64	05			2.450	122	50	3.500	175	-	1.050	52	50
24		95				1556	50		2698	-		1141	50
25													
26													
27	65	11			2.400	264	-	3.000	330	-	600	66	-
28	66	48			1.750	840	-	3.500	1680	-	1.750	840	-
29	67	21			1.750	367	50	3.500	735	-	1.750	367	50
30	68	20			1.750	350	-	3.500	700	-	1.750	350	-
31	69	29			2.100	609	-	3.500	1015	-	1.400	406	-
32	70	22			2.450	539	-	3.500	770	-	1.050	231	-
33		151				2969	50		5230	-		2260	50

02/08

02/09

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 5 hektar genom igenläggning
av denna bättnad beräknas till 700 kr/ha eller till 5 x 700 (ord. I)

Summa

Cd 1/3 utl Bonmarp 7¹ Kungl Maj: + och Lönar

Per. Erik Thesipfart

åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

ängsmark

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning
beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (ord. I)

Summa

Ce 1/6 utl Bonmarp 3² Erik Brink (tid. äg. W. Blücher)

åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

stomt och trädgård

- - - - -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1,2 hektar genom igenläggning
beräknas till 500 kr/ha eller till 1,2 x 500 (ord. II)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	Åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		1 51				2969	50		5230	—		2260	50
2	71	40			2.100	840	—	3.500	1400	—	1.400	560	—
3	72	24			2.450	588	—	3.500	840	—	1.050	252	—
4	73	24			2.100	504	—	3.500	840	—	1.400	336	—
5	är öppna arsläpset genom fastigheten. Värdet												
6									3.500	—		3.500	—
7													
8		2 39				4901	50		11.810	—		6908	50
9													
10													
11													
12	74	36			2.450	882	—	3.500	1460	—	1.050	378	—
13	75	25			2.100	525	—	3.500	875	—	1.400	350	—
14	76	49			700	343	—	2.800	1372	—	2.100	1029	—
15	77	23			1.400	308	—	3.500	770	—	2.100	462	—
16	78	19			1.050	199	50	3.150	598	50	2.100	399	—
17	79		21		900	189	—	2.700	567	—	1.800	378	—
18	är öppna etc. 18 ¹⁰² -B. Värdet är denna båtnad												
19									500	—		500	—
20													
21		1 51	21			2446	50		5942	50		3496	—
22													
23													
24	80	15			2.100	315	—	3.500	525	—	1.400	210	—
25	81	19			2.100	399	—	3.500	665	—	1.400	266	—
26	82	14			2.450	343	—	3.500	490	—	1.050	147	—
27	83	28			2.100	588	—	3.500	980	—	1.400	392	—
28	84	19			2.100	399	—	3.500	665	—	1.400	266	—
29	85	05			3.500	175	—	5000	250	—	1.500	75	—
30	86	20			2.000	400		5000	1000	—	3.000	600	—
31	är öppna etc. B- 20 ¹¹⁴ Värdet är denna båtnad												
32									600	—		600	—
33													
		1 20				2619	—		5.175	—		2.556	—

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Cf $\frac{3}{8}$ mtl Bonmarz 2¹ Nils Andersson stb
Ark. Karl Jönsson

åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Brukningen betnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning
denna betnad beäkras till 500 t/ha eller till 1 x 500 (art. II)

Summa

Cg $\frac{1}{16}$ mtl Bonmarz 1³ J. Solbergs stb
åker, mylla på lera

- - - - -

Brukningen betnad uppkommer för omkring 0,2 hektar genom igenläggning
denna betnad beäkras till 500 t/ha eller till 0,2 x 500 (art. II)

Summa

Ch $\frac{3}{16}$ mtl Bonmarz 1² J. Solbergs stb
åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Överföras

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	87	06			2.450	147	-	3.500	210	-	1.050	63	-
5	88	06			2.100	126	-	3.500	210	-	1.400	84	-
6	89	46			2.100	966	-	3.500	1610	-	1.400	644	-
7	90	34			2.450	833	-	3.500	1190	-	1.050	357	-
8	är öppna arlappat genom fastigheten. Värdet är												
9									500	-		500	-
10													
11		92				2072	-		3720	-		1.648	-
12													
13													
14	91	35			2.450	857	50	3.500	1225	-	1.050	367	50
15	92	16			2.450	392	-	3.500	560	-	1.050	168	-
16	är öppna arlappat genom fastigheten. Värdet är												
17									100	-		100	-
18													
19		51				1249	50		1885	-		635	50
20													
21													
22	93	37			2.100	777	-	3.500	1295	-	1.400	518	-
23	94	48			2.100	1008	-	3.500	1680	-	1.400	672	-
24	95	14			2.450	343	-	3.500	490	-	1.050	147	-
25	96	107			2.450	2621	50	3.500	3745	-	1.050	1123	50
26	97	64			2.450	1568	-	3.500	2240	-	1.050	672	-
27	98	116			1.750	2030	-	3.500	4060	-	1.750	2030	-
28	99	54			2.450	1323	-	3.500	1890	-	1.050	567	-
29	100	154			1.750	2695	-	3.500	5390	-	1.750	2695	-
30	101	46			2.100	966	-	3.500	1610	-	1.400	644	-
31	102	156			1.750	2730	-	3.500	5460	-	1.750	2730	-
32	103	42			2.450	1029	-	3.500	1470	-	1.050	441	-
33		8 38				17.090	50		29330	-		12.239	50

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

Bruckningsbättnad uppkommer för omkring 6 hektar genom iönläggning
 denna bättnad beräknas till 500 kr/ha eller till 6x500 (ord. II)

Summa

Da $\frac{1}{4}$ mtl Lardal 3² Malte Persson

åker, mylla på lera

Summa

Att värdet efter företaget samt bättnaden för fast. till Da minskas,
 Storby socken.

Ga $\frac{7}{8}$ mtl Mggårar 3¹ Carl Gyllenstierna (ny äg. först
 förmyndare Johan Gyllenstierna. Br. J. Jönsson

åker, mylla på lera

- - - - -

- - - - -

Summa

Ea $\frac{1}{64}$ mtl Storby 12¹⁴ Axel Jönsson (ny äg. genom
 åker, mylla på lera

Summa

Eb Rvs Storby 12¹⁴ Axel Jönsson (ny äg. genom

åker, mylla på lera

Summa

Ec $\frac{3}{8}$ mtl Storby 1² Eckel. fastighet

Br. Pär Andersson

åker, mylla på lera

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ed $\frac{3}{8}$ mtl Starby 1 ³ bekl. fastighet	1
Mr. Erile Lintio	2
åker, mylla på lera	3
<u>Summa</u>	4
Ee $\frac{1}{4}$ mtl Bolet 2 ¹ bekl. fastighet Mr. Teodor Pålsson.	5
åker, mylla på lera	6
<u>Summa</u>	7
Ef $\frac{1}{64}$ mtl Starby av 10 ³ Hilding Götrick (nyg.)	8
åker, mylla på lera	9
<u>Summa</u>	10
Eg $\frac{1}{128}$ mtl Starby av 10 ⁴ Hilding Götrick (nyg.)	11
åker, mylla på lera	12
<u>Summa</u>	13
Fa Bv Hirsåker 1 ¹³ Gottfrid Fridh	14
åker, mylla på lera	15
<u>Summa</u>	16
Fa Bv Hirsåker 1 ¹³ Gottfrid Fridh	17
åker, mylla på lera	18
<u>Summa</u>	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag I. (Vid utförandet av avlägsna-

Bura's socken.

Ac	$\frac{1}{64}$ mtl	Spannarp	1 ⁶	Sture Andersson	1
Bh	1 mtl	Fläminge	6 ⁷	Emil Nilssons stb (id äg. Emil)	3
Bi	$\frac{1}{64}$ mtl	av Fläminge	3 ²	Nils Edwin Jönsson	4
Ha	$\frac{3}{32}$ mtl	Trängstorp	6 ⁵	Lagfaren ägare: Nils Bocher Tullskytte: Nils Julius Nilsson	6

Höja socken

Cb	$\frac{1}{2}$ mtl	Bonnarp	5 ²	Sture Andersson	8
Cc	$\frac{1}{2}$ mtl	Bonnarp	5 ³	Lennart Wulff	9
Cd	$\frac{1}{3}$ mtl	Bonnarp	4 ¹	Kungl Majt och Bonarp Nr. 32 Erik	10
Ce	$\frac{1}{6}$ mtl	Bonnarp	3 ²	Emil Brück (id äg. W. Blücher)	11
Cf	$\frac{3}{8}$ mtl	Bonnarp	2 ¹	Nils Anderssons stb	12
Cg	$\frac{1}{16}$ mtl	Bonnarp	1 ³	J. Solbergs stb	14
Ch	$\frac{3}{16}$ mtl	Bonnarp	1 ²	J. Solbergs stb	15
Da	$\frac{1}{4}$ mtl	Mardal	3 ²	Malte Persson	16

Starby socken.

Ga	$\frac{7}{8}$ mtl	Uggelarp	3 ¹	Carl Gyllenshierna (ny äg. Torsten)	18
Ea	$\frac{1}{64}$ mtl	Starby	12 ¹⁴	Atel Jönsson (ny äg. Gunnar)	19
Eb	Ans	Starby	12 ¹⁹	Atel Jönsson (- -)	20
Ec	$\frac{3}{8}$ mtl	Starby	1 ²	ackl. fastighet. Mr. Ivar Anders.	21
Ed	$\frac{3}{8}$ mtl	Starby	1 ³	ackl. fastighet. Mr. Erik Lindh.	22
Ee	$\frac{1}{4}$ mtl	Bolet	2 ¹	ackl. fastighet. Mr. Fredrik Palm.	23
Ef	$\frac{1}{64}$ mtl	Starby av 10 ³		Hilding Götrick (ny äg. Edith)	24
Eg	$\frac{1}{128}$ mtl	Starby av 10 ⁴		Hilding Götrick (- -)	25
Fa	Ans	Hitraker	1 ¹³	Gottfrid Fridh	26

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	Åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Träckarna A-B-C-D-E, D-F, B-N, C-g-Koch g-J)													
	97				1971	-		3210	-		1239	-	
	4037				90338	50		147045	-		56706	50	
	243				5012	-		6505	-		3493	-	
	123				2632	-		4305	-		1673	-	
	95				1556	50		2698	-		1141	50	
	239				4901	50		11810	-		6908	50	
	151		21		2446	50		5942	50		3496	-	
	120				2619	-		5175	-		2556	-	
	92				2072	-		3720	-		1648	-	
	51				1249	50		1885	-		635	50	
	838				17090	50		32330	-		15289	50	
	168				4116	-		5880	-		1764	-	
	916				22855	-		32060			9205	-	
	111				2331	-		3885	-		1554	-	
	143				3003	-		5005	-		2002	-	
	139				2919	-		4865	-		1946	-	
	106				1855	-		3710	-		1855	-	
	49				1029	-		1470	-		441	-	
	33				693	-		1155	-		462	-	
	03				84	-		105	-		21	-	
	42				882	-		1470	-		588	-	
	7796		21		17163			286230	50		114574	50	

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lammnandrag II. (Gällande vid utförande avAssis socken.

Ac	15/64 mtl	Spannarp	1 ⁶	Sture Andersson	
Bh	1 mtl	Flämnings	6 ⁴	Emil Nilsson sth (idäg. Emil Nilsson)	
Bi	5/64 mtl	Flämnings	av 3 ²	Nils Edvin Jönsson	
Ha	3/32 mtl	Wängstorp	6 ⁵	Innehavare: Nils Böcker Kapfaren ägare: Nils Böcker	

Fläja socken.

Eb	1/2 mtl	Bonnarp	5 ²	Sture Andersson	
Ec	1/2 mtl	Bonnarp	5 ³	Lennart Wulff	
Ed	1/3 mtl	Bonnarp	4 ¹	Kungl. Maj: och kronan Mr. Erik Striffert	
Ee	1/6 mtl	Bonnarp	3 ²	Erik Brinks (idäg. W. Blücher)	
Ef	3/8 mtl	Bonnarp	2 ¹	Nils Anderssons sth	
EG	1/6 mtl	Bonnarp	1 ³	J. Salbergs sth	
Ch	3/6 mtl	Bonnarp	1 ²	J. Salbergs sth	
Da	1/4 mtl	Harad	3 ²	Malte Persson	

Harby socken.

Ga	7/8 mtl	Uggelarp	3 ¹	Carl Gyllenstierna (Nä äg. Torsten Jönsson)	
Ea	1/4 mtl	Harby	12 ¹⁴	And Jönsson (Nä äg. Gunnar Olafsson)	
Eb	Örs	Harby	12 ¹⁹	And Jönsson (- - - -)	
Ec	3/8 mtl	Harby	1 ²	Eckl. fastighet Mr. Ivar Andersson	
Ed	3/8 mtl	Harby	1 ³	Eckl. fastighet Mr. Erik Lind	
Ee	1/4 mtl	Bolet	2 ¹	Eckl. fastighet Mr. Teodor Pålsson	
EF	1/4 mtl	Harby	av 10 ³	Hilding Götrick (Nä äg. Edil Möller)	
Eg	1/28 mtl	Harby	av 10 ⁴	Hilding Götrick (- - -)	
Fa	Örs	Hitsäkra	1 ¹³	Solfrid Fridh	

Lamma

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt,		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	erläggsstäckorna A-B-C-D-E, D-F, B-H och C-G-H.)												
3													
4		97				1.971	-		3.210	-		1.239	-
5		40 37				90.338	50		147.045	-		56.706	50
6		2 43				5.012	-		8.505	-		3.493	-
7		1 23				2.632	-		4.305			1.673	-
8													
9													
10		95				1.556	50		2.698	-		1.141	50
11		2 39				4.901	50		11.810	-		6.908	50
12		1 51		21		2.446	50		5.942	50		3.496	-
13		1 20				2.619	-		5.175	-		2.556	-
14		92				2.072	-		3.720	-		1.648	-
15		51				1.249	50		1.885	-		635	50
16		8 38				17.090	50		32.330	-		15.239	50
17		1 68				4.116	-		5.184	69		1.068	69
18													
19													
20		9 16				22.855	-		32.060	-		9.205	-
21		1 11				2.331	-		3.885	-		1.554	-
22		1 43				3.003			5.005	-		2.002	-
23		1 39				2.919	-		4.865	-		1.946	-
24		1 06				1.855	-		3.710	-		1.855	-
25		49				1.029	-		1.470	-		441	-
26		39				693	-		1.155	-		462	-
27		03				84	-		105	-		21	-
28		42				882	-		1.470	-		588	-
29		77 96		21		171.656	-		285.535	19		113.879	19
30													
31	Kärsdal pr Sparvare den 15 december 1950.												
32	Klas Westling, Träpussare Osk. Andersson												
33													

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Karindal-Bonnarp-Spannarps dikningsföretag I och II 1950"							
i Ausås, Høja och Starby socknar av Kristianstads län.							
<u>Företag I.</u>							
<u>Ausås socken.</u>							
Ac 15/64 mtl Spannarps 1 ⁶ .							
<u>Sture Andersson.</u>							
åker, mylla på lera	1	0.18		2400	3000	600	108:--
" , "	2	0.16		2400	3000	600	96:--
" , "	3	0.28		1500	3000	1500	420:--
" , "	4	0.35		2100	3000	900	315:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom avloppets rätning genom fastigheten. Värde av denna båtnad beräknas till 300 kr/ha eller till 1 x 300 (avd. I.)							300:--
Summa		0.97					1239:--
Bh 1 mtl Härninge 6 ⁴ .							
<u>Emil Nilssons stbh.</u>							
<u>Arr. Per Erik Nilsson.</u>							
åker, mylla på lera	5	1.89		1750	3500	1750	3307:50
" , "	6	0.98		2100	3500	1400	1372:--
" , "	7	1.54		1750	3500	1750	2695:--
" , "	8	1.48		2100	3500	1400	2072:--
" , "	9	0.83		2100	3500	1400	1162:--
" , "	10	0.43		2450	3500	1050	451:50
" , "	11	0.29		2800	3500	700	203:--
" , "	12	0.72		2100	3500	1400	1008:--
" , "	13	0.19		2800	3500	700	133:--
" , "	14	1.96		2450	3500	1050	2058:--
" , "	15	1.19		2450	3500	1050	1249:50
" , "	16	2.18		2800	3500	700	1526:--
överföres		13.68					17237:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		13.68					17237:50
åker, mylla på lera	17	1.55		2800	3500	700	1085:--
" , "	18	2.62		2450	3500	1050	2751:--
" , "	19	0.21		2100	3500	1400	294:--
" , "	20	0.30		2100	3500	1400	420:--
" , "	21	1.01		2100	3500	1400	1414:--
" , "	22	1.22		2100	3500	1400	1708:--
" , "	23	1.46		2100	3500	1400	2044:--
" , "	24	1.43		2100	3500	1400	2002:--
" , mylla på mo	25	2.01		2100	3500	1400	2814:--
" , mylla på mo	26	0.57		2800	3500	700	399:--
" , mylla på lera	27	0.88		2100	3500	1400	1232:--
" , mylla på mo	28	2.10		2450	3500	1050	2205:--
" , mylla på lera	29	1.57		2100	3500	1400	2198:--
" , "	30	0.27		2800	3500	700	189:--
" , "	31	0.37		2100	3500	1400	518:--
" , "	32	0.81		1750	3500	1750	1417:50
" , "	33	0.53		2100	3500	1400	742:--
" , "	34	0.35		2450	3500	1050	367:50
" , "	35	0.48		2100	3500	1400	672:--
" , "	36	0.34		2100	3500	1400	476:--
" , "	37	0.32		2800	3500	700	224:--
" , "	38	0.38		3150	3500	350	133:--
" , "	39	0.21		2100	3500	1400	294:--
" , "	40	0.63		2100	3500	1400	882:--
" , "	41	1.04		2100	3500	1400	1456:--
" , "	42	0.48		2100	3500	1400	672:--
" , "	43	0.19		2450	3500	1050	199:50
" , "	44	0.47		2100	3500	1400	658:--
Överföres		37.48					46704:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		37.48					46704:--
åker, mylla på lera	45	0.56		2100	3500	1400	784:--
" " "	46	0.65		2100	3500	1400	910:--
" " "	47	1.09		2100	3500	1400	1526:--
" " "	48	0.59		1750	3500	1750	1032:50
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 5 hektar genom igenläggning av Öppna str. 30-35+30. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 5x500 (avd. II)							
							2500:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom igenläggning av Öppna str. 35+30-37+19. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.5x500 (avd. III)							
							750:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 5 hektar genom igenläggning av Öppna str. C-G. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 5 x 500 (avd. VII)							
							2500:--
Summa		40.37					56706:50
2							
B1 5/64 mtl av Härninge 3.							
Nils Edvin Jönsson.							
åker, mylla på lera	49	0.41		2100	3500	1400	574:--
" " "	50	0.90		1750	3500	1750	1575:--
" " "	51	0.26		2450	3500	1050	273:--
" , mylla på sandbl. lera	52	0.19		2800	3500	700	133:--
" " "	53	0.67		2100	3500	1400	938:--
Summa		2.43					3493:--
5							
Ha 3/32 mtl Tvångstorp 6.							
Lagf. äg. Nils Böcker.							
Innehavare Albin Julius Nilsson.							
åker, mylla på sandbl. lera	54	0.19		2800	3500	700	133:--
" " "	55	0.40		2450	3500	1050	420:--
" " "	56	0.64		1750	3500	1750	1120:--
Summa		1.23					1673:--
Höja socken.							
2							
Cb 1/2 mtl Bonnarp 5.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sture Andersson.							
åker, mylla på lera	57	0.19		900	2400	1500	285:--0.3/0.8
" " "	58	0.15		2400	3000	600	90:--
" " "	59	0.12		2400	3000	600	72:--
" " "	60	0.21		900	2700	1800	378:--0.3/0.9
" " "	61	0.08		2400	3000	600	48:--
" " "	62	0.06		2100	3000	900	54:--
" " "	63	0.09		1200	3000	1800	162:--
" " "	64	0.05		2450	3500	1050	52:50
Summa		0.95					1141:50
Cc 1/2 mtl Bonnarp 5.							
Lennart Wulff.							
åker, mylla på lera	65	0.11		2400	3000	600	66:--
" " "	66	0.48		1750	3500	1750	840:--
" " "	67	0.21		1750	3500	1750	367:50
" " "	68	0.20		1750	3500	1750	350:--
" " "	69	0.29		2100	3500	1400	406:--
" " "	70	0.22		2450	3500	1050	231:--
" " "	71	0.40		2100	3500	1400	560:--
" " "	72	0.24		2450	3500	1050	252:--
" " "	73	0.24		2100	3500	1400	336:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 5 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 700 kr/ha eller till 5 x 700 (avd. I)							3500:--
Summa		2.39					6908:50
Cd 1/3 mtl Bonnarp 4.							
Kungl. Maj:t och kronan.							
Arr. Erik Streiffert.							
åker, mylla på lera	74	0.36		2450	3500	1050	378:--
överföres		0.36					378:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0.36					378:--
0.2/0.8 åker, mylla på lera	75	0.25		2100	3500	1400	350:--
" " "	76	0.49		700	2800	2100	1029:--
" " "	77	0.22		1400	3500	2100	462:--
0.3/0.9 " " "	78	0.19		1050	3150	2100	399:--
0.3/0.9 ängsmark	79		0.21	900	2700	1800	378:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna str. 18+02-B. Vardet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (avd. I)							
Summa		1.51	0.21				3496:--
Ge 1/6 mtl Bonnarp 3.							
Erik Brink.							
(tid.äg. W. Blücher)							
åker, mylla på lera	80	0.15		2100	3500	1400	210:--
" " "	81	0.19		2100	3500	1400	266:--
" " "	82	0.14		2450	3500	1050	147:--
" " "	83	0.28		2100	3500	1400	392:--
" " "	84	0.19		2100	3500	1400	266:--
tomt och trädgård	85	0.05		3500	5000	1500	75:--
" " "	86	0.20		2000	5000	3000	600:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.2 hektar genom igenläggning av öppna str. B-20+14. Vardet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.2 x 500 (avd. II)							
Summa		1.20					2556:--
Of 3/8 mtl Bonnarp 2.							
Nils Anderssons stbh.							
Arr. Karl Jönsson.							
åker, mylla på lera	87	0.06		2450	3500	1050	63:--
" " "	88	0.06		2100	3500	1400	84:--
" " "	89	0.46		2100	3500	1400	644:--
Överföres		0.58					791:--

Fastighet och ägare Ägandeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0.58					791:--
åker, mylla på lera	90	0.34		2450	3500	1050	357:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (avd. II)							
							500:--
Summa		0.92					1648:--
³ Cg 1/16 mtl Bonnarp 1.							
J. Solbergs stbh.							
åker, mylla på lera	91	0.35		2450	3500	1050	367:50
" , "	92	0.16		2450	3500	1050	168:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.2 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.2x500 (avd. II).							
							100:--
Summa		0.51					635:50
² Ch 3/16 mtl Bonnarp 1.							
J. Solbergs stbh.							
åker, mylla på lera	93	0.37		2100	3500	1400	518:--
" , "	94	0.48		2100	3500	1400	672:--
" , "	95	0.14		2450	3500	1050	147:--
" , "	96	1.07		2450	3500	1050	1123:50
" , "	97	0.64		2450	3500	1050	672:--
" , "	98	1.16		1750	3500	1750	2030:--
" , "	99	0.54		2450	3500	1050	567:--
" , "	100	1.54		1750	3500	1750	2695:--
" , "	101	0.46		2100	3500	1400	644:--
" , "	102	1.56		1750	3500	1750	2730:--
" , "	103	0.42		2450	3500	1050	441:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 6 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 6 x 500 (avd. II)							
							3000:--
Summa		8.38					15239:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
² <u>Da 1/4 mtl Mardal 3.</u>							
<u>Malte Persson.</u>							
åker, mylla på lera	104	1.68		2450	3500	1050	1764:--
Summa		1.68					1764:--
Att värdet efter företaget samt båtnaden för fast. litt. Da minskas, enär sträckan G-I ej utföres, så utlåtandet.							
<u>Starby socken.</u>							
¹ <u>Ga 7/8 mtl Ugglarp 3.</u>							
<u>Carl Gyllenstierna förmyndare Johan Gyllenstierna.</u>							
<u>Arr. I. Jönsson.</u>							
åker, mylla på lera	105	3.78		2800	3500	700	2646:--
" , "	106	2.60		2100	3500	1400	3640:--
" , "	107	2.78		2450	3500	1050	2919:--
Summa		9.16					9205:--
¹⁴ <u>Ea 1/64 mtl Starby 12.</u>							
<u>Axel Jönsson.</u>							
åker, mylla på lera	108	1.11		2100	3500	1400	1554:--
Summa		1.11					1554:--
¹⁹ <u>Eb Avs. Starby 12.</u>							
<u>Axel Jönsson.</u>							
åker, mylla på lera	109	1.43		2100	3500	1400	2002:--
Summa		1.43					2002:--
² <u>Ec 3/8 mtl Starby 1.</u>							
<u>Eckl. fastighet.</u>							
<u>Arr. Ivar Andersson.</u>							
åker, mylla på lera	110	1.39		2100	3500	1400	1946:--
Summa		1.39					1946:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ed 3/8 mtl Starby 1³.</u>							
<u>Eckl. fastighet.</u>							
<u>Arr. Erik Sintio.</u>							
åker, mylla på lera	111	1.06		1750	3500	1750	1855:--
Summa		1.06					1855:--
<u>Ee 1/4 mtl Bolet 2¹.</u>							
<u>Eckl. fastighet.</u>							
<u>Arr. Teodor Pålsson.</u>							
åker, mylla på lera	112	0.49		2100	3000	900	441:--
Summa		0.49					441:--
<u>Ef 1/64 mtl Starby av 10³.</u>							
<u>Hilding Göttrick.</u>							
åker, mylla på lera	113	0.33		2100	3500	1400	462:--
Summa		0.33					462:--
<u>Eg 1/128 mtl Starby av 10⁴.</u>							
<u>Hilding Göttrick.</u>							
åker, mylla på lera	114	0.03		2800	3500	700	21:--
Summa		0.03					21:--
<u>Fa Avs. Hitsåkra 1¹³.</u>							
<u>Gottfrid Fridh.</u>							
åker, mylla på lera	115	0.42		2100	3500	1400	588:--
Summa		0.42					588:--
<u>Sammandrag I.</u>							
(Vid utförandet av avloppssträckorna A-B-C-D-E, D-F, ^{B-K} G-G-K och G-I.)							
<u>Ausås socken.</u>							
<u>Ac 15/64 mtl Spannarp 1⁶.</u>							
Sture Andersson.		0.97					1239:--
<u>Bh 1 mtl Härninge 6⁴.</u>							
Överföres		0.97					1239:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.97					1239:--
Emil Nilssons stbh. (tid.äg. Emil Nilsson.)		40.37					56706:50
<u>Bi 5/64 mtl Härninge av 3.</u> ²							
Nils Edvin Jönsson.		2.43					3493:--
<u>Ha 3/32 mtl Tvångstorp 6.</u> ⁵							
Lagf.äg. Nils Böcker.							
Inneh. Albin Julius Nilsson		1.23					1673:--
<u>Höja socken.</u>							
<u>Cb 1/2 mtl Bonnarp 5.</u> ²							
Sture Andersson		0.95					1141:50
<u>Cc 1/2 mtl Bonnarp 5.</u> ³							
Lennart Wulff		2.39					6908:50
<u>Cd 1/3 mtl Bonnarp 4.</u> ¹							
Kungl. Maj:t och kronan.							
Arr. Erik Streiffert.		1.51					3496:--
<u>Ce 1/6 mtl Bonnarp 3.</u> ²							
Erik Brink.							
(tid.äg. W. Blücher)		1.20					2556:--
<u>Cf 3/8 mtl Bonnarp 2.</u> ¹							
Nils Anderssons stbh.		0.92					1648:--
<u>Cg 1/16 mtl Bonnarp 1.</u> ³							
J. Solbergs stbh.		0.51					635:50
<u>Ch 3/16 mtl Bonnarp 1.</u> ²							
J. Solbergs stbh.		8.38					15239:50
<u>Da 1/4 mtl Mardal 3.</u> ²							
Malte Persson		1.68					1764:--
<u>Starby socken.</u>							
		62.54					96500:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört 1 <u>Ga 7/8 mtl Ugglarp 3.</u>		62.54	0.21				96500 50
Carl Gyllenstierna 14 <u>Ea 1/64 mtl Starby 12.</u>		9.16					9205:--
Axel Jönsson. 19 <u>Eb avs. Starby 12.</u>		1.11					1554:--
Axel Jönsson. 2 <u>Ec 3/8 mtl Starby 1.</u>		1.43					2002:--
<u>Eckl. fastighet.</u>							
Arr. Ivar Andersson. 3 <u>Ed 3/8 mtl Starby 1.</u>		1.39					1946:--
<u>Eckl. fastighet.</u>							
Arr. Erik Sintio. 1 <u>Ee 1/4 mtl Bolet 2.</u>		1.06					1855:--
<u>Eckl. fastighet.</u>							
Arr. Teodor Pålsson 3 <u>Ef 1/64 mtl Starby av 10.</u>		0.49					441:--
Hilding Götrick. 4 <u>Eg 1/128 mtl Starby av 10.</u>		0.33					462:--
Hilding Götrick 13 <u>Fa avs. Hitsåkra 1.</u>		0.03					21:--
Gottfrid Fridh.		0.42					588:--
Summa		77.96	0.21				114574:50
<u>Sammandrag II.</u>							
(Gällande vid utförande av avloppssträckorna A-B-C-D-E, D-F, B-K och C-G-H.)							
<u>Ausås socken.</u> 6 <u>Ae 15/64 mtl Spannarp 1.</u>							
Sture Andersson.		0.97					1239:--
Överföres		0.97					1239:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört 4 <u>Bh 1 mtl Härninge 6.</u>		0.97					1239:--
Emil Nilssons stbh. (tid.äg. Emil Nilsson)		40.37					56706:50
2 <u>Bi 5/64 mtl Härninge av 3.</u>		2.43					3493:--
Nils Edvin Jönsson 5 <u>Ha 3/32 mtl Tvångstorp 6.</u>		1.23					1673:--
Lagf.äg. Nils Böcker Inneh. Albin Julius Nilsson <u>Höja socken.</u>							
2 <u>Cb 1/2 mtl Bonnarp 5.</u>		0.95					1141:50
Sture Andersson 3 <u>Ce 1/2 mtl Bonnarp 5.</u>		2.39					6908:50
Lennart Wulff 1 <u>Cd 1/3 mtl Bonnarp 4.</u>		1.51	0.21				3496:--
Kungl. Maj:t och kronan Arr. Erik Streiffert 2 <u>Ce 1/6 mtl Bonnarp 3.</u>		1.20					2556:--
Erik Brink (tid.äg. W. Blücher) 1 <u>Cf 3/8 mtl Bonnarp 2.</u>		0.92					1648:--
Nils Anderssons stbh. 3 <u>Cg 1/16 mtl Bonnarp 1.</u>		0.51					635:50
J. Solbergs stbh. 2 <u>Ch 3/16 mtl Bonnarp 1.</u>		8.38					15239:50
J. Solbergs stbh. 2 <u>Da 1/4 mtl Mardal 3.</u>		1.68					1068:69
Malte Persson. <u>Starby socken.</u>							
1 <u>Ga 7/8 mtl Ugglarp 3.</u>		9.16					9205:--
Carl Gyllenstierna. 14 <u>Ea 1/64 mtl Starby 12.</u>							
Överföres		71.70	0.21				105010:19

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		71.70	0.21				105010:19
Axel Jönsson.		1.11					1554:--
<u>Eb Avs. Starby 12¹⁹.</u>							
Axel Jönsson		1.43					2002:--
<u>Ee 3/8 mtl Starby 1².</u>							
Eckl. fastighet.							
Arr. Ivar Andersson		1.39					1946:--
<u>Ed 3/8 mtl Starby 1³.</u>							
Eckl. fastighet.							
Arr. Erik Sintio.		1.06					1855:--
<u>Ee 1/4 mtl Bolet 2¹.</u>							
Eckl. fastighet.							
Arr. Teodor Pålsson		0.49					441:--
<u>Ef 1/64 mtl Starby av 10³.</u>							
Hilding Göttrick.		0.33					462:--
<u>Eg 1/128 mtl Starby av 10¹.</u>							
Hilding Göttrick		0.03					21:--
<u>Fa Avs. Hitsåkra 1¹³.</u>							
Gottfrid Fridh.		0.42					588:--
Summa		77.96	0.21				113879:19

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
till "Karindal-Bonnarp-Spannarps dikningsföretag I och II 1950"						
i Ausås, Höja och Starby socknar av Kristianstads län.						
Företag I.						
10+16-18+93	877	Dikessträckan A-B.				
10+16-13+97	381	Schaktning av öppet dike m ³	1280	2:25	2880:--	
13+97-14+71	74	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning lm	74	8:--	592:--	
14+71-17+16	245	d:o - d:o "	245	5:25	1286:25	
17+16-17+22	6	d:o d:o jämte väg- banans iordningsställande lm	6	20:--	120:--	
17+22-18+93	171	d:o d:o "	171	5:25	897:75	
18+87-18+93		Rivning av bro st	1	30:--	30:--	5806:--
13+97-16+20	223	36" cementrör lm	223	28:--	6244:--	
16+20-17+15	95	32" "	95	22:--	2090:--	
17+15-17+23	8	32" vägrör "	8	35:--	280:--	
17+23-18+93	170	32" cementrör "	170	22:--	3740:--	12354:--
16+20,17+15		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 1.2 m st	5	135:--	675:--	
13+97	--	Dikesöga av betong st	1	100:--	100:--	775:--
--						18935:--
--		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				1865:--
						20800:--
- Igenfyllning av gamla diket å str. 10+16-12 +79 jämte utplanering å str. 12+79-13+97.						1000:--
Kronor					21800:--	

Läge.	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
18+93-35+30	1637	<u>Dikessträckan B-C.</u>		-		
18+93-24+00	507	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjor-				
		dens återfyllning	lm 507	5:50	2788:50	-
24+00-30+01	601	d:o d:o "	601	5:--	3005:--	-
30+01-30+09	8	Vägrör 28", grävning, läggning samt vägbanans iordningsställan-				
		de jämte brunn uppströms vä-				
		gen (30+09) bekostas och ut-				
		föres av Vägförvaltningen i				
		länet och medtages ej här			-:--	
30+09-35+30	521	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjor-				
		dens återfyllning	lm 521	4:50	2344:50	
19+48,20+35,24+ 20,27+15,34+03	24+03	Rivning av broar	st 5	30:--	150:--	8288:--
18+93-24+00	507	32" cementrör	lm 507	22:--	11154:--	-
24+00-30+01	601	28" "	" 601	17:--	10217:--	-
30+09-35+30	521	24" "	" 521	13:--	6773:--	28144:--
20+14,21+36		Intagningsbrunnar av betong				
22+33,24+00		med armerade lock och inre				
		diam. = 1.2 m	st 4	135:--	540:--	
25+82,27+15		" = 1.0 m	st 4	120:--	480:--	
28+50,30+08		" = 0.9 m	st 3	90:--	270:--	
32+00, 34+03,35+30						
27+15		Tillägg för rivning av dikes-				
		öga samt inkoppling av till-				
		stötande 15" rörledning			50:--	1340:--
		Oförutsedda fall arbetets till-				37772:--
		syn m.m. tillägges omkring				
		10 %				3778:--
				Kronor		41550:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
35+30-43+91	861	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
35+30-41+13	583	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjor- dens återfyllning	lm 583	3:50	2040:50	
41+13-43+91 35+52, 37+19,40+37	278	d:o d:o "	278	4:50	1251:--	
		Rivning av broar	st 3	30:--	90:--	3381:50
35+30-41+13	583	18" cementrör	583	7:80	4547:40	
41+13-43+91 36+00,37+19,37+24 38+41,39+22,41+13 42+04,43+41,43+91	278	15" "	278	6:--	1668:--	6215:40
		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.7 m	9	70:--	630:--	630:--
		Oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %.				10226:90
						1073:10
					Kronor	11300:--
43+91-49+18	527	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
43+91-46+96	305	Schaktning för täckt ledning rörens läggning och dikesjor- dens återfyllning	305	4:--	1220:--	
46+96-47+04	8	Vägrör 15", grävning, läggning samt vägbanans iordningsstäl- lande jämte brunn uppströms vägen bekostas och utföres av vägförvaltningen i länet och medräknas ej här				--:--
47+04-49+18	214	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	lm 214	3:50	749:--	1969:--
		överföres				1969:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1969:--
43+91-46+96	305	12" cementrör	1m 305	4:50	1372:50	
47+04-49+18	214	9" "	" 214	3:20	684:80	2057:30
45+40,46+96		Intagningsbrunnar av betong,				
48+38,49+18		armerade lock och inre diam				
		= 0.7 m	st 4	70:--	280:--	280:--
						4306:30
		Oförutsedda fall arbetets till-				
		syn m.m. tillägges omkring				
		10 %				443:70
					Kronor	4750:--
50+00-54+34	434	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
50+00-54+34	434	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjor-				
		dens återfyllning	1m 434	4:--	1736:--	1736:--
50+00-54+34	434	12" cementrör	" 434	4:50	1953:--	1953:--
51+89,53+50		Intagningsbrunnar av betong				
54+34		med armerade lock och inre				
		diam. = 0.7 m	st 3	70:--	210:--	
51+40		Kopplingsbrunn	" 1	35:--	35:--	245:--
						3934:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				366:--
					Kronor	4300:--
60+00-62+35	235	<u>Dikessträckan B-K.</u>				
60+00-62+35	235	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjor-				
		dens återfyllning	1m 235	4:--	940:--	940:--
		överföres				940:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				940:--
60+00-62+35	235	18" cementrör	1m 235	7:80	1833:--	1833:--
61+70		Intagningsbrunn av betong				
		med armerat lock och inre				
		diam. = 0.7 m	1	70:--	70:--	
62+35		Intag av armerad betong	st 1	350:--	350:--	420:--
						3193:--
		Oförutsedda fall arbetets till-				
		syn m.m. tillägges omkring				
		10 %				307:--
					Kronor	3500:--
80+00-85+18	518	<u>Dikessträckan C-G.</u>				
80+00-82+50	250	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning och dikesjor-				
		dens återfyllning	1m 250	2:50	625:--	
82+50-82+70	20	d:o d:o	" 20	4:50	90:--	
82+70-85+18	248	d:o d:o	" 248	2:50	620:--	
81+38		Rivning av bro	st 1	30:--	30:--	1365:--
80+00-85+18	518	15" cementrör	1m 518	6:--	3108:--	3108:--
81+38, 82+70		Intagningsbrunnar av betong				
85+18		med armerade lock och inre				
		diam. = 0.7 m	3	70:--	210:--	210:--
						4683:--
		Oförutsedda fall arbetets till-				
		syn m.m. tillägges omkring				
		10 %				467:--
					Kronor	5150:--
85+18-92+26	708	<u>Dikessträckan G-H.</u>				

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
85+18-86+70	152	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning	lm 152	3:--	456:--	
86+70-92+26	556	d:o d:o	" 556	3:--	1668:--	2124:--
85+18-86+70	152	15" cementrör	" 152	6:--	912:--	
86+70-92+26	556	12" "	" 556	4:50	2502:--	3414:--
86+70,88+00,89+ 06,89+80,90+ 91+30,92+26	89+ 47	Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.7 m	st 7	70:--	490:--	490:--
		Oförutsedda fall arbetets till- syn m.m. tillägges omkring 10 %				6028:--
					Kronor	6650:--
100+00-100+72	72	Dikessträckan G-I (utföres ej).				
100+00-100+72	72	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning	lm 72	3:--	216:--	216:--
100+00-100+72	72	9" cementrör	" 72	3:20	230:40	230:40
100+72		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 0.7 m	st 1	70:-	70:--	70:--
		Oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				516:40
						83:60
					Kronor	600:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Sammandrag.						
7+50-18+93	1143	Dikessträckan A-B				21800:--
18+93-35+30	1637	" B-C				41550:--
35+30-43+91	861	" C-D				11300:--
43+93-49+18	527	" D-E				4750:--
50+00-54+34	434	" D-F				4300:--
60+00-62+35	235	" B-K				3500:--
80+00-85+18	518	" C-G				5150:--
85+18-92+26	708	" G-H				6650:--
						99000:--
100+00-100+72	72	" G-I (utföres ej)				600:--
					Summa kronor	99600:--
Karindal pr SPANNARP den 15 december 1950.						
<i>Klas Westberg</i> statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Hosbrädes fördelnings längd

till "Karindal - Bonnaryp - Sparnaryps
diknings företag I o. II 1950" i Susås, Höje
och Starby socknar av Kristianstads län.

Företag I.

Littera i kartan	Sammanfatt	Locken by	Registernummer	Delägare	Löfande eller icke löfande.	
1	2	3	4	5	6	
Ac	15/64	<u>Åhus</u> Granmarp	1 ⁶	Sture Andersson	sök.	
Bh	1	Flärminge	6 ⁴	Emil Nilssons stbh (hid.äg. Emil Nilsson)	likh.	180
Bi	5/64	"	av 3 ²	Nils Edvin Jönsson	en sök.	10
Ha	3/32	Tvångstorp	6 ⁵	Lagfaren ägare: Nils Böcker Innehavare: <u>Albin Julius Nilsson</u>	---	11.5
		<u>Flöja</u>				
Ch	1/2	Bonnaryp	5 ²	Sture Andersson	sök.	
Cc	1/2	"	5 ³	Lennart Wulff	---	40
Cd	1/3	"	4 ¹	Kungl. Maj:t och kronan. In. Erik Streiffert	ij sök.	42
Ce	1/6	"	3 ²	Erik Brink (hid.äg. W. Blücher)	sök.	36
Cf	3/8	"	2 ¹	Nils Anderssons stbh	ij sök.	50
Cg	1/6	"	1 ³	J. Solbergs stbh	sök	40
Ch	3/6	"	1 ²	Jeme	---	
Da	1/4	Mardal	3 ²	Mette Persson	ij sök	
				överföres		

Hvd. I - V och VII - IX Skoloppssträckorna A-B-C-D-E + D-F + C-G-H.				Hvd. VI Skoloppssträckan B-H									
Skoloppssträckor	Förbättringsvärde		Beräknad anlägg- ningskostnad	Skoloppssträckor	Förbättringsvärde		Beräknad anlägg- ningskostnad	Summa förbättringsvärde		Summa beräknad anlägg- ningskostnad		Fördelningsbel	
	kr	öre			kr	öre		kr	öre	kr	öre	%	kr öre
7	8		9	10	11		12	13		14		15	16
alla	1.239	-	1.069 12					1.239	-	1.069 12		1,0799	29 39
"	56.706 50		48.933 44					56.706 50		48.933 44		49,4277	✓ 345 13
"	3.493	-	3.014 17					3.493	-	3.014 17		3,0446	✓ 82 86
"	1.673	-	1.443 67					1.673	-	1.443 67		1,4583	39 69
"	1.141 50		984 99					1.141 50		984 99		0,9949	27 08
"	6.908 50		5.961 49					6.908 50		5.961 49		6,0217	✓ 163 88
74-75	1.228	-	1.059 67	76-79	2.268	-	2.473 67	3.496	-	3.533 34	³⁶³⁰	3,5690	97 13
80-83	1.615	-	1.393 63	84-86	941	-	1.026 33	2.556	-	2.419 96	²⁴⁸⁶	2,4444	✓ 66 52
alla	1.648	-	1.422 09					1.648	-	1.422 09		1,4365	✓ 39 09
"	635 50		548 36					635 50		548 36		0,5539	✓ 15 07
"	15.239 50		13.150 45					15.239 50		13.150 45		13,2833	✓ 361 49
"	1.068 69		922 24					1.068 69		922 24		0,9316	✓ 25 35
	92.596 19		79.903 32		3.209	-	3.500 -	95.805 19		83.403 32		84,2458	

1	2	3	4	5	6	
				överfört		
		<u>Starby</u>				
Ga	$\frac{7}{8}$	Alglarp	3'	Carl Tellenstierna (ny äg. torsten jönsson)	ej sök. likst.	93.5
Ea	$\frac{1}{4}$	Starby	12 ¹⁴	And Jönsson (ny äg. hennar alfron son)	likst.	12
Eb	Ans.	- " -	12 ¹⁹	Arne (- - -)	- " -	
Ec	$\frac{3}{8}$	- " -	1 ²	Eckl. fastighet Mr. Ivar Andersson	ej sök.	
Ed	$\frac{3}{8}$	- " -	1 ³	Eckl. fastighet Mr. Erik Lintio	- " -	
Ee	$\frac{1}{4}$	Bolet	2'	Eckl. fastighet Mr. Teodor Pålsson	- " -	
Ef	$\frac{1}{4}$	Starby	av 10 ³	Hilding Löfbeck (ny äg. Edis Måller)	- " -	4.5
Eg	$\frac{1}{28}$	- " -	av 10 ⁴	Arne (- - -)	- " -	
Fa	Ans.	Hälsäkra	1 ¹³	Gottfrid Fridh	likst. on. sök.	3.5
				<u>Summa</u>		

Vid den slutliga fördelningen av procenthal tillämpas, dock med begränsning att delägare, som ej är sökande till företaget veder för rikningen än som svarar mot värdet kostnaderna fördelas dock utan sådan begränsning

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92.596 19	79.903 32		3.209	3.500	95.805 19	83.403 32	84.2458	
alla	9.205 -	7.943 21				9.205 -	7.943 21	8,0234	lv 218 35
- "	1.534 -	1.341 01				1.534 -	1.341 01	1,3546	lv 36 86
- "	2.002 -	1.727 60				2.002 -	1.727 60	1,7451	lv 47 49
- "	1.946 -	1.679 27				1.946 -	1.679 27	1,6962	46 16
- "	1.855 -	1.600 77				1.855 -	1.600 77	1,6170	44 -
- "	441 -	380 57				441 -	380 57	0,3844	10 46
- "	462 -	398 71				462 -	398 71	0,4027	10 96
- "	21 -	18 15				21 -	18 15	0,0183	0 50
- "	588 -	507 39				588 -	507 39	0,5125	lv 13 95
	110.670 19	95.500 -		3.209 -	3.500 -	113.879 19	99.000 -	100,0000	2.721 41 (77,4648)

företagets verkliga kostnader skola ovannämnda på grund av stadga i vattenlagen 7 kap. 27 § ej är skyldig vidkännas större bidrag till kost av den belnad, som betedes hans mark. Förräkningsjämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Kariödal pr. Spannings den 15 december 1950.
Kus Westling. kompanien Mark Lindman

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Preslutnings- och värderingslängd
till Karindal-Bonarp-
-Lpennarps dibningsföretag I och II
1950 i Busås, Höja och Starby
socknar av Kristianstads län,

Företag II.

Re 7/128 utl Spannarp 19 Johan Gyllenstierna
äko, mylls på lera

Ba 19/96 nall. Horning 6³ Johan Gyllenstierne
åker, mylla på lisa

-/-

- 11 -

- 4 - - 4 -

- 1 -

- 4 - mylla på tord. el. mo

— 11 —

- 11 -

- 4 - mylla på lera

— ۸ —

Druckungsbatnad upp kommer för omkring 4 hektar genom egenlaggning
batnad beräknas till 400 kr/hektar till 4*400:-

Bb Bos Haring 3" Bunn Elisabet Charlotta Andersson
öken, mylla på sand

BC 16/100 nrlt Stämning 1¹⁵ Herman Nilsson

Åker, mylla på sand

- H -

— 11 — — 11 —

Overföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5	116		11		3.150	346	50	3.500	385	-	350	38	50
6			11			346	50		385	-		38	50
7													
8													
9	117	1	10		2.100	2310	-	3.500	3850	-	1.400	1540	-
10	118		56		1.050	588	-	3.500	1960	-	2.450	1372	-
11	119		80		2.100	1680	-	3.500	2800	-	1.400	1120	-
12	120		81		1.050	850	50	3.500	2835	-	2.450	1984	50
13	121	1	14		1.050	1197	-	3.500	3990	-	2.450	2793	-
02/09 14	122		95		700	665	-	3.150	2992	50	2.450	2327	50
15	123		86		1.200	1032	-	3.000	2580	-	1.800	1548	-
16	124		83		2.100	1743	-	3.000	2490	-	900	747	-
17	125	1	08		1.250	1350	-	2.500	2700	-	1.250	1350	-
18	126		89		1.400	1246	-	3.500	3115	-	2.100	1869	-
02/09 19	127		90		700	630	-	3.150	2835	-	2.450	2305	-
av öppna arlagget genomfärligheter. Värdet av denna													
21									1.600	-		1.600	-
22													
23			992			12291	50		33.747	50		20.456	00
24													
25													
26	128		49		2.100	1029	-	3.000	1470	-	900	441	-
27			49			1029	-		1470	-		441	-
28													
29													
30	129		54		2.100	1134	-	3.000	1.620	-	900	486	-
31	130		26		2.700	702	-	3.000	780	-	300	78	-
32	131		95		2.100	1995	-	3.000	2.850	-	900	855	-
33			175			3831	-		5.250	-		1419	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfart

åker, mylla på sand el. m.

-1-

-1-

Brutningsbitnad uppkommer för omkring 1 hektar genomgående
denne bitnad beräknas till 500 kg/ha eller till 1x500-

Summa

Bfob $\frac{1}{100}$ mtl Hårnige 1²³ Axel Jonsson

åker, mylla på sand el. m.

-1-

-1-

Summa

Bg $\frac{1}{4}$ mtl Hårnige 3¹⁰ Emil Nilssons stb (tid)

åker, mylla på sand el. m.

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

Summa

Höja socken

Cc $\frac{1}{2}$ mtl Bonmarz 5³ Lemart Wulff

åker, mylla på lera

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		175				3831	-		5250	-		1419	-
2	132	13			1.800	234	-	3.000	390	-	1.200	156	-
3	133	94			1.500	1410	-	3.000	2.820	-	1.500	1410	-
ning är öppna arlappat genom fastigheten. Värdet är													
5									500	-		500	-
6													
7		282				5475	-		8.960	-		3485	-
8													
9													
10	134a	58			2.100	1218	-	3.000	1740	-	900	522	-
11	134b	03			1.500	45	-	3.000	90	-	1.500	45	-
12		61				1263	-		1830	-		567	-
äg. Emil Nilsson)													
14	135	81			2.100	1701	-	3.000	2430	-	900	729	-
15	136	134			900	1206	-	3.000	4020	-	2.100	2.814	-
16	137	124			2.100	2.604	-	3.000	3720	-	900	1116	-
17	138	40			2.100	840	-	3.000	1.200	-	900	360	-
18	139	118			900	1062	-	3.000	3540	-	2.100	2478	-
19	140	25			2.400	600	-	3.000	750	-	600	150	-
20	141	22			2.400	528	-	3.000	660	-	600	132	-
21	142a	100			2.100	2100	-	3.000	3000	-	900	900	-
22	142b	16			900	144	-	3.000	480	-	2.100	336	-
23		660				10.785	-		19.800	-		9.015	-
24													
25													
26													
27													
28	143	87			2.100	1827	-	3.500	3045	-	1.400	1218	-
29		87				1827	-		3045	-		1218	-
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Cd 1/3 mfl Bonmarz 4' Kungl Maj:t och kronan
Per. Erle Schieffert

åker, mylla på sand d. m.

-1- -1-

-1- mylla på lera

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- sandbl. mylla på lera

-1- -1-

-1- sandbl. mylla på grus etc

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

-1- -1-

tomt m. m.

Bruckningstättad uppkommer för omkring 4 hektar genom igentäggning
tättad beräknas till 500 kr/ha eller till 4 x 500 =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammans drag.Rusås sockenAe $\frac{7}{128}$ mtl Sparreby 1⁹ Johan GyllenstierneBa $\frac{19}{96}$ mtl Håringe 6³ Johan GyllenstierneBb Burs Håringe 3¹¹ Anna AnderssonBc $\frac{16}{100}$ mtl Håringe 1¹⁵ Herman NilssonBfb $\frac{18}{100}$ mtl Håringe 1²³ Axel JonssonBg $\frac{1}{4}$ mtl Håringe 3¹⁰ Emil Nilsson stblt }
tid. äg Emil Nilsson }Höjns sockenCc $\frac{1}{2}$ mtl Bonmars 5³ Lemart WulffCd $\frac{1}{3}$ mtl Bonmars 4¹ Kungl Maj: + och hvar }
m. Erik Ströffert }Sammans

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5		11				346	50		385	-		38	50
6		9 92				1329	50		33.747	50		20.456	-
7		49				1029	-		1.470	-		441	-
8		2 82				5475	-		8.960	-		3485	-
9		61				1263			1.830	-		567	-
10													
11		6 60				10785	-		19.800	-		9.015	-
12													
13													
14		87				1837	-		3045	-		1218	-
15													
16		7 52				14.082	-		25.650	-		11.568	-
17		28 94				48.099	-		94.887	50		46.788	50
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

Karindal för Spannarp den 15 december 1950.

Klas Westberg Torbjörn Bratt Lundgren

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Karindal-Bonnarp-Spannarps dikningsföretag I och II 1950"							
i Ausås, Höja och Starby socknar av Kristianstads län.							
<u>Företag II.</u>							
<u>Ausås socken.</u>							
<u>Ae 7/128 mtl Spannarps 1.</u>							
<u>Johan Gyllenstierna.</u>							
åker, mylla på lera	116	0.11		3150	3500	350	38:50
Summa		0.11					38:50
<u>Ba 19/96 mtl Härninge 6.</u>							
<u>Johan Gyllenstierna.</u>							
åker, mylla på lera	117	1.10		2100	3500	1450	1540:--
" , "	118	0.56		1050	3500	2450	1372:--
" , "	119	0.80		2100	3500	1400	1120:--
" , "	120	0.81		1050	3500	2450	1984:50
" , "	121	1.14		1050	3500	2450	2793:--
" , "	122	0.95		700	3150	2450	2327:50
" , mylla på sand el. m.	123	0.86		1200	3000	1800	1548:--
" , "	124	0.83		2100	3000	900	747:--
" , "	125	1.08		1250	2500	1250	1350:--
" , mylla på lera	126	0.89		1400	3500	2100	1869:--
" , "	127	0.90		700	3150	2450	2205:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 4 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 4 x 400							
Summa		9.92					20456:--
<u>Bb Avs. Härninge 3.</u>							
<u>Anna Elisabet Charlotta Andersson.</u>							
åker, mylla på sand	128	0.49		2100	3000	900	441:--
Summa		0.49					441:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Cc 1/2 mtl Bonnarp 5³.</u>							
<u>Lennart Wulff.</u>							
åker, mylla på lera	143	0.87		2100	3500	1400	1218:--
Summa		0.87					1218:--
<u>Cd 1/3 mtl Bonnarp 4¹.</u>							
<u>Kungl. Maj:t och kronan.</u>							
<u>Arr. Erik Streiffert.</u>							
åker, mylla på sand el.mo	144	0.67		2400	3000	600	402:--
" " "	145	0.83		2100	3000	900	747:--
" , mylla på lera	146	0.74		1750	3500	1750	1295:--
" " "	147	0.48		1400	3500	2100	1008:--
" " "	148	0.60		1750	3500	1750	1050:--
" " "	149	0.18		1750	3500	1750	315:--
" " "	150	0.39		2100	3500	1400	546:--
" " "	151	0.35		2100	3500	1400	490:--
" , sandbl. mylla på lera	152	0.45		2100	3000	900	405:--
" " "	153	1.01		1800	3000	1200	1212:--
" , sandbl. mylla på grus och sten	154	0.24		2100	3000	900	216:--
" " "	155	0.19		2100	3000	900	171:--
" " "	156	0.41		1800	3000	1200	492:--
" " "	157	0.33		1800	3000	1200	396:--
" " "	158	0.08		1250	2500	1250	100:--
" " "	159	0.08		1250	2500	1250	100:--
" " "	160	0.07		1250	2500	1250	87:50
" " "	161	0.09		1250	2500	1250	112:50
" " "	162	0.07		1250	2500	1250	87:50
" " "	163	0.08		1250	2500	1250	100:--
" " "	164	0.08		1250	2500	1250	100:--
Överföres		7.42					9432:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		7.42					9432:50
åker, sandbl. mylla på grus och sten	165	0.07					87:50
tomt m.m.	166	0.03					48:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 4 hektar genom igenläg- ning av avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad be- räknas till 500 kr/ha eller till 4 x 500 =							
							2000:--
Summa		7.52					11568:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Ausås socken.</u>							
Ae 7/128 mtl Spannarp 1 ⁹ .							
Johan Gyllenstierna		0.11					38:50
Ba 19/96 mtl Härninge 6 ³ .							
Johan Gyllenstierna		9.92					20456:--
Bb Avs. Härninge 3 ¹¹ .							
Anna Andersson		0.49					441:--
Be 16/100 mtl Härninge 1 ¹⁵ .							
Herman Nilsson		2.82					3485:--
Bfb 18/100 mtl Härninge 1 ²³ .							
Axel Jönsson		0.61					567:--
Bg 1/4 mtl Härninge 3 ¹⁰ .							
Emil Nilssons stbh.							
tid.äg. Emil Nilsson		6.60					9015:--
<u>Höja socken.</u>							
Cc 1/2 mtl Bonnarp 5 ³ .							
Lennart Wulff		0.87					1218:--
Cd 1/3 mtl Bonnarp 4 ¹ .							
Kungl. Maj:t och kronan							
Arr. Erik Streiffert		7.52					11568:--
Summa		28.94					46788:50

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Karindal-Bonnarp-Spannarps dikningsföretag I och II 1950"						
i Ausås, Höja och Starby socknar av Kristianstads län. Företag II.						
63+70-71+92	822	<u>Dikessträckan L-M.</u>				
63+70-64+17	47	Rensning lm	47	2:--	94:--	
64+17-65+92	175	Schaktning för täckt ledning				
		till 1.5 m. djup, rörens				
		läggning, dikesjordens åter-				
		fyllning lm	175	3:50	612:50	
65+92-69+35	343	d:o "	343	7:--	2401:--	
69+35-69+40	5	d:o "	5	10:--	50:--	
69+52-70+53	101	d:o "	101	10:--	1010:--	
70+53-71+92	139	d:o "	139	6:--	834:--	
64+21, 64+40		Rivning av broar	5	30:--	150:--	5151:50
67+68, 69+35						
71+88						
69+40-69+52	12	Nytt avlopp genom järnvägen				
		cementrör 28" av S.J. typ,				
		grävning, läggning, jämte				
		brunnen på järnvägens upp-				
		strömssida utföres och be-				
		kostas av S.J. och medräknas				
		ej här.			--:--	--:--
64+17-65+92	175	18" cementrör lm	175	7:80	1365:--	
65+92-69+40	348	28" "	348	17:--	5916:--	
69+52-70+53	101	28" "	101	17:--	1717:--	
70+53-71+92	139	24" "	139	13:--	1807:--	10805:--
64+17		Dikesöga st	1	100:--	100:--	
64+40		Intagningsbrunn av betong ar-				
		Överföres			100:--	10805:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			100:--	10805:--
		merat lock och inre diam. =				
		0.7 m	st 1	70:--	70:--	-
65+92, 67+64		d:o med inre diam. =				-
69+40, 70+53		0.1 m	st 4	120:--	480:--	-
71+92		d:o med inre diam.=0.9m	st 1	90:--	90:--	740:--
						16696:50
		Oförutsedda fall arbetets till-				
		syn m.m. tillägges omkring				
		10 %				1663:50
					Kronor	18360:--
71+92-78+19	627	<u>Dikessträcka M-N.</u>				-
71+92-74+50	258	Schaktning för täckt ledning,				-
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning	lm 258	5:50	1419:--	-
74+50-75+80	130	d:o	" 130	4:--	520:--	-
75+80-77+50	170	d:o	" 170	4:--	680:--	-
77+50-77+79	29	d:o	" 29	7:--	203:--	-
77+79-78+08	29	Nytt avlopp genom järnvägen,				
		cementrör 18" av S.J.typ,				
		grävning, läggning jämte brun-				
		nen vid 78+08, utföres och be-				
		kostas av S.J. och medräknas				
		ej här			--:--	-
78+08-78+18	10	Vägrör 18", grävning, rörens				-
		läggning samt vägbanans iord-				-
		ningsställande jämte brunnen				-
		vid 78+18 utföres och bekostas				
		av vägförvaltningen i länet				
		och medräknas ej här			--:--	-
		överföres			2822:--	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			2822:--	
74+44,77+28		Rivning av broar	2	30:--	60:--	2884:--
71+92-74+50	258	24" cementrör	258	13:--	3354:--	
74+50-77+79	329	18" "	329	7:80	2566:20	5920:20
72+84,74+50		Intagningsbrunnar av betong				-
		armerade lock och inre diam.				-
		= 0.9 m	2	90:--	180:--	-
75+90,76+05		d:o med inre diam. =				
77+50,77+79		0.7 m	4	70:--	280:--	460:--
						9264:20
		Oförutsedda fall, arbetets till-				
		syn m.m. tillägges omkring				
		10 %				955:80
					Kronor	10 220:--
Sedan dikessträckan M-N utförts å str. M till och med brunnen vid 77+79, skall S.J. utföra närmast ovanförliggande sträcka d.v.s. 77+79-78+08. Därest S.J. härvid för att slippa korsning med mer än två spår, önskar flytta trumman genom banvallen omkring 30 meter norrut må detta ske, men skall S.J. härvid även bekosta och utföra ledningen längs järnvägens västra sida jämte brunnen i den nytillkomna kröken.						
110+00-110+20	20	<u>Dikessträckan M-O.</u>				
110+00-110+20	20	Schaktning för täckt ledning				
		rörens läggning, dikesjor-				
		dens återfyllning	20	3:--	60:--	60:--
110+00-110+20	20	9" cementrör	20	3:20	64:--	64:--
110+20		Intagningsbrunn av betong,				
		armerat lock och inre diam. =				
		0.7 m	1	70:--	70:--	70:--
						194:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		överföres				194:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				194:--
		kring 10 %				26:--
					Kronor	220:--
		<u>Sammandrag.</u>				
63+70-71+92	822	Dikessträckan L-M				18360:--
71+92-78+19	627	" M-N				10220:--
110+00-110+20	20	" M-O				220:--
	1469				Summa kronor	28800:--
		Karindal pr SPANNARP den 15 december 1950.				
		<i>Klas Westling</i>				
		statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningslämnd

till "Karindal-Bonnarp-Spannarps Löningsföretag I och II 1950"
i Kusås, Flöja och Långby socknar av Kristnads län.
Företag II.

Läro i kostnad	Hemmanstal	Registernummer	Lösen, ky	Delägare	Lärande eller inte lärande	Förbättringsvärde			Fördelningstal			Beräknad kostnad			Förbättringskostnad		
						kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	kr	öre		
<u>Kusås</u>																	
He	7/28	1 ⁹	Spannarps	Johan Ljellenskierna	lärd. m rik.	38	50	0.082	23	62		0	65				
Ba	19/6	6 ³	Flöjinge	- " -	- " -	20.456	-	43.720	12.591	36		346	12				
Bb	Ans.	3"	- " -	Anna Andersson	gj rik.	441	-	0.943	271	59		7	47				
✓ Bc	16/100	1 ¹⁵	- " -	Herman Nilsson	- " -	3.485	-	7.448	2.145	02		58	96				
Bfb	18/100	1 ²³	- " -	And. Jönsson	12 - " -	567	-	1.212	349	06		9	60				
Bg	1/4	3 ¹⁰	- " -	Emil Nilsson stb. 180													
				(höl. äg. Emil Nilsson)	sök	9015	-	19.268	5.549	18		152	54				
<u>Flöja</u>																	
Cc	1/2	5 ³	Bonnarp	Lennart Wulff	40 sök	1.218	-	2.603	749	66		20	61				
Cd	1/3	4 ¹	- " -	Kungl. Majt och kronan													
				Mr. Erik Skrifvert	42 gj rik.	11.568	-	24.724	7.120	51		195	73				
Summa						46.788	50	100.000	28.800	-		791	68				
Karindal pr Spannarps den 15 december 1950.																	
Klas Westberg, inspektor Matt Lindman																	

22.5352 %

110.

Sammanställning av förrättningskostnader till Karindal-
I och II
Bonnarp-Spannarps dikningsföretag 1950 i Ausås, Höja och Starby
socknar av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan enl. specifikation

2804:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior,

och inbindning av 2 band handlingar)

117.09

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

92.-

Hantlangning m.m.

500.-

Summa

3.513.09

Karindal pr SPANNARP den 15 december 1950:

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.