Blad 1.

SÖDERHYGDENS
23 MAJ 1950
VATTENDOMSTOL
Bun 6/1950

Registernummer

Fjälkestads socken

Aa	Råbelöv	26¹	Bm	Torseke	13¹⁴
Ba	Torseke	3¹	Bn	"	2⁴
Bb	"	15	Bo	"	av 2³
Bc	"	1²	Bp	"	av 2³
Bd	"	20¹	Bq	"	15²
Be	"	6³	Br	"	15¹⁹
Bf	"	7¹	Bs	"	15⁴
Bg	"	5¹	Bt	"	15⁵
Bh	"	8³	Bv	"	1²
Bi	"	8²	Bx	"	av 4¹
Bk	"	2²	By	"	13²
Bl	"	av 4¹	Bz	"	samf.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

till Kristianstad

Torsbjörke äf. 1933
(J:2:1000 15" rör)

F:p. 17.52 F:p. 11.86 F:p. 12.64 F:p. 15.19 F:p. 16.04 F:p. 11.96 F:p. 12.82 F:p. 12.32 F:p. 12.27 F:p. 11.81 F:p. 12.03 F:p. 11.29 F:p. 14.02 F:p. 11.78 F:p. 11.37 F:p. 11.62 F:p. 11.54

Torseke äf. 1934

Kalvön

Lillön

Södra Lunden

Pumpstation

fr. Torsebro

Helgeån

Bd Ba Aa Be Bm Bl By Bk Bi Bh Bf Bg Bb Bc Ba Bq Bp Bs Br Bn Bt Bv Bx Bz

A B C D E F G H I K L M

FÖRSLAG TILL
Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950
I Fjälkestads SOCKEN(~~HÄR~~) AV Kristianstads LKN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN.Nr 001 Klas Westling.
~~ORIGINAL~~ ~~KOPIA~~ L 4:1585 (NAMN)
Statens lantbruksingenjör (TITEL)
ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 763-I

Blad 2.

BOKFÖRINGSBYRÅN
23 MAJ 1951
KATTHOLMSSJÖN

Bild 6
1950

A

B

Exc. H.v.y.
vanl. H.v.y.
L.v.y.
lera.
lergyttja m.m.
mjälig finmo m.m.
FP 1178 (Kors i jordbalkaxel)
FP 1137 (Kors i jordbalkaxel)
FP 1126 (Kors i jordbalkaxel)
FP 1138 (Tärnvirke i sjukning)
FP 1144 (Tärnvirke i sjukning)
Provpåtagning (Kors i jordbalkaxel)
FP 1162 (Kors i jordbalkaxel)
+12.80
+13.80
åtig mellanlera
morän
Avstånd mellan vallens mitt och åkanten minst 10 meter.
Krönbredd · 1.00 meter, Släntlutning mot ån · 1:2 och mot land · 1:1.5, tätning enl. påskrift å sektionsritningarna
± 0 (motsvarar +10 + rikets nollplan)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
+10 +32 +80 +76 +89 +77 +74 +20 +85 +25

C

8+00
≥ 10 met.
1.0m.
1:1.5
1:2
Exc. H.v.y.

10+00
≥ 10 met.
torvklädnad.
Avtorvning
Urschaktning å str. 6+10–26+65 till ett djup av 0.5 meter. Jorden återfylles enligt föreskrift å handlingarna och sammanpackas noga.

15+00
≥ 10 met.

22+00
≥ 10 met.

25+00
vanl. H.v.y.

28+00
Urschaktning å str 27+35–28+85 till ett djup av 1.2 meter. Jorden återfylles enligt föreskrift i handlingarna och sammanpackas noga.

4+00

5+00
Urschaktning å str. A–6+10 till ett djup av 2 meter. Jorden återfylles enl. föreskrift i handlingarna och sammanpackas noga.

6+00

30+00
Urschaktning å str. 29+20 – 32+00 till ett djup av 1.3 meter. Jorden återfylles enl. föreskrift i handlingarna och sammanpackas noga.

33+00

FP 1144 (Kors i jordbalkaxel)
+12.80
lergyttja m.m.
lera.
Krönbredd 1.0 met. släntlutning mot ån · 1:2 och mot land · 1:1.5 tätning enl. påskrift å sektionsritning.
± 0 = +10 m.
29 30 31 32 33 34 35
+19 +04 +92

Typritning till markvägsbroar å str. F–G, den ena å Fredriksdal, den andra vid 45+70

5 meter
3" plank
2 st. 8" × 8"
5 st. 8" × 10"
asfaltpapp
6" × 8"
Betonggjutning i 12" cementrör armerad med 4 st. ϕ 12.7 mm. rundjärn jämte byglar.
Rundjärn ϕ 8"

Skalor:
för längd · 1:4000
för höjd och sektioner · 1:100.
för detaljer · 1:50.


Förslag till
Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950
i Fjälkestads socken-(nar) av Kristianstads län
upprättat år(~~-en~~) 1950 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
~~Kopia~~
A.N.Nr 002
Klas Westling
(Namn)
L. 1585 Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. 4
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3763-2

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Blad 3.

Domänstyrelsen
23 MAJ 1950
VATTENDOMSTOL
93U7 6/1950


I F




H G F B




L K G




E C D



K M




Förslag till avlopp genom landsvägen vid 106+07




Granskad i tekniskt avseende
Kristianstad den 3 mars 1950
för Dikningsföretagen
Vattenmästare


Typritning till dikesöga vid 90+00 och 104+22




Typritning till intagningsbrunnar



Typritning till dikesöga vid 49+40 72+00 och 82+85






Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm/m, c/c = 250 mm/m.

Skalor:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



för detaljer 1:50



Förslag till
Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950
i Fjälkestads socken ~~(stad)~~ av Kristianstads län
upprättat år ~~(och)~~ 1950 ~~(utan)~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ RITN.Nr 083 Klas Westling.
(Namn)
L 4-1585 Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3763-3

Statens Reproduktionsanstalt 1947

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV
2 JAN. 1952
DIARIENUMMER
AJN 6
1950

Förslag till pumpstation.

Skala 1:40



Förslag till Fredriksdal-Torseke invalbringsföretag 1950

i Fjälkestads socken-~~(har)~~ av Kristianstads län


upprättat år(~~-en~~) 1950 [~~utan~~] samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~ AJN.Nr 004 Klas Westling.
(Namn)

L 4-1585 Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3763-4

Statens Reproduktionsanstalt 1947



Akt nr:

11-KLS-1585

3763-4

L 4*1585

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN 1952
DIARIE NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Originalhandlingar

rörande BUN 6/1950

Fredriksdal-Torseke

invallningsföretag 1950

i Fjälkestads socken

av Kristianstads län.

BYGGNADSNÄMNDEN
23 MAJ 1950
FASTIGHETSDOMSTOL

3763



Dom B 9/1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN 1952
DIARIE Nr

BUD 6/1950

Fredriksdal-Torseke, invallning

Söderbygdens vattendomstols dom, meddelad i domstolens kansli i Stockholm den 29 juni 1951.

Målet: Underställning av utlåtande angående Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950, Fjälkestads socken, Kristianstads län.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län Klas Westling har med biträde av gode män handlagt och den 24 april 1950 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning medelst invallning mot Helgeån m. m. av vattensjuka marker inom Råbelövs fideikommiss samt Torseke n:ris 1-4, 5-8, 13, 15 och och 20 i Fjälkestads socken, Kristianstads län. Utlåtandet över det därvid till utförande medgivna företaget - Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950 - har underställts vattendomstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Någon erinran mot utlåtandet har icke framställts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma och fastställer därför utlåtandet.

Utan avgift. Kungl. Lantbruksstyrelsen

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli gälda sådana kostnader som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen ävensom övriga kostnader för företaget i och för detta mål. För slutlig fördelning av dessa kostnader mellan delägarna i företaget skola - därest företaget kommer till utförande - gälla de grunder som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Inge Lekman

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 augusti 1951.

Ex officio:

Ruth Greijer

(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 13 juli 1951 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 27 juli 1951 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

3763

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

~~Förrättn~~. n:r 21/49 Litt. 10:28/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN. 1950
DIARIE NR
SAK Nr 1103

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i samband~~ med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 118 ha.				
710:- *kr för* 100 *ha och* 5:- *kr för varje ha däröver*	800	--		
1.6 % *av* 157.600:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	2521	60		
2 % *av* 41.300:- *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*	826	--		
Summa:	4147	60		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			4147	60
2. *Täckdikningsplaner.*				
			--	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
			--	
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
			--	
Transport:			4147	60

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 b.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

6

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			4147	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Summa kronor:			4147	60

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Fredriksdal pr Dalaby den 24 april 1950

Ett exemplar av densamma har den 24 april 1950 överlämnats personligen till ~~enligt mottagningsbevis kvitterats av~~

Kapten Douglas Kennedy, Råbelöv, Dalaby
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes: Klas Bottin
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 5/2 1952 av [illegible]

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning medelst invallning mot Araslövssjön och Helgeån av vattensjuka marker inom Råbelövs fideikomiss samt Torseke n:ris 1-4, 5-8, 13, 15 och 20 i Fjälkestads socken av Kristianstads län: upprättade åren 1949-50 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sjuttio (70) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn)

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Araslövssjön och Helgeån av vattensjuka marker inom Råbelövs fideikommiss samt Torseke n:ris 1-4, 5-8,13,15 och 20 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

År 1949, augusti 23, kl. 9.30 f.m. på Fredriksdals gård pr Rödaled.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Per Bondesson i Råby 11, Fjälkestads socken och

Olof Nilsson, Tryggagården, Färlövs socken

sökandena

kapten D. Kennedy, efter sin fader Gilbert Kennedy innehavare av Råbelövs fideikommiss,

byggm. Karl Persson i Balsby för ägor i Torseke nr 7,
Berndt Nilsson i Torseke nr 15 och

Knut Olsson i " " 2

övriga sakägare eller ombud

Erik Kristensson i Torseke nr 20,

Arvid Andersson i " " 6,

Hugo Hansson i " " 5,

Sigfrid Persson i " " 15,

Johan Carlsson i " " 13,

Gösta Bager i " " 4, ny ägare till de fastigheter Olof Bagers sterbhus tidigare innehaft och

vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingeniören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de vallsträckningar och avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Sigfrid Persson, Johan Carlsson, Erik Kristensson, Arvid Andersson, Hugo Hansson och Gösta Bager samtliga i Torseke gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd.

Med avseende å företagets utförande ansågs lämpligt, att pumpstationen förlades omedelbart väster om en holme benämnd "Södra Lunden". Vattnet borde ledas till pumpstationen genom avlopp, vilka om möjligt borde utföras som täckta ledningar. I invallningsområdets lägst belägna delar ansågs emellertid omöjligt att utföra avloppen som täckta ledningar, utan borde avloppen här utföras öppna.

För att minska tillrinningen till pumpstationen borde dels avloppen i Torsbjörke dikningsföretag 1933 i invallningsområdets sydöstra del och dels ett avlopp inom invallningsområdets norra del i Torseke ledas utanför de planerade vallarna.

Beträffande kraftpris m.m. för invallningen skulle kapten Kennedy göra närmare undersökning härom hos Sydsvenska kraftaktiebolaget, som var kraftleverantör inom orten.

§ 6.

Mark till avloppsdiken, skyddsvallar och jordupplag m.m. ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning.

§ 7.

I samband med företagets utförande ansågs erforderligt att vissa vägbroar utfördes inom invallningsområdet. Sålunda ansågs erforderligt att tvenne broar utfördes över det öppna avloppet som från pumpstationen ledde norrut. Den ena bron borde härvid utföras inom Fredriksdals (Råbelövs)ägor, och den andra inom Torseke ägor. Dessutom borde nytt avlopp genom landsvägen öster om invallningsområdet utföras i samband med omläggning av avloppen i Torsbjörke dikningsföretag 1933.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt kapten D. Kennedy att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll kapten Kennedy, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Fredriksdal pr RÖDALED den 23 augusti 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Pehr Bardesson Olof Nilsson

År 1950, april 24, kl. 9.30 f.m. på Fredriksdals gård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Olof Nilsson, Tryggagården, Färlövs socken och

Sven Svensson i Balsby, Nosaby socken samt

sakägarna

Douglas Kennedy, innehavare av Råbelövs fideikommiss,

Karl Persson i Balsby för ägor i Torseke nr 7,

Berndt Nilsson i Torseke nr 15,

Knut Olsson i " " 2,

Erik Kristensson i " " 20,

Arvid Andersson i " " 6,

Hugo Hansson i " " 5,

Sigfrid Persson i " " 15,

Johan Carlsson i " " 13 och

Gösta Bager i " " 4.

§ 10.

Vid föregående sammanträdet i saken hade lantbr. Per Bondesson i Råby 11 pr Fjälkestad tjänstgjort som god man. Enär Bondesson ej längre tjänstgjorde som god man, hade förrättningsmannen till dagens sammanträde i hans ställe inkallat nämndemannen Sven Svensson i Balsby som god man. Något jäv mot Svensson anmäldes på tillfrågan ej.

§ 11.

Sedan föregående sammanträde hade Sven Nilsson i Kristianstad för ägor i Torseke gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 12.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 13.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes kapten Douglas Kennedy på Råbelöf och till övriga ledamöter Sigfrid Persson i Torseke 15 och Berndt Nilsson i Torseke 15. Till personlig suppleant för Kennedy utsågs inspektoren A. Berthilsson å Fredriksdal, till personlig suppleant för Sigfrid Persson utsågs byggmästare Karl Persson i Balsby och till personlig suppleant för Berndt Nilsson utsågs Hugo Hansson i Torseke nr 5.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt kapten Douglas Kennedy, adress Råbelöf pr Balsby.

§ 14.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 4.147 kronor 60 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å postgirokonto nr 1036.

§ 15.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § ävensom bestämmelserna angående utlåtandets underställning meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad. Fredriksdal pr BALSBY den 24 april 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män: Olof Nilsson Sven Svensson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

5.
152.
46.

Dnr 21/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av godsägaren Gilbert Kennedy, Råbelöv, m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån och Araslövssjön av mark inom Torseke by och Råbelövs fideikommiss inom Fjälkestads socken samt möjligen Näsby inom Kristianstads stad.

Kristianstad i landskansliet den 30 juni 1945.

A.E. Rodhe

(A.E. Rodhe)

Folke Haglund

(Folke Haglund)

48/40 Ekdm.
372 E.

48/40

Anl. den 30 JUNI 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån och Araslövssjön av mark inom Torseke by och Råbelövs fideikommiss inom Fjälkestads socken samt möjligen Näsby inom Kristianstads stad allt av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Råbelöv m.m. den 28 juni 1945

K.O. Persson
Torseke nr 7

Bernhelt Nilsson
Torseke 15

Knut Olsson
Torseke 2

Gilbert Hansson

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Araslövssjön och Helgeån av vattensjuka marker inom Råbelövs fideikommiss samt Torseke n:ris 1-4,5-8,13,15 och 20 i Fjälkestads socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde på Fredriksdals gård pr Balsby den 23 augusti 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 juli 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungjord genom anslag i Fjälkestads kyrka
söndagen den 7 aug 1949 kl 9 f m
Bernt Olsson
Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Fjälkestads socken den 30 juli 1949.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning medelst invallning mot Araslövssjön och Helgeån av mark inom Råbelövs fideikommiss samt Torseke n:ris 1-4,5-8,13,15 och 20 i Fjälkestads socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Fredriksdals gård Pa Balsby den 24 dennes kl. 9.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 3 april 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungörd i kyrkan vid morgongudstjänsten den 9 april 1950 bekräftas.

Fjälkestads pastorsexp. den 10/4 1950

Ernst Olsson
Klockare

Avsänd till pastorsämbetet i Fjälkestads socken den 3 april 1950.

Föreningshandling.

Undertecknade förena sig härmed att gå gemensam sak med sökande till nyupprättning enl. vattenlagen rörande dikläggning, medelst invallning mot Helgeån, av mark inom Torsebo by och Råbelövs prästerskommuns i Fjälkestads socken av Kristianstads län och uptaga jag att föreningen kommer att omfatta även mina marker.

Torsebo den 5/7 1946

Erik Christensson
David Andersson
Hugo Hansson.
Göta Bager.

Sigfrid Persson
Johan Carlsson

Samtrckningen bevittnas:

Rud Johansson
Ö. Sko. 13
Kristianstad.

Bernhelt Nilsson
Torsebo n:r 15
Bjärlöv

Förestående föreningshandling vitsordas.
Fredriksdal pr Rödeled den 23 aug. 1949.
Nils Westling. Aehr Bondesson Otto Nilsson

Föreningshandling.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till synnerhetstillstånd och vattendragen rörande torrläggning, medelst invallning mot Helgeån, av mark inom Torsche by och Rälsbolås fideikommiss i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Kristianstad den 24/2 1950

Namnteckningen bevittnas:

Ingegerd Roosen
Riddaregat. 3 B
Kristianstad

Fredriksdal pr Balsby den 24 april 1950.

Klas Westling,
Alf Nilsson Sven Svensson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning medelst invallning mot Araslövssjön och Helgeån av vattensjuka marker inom Råbelövs fideikommiss samt Torseke n:ris 1-4,5-8,13,15 och 20 i Fjälkestads socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 23 augusti 1949 kl. 9.30 f.m.

1.	Råbelövs fideikommiss, Kapten D. Kennedy,	Råbelöv	BALSBY
2.	Lantbrukare Berndt Nilsson,	Torseke nr 15	BJÄRLÖV
3.	" Knut Olsson,	" " 2	"
4.	" Erik Kristensson,	" " 6	"
5.	" Arvid Andersson,	" " 6	"
6.	Byggmästare Karl Persson,		BALSBY
7.	Lantbrukare Hugo Hansson,	" " 5	BJÄRLÖV
8.	" Sigfrid Persson, Trälleborgs gård,	Torseke,	BJÄRLÖV
9.	" Johan Carlsson,	Ebbetorp, Torseke	BJÄRLÖV
10.	Olof Bagers sterbhus,	Torsebro	"
11.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 30 juli 1949, intygas

ex officio:

Nils Westling

Statens Lantbruksingenjör Klas Westling
K r i s t i a n s t a d.

Ang. Fredriksdal - Torseke invallningsföretag.

På Eder anmodan har jag den 26 och 27 november gjort undersökningar längs den planerade vallen vid invallningsföretaget och får härmed avgiva följande yttrande. Såsom bilaga medföljer en längdsektion utefter vallen med jordlagren inlagda.

Vid borrhålet på avståndet 3 + 56 utgjordes jordarten, bortsett från ytlagret, av styv glacial lera, som verkade tät, och vattentillrinningen till borrhålet var obetydlig.

Vid borrhålen 4 + 0 och 4 + 64 funnos i den leriga kärrdyn och den underliggande lergyttjan tämligen vida, rostklädda sprickor med hastig vattentillrinning. De vattenförande sprickorna gå ned till närmare 2 m under markytan, men därunder är jordarten tät.

Mellan ca 3 + 70 och ca 5 + 80 (eller något kortare sträcka) måste därför tätning utföras. Det kan lämpligen ske därigenom att ett smalt dike gräves till närmare 2 m djup, varefter den uppgrävda jorden nedföres i diket och packas omsorgsfullt. Härigenom bli de vattenförande sprickorna avskurna. Bortsett från sprickorna är jordmaterialet i övrigt tätt.

I övrigt synas inga sprickor förekomma i jorden under den blivande vallen på hela sträckan fram till S. Lunden. Själva ytlagret utgöres dock av ca 0.4 m grovmo (finsand). Därunder kommer med en tjocklek av ca 1.5 m en svämavlagring från ån, som i det följande i korthet benämnes finmo. Den bildar en tyd-

lig åvall längs ån. Jordarten är en svagt gyttjeblandad, något mjälig, grovmoblandad finmo. Enligt slamningsanalys utgör halten av tätande korngrupper, dvs. finmo, mjäla och ler (kornstorlek mindre än 0.06 mm) 59 % och resten, dvs. 41 %, utgöres av grovmo. Gyttjehalten har i sju undersökta prov varierat mellan 1 och 2 %. På ett större prov har bestämts genomsläpplighetskoefficienten, varvid erhölls k=0.006 cm/h. Detta visar att jordarten åtminstone i packat tillstånd är mycket tät och kan t. ex. användas som material i en tätkärna. Vid grävning av en 1.6 m djup grop vid 16 + 10 kunde några sprickor ej iakttagas. Vattentillrinningen till borrhålen gick dessutom långsamt.

Finmon underlagras i regel av en dyig, grovmoblandad finmo med en del trärester och under denna kommer lergyttja. Dessa jordlager kunna anses vara täta.

Vid borrhål 7 + 84 var jordarten delvis grövre eller en dyig sand med trärester mellan 2.2 och 3.0 m under markytan. Dyhalten uppgick till 2 %. Jordlagret är i regel ganska starkt genomsläppligt för vatten. Vid upptagande av en tvärsektion genom vallen vid 7 + 84 visade det sig att sandlagret gick ut mot ån, men kilar ut in emot invallningsområdet. Dess överyta låg 0.9 m under dåvarande vattenytan i ån. Dess utgående i ån torde vara täckt av tätare slamavlagringar, och i övrigt är sandlagret överlagrat av täta jordlager. Någon större vatteninfiltration från ån torde därför ej behöva befaras.

På vallsträckan mellan ca 5 + 80 och 23 + 50 torde det sålunda i tätningshänseende räcka med att gräva ett smalt dike till 0.5 m djup och däri påföra tät jord t. ex. finmo eller lera och därovanpå bygga upp vallen av så tät jord som möjligt med hänsyn till beräknat högvattenstånd.

Vid borrhål 24 + 87 utgjordes jordarten överst av dyig grovmo med sandskikt till 0.6 m djup. Humushalten i det övre, 20 cm tjocka ytskiktet var 5 %. Mellan 0.6 och 2.0 m + utgjordes jordarten av en mörkgrå lergyttja med en humushalt på 0.9 och 1.9 m av resp. 7 och 18 %. I lergyttjan kunde några sprickor ej iakttagas, varför det förefaller som om jordarten skulle vara tät från ca 0.6 m under markytan.

De lösa jordlagren invid den planerade pumpstationen väster om backen S. Lunden synas ha en betydande mäktighet

och lös konsistens. Vid en sondborrning i vallinjen 10 m väster om S. Lunden, ungefär vid 26 + 40 nåddes sålunda ej fast botten på 7 m djup.

Det torde därför vara lämpligast att lägga pumpstationen närmare S. Lunden, som utgöres av morän (pinnmo).

Beträffande vallens fortsättning från S. Lunden finnas tvenne olika förslag. Vid alternativ 1 fortsätter vallen öster ut mot stora landsvägen och enligt alternativ 2 går den söder ut över Lillön och Kalvön till N. Lingenäs.

Alternativ 1.

Ca 30 m öster om S. Lunden var profilen följande:

Grovmo, något finmoblandad	0 - 0.4 m
Dyig mellanlera med rostiga sprickor och stark vattentillrinning	0.4 - 0.7 m +

Ca 300 m öster om S. Lunden och 15 m väster om kröken av härvarande markväg:

Gyttjig mellanlera	0 - 0.4 m
Lerig kärrdy, delvis torvblandad (humushalt = 35 %)	0.4 - 0.8 m
Brun gyttja - lergyttja	0.8 - 1.4 m
Lera, seg	1.4 - 1.6 m +

Vattentillrinning ägde rum genom sprickor åtminstone till 1 m djup under markytan.

Ca 175 m väster om landsvägen utgjordes jordarten av 0.8 m + glacial, varvig lera, "skivlera", med långsam vattentillrinning.

Vid alternativ 1 synes sålunda genomsläpplig sprickjord till åtminstone 1 m djup förekomma mellan S. Lunden och ovannämnda markvägskrök. Detta bekräftades också av en av Fredriksdals arbetare, som grävt diken inom området. Mellan vägkröken och landsvägen torde däremot jordlagren vara svårgenomsläppliga och utgöras av glacial lera.

Alternativ 2.

I sundet mellan S. Lunden och Lillön påträffades fast botten på 3.8 m under markytan, troligen morän.

Lillön utgöres av vit, starkt stenig, kalkrik moränmo, delvis överlagrad av ca 0.5 m vit, kalkrik mjällera. Jordarten är sålunda tät, bortsett från ytlagret.

I det breda sundet mellan Lillön och Kalvön visade borrningarna följande. I mitten av norra hälften av sundet, där vattendjupet var 0,9 m, anstod överst 1.8 m mycket lös, mörkbrun gyttja och därunder 3.3 m såplera samt sedan hårdare lera. Fast botten nåddes ej. I mitten av sundet hade den lösa gyttjan en tjocklek av 2.1 m, därunder 2.0 m såplera och därefter hårdare lera. Ca 20 m norr om Kalvön anstod under 1.0 m lös gyttja en ganska seg lera.

Kalvön utgöres av tät, kalkrik stenig moränmo, delvis täckt av ett tunnare sandlager.

Jordlagren i sundet söder om Kalvön utgöras överst av ca 0.5 m lös gyttja, underlagrad av tämligen seg, styv lera.

Vid vallanslutningen på N. Lingenäs består jordarten av den vanliga, kalkrika moränen. Denna morän är i allmänhet alltför stenig men skulle i övrigt lämpa sig väl som tätmaterial i den damm.

Vad beträffar alternativ 2 åro sålunda jordlagren genomgående täta, om man bortser från en del ytliga sten- grus- eller sandlager invid moränbackarna. Nackdelen med detta förslag är att mycket material erfordras till vallarna över sunden på grund av de lösa jordlagrens sättning. Dessutom måste vassrotfilten på bottnen först bortschaktas. På de lösaste ställena i sundet norr om Kalvön hade den lösa gyttjan och leran en tjocklek av 5 m. Man måste här räkna med flera meters sättning.

Stockholm den 20 december 1949.

Gunnar Ekström

(Gunnar Ekström)
Statsgeolog.

U T L Å T A N D E

angående torrläggning medelst invallning mot Helgeån m.m. av vattensjuka marker inom Råbelövs fideikommiss samt Torseke n:ris 1-4,5-8,13,15 och 20 i Fjälkestads socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1949-50.

Torrläggningsområdets belägenhet.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är som av det förestående framgår, att hänföra till invallning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmafinnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, företagets planläggning m.m.

Sökande till förrättningen äro

Gilbert Kennedy såsom dåvarande innehavare av Råbelövs fideikommiss, vari fast. Råbelöv 26^{1} och Torseke 3^{1} ingår, fideikommisset innehaves nu av sök. son kapten Douglas Kennedy,

Berndt Nilsson såsom deläg. i fast. Torseke 15^{4}, 15^{5} och 15^{19},

Knut Olsson " ägare till fast. " 1^{2}; 2^{2} och av 2^{3} samt

K.O.Persson " " " " " 7^{1}.

Därjämte hava nedannämnda personer undertecknat särskilda föreningshandlingar med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Sven Nilsson såsom deläg. i fast. Torseke 15^{4}, 15^{5} och 15^{19},

Erik Kristensson " ägare till " " 20^{1},

Arvid Andersson " " " " " 6^{3},

Hugo Hansson " " " " " 5^{1},

Gösta Bager " " " " " av 2^{3}, 2^{4} och av 4^{1},

Sigfrid Persson " " " " " av 4^{1}, 8^{2}, 8^{3}, 13^{2} och 15^{2}

samt Johan Carlsson såsom ägare till fast. Torseke 13 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav utförandet av de vallsträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, grön linje och betecknats A-B-C, utförandet av öppna avloppsdiken å de sträckor, som utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknats B-F-G-K, G-49+40, K-82+85 och F-72+00, samt utförandet av täckta avloppsledningar å de sträckor, som angivits med en heldragen, grov, röd linje och betecknats 49+40-H, 82+85-L, K-M, D-E och 72+00-I. I arbetena ingår även utförandet av pumpstation vid B jämte härför erforderlig elektrisk ledning och elektrisk utrustning i övrigt.

Med avseende å företagets planläggning anmärkes här, att i torrläggningsområdets östra delar inmynnar vattnet från ett tidigare utfört dikningsföretag benämnt Torsbjörke dikningsföretag 1933. För att slippa pumpa det vatten, som tillrinner från detta företag, föreslås utförandet av rörledningen å sträckan D-E, varigenom vattnet i diket ledes utanför invallningsområdet. Att å motsvarande sätt avleda vattnet från Torseke dikningsföretag 1934, som inmynnar i invallningsområdet vid L, låter sig emellertid ej göra.

Plankarta och profilritning.

Över de avlopps- och vallsträckningar, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och beskaffenheten i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.5 meter över högvattenytan i Helgeån m.m., men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen inom

torrläggningsområdet tagits.

Beräkningar för pumpstationer och rörledningar m.m.

Pumpstation.

Nederbördsområdet för invallningen utgör vid pumpstationen vid B omkring 300 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.25 sekundliter motsvarande för hela nederbördsområdet en avrinning av 375 sekundliter eller 22.500 minutliter. Pumpen bör alltså hava en kapacitet motsvarande minst denna vattenmängd.

Årsnederbörden för trakten kan beräknas till omkring 600 millimeter, varav torde få beräknas att omkring 60 procent kommer att få pumpas. Denna del av årsnederbörden motsvarar en vattenmängd av 1.080.000 kubikmeter.

Uppfordringshöjden för vattnet blir maximalt skillnaden mellan bottenläget i diket vid B och högvattenytan utanför pumpstationen, d.v.s. i detta fall skillnaden mellan 12.25 och 8.05 eller 4.20 meter. I dylikt fall kan emellertid tillåtas omkring 0.4 á 0.5 meters vattendjup i kanalen vid B, varför största uppfordringshöjden för vattnet kan beräknas till 3,75 meter. Då maximivattenmängden, som skall bortföras, som förut angivits, utgör 375 sekundliter, kan den för bortförandet erforderliga kraften beräknas till $\frac{100 \times 375 \times 3.75}{60 \times 75} = 32$ HK.

I medeltal kan lyfthöjden för vattnet beräknas till omkring 2.75 meter. Då, som förut visats, den vattenmängd, som i medeltal pr år skall bortföras genom pumpning, uppgår till omkring 1.080.000 kubikmeter, blir energibehovet pr år vid 60 procents verkningsgrad hos pumpaggregatet $\frac{1.080.000 \times 2.75 \times 1000}{102 \times 60 \times 60 \times 0.60} =$ (13.500)14.000 kwh.

Rörledningar.

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avloppsledningar synes utgöra

vid punkt E	100	hektar
50+85	35	"
52+32	26	"
54+92	14	"
H	9	"
I	12	"
L	160	" och
M	18	" .

Jämväl vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av invallningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Undersökning rörande markens vattengenomsläpplighet m.m.

Enär sprickor förekomma i marken inom invallningsområdet och infiltration från Helgeån kunde befaras efter arbetenas utförande, har förrättningsmannen anmodat statsgeologen Gunnar Ekström att verkställa utredning härom inom företaget. D:r Ekströms utredning finnes fogad till detta utlåtande. Av utredningen framgår, att d:r Ekström föreslagit, att å str. A-ung.6+00, där vattenförande sprickor gå ned i marken till ett djup av omkring 2 meter, tätning skall ske genom upptagande av ett omkring 2 meter djupt dike,

som därefter igenfylles med samma jord, varvid jorden noggrant sammanpackas. Å sträckan 6+00-Södra Lunden d.v.s. ung. till pumpstationen vid B, där jorden angives vara i huvudsak tät, föreslås att endast ett mindre dike till omkring 0.5 meters djup skall upptagas och igenfyllas å liknande sätt, som förut angivits för str. A-6+00. Beträffande slutligen vallen öster om pumpstationen eller sträckan B-C anför d:r Ekström i sin utredning, att sprickor förefinnas i marken åtminstone till 1 meters djup å sträckan B-31+50. Av denna anledning har föreslagits, att vallsträckan skall tätas fram till 32+00 genom utförande av ett tätande dike till 1.2 meters djup.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 139.484 kronor och efter företaget 337.435 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 197.951 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad, men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta

direkt av värderingslängden.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till skyddsvallar och jordtag för dessa som till plats för avloppsdiken, dikesjord m.m. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättningar skall gäldas för dylika intrång.

Vid framtida rensningar av brunnar och avlopp samt utförandet av underhållsarbeten i övrigt skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Som nedan under "broar och vägar" närmare finnes angivet, hava synemännen föreskrivit, att ägaren till fastigheten litt. Bg skall upplåta mark till 5 meter bred väg i gränsen till fastigheten litt. Bf. Denna mark till väg utgör å plankartan ägofigurerna 102b och 103b. För denna upplåtelse av mark till väg finna synemännen skäligt föreskriva, att ägaren av fastigheten litt. Bg skall erhålla en ersättning av etthundra kronor.

Likaså har under rubriken "broar och vägar" föreskrivits, att på västra sidan av avloppssträckan F-G över skiftena till fastigheterna litt. Bc, Bf, Bg, Bh, Bi och Bk skall undantagas mark till 6 meter bred väg, vilken mark även finnes angiven å plankartan. Någon ersättning för upplåtelse av denna mark till väg anse synemännen ej erforderlig, enär skiftena äro smala och intrånget obetydligt.

Broar och vägar.

I samband med företagets utförande kräves utförande av avlopp genom landsvägen vid 106+07 i dikessträckan D-E. Då trumman ingår i helt nytt vattenavlopp finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för densamma skola åvila intressenterna i invall-

ningsföretaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med utförandet av trumman skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrläggningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare gjort påteckning å ritningsblad 3, att han tagit del av förslaget.

I samband med företagets utförande kräves även anordnande av tvenne vägbroar över öppna avloppssträckan F-G, den ena å Fredriksdal och den andra å Torseke vid 45+70. På grund härav har förslag upprättats till utförande av markvägsbroar här och kostnaderna medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

För att markägarna i Torseke skola erhålla väg till vissa av sina skiften finna synemännen skäligt föreskriva, att å fastigheten litt. Bg skall öster om avloppsdiket F-G och i gränsen till fastigheten litt. Bf upplåtas mark till 5 meter bred väg. Likaså skall å västra sidan dikessträckan F-G över skiftena till fastigheterna litt. Bc, Bf, Bg, Bh, Bi och Bk upplåtas mark till 6 meter bred väg. Angående ersättning för upplåtelsen av marken till väg har tidigare redogjorts under "ersättningar".

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktig-

het i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare. Det antecknas härvid, att av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden mer än hälften belöper å fastigheter tillhöriga dem, som sökt förrättningen eller förenat sig med dessa om utförandet. På grund härav skola återstående sakägare på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 51 § vara skyldiga taga del i företaget.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående arbeten ävensom driftskostnaderna vid detsamma bestridas av sakägarna efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnaderna för underhållsarbete, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetena få påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval. Därjämte skall synemännens utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § hava underställts Söderbygdens vattendomstols prövning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom företagets utförande till 197.951 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vatten-

lagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 296 kronor 93 öre.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja erforderliga underhållsarbetens utförande å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra anteckningar eller avskrifter.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950,

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1955, landsvägstrumman vid 106+07 bör dock vara utförd inom en månad efter det arbetena nedanför trumman i dikessträckan D-E anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jordtag för erhållande av vallfyllnad ej få anordnas så nära vallarna, att dessas bestånd äventyras,

att vid vallfyllnaden å sträckan 24+50-26+65 lergyttjan bör uppblandas med pinnmo, som erhålles från fastmarken å Södra Lunden,

att vid utförandet av den tätande kärnan under vallen å sträckan A-B-32+00 materialet noggrant skall packas och stampas enligt föreskrift i kostnadsförslaget,

att även vid utförandet av skyddsvallarna fyllningen noggrant skall sammanpackas, skulle sammanpackningen ej befinnas nöjaktig, skola vallarna avsynas först sex månader efter slutförandet i vilken tidsperiod dock månaderna januari-april skola ingå,

att pumpning skall verkställas vid pumpstationen så snart vattnet i diket där stigit till höjden +8.65,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträckor skall på grund av jordens lösa beskaffenhet avloppet antingen uppgrävas i etapper eller också den uppschaktade dikesjorden läggas minst 3 meter från den nya dikeskanten och ej till större höjd än 3/4 meter, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att vid i företaget ingående öppna avlopp och vallsträckningar envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader, så att dessa ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit

sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning samt uppgift ang. utlåtandets underställande.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning mot sjö och sådant vattendrag, som i vattenlagen 7 kap. 45 § tredje stycket sägs, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Fredriksdal pr BALSBY den 24 april 1950.

Klas Wretling,

Olof Nilsson Sven Svensson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9					Skatteräknings- och värderingslängd till								
10					Fredrikedal-Torsåkers inmarkningsföretag 1950								
11					i Fjälkestads socken av Kristianstads län.								
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
Fjälkestads Socken		1
Fa 33 7/16 mantal	Räbelöv 26' Räbelövs fideikommiss	2
	Inneh. Douglas Kennedy	3
åker,	mylla på lera.	4
-"-	-"-	5
-"-	-"-	6
-"-	-"-	7
-"-	-"-	8
-"-	-"-	9
-"-	-"-	10
-"-	mylla på lerbl. gyttja	11
-"-	-"-	12
-"-	-"-	13
-"-	-"-	14
-"-	-"-	
ängsmark,	lera	15
-"-	-"-	16
-"-	-"-	17
-"-	-"-	18
-"-	-"-	19
-"-	lergyttja m. m.	20
-"-	-"-	21
-"-	-"-	22
-"-	-"-	23
-"-	-"-	24
-"-	mosäryjord	25
-"-	lergyttja m. m.	26
-"-	-"-	27
-"-	-"-	28
-"-	-"-	29
-"-	-"-	30
-"-	-"-	31
-"-	-"-	32
	Örsjöån	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1														
2														
3														
4	1	1	70			3.600	6.120	-	4.000	6800	-	400	680	-
5	2	2	00			3.600	7.200	-	4.000	8000	-	400	800	-
6	3		95			3.600	3420	-	4.000	3800	-	400	380	-
7	4	1	77			3.600	6.372	-	4.000	7080	-	400	708	-
8	5	2	40			2.800	6.720	-	4.000	9.600	-	1.200	2.880	-
9	6	3	03			2.800	84.84	-	4.000	12.120	-	1.200	3.636	-
10	7	3	19			2.800	89.32	-	4.000	12.760	-	1.200	38.28	-
11	8	2	33			1.600	3728	-	4.000	9.320	-	2.400	5.592	-
12	9		60			3.200	1.920	-	4.000	2.400	-	800	480	-
13	10		28			2.000	560	-	4.000	1.120	-	2.000	560	-
14	11 a		14			2.450	343	-	3.500	490	-	1.050	147	-
	11 b		10			2.450	245	-	3.500	350	-	1.050	105	-
15	12				09	2.450	220	50	3.500	315	-	1.050	94	50
16	13				16	1.750	280	-	3.500	560	-	1.750	280	-
17	14				53	2.100	1113	-	3.500	1855	-	1.400	742	-
18	15				18	2.100	378	-	3.500	630	-	1.400	252	-
19	16				12	1.750	210	-	3.500	420	-	1.750	210	-
20	17				85	1200	1020	-	3000	2550	-	1800	1530	-
21	18				61	200	122	-	2000	1220	-	1800	1098	-
22	19				12	1.000	120	-	2.500	300	-	1.500	180	-
23	20				51	—			2000	1020	-	2000	1020	-
24	21				64	—			1500	960	-	1500	960	-
25	22				06	1.500	90	-	1.500	90	-	—	—	
26	23				18	750	135	-	1500	270	-	750	135	-
27	24				04	750	30	-	1500	60	-	750	30	-
28	25				16	750	120	-	1500	240	-	750	120	-
29	26				94	—	—	-	1500	1410	-	1500	1410	-
30	27			1	71	200	342	-	2000	3420	-	1800	3078	-
31	28			1	23	500	615	-	2500	3075	-	2000	2460	-
32	29				18	1800	324	-	3000	540	-	1200	216	-
33		18	49	8	31		59163	50		92.775	-		33.611	50

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Öinfört	1
ängsmark,	berggrund m. m.	2
-"-	-"-	3
åker, mylla på lerbl. gyttja		4
-"-	-"-	5
ängsmark,	berggrund m. m.	6
-"-	-"-	7
-"-	-"-	8
-"-	-"-	9
-"-	-"-	10
-"-	-"-	11
-"-	-"-	12
-"-	morängrund	13
-"-	berggrund m. m.	14
-"-	-"-	15
-"-	-"-	16
-"-	-"-	17
-"-	-"-	18
	Summa	19
		20
Ba 1/4 mantal Torsåker 3'	Råbelövs fideikommiss	21
	Fmch. Douglas Kennedy	22
ängsmark,	berggrund m. m.	23
-"-	-"-	24
-"-	-"-	25
-"-	-"-	26
-"-	-"-	27
-"-	-"-	28
-"-	-"-	29
-"-	mjälig finmo	30
-"-	-"-	31
-"-	-"-	32
	Öfverföres	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1		18	49	8	31		59.163	50		92.775	-		33611	50
2	30			1	37	1.200	1.644	-	3000	4.110	-	1800	2466	-
3	31				10	1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
4	32	1	23			2.400	2.952	-	4.000	4.920	-	1.600	1968	-
5	33		39			2.800	1.092	-	4.000	1.560	-	1.200	468	-
6	34				14	200	28	-	2000	280	-	1800	252	-
7	35				13	1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
8	36				12	200	24	-	2000	240	-	1800	216	-
9	37				37	—			1500	555	-	1500	555	-
10	38				23	—			1500	345	-	1500	345	-
11	39				55	—			1500	825	-	1500	825	-
12	40			1	26	750	945	-	2500	3150	-	1750	2205	-
13	41				02	—	—		—	—		—	—	
14	42				12	1.250	150	-	2500	300	-	1250	150	-
15	43			2	42	750	1.815	-	2500	6050	-	1750	4235	-
16	44				16	1250	200	-	2500	400	-	1250	200	-
17	45			1	05	750	787	50	2500	2625	-	1750	1837	50
18	46				26	—			1500	390	-	1500	390	-
19		20	11	16	61		69.133	00		119.085	-		49.952	00
20														
21														
22														
23	47				35	—			1500	525	-	1500	525	-
24	48				69	—			1500	1035	-	1500	1035	-
25	49				70	—			1500	1050	-	1500	1050	-
26	50			2	03	—			1500	3045	-	1500	3045	-
27	51			2	08	—			1500	3120	-	1500	3120	-
28	52			1	74	—			1500	2610	-	1500	2610	-
29	53			1	45	250	362	50	2500	3625	00	2250	3262	50
30	54				42	750	315	-	2500	1050	-	1750	735	-
31	55				02	750	15	-	2500	50	-	1750	35	-
32	56				05	750	37	50	2500	125	-	1750	87	50
33				9	53		730	00		16.235	-		15.505	00

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
		Öm fört	1
	ängsmark	, lergyttja m. m.	2
	-"-	-"-	3
	-"-	-"-	4
	-"-	-"-	5
	-"-	-"-	6
	-"-	, moränjord	7
	-"-	, lergyttja m. m.	8
	åker	, mylla på lera	9
	-"-	-"-	10
		Summa.	11
B 4 —	Torneå 15	Samfällighet	12
		av: Bernt Nilsson	13
	ängsmark	, mjälig finmo	14
	-"-	-"-	15
	-"-	, lergyttja m. m.	16
	-"-	-"-	17
	-"-	-"-	18
	-"-	-"-	19
	-"-	-"-	20
		Summa.	21
			22
B 6 1/8 mantal	Torneå 12	Knut Olsson	23
	ängsmark	, mjälig finmo	24
	-"-	-"-	25
	-"-	, lergyttja m. m.	26
	-"-	-"-	27
	-"-	-"-	28
	-"-	, moränjord	29
	-"-	, lergyttja m. m.	30
	-"-	-"-	31
	-"-	, mjälig finmo	32
		Öm fört	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1				9	53		730	–		16.235	–		15.505	00
2	57				15	—			1.500	225	–	1500	225	–
3	58			1	03	250	257	50	2500	2575	–	2250	2317	50
4	59				12	—			1500	180	–	1500	180	–
5	60				04	50	2	00	1500	60	–	1450	58	—
6	61				70	500	350	–	2500	1750	–	2000	1400	–
7	62				02	—	—		—	—		—	—	
8	63			1	62	1000	1.620	–	2500	4050	–	1500	2430	–
9	64	1	06			2.800	2.968	–	4.000	4.240	–	1.200	1.272	–
10	65		29			3.600	1044	–	4.000	1.160	–	400	116	–
11		1	35	13	21		6.971	50		30.475	–		23.503	50
12														
13														
14	66				03	250	22	50	2500	75	–	1750	52	50
15	67				07	750	52	50	2500	175	–	1750	122	50
16	68				46	—			1500	690	–	1500	690	–
17	69				02	—			1500	30	–	1500	30	–
18	70				01	—			1500	15	–	1500	15	–
19	71				30	200	60	–	2000	600	–	1800	540	–
20	72				30	400	120	–	2000	600	–	1600	480	–
21				1	19		255	–		2.185	–		1.930	00
22														
23														
24	73				03	750	22	50	2500	75	–	1750	52	50
25	74				05	750	37	50	2500	125	–	1750	87	50
26	75				50	—			1500	750	–	1500	750	–
27	76				02	—			1500	30	–	1500	30	–
28	77				04	—			1500	60	–	1500	60	–
29	78				03	—	—		—	—		—	—	–
30	79				15	200	30	–	2000	300	–	1800	270	–
31	80				19	400	76	–	2000	380	–	1600	304	–
32	81a				12	1500	180	–	3000	360	–	1500	180	–
33				1	13		346	–		2080	–		1.734	00

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Övrefort

ängsmark, berg i dja m. m.
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , mjälig finmo
-"- , berg i dja m. m.
-"- , -"-

Summa.

Bd 1/8 mantal Torneke 20' Erik Kristensson

ängsmark, berg i dja m. m.
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-

åker , mylla på lera
-"- , -"-
-"- , -"-
-"- , -"-

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1 o hektar genom igenläggning beräknas till 400 kr/ha eller till 1 x 400

Summa.

Be 1/8 mantal Torneke 6³ Arvid Andersson

ängsmark, berg i dja m. m.
åker , mylla på lera

Övrefört

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1				1	13		346	-		2080	-		1734	-
2	81b				58	600	348	-	3000	1.740	-	2400	1392	-
3	81c				08	200	16	-	2000	160	-	1800	144	-
4	81d				30	600	180	-	3000	900	-	2400	720	-
5	150				15	1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
6	151			1	37	600	822	-	3000	4.110	-	2400	3288	-
7	152				08	-			1500	120	-	1500	120	-
8				3	69		1.982	-		9.560	-		7578	-
9														
10														
11														
12														
13														
14	82a				34	1200	408	-	3000	1.020	-	1800	612	-
15	82b				60	1200	720	-	3000	1800	-	1800	1080	-
16	83				32	1500	480	-	3000	960	-	1500	480	-
17	84				37	1200	444	-	3000	1.110	-	1800	666	-
18	85				16	2100	336	-	3000	480	-	900	144	-
19	86				05	1250	62	50	2500	125	-	1250	62	50
20	87				50	1000	500	-	2500	1.250	-	1500	750	-
21	88				52	1000	520	-	2500	1.300		1500	780	-
22	89		1 38			2.800	3864	-	4000	5.520	-	1.200	1656	-
23	90		94			3.600	3.384	-	4.000	3.760	-	400	376	-
24	91		45			2.400	1080	-	4.000	1.800	-	1.600	720	-
25	92a		12			2.400	288	-	4.000	480	-	1.600	192	-
26	av öppna sk. 82 + 85 - L. Värdet av denna båtnad													
27										400	-		400	-
28		2	89	2	86		12.086	50		20.005	-		7918	50
29														
30														
31	92b				65	600	390	-	2000	1.300	-	1400	910	-
32	93		33			3.200	1056	-	4.000	1.320	-	800	264	-
33			33		65		1446	-		2.620	-		1174	-

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
	Öfvfört
åker, mylla på lera	
	Summa.
Bf. 1/4 mantal Torsåke 7[1] Karl Persson	
ängsmark, mjälig finmo	
—"— , lergyttja m. m.	
—"— , —"—	
—"— , —"—	
—"— , —"—	
—"— , —"—	
	Summa.
Bg 1/8 mantal Torsåke 5[1] Hugo Hansson	
ängsmark, lergyttja m. m.	
—"— , —"—	
—"— , —"—	
—"— , mjälig finmo	
—"— , lergyttja m. m.	
—"— , —"—	
	Summa.
Bh. 1/8 mantal Torsåke 8[3] Sigfrid Persson	
ängsmark, mjälig finmo	
—"— , lergyttja m. m.	
—"— , —"—	
—"— , —"—	
—"— , —"—	
	Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1			33		65		1.446	–		2.620	–		1174	–
2	94		18			3.600	648	–	4.000	720	–	400	72	–
3			51		65		2094	–		3340	–		1246	–
4														
5														
6	95				90	1500	1.350	–	3000	2700	–	1500	1350	–
7	96				09	300	27	–	3000	270	–	2700	243	–
8	97			2	96	300	888	–	3000	8.880	–	2700	7.992	–
9	98			1	32	—	—		1500	1.980	–	1500	1.980	–
10	99				30	200	60	–	2000	600	–	1800	540	–
11	100				30	200	60	–	2000	600	–	1800	540	–
12				5	87		2.385	–		15.030	–		12.645	–
13														
14														
15	101			1	24	—			1500	1860	–	1500	1.860	–
16	102a 102b				44 07	200	88	–	2000	880	–	1800	792	–
17	103a 103b				52 08	400	208	–	2000	1040	–	1600	832	–
18	104				29	1500	435	–	3000	870	–	1500	435	–
19	105			2	00	600	1200	–	3000	6000	–	2400	4800	–
20	106				55	300	165	–	3000	1650	–	2700	1.485	–
21				5	19		2096	–		12300	–		10.204	–
22														
23														
24														
25	107				18	1800	324	–	3000	540	–	1200	216	–
26	108			1	15	600	690	–	3000	3.450	–	2400	2.760	–
27	109				68	300	204	–	3000	2040	–	2700	1.836	–
28	110				88	—	—		1500	1.320	–	1.500	1320	–
29	111				22	200	44	–	2000	440	–	1800	396	–
30				3	11		1262	–		7.790	–		6528	–
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
Bi 1/8 mantal	Torseke 8[2]	Sigfrid Persson	1
	ängsmark,	bergslja m. m.	2
	-"-	-"-	3
	-"-	-"-	4
	-"-	mjälig finmo	5
	-"-	bergslja m. m.	6
	-"-	-"-	7
		Summa	8
			9
BK 5/48 mantal	Torseke 2[2]	Knut Olsson	10
	ängsmark,	bergslja m. m.	11
	-"-	-"-	12
	-"-	moränjord	13
	-"-	bergslja m. m.	14
	-"-	-"-	15
	-"-	-"-	16
		Summa.	17
			18
BL	Torseke ar 4'	Gösta Bager	19
	ängsmark,	bergslja m. m.	20
		Summa.	21
			22
Bm 19/144	Torseke 13[14]	Johan Carlsson	23
	ängsmark,	bergslja m. m.	24
	-"-	-"-	25
	-"-	-"-	26
	-"-	-"-	27
	-"-	-"-	28
	-"-	-"-	29
	-"-	-"-	30
	-"-	-"-	31
	-"-	-"-	32
		Överföres	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1														
2	112				29	300	87	-	3000	870	-	2700	783	-
3	113				47	—	—		1500	705	-	1500	705	-
4	114				22	250	55	-	2500	550	-	2.250	495	-
5	115				17	1800	306	-	3000	510	-	1.200	204	-
6	116				70	600	420	-	3000	2.100	-	2400	1680	-
7	117			1	01	300	303	-	3000	3030	-	2.700	2727	-
8				2	86		1171	-		7765	-		6.594	-
9														
10														
11	118				10	—			1500	150	-	1500	150	-
12	119				42	1250	525	-	2500	1050	-	1250	525	-
13	120				04	—	—		—	—		—	—	
14	121				89	300	267	-	3000	2670	-	2700	2403	-
15	122				55	—			1500	825	-	1500	825	-
16	123				20	200	40	-	2000	400	-	1800	360	-
17				2	20		832	-		5095	-		4263	-
18														
19														
20	128				30	200	60	-	2000	600	-	1800	540	-
21					30		60	-		600	-		540	-
22														
23														
24	129				38	1250	475	-	2500	950	-	1250	475	-
25	130				90	900	810	-	3000	2.700	-	2100	1890	-
26	131				30	1800	540	-	3000	900	-	1200	360	-
27	132				98	1200	1176	-	3000	2940	-	1800	1764	-
28	133				18	1500	270	-	3000	540	-	1500	270	-
29	134				05	—			1500	75	-	1500	75	-
30	135			1	19	400	476	-	2000	2.380	-	1600	1904	-
31	136			2	37	—			1500	3.555	-	1500	3553	-
32	137				48	1200	576	-	3000	1.440	-	1800	864	-
33				6	83		4323	-		15.480	-		11157	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.		
	Övnfört	1
	åker, mylla på lerabl. lera	2
	—"— —"—	3
	—"— —"—	4
	—"— —"—	5
	Summa.	6
		7
Bn 35/864 mantal Torseke 2⁴	Göta Bager	8
	ängsmark, mjälig finmo	9
	—"— lergyllja m. m.	10
	—"— —"—	11
	—"— —"—	12
	Summa.	13
		14
Bo 35/2592 mantal Torseke ar 2³	Göta Bager	15
	ängsmark, mjälig finmo	16
	—"— lergyllja m. m.	17
	—"— —"—	18
	—"— —"—	19
	Summa.	20
		21
Bp 35/1966 mantal Torseke ar 2³	Knut Olsson	22
	ängsmark, mjälig finmo	23
	—"— lergyllja m. m.	24
	—"— —"—	25
	—"— —"—	26
	Summa	27
Bq 17/280 mantal Torseke 15²	Lagfaren ägare Sigfrid Persson	28
	Innehv. Bernt ⁼ Sven Nilsson	29
	ängsmark, lergyllja m. m.	30
	—"— —"—	31
	—"— —"—	32
	—"— mjälig finmo	33
	Summa	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1				6	83		4.323	-		15.480	-		11.157	-
2	138		15			2.800	420	-	4.000	600	-	1.200	180	-
3	139		26			2.400	624	-	4.000	1040	-	1.600	416	-
4	140	2	06			2.800	5.768	-	4.000	8.240	-	1.200	2.472	-
5	141		94			3.600	3384	-	4.000	3.760	-	400	376	-
6		3	41	6	83		14.519	-		29.120	-		14601	-
7														
8	-													
9	142				09	1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
10	143				44	600	264	-	3000	1.320	-	2400	1056	-
11	144				49	300	147	-	3000	1.470	-	2700	1323	-
12	145				07	—			1500	105	-	1500	105	-
13				1	09		573	-		3165	-		2592	-
14														
15														
16	146				07	1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
17	147				36	600	216	-	3000	1080	-	2400	864	-
18	148a				15	300	45	-	3000	450	-	2700	405	-
19	148b				02	—	—		1500	30	-	1500	30	—
20					60		387	-		1770	-		1383	-
21														
22														
23	149a				07	1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
24	149b				42	600	252	-	3000	1.260	-	2400	1008	-
25	149c				06	300	18	-	3000	180	-	2700	162	-
26	149d				02	—			1500	30	-	1500	30	-
27					57		396	-		1.680	-		1.284	-
28														
29														
30	153				14	1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
31	154				06	200	12	-	2000	120	-	1800	108	-
32	155				75	600	450	-	3000	2250	-	2400	1800	-
33	156				07	1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
				1	02		798	-		3000	-		2.202	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
Br 3/28 mantal Torecke 15-19 Bernt och Sven Nilsson			1
			2
ängsmark	,	mjälig finmo	3
-"-	,	lergyttja m. m.	4
-"-	,	-"-	5
-"-	,	-"-	6
		Summa	7
			8
Bs 17/140 mantal Torecke 15-4 Bernt och Sven Nilsson			9
ängsmark	,	lergyttja m. m.	10
-"-	,	-"-	11
-"-	,	-"-	12
-"-	,	mjälig finmo	13
		Summa.	14
			15
Bt. 1/14 mantal Torecke 15-5 Lagf. ägare Bernt o Sven Nilsson			16
Enoch Knut Olsson			17
ängsmark	,	mjälig finmo	18
-"-	,	lergyttja m. m.	19
-"-	,	-"-	20
-"-	,	-"-	21
		Summa.	22
			23
Bx 5/256 mantal Torecke ar 4' Sigfrid Persson			24
ängsmark	,	lergyttja m. m.	25
-"-	,	-"-	26
-"-	,	-"-	27
-"-	,	-"-	28
-"-	,	-"-	29
-"-	,	mjälig finmo	30
-"-	,	-"-	31
-"-	,	-"-	32
-"-	,	lergyttja m. m.	33
		Summa	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3	157				14	1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
4	158			1	65	600	990	-	3000	4.950	-	2400	3.960	-
5	159				16	200	32	-	2.000	320	-	1800	288	-
6	160				27	600	162	-	3000	810	-	2400	648	-
7				2	22		1436	-		6.500	-		5064	-
8														
9														
10	161				37	600	222	-	3.000	1110	-	2.400	888	-
11	162				19	200	38	-	2.000	380	-	1.800	342	-
12	163			1	32	600	792	-	3.000	3.960	-	2.400	3168	-
13	164				15	1.800	270	-	3.000	450	-	1.200	180	-
14				2	03		1.322	-		5900	-		4578	-
15														
16														
17														
18	165				16	1.800	288	-	3.000	480	-	1.200	192	-
19	166				66	600	396	-	3.000	1.980	-	2.400	1.584	-
20	167				12	200	24	-	2.000	240	-	1.800	216	-
21	168				33	600	198	-	3.000	990	-	2.400	792	-
22				1	27		906	-		3.690	-		2784	-
23														
24														
25	172				41	600	246	-	3.000	1.230	-	2.400	984	-
26	173				28	600	168	-	3.000	840	-	2.400	672	-
27	174				94	600	564	-	3.000	2.820	-	2.400	2256	-
28	175				41	900	369	-	3.000	1.230	-	2.100	861	-
29	176				03	900	27	-	3.000	90	-	2.100	63	-
30	177				05	1.500	75	-	3.000	150	-	1.500	75	-
31	178				48	1.500	720	-	3.000	1.440	-	1.500	720	-
32	179				17	1.500	255	-	3.000	510	-	1.500	255	-
33	180				04	900	36	-	3.000	120	-	2.100	84	-
				2	81		2460	-		8.430	-		5970	-

45

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

By 17/144 mantal	Torsche 13[2]	Sigfrid Persson	1
		ängsmark, lergyttja m. m.	2
		-"- -"-	3
		-"- -"-	4
		-"- -"-	5
		-"- -"-	6
		-"- -"-	7
		-"- -"-	8
		-"- -"-	9
		-"- -"-	10
		-"- -"-	11
		-"- -"-	12
		-"- -"-	13
		-"- -"-	14
		-"- -"-	15
		-"- , mjälig finmo	16
		-"- -"-	17
		åker, mylla på mo	18
		-"- -"-	19
		-"- -"-	20
		-"- , mylla på sandbl. lera	21
		-"- -"-	22
		ängsmark, lergyttja m. m.	23
		-"- -"-	24
		Summa.	25
			26
BV 1/8 mantal	Torsche 1[2]	Lagfaren ägare Knut Olsson	27
		Innehavare Sigfrid Persson	28
		ängsmark, mjälig finmo	29
		-"- -"-	30
		-"- , lergyttja m. m.	31
		Summa.	32
			33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2	124				27	300	81	–	3.000	810	–	2.700	729	–
3	125				38	—	—		1.500	570	–	1.500	570	–
4	126				62	200	124	–	2.000	1240	–	1.800	1116	–
5	127				23	600	138	–	2.000	460	–	1.400	322	–
6	181				16	900	144	–	3.000	480	–	2.100	336	–
7	182				02	1.200	24	–	3.000	60	–	1.800	36	–
8	183				26	900	234	–	3.000	780	–	2.100	546	–
9	184				41	900	369	–	3.000	1.230	–	2.100	861	–
10	185				91	900	819	–	3.000	2.730	–	2.100	1911	–
11	186				45	1.200	540	–	3.000	1350	–	1.800	810	–
12	187				05	1.800	90	–	3.000	150	–	1.200	60	–
13	188			1	26	1.200	1512	–	3.000	3.780	–	1.800	2268	–
14	189			2	60	1.200	3.120	–	3.000	7.800	–	1.800	4680	–
15	190				51	1.200	612	–	3.000	1.530	–	1.800	918	–
16	191				46	1.500	690	–	3.000	1.380	–	1.500	690	–
17	192				06	—	—		—	—		—	—	
18	193		57			2.000	1.140	–	4.000	2.280	–	2.000	1.140	–
19	194		66			2.800	1.848	–	4.000	2.640	–	1.200	792	–
20	195		46			2.400	1.104	–	4.000	1.840	–	1.600	736	–
21	196		28			3.200	896	–	4.000	1.120	–	800	224	–
22	197		44			2.400	1056	–	4.000	1.760	–	1.600	704	–
23	198			1	15	900	1035	–	3.000	3.450	–	2.100	2.415	–
24	199				03	1.200	36	–	3.000	90	–	1.800	54	–
25		2	41	9	83		15.612	–		37.530	–		21.918	–
26														
27														
28														
29	169				05	1.500	75	–	3.000	150	–	1.500	75	–
30	170				02	1.500	30	–	3.000	60	–	1.500	30	–
31	171			1	07	600	642	–	3.000	3210	–	2.400	2.568	–
32				1	14		747	–		3.420	–		2.673	–
33														

47

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.			
	Sammandrag.		
Aa 33 7/16 mantal	Råbelöv	26'	Råbelövs fideikommiss
			Innel. Douglas Kennedy
Ba 1/4 mantal	Torseke	3'	Of sme
Bb —	-"-	15	Samf. av: Bernt Nilsson
Bc 1/8 mantal	-"-	1^2	Knut Olsson
Bd 1/8 -"-	-"-	20'	Erik Knutsson
Be 1/8 -"-	-"-	6^3	Arvid Andersson
Bf 1/4 -"-	-"-	7'	Karl Persson
Bg 1/8 -"-	-"-	5'	Hugo Hansson
Bh 1/8 -"-	-"-	8^3	Sigfrid Persson
Bi 1/8 -"-	-"-	8^2	Of sme
Bk 5/48 -"-	-"-	2^2	Knut Olsson
Bl. 27/256 -"-	-"-	ar 4'	Göta Bager
Bm. 19/144 -"-	-"-	13^{14}	Johan Carlsson
Bn 30/864 -"-	-"-	2^4	Göta Bager
Bo 35/2592 -"-	-"-	ar 2^3	Of sme
Bp 35/1966 -"-	-"-	ar 2^3	Knut Olsson
Bq 17/280 -"-	-"-	15^2	Lagf äg. Sigfrid Persson. Inneh. Bernt Sven
Br 3/28 -"-	-"-	15^{19}	Bernt o. Sven Nilsson
Bs 17/140 -"-	-"-	15^4	Of sme Of sme
Bt 1/14 -"-	-"-	15^5	Lagf. äg. Bernt o. Sven Nilsson
			Inneh. Knut Olsson
Bk. 5/256 -"-	-"-	ar 4'	Sigfrid Persson
By 17/144 -"-	-"-	13^2	Of sme
Bv 1/8 -"-	-"-	14	Lagfaren äg. Knut Olsson
			Inneh. Sigfrid Persson
			Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1														
2														
3														
4		20	11	16	61		69.133	–		119.085	–		49.952	–
5		1	35	13	21		6.971	50		30.475	–		23.503	50
6				1	19		255	–		2.185	–		1.930	–
7				3	69		1.982	–		9.560	–		7.578	–
8		2	89	2	86		12.086	50		20.005	–		7.918	50
9			41		65		2.094	–		3.340	–		1.246	–
10				5	87		2.385	–		15.030	–		12.645	–
11				5	19		2096	–		12.300	–		10204	–
12				3	11		1.262	–		7.790	–		6.528	–
13				2	86		1.171	–		7765	–		6.594	–
14				2	20		832	–		5.095	–		4.263	–
15					30		60	–		600	–		540	–
16		3	41	6	83		14.519	–		29.120	–		14.601	–
17				1	09		573	–		3.165	–		2.592	–
18					60		387	–		1.770	–		1.383	–
19					57		396	–		1.680	–		1.284	–
20				1	02		798	–		3.000	–		2.202	–
21				2	22		1.436	–		6.500	–		5.064	–
22				2	03		1.322	–		5900	–		4.578	–
23														
24				1	27		906	–		3.690	–		2.784	–
25				2	81		2.460	–		8.430	–		5.970	–
26		2	41	9	83		15.612	–		37.530	–		21.918	–
27														
28				1	14		747	–		3420	–		2.673	–
29		30	58	87	15		139484	–		337435	–		197.951	–

Fredriksdal pr Balsby den 24 april 1950.

Klas Westling / Otto Nilsson / Sven Svensson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Fjälkestads socken.										
Aa 33 7/16 mtl Råbelöv 26[1].										
Råbelövs Fideikommiss.										
Inneh. Douglas Kennedy.										
åker, mylla på lera	1	1	70			3600	4000	400	680	-
" , "	2	2	-			3600	4000	400	800	-
" , "	3	0	95			3600	4000	400	380	-
" , "	4	1	77			3600	4000	400	708	-
" , "	5	2	40			2800	4000	1200	2880	-
" , "	6	3	03			2800	4000	1200	3636	-
" , "	7	3	19			2800	4000	1200	3828	-
" , mylla på lerbl. gyttja	8	2	33			1600	4000	2400	5592	-
" , "	9	0	60			3200	4000	800	480	-
" , "	10	0	28			2000	4000	2000	560	-
" , "	11a	0	14			2450	3500	1050	147	-
" , "	11 b	0	10			2450	3500	1050	105	-
ängsmark, lera	12			0	09	2450	3500	1050	94	50
" , "	13			0	16	1750	3500	1750	280	-
" , "	14			0	53	2100	3500	1400	742	-
" , "	15			0	18	2100	3500	1400	252	-
" , "	16			0	12	1750	3500	1750	210	-
" , lergyttja m.m.	17			0	85	1200	3000	1800	1530	-
" , "	18			0	61	200	2000	1800	1098	-
" , "	19			0	12	1000	2500	1500	180	-
" , "	20			0	51	-	2000	2000	1020	-
" , "	21			0	64	-	1500	1500	960	-
" , moränjord	22			0	06	1500	1500		-	-
" , lergyttja m.m.	23			0	18	750	1500	750	135	-
" , "	24			0	04	750	1500	750	30	-
" , "	25			0	16	750	1500	750	120	-
" , "	26			0	94	-	1500	1500	1410	-
Överföres		18	49	5	19				27857	50

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		18	49	5	19				27857	50
ängsmark, lergyttja m.m.	27			1	71	200	2000	1800	3078	-
" , "	28			1	23	500	2500	2000	2460	-
" , "	29			0	18	1800	3000	1200	216	-
" , "	30			1	37	1200	3000	1800	2466	-
" , "	31			0	10	1500	3000	1500	150	-
åker, mylla på lerbl. gyttja	32	1	23			2400	4000	1600	1968	-
" , "	33	0	39			2800	4000	1200	468	-
ängsmark, lergyttja m.m.	34			0	14	200	2000	1800	252	-
" , "	35			0	13	1400	2000	600	78	-
" , "	36			0	12	200	2000	1800	216	-
" , "	37			0	37	-	1500	1500	555	-
" , "	38			0	23	-	1500	1500	345	-
" , "	39			0	55	-	1500	1500	825	-
" , "	40			1	26	750	2500	1750	2205	-
" , moränjord	41			0	02	-	-	-	-	-
" , lergyttja m.m.	42			0	12	1250	2500	1250	150	-
" , "	43			2	42	750	2500	1750	4235	-
" , "	44			0	16	1250	2500	1250	200	-
" , "	45			1	05	750	2500	1750	1837	50
" , "	46			0	26	-	1500	1500	390	-
Summa		20	11	16	61				49952	--
Ba 1/4 mtl Torseke 3[1].										
Råbelövs Fideikommiss.										
Inneh. Douglas Kennedy.										
ängsmark, lergyttja m.m.	47			0	35	-	1500	1500	525	-
" , "	48			0	69	-	1500	1500	1035	-
" , "	49			0	70	-	1500	1500	1050	-
" , "	50			2	03	-	1500	1500	3045	-
" , "	51			2	08	-	1500	1500	3120	-
Överföres				5	85				8775	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				5	85				8775	-
ängsmark, lergyttja m.m.	52			1	74	-	1500	1500	2610	-
" , "	53			1	45	250	2500	2250	3262	50
" , mjälig finmo	54			0	42	750	2500	1750	735	-
" , "	55			0	02	750	2500	1750	35	-
" , "	56			0	05	750	2500	1750	87	50
" , lergyttja m.m.	57			0	15	-	1500	1500	225	-
" , "	58			1	03	250	2500	2250	2317	50
" , "	59			0	12	-	1500	1500	180	-
" , "	60			0	04	50	1500	1450	58	-
" , "	61			0	70	500	2500	2000	1400	-
" , moränjord	62			0	02	-	-	-	-	-
" , lergyttja m.m.	63			1	62	1000	2500	1500	2430	-
åker, mylla på lera	64	1	06			2800	4000	1200	1272	-
" , "	65	0	29			3600	400	4000	116	-
Summa		1	35	13	21				23503	50
Bb - Torseke 15 Samfällighet.										
arr: Bernt Nilsson.										
ängsmark, mjälig finmo	66			0	03	750	2500	1750	52	50
" , "	67			0	07	750	2500	1750	122	50
" , lergyttja m.m.	68			0	46	-	1500	1500	690	-
" , "	69			0	02	-	1500	1500	30	-
" , "	70			0	01	-	1500	1500	15	-
" , "	71			0	30	200	2000	1800	540	-
" , "	72			0	30	400	2000	1600	480	-
Summa				1	19				1930	-
Bd 1/8 mtl Torseke 1 2.										
Knut Olsson.										
ängsmark, mjälig finmo	73			0	03	750	2500	1750	52	50
" , "	74			0	05	750	2500	1750	87	50
Överföres				0	08				140	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				0	08				140	-
ängsmark, lergyttja m.m.	75			0	50	-	1500	1500	750	-
" , "	76			0	02	-	1500	1500	30	-
" , "	77			0	04	-	1500	1500	60	-
" , moränjord	78			0	03	-	-	-	-	-
" , lergyttja m.m.	79			0	15	200	2000	1800	270	-
" , "	80			0	19	400	2000	1600	304	-
" , mjälig finmo	81 a			0	12	1500	3000	1500	180	-
" , lergyttja m.m.	81 b			0	58	600	3000	2400	1392	-
" , "	81 c			0	08	200	2000	1800	144	-
" , "	81 d			0	30	600	3000	2400	720	-
" , mjälig finmo	150			0	15	1800	3000	1200	180	-
" , lergyttja m.m.	151			1	37	600	3000	2400	3288	-
" , "	152			0	08	-	1500	1500	120	-
Summa				3	69				7578	-
Bd 1/8 mtl Torseke 20[1].										
Erik Kristensson.										
ängsmark, lergyttja m.m.	82 a			0	34	1200	3000	1800	612	-
" , "	82 b			0	60	1200	3000	1800	1080	-
" , "	83			0	32	1500	3000	1500	480	-
" , "	84			0	37	1200	3000	1800	666	-
" , "	85			0	16	2100	3000	900	144	-
" , "	86			0	05	1250	2500	1250	62	50
" , "	87			0	50	1000	2500	1500	750	-
" , "	88			0	52	1000	2500	1500	780	-
åker, mylla på lera	89	1	38			2800	4000	1200	1656	-
" , "	90	0	94			3600	4000	400	376	-
" , "	91	0	45			2400	4000	1600	720	-
" , "	92 a	0	12			2400	4000	1600	192	-
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom igenläggning										
Överföres		2	89	2	86				7518	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	89	2	86				7518	50
av öppna str. 82+85-L. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1x400.									400	-
Summa		2	89	2	86				7918	50
Be 1/8 mtl Torseke 6[3].										
Arvid Andersson.										
ängsmark, lergyttja m.m.	92 b			0	65	600	2000	1400	910	-
åker, mylla på lera	93	0	33			3200	4000	800	264	-
" , "	94	0	18			3600	4000	400	72	-
Summa		0	51	0	65				1246	-
Bf 1/4 mtl Torseke 7[1].										
Karl Persson.										
ängsmark, mjällig finmo	95			0	90	1500	3000	1500	1350	-
" , lergyttja m.m.	96			0	09	300	3000	2700	243	-
" , "	97			2	96	300	3000	2700	7992	-
" , "	98			1	32	-	1500	1500	1980	-
" , "	99			0	30	200	2000	1800	540	-
" , "	100			0	30	200	2000	1800	540	-
Summa				5	87				12645	-
Bg 1/8 mtl Torseke 5[1].										
Hugo Hansson.										
ängsmark, lergyttja m.m.	101			1	24	-	1500	1500	1860	-
" , "	102 a			0	44	200	2000	1800	792	-
" , "	102 b			0	07	-	-	-	-	-
" , "	103 a			0	52	400	2000	1600	832	-
" , "	103 b			0	08	-	-	-	-	-
" , mjällig finmo	104			0	29	1500	3000	1500	435	-
" , lergyttja m.m.	105			2	-	600	3000	2400	4800	-
" , "	106			0	55	300	3000	2700	1485	-
Summa				5	19				10204	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bh 1/8 mtl Torseke 8[3].										
Sigfrid Persson.										
ängsmark, mjälig finmo	107			0	18	1800	3000	1200	216	-
" , lergyttja m.m.	108			1	15	600	3000	2400	2760	-
" , "	109			0	68	300	3000	2700	1836	-
" , "	110			0	88	-	1500	1500	1320	-
" , "	111			0	22	200	2000	1800	396	-
Summa				3	11				6528	-
Bi 1/8 mtl Torseke 8[2].										
Sigfrid Persson.										
ängsmark, lergyttja m.m.	112			0	29	300	3000	2700	783	-
" , "	113			0	47	-	1500	1500	705	-
" , "	114			0	22	250	2500	2250	495	-
" , mjälig finmo	115			0	17	1800	3000	1200	204	-
" , lergyttja m.m.	116			0	70	600	3000	2400	1680	-
" , "	117			1	01	300	3000	2700	2727	-
Summa				2	86				6594	-
Bk 5/48 mtl Torseke 2[2].										
Knut Olsson.										
ängsmark, lergyttja m.m.	118			0	10	-	1500	1500	150	-
" , "	119			0	42	1250	2500	1250	525	-
" , moränjord	120			0	04	-	-	-	-	-
" , lergyttja m.m.	121			0	89	300	3000	2700	2403	-
" , "	122			0	55	-	1500	1500	825	-
" , "	123			0	20	200	2000	1800	360	-
Summa				2	20				4263	-
Bl Torseke av 4[1].										
Gösta Bager.										
ängsmark, lergyttja m.m.	128			0	30	200	2000	1800	540	-
Summa				0	30				540	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bm 19/144 mtl Torseke 13 14.										
Johan Carlsson.										
ängsmark, lergyttja m.m.	129			0	38	1250	2500	1250	475	-
" , "	130			0	90	900	3000	2150	1890	-
" , "	131			0	30	1800	3000	1200	360	-
" , "	132			0	98	1200	3000	1800	1764	-
" , "	133			0	18	1500	3000	1500	270	-
" , "	134			0	05	-	1500	1500	75	-
" , "	135			1	19	400	2000	1600	1904	-
" , "	136			2	37	-	1500	1500	3555	-
" , "	137			0	48	1200	3000	1800	864	-
åker, mylla på torvbl. lera	138	0	15			2800	4000	1200	180	-
" , "	139	0	26			2400	4000	1600	416	-
" , "	140	2	06			2800	4000	1200	2472	-
" , "	141	0	94			3600	4000	400	376	-
Summa		3	41	6	83				14601	-
Bn 35/864 mtl Torseke 2 4.										
Gösta Bager.										
ängsmark, mjällig finmo	142			0	09	1800	3000	1200	108	-
" , lergyttja m.m.	143			0	44	600	3000	2400	1056	-
" , "	144			0	49	300	3000	2700	1323	-
" , "	145			0	07	-	1500	1500	105	-
Summa				1	09				2592	-
Bo 35/2592 mtl Torseke 2 3.										
Gösta Bager.										
ängsmark, mjällig finmo	146			0	07	1800	3000	1200	84	-
" , lergyttja m.m.	147			0	36	600	3000	2400	864	-
" , "	148a			0	15	300	3000	2700	405	-
" , "	148b			0	02	-	1500	1500	30	-
Summa				0	60				1383	--
Bp 35/1966 mtl Torseke av 2 3.										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Knut Olsson.										
Ängsmark, mjälig finmo	149a			0	07	1800	3000	1200	84	-
" , lergyttja m.m.	149b			0	42	600	3000	2400	1008	-
" , "	149c			0	06	300	3000	2700	162	-
" , "	149d			0	02	-	1500	1500	30	-
Summa				0	57				1284	-
Bq 17/280 mtl Torseke 15[2].										
Lagfaren äg. Sigfrid Persson										
Inneh. Bernt o Sven Nilsson.										
Ängsmark, lergyttja m.m.	153			0	14	1500	3000	1500	210	-
" , "	154			0	06	200	2000	1800	108	-
" , "	155			0	75	600	3000	2400	1800	-
" , mjälig finmo	156			0	07	1800	3000	1200	84	-
Summa				1	02				2202	-
Br 3/28 mtl Torseke 15[19].										
Bernt och Sven Nilsson.										
Ängsmark, mjälig finmo	157			0	14	1800	3000	1200	168	-
" , lergyttja m.m.	158			1	65	600	3000	2400	3960	-
" , "	159			0	16	200	2000	1800	288	-
" , "	160			0	27	600	3000	2400	648	-
Summa				2	22				5064	-
Bs 17/140 mtl Torseke 15[4].										
Bernt och Sven Nilsson.										
Ängsmark, lergyttja m.m.	161			0	37	600	3000	2400	888	-
" , "	162			0	19	200	2000	1800	342	-
" , "	163			1	32	600	3000	2400	3168	-
" , mjälig finmo	164			0	15	1800	3000	1200	180	-
Summa				2	03				4578	-
Bt 1/14 mtl Torseke 15[5].										
Lagf. äg. Bernt o Sven Nilsson.										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Innehav. Knut Olsson.										
Ängsmark, mjälig finmo	165			0	16	1800	3000	1200	192	-
" , lergyttja m.m.	166			0	66	600	3000	2400	1584	-
" "	167			0	12	200	2000	1800	216	-
" "	168			0	33	600	3000	2400	792	-
Summa				1	27				2784	-
Bx 5/256 mtl Torseke av 4 1.										
Sigfrid Persson.										
Ängsmark, lergyttja m.m.	172			0	41	600	3000	2400	984	-
" "	173			0	28	600	3000	2400	672	-
" "	174			0	94	600	3000	2400	2256	-
" "	175			0	41	900	3000	2100	861	-
" "	176			0	03	900	3000	2100	63	-
" , mjälig finmo	177			0	05	1500	3000	1500	75	-
" "	178			0	48	1500	3000	1500	720	-
" "	179			0	17	1500	3000	1500	255	-
" , lergyttja m.m.	180			0	04	900	3000	2100	84	-
Summa				2	81				5970	--
By 17/144 mtl Torseke 13 2.										
Sigfrid Persson.										
Ängsmark, lergyttja m.m.	124			0	27	300	3000	2700	729	-
" "	125			0	38	-	1500	1500	570	-
" "	126			0	62	200	2000	1800	1116	-
" "	127			0	23	600	2000	1400	322	-
" "	181			0	16	900	3000	2100	336	-
" "	182			0	02	1200	3000	1800	36	-
" "	183			0	26	900	3000	2100	546	-
" "	184			0	41	900	3000	2100	861	-
" "	185			0	91	900	3000	2100	1911	-
" "	186			0	45	1200	3000	1800	810	-
" "	187			0	05	1800	3000	1200	60	-
" "	188			1	26	1200	3000	1800	2268	-
" "	189			2	60	1200	3000	1800	4680	-
" "	190			0	51	1200	3000	1800	918	-
Överföres				8	13				15163	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört				8	13				15163	-
Ängsmark, mjällig finmo	191			0	46	1500	3000	1500	690	-
" , "	192			0	06	-	-	-	-	-
åker, mylla på mo	193	0	57			2000	4000	2000	1140	-
" , "	194	0	66			2800	4000	1200	792	-
" , "	195	0	46			2400	4000	1600	736	-
" , mylla på sandbl. lera	196	0	28			3200	4000	800	224	-
" , "	197	0	44			2400	4000	1600	704	-
Ängsmark, lergyttja m.m.	198			1	15	900	3000	2100	2415	-
" , "	199			0	03	1200	3000	1800	54	-
Summa		2	41	9	83				21918	-
Bv 1/8 mtl Torseke 1:2.										
Lagfaren äg. Knut Olsson.										
Innehavare Sigfrid Persson.										
Ängsmark, mjällig finmo	169			0	05	1500	3000	1500	75	-
" , "	170			0	02	1500	3000	1500	30	-
" , lergyttja m.m.	171			1	07	600	3000	2400	2568	-
Summa				1	14				2673	-
Sammandrag:										
Aa 33 7/16 mtl Råbelöv 26:1.										
Råbelövs Fideikommiss										
Inneh. Douglas Kennedy.		20	11	16	61				49952	-
Ba 1/4 mtl. Torseke 3:1.										
Råbelövs Fideikommiss.										
Inneh. Douglas Kennedy		1	35	13	21				23503	50
Bb - Torseke 15 samf.										
Arr: Bernt Nilsson.				1	19				1930	-
Bc 1/8 mtl Torseke 1:2.										
Knut Olsson				3	69				7578	-
Bd 1/8 mtl Torseke 20:1.										
Erik Kristensson		2	89	2	86				7918	50
Överföres		24	35	37	56				90882	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		24	35	37	56				90882	-
Be 1/8 mtl Torseke 6 3.										
Arvid Andersson		0	51	0	65				1246	-
Bf 1/4 mtl Torseke 7 1.										
Karl Persson.				5	87				12645	-
Bg 1/8 mtl Torseke 5 1.										
Hugo Hansson.				5	19				10204	-
Bh 1/8 mtl Torseke 8 3.										
Sigfrid Persson				3	11				6528	-
Bi 1/8 mtl Torseke 8 2.										
Sigfrid Persson				2	86				6594	-
Bk 5/48 mtl Torseke 2 2.										
Knut Olsson.				2	20				4263	-
Bl 27/256 mtl Torseke av 4 1.										
Gösta Bager.				0	30				540	-
Bm 19/144 mtl Torseke 13 14.										
Johan Carlsson		3	41	6	83				14601	-
Bn 35/864 mtl Torseke 2 4.										
Gösta Bager.				1	09				2592	-
Bo 35/2592 mtl Torseke av 2 3.										
Gösta Bager.				0	60				1383	-
Bp 35/1966 mtl Torseke av 2 3.										
Knut Olsson.				0	57				1284	-
Bq 17/280 mtl Torseke 15 2.										
Lagf. äg. Sigfrid Persson.										
Inneh. Bernt o Sven Nilsson				1	02				2202	-
Br 3/28 mtl Torseke 15 19.										
Bernt o Sven Nilsson				2	22				5064	-
Bs 17/140 mtl Torseke 15 4.										
Bernt o Sven Nilsson				2	03				4578	-
Bt 1/14 mtl Torseke 15 5.										
Lagf. äg. Bernt o Sven Nilsson										
Överföres		28	27	72	10				164606	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		28	27	72	10				164606	-
Inneh. Knut Olsson				1	27				2784	-
Bx 5/256 mtl Torseke av 4[1].										
Sigfrid Persson				2	81				5970	-
By 17/144 mtl Torseke 13[2].										
Sigfrid Persson		2	41	9	83				21918	-
Bv 1/8 mtl Torseke 1[2].										
Lagf. äg. Knut Olsson.										
Inneh. Sigfrid Persson				1	14				2673	-
Summa		30	68	87	15				197951	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950"								
		i Fjälkestads socken av Kristianstads län.								
		Vallsträckan A-B-C.								
3+70-6+10	240	Borttagning av grästorv före vallens uppläggning m²	1160	0.25	290	--				
		Kärna under vallens mitt till djup enl. sektionsritningarna, schaktning, återfyllning av samma jord i ojämna skikt samt noggrann sammanpackning m³	500	4.00	2000	--				
		Vallfyllnad m³	960	2.75	2640	--				
		Torvbeklädnad av vallens ytterslänt m²	470	0.40	188	--				
		Insåning i vallkrön och innerslänt			40	--	5158	--		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % och utföres med					542	--	5700	--
6+10-22+85	1675	Borttagning av grästorv etc. m²	7870	0.25	1967	50				
		Kärna under vallens mitt till etc. m³	700	4.00	2800	--				
		Vallfyllnad m³	6430	2.75	17682	50				
		Torvbeklädnad av etc. m²	4150	0.40	1660	--				
		Insåning i vallkrön etc.			275	--	24385	--		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges omkring 10 %					2415	--	26800	--
		Överföres							32500	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							32500	--
22+85-26+65	380	Borttagning av grästorv etc. m²	3020	0.25	755	--				
		Kärna under vallens mitt till etc. m³	160	4.00	640	--				
		Vallfyllnad (jämte sättning) m³	5000	3.00	15000	--				
		Torvbeklädnad av etc. m²	1870	0.40	748	--				
		Insåning i vallkrön etc.			60	--	17203	--		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges omkring 10 %					1797	--	19000	--
27+25-29+00	175	Borttagning av grästorv etc. m²	840	0.25	210	--				
		Kärna under vallens mitt till etc. m³	150	4.00	600	--				
		Vallfyllnad m³	780	2.75	2145	--				
		Torvbeklädnad av etc. m²	440	0.40	176	--				
		Insåning i vallkrön etc.			30	--	3161	--		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges omkring 10 %					339	--	3500	--
29+00-34+92	592	Borttagning av grästorv etc. m²	3100	0.25	775	--				
		Kärna under vallens mitt till etc. m³	280	4.00	1120	--				
		Vallfyllnad m³	3440	2.75	9460	--				
		Torvbeklädnad av etc. m²	1640	0.40	656	--				
		Insåning i vallkrön etc.			100	--	12111	--		
		För oförutsedda fall m.m. tillägges omkring 10 %					1289	--	13400	--
		Summa							68400	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Pumpstation vid pkt. B.								
		Schaktning för pumpstation, intag och utlopp jämte återfyllning och planering	250 m³	8.00	2000	--	2000	--		
		Spåntning, länshållning, material och arbetskostnad			4000	--	4000	--		
		Gjutning av pumpkammare i blandning av 350 kg E-cement pr m³ betong jämte formsättning och armering enl. ritning	30 m³	100:-	3000	--	3000	--		
		Dito av intag och utlopp av armerad betong i blandning enl. ovan. inkl. formsättning och armering enligt ritning	19 m³	90:-	1710	--	1710	--		
		32" armerade betongrör jämte ingjutning och fogning	7 lm	35:-	245	--	245	--		
		Risgrind av 4x40 mm plattjärn med fri öppning mellan järnen av 25 mm, 4 st. U-balkar (NP 10) vid intag och utlopp för insättning av bjälksättar samt 2 st. nedstigningsstegar av järn, som fastgjutes i pumpkammaren enl. ritning					700	--		
		Bjälksättar av 3" plank till höjd vid utloppet av +12.35 och vid inloppet +10.05	35 fot³	3.50	122	50	122	50		
		Överföres					11777	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					11777	50		
		12" cementrör till flottör-brunnar jämte fastgjutning m.m.	lm 10	7.00	70	--	70	--		
		Stenbeklädnad vid intag och utlopp enl. ritning	m² 35	15.00	525	--	525	--		
		Pumphus enl. ritning under hårt tak (eternit eller tegel). Syllar och trästomme av 6"x6" kantvirke. Trästommen beklädes in- och utvändigt med icopalpapp samt inpanelas på båda sidor med 1" spåntade och hyvlade bräder. Sparrarna till takstolen skall vara av 5" x 6" virke, vilka inpanelas liksom väggarna. Taket förses med luckor av sådan storlek, som ger utrymme för lyftning av pumparna. Ingången förses med dubbeldörr med fönster och med dyrkfritt lås i ytterdörren. Dörrarna med fönster grundas samt strykes 2 gånger med oljefärg. Huset strykes utvändigt en gång med oljefärg. Beräknad kostnad utföres med					1500	--		
		Invallningspumpar av propellertyp med en kapacitet av minst 375 lit/sek jämte di-								
		Överföres					13872	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					13872	50		
		rektkopplade motorer å om-								
		kring 32 HK av vertikal								
		typ samt elektrisk utrust-								
		ning för automatisk drift								
		enl. anbud från Finshyttans								
		bruk					17200	--		
		Kraftledning från Gårryd								
		till pumpstationen enl.								
		offert från Sydsvenska								
		kraft AB.					4500	--		
		Transformator, införingsled-								
		ning (kabel) samt låg-								
		spänningsinstrumentering								
		i pumpstationen, säkring								
		av motorer och belysning								
		beräknas till					3000	--		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges 10 % av byggnads-								
		kostnaden och 5 % av kost-								
		naden för de arbeten varpå								
		offert lämnats					2727	50	41300	--
		Summa							41300	--
40+00-41+00	100	Dikessträckan B-F.								
		Grävning för uppsamlings-								
		kanal, gyttja m.m. m³	1100	2.00	2200	--			2200	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges omkring 10 %							200	--
		Summa							2400	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
41+00-47+00	600	**Dikessträckan F-G.**								
		Grävning för uppsamlings-								
		kanal, lergyttja m.m. m³	5600	2.00	11200	--	11200	--		
		Broar enligt ritning, den								
		ena på Fredriksdals ägor,								
		den andra vid 45+70 st	2	800:-	1600	--	1600	--	12800	--
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges omkring 10 %							1250	--
		Summa							14050	--
47+00-56+85	985	**Dikessträckan G-H.**								
47+00-49+40	240	Grävning för uppsamlings-								
		kanal,lergyttja m.m. m³	2150	2.00	4300	--	4300	--		
49+40-53+25	385	15" cementrör lm	385	6.00	2310	--				
53+25-56+85	360	12" " lm	360	4.50	1620	--	3930	--		
49+40-51+00	160	Grävning, läggning samt								
		dikesjordens återfyll-								
		ning lm	160	5.00	800	--				
51+00-53+25	225	Dito Dito lm	225	4.50	1012	50				
53+25-54+85	160	Dito Dito lm	160	3.50	560	--				
54+85-56+85	200	Dito Dito lm	200	3.00	600	--	2972	50		
49+40		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-			150	--		
49+82,50+85, 52+32,53+25, 54+92,56+85		Intagningsbrunnar av betong								
		med armerade lock och in-								
		re diam. 0.70 m st	6	70:-			420	--	11772	50
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges omkring 10 %							1177	50
		Summa							12950	--
70+00-74+18	418	**Dikessträckan F-I.**								
70+00-72+00	200	Grävning för öppet dike								
		lergyttja m.m. m³	1150	2.00	2300	--				
		lera m³	50	2.00	100	--	2400	--		
72+00-74+18	218	9" cementrör lm	218	3.20	697	60	697	60		
		Överföres					3097	60		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						3097	60		
72+00-74+18	218	Grävning, läggning samt									
		återfyllning	lm	218	2.50	545	--	545	--		
72+00		Dikesöga enl. ritning	st	1	150:-			150	--		
74+18		Intagningsbrunn av betong									
		med armerat lock och inre									
		diam. 0.70 m	st	1	70.00			70	--	3862	60
		För oförutsedda fall m.m.									
		tillägges omkring 10 %								387	40
			Summa							4250	--
80+00-81+84	184	Dikessträckan G-K.									
80+00-81+84	184	Grävning för öppet dike									
		lergyttja m.m.	m^3	1250	2.00	2500	--			2500	--
		För oförutsedda fall m.m.									
		tillägges omkring 10 %								250	--
			Summa							2750	--
81+84-84+38	254	Dikessträckan K-L.									
81+84-82+85	101	Grävning för öppet dike									
		lergyttja m.m.	m^3	725	2.00	1450	--	1450	--		
82+85-84+38	153	21" cementrör	lm	153	10.00	1530	--	1530	--		
82+85-84+38	153	Grävning, läggning samt									
		dikesjordens återfyll-									
		ning	lm	153	3.25	497	25	497	25		
82+85		Dikesöga enl. ritning	st	1	150:-			150	--		
84+38		Intagningsbrunn av betong									
		med armerat lock och inre									
		diam. 0.90 m	st	1	90.00			90	--	3717	25
		För oförutsedda fall m.m.									
		tillägges omkring 10 %								382	75
			Summa							4100	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
90+00-92+75	275	Dikessträckan K-M.									
90+00-92+75	275	12" cementrör	lm	275	4.50	1237	50	1237	50		
90+00-91+82	182	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning	lm	182	3.00	546	--				
91+82-92+75	93	Dito	Dito lm	93	3.50	325	50	871	50		
90+00-92+00	200	På grund av lös botten läggas rören här på underlag av trä	lm	200	1.00	200	--	200	--		
90+00		Dikesöga enl. ritning	st	1	100:-	100	--	100	--		
90+32, 91+66,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m	st	2	70.00			140	--		
92+75		Dito med ett 18" gallerförsett intagningsrör för tillrinnande ytvatten	st	1	100:-			100	--	2649	--
		För oförutsedda fall m.m. tillägges omkring 10 %								251	--
		Summa								2900	--
104+22-107+72	350	Dikessträckan D-E.									
104+22-106+07	185	15" cementrör	lm	185	6.00	1110	--	1110	--		
106+07-106+15	8	18" vägrör, grävning, läggning samt vägbanans iordningsställande jämte 2 st. brunnar enl. ritning bekostas av invallningsföretaget och beräknas till						450	--		
106+15-107+72	157	18" cementrör	lm	157	7.80	1224	60	1224	60		
104+22-104+50	28	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyll-									
		Överföres						2784	60		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					2784	60		
		ning lm	28	2.50	70	--				
104+50-105+80	130	Dito Dito lm	130	3.25	422	50				
105+80-106+07	27	Dito Dito lm	27	3.50	94	50				
106+15-107+00	85	Dito Dito lm	85	4.00	340	--				
107+00-107+72	72	Dito Dito lm	72	4.25	306	--	1233	--		
104+22		Dikesöga enl. ritning st	1	100:-			100	--	4117	60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %							382	40
		Summa							4500	--
		Sammandrag.								
		A. Anläggningskostnad.								
		Vallsträckan A-B-C							68400	--
		Pumpstation vid pkt. B							41300	--
		Dikessträckan B-F					2400	--		
		" F-G					14050	--		
		" G-H					12950	--		
		" F-I					4250	--		
		" G-K					2750	--		
		" K-L					4100	--		
		" K-M					2900	--		
		" D-E					4500	--	47900	--
		Summa anläggningskostnad							157600	--
		B. Driftskostnad.								
		Elektrisk energiåtgång pr år kwh	14000	0.06	840	--				
		Grundavgift HK	32	15:-	480	--				
		Skötsel av pumpverket			180	--	1500	--		
		Kapitaliserad efter 5 % utgör driftskostnaden 1500 kr ett driftskapital av							30000	--
		Summa kronor							187600	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre

Betr. bestämmelser angående valläggning, vallarnas avsyning, jordupplag vid öppna diken, dikenas uppgrävning etappvis m.m. se synemännens utlåtande.

Fredriksdal pr BALSBY den 24 april 1950.

Nils Westling

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningsplängd

till "Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950"
i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Hemman, ägare m. m.	Söhande eller icke söhande	Förbättringsvärde kr	öre	Fördelningstal för samfällighetskostnaderna %	Beräknad anläggningskostnad kr	öre	Förrättningskostnad kr	öre
1	2	3		4	5		6	
Fjälkestads socken								
Aa 33 7/16 mtl Råbelöv 26' Råbelövs fideikommiss								
Inneh: Douglas Kennedy	söh	49952	-	25,235	39770	36	1271	80
Ba 1/4 " Torseke 3' Dsme	"	23503	50	11,873	18711	85	598	38
Bb Samf. " 15 Samfällighet Arr: Bernt Nilsson	ej söh.	1930	-	0,975	1536	60	49	14
Bc 1/8 mtl " 1 2 Knut Olsson	söh	7578	-	3,828	6032	93	192	92
Bd 1/8 " " 20' Erik Kristensson	likst. söh	7918	50	4.000	6304	00	201	59
Be 1/8 " " 6 3 Arvid Andersson	"	1246	-	0,629	991	30	31	70
Bf 1/4 " " 7' Karl Persson	söh.	12645	-	6,388	10067	49	321	94
40 Bg 1/8 " " 5' Hugo Hansson	likst. söh.	10204	-	5,155	8124	28	259	80
20 Bh 1/8 " " 8 3 Sigfrid Persson	"	6528	-	3,298	5197	65	166	21
20 Bi 1/8 " " 8 2 " "	"	6594	-	3,331	5249	66	167	88
Bk 5/48 " " 2 2 Knut Olsson	söh	4263	-	2,154	3394	70	108	56
40 Bl 21/256 " " av 4' Hösta Bager	likst. söh.	540	-	0,273	430	25	13	76
Bm 19/144 " " 13 14 Johan Carlsson	"	14601	-	7,376	11624	58	371	24
40 Bn 35/864 " " 2 4 Hösta Bager	"	2592	-	1,309	2062	98	65	92
40 Bo 35/2592 " " av 2 3 " "	"	1383	-	0,699	1101	62	35	23
Överföres		151478	-	76,523	120600	95	3856	62

1						2	3		4	5		6		
					Överfört		151478	-	76,523	120600	25	3856	62	
Bp	35/1966	mtl	Torsåker	av	2³	Knut Olsson	röh	1284	-	0,649	1022	82	32	71	
Bq	17/288	"	"		15²	Lagf. äg Sigfrid Persson Inneh: Bernt och Sven Nilsson	likst. röh.	2202	-	1,112	1752	51	56	04	20
Br	3/28	"	"		15¹⁹	Bernt o Sven Nilsson	"	5064	-	2,558	4031	41	128	92	
Bs	17/140	"	"		15⁴	" " " "	"	4578	-	2,313	3645	29	116	57	
Bt	1/14	"	"		15⁵	Lagf. äg Bernt o Sven Nilsson Inneh: Knut Olsson	"	2784	-	1,406	2215	86	70	86	
Bx	5/256	"	"	av	4¹	Sigfrid Persson	"	5970	-	3,016	4753	21	152	-	20
By	17/144	"	"		13²	" "	"	21918	-	11,073	17451	05	558	06	20
Bv	1/8	"	"		1²	Lagf. äg Knut Olsson. Inneh: Sigfrid Persson	röh	2673	-	1,350	2127	60	68	04	
					Summa		197951	-	100,000	157600	00	5.039	82	

Fredriksdal pr Bollsta den 24 april 1950.

Klas Westling

Olof Nilsson Sven Svensson

~~Kopia~~

D:
~~Förrättn~~. n:r 21/49 Litt. 10:28/50.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Fredriksdal-Torseke invallningsföretag 1950 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Den utförda~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~samb~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 118 ha.				
710:- *kr för* 100 *ha och* 5:- *kr för varje ha däröver*	800	--		
1.6 *% av* 157.600:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	2521	60		
2 *% av* 41.300:- *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*	826	--		
Summa:	4147	60		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			4147	60
2. *Täckdikningsplaner.*				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 *% av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
				--
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
				--
Transport:			4147	60

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			4147	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Sammandrag. *Summa kronor:*			4147	60

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 4147:60

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior, inbind. 2 band) 94.82

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning 111.—

Hantlangning m.m. 300.—

Statsgeologen G. Ekströms räkning 386.40

Summa kr. 5.039.82

Fredriksdal pr BALSBY den 24 april 1950.

Nils Westling

4147:60

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

AKTIEBOLAGET

FINSHYTTANS BRUK

FINNSHYTTAN

ANBUD N:o 400139

Å

I N V A L L N I N G S P U M P

TILL

Statens Lantbruksing. Klas Westling,

Kristianstad

betr.

Fredriksdals-Torsekas Invall-

ningsföretag 1950.

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER:
FILIPSTAD 1101 LINJEVÄLJARE
DISPONENTEN
OFFERTKONTOR
KAMRER, KASSA & INKÖP
RITKONTOR
VERKSTADSINGENJÖR
ELEKTRIKER
BYGGMÄSTARE
TELEGRAMADR.: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD

MEDLEM AV SVERIGES INDUSTRIFÖRBUND

KONTORSTID. 8,30-12,30. 13,30-17
LÖRDAGAR 8,30-13,30
POSTGIRO 90090

Statens Lantbruksingenjör
Herr Klas Westling,
Kristianstad.

Eder beteckning	Vår beteckning	FINNSHYTTAN DEN
	400139	7 mars 1950.
	Ing. Kristiansson/Mn	

Betr. Fredriksdals-Torsekas Invallningsföretag 1950.

Vi tacka för Eder förfrågan av 3 ds. och få härmed offerera:

I. 1 st. invallningspump av manteltyp enl. hitsänd ritning, avsedd för:

$H_{max.}$	= 3,75 m
Q	=275 l/s
n	=920 r/m
N_{motor}	= 22 hk

Pris för pump med utrustning enl. nedanstående specifikation

Kronor 10.100:-

fritt banvagn beställarens närmaste järnvägsstation inkl. emballage och inkl. montage på nedanangivna villkor.

Leveranstid: 15 mån. från order, med reservation enl. bilagda allmänna leveransbestämmelser, som gälla i tillämpliga delar.

Specifikation.

1 pumphjul av gjutjärn
1 pumphus av gjutjärn med fasta ledskovlar
1 sugrör av plåt sammanbyggt med
1 bakslagsventil med lädertätningar
1 pumpschakt av plåt med erforderliga inspektionsluckor.för lager
1 axel av S.M. stål
1 pockenholzlager i pumphuset

Till Statens Lantbruksing. Herr Klas Westling

1 mellanlager av pockenholztyp
1 motorkonsol med erforderliga axial- och radiallager
1 elastisk axelkoppling mellan pumpaxeln och motorn
1 utloppsrör av plåt med diam. 550 mm och längd 4,4 m
1 klaffventil för utloppsröret med gummitätningar
1 kortsluten 3-fasmotor, 50 p/s, 22 hk, 920 r/m av vertikal typ avsedd för direktkoppling och med droppvattenskyddat utförande
1 stjärntriangelkopplare för ovanstående motor avsedd för manövrering från
1 st. flottörutrustning bestående av flottör, strömbrytare, 10 m lina, 2 brytrullar, 2 åtoppkulor och 1 motvikt.

Pumpens karakteristiska data bli:

H=	3,75	3	2,5 m
Q=	275	305	325 l/s
Verkningsgrad=	74	71	65 %

II. 1 invallningspump av samma typ som ovan
enligt hitsänd uppställningsritning och avsedd för:

$H_{max.}$	3,75 m
Q	100 l/s
n	1400
N_{motor}	8,5 hk

Pris Kronor 7.100:-

på samma villkor som ovan.

Leveranstid: ca 12 mån. från order.

Priset innefattar samma delar som under specifikationen för den förstnämnda pumpen med undantag för att:
Elmotorns data äro 8,5 hk vid 1400 r/m
Utloppsröret och klaffventilen ha en diam. av 350 mm.

Pumpens karakteristiska data bli:

H =	3,75	3,o	2,5 m
Q =	100	112	122 l/s
Verkn.grad	71	70	65 %

Montering av pumpar ingår i ovanstående priser under förutsättning att vår montör fritt erhåller kost, logi och hantlangning.

Till Statens Lantbruksing. Herr Klas Westling

Betalningen föreslås erlagd på sedvanligt sätt med :
1/3 vid order,
1/3 vid leverans,
1/3 efter igångkörning, och om sådan ej kan omedelbart äga rum av skäl, som ej kan läggas leverantören till last, senast 3 mån. efter andra inbetalningsterminen.

Vi ha tagit en kopia av Eder förslagsritning, som därför härmed återsändes.

Vi hoppas få mottaga Eder v/ order och emotse med största intresse Edra vidare meddelanden.

Högaktningsfullt
AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

---
ref.lista
rev.best.
ritning i retur

TILLÄGG TILL NEDANSTÅENDE LEVERANSBESTÄMMELSER

(Fastställt av Mekanförbundets styrelse den 27 juni 1946)

På grund av den under nuvarande förhållanden rådande osäkerheten ifråga om såväl tillgång på material och arbetskraft som prisläget förbehåller sig leverantören att före beställningens accepterande vidtaga de ändringar i pris och leveranstid, som av omständigheterna påkallas.

Anbudet och det i anslutning därtill träffade avtalet gäller under förbehåll, att leverantörens möjligheter att anskaffa material och andra för leveransen erforderliga förnödenheter samt arbetskraft icke väsentligt försvåras av omständigheter utanför leverantörens kontroll. Uppstår sådan svårighet, äger leverantören utan påföljd förlänga den överenskomna leveranstiden med den tid, som betingas härav.

Därest leverantörens sammanlagda material och arbetskostnader samt andra kostnader för leveransen i dess helhet till följd av under leveranstiden inträffad prisändring skulle ställa sig högre än vad leverantören på grund av förhållandena vid avtalets ingående haft anledning kalkylera med, skall leveranssumman ökas med den merkostnad, som leverantören fått vidkännas.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

FÖR

DEN MEKANISKA VERKSTADSINDUSTRIN

GÄLLANDE FÖR LEVERANSER INOM SVERIGE

Utgivna av Sveriges Mekanförbund. Fastställda den 16 mars 1927

Anbud.

1. Förslag, ritningar och anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, varför anbudstagaren ej äger rätt att utan särskilt tillstånd använda eller delgiva tredje man desamma; ej heller får han begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. I anbudet angivna mått, vikter och avbildningar äro endast ungefärliga.

Leveransens omfattning m. m.

2. Leveransen omfattar endast vad leverantören skriftligen förbundit sig till. Förekomma mot varandra stridande bestämmelser i kontrakt, anbud och program, äga de vitsord i nu nämnd ordning.

3. Leverantören bär ansvaret för att gällande författningar, stadgar eller av myndigheter meddelade föreskrifter i avseende å honom åliggande arbeten och vad därmed äger sammanhang iakttagas, men åligger det beställaren att hos vederbörande myndigheter och institutioner göra alla de anmälningar, som för arbetets utförande författningsenligt krävas och bestrida därmed förenade kostnader.

Leveranstid.

4. Leveranstiden räknas från den dag skriftlig överenskommelse föreligger mellan leverantören och beställaren. Leveransen skall anses fullgjord den dag, då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning, samt för det fall att även montering av godset åligger leverantören den dag leveransen kan tagas i bruk eller godset anmälts färdigt för besiktning.

5. Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt stipulerade betalningsvillkor eller ej i god tid skriftligen delgivit leverantören för leveransen nödiga uppgifter eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller förändringar i beställningen, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med dröjsmålet motsvarande tid.

Likaså förlänges leveranstiden med så lång tid, som leverantören eller hans underleverantörer hindrats i leveransens utförande genom force majeure, vattenbrist, vattenflöde, ras, eldsvåda, strejk, lockout, driftsstörning, kassation av väsentliga arbetsstycken, försenade materialleveranser eller andra omständigheter, vilka ligga utom leverantörens kontroll. Leverantören är dock skyldig att omedelbart efter det någon ovan nämnd omständighet kommit till hans kännedom underrätta beställaren härom.

6. Försenad leverans av oväsentliga delar får icke tagas i betraktande vid beräkning av tiden för leveransens fullgörande.

Betalning.

7. Betalningen skall erläggas å leverantörens hemort eller å annan plats, som av leverantören anvisats.

8. Betalningen erlägges kontant med ⅓ vid beställningen, med ⅓ då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning samt med ⅓ så snart leveransen jämlikt p. 22 är att anse såsom godkänd. Om leveransen icke kan fullgöras inom avtalad tid på grund av hinder å beställarens sida, är beställaren skyldig att senast 3 månader efter andra inbetalningsterminens utgång erlägga den stipulerade sista inbetalningen med avdrag av 10 %; och skall det avdragna beloppet inkl. ränta erläggas senast 3 månader därefter.

Smärre brister i leveransen få icke utgöra anledning till innehållande av den tredje dellikviden.

9. Uppkommer under leveranstiden grundad anledning antaga, att beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, äger leverantören rätt avfordra honom säkerhet. Ställes ej säkerhet, som kan av leverantören godkännas, äger leverantören häva köpet.

10. Vid försenad inbetalning beräknas ränta från förfallodagen efter 1 % över den av Svenska Bankföreningen fastställda lägsta diskontoräntan.

11. Hava kompletterings- eller ändringsarbeten vidtagits ifråga om det försålda godset, skola kostnaderna härför likvideras i samband med sista dellikvidens erläggande.

12. Godset anses sålt exkl. förpackning, vilken debiteras till självkostnadspris och ej återtages.

Äganderätten.

13. Det levererade förblir leverantörens egendom, till dess detsamma blivit till fullo betalt, men är beställaren likväl ansvarig för skada, som kan övergå godset. Accept anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Leverans, frakt och transport.

14. Där överenskommelse träffats angående leverans franko, gäller detta endast fritt banvagn eller vid kaj på bestämmelseorten, men transport därifrån till uppsättningsplatsen ombesörjes och bekostas av beställaren. Leverantörs ansvarsskyldighet för godset upphör i och med godsets ankomst till bestämmelseorten.

15. Är godset skadat vid framkomsten till bestämmelseorten, saknas delar eller finnes annan anledning till anmärkning rörande försändningen, skall anmälan därom göras ofördröjligen, vid äventyr att i annat fall ersättningsanspråk icke kunna göras gällande.

Montering.

16. Före monteringens påbörjande skall monteringsplatsen befinna sig i sådant skick, att hinder icke föreligger för monteringsarbetets normala utförande. Vid montering, som verkställes inomhus, skola byggnaderna vara försedda med tak, fönster och dörrar samt putsningsarbetena vara avslutade.

17. Det åligger beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla hjälpmanskap (hantlangare, murare, snickare, målare o. s. v.), ställningar, pallningsvirke, grövre verktyg, ässjor, lyft- och transportanordningar, värme och belysning samt ett lämpligt, låsbart förvaringsrum för medförda verktyg, redskap, material och ömtåligare maskindelar. All för montering, provning och injustering av maskineriet erforderlig drivkraft, elektrisk ström, ånga, bränsle, smörjmaterial, vatten och dylikt tillhandahålles kostnadsfritt av beställaren.

18. Beställaren har att betala kostnaderna för varje uppehåll i monteringen, som inträffar utan leverantörens förvållande.

19. Har leverantören endast förbundit sig att ställa montör till förfogande, anses leveransen ej omfatta montering.

20. Montör äger ej utan särskilt tillstånd rätt att å leverantörens vägnar uppbära penningar. Beställaren skall tillhandahålla och bekosta viver och logi åt montör. Vid montering använda hjälparbetare skola i olycksfallsförsäkringshänseende anses tillhöra beställarens personal.

Besiktning och godkännande.

21. Önskas leveransbesiktning skall sådan verkställas genom en av båda parterna utsedd person. I fråga om leverans utan montering skall beställaren, om han önskar besiktning, skriftligen meddela leverantören härom senast 4 veckor före leveranstidens utgång, och skall besiktningen verkställas, innan godset lämnar leverantörens verkstad. Besiktning av leverans med eller utan montering skall verkställas senast två veckor efter det leverantören anmält leveransen till besiktning.

Besiktningsutlåtande skall utfärdas senast två veckor efter besiktningsdagen, och avskrift därav inom samma tid tillställas leverantören.

Anser leverantören, att av besiktningsmannen framställda anmärkningar äro obefogade, äger han hänskjuta besiktningen till nämnd av 3 sakkunniga personer, av vilka vardera parten utser en och dessa två den tredje.

Om enighet ej uppnås eller om endera parten tredskas ifråga om val av besiktningsman med risk att besiktning ej kan verkställas inom föreskriven tid, skall besiktningsmannen utses av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut.

22. Leveransen skall anses godkänd, så snart godkännande besiktningsutlåtande föreligger rörande densamma. Skulle besiktning icke vara verkställd inom i p. 21 stadgad tid, skall anläggningen anses godkänd vid utgången av sagda tid. Därest besiktning ej skall äga rum, anses leveransen godkänd två veckor efter godsets framkomst till bestämmelseorten, eller, för det fall montering åligger leverantören, två veckor efter det godset kan tagas i bruk.

23. Kostnad för besiktning bestrides av beställaren utom för det fall, att besiktning sker genom nämnd tillsatt enligt p. 21 mom. 3, då nämndens arvode bestrides med hälften av vardera parten.

24. Efterbesiktning, som förorsakas av leveransens bristfällighet, avser blott vid tidigare besiktning ej godkända delar. Sådan besiktning sker på enahanda sätt men betalas av leverantören.

Leverantörens ansvars- och ersättningsskyldighet.

25. Leverantören ansvarar vid endast dagskift under ett år och vid såväl dag- som nattskift under ett halvt år för leveransens fullgoda beskaffenhet på så sätt, att, om någon del skulle bevisligen bliva obrukbar på grund av material-, fabrikations- eller konstruktionsfel, leverantören skall i eget val antingen leverera ny, fullgod del eller iståndsätta den gamla utan kostnad för beställaren. Har ny del måst levereras, åligger det beställaren att, om leverantören så fordrar, återsända den skadade delen, varvid frakten betalas av leverantören.

Har leverantören garanterat, att det levererade skall äga viss arbetsförmåga, och brister något i denna, äger han rätt och skyldighet att på egen bekostnad vidtaga de förbättringar, han för resultatets uppnående finner behövliga, och skall lämplig frist härför bestämmas.

26. Ansvarstiden räknas från den dag leveransen jämlikt p. 4 skall anses fullgjord. Ingår montering i leveransen, vilken ej kunnat fullgöras på grund av hinder utom leverantörens kontroll, räknas ansvarstidens början senast från 3 månader efter det leveransen anmälts färdig att avsändas från verkstaden.

27. Försenad leverans berättigar beställaren till ersättning för därigenom bevisligen liden skada, men äger han icke rätt att häva beställningen. Ersättningen utgår med högst nedanstående belopp per vecka, beräknat å den eller de delar av leveransen, vilka på grund av dröjsmålet icke kunnat tagas i bruk.

½ %	då värdet uppgår till	högst 500.000	kronor.
¼ %	» » » »	mer än 500.000	»

Den ersättning, som på detta sätt kan komma att åligga leverantören, avräknas vid sista inbetalningsterminen.

28. Här ovan stadgad ansvars- och ersättningsskyldighet gäller endast under förutsättning, att beställaren å sin sida gentemot leverantören fullgör sina åligganden enligt avtal, noggrant följer de anvisningar rörande egna arbetens utförande, som av leverantören lämnas, samt omedelbart efter eventuella fels upptäckande anmäler dessa till leverantören.

Beställaren äger ej rätt att göra gällande några som helst ansvars- eller ersättningsanspråk utöver vad som är ovan stadgat.

29. Arbetskostnader eller andra utgifter, som beställaren nedlagt å icke fullgod vara, ersättas sålunda ej. Leverantören ikläder sig ej heller ansvar för indirekta skador, såsom driftsavbrott, minskad produktion, brandskada etc. eller för skador uppkomna genom olyckshändelse, åskslag, ras, översvämningar eller andra naturföreteelser, dålig skötsel, otjänliga smörjmedel, överbelastning, normal slitning, reparationer och monteringsarbeten, som ej utförts av leverantören, bristfälliga fundament, sättningar i grunden eller för annan omständighet utom leverantörens kontroll.

Förfaringssätt vid tvist.

30. Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband få ej dragas under domstols prövning utan skola slitas genom skiljemän enligt svensk lag.

Skiljemännen skola tillsättas av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut. Kostnaderna för skiljedomsförfarandet bestridas i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.

GUMMESSONS STHLM 481438