




Registernummer.

Norra Mellby socken

Aa	Lunnahöja	2'
Ab	"	4'
Ac	"	3 ²
Ad	"	11'
Ae	"	5 ²
Ba	Björkeberga	27
Bb	"	2 ³¹
Bc	"	2 ³⁰
Bd	"	
Be	"	2 ¹⁰
Bf	"	2 ²
Bg	"	2 ³
Bh	"	2 ³²
Bi	"	2 ⁵
Bk	"	2 ⁶
Bl	"	3 ²
Bm	"	2 ²²

Brönnestads socken


Ca Brönnestad


KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Lunnahöja-Björkeberga dikningsföretag 1951


1 Norra Mellby SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN. Nr 001
ORIGINAL
KOPIA L 3*1589 Statens lantbruksingenjör.
(NAMN)
(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 3... KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 3857-1

Skala 1:4000





Förslag till intagningsbassäng vid F samt till anslutning mellan trumma och rörledning nedanför landsvägen.



Färdig del.

Kristianstads län
Vägförvaltningen i Kristianstads län

Enligt uppdrag


[Signature]

Typritningar till intagningsbrunnar.


för 9"-18" rörledningar

för 20" rörledningar

för 28" rörledningar




Förslag till dikesöga vid A.



Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm, % 250 m/m.

Förslag till intagningsbassäng vid 13+50.




Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIE Nr
SÄCTYP

Förslag till Lunnahöja-Björkeberga dikeföretag 1951

i Norra Mellby socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (en) 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia L 3 1589 Statens lantbruksingenjör.

Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 3857-3




Akt nr:

11-KLS-1589

3857-3

L 3*1589



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt
Björkeberga n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken ävensom
Brönnestad nr 12 i Brönnestads socken av Kristianstads län:
upprättade åren 1950-51 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotre (53) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och
sektionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund) och nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
m.m. inom Lunnahöja n:ris 2-5 och
11 samt Björkeberga n:ris 2 och 3
i Norra Mellby socken ävensom Brön-
nestad nr 12 i Brönnestads socken
av Kristianstads län.

År 1950, september 6, kl. 10 f.m. hos lantbr. Otto Nyström i Björ-
keberga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Nils Persson i Tågarp och Albert Nilsson i
Ljungarum, båda från Norra Mellby socken
sökanden

Otto Nyström i Björkeberga för ägor där och i Lunnahöja

övriga sakägare

Börje Persson i Lunnahöja,

Oscar Pålsson i d:o ,

Göte Persson i d:o ,

Aug. Jönsson i Björkeberga,

Anders Jönsson i d:o ,

Johan Paulsson i d:o ,

Jarl Johansson i d:o ,

Einar Larsson i Brönnestad och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa

2.
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Göte Persson i Lunnahöja gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och den med honom likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför. Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande ansågs, att möjligen landsvägstrumman vid 29+14-29+26 skulle komma att beröras. Den befintliga trumman meddelades av sakägarna vara utförd omkring år 1940. Ovanför trumman belägen mark ansågs emellertid vara torrlagd till någorlunda djup, varför ingen sakägare påyrkade dess ombyggnad.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnads-

beräkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i lagga ordning.

Björkeberga pr SÖSDALA den 6 september 1950.

Klas Westberg.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Nils Persson

Alb. Nilsson

År 1951, mars 29, kl. 10 f.m. hos lantbr. Otto Nyström i Björkeberga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Persson i Tågarp och Oskar Persson i Assmoarp,

sakägarna

Otto Nyström i Björkeberga,

Aug. Jönsson i d:o ,

Anders Jönsson i d:o ,

Johan Paulsson i d:o ,

Jarl Johansson i d:o ,

Börje Persson i Lunnahöja och

Göte Persson i d:o .

§ 9.

Den vid föregående sammanträde tjänstgörande skiftesgodemannen Albert Nilsson i Ljungarum var av sjukdom förhindrad närvara vid sammanträdet. På grund härav hade till sammanträdet inkallats skiftesgodemannen Oskar Persson i Assmoarp. Något jäv mot Persson anmälles på tillfrågan ej.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Otto Nyström i Björkeberga och till övriga ledamöter Göte Persson i Lunnahöja och Aug. Jönsson i Björkeberga med Börje Persson i Lunnahöja och Johan Paulsson i Björkeberga till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Otto Nyström, adress Björkeberga pr SÖSDALA.

§ 12.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Björkeberga pr SÖSDALA den 29 mars 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Nils Persson

Oscar Persson

Till Konungens Bofallningshavande
i Kristianstad län.

Undertecknad, ägare till Lunnahöja nr 11
i N. Melby socken, anhåller härmed vördsam,
att länsstyrelsen måtte förordna lantbruks-
ingenjören att ^{vid laga förrättningar} uppgöra plan för utdikning
av mig m. fl. tillhörig mark i Lunnahöja och
Djörksberga av N. Melby socken.

Djörksberga, Lövöda den 13 mars 1946.

Otto Nyström.

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lant-
bruksingenjör Klas Westling, Kris-
tianstad.

Kristianstad den 15/11 1946.


Carl Davidsson

Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom
av Otto Nyström, Björkeberga, Sösdala, gjord ansökan, varöver torr-
läggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att
i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej
möter, verkställa syneförrättning för utdikning av sökanden m.fl.
tillhörig mark i Lunnahöja och Björkeberga, Norra Mellby socken.

Kristianstad i landskansliet den 28 november 1946.


A.E. Rothe


Folke Haglund

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 6 sept. 1950 kl. 10 f.m.,
inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björke-
berga n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken
ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads soc-
ken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björkeberga n:ris 2 och
3 i Norra Mellby socken ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads
socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg
inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde
hos lantbr. Otto Nyström i Björkeberga den 6 sept. 1950 kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 15 augusti 1950.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

1. *Norra Mellby förs.*
den *20 augusti 1950*
Lantbruksingenjör
Kontorshöv. v. Pastor Kommanier i Kyrkostaden

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken den 15 aug. 1950.

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 6 sept. 1950 kl. 10 f.m.,
inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björke-
berga n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken
ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads soc-
ken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björkeberga n:ris 2 och
3 i Norra Mellby socken ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads
socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg
inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde
hos lantbr. Otto Nyström i Björkeberga den 6 sept. 1950 kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 15 augusti 1950.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Brönnestads ~~Matteräds~~ för.

den 20 aug. 1950

A. W. Öhle
Kyrkans v. ~~Rektor~~ ~~Kommunikatör~~ ~~Kyrkans för.~~

Avsänd till pastorsämbetet i Brönnestads socken den 15 aug. 1950.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 29 mars 1951 kl. 10 f.m.,
inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björke-
berga n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken
ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads sock-
en av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björkeberga
n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken ävensom Brönnestad nr 12 i
Brönnestads socken av Kristianstads län kommer att handläggas
vid nytt sammanträde hos lantbr. Otto Nyström i Björkeberga den
29 dennes kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 5 mars 1951.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Norra Mellby
11 mars 1951
Erik Lönnermark

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken den 5 mars 1951.

11.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 29 mars 1951 kl. 10 f.m.,
inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björke-
berga n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken
ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads sock-
en av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björkeberga
n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken ävensom Brönnestad nr 12 i
Brönnestads socken av Kristianstads län kommer att handläggas
vid nytt sammanträde hos lantbr. Otto Nyström i Björkeberga den
29 dennes kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 5 mars 1951.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Brönnestads församling
den 11 mars 1951

P. Wärlé
Kyrkhorde or Pastors Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Brönnestads socken den 5 mars 1951.

Lösning.

Hämed förna vi oss med Olle Nyström
Björkeberga, i hans ansökan av den 13 mars 1946 om förordnande
för förvärdningeman att verkställa syn enligt rättslagen, i och
för toläggning av rättskadade marker till Björkeberga och
Lumrahäja byar, i Nuna Kallby socken av Kristianstads län.

Lumrahäja den 26 augusti 1949
Göte Persson

Vidimeres

Karl O. Carlsson

Förestående förening vitsordas. Namnteckningen bevitt-
nas.

Björkeberga pr SÖSDALA den 6 september 1950.

Karl O. Carlsson, Nils Persson A. S. G. Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björkeberga n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 6 sept. 1950 kl. 10 f.m.

1.	Dödsboet efter Sigrid Davidsson,	Lunnahöja,	SÖSDALA
2.	Lantbrukare Börje Persson,	" ,	"
3.	" Oscar Pålsson,	" ,	"
4.	" Otto Nyström,	Björkeberga,	"
5.	" Göte Persson,	Lunnahöja,	"
6.	" August Jönsson,	Björkeberga,	"
7.	" Anders Jönsson,	" ,	"
8.	" Johan Paulsson,	" ,	"
9.	" Jarl Johansson,	" ,	"
10.	" Einar Larsson,	Brönnestad,	BRÖNNESTAD
11.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 15 augusti 1950, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Lunnahöja n:ris 2-5 och 11 samt Björkeberga n:ris 2 och 3 i Norra Mellby socken ävensom Brönnestad nr 12 i Brönnestads socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1950-51.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Otto Nyström såsom ägare till fastigheterna Lunnahöja 1¹ samt Björkeberga 2³⁰ och 3².

Därjämte har Göte Persson såsom ägare till fastigheten Lunnahöja 2² undertecknat särskild föreningshandling med sökanden, varigenom han i betalningshänseende är likställd med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C, B-D-E-F, D-G och E-H respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts

14.
1.5 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 27.561 kronor 30 öre och efter företaget 60.066 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 32.504 kronor 70 öre.

Båtnaden utgöres såväl av alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	6+58	278 hektar	
	B	275	"
	10+23	148	"
	12+05	144	"
	C	140	"
	D	119	"
	24+04	95	"
	E	91	"
	26+65	53	"
	27+56	46	"
	F	40	"
	40+94	20	"
	G	15	"
	31+53	30	" och
	H	28	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid F skall ej ombyggas i samband med företagets utförande, men det är meningen att ansluta densamma till rörledningen nedanför F, liksom det är meningen att anlägga en intagningsbassäng ovanför landsvägstrumman. Då företaget på grund härav kan anses angå vägförvaltningen i länet, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över trumman gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten ~~den~~ skall indelas i förberedande avdelningar, och därvid uppställt följande tablå:

avd. I avloppsstr. A-B med ägofig. 1,2a och 3-7,

"	II	"	B-C	"	"	2b,8-17,20-27,61 och 63,
"	III	"	B-D	"	"	39-41,44-47,58,59,65,69b och 70,
"	IV	"	D-E	"	"	34,60,62,64,66-69a och 71-75,
"	V	"	E-F	"	"	35-38 och 76-83,

avd. VI avloppsstr. D-G med ägofig. 42,43 och 48-57 samt

" VII " E-H " " 18,19 och 28-33.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	6.805:-	2.647:50	2.570
II	B-C	7.805:-	8.041:50	0.971
III	B-D	3.165:-	5.042:90	0.628
IV	D-E	4.045:-	6.632:50	0.610
V	E-F	4.335:-	5.088:90	0.852
VI	D-G	2.640:-	2.532:-	1.043
VII	E-H	2.285:-	2.519:40	0.907, varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden. Avdelningarna II-VII erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I, III, IV, V och VII skola sammanföras, men att avdelningarna II och VI skola betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I, III-V, VII	A-B, B-D-E-F och E-H	20.635:-	21.931:20	0.941
II	B-C	7.805:-	8.041:50	0.971 och
VI	D-G	2.640:-	2.532:-	1.043.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 32.504 kronor 70 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämligt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vis-

då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Lunnahöja-Björkeberga dikningsföretag 1951,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1957,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-

60.
sa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 48 kronor 76 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, och länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,

61.
ler den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och
så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit
sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola
vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till
stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Björkeberga pr SÖSDALA den 29 mars 1951.

Klas Hultén / Klas Pernon Oscar Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realutskänning- och värderingslängd
hitt Lennahöja - Bjärkebygdens dikebyggnadsföretag
1951: Nana Skellby/Arken av Kivilamstads församling

Nana Kellby socken

7a 1/2 mantal Lunnahöja 2' Ljigid Davidssons dridebo
ängmark, stenb.

äker, mylla på mo, ngt stenb.

ängmark

Brukningsbättnad uppkommer för 0.38 ha genom arlspetsens igentägg
räknas till 400 k/ha eller till 0.38×400 (ord I) =

Lumma

7b 1/2 mantal Lunnahöja 4' Båje Pålsson

äker, mylla på mo (ngt stenb.)

— — — — — (— — —)

— — — — —

— — — — —

— — — — —

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom arlspetsens
na bättnad beräknas till 400 k/ha eller till 1.5×400 (ord I) =

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom arlspetsens
na bättnad beräknas till 400 k/ha eller till 0.5×400 (ord II) =

Lumma

7c 1/4 mantal Lunnahöja 3' Oskar Pålsson

äker, lönmylla på morän

Lumma

7d 1/8 mantal Lunnahöja 11' Otto Nyström

äker, lönmylla på morän

— — — — —

Örnfors

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	1		38		900	542.00	1.500	570.00	600	228.-
3	2 a	14			2000	280.00	2.500	350.00	500	70.-
4	2 b		16		600	96.00	1.000	160.00	400	64.-
5	ing genom farligheter. Värdet av denna tomt är be-									
6								152.-		152.-
7										
8										
9		14		54		718.00		1232.00		514.-
10										
11										
12	3	35			1.500	525.00	2.500	875.00	1.000	350.-
13	4	52			1.500	780.00	2.500	1300.00	1.000	520.-
14	5	44			1.750	770.00	2.500	1100.00	750	330.-
15	6	15			1.500	225.00	2.500	375.00	1.000	150.-
16	7	33			1.750	577.50	2.500	825.00	750	247.50
17	egenläggning i sträckan 6+58 B. Värdet av denna									
18	egenläggning i sträckan B-8+93 Värdet av denna									
19								600.-		600.-
20		179				2877.50		5275.00		2.397.50
21										
22										
23	8	06			900	54.-	1.500	90.-	600	36.-
24										
25		06				54.-		90.-		36.-
26										
27										
28	9	15			1050	157.50	1.500	225.00	450	67.50
29	10	12			450	54.00	1.500	180.00	1.050	126.-
30		27				211.50		405.00		193.50

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Örnfält

åker, torvmylla på morän

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

ängsmark

Bräddningsbättnad uppkommer för 1 hektar ar fastigheten genom
bättnad beräknas till 400 k/ha eller till 1 x 400 (are. H.) =

Summa

9c 1/8 mantal Lunnahöja 5^e Göte Persson

ängsmark

- - -

- - -

, stent.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

åker, torvmylla på mor m.m.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

, mylla på mor

- - -

- - -

- - -

, torvmylla på mor m.m.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Örnfält

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		27				211.50		405.00		193.50
2	11	05			750	37.50	1500	75.00	750	37.50
3	12	11			2000	220.00	2500	275.00	500	55.-
4	13	03			1250	662.50	2500	1325.00	1250	662.50
5	14a	38			1750	665.00	2500	950.00	750	285.-
6	14b	03			1750	52.50	2500	75.00	750	22.50
7	15		06		800	48.00	1000	60.00	200	12.-
8	igenläggning av st. 10 ¹⁰⁰ - b. Värdet av denna								400.-	400.-
9										
10		137		06		1897.50		3565.00		1668.-
11										
12										
13	16		03		1350	40.50	1500	45.00	150	4.50
14	17		23		1050	241.50	1500	345.00	450	103.50
15	18		14		480	67.20	600	84.00	120	16.80
16	19		23		480	110.40	600	138.00	120	27.60
17	20		10		600	60.00	1000	100.00	400	40.-
18	21		02		600	12.00	1000	20.00	400	8.-
19	22	44			1250	550.00	2500	1100.00	1250	550.-
20	23	86			1250	1075.00	2500	2150.00	1250	1075.-
21	24	97			1000	970.00	2500	2425.00	1500	1455.-
22	25	91			1250	1137.50	2500	2275.00	1250	1137.50
23	26	10			1500	150.00	2500	250.00	1000	100.-
24	27	08			2000	160.00	2500	200.00	500	40.-
25	28	07			1500	105.00	2500	175.00	1000	70.-
26	29	48			1000	480.00	2500	1200.00	1500	720.-
27	30	14			1750	245.00	2500	350.00	750	105.-
28	31	03			1750	52.50	2500	75.00	750	22.50
29	32	26			1000	280.00	2500	700.00	1500	420.-
30		436		75		5736.60		11632.-		5895.40

Örnsfält

äker, torvmylla på mo

-H- -H-

-H- -H-

-H- torvmylla på torv

-H- -H-

-H- -H-

Brudningsbättnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igalsläggning till 400 kg/ha eller till 3×400 (ord II) =

Brudningsbättnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igalsläggning till 400 kg/ha eller till 2×400 (ord VI) =

Summa.

Ba $\frac{1}{32}$ mantal Björkeberga 2⁷ August Jönsson

ängsmark, torvmylla på mo el. mjöla

-H- -H-

Fastigheterna till Ba och Bf brukas gemensamt. På grund härav uppkommer vilken bättnad kan beräknas till 400 kg/ha eller till 0.50×400 (ord III) =

Summa

Bb $\frac{1}{32}$ mantal Björkeberga 2³¹ August Jönsson

ängsmark, torvmylla på mo el. mjöla

-H- -H-

-H- stenk

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

-H- -H-

Fastigheterna till Ba, Bb och Bf- Bh brukas gemensamt. På grund härav Bb, vilken bättnad kan beräknas till 400 kg/ha eller till 0.5×400 (ord III)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		4 36		75		5 736.60		11 632.00		5 895.40
2	33	27			1 250	337.50	2 500	675.00	1 250	337.50
3	34	70			1 250	875.00	2 500	1 750.00	1 250	875.-
4	35	31			1 250	387.50	2 500	775.00	1 250	387.50
5	36	65			800	520.00	2 000	1 300.00	1 200	780.-
6	37	51			880	448.80	2 200	1 122.00	1 320	673.20
7	38	47			1 100	517.00	2 200	1 034.00	1 100	517.-
8	en sty. 8193 - 12 ^{te} Värde av denna betnad beräknas							1 200.-		1 200.-
9	en sty. E-H. Värde av denna betnad beräknas							800.-		800.-
11		7 27		75		8 822.40		20 288.00		11 465.60
14	39			43	600	258.00	2 000	860.00	1 400	602.-
15	40			22	600	132.00	2 000	440.00	1 400	308.-
16	buckningsbetnad för 0.05 hektar av fastigheten 102 102							200.-		200.-
17				65		390.00		1 500.00		1 110.-
19	41			50	600	300.00	2 000	1 000.00	1 400	700.-
20	42			21	800	168.00	2 000	420.00	1 200	252.-
21	43			27	1 200	324.00	1 500	405.00	300	81.-
22	44			24	250	60.00	500	120.00	250	60.-
23	45			09	360	32.40	1 200	108.00	840	75.60
24	46			32	360	115.20	1 200	384.00	840	268.80
25	47			07	250	17.50	500	35.00	250	17.50
26	48			03	300	9.00	500	15.00	200	6.-
27	samma buckningsbetnad för 0.05 hektar av fastigheten							200.-		200.-
29				1 73		1026.10		2 687.00		1 660.90

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

BC 1/32 mantal

Bjärkeboga 2³⁰

Otto Nyström

åker, mylla på mjöla

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Buckningsbåtnad uppkommer för 0.64 hektar genom coloppets
båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.64 x 500 (ord. 17) =

Summa

Bd Samf. lertag till

Bjärkeboga by. av: Otto Nyström

ängemark, stak

- -

- -

Summa.

Be 1/16 mantal

Bjärkeboga 2¹⁰

Anders Jonsson

ängemark, stak

- -

- -

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Bf 1/32 mantal Bjärkeberga 2³ August Jönsson

ängsmark, torvmylla på mo
åker
" "
" " mylla på mo
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" " torvmylla på mo

Fastigheterna litt Bc och Df brukas gemensamt. På grund härav
hetas litt Df, vilken vätnad kan beräknas till 400 kupa eller
Fastigheterna litt Df och Dg brukas gemensamt. På grund härav
hetas litt Df, vilken vätnad kan beräknas till 400 kupa eller
Summa.

Bg 1/32 mantal Bjärkeberga 2³ August Jönsson

åker, torvmylla på mo
" "
" "
" "
" "
" "
" "

Bräddningsvätnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igensläppning
vätnad beräknas till 400 kupa eller till 2×400 (ord. IV) =

Summa

Bh. 1/16 mantal Bjärkeberga 2³² August Jönsson

åker, torvmylla på mo
" "
" "

Örnsförls

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	58		74		600	444:-	2000	1480:-	1400	1.036:-
3	59	14			1.250	175:-	2.500	350:-	1.250	175:-
4	60	12			1.500	180:-	2.500	300:-	1.100	120:-
5	61	16			2.000	320:-	2.500	400:-	500	80:-
6	62	30			2.250	675:-	2.500	750:-	250	75:-
7	63	28			1.500	420:-	2.500	700:-	1.000	280:-
8	64	31			1.250	387:50	2.500	775:-	1.250	387:50
9	suppkommer brukningsbättnad för 0.5 hektar ar-fästing -									
10	tid 0.5x400 (ord. IV) =							200:-		200:-
11	suppkommer brukningsbättnad för 0.5 hektar ar-fästing -									
11	tid 0.5x400 (ord. IV) =							200:-		200:-
12		131		74		2601:50		5.165:-		2.553:50
13										
14										
15	65	38			1.250	475:-	2.500	950:-	1.250	475:-
16	66	32			1.000	320:-	2.500	800:-	1.500	480:-
17	67	07			1.250	87:50	2.500	175:-	1.250	87:50
18	68	50			1.000	500:-	2.500	1.250:-	1.500	750:-
19	69a	74			750	555:-	2.500	1.850:-	1.750	1.295:-
20	69b	13			1.250	162:50	2.500	325:-	1.250	162:50
21	ar ar-fästing genom fastigheten. Värdet av denna									
22								800:-		800:-
23										
24		214				2.100:-		6.150:-		4.050:-
25										
26										
27	70	45			1.250	562:50	2.500	1.125:-	1.250	562:50
28	71	82			1.500	1.230:-	2.500	2.050:-	1.000	820:-
29	72	06			1.500	90:-	2.500	150:-	1.000	60:-
30		133				1.882:50		3.325:-		1.442:50

Örnfält

åker, torvmylla på mo

- - - - -

- - - - -

- - - - - torvmylla på torv

Bekräftad betnad upphöjning för omkring 0.1 hektar genom utläggs
betnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.14400 (ord IV) =

Summa

Bk. 1/16 mantal

Bjärkeberga 2⁵ Johan Paulsson

åker, torvmylla på torv

- - - - -

- - - - -

Summa

Bk. 1/16 mantal

Bjärkeberga 2⁶ Johan Paulsson

åker, torvmylla på torv

- - - - - mylla på mo

Summa

Bl. 7/64 mantal

Bjärkeberga 3² Otto Nyström

åker, mylla på mo

Summa

Bm. 3/16 mantal

Bjärkeberga 2²² Carl Johansson & h. h.

åker, mylla på mo

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Lammandra

Nors Hvalby socken

Aa	1/2 mantal	Lummaläsa 2'	Liquid Laridsson dödso
Ab	1/2 -"-	-"- 4'	Böje Persson
Ac	1/4 -"-	-"- 32	Oskar Fällsson
Ad	1/8 -"-	-"- 11'	Otto Nyström
Ae	1/8 -"-	-"- 52	Göte Persson
Ba	1/32 -"-	Bjärkebaga 27	August Jönsson
Bb	1/32 -"-	-"- 231	Same
Bc	1/32 -"-	-"- 230	Otto Nyström
Bd	Lamp. lantag till	Bjärkebaga by av:	Otto Nyström
Be	1/16 -"-	-"- 210	Anders Jönsson
Bf	1/32 -"-	-"- 22	August Jönsson
Bg	1/32 -"-	-"- 23	Same
Bh	1/16 -"-	-"- 232	Same
Bi	1/16 -"-	-"- 25	Johan Paulsson
Bj	1/16 -"-	-"- 26	Same
Bk	7/64 -"-	-"- 32	Otto Nyström
Bm	3/16 -"-	-"- 222	Jarl Johansson & L. L.
			<u>Summa.</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5		14		54		718:-		1232:-		514:-
6		179				2877.50		5275:-		2.397.50
7		06				54:-		90:-		36:-
8		137		06		1897:-		3565:-		1.668:-
9		727		75		8822.40		20288:-		11.465.60
10				65		390:-		1500:-		1.110:-
11				173		1026.10		2687:-		1.660.90
12		154				1288:-		3400:-		2.112:-
13				22		43:-		110:-		67:-
14				14		56:-		70:-		14:-
15		131		74		2601.50		5155:-		2.553.50
16		214				2.100:-		6150:-		4.050:-
17		283				3443:-		6660:-		3.217:-
18		116				1.166:-		2552:-		1.386:-
19		06				118.80		132:-		13.20
20		19				380:-		475:-		95:-
21		29				580:-		725:-		145:-
22		2015		483		27.561.30		60.066:-		32.504.70
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Osk!

Hjörkeberg & Försdala den 29 mars 1951.
Klas Westling
Hans Persson Oscar Persson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
till "Lunnahöja-Björkeberga dikningsföretag 1951"										
i Norra Mellby socken av Kristianstads län.										
Aa 1/2 mtl Lunnahöja 2.										
Sigrid Davidssons dödsbo.										
Ängsmark, stenb.	1			38		900	1500	600	228:--	
Åker, mylla på mo, ngt stenb.	2 a	14				2000	2500	500	70:--	
Ängsmark	2 b			16		600	1000	400	64:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.38 ha genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.38 x 400 (avd. I)									152:--	
Summa		14		54					514:--	
Ab 1/2 mtl Lunnahöja 4.										
Börje Persson.										
Åker, mylla på mo (ngt.stenb.)	3	35				1500	2500	1000	350:--	
" , " "	4	52				1500	2500	1000	520:--	
" , " "	5	44				1750	2500	750	330:--	
" , " "	6	15				1500	2500	1000	150:--	
" , " "	7	33				1750	2500	750	247:50	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom avloppets igenläggning å sträckan 6+58-B. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5x400 (avd.I) =									600:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom avloppets igenläggning å sträckan B-8+93. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.5x400 (avd.II)									200:--	
Summa		1	79						2397:50	
Ac 1/4 mtl Lunnahöja 3.										
Oskar Pålsson.										
Åker, torvmylla på morän	8	06				900	1500	600	36:--	
Summa		06							36:--	
Ad 1/8 mtl Lunnahöja 11.										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Otto Nyström.										
åker, torvmylla på morän	9	15				1050	1500	450	67	50
" , "	10	12				450	1500	1050	126:	--
" , "	11	05				750	1500	750	37:	50
" , "	12	11				2000	1500	500	55:	--
" , "	13	53				1250	2500	1250	662:	50
" , "	14 a	38				1750	2500	750	285:	--
" , "	14 b	03				1750	2500	750	22:	50
ängsmark	15			06		800	1000	200	12:	--
Brukningsbåtnad uppkommer för 1 hektar av fastigheten genom igenläg- ning av str. 12+00-0. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1x400 (avd.II) =										
Summa		1	37		06				1668:	--
Äe 1/8 mtl Lunnahöja 5.										
Göte Persson.										
ängsmark	16			03		1350	1500	150	4:	50
"	17			23		1050	1500	450	103:	50
" , stenb.	18			14		480	600	120	16:	80
" , "	19			23		480	600	120	27:	60
" , "	20			10		600	1000	400	40:	--
" , "	21			02		600	1000	400	8:	--
åker, torvmylla på mo m.m.	22	44				1250	2500	1250	550:	--
" , "	23	86				1250	2500	1250	1075:	--
" , "	24	97				1000	2500	1500	1455:	--
" , "	25	91				1250	2500	1250	1137:	50
" , "	26	10				1500	2500	1000	100:	--
" , mylla på mo	27	08				2000	2500	500	40:	--
Överföres		3	36		75				4557:	90

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Ängsmark, stenb.	54			10		250	500	250	25	--
2	" , "	55			12		150	500	350	42	--
3	Summa	10			22					67	--
4	<u>Be 1/16 mtl Björkeberga 2 .</u>										
5	<u>Anders Jönsson.</u>										
6	Ängsmark, stenb.	56			07		400	500	100	7	--
7	" , "	57			07		400	500	100	7	--
8	Summa	2			14					14	--
9	<u>Bf 1/32 mtl Björkeberga 2 .</u>										
10	<u>August Jönsson.</u>										
11	Ängsmark, torvmylla på mo	58			74		600	2000	1400	1036	--
12	Äker, "	59	14				1250	2500	1250	175	--
13	" , mylla på mo	60	12				1500	2500	1000	120	--
14	" , "	61	16				2000	2500	500	80	--
15	" , "	62	30				2250	2500	250	75	--
16	" , "	63	28				1500	2500	1000	280	--
17	" , torvmylla på mo	64	31				1250	2500	1250	387	50
18	Fastigheterna litt. Ba och Bf brukas gemensamt. På grund härav upp-										
19	kommer brukningsbåtnad för 0.5 hektar av fastigheten litt. Bf, vil-										
20	ken båtnad har beräknats till 400 kr/ha eller till 0.5x400 (avd.III)										
21	Fastigheterna litt. Bf och Bg brukas gemensamt. På grund härav upp-										
22	kommer brukningsbåtnad för 0.5 hektar av fastigheten litt. Bf, vil-										
23	ken båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 0.5x400 (avd.IV)										
24	Summa	3	1	31	74					2553	50
25	<u>Bg 1/32 mtl Björkeberga 2 .</u>										
26	<u>August Jönsson.</u>										
27	Äker, torvmylla på mo	65	38				1250	2500	1250	475	--
28	" , "	66	32				1000	2500	1500	480	--
29	" , "	67	07				1250	2500	1250	87	50
30	Överföres		77							10	--

Fästighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört			77							1042:50
åker, torvmylla på mo	68		50			1000	2500	1500		750:--
" , "	69 a		74			750	2500	1750		1295:--
" , "	69 b		13			1250	2500	1250		162:50
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 2x400 (avd. IV) = 800:--										
Summa		2	14							4050:--
Bh 1/16 mtl Björkeberga 2 .										
August Jönsson.										
åker, torvmylla på mo	70		45			1250	2500	1250		562:50
" , "	71		82			1500	2500	1000		820:--
" , "	72		06			1500	2500	1000		60:--
" , "	73		09			1250	2500	1250		112:50
" , "	74		44			1500	2500	1000		440:--
" , "	75		06			1000	2500	1500		90:--
" , torvmylla på torv	76		91			800	2000	1200		1092:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.1 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.1x400 (avd. IV) = 40:--										
Summa		2	83							3217:--
Bf 1/16 mtl Björkeberga 2 .										
Johan Paulsson.										
åker, torvmylla på torv	77		62			880	2200	1320		818:40
" , "	78		51			1100	2200	1100		561:--
" , "	79		03			1980	2200	220		6:60
Summa		1	16							1386:--
Bk 1/16 mtl Björkeberga 2 .										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Johan Paulsson.										
åker, torvmylla på torv	80	04				1980	2200	220	8	80
" , mylla på mo	81	02				1980	2200	220	4	40
Summa		06							13	20
B1 7/64 mtl Björkeberga 3 .										
Otto Nyström.										
åker, mylla på mo	82	19				2000	2500	500	95	--
Summa		19							95	--
Bm 3/16 mtl Björkeberga 2 .										
Jarl Johansson o.h.h.										
åker, mylla på mo	83	29				2000	2500	500	145	--
Summa		29							145	--
Sammandrag.										
Aa 1/2 mtl Lunnahöja 2 .										
Sigrid Davidssons dödsbo		14		54					514	--
Ab 1/2 mtl Lunnahöja 4 .										
Börje Persson		1	79						2397	50
Ac 1/4 mtl Lunnahöja 3 .										
Oskar Pålsson			06						36	--
Ad 1/8 mtl Lunnahöja 11 .										
Otto Nyström		1	37	06					1668	--
Ae 1/8 mtl Lunnahöja 5 .										
Göte Persson		7	27	75					11465	60
Ba 1/32 mtl Björkeberga 2 .										
August Jönsson				65					1110	--
Bb 1/32 mtl Björkeberga 2										
August Jönsson				1	73				1660	90
Bc 1/32 mtl Björkeberga 2										
överföres		10	63	3	73				1885	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		10	63	3	73				18852:--	
Otto Nyström		1	54						2112:--	
<u>Bd Samf.lertag till Björke- berga by.</u>										
Arr. Otto Nyström					22				67:--	
Be 1/16 mtl Björkeberga 2 .	10									
Anders Jönsson.					14				14:--	
Bf 1/32 mtl Björkeberga 2 .	2									
August Jönsson.		1	31		74				2553:50	
Bg 1/32 mtl Björkeberga 2 .	3									
August Jönsson		2	14						4050:--	
Bh 1/16 mtl Björkeberga 2 .	32									
August Jönsson.		2	83						3217:--	
Bi 1/16 mtl Björkeberga 2 .	5									
Johan Paulsson		1	16						1386:--	
Bk 1/16 mtl Björkeberga 2 .	6									
Johan Paulsson.			06						13:20	
Bl 7/64 mtl Björkeberga 3 .	2									
Otto Nyström			19						95:--	
Bm 3/16 mtl Björkeberga 2 .	22									
Jarl Johansson o.h.h.			29						145:--	
Summa		20	15	4	83				32504:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till Lunnahöja-Björkeberga dikningsföretag 1951						
i Norra Mellby socken av Kristianstads län.						
5+32-8+00	268	Dikessträckan A-B.				
5+32-8+00	268	Betongrör 28" lm	268	17:-	4556:--	4556:--
5+32-6+00	68	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	68	6:-	408:--	
6+00-6+58	58	d:o d:o "	58	5:-	290:--	
6+58-7+73	115	d:o d:o "	115	4:-	460:--	
7+73-7+77	4	d:o d:o "	4	8:--	32:--	
7+77-8+00	23	d:o d:o "	23	4:--	92:--	1282:--
5+32		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-	150:-	
6+58,8+00		Intagningsbrunnar av betong				
		med armerade lock och inre				
		diam. = 1.00 m st	2	100:-	200:-	350:--
						6188:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				617:--
					Summa kronor	6805:--
8+00-13+50	550	Dikessträckan B-C.				
8+00-10+23	223	Betongrör 20" lm	223	10:-	2230:--	
10+23-13+50	327	" 18" "	327	7:80	2550:60	4780:60
8+00-8+93	93	Grävning, läggning samt åter-				
		fyllning av dikesjorden lm	93	3:--	279:--	
8+93-8+97	4	d:o d:o "	4	8:--	32:--	
8+97-10+23	126	d:o d:o "	126	3:--	378:--	
10+23-11+81	158	d:o d:o "	158	2:50	395:--	
11+81-11+84	3	d:o d:o "	3	5:--	15:--	
11+84-13+50	166	d:o d:o "	166	3:--	498	1597:--
		överföres				6377:60

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				6377:60
8+93,10+23		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.90 m	st 2	90:--	180:--	
11+57,12+05		d:o med en inre diam 0.70 m"	2	70:--	140:--	
13+50		Intagningsbassäng enl. rit- ning	st 1	400:--	400:--	720:--
						7097:60
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				707:40
				Summa kronor		7805:--
20+00-22+40	240	Dikessträckan B-D.				
20+00-22+40	240	Betongrör 18"	lm 240	7:80	1872:--	1872:--
20+00-20+37	37	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning	lm 37	7:--	259:--	
20+37-22+40	203	d:o d:o	" 203	3:--	609:--	868:--
21+29,22+40		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.7 m	st 2	70:--	140:--	140:--
						2880:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn tillägges omkring 10 %				285:--
				Summa kronor		3165:--
22+40-25+54	314	Dikessträckan D-E.				
22+40-25+54	314	Betongrör 18"	lm 314	7:80	2449:20	2449:20
22+40-22+81	41	Grävning, läggning samt dike- jordens återfyllning	lm 41	3:--	123:--	
22+81-22+85	4	d:o d:o	" 4	8:--	32:--	
		överföres			155:--	2449:20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			155:--	2449:20
22+85-24+00	115	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	115	3:--	345:--	
24+00-24+04	4	d:o d:o "	4	8:--	32:--	
24+04-25+54	150	d:o d:o "	150	3:25	487:50	1019:50
23+20, 24+04 25+54		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.7 m st	3	70:--	210:--	210:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				3678:70
						366:30
					Summa kronor	4045:--
25+54-29+26	372	Dikessträckan E-F.				
25+54-27+56	202	Betongrör 15" lm	202	6:--	1212:--	
27+56-29+14	158	" 10" "	158	3:70	584:60	1796:60
25+54-26+10	56	Grävning, läggning m.m. lm	56	3:25	182:--	
26+10-26+50	40	d:o d:o "	40	6:--	240:--	
26+50-27+57	107	d:o d:o "	107	3:--	321:--	
27+57-29+14	157	d:o d:o "	157	2:75	431:75	1174:75
26+50-27+57	107	På grund av lös botten här läg- ges rören på rustbädd av 1 1/4" plank, enligt kontrollantens anvisning lm	107	3:--	321:--	321:--
29+14-29+26		Nuvarande vägtrumman genom allmänna vägen bibehålles i oförändrat skick			--:--	
26+65-27+56 28+14		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre överföres				3292:35

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3292:35
29+14		diam. = 0.70 m st	3	70:--	210:--	
29+26		d:o inre diam. = 0.90 m "	1	90:--	90:--	
		Intagningsbassäng enl. rit- ning st	1	350:--	350:--	650:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				3942:35
						392:65
					Summa kronor	4335:--
40+00-43+31	331	Dikessträckan D-G.				
40+00-43+31	331	Betongrör 9" lm	331	3:20	1059:20	1059:20
40+00-41+63	163	Grävning, läggning samt åter- fyllning lm	163	4:--	652:--	
41+63-43+27	164	d:o d:o "	164	2:50	410:--	
43+27-43+31	4	d:o d:o "	4	5:--	20:--	1082:--
40+94, 41+63		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m st	2	70:--	140:--	
43+31		d:o med ett gallerförsett 18" intagningsrör för till- rinnande ytvatten st	1	120:--	120:--	260:--
		Föroförutsedda fall m.m. till- lägges omkring 10 %				2401:20
						238:80
					Summa kronor	2640:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30+00-32+85	285	Dikessträckan E-H.				
30+00-31+53	153	Betongrör 12" lm	153	4:50	688:50	
31+53-32+85	132	" 9" "	132	3:20	422:40	1110:90
30+00-30+32	32	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	32	3:--	96:--	
30+32-31+53	121	d:o d:o "	121	2:50	302:50	
31+53-32+00	47	d:o d:o "	47	3:50	164:50	
32+00-32+85	85	d:o d:o "	85	2:50	212:50	775:50
31+53		Intagningsbrunn av betong med armerade lock och inne diam. = 0.7 m st	1	70:--	70:--	
32+85		d:o med gallerförsett 18" intagningsrör för ytvatten st	1	120:--	120:--	190:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				2076:40
						208:60
					Summa kronor	2285:--
		<u>Sammandrag.</u>				
5+32-8+00	268	Dikessträckan A-B				6805:--
8+00-13+50	550	" B-C				7805:--
20+00-22+40	240	" B-D				3165:--
22+40-25+54	314	" D-E				4045:--
25+54-29+26	372	" E-F				4335:--
40+00-43+63	363	" D-G				2640:--
30+00-32+85	285	" E-H				2285:--
					Summa kronor	31080:--
		Björkeberga pr SÖSDALA den 29 mars 1951.				
		<i>Karl Westberg</i> statens lantbruksingenjör.				

[illegible]

7.
Kostnadsfördelningelängd
till "Lunnahöja - Björkeberga dikningsföretag 1951"
i Nona Melly serien av Histoamatads län.

Stiftelse i kanton	Summanotal	Registernummer	By.	Delägare	Säkande eller söks sökande
Aa	1/2	2 ¹	Lunnahöja	Sigrid Jonidesons dädbo	- g sök
Ab	1/2	4 ¹	- " -	Börje Persson	x "l "
Ac	1/4	3 ²	- " -	Orskar Pålsson	- "
Ad	1/8	11 ¹	- " -	Otto Myttröm	"l sök
Ae	1/8	5 ²	- " -	Göte Persson	x "l ^{litet} _{med} sök
Ba	1/32	2 ⁷	Björkebyga	August Jönsson	"l g sök
Bb	1/32	2 ³¹	- " -	- " -	"l "
Bc	1/32	2 ³⁰	- " -	Otto Myttröm	"l sök
Bd	Somf betag		- " -	fr. Björkebyga by oc. Otto Myttröm	g sök
Be	1/16	2 ¹⁰	- " -	Anders Jönsson	- "
Bf	1/32	2 ²	- " -	August Jönsson	"l "
Bg	1/32	2 ³	- " -	- " -	"l "
Bh	1/16	2 ³²	- " -	- " -	"l "
Bi	1/16	2 ⁵	- " -	Johan Paulsson	"l "
Bj	1/16	2 ⁶	- " -	- " -	"l "
Bk	7/64	3 ²	- " -	Otto Myttröm	"l sök
Bm	3/16	2 ²²	- " -	Jarl Johansson	- g sök
Summa					

Vid den ställiga fördelningen av företagets reklige kostnader ska ovanstående styfdegi välkänna stens beilag till kostnaden för delningen ön som svarar med

And. I, III-V, VII Str. A-B, B-D-E-F, E-H.			And. II Str. B-C.			And. VI Str. D-G		
Delägningsskyl- diga ägarlägen	Förbättrings- värd	Bricknad kostnad	Delägningsskyl- diga ägarlägen	Förbättrings- värd	Bricknad kostnad	Delägningsskyl- diga ägarlägen	Förbättrings- värd	Bricknad kostnad
	Kr.	Kr.		Kr.	Kr.		Kr.	Kr.
1, 2a	450:-	423:43	2b	64:-	62:13			
3-7	2.197:50	2.067:62		200:-	194:11			
			8	36:-	34:97			
18, 19 28-33 34-38	5.752:10	5.412:15	alla 16, 17 20-27	1.668:-	1.618:91			
alla 41	1.110:-	1.044:34		5.713:50	5.545:45			
44-47	1.321:90	1.243:67				42, 43, 48	339:-	353:47
						alla	2.112:-	2.202:08
						alla	67:-	69:85
						alla	14:-	14:60
58-60 62, 64	2.193:50	2.063:91	61, 63	360:-	349:43			
alla	4.050:-	3.810:67						
alla	3.217:-	3.026:95						
alla	1.386:-	1.304:13						
alla	13:20	12:38						
alla	95:-	89:35						
alla	145:-	136:40						
	21.931:30	20.635:-		8.041:50	7.805:-		2.532:-	2.640:-

Summa förbättringsvärd	Summa kostnad	Fördelningsdel	Förbättringskostnad
Kr.	Kr.	%	Kr.
514:-	485:56	1.562	18:24
2.397:50	2.261:73	7.277	85:-
36:-	34:97	0.113	1:32
1.668:-	1.618:91	5.209	60:84
11.465:60	10.957:60	35.256	411:29
1.110:-	1.044:34	3.360	39:24
1.660:90	1.597:14	5.139	60:02
2.112:-	2.202:08	7.085	82:75
67:-	69:85	0.225	2:63
14:-	14:60	0.047	0:55
2.553:50	2.413:34	7.765	90:70
4.050:-	3.810:67	12.261	143:21
3.217:-	3.026:95	9.739	113:75
1.386:-	1.304:13	4.196	49:01
13:20	12:38	0.040	0:47
95:-	89:35	0.287	3:35
145:-	136:40	0.439	5:13
32.504:70	31.080:-	100.000	1.168:-

75% 2.4	76% 1.63
1083:58	812:62
1657:16	1242:27
2507:04	1878:03
3953:88	2965:41
3140:70	3355:53
	2251:90
	1787:45
	2835:-
	2251:90

procenttal tillämpas, dock med beaktande på grund av städgård i naturlagen 7 kap. 27 § ett delägare, som ej är sökande till förtaget ej är värdet av den båtad, som kunde ha varit förbättringskostnaderna fördela dock utan söder beaktande jämför naturlagen 10 kap. 80 §.

Njörshagen nr 10 dala den 29 mars 1951.

Klas Westling, Hils Persson Oscar Persson

Sammanställning av förrättningskostnader vid
Lunnahöja-Björkeberga dikningsföretag 1951 i Norra Mellby socken
av Kristianstads län.

Arvode till Statsverket enligt lantbruksinge-
niörstaxan

914:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior,
inbindning av 2 band handlingar)

51.25

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

68.-

Hantlangning m.m.

134.75

Summa 1.168.00

Björkeberga pr SÖSDALA den 29 mars 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.