


Registernummer
Munka Ljungby socken

Aa	Axtorp	12 ⁵
Ab	"	12 ⁴⁰
Ac	"	12 ⁵⁰
Ad	"	12 ⁴⁹
Ae	"	12 ³²
Af	"	12 ⁴²
Ag	"	12 ²¹
Ah	"	12 ¹³
Ai	"	12 ¹⁰
Ak	"	15



Företag I Dikessträckan A-B
" II " C-D-E och D-F

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIE Nr
SAK Nr


FÖRSLAG TILL Axtorps dikesträckan I och II 1951



I Munka Ljungby SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KÖPA L 3 1594 Statens lantbruksingenjör
(NAMN) (TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3862-1

Skala 1:4000






Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 1*84-1*95



Fronsmurarna ruderteras med rundjärn ϕ 8 mm, $\% 250$ mm.

Skalor:

för längd = 1:4000



för höjd och sektioner = 1:100



för trumma 1:50



Enligt föreliggande förslag till landsvägstrumma har vägförvaltningen intet att erinra.

Kristianstad den 13/6 1951

Vägförvaltningen i Kristianstads län

Enligt uppdrag

[Signature]

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1952
DIARIE NR
3862

Förslag till

Axtorps dikningsföretag I och II 1951

i Munka Ljungby

socken-(när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1951

(utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

NTN.Nr 002

Klas Westling
(Namn)

L

3*1594

Statens lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr

3862-2


Förslag till intagningsbassäng vid 8*65.



Typritning till intagningsbrunnar.



Förslag till dikesöga vid C.



Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIAGRAM
SAX NF

Förslag till	<u>Axtorps dikeföretag I och II 1951</u>		
i	<u>Munka Ljungby</u>	socken(-näs) av	<u>Kristianstads</u> län
upprättat år(-en)	<u>1951</u>	(utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	RITN. Nr 003	<u>Klas Westling</u>	(Namn)
Kopia	3 * 1594	<u>Statens lantbruksingenjör</u>	(Titel)
Antal ritn. st.	3	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr <u>3862-3</u>



Akt nr:

11-KLS-1594

3862-3

L 3*1594

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 MAJ 1952

DIARI N°

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Axtorps dikningsföretag I-II 1951.

i Munka Ljungby socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Axtorp n:ris 1 och 12 i Munka
Ljungby socken av Kristianstads län; upprättade år 1951
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil och sek-
tionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

1.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enl. 10 kap. vatten-
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
Axtorp n:ris 1 och 12 i Munka
Ljungby socken av Kristianstads
län.

År 1951, maj 11, kl. 10 f.m. hos lantbr. Sven Olsson i Sjöborg pr
Skälderhus.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Erik Olofsson i Björkelund och Sven Göransson
i Axberga

sökandena

Sven Olsson,

Gunnar Johansson och

Folke Vöcks

övriga sakägare eller ombud

Idoff Johansson såsom ombud för sin hustru Doris Johansson enligt
bifogad fullmakt,

Birger Andersson och

vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläs-
tes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,

företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Av sökandena yrkade Sven Olsson och Gunnar Johansson att avloppen genom deras egendomar skulle igenläggas med rör till sådant djup, att deras marker i företaget kunde torrläggas till 1.2 meters djup. Idoff Johansson meddelade såsom ombud för sin hustru Doris Johansson, att han icke hade något särskilt yrkande om avloppets igenläggning eller fördjupning genom deras egendom. Folke Vöchs meddelade, att han visserligen gärna skulle se, att avloppet igenlades genom hans egendom, men att han, om detta ställde sig för dyrbart, yrkade, att åtminstone avloppet genom landsvägen vid 1+84 skulle iordningställas och fördjupas i samband med företagets utförande.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes ej i annat avseende än att sakägarna ansågo skäligt, att om avloppet komme att uppgrävas öppet på någon längre sträcka, vederbörande markägare i dylikt fall skulle erhålla skälig ersättning för intrång av jordupplag.

§ 6.

Av företagets utförande berördes även landsvägstrumman vid 1+84. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att ingen av dem kände till, när den nuvarande trumman tillkommit, och att denna troligen vore gammal. Trumman vore emellertid igenrasad inuti och behövde därför ombyggas eller repareras.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. fram-

läggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 25 juni 1951 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Sjöborg pr SKÄLDERHUS den 11 maj 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Erik Olsson och Gunnar Johansson

År 1951, juni 25, kl. 11 f.m. hos Sven Olsson i Sjöborg.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sven Olsson,

Gunnar Johansson och

Idoff Johansson såsom ombud för sin hustru Doris Johansson.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företag I valdes Folke Vöcks i Axtorp pr Skälderhus.

Till arbetsstyrelse för företag II valdes Sven Olsson adress Sjöborg pr Skälderhus, och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Sjöborg pr SKÄLDERHUS den 25 juni 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Erik Olsson *John Göransson*

6.
Nr 13/20 F.d.m 1949
Antd. 14 JUNI 1949
Landskansliet i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom AXTORPS by i Munka Ljungby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Sjöborg m.m., pr SKÄLDERHUS den 25/4 1949

Lars Olsson Gunnar Johansson.
Johann Johansson Selma Vicks.

Avskrift.

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 7 juni 1949.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson och J.A. Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från följande personer:

Lauritz Tuveßon, Valleberga, m.fl.,

Sven Olsson, Skälderhus, m.fl.,

H.Olsson, Huaröd,

Nils Oredsson, Stoby,

A. H.Abelin, Vejby, m.fl. och

Enock Hermansson, Gyllebo.

Delegationen beslöt till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad för samtliga fall utom Enock Hermansson, Gyllebo, för vilken föreslogs civilingenjören Gunnar Weijman-Hane, Malmö.

Vid protokollet:

J.A.Hilberts.

Justerat:


H.Henriksson

Rätt utdraget betyga:

Signe Nilsson

S.Nilsson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



N.Börjeson

Utan avgift.

8,15-19/40. Ekdm.


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET


Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Sven Olsson, Sjöborg pr Skälderhus, m.fl. gjord ansökan,
varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt för-
ordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest
laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande
~~av~~ av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Axtorps by i Munka
Ljungby socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 juni 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


Per Gunnar Linds

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 11 maj 1951 kl. 10 f.m. inom
Axtorp n:ris 1 och 12 i Munka Ljungby socken
av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Axtorp n:ris 1 och 12 i Munka Ljungby socken av Kris-
tianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägg-
ningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr.
Sven Olsson i Sjöborg pr Skäldershus den 11 maj 1951 kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Kristianstad den 20 april 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning vid gudstjänst i
Munka Ljungby kyrka sönd. d. 29/4 1951
betygar i tjänsten.

Svenner Karlsson
past.adj.



Avsänd till pastorsämbetet i Munka Ljungby socken den 20 april 1951.

F u l l m a k t

för min make Idoff Johansson att vid sammanträde den 11 maj 1951 rörande dikningsföretag företräda mig i alla angelägenheter och vid sammanträdet föra min talan; ombudets laga åtgärder godkännas.

Skälderhus d. 11.5.1951

Doris Johansson.

Bevittnas:

Jan Birger Andersson - Sven Olsson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Axtorp nr:ris 1 och 12 i Munka Ljungby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ under rättats angående sammanträdet den 11 maj 1951 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|--|-------------------|--------|---------------|
| 1. Lantbrukare | Sven Olsson, | Axtorp | SKÄLDERHUS |
| 2. " | Gunnar Johansson, | " | " |
| 3. Fr. | Doris Johansson, | " | " |
| 4. Lantbrukare | Folke Vöcks, | " | " |
| 5. Fabrikör | Erik Johansson, | " | " |
| 6. Fru | Hilda Karlsson, | " | " |
| 7. Lantbrukare | Birger Andersson, | " | " |
| 8. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 april 1951, intygas

ex officio:

Ken Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Axtorp n:ris 1 och 12 i Munka Ljungby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1951.

Avdikningsområdets belägenhet och uppdelning på olika företag.

Företagen, vilkas ändamål är att erhålla bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter av till huvudsaklig del redan odlad jord, äro att hänföra till dikning. De äro belägna å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppsstr. A-B med ägofigurerna 1-3 och

" II " C-D-E och D-F med ägofig. 4-38.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Sven Olsson	såsom ägare till fast. Axtorp 1 och 12	5	10
Gunnar Johansson	" " " " " 12	13	13
Folke Vöcks	" " " " " 12	42	42

Därjämte har ansökningsen under-tecknats av Idoff Johansson, gift med Doris Johansson, som är ägare till fastigheten Axtorp 12²¹, men har Johansson ej styrkt sin befogenhet att under-teckna ansökningsen å sin hustrus vägnar.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för

öppna dikessträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och är, som förut nämnts, avloppet inom företag I betecknat A-B, varjämte avloppen inom företag II äro betecknade C-D-E och D-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företagen som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas fogade till detta utlåtande. Av värderingslängden för företag I framgår, att inom detta företag markens värde före företaget av synemännen beräknats till 714 kronor och dess värde efter företaget till 1.110 kronor, vadan värdet av båtnaden inom detta företag beräknats till 396 kronor. Av motsvarande längd för företag II framgår, att inom detta företag ifrågavarande värden av synemännen beräknats till 16.387 kronor 50 öre, 29.395 kronor och 13.007 kronor 50 öre respektive.

Båtnaden utgöres dels av alstringsbåtnad och dels av brukningsbåtnad. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid A	190 hektar		
3+76	187	"	
D	185	"	
5+43	150	"	
6+50	140	"	
E	135	"	
21+35	30	"	och
F	20	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckorna A-B och 8+65-E skola utföras öppna, men att övriga sträckor skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 0.9 sekl/ha. Det har ansetts tillfyllest att räkna med denna avrinning, enär marken inom nederbördsområdet till stor del utgöres av tämligen genomsläppliga

14.
sand- och grusjordar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av resp. dikningsföretag.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagens utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen för respektive företag och senast den dag, då respektive företag genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med utförande av företag I kräves ombyggnad av landsvägstrumman vid 1+84. Någon uppgift angående den nuvarande landsvägstrummans ålder har ej kunnat erhållas under förrättningen såsom framgår av paragraf 6 i förrättningsprotokollet. Den befintliga trumman är emellertid delvis igenrasad och kräver reparation eller ombyggnad. Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § finna synemännen skäligt bestämma, att sjuttiofem procent av kostnaderna för trummans ombyggnad å befintlig plats skola gäldas

av vägförvaltningen i länet och tjugofem procent av torrlägningsintressenterna i företag I. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att vägförvaltningen tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I avloppsstr. A-B med ägofig. 1-3 och

" II " C-D-E och D-F med ägofig. 4-38.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunderna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom detta företag, vari ingår dels schaktningsarbeten och dels 25 % av kostnaderna för nytt avlopp genom landsvägen vid 1+84, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vid fogade värderingslängd för företaget dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag II skall upp-

delas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning I avloppsstr. C-D med ägofig. 4-8,
" II " D-E " " 9,10 och 21-38 samt
" III " D-F " " 11-20.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	C-D	2.700:-	1.547:50	1.745
II	D-E	7.400:-	6.907:50	1.071
III	D-F	2.500:-	4.552:50	0.549 var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden för företaget. Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och III skola sammanföras, men att avdelning II skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I + III	C-D-F	5.200:-	6.100:-	0.852
II	D-E	7.400:-	6.907:50	1.071

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör

avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden för företaget. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företag II.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola dessutom bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Arbetskostnaderna kunna inom företag I beräknas till 1.365 kronor (9.77 %) och inom företag II till 12.600 kronor (90.23 %) såsom av kostnadsförslaget för resp. företag framgår. Med anledning härav finna synemännen skäligen föreskriva, att av förrättningskostnaderna 9.77 % skola påföras företag I och 90.23 % företag II. Inom ettvar av företagen fördelas förrättningskostnaderna därefter i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden för resp. företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Landsvägstrumman i företag I underhålls av vägförvalt-

ningen i länet.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden för företag II beräknas inom detta företag värdet av båtnaden till 13.007 kronor 50 öre. På grund härav åligger det sökandena inom företag II jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 19 kronor 51 öre.

Inom företag I, där värdet av båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § icke utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,
- att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företagen skola benämnas Axtorps dikningsföretag I och II 1951,
- att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1957 skollande arbetena inom de båda företagen även i detta avseende betraktas som företag för sig, landsvägstrumman i företag I bör dock vara ombyggd inom 2 månader efter det arbetena nedanför landsvägen anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
- att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis bli-

vit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-
rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,
som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på av-
rinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hö-
rande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga med-
givande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-
nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de
nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit
sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola
vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sjöborg pr SKÄLDERHUS den 25 juni 1951.

Klas Westling, Sven Göran Jon Erik Olsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr.	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realtäcknings- och värderingslängd
 till Retsaps täckningsföretag I-II 1951
 i Hunka Ljungby socken av Huslän-
 stads län.

Företag I

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Munka Ljungby socken

Be. Nos.

Detayr 12³²

Erik Johansson

tomt = Härdgård

Summa.

af. 17/960 mtl.

Detayr. 12⁴²

Folke Vöcks.

äker, nykta på sand r. gus

- " -

- " -

Summa.

Sammandrag

Munka Ljungby socken

Be. Nos.

Detayr 12³³

Erik Johansson

af. 17/960 mantal.

- " - 12⁴²

Folke Vöcks

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Bätnad	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	12			3200	384:-	4000	480:-	800	96:-
4		12				384:-		480:-		96:-
5										
6										
7	2	16			1500	240:-	3000	480:-	1500	240:-
8	3	15			1800	90:-	3000	150:-	1200	60:-
9		21				330:-		630:-		300:-
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17		16				384:-		480:-		96:-
18		21				330:-		630:-		300:-
19		33				714:-		1110:-		396:-
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Sjöberg pr Skulderhus den 25 juni 1951.

Klas Mestling, Åker Länsmannen Erik Olsson

Festighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Axtorps dikningsföretag I-II 1951" i Munka Ljungby socken av Kristianstads län. <u>Företag I.</u>				
1+66-2+00	34	Dikessträckan A-B.				
1+66-1+84	18	Rensning av öppet dike enl. profilritning	18	2:50	45:--	
1+95-2+00	5	d:o d:o "	5	2:50	12:50	57:50
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % och utföres med				7:50
1+84-1+95	11	Tjugofem procent av kostnaden för nytt avlopp genom lands- vägen bekostas av torrlägg- ningsintressenterna och be- räknas enl. spec. kostnads- förslag till				325:--
		Summa				390:--
<u>Spec. kostnadsförslag till brokulvert vid 1+84-1+95.</u>						
		Schaktningar samt rivning av gamla trumman	11	20:--		220:--
		Vägrör 32"	11	50:--		550:--
		Läggning av rören, återfyll- ning och vägbanans iordnings- ställande	11	10:--		110:--
		Frontmurar med armering	2	150:--		300:--
						1180:--
		För oförutsedda utgifter, ar- överföres				1180:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1180:--
		betets tillsyn m.m. tillägges				
		omkring 10 % och utföres med				120:--
		Summa				1300:--
		Sjöborg pr SKÄLDERHUS den 25 juni 1951.				
		<i>Klas Westling</i>				
		statens lantbruksingenjör.				

47

Kostnadsfördelningsskildring
 till "Aktorps dikningsföretag I och II 1951"
 i Munka Ljungby socken av Kristianstads län
Företag I

Delägare m. m.	Söskande eller icke söskande	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förbättringskostnad	
		kr	öre		%	kr	ör	kr
Munka Ljungby socken								
Ae Åus 19 ³² Aktorp Erik Johansson	förel	96	-	24,242	94	54	16	66
Af 17/960 mtl 19 ⁴² " Folke Vöckes	sök	300	-	75,758	295	46	52	02
Summa		396	-	100,000	390	-	68	68

Sjöborg pr Skäldehus den 25 juni 1951.
Klas Welling, Åke Göransson Erik Olofsson

Sjöborg för Skäldehus den 25 juni 1951.

Kan. Welling, Åkeri Göran, kan Erik Olsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealläkninge- och värderingslängd
till Petters dikningsföretag I-II 1951
i Hunka Ljungby socken av Kvisti-
amtads län.
Företag II

Huvka Ljungby socken

Hg 7/768 mantal Hetaup 12²¹ Loris Johanssonäker, mylla på sand o. grus
- " - - " -Brukingsbättnad uppkommer för 0.5 hektar genom avloppets igentäggning
var till 500 kg/ha eller till 0.5×500 (avd. I) =

Summa

Hk. 1/64 mantal. Hetaup 12¹³ Gunnar Johanssonäker, mylla på sand o. grus
- " - - " -

- " - - " -

- " - - " -

- " - - " -

tomt o. trädgård

äker, mylla på sand o. grus
- " - - " -

- " - - " -

- " - - " -

- " - - " -

- " - - " -

- " - - " -

Brukingsbättnad uppkommer för 1 hektar genom avloppets igentäggning
till 500 kg/ha eller till 1×500 (avd. I) =

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	4	12			1.500	180:-	2.500	300:-	1.000	120:-
4	5	15			1.500	75:-	2.500	125:-	1.000	50:-
5	genom fastigheten. Värdet av denna bälund beräk-									
6								250:-		250:-
7		17				255:-		675:-		420:-
8										
9										
10	6	17			1.200	297:50	2.500	425:-	750	127:50
11	7	16			1.250	200:-	2.500	400:-	1.250	200:-
12	8	60			2.000	1200:-	2.500	1500:-	500	300:-
13	9	60			1.750	1050:-	2.500	1500:-	750	450:-
14	10	14			3.500	490:-	5.000	700:-	1.500	210:-
15	11	14			1.250	175:-	2.500	350:-	1.250	175:-
16	12	15			1.250	187:50	2.500	375:-	1.250	187:50
17	13	14			1.750	245:-	2.500	350:-	750	105:-
18	14	35			1.500	525:-	2.500	875:-	1.000	350:-
19	15	03			2.000	60:-	2.500	75:-	500	15:-
20	16	58			1.500	870:-	2.500	1450:-	1.000	580:-
21	a. st. 3 ^{1/2} D. Värdet av denna bälund beräk-									
22								500:-		500:-
23										
24										
25		3 06				5.300:-		8.500:-		3.210:-
26										
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Fi 1/32 mantal	Retary 12 ¹⁰	Enen Olsson
	äker,	nylla på sand o. grus
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-

Summa.

Fi 1/34 mantal.	Retary 15	Enen Olsson
	äker,	nylla på sand o. grus
-H-	,	-u-
-H-	,	nylla på lero
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
-H-	,	nylla på sand o. grus
-H-	,	nylla på lero
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-
	ängmark, leroj.	
-H-	,	-u-
-H-	,	-u-

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Lammändrag.

A9 7/768 mantal		Setap 12 ²¹	Loris Johansson
Ah 1/64	- " -	- " - 12 ¹³	Gunnar Johansson
Ai 1/32	- " -	- " - 12 ¹⁰	Gren Olsson
AK 1/24	- " -	- " - 15	Of smc

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7		17				255.-		675.-		420.-
8		3 16				5307.-		8500.-		3.200.-
9		5 69				8745.-		14225.-		5480.-
10		2 28		27		2087:50		5995.-		3907:50
11		11 21		27		16387:50		29395.-		13007:50
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Sjöborg pr Skälderhus den 25 juni 1951.

Klas Westling, som kört och Erik Olsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
A1 1/32 mtl Axtorp 12 ¹⁰ . Sven Olsson.										
åker, mylla på sand o. grus	17		72			1250	2500	1250	900	--
" , "	18	1	44			1750	2500	750	1080	--
" , "	19		58			1750	2500	750	435	--
" , "	20		58			1250	2500	1250	725	--
" , "	21		12			2000	2500	500	60	--
" , "	22		20			1000	2500	1500	300	--
" , "	23	1	43			1500	2500	1000	1430	--
" , "	24		17			1250	2500	1250	212	50
" , "	25		22			1750	2500	750	165	--
" , "	26		23			1750	2500	750	172	50
Summa		5	69						5480	--
Ak 1/24 mtl Axtorp 1 ⁵ . Sven Olsson.										
åker, mylla på sand o. grus	27		18			1500	2500	1000	180	--
" , "	28		22			1500	2500	1000	220	--
" , mylla på torv	29		08			750	2500	1750	140	--
" , "	30		27			750	2500	1750	472	50
" , "	31		10			750	2500	1750	175	--
" , mylla på sand o. grus	32		14			1250	2500	1250	175	--
" , mylla på torv	33		27			750	2500	1750	472	50
" , "	34		37			750	2500	1750	647	50
" , "	35		66			750	2500	1750	1155	--
ängsmark, torvj. 0/0.5	36			07		---	1000	1000	70	--
" , " 0/0.5	37			03		---	1000	1000	30	--
överföres		2	29	10					3737	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		2	29		10				3737	50
ängsmark, torvj. 0/0.5	38				17	---	1000	1000	170	--
Summa		2	29		27				3907	50
<u>Sammandrag.</u>										
Ag 7/768 mtl Axtorp 21										
Doris Johansson			17						420	--
Ah 1/64 mtl Axtorp 13										
Gunnar Johansson		3	06						3200	--
A1 1/32 mtl Axtorp 10										
Sven Olsson		5	69						5480	--
Ak 1/24 mtl Axtorp 5										
Sven Olsson		2	29		27				3907	50
Summa		11	21		27				13007	50

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till <u>"Axtorps dikningsföretag I-II 1951"</u>				
		i Munka Ljungby socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag II.</u>				
3+00-4+67	167	Dikessträckan C-D.				
3+00-4+67	167	Betongrör 18" lm	167	8:60	1436:20	1436:20
3+00-3+20	20	Grävning, läggning samt åter-				
		fyllning lm	20	2:--	40:--	
3+20-3+26	6	d:o d:o "	6	5:--	30:--	
3+26-3+71	45	d:o d:o "	45	2:50	112:50	
3+71-3+76	5	d:o d:o "	5	5:--	25:--	
3+76-4+00	24	d:o d:o "	24	4:50	108:--	
4+00-4+67	67	d:o d:o "	67	7:--	469:--	784:50
3+00		Dikesöga enl. ritning st	1	100:--	100:--	100:--
3+76,4+67		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.7 m st	2	75:--	150:--	150:--
						2470:70
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				229:30
		Summa				2700:--
4+67-8+80	413	Dikessträckan D-E.				
4+67-8+65	398	Betongrör 18" lm	398	8:60	3422:80	3422:80
4+67-4+97	30	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	30	3:--	90:--	
4+97-5+01	4	d:o d:o "	4	8:--	32:--	
5+01-5+43	42	d:o d:o "	42	3:--	126:--	
5+43-6+00	57	d:o d:o "	57	7:--	399:--	
		överföres			647:--	3422:80

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			647:--	3422:80
6+00-6+59	59	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning. lm	59	10:--	590:--	
6+59-8+30	171	d:o d:o "	171	7:--	1197:--	
8+30-8+65	35	d:o d:o "	35	4:--	140:--	2574:--
8+65-8+80	15	Grävning för öppet dike av dy- jord m.m. m³	35	2:--	70:--	70:--
5+12-5+43 6+59,7+50		Intagningsbrunnar av betong, med armerade lock och inre diam. = 0.7 m st	4	75:--		300:--
8+65		Intagningsbassäng enl. rit- ning st	1	400:--	400:--	400:--
						6766:80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				633:20
		Summa				7400:--
<u>20+00-23+10</u>	<u>310</u>	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
20+00-21+35	135	Betongrör 10" lm	135	4:10	553:50	
21+35-23+10	175	d:o 9" "	175	3:50	612:50	1166:--
20+00-20+50	50	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning. lm	50	3:--	150:--	
20+50-21+35	85	d:o d:o "	85	3:50	297:50	
21+35-23+10	175	d:o d:o "	175	2:--	350:--	797:50
20+50,21+35 22+50,23+10		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m st	4	75:--	300:--	300:--
		Överföres				2263:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2263:50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				236:50
		Summa				2500:--
		<u>Sammandrag.</u>				
3+00-4+67	167	Dikessträckan C-D				2700:--
4+67-8+80	413	" D-E				7400:--
20+00-23+10	310	" D-F				2500:--
		Summa				12600:--
Sjöborg pr SKÄLDERHUS den 25 juni 1951.						
 statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

47.
Stortnadsfördelningslängd
Lill

"Åttorps dikevingsföretag I och II 1951"
i Menka Sjunghus socken av
Kristianstads län.

Företag II

Delägare m. m.

Munka Sjunga kyrkan

A g $\frac{7}{468}$ mbl 12²¹ Årarp
A b $\frac{1}{64}$ mbl 12¹³ "
A c $\frac{1}{32}$ mbl 12¹⁰ "
A k $\frac{1}{24}$ mbl 15 "

Doris Johansson
Gunnar Johansson
Sven Olsson
" " "

Summa

Söskande eller icke söskande	St. C-D-F And I + III				St. D-E And II				Summa		Summa		Fördelningstal	Fördelningkostnad	
	Deltagnings- skuldsägofig.	Förbättrings- värde	Beräknad kostnad		Deltagnings- skuldsägofigurer	Förbättrings- värde	Beräknad kostnad		kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
g söh	alla	420 -	358 02						420 -	358 02	2,842	18	04		
söh	6-8 } 11-16 }	2540 -	2165 23		9-10	660 -	707 07		3200 -	2872 30	22,746	144	20		
söh	17-20	3140 -	2676 75		21-26	2340 -	2506 82		5480 -	5183 57	41,139	261	14		
söh					alla	3907 50	4186 11		3907 50	4186 11	33,223	210	89		
		6100 -	5200 -			6907 50	7400 -		13007 50	12600 -	100,000	634	27		

Sjöborg för Skälderhus den 25 juni 1951.

Kon. Wätling. Hans Göran och Erik Olofsson

Sammanställning av förrättningskostnader till Axtorps
dikningsföretag I-II 1951 i Munka Ljungby socken av Kristianstads
 län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

449:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

36.50

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

68.-

Hantlangning m.m.

150.-

Summa

703.50

Sjöborg pr SKÄLDERHUS den 25 juni 1951.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.