



Registernummer.

Västra Broby socken			Hyllinge		
Aa	Hyllinge	98	Ak		6 ²⁰
Ab	"	54	Al	"	6 ⁴
Ac	"	59 ⁵	Am	"	5 ⁶
Ad	"	97	An	"	5 ¹⁰²
Ae	"	99	Ao	"	5 ⁹⁰
Af	"	9 ¹⁰	Ap	"	6 ¹⁷
Ag	"	594	Aq	"	33 ¹
Ah	"	6 ¹⁸	Ar	"	5 ⁹⁷
Ai	"	6 ¹⁹	As	"	5 ⁹⁶
			At	"	6 ¹⁵



Skala 1:4000.



LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIÉ NR
SÄK NR





FÖRSLAG TILL Hyllinge dikningsföretag 1951

I Västra Broby SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT AR(EH) 1951 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL KOP E 3-1597 Statens lantbruksingenjör (NAMN) Klas Westling

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3866-1




Skalar:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



LANTMÄSS
13 MAJ 1952
DIARIE NR

FÖRSLAG TILL Hyllinge dikningsföretag 1951

Västra Broby SÖCKEN (NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1951 (NAMN) SAMEÄND MED SYNEFÖRKÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL KOPHA L 3-1597 Statens lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3866-2



Akt nr:

11-KLS-1597

3866-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MAJ 1952

L 3*1597

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar
rörande

Hyllinge dikningsföretag 1951

i Västra Broby socken
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Hyllinge n:ris 5,6,9 och 33 i Västra Broby socken av Kristianstads län; upprättade år 1951 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosex (46) skrivna och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ångelholm).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
m.m. av mark inom Hyllinge n:ris
5,6,9 och 33 i Västra Broby soc-
ken av Kristianstads län.

År 1951, juni 26, kl. 10 f.m. hos lantbr. Malte Pålsson.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Frans Jönsson i Helenedal, Strövelstorps soc-
ken och Valter Nilsson i Ådal, Västra Broby socken,

sökandena

arr. Malte Pålsson i Hyllinge nr 5,

Tage Hedström i " nr 5,

Sture Jönsson i " nr 5,

Vilhelm Svensson i " nr 6,

Sigurd Boo i " nr 6,

Peter Jönsson i " nr 5 och

Helmer Gustafsson i " nr 33,

övriga sakägare eller ombud

Otto Olsson i Hyllinge nr 9,

August Perssons sterbhus i Hyllinge nr 6 genom sterbhusdelägaren

Tage Persson,

Martin Pålsson i Hyllinge nr 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Martin Pålsson gjorde gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav upprättades särskild föreningshandling härom, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

På Helmer Gustafssons fastighet litt Aq utmynnade f.n. en kloakledning från ett egnahemsområde i Hyllinge samhälle. Erik Pettersson och Anton Andersson, vilka båda jämväl voro närvarande vid sammanträdet, bodde inom detta område. De meddelade, att det var meningen, att detta kloakvatten i framtiden skulle ledas i nordlig riktning till Vegeån. Förslag härtill med reningsverk m.m. var upprättat i samband med utredningen angående vatten och avlopp inom Hyllinge. Arbetstillstånd m.m. till detta företag väntades när som helst enligt uppgift av Pettersson.

§ 6.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna, att ersättning härför skulle utgå.

§ 7.

Av företagets utförande vore även en landsvägstrumma i huvuddiket vid 5+63 beroende. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att ingen av dem kunde erinra sig, när den befintliga trum-

man utförts. Karl Persson, markägare söder om Litt Ag, och född 1875 samt ävenledes närvarande vid sammanträdet, meddelade, att han icke kunde erinra sig, att trumman ombyggts under hans livstid.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 15 oktober 1951 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Hyllinge den 26 juni 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Fran Jönsson

Dalw Nilsson

År 1951, oktober 15, kl. 11 f.m. hos lantbr. Malte Pålsson i Hyllinge.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Malte Pålsson i Hyllinge nr 5,

Martin Pålsson i " nr 5,

Tage Hedström i " nr 5,

Sture Jönsson i " nr 5,

Vilhelm Svensson i " nr 6,

Peter Jönsson i " nr 5,

Otto Olsson i Hyllinge nr 9,

Aug. Perssons sterbhus i Hyllinge nr 6 genom sterbhusdelägaren

Tage Persson,

Erik Pettersson i Hyllinge nr 5,

Gunnar Hedström i " nr 9 och

Karl Persson i Hyllinge 32 genom sin son Erik Persson, dock utan fullmakt.

§ 9.

Sedan synemännen gemensamt genomgått förrättningshandlingarna, och klockan blivit 11.30 f.m. beslöts att flytta sammanträdet till Nya bruksskolan i Hyllinge.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Malte Pålsson i Hyllinge nr 5 och till övriga ledamöter Vilhelm Svensson i Hyllinge nr 6 och Sture Jönsson i Hyllinge nr 5 med Tage Hedström i Hyllinge nr 5 och Gunnar Hedström i Hyllinge nr 9 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Malte Pålsson, adress Hyllinge nr 5 eller postbox 2 pr Hyllinge.

§ 12.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hyllinge den 15 oktober 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johan Jönsson

Valm Nissen

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hyllinge n:ris 5 och 6 m.fl. nummer i Västra Broby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Hyllinge den 11. 1. 1949

F.d. lantbr. Sture Jönsson
Hyllinge 5²⁴ & 9¹⁰

F.d. lantbr. Vilhelm Soerensen
Hyllinge 6¹⁸

Lantbr. Gunnar Hedsström
Hyllinge 9

Lantbrukare Folke Nilsson
Hyllinge

Lantbr. Peter Jönsson
Hyllinge 5

Lantbr. Tage Hedsström
Hyllinge 5

Lantbr. Holmer Gustafsson
Hyllinge 6

Lantbr. Sigurd Bør
Hyllinge 6

Lantbr. Vilhelm Nilsson
Hyllinge n: 5

Utdrag av protokoll vid delegationens
för inre rationalisering sammanträde i Kristian-
stad den 7 februari 1949.

=====
§ 3.

Länsstyrelsen hade anhållit om lantbruksnämndens yttrande
över från följande personer inkomna ansökningar om förordnande
för förrättningsman enligt 10 kap. 32 § vattenlagen:

Ruben Nilsson, Bjärlöv, m.fl.,
Sture Jönsson, Hyllinge, m.fl.,
Anders Andersson, Linderöd, och
Arvid Andersson, Spannarp, m.fl.

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättnings-
man föreslå lantbruksingeniören Klas Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:

J.A.Hilberts

Justerat:


H.Henriksson

Rätt utdraget betyga:

 Signe Nilsson

Oläsligt namn

Rätt utdraget; betygar:



LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av trädgårdsmästaren Sture Jönsson, Hyllinge, m.fl. gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hyllinge n:ris 5 och 6 m.fl. nummer i Västra Broby socken.

Kristianstad i landskansliet den 18 februari 1949.


Per Westling


P.G. Linde

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 26 juni 1951 kl. 10 f.m.
inom Hyllinge n:ris 5,6,9 och 33 i Västra
Broby socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom Hyllinge n:ris 5,6,9 och 33 i Västra
Broby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår all-
män väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid
sammanträde hos lantbr. Malte Pålsson därstädes den 26 juni 1951
kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Kristianstad den 26 maj 1951.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Androgen i lada ordning
i Västra Broby socken
den 3/6 51
PASTORSÄMBETET *AK*

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Broby socken den 26/5 1951.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom Hyllinge n:ris 5,6,9 och 33 i Västra Broby socken av Kristianstads län, och yrkar jag, att i samband med utförandet av huvudavloppet inom området även utföres en sidoledning för torrläggning av min mark inom Hyllinge 5⁶.

Hyllinge den 26 juni 1951.

Martin Pålsson

Martin Pålssons egenhändiga namnteckning bevittnas.
Föreningens lämplighet vitsordas.

Ort och tid som ovan

Klas Westberg, Erik Jönsson Valer Nilsen

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Hyllinge n:ris 5,6,9 och 33 i Västra Broby av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 26 juni 1951 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. Lantbrukare | Otto Olsson, | Lilla Hyllinge, | H Y L L I N G E |
| 2. " | Tage Hedström, | " | " |
| 3. " | Gunnar Hedström, | " | " |
| 4. Trädgårdsm. | Sture Jönsson, | " | " |
| 5. Lantbrukare | Vilhelm Svensson, | " | " |
| 6. " | Sigurd Bo, | " | " |
| 7. | Aug. Perssons sterbh. | " | " |
| 8. " | Martin Pålsson, | " | " |
| 9. Herr | Sigurd Ragnar Valdemar Karlsson, | " | " |
| 10. Lantbrukare | Folke Nilsson, | " | " |
| 11. " | Helmer Gustavsson, | " | " |
| 12. " | Eskil Gustavsson, | " | " |
| 13. " | Peter Jönsson, | " | " |
| 14. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD, | |
| 15. Arrendator | Malte Pålsson, | H Y L L I N G E. | |

Att underrättelser avsänts med posten den 26 maj 1951
till förestående sakägare, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Hyllinge n:ris 5,6,9 och 33 i Västra Broby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1951.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att erhålla bättre torrläggnings- och bruksförhållanden för redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Vegeåns nederbördsområde nr 95. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Sture Jönsson	såsom ägare till fast. Hyllinge	5 ⁹⁴ och 9 ¹⁰ ,
Vilh. Svensson	" " " " "	6 ¹⁸ ,
Gunnar Hedström	" " " " "	9 ⁹ ,
Folke Nilsson	" " " " "	5 ⁹⁷ , 5 ¹⁰² och 6 ¹⁷ ,
Peter Jönsson	" " " " "	6 ¹⁵ ,
Tage Hedström	" " " " "	4 ⁹⁵ och 9 ⁷ ,
Helmer Gustafsson	" " " " "	33 ¹ och
Sigurd Boo	" " " " "	5 ⁹⁰ och 6 ¹⁹ .

Därjämte har Martin Pålsson såsom ägare till fastigheten Hyllinge 5⁶ undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa. Det antecknas härvid, att Malte Pålsson, som arrenderar Martin Pålssons fastighet, ävenledes undertecknat ansökningen angående förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrätt-

ningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avloppsdike och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C-D, B-E och C-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 103.690 kronor och efter företaget 137.690 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 34.000 kronor.

Båtnaden utgöres såväl av alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har

hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	3+05	104 hektar	
	4+26	92	"
	5+70	82	"
	B	78	"
	7+96	58	"
	9+78	49	"
	C	34	"
	D	25	"
	E	8	" och
	F	4	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes sträckan 0-1+50 av avloppsdiket A-B, som föreslagits att utföras öppen.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Enligt förslaget skall avloppssträckan 0-1+50 utföras som öppet dike. Med anledning härav finna synemännen skäligen föreskriva, att å denna sträcka ersättning skall utgå för den mark, som tages i anspråk för jordupplag. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tages i anspråk för upplagen ersättes efter ett värde av 40 öre/m². Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å sträckorna 1+50-B-C-D, B-E och C-F, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves utförande av nytt avlopp genom landsvägen vid 5+63. Angående den nuvarande landsvägstrummans ålder har under förrättningen någon upplysning ej kunnat erhållas såsom framgår av § 7 i förrättningsprotokollet. Den befintliga trumman är emellertid bristfällig. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 och 18 §§ finna synemännen skäligt bestämma, att av kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen jämte brunnen på vägens uppströmssida hälften bör bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län och andra hälften av torrlägningsintressenterna. Beträffande ombesörjandet av arbetena med brunnen och nya avloppet genom vägen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I huvudavl. A-B-C-D med ägofig. 1-23, 29-39, 41, 42 och 45,
 " II sidodiket B-E " " 24-28 samt
 " III " C-F " " 40 och 43-44.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings-Kostnad pr förvärde i kr.	bättringskrona.
I	A-B-C-D	15.815:-	28.716:-	0.551
II	B-E	1.435:-	4.448:-	0.323
III	C-F	550:-	836:-	0.658 var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden. Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II skola sammanföras, men att avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr.			Förbättrings-Kostnad pr förvärde i kr. bättringskrona.	
I + II	A-B-C-D + B-E	17.250:-	33.164:-	0.520
III	C-F	550:-	836:-	0.658

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna

för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med ^{dem}likställde vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Landsvägstrumman vid 5+63 underhålls av vägförvaltningen i länet. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 34.000 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 51 kronor.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Hyllinge dikningsföretag 1951,
 - att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1957,
- landsvägstrumman vid 5+63 bör dock vara ombyggd inom en månad

4.

efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
att beträffande i företaget ingående öppen avloppssträcka jord m.m. ur diket bör läggas minst $\frac{1}{2}$ meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom

u.
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullstän-
digt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och
skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa
till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre
exemplar.

Hyllinge den 15 oktober 1951.

Klas Westling. Frank Jönsson Vållun Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealberäkning- och värderings-
längd till Flyllinge dikeinrättelse
1951 i Västra Broby socken av Kristian-
stads län

Västra Broky socken

Ac $\frac{13}{1024}$ mte 5⁹⁵ Hyllinge Tage Hedström

åker, mylla på lsa

SummaAd $\frac{1}{1024}$ mte 9⁷ Hyllinge Tage Hedström

åker, mylla på lsa

SummaAe $\frac{27}{1024}$ mte 9⁹ Hyllinge Gunnar Hedström

åker, mylla på lsa

" , tänd. djup sandbl. mylla på lsa

" , —

SummaAf $\frac{11}{4096}$ mte 9¹⁰ Hyllinge Sture Jönsson

åker, sandbl. mylla på lsa

" , mylla på lsa

SummaAg $\frac{19}{1024}$ mte 5⁹⁴ Hyllinge Sture Jönsson

åker, mylla på lsa

" , sandbl. mylla på lsa

SummaAh $\frac{19}{640}$ mte 6¹⁸ Hyllinge Vilhelm Svensson

Tänt och trädgård

åker, tänd. djup sandbl. mylla på lsa

" , —

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	0 65			3.200	2.080:-	4.000	2.600:-	800	520:-
4		0 65				2.100:-		2.600:-		520:-
5										
6										
7	2	0 26			2.400	624:-	4.000	1.040:-	1.600	416:-
8		0 26				624:-		1.040:-		416:-
9										
10										
11	3	4 20			2.800	11.260:-	4.000	16.800:-	1.200	5040:-
12	4	0 63			3.200	2.016:-	4.000	2.520:-	800	504:-
13	5	1 10			3.600	3.960:-	4.000	4.400:-	400	440:-
14		5 93				12.736:-		23.720:-		5984:-
15										
16										
17	6	0 31			4.000	1.240:-	5.000	1.550:-	1.000	310:-
18	7	0 51			3.000	1.530:-	5.000	2.550:-	2.000	1.020:-
19		0 82				2.220:-		4.100:-		1330:-
20										
21										
22	8	0 20			3.500	2.450:-	5.000	3.500:-	1.500	1.050:-
23	9	1 12			4.000	4.480:-	5.000	5.600:-	1.000	1.120:-
24		1 82				6.930:-		9.100:-		2.120:-
25										
26										
27	10	0 18			4.000	864:-	6.000	1.080:-	1.200	216:-
28	11	0 29			3.600	2.844:-	4.000	3.160:-	400	316:-
29	12	0 61			2.800	1.208:-	4.000	2.440:-	1.200	732:-
30		1 58				5.416:-		6.600:-		1264:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

	Överfört	1
	åker, täml. djup sandbl. mylla på lera	2
"	---	3
"	---	4
"	---	5
	Summa	6
		7
Ai $\frac{3}{128}$ mte 6 ¹⁹ Hyllinge	Sigurd Karlsson-Boo.	8
	åker, täml. djup sandbl. mylla på lera	9
"	---	10
"	---	11
"	---	12
"	---	13
"	---	14
	Tomt och trädgård	15
	Summa	16
		17
Ak $\frac{1}{640}$ mte 6 ²⁰ Hyllinge	August Perssons stbh	18
	åker, täml. djup sandbl. mylla på lera	19
	Summa	20
		21
Al lvs 6 ⁴ Hyllinge	August Perssons stbh	22
	Tomt och trädgård	23
	Summa	24
		25
Am $\frac{1}{16}$ mte 5 ⁶ Hyllinge	Martin Pålsson	26
	åker, täml. djup sandbl. mylla på lera	27
"	---	28
"	---	29
	Summa	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	1	58				5416:-		6680:-		1264:-
2	13	0 99			3.200	3168:-	4.000	3960:-	800	292:-
3	14	0 76			2.800	2128:-	4.000	3040:-	1.200	912:-
4	15	0 94			3.200	3008:-	4.000	3260:-	800	252:-
5	16	1 63			2.800	4564:-	4.000	6520:-	1.200	1956:-
6		5 90				18284:-		23960:-		5676:-
7										
8										
9	17	1 02			2.800	2856:-	4.000	4080:-	1.200	1224:-
10	18	0 93			2.800	2604:-	4.000	3720:-	1.200	1116:-
11	19	0 31			3.600	1116:-	4.000	1240:-	400	124:-
12	20	0 26			3.600	936:-	4.000	1040:-	400	104:-
13	21	0 87			3.200	2284:-	4.000	3480:-	800	696:-
14	22	0 71			3.200	2272:-	4.000	2840:-	800	568:-
15	23	0 16			4.800	768:-	6.000	960:-	1.200	192:-
16		4 26				13.336:-		17360:-		4024:-
17										
18										
19	24	0 87			2.800	1036:-	4.000	1480:-	1.200	444:-
20		0 87				1036:-		1480:-		444:-
21										
22										
23	25	0 10			4.200	420:-	6.000	600:-	1.800	180:-
24		0 10				420:-		600:-		180:-
25										
26										
27	26	1 03			2.400	2472:-	4.000	4120:-	1.600	1648:-
28	27	1 62			3.200	5184:-	4.000	6480:-	800	1286:-
29	28	0 44			2.000	880:-	4.000	1260:-	2.000	880:-
30		3 09				8536:-		12360:-		3824:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Am $\frac{43}{1536}$ mte 5¹⁰² Hyllinge Folke Nilssonåker, täml. djup sandbl. mylla på lera
" , mylla på leraSummaAo lust 5⁹⁰ Hyllinge Sigurd Nilsson-Boo

åker, mylla på lera

SummaAp $\frac{19}{600}$ mte 6¹⁷ Hyllinge Folke Nilsson

åker, mylla på lera

"

--

"

, täml. djup sandbl. mylla på lera

SummaAg $\frac{1}{320}$ mte 33' Hyllinge Helmer Gustavsson

åker, mylla på lera

tomt och trädgård

åker, mylla på lera

"

--

"

--

"

--

Brukingsbättnad uppkommer för anläggning 0.5 ha av fastigheten genom
bättnad brukas till 500 kg/ha eller till 2.5 x 500 (avd. I) =Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ar $\frac{5}{768}$ mte 5^{97} Hyllinge Folke Nilsson
åker, mylla på lsa
" " -4-

Brutningsbåttad upphämt för sänkning i lsdar av fastigheten genom
båttad beräknas till 500 kg/ha eller till 1×500 (avd. I) =

Summa

As $\frac{5}{768}$ mte 5^{96} Hyllinge Eskil B. Gustavsson
åker, mylla på lsa
" " -4-

Summa

At $\frac{17}{640}$ mte 6^{15} Hyllinge Peter Jönsson
åker, mylla på lsa
Summa

Sammandrag

Västra Broby socken

Ac	$\frac{13}{1024}$	mte	5^{95}	Hyllinge	Fage Hedström
Ad	$\frac{1}{1024}$	"	9^7	"	"
Ae	$\frac{27}{1024}$	"	9^9	"	Guinar Hedström
Af	$\frac{11}{4096}$	"	9^{10}	"	Sture Jönsson
Ag	$\frac{19}{1024}$	"	5^{94}	"	"
Ah	$\frac{19}{640}$	"	6^{18}	"	Vilhelm Svensson
Ai	$\frac{3}{128}$	"	6^{19}	"	Sigurd Karlsson-Boo.
Ak	$\frac{1}{640}$	"	6^{20}	"	Aug. Perssons stbr
Al	lvs		6^4	"	"

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	41	0 76			3.200	2432:-	4.000	3040:-	800	608:-
4	42	0 81			2.800	2268:-	4.000	3240:-	1.200	972:-
5	igentäggning av st. 9+72 C. Värde av denna									
6								500:-		500:-
7		1 57				4.200:-		6780:-		2080:-
8										
9										
10	43	0 17			2.800	476:-	4.000	680:-	1.200	204:-
11	44	0 42			3.200	1.344:-	4.000	1680:-	800	336:-
12		0 59				1.820:-		2.360:-		640:-
13										
14										
15	45	0 59			3.600	2.124:-	4.000	2.360:-	400	236:-
16		0 59				2.124:-		2.360:-		236:-
17										
18										
19										
20										
21		0 65				2.080:-		2.600:-		520:-
22		0 26				624:-		1.040:-		416:-
23		5 93				17.736:-		23.720:-		5.984:-
24		0 82				2.720:-		4.100:-		1.380:-
25		1 82				6.930:-		9.100:-		2.170:-
26		5 90				18.284:-		23.960:-		5.676:-
27		4 26				13.336:-		17.360:-		4.024:-
28		0 37				1.036:-		1.480:-		444:-
29		0 10				420:-		600:-		180:-
30		20 11				63.216:-		83.960:-		20.744:-

Överfört

Am $\frac{1}{16}$ mte 5⁶ Hyllinge

Martin Pålsson

Am $\frac{43}{1536}$ " 5¹⁰² "

Torke Nilsson

Ao dust 5⁹⁰ "

Ligurd Karlsson-Boo.

Ap $\frac{19}{640}$ mte 6¹⁷ "

Torke Nilsson

Aq $\frac{11}{320}$ mte 33¹ "

Helmer Gustavsson

Ar $\frac{5}{768}$ " 5⁹⁷ "

Torke Nilsson

As $\frac{5}{768}$ " 5⁹⁶ "

Eskil B. Gustavsson

At $\frac{17}{640}$ " 6¹⁵ "

Peter Jönsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	20	11				63.216:-		83.960:-		20.744:-
2	3	09				8.536:-		12.360:-		3.824:-
3	0	90				2.880:-		3.600:-		720:-
4										
5	0	04				128:-		160:-		32:-
6										
7	1	96				6.108:-		7.840:-		1.732:-
8	4	39				14.178:-		18.270:-		4.092:-
9	1	57				4.700:-		6.780:-		2.080:-
10	0	59				1.820:-		2.360:-		540:-
11	0	59				2.124:-		2.360:-		236:-
12	33	24				103.690:-		137.690:-		34.000:-
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Hyllinge den 15 oktober 1951.

Karl Wierking, farmhövman

Valter Nilsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
till "Hyllinge dikningsföretag 1951" i											
Västra Broby socken av Kristianstads län.											
Ac 13/1024 mtl 5 ⁹⁵ Hyllinge.											
Tage Hedström.											
åker, mylla på lera	1	65				3200	4000	800	520:--		
Summa		65							520:--		
Ad 1/1024 mtl Hyllinge 9.											
Tage Hedström.											
åker, mylla på lera	2	26				2400	4000	1600	416:--		
Summa		26							416:--		
Ae 27/1024 mtl Hyllinge 9.											
Gunnar Hedström.											
åker, mylla på lera	3	4	20			2800	4000	1200	5040:--		
" , täml. djup sandbl. mylla på lera	4	63				3200	4000	800	504:--		
" ,	5	1	10			3600	4000	400	440:--		
Summa		5	93						5984:--		
Af 11/4096 mtl Hyllinge 9.											
Sture Jönsson.											
åker, sandbl. mylla på lera	6	31				4000	5000	1000	310:--		
" , mylla på lera	7	51				3000	5000	2000	1020:--		
Summa		82							1330:--		
Ag 19/1024 mtl Hyllinge 5.											
Sture Jönsson.											
åker, mylla på lera	8	70				3500	5000	1500	1050:--		
" , sandbl. mylla på lera	9	1	12			4000	5000	1000	1120:--		
Summa		1	82						2170:--		

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Ah 19/640 mtl Hyllinge 6¹⁸.</u> <u>Vilhelm Svensson.</u> tomt och trädgård	10	18				4800	6000	1200	216	--
åker, täml.djup sandbl. myl-	11	79				3600	4000	400	316	--
la på lera	12	61				2800	4000	1200	732	--
" , "	13	99				3200	4000	800	792	--
" , "	14	76				2800	4000	1200	912	--
" , "	15	94				3200	4000	800	752	--
" , "	16	1	63			2800	4000	1200	1956	--
Summa		5	90						5676	--
<u>A1 3/128 mtl Hyllinge 6¹⁹.</u> <u>Sigurd Karlsson-Boo.</u> åker, täml.djup sandbl. myl-	17	1	02			2800	4000	1200	1224	--
la på lera	18	93				2800	4000	1200	1116	--
" , "	19	31				3600	4000	400	124	--
" , "	20	26				3600	4000	400	104	--
" , "	21	87				3200	4000	800	696	--
" , "	22	71				3200	4000	800	568	--
tomt och trädgård	23	16				4800	6000	1200	192	--
Summa		4	26						4024	--
<u>Ak 1/640 mtl Hyllinge 6²⁰.</u> <u>August Perssons stbh.</u> åker, täml. djup sandbl. myl-	24	37				2800	4000	1200	444	--
la på lera										
Summa		37							444	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Al Avs. Hyllinge 6⁴.</u>	25									
2 <u>August Perssons stbh.</u>										
3 <u>tomt och trädgård</u>			10			4200	6000	1800	180:	--
4 Summa			10						180:	--
5 <u>Am 1/16 mtl Hyllinge 5⁶.</u>	26									
6 <u>Martin Pålsson.</u>										
7 åker, täml. djup sandbl. myll-		1	03			2400	4000	1600	1648:	--
8 " " la på lera		27	1 62			3200	4000	800	1296:	--
9 " " "	28		44			2000	4000	2000	880:	--
10 Summa		3	09						3824:	--
11 <u>An 43/1536 mtl Hyllinge 5¹⁰².</u>	29									
12 <u>Folke Nilsson.</u>										
13 åker, täml. djup sandbl. myll-		76				3200	4000	800	608:	--
14 " " la på lera		30	14			3200	4000	800	112:	--
15 " mylla på lera										
16 Summa			90						720:	--
17 <u>Ao Avst. Hyllinge 5⁹⁰.</u>	31									
18 <u>Sigurd Karlsson-Boo.</u>										
19 åker, mylla på lera			04			3200	4000	800	32:	--
20 Summa			04						32:	--
21 <u>Ap 19/640 mtl Hyllinge 6¹⁷.</u>	32									
22 <u>Folke Nilsson.</u>										
23 åker, mylla på lera		1	40			3200	4000	800	1120:	--
24 " " "	33	0	41			2800	4000	1200	492:	--
25 " , täml. djup sandbl. mylla	34	0	15			3200	4000	800	120:	--
26 " på lera										
27 Summa		1	96						1732:	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, torvt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 åker, mylla på lera	45		59			3600	4000	400	236:	--
Summa			59						236:	--
<u>Sammandrag.</u>										
Ac 13/1024 mtl Hyllinge 5 ⁹⁵ .										
Tage Hedström			65						520:	--
Ad 1/1024 mtl Hyllinge 9 ⁷ .										
Tage Hedström			26						416:	--
Ae 27/1024 mtl Hyllinge 9 ⁹ .										
Gunnar Hedström		5	93						5984:	--
Af 11/4096 mtl Hyllinge 9 ¹⁰ .										
Sture Jönsson.			82						1330:	--
Ag 19/1024 mtl Hyllinge 5 ⁹⁴ .										
Sture Jönsson		1	82						2170:	--
Ah 19/640 mtl Hyllinge 6 ¹⁸ .										
Vilhelm Svensson		5	90						5676:	--
Ai 3/128 mtl Hyllinge 6 ¹⁹ .										
Sigurd Karlsson-Boo.		4	26						4024:	--
Ak 1/640 mtl Hyllinge 6 ²⁰ .										
Aug. Perssons stbh.			37						444:	--
Al Avs. Hyllinge 6 ⁴ .										
Aug. Perssons stbh.			10						180:	--
Am 1/16 mtl Hyllinge 5 ⁶ .										
Martin Pålsson		3	09						3824:	--
An 43/1536 mtl Hyllinge 5 ¹⁰² .										
Överföres		23	20						24568:	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		23	20						24568	--
Folke Nilsson			90						720	--
<u>Ao Avst. Hyllinge 5⁹⁰.</u>										
Sigurd Karlsson-Boo			04						32	--
<u>Ap 19/640 mtl Hyllinge 6¹⁷.</u>										
Folke Nilsson		1	96						1732	--
<u>Aq 11/320 mtl Hyllinge 33¹.</u>										
Helmer Gustavsson		4	39						4092	--
<u>Ar 5/768 mtl Hyllinge 5⁹⁷.</u>										
Folke Nilsson		1	57						2080	--
<u>As 5/768 mtl Hyllinge 5⁹⁶.</u>										
Eskil B. Gustavsson			59						540	--
<u>At 17/640 mtl Hyllinge 6¹⁵.</u>										
Peter Jönsson			59						236	--
<u>Summa</u>		33	24						34000	--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Hyllinge dikningsföretag 1951" i Västra Broby socken av Kristianstads län.				
0+00-6+94	694	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-1+50	150	Schaktning för öppet dike m ³	125	2:50	312:50	
1+50-4+26	276	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. lm	276	3:50	966:--	
4+26-5+62	136	d:o d:o "	136	3:50	476:--	
5+70-6+94	124	d:o d:o "	124	3:50	434:--	2188:50
1+50-4+26	276	20" eller 21" betongrör "	276	11:-	3036:--	
4+26-5+62	136	18" betongrör "	136	8:60	1169:60	
5+70-6+94	124	18" " "	124	8:60	1066:40	5272:--
5+62-5+70	8	Schaktning genom landsväg, 18" vägrör, deras läggning, dikesjordens återfyllning, vägbanans iordningsställande samt brunnen vid 5+70 utfö- res av vägförvaltningen och bekostas till hälften av väg- förvaltningen och hälften av dikesföretaget. $\frac{1}{2}$ kostna- den beräknas till				250:--
1+50		Dikesöga av betong enl. rit- ning st	1	200:--		200:--
2+36-3+05, 4+26		Intagningsbrunnar av betong samt med armerade lock i enlighet med ritning. Inre diam. = 0.9 m st	3	100:--		300:--
		överföres				8210:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				8210:50
5+62, 6+94		Intagningsbrunnar som ovan men med inre diam. = 0.7 m st	2	80:-		160:--
						8370:50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				829:50
						9200:--
		Ersättning för intrång av jordupplag å str. A-1+50 ut- räknas efter företagsutfö- rande enl. utlåtandets bestäm- melser men beräknas här över- slagsvis till				150:--
		Summa				9350:--
6+94-11+38	444	Dikessträckan B-C.				
6+94-9+78	284	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	284	3:50	994:--
9+78-10+66	88	d:o d:o	"	88	4:50	396:--
10+66-11+16	50	d:o d:o	"	50	2:50	125:--
11+16-11+22	6	d:o d:o, väg	"	6	10:-	60:--
11+22-11+38	16	d:o d:o	"	16	2:50	40:--
						1615:--
6+94-9+78	284	18" betongrör	"	284	8:60	2442:40
9+78-11+38	160	15" "	"	160	6:70	1072:--
						3514:40
7+96-8+54		Intagningsbrunnar som ovan				
9+78, 11+38		d. = 0.7 m	st	4	80:-	320:--
						5449:40
		För oförutsedda fall m.m. överföres				5449:40

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				5449:40
		tillägges c:a 10 %				550:60
		Summa				6000:--
11+38-11+75	37	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
11+38-11+75	37	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	37	2:50		92:50
11+38-11+75	37	15" betongrör "	37	6:70		247:90
11+75		Intagningsbrunn som ovan st	1	80:--		80:--
						420:40
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				44:60
		Summa				465:--
6+94=20 20+00-21+76	176	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
20+00-21+76	176	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	176	3:--		528:--
20+00-21+76	176	9" cementrör lm	176	3:50		616:--
21+35,21+76		Intagningsbrunnar som ovan st	2	80:--		160:--
						1304:--
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				131:--
		Summa				1435:--
11+38=30 30+00-30+78	78	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
30+00-30+78	78	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	78	3:--		234:--
30+00-30+78	78	6" cementrör "	78	2:40		187:20
30+78		Intagningsbrunn som ovan st	1	80:--		80:--
						501:20
		För oförutsedda fall m.m.				
		överföres				501:20

12.

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				501:20
		tillägges c:a 10 %				48:80
		<u>Summa</u>				550:--
		<u>Sammandrag.</u>				
0+00-6+94	694	Dikessträckan A-B				9350:--
6+94-11+38	444	" B-C				6000:--
11+38-11+75	37	" C-D				465:--
6+94=20						
20+00-21+76	176	" B-E				1435:--
11+38=30						
30+00-30+78	78	" C-F				550:--
		<u>Summa</u>				17800:--
		Hyllinge den 15 oktober 1951.				
		<i>Klas Westling</i>				
		statens lantbruksingenjör.				

Koskvadsfördelningstängd
till "Kyllinge dikningsföretag 1951" i
Västra Booby socken av Kilskrustads län.

Locken, by, humman, ägarer m. m.

Västra Booby socken

Ac	13/1024	mkt.	Hyllinge	5 ⁹⁵	Eoge Hadelström
Ad	11/1024	---	---	9 ⁷	J. <u>små</u>
Ae	27/1024	---	---	9 ⁹	Jumma Hadelström
Af	11/4086	---	---	9 ¹⁰	Eller Jöngron
Ag	19/1024	---	---	5 ⁹⁴	J. <u>små</u>
Ah	19/640	---	---	6 ¹⁸	Vilhelm Ljungsson
Ai	3/128	---	---	6 ¹⁹	Liquid Hadelström-Roo
Ak	1/640	---	---	6 ²⁰	Lug. Bergman stbl.
Al	100.	---	---	6 ⁴	J. <u>små</u>
Am	1/16	---	---	5 ⁶	Martin Pålsson
An	43/1536	---	---	5 ¹⁰²	Tolke Nilsson
Ao	100.	---	---	5 ⁹⁰	Liquid Hadelström-Roo
Ap	19/640	---	---	6 ¹⁷	Tolke Nilsson
Aq	11/320	---	---	33 ¹	Nelma Gustavsson
Ar	5/768	---	---	5 ⁹⁷	Tolke Nilsson
As	5/768	---	---	5 ⁹⁶	Eskil B. Gustavsson
At	12/640	---	---	6 ¹⁵	Peter Jöngron

Summa

	Stående eller icke stående	Avd. I+II						Avd. III						Summa förädlingsvärde		Summa brutet belägg		Fördelningsbel	Fördelingsbelägg			
		Li. A-B-C-D + B-E						Li. C-F														
		Sälgningspriser appl.		Förädlings- värde		Brutet belägg		Sälgningspriser appl.		Förädlings- värde		Brutet belägg										
		Kr.	Öre	Kr.	Öre			Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	%	Kr.	Öre				
	röb.	alla	520	-	270	48								40	-	520	-	270	48	1.520	14	12
	--	--	416	-	216	32								40	-	416	-	216	32	1.215	11	29
	--	--	5984	-	3112	59								40	-	5984	-	3112	59	17.486	162	42
	--	--	1330	-	691	72								40	-	1330	-	691	72	3.886	36	11
	--	--	2170	-	1128	67								40	-	2170	-	1128	67	6.341	58	91
	--	--	5676	-	2952	34								40	-	5676	-	2952	34	16.586	154	10
	--	--	4024	-	2093	11								40	-	4024	-	2093	11	11.759	109	25
	y.röb.	--	444	-	230	98								40	-	444	-	230	98	1.288	12	16
	--	--	180	-	93	67								40	-	180	-	93	67	0.526	4	89
	likel. med röb.	--	3824	-	1989	10								20	-	3824	-	1989	10	11.175	103	83
	röb.	--	720	-	374	50								40	-	720	-	374	50	2.104	19	55
	--	--	32	-	16	56								40	-	32	-	16	56	0.093	0	86
	--	--	1732	-	900	79								40	-	1732	-	900	79	5.061	42	12
	--	35-39	3786	-	1974	43	40	296	-	194	792	4092	-			4092	-	2169	17	12.186	113	22
	--	alla	2080	-	1081	92								40	-	2080	-	1081	92	6.078	56	42
	y.röb.						alla	540	-	355	46	540	-			540	-	355	46	1.996	18	55
	röb.	alla	236	-	122	82										236	-	122	82	0.690	6	41
			33.164	-	17.250	-		836	-	550	-	34000	-			17800	-	100.000	929	11		

Hyllings den 15 oktober 1951.

Klas Westling, Fredriksson Toller Nilsen

Sammanställning av förrättningskostnader till

"Hyllinge dikningsföretag 1951" i Västra Broby socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörs-

taxan

694:--

Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

36.51

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

64.60

Hantlangning m.m.

134.-

Summa

929.11

Hyllinge den 15 oktober 1951.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.