



Registernummer.

Hörröds socken			Hörröd		
Aa	Mamölla	1'	De	Hörröd	11
Ab	"	1 ³	Df	"	6
Ba	Grönhult	4 ²	Dg	"	6 ¹⁸
Bb	"	6 ³	Dh	"	av 7 ²
Ca	Gaddaröd	6 ³	Di	"	7 ¹³
Cb	"	1 ²	Dk	"	2 ³⁹
Da	Hörröd	6 ⁹	Dl	"	6
Db	"	6 ¹⁰	Dm	"	11
De	"	1', 12'	Dn	"	10'
Dd	"	2 ⁵	Do	"	7 ²
			Dp	"	2 ¹⁵



Skala 1:4000



FÖRSLAG TILL Hörröd-Mamöllas dikningsföretag 1951



I Hörröds SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 (JÄN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV



RITN. Nr 001 Klas Westling. (NAMN)

ORIGINAL Kopia L 1601 Statens lantbruksingenjör. (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3870-1



Betongmurarna utarmas med rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.




Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100.

för detaljer 1:50.



FÖRSLAG TILL Hörröd-Mamöllas dikeföretag 1951

I Hörröds SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads LÄN


UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1951 (TITAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV

ORIGINAL RITN. Nr 002 Klas Westling

KOPIA 4 * 1601 Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3870-2

Förslag till dikesöga vid 26+50




Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 8 mm 90 250 mm

Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100


för dikesöga 1:50



D

brunn med gallerförsett rör för uttag av ytvatten

brunn med gallerförsett rör för uttag av ytvatten




Betongörör

Bottenbredd 0.3 m. Slänt 1:1.25


brunn med gallerförsett rör för uttag av ytvatten

brunn med gallerförsett rör för uttag av ytvatten

16.20 = nya bottenhöjderna + 10 mm ö. f. s.



0+00




0+15




0+32




0+50




1+00




1+13-17




1+20




1+50




1+59-61




2+00




2+50




3+00




3+50




4+00




4+30




4+50




5+00




5+50




6+00




6+50



7+00



7+08-11



7+50

FÖRSLAG TILL Hörröd-Mamöllas dikningsföretag 1951

I Hörröds SOCKEN(****) AV Kristianstads LÄN


UPPRÄTTAT ÅR 1951 (1 JAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VÄTTELÄGEN AV

ORIGINAL RITN. Nr 003 Klas Westling (NAMN)

KOPIA L 1601 Statens landbruksingenjör (1:75)

ANTAL RITN. ST. 4 KUNGL. LANDBRUKS- STYRELSENS ARCHIV Nr 3870-3



Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 22+23




Betongmurarna utarmas med rundjärn ϕ 8 mm $\% = 250$ mm/m

Samt förslaget för
slut har vägrövallen inte att lämna
Kristianstad den 3/1 1957
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Ejlet uppdrag
[Signature]


Förslag till ägovägsbro vid 7+08-7+11



Typritningar till intagningsbrunnar:



Förslag till ägovägsbro vid 1+59 1+62



Skala 1:50.



FÖRSLAG TILL	
Hörröd-Mamöllas dikningsföretag 1951	
1. Hörröds	SOCKEN(AR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951	{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ORIGINAL	RITN.Nr 004 <i>Klas Westling</i>
KOPIA	L 4-1601 Stutens lantbrukarsingsjör
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3870-4



Akt nr:

11-KLS-1601

3870-4

L 4*1601

LANTBRUKSSTYRELSEN

I MRS 1952

DIARIE Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar
rörande
Hörröd-Mamöllas
dikningsföretag 1951
i Hörröds socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88/89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4
och 6, Gaddaröd n:ris 1 och 6 samt Hörröd n:ris 1,2,6,7,
10,11 och 12 i Hörröds socken av Kristianstads län; upp-
rättade åren 1950-51.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiotvå (62) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och
sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund) och nr 6 (Kristianstad).

1.
Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning av mark m.m. inom
Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4 och 6,
Gaddaröd n:ris 1 och 6 samt Hörröd
n:ris 1,2,6,7,10,11 och 12 i Hörröds
socken av Kristianstads län.

År 1950, september 22, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Lars Olsson i
Hörröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Ossian Persson i Norrlia, Degeberga socken och

Gunnar Olsson i Gräsma, Huaröds socken

sökandena

Lars Olsson i Hörröd nr 10 för ägor i nr 7,

Olof Nilsson i " " 6 såsom ombud för sin hustru Svea Nils-
son ~~sak~~ enl. bif. fullmakt och

Anders Olsson i Hörröd nr 6,

övriga sakägare eller ombud

advokaten Nils Nyström i Kristianstad såsom ombud för Göte Arvids-
son i Mamölla enl. bif. fullmakt,

greve Carl Pipers dödsbo å Högestads och Christinehofs fideikommiss
genom godskamrer Gunnar Olsson enl. bif. fullmakt,

Hörröds församling genom nämndeman Karl Kjellberg i Maglehem en-
ligt bif. protokollsutdrag,

Nils Ekblad i Hörröd nr 2 och

vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdikey, om vars utförande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Nils Ekblad i Hörröd nr 2 gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu även biträddes av fru Svea Nilssons ombud, varefter föreningen vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde den s.k. Gaddarödsån eller avloppet nedanför 7+35 utföras som öppet dike och sträckan ovanför nämnda punkt om möjligt som täckt ledning, därest detta vore ändamålsenligt och icke för dyrbart.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag.

I samband härmed yrkades av advokaten Nyström, att dikesjorden skulle å Mamölla uppläggas på avloppets norra sida. Han yrkade även å sin huvudmans vägnar, att företaget skulle planläggas

3.
å sådant sätt, att strömfallet å Mamölla icke behövde röras.
Behövde strömfallet sänkas yrkade han ersättning härför enligt lag.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även en trumma genom landsvägen vid 22+23. På fråga av förrättningsmannen meddelade Lars Olsson och Anders Olsson, att den befintliga trumman vore omkring 40 år gammal.

Å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet, yrkade även sakägarna, att befintliga broar skulle ombyggas, där-
est detta krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Hörröd nr 10 pr DEGEBERGA den 22 september 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Lummar Ohlsson Ossiari Persson

4.
År 1951, februari 20, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Lars Olsson i Hörröd.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Lars Olsson i Hörröd nr 10 för ägor i nr 7,

Olof Nilsson i " " 6 såsom ombud för sin hustru Svea Nilsson enl. bifogad fullmakt,

Göte Arvidsson i Mamölla,

greve Carl Pipers dödsbo å Högestads och Christinehofs fideikommiss genom godskamrer Gunnar Olsson enl. tid. lämnad fullm.

Nils Ekblad i Hörröd nr 2.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Lars Olsson i Hörröd nr 10 och till övriga ledamöter Olof Nilsson i Hörröd nr 6 och Nils Ekblad i Hörröd nr 2 med Anders Larsson i Hörröd nr 7 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Lars Olsson, adress Hörröd nr 10 pr Degeberga.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å arvodet till Statsverket enligt lantbruksingeniörstaxan komme att tillsändas delägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen

5
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hörröd nr 10 pr Degeberga den 20 febr. 1951.

Klas Wistling

statens lantbruksingeniör.


Biträdande gode män:


Knut Oskarsson *Ossian Persson*

Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Per Oskar Möller, Gaddaröd 6, Degeberga, m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hörröd nr 6 och 7, Gaddaröd nr 6 och Mamölla i Hörröds socken.

Kristianstad i landskansliet den 17 mars 1947.


A.E. Rothe


Georg Lundborg

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hörröd n:ris 6 och 7, Gaddaröd nr 6 och Mamölla i Hörröds socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av förrättningen, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Hörröd 16 november 1946.

Per Oskar Möller	Gaddaröd 6, Degeberga
Lars Olsson	Hörröd 7
Olof Nilsson	Hörröd 6
Anders Olsson	Hörröd 6

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 12/3 1947.

Andersson

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande utförande av vattenavlopp den 22 september 1950 kl. 9.30 f.m. inom Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4 och 6, Gaddaröd n:ris 1 och 6 samt Hörröd n:ris 1,2,6,7,10,11 och 12 i Hörröds socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4 och 6, Gaddaröd n:ris 1 och 6 samt Hörröd n:ris 1,2,6,7,10,11 och 12 i Hörröds socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Lars Olsson i Hörröd den 22 september 1950 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 29 augusti 1950.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Hörröds församling

den 29 1950

Lars Olsson
Skriftförordnande i Hörröds församling

Avsänd till pastorsämbetet i Hörröds socken den 29 aug. 1950.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 20 februari 1951 kl. 10.30 f.m.
inom Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4 och 6,
Gaddaröd n:ris 1 och 6 samt Hörröd n:ris 1,2,
6,7,10,11 och 12 i Hörröds socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4 och 6, Gaddaröd n:ris
1 och 6 samt Hörröd n:ris 1,2,6,7,10,11 och 12 i Hörröds socken
av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde
hos lantbr. Lars Olsson i Hörröd den 20 februari 1951 kl. 10.30
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 29 januari 1951.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Hörröds församling

den 25/2 1951

Karl Erik Berg
Kyrbokförde av Pastor Komminister Kyrbokförare

Avsänd till pastorsämbetet i Hörröds socken den 29 januari 1951.

D:nr 1330 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne-
utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark
förrättning avseende
m.m. inom Mamölla nr 1, Grönhult nr:ris 4 och 6 m.m. i Hörröds socken
.....

.....
kommer att äga rum hos lantbr. Lars Olsson i Hörröd den 22 sept. 1950
kl. 9:30 f.m.
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande 1
ecklesiastika fastighet, nämligen lönebst. Hörröd 1 och 12 i
Hörröds socken
.....

.....
Det tillkommer Maglehems pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönebst. ifråga.
.....

.....
Boställsnämndsordföranden Sven Jönsson, Fridhill pr Lövestad,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

7 september 1950.
Lunds stiftsnämnd den

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Fullmakt

för min man Olof Nilsson eller
den han i sitt ställe förordnar att
vid alla sammankommanden förande
synförrättning enligt vattenlagens
angående utförande av vattenavlopps
för anläggning av mark m.m. inom
Manilla n:r 1, Grönkult n:r 4 och 6,
Saddaröd n:r 1-6 samt Höröd
n:r 1 och 2 m.m. i Höröds socken
bevaka min rätt och föra min
talan, och godkänna jag allt
vad mitt ombud i denna sak
lagligen gör och låter; försättes
Höröd den 22 sept. 1950.

Svea Nilsson

Bevittnas:

Bra Pehrson.

inregistrering

F u l l m a k t

för advokaten Nils Nyström, Kristianstad eller den han i sitt ställe förordnar att vid alla sammanträden rörande syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av vattenavlopp för ~~förr~~läggning av mark m.m. inom Mamölla nr 1, Grönhult nr 4 och 6, Gaddaröd n:ris 1-6 samt Hörröd n:ris 1, och 2 m.m. i Hörröds socken, bevaka min rätt och föra min talan och godkänner ^{jag}allt vad mitt ombud i denna sak å mina vägnar lagligen gör och låter; försäkras

Mamölla per Degeberga den 17 september 1950.

Göte Arvidsson

Bevittnas:

Åke Wikström

Antoni Persson

Avskrift.

Fullmakt.

för Godskamrer Gunnar Olsson, Högestad, att vid förrättningar avseende till- och avträdessynér å till Högestads och Christinehofs fidekommis hörande arrendegårdar, lantmäteriförrättningar och förrättningar avseende avdikning utföra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Högestads den 20 okt. 1948

GREVE CARL PIPERS FÖR YND-REFÖRVALTN.

HÖGESTAD

Jonte Hultkrantz C.G.Piper

Bevittnas

Olof Öhrling

Stig Remvig

Rätt avskrift intyga.

... Olof Öhrling.
 Högestad.....

... Mary Olsson
 Högestad.....

(L. o. pastoratsförsamling)

Utdrag ur protokoll hållet vid ~~kyrkostämman~~ med
 Hagkumso och Förröds församlingar
 den 8. september 1957.

§ 1.

Församlingen var sammankallad för att välja pastoratsombud vid församlingens enligt kyrkolagen förordade upprättade kyrkvalmanskap för föreläppning av anslag m. m. inom Hamilla n:r 11, Gröghult n:r 14 o. 6, Gadsdöda n:r 2 och samt Förröd n:r 2, 6, 7, 11 och 12 i Förröds socken av distriktsneds lag, vilket förslag även angår allmänna i de församlingarnas råd, vid sammankallade för kyrkvalen Carl Olof Förröd n:r 11 Gadsdöda den 22. september 1957 kl. 9.20 f. m. till församlingens kyrkostämman i och 12. Förröd.

Till ombud att vid sagda församling för Hagkumso och Förröds pastoratsval valdes:
 Församlingens medlemmar: Carl Olof Förröd
 n:r 23: Hagkumso

Hagkumso som över
 Carl Olof Förröd
 församling

Egval Nilsson
 Johan Nilsson

Rätt utdraget intygar

Carl Olof Förröd
 Ordförande.

FULLMAKT

för min make, lantbr. Olof Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Mamölla, Grönhult, Gaddaröd och Hörröd
i Hörröds sock en av Kristianstads län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hörröd den 10/9 1957

Svea Nilsson

Bevittnas:

Lenn Olsson

Anton Persson

16.
Förening.

Underbecknad förenar sig härmed
och gör gemensam sak med Lars Olsson m. fl.
i Hörrods socken, angående synförrättning för
utförande av vattenavlopp i och för bortlägg-
ning av mina marker

Hörrod den 24 maj 1949
Mik. Ekbladh
Hörrod 215

Bevitnas:
Anders Carlsson Lars Olsson

Förestående förening biträdes.

Hörröd nr 10 pr DEGERBERGA den 22 september 1950.

Svea Nilsson
Gen. Olof Nilsson
aut. fullmakt.

Förestående förening vitsordas.

Hörröd nr 10 pr DEGERBERGA den 22 september 1950.

Klas Westberg, Lemnars Olsson Osvian Persson

17.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4 och 6, Gaddaröd n:ris 1 och 6 samt Hörröd, n:ris 1,2,6,7,10,11 och 12 i Hörröds socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 22 september 1950 kl. 9.30 f.m.

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1. Lantbrukare Göte Arvidsson, | Mamölla, | DEGEBERGA, |
| 2. Fru Svea Nilsson, | Hörröd, | " |
| 3. Greve Carl Pipers dödsbo, | Kristinehov, | LÖVESTAD, |
| 4. Arrendator Olof Olsson, | Hörröd, | DEGEBERGA, |
| 5. Lantbrukare Nils Edvin Jönsson, | Grönhult, | " , |
| 6. " Per Oskar Möller, | Gaddaröd, | " , |
| 7. Stiftsnämnden i Lunds stift, | | LUND, |
| 8. Ordf. i kyrkostämman i Hörröds församling, | | |
| lantbr. Johan Svensson, | Hörröd | DEGEBERGA, |
| 9. Fröken Anna Jönsson, | Hörröd | " , |
| 10. Lantbrukare Anders Olsson, | " | " , |
| 11. " Lars Olsson, | " | " , |
| 12. Fru Bengta Johnsson, | " | " , |
| 13. Klara Engdahls dödsbo, | " | " , |
| 14. Lantbrukare Anders Nilsson, | Ribetuaröd, | " , |
| 15. " Nils Ekblad, | Hörröd, | " , |
| 16. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD, |
| 17. Äldermannen i Hörröds by, | | DEGEBERGA. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 29 aug. 1950, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Mamölla nr 1, Grönhult n:ris 4 och 6, Gaddaröd n:ris 1 och 6 samt Hörröd n:ris 1,2,6,7,10,11 och 12 i Hörröds socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1950-51.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, genom vars utförande man avser erhålla bättre torrlägnings- och bruksförhållanden för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88/89 d.v.s. mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder. Företaget har planlagts å sådant sätt, att strömfallet å Mamölla icke behöver röras (jmf. yrkande enl. § 6 i förrättningsprotokollet).

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Per Oskar Möller såsom äg. till fast. Gaddaröd 1 och 6^{2 3},

Lars Olsson " " " " Hörröd av 7²,

Anders Olsson " " " " " 6¹⁸ och

Olof Nilsson, gift med Svea Nilsson, den senare ägare till fast.

Mamölla 1³ samt Hörröd 6⁹ och 6¹⁰.

Därjämte hava

Svea Nilsson såsom äg. till nyssnämnda fast. i Mamölla och Hörröd samt Nils Ekblad " " " fast. Hörröd 2¹⁵ gjort gemensam sak

med sökandena angående företagets utförande och undertecknat särskild föreningshandling, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med övriga sökande.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta

äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna diken och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och i övrigt betecknade A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har i åker och till odling lämplig mark lagts 1.4 meter över ordnärt sommarvattenstånd i avloppen och i övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 27.828 kronor 80 öre och efter företaget 63.945 kronor 10 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 36.116 kronor 30 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdlä-

ge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för öppna avloppssträckan A-B-C utgör omkring 2.100 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1 sekundliter och vid sommarmedelvattenavrinning till en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för dikessträckan B-D har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	11+26	208 hektar	
	13+50	199	"
	15+10	178	"
	17+28	172	"
	18+40	160	"
	20+43	148	"
	22+30	135	"
	27+96	43	" och
	29+00	18	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan A-B-C liksom sträckan 22+31- 26+50 av avloppsdiket B-D skall utföras öppna under det att sträckorna B-22+31 samt 26+50-D skola utföras som täckta ledningar.

Även vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att där avloppet komme att utföras öppet, någon ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skulle utgå, men att ersättning däremot skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen beträffande de öppna avloppssträckorna skäligt föreskriva, att beträffande sträckan A-B-C ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. För intrång av jord- och stenupplag skall däremot ersättning gäldas. Denna ersättning skall uträknas efter företags utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter

44.
företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden eller där dylikt värde ej åsatts marken efter ett pris av 2.000 kr/ha i odlad mark och efter ett pris av 1.000 kr/ha i icke odlad mark. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän. Förestående bestämmelser rörande ersättning för jord- och stenupplag gälla alltså för avloppssträckan A-B-C. Beträffande öppna dikessträckan 22+31-26+50 finna synemännen däremot skäligen föreskriva att någon ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning eller till plats för jord- och stenupplag ej skall utgå. Marken är nämligen här icke odlad, varför intrånget här är av mindre betydelse.

Beträffande jordupplagen å sträckan A-B-C skall i övrigt gälla, att dessa skall å fastigheten litt Aa placeras å avloppets norra sida såsom vederbörande sakägare enligt § 6 i förrättningsprotokollet yrkat.

Beträffande frågan om ersättning för intrång vid utförandet av de täckta ledningarna finna synemännen skäligen föreskriva, att därest skada skulle uppstå å växande gröda i samband med utförandet av rörledningarna, kan framställning om ersättning för intrånget göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av

avloppet genom landsvägen vid 22+23. Beträffande nuvarande landsvägstrummans ålder finnas uppgifter införda i paragraf 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen jämte brunnen på vägens nedströmssida böra bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av dessa arbeten skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för ytttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om granskningen.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår beträffande broar i övrigt, att sakägarna yrkat, att där avloppet komme att utföras öppet, skulle broar för över avloppet ledande vägar ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. Med anledning härav har förslag till ombyggnad av markvägsbroarna vid 1+59 och 7+08 upprättats, och kostnaderna för ombyggnaden medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtan- det vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktig-

het i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande. Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de andelstal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående broar och trummor underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande byggnader å respektive ställe. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppkomma.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 36.116 kronor 30 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 54 kronor 17 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-

15.
va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrif-

ter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Hörröd-Mamöllas dikningsföretag 1951.

att arbetena skola vara utförda före utgången av år 1957, landsvägstrumman vid 22+23 bör dock vara ombyggd inom 2 månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att beträffande dikesjordens uppläggning på fastigheten litt Aa dessutom skall iakttagas, att denna skall uppläggas på avloppets norra sida,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de

22.
nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hörröd nr 10 pr DEGEBERGA den 20 feb. 1951.

Klas Westberg Gunnar Ohlsson Ossian Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Prealutskning - och värderingslängd

hll. Hörred - Namöllas diemingsfö-

lag 1951" i Hörreds socken av Träsk-
ensheds län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Höröds socken

Litt. Ha Ett kvarnbyr Namölla 1' Lofte Peridsson

åker, löv- och dyjod

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

SummaLitt. Hb Nrs. Namölla 1³ Lrea Nilssonåker, mylla på mo
ängsmarkSummaLitt. Ba Nrs. Grönkult 4² Carl Eric Linder Tiger
ängsmark, sand o mo, lid. odl.

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

- u -

SummaLitt. Bb 5 onkl Grönkult 6³ Nils Edwin Jönsson

åker, mylla på sand

- u -

- u -

- u -

- u -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2.5/0.6	1	31			1.000	310:-	1.200	372:-	200	62:-
0.6/0.7	2	24			1.200	288:-	1.400	336:-	200	48:-
0.6/0.7	3	08			1.200	96:-	1.400	112:-	200	16:-
0.6/0.8	4	08			1.200	96:-	1.600	128:-	400	32:-
6	5	08			1.600	128:-	2.000	160:-	400	32:-
0.7/0.9	6	31			1.400	434:-	1.800	558:-	400	124:-
0.5/0.6	7	15			1.000	150:-	1.200	180:-	200	30:-
0.5/0.6	8	07			1.000	70:-	1.200	84:-	200	14:-
10		132				1.572:-		1.930:-		358:-
11										
12										
13	9	44			1.400	616:-	2.000	880:-	600	264:-
14	10		07		600	42:-	1.000	70:-	400	28:-
15		44	07			658:-		950:-		292:-
16										
17										
18	11		34		1.200	408:-	2.000	680:-	800	272:-
19	12		18		1.200	216:-	2.000	360:-	800	144:-
20	13		08		1.600	128:-	2.000	160:-	400	32:-
21	14		19		1.400	266:-	2.000	380:-	600	114:-
22	15		04		1.600	64:-	2.000	80:-	400	16:-
23			83			1.082:-		1.660:-		578:-
24										
25										
26	16	02			1.600	32:-	2.000	40:-	800	8:-
27	17	07			1.200	84:-	2.000	140:-	800	56:-
28	18	26			1.600	416:-	2.000	520:-	800	104:-
29		35				532:-		700:-		168:-
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt. 6a $\frac{19}{208}$ mll Gadderöd 6³ Per Oskar Möller

åker, mylla på sand 5 mo

- u - - u -

ängsmark

åker, mylla på sand 5 mo

Summa

Litt. 6b 100 mll Gadderöd 1/2 Per Oskar Möller

åker, mylla på sand 5 mo

Summa

Litt. 1a 10 mll Flöröd 6⁹ Loea Nilsson

åker, mylla på sand

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

- u - - u -

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark.				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	19	14			1.400	196:-	2.000	280:-	600	84:-
3	20	25			1.200	300:-	2.000	500:-	800	200:-
4	21		02		600	42:-	1.000	20:-	400	28:-
5	22	23			1.400	322:-	2.000	460:-	600	138:-
6		62	02			860:-		1.310:-		450:-
7										
8										
9	23	10			1.400	140:-	2.000	200:-	600	60:-
10		10				140:-		200:-		60:-
11										
12										
0.8/0.9 ³	24	21			1.600	336:-	1.800	328:-	200	42:-
0.8/0.9 ⁴	25	12			1.600	192:-	1.800	216:-	200	24:-
15	26	16			1.600	256:-	2.000	320:-	400	64:-
16	27	25			1.200	300:-	2.000	500:-	800	200:-
17	28	18			1.400	252:-	2.000	360:-	600	108:-
18	29	18			1.400	252:-	2.000	360:-	600	108:-
19	30	12			1.400	168:-	2.000	240:-	600	72:-
20	31	28			1.400	392:-	2.000	560:-	600	168:-
21	32	18			1.600	288:-	2.000	360:-	400	72:-
22	33	10			1.600	160:-	2.000	200:-	400	40:-
23	34	12			800	136:-	2.000	340:-	1.200	204:-
24	35	24			1.800	432:-	2.000	480:-	200	48:-
25	36	18			800	144:-	2.000	360:-	1.200	216:-
26	37	41			800	328:-	2.000	820:-	1.200	492:-
27	38	25			400	100:-	2.000	500:-	1.600	400:-
28	39	1 44			1.000	1.440:-	2.000	2.880:-	1.000	1.440:-
29	40	28			1.440	417:60	2.400	696:-	960	228:40
30		4 26				5.593:60		9.520:-		3.926:40

Summa

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	4	26				5.593:60		9.570:-		3.976:40
2	41	82			1.440	1.252:80	2.400	2.088:-	960	835:20
3	42	13			1.920	249:60	2.400	312:-	480	62:40
4	43	26			720	187:20	2.400	624:-	1.680	436:80
5	44	32			720	230:40	2.400	768:-	1.680	537:60
6	45	71			1.200	852:-	2.400	1.204:-	1.200	852:-
7	46	54			1.680	907:20	2.400	1.296:-	720	388:80
10.9 8	47		15	750		112:50	1.350	202:50	600	90:-
9	48		03	700		21:-	1.000	30:-	300	9:-
10	49		62	400		248:-	2.000	1.248:-	1.600	992:-
11	50		35	800		280:-	2.000	700:-	1.200	420:-
12	51		82	600		492:-	2.000	1.640:-	1.400	1.148:-
10.9 13	52		13	50		6:50	450	58:50	400	52:-
10.9 14	53		10	50		5:-	450	45:-	400	40:-
10.2 15	54		09	-		-	350	31:50	350	31:50
10.9 16	55		02	50		1:-	450	9:-	400	8:-
17	56		15	100		15:-	500	75:-	400	60:-
18	57		03	-		-	-	-	-	-
19	58		03	100		3:-	500	15:-	400	12:-
20	59		01	100		1:-	500	5:-	400	4:-
21	60		13	-		-	400	52:-	400	52:-
22	av skötseln B - 15+10. Värde av denna del -									
23								2.500:-		2.500:-
24		7 59		2 66		10.457:80		22.965:50		12.507:20
25										
26										
27	61		21		1.920	403:20	2.400	504:-	480	100:80
28			21			403:20		504:-		100:80
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Lill. De gemensam { 1/2 onkl Höröd 1' } Ekl. hemman
 ägare till { 1/2 - 4 - - 4 - 12' }

moosa, torvj.

- u - , - u -

- " - , - " -

- " - , utskuren

åker, torvmylla på mo

ängmark, - u -

moosa, torvj.

- " - , - " -

- u - , - u -

- u - , - u -

- u - , - u -

Summa

Lill. Dt 1000 onkl. Höröd 25 Anna Jönsson

moosa, torvj.

Summa

Lill. De Lauf. torvjord Höröd 11 Lauf. mark till Höröd 11

moosa, torvj.

Summa

Lill. Dt Lauf. torvjord Höröd 6 Lauf. mark till Höröd 6

moosa, torvj.

- " - , utskuren

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	62		02		100	7:-	500	35:-	400	28:-
3	63		14		100	14:-	500	20:-	400	56:-
0/07	64		05		—	—	350	17:50	350	17:50
5	65		08		—	—	—	—	—	—
6	66	02			500	10:-	1.000	20:-	500	10:-
7	67		01		100	1:-	500	5:-	400	4:-
8	68		04		40	2:80	400	28:-	360	25:20
9	69		18		40	7:20	400	72:-	360	64:80
10	70		21		40	8:40	400	84:-	360	75:60
11	71		03		160	4:80	400	12:-	240	7:20
12	72		03		40	1:20	400	12:-	360	10:80
13		02	82			56:40		355:50		289:10
14										
15										
16	73 a		04		100	4:-	500	20:-	400	16:-
17			04			4:-		20:-		16:-
18										
19										
20	73 b		12		50	6:-	450	54:-	400	48:-
21			12			6:-		54:-		48:-
22										
23										
24	74		18		100	18:-	500	90:-	400	72:-
25	75		03		—	—	—	—	—	—
26			21			18:-		90:-		72:-
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Lik. Dg Löst Hårröd 6¹⁸ Anders Olsson

åker, myllta på sand

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

(skrub.)

(-4-)

(-4-)

(skrub.)

(-4-)

(-4-)

(-4-)

ängsmark, torvmyllta på sand

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

moosa, lery:

-4- , -4-

-4- , -4-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	76	63			900	567:-	1.500	945:-	600	378:-
0/0.2	77	07			—	—	300	21:-	300	21:-
4	78	04			750	30:-	1.500	60:-	750	30:-
5	79	40			600	240:-	1.500	600:-	900	360:-
0/0.2	80	04			—	—	300	12:-	300	12:-
0.1/0.8	81	15			150	22:50	1.200	180:-	1.050	157:50
8	82	94			900	396:-	1.500	660:-	600	264:-
9	83	48			600	288:-	1.500	720:-	900	432:-
0/0.3	84	20			—	—	450	90:-	450	90:-
11	85	14			1200	168:-	1.500	210:-	300	42:-
12	86	03			600	18:-	1.500	45:-	900	27:-
13	87	28			900	252:-	1.500	420:-	600	168:-
14	88	26			900	234:-	1.500	390:-	600	156:-
0/0.2	89		19		—	—	1.050	199:50	1.050	199:50
16	90		22		600	162:-	1.500	405:-	900	243:-
17	91		16		750	120:-	1.500	240:-	750	120:-
0.1/0.8	92		14		150	21:-	1.200	168:-	1.050	147:-
0.1/0.8	93		23		150	34:50	1.200	276:-	1.050	241:50
20	94		03		200	6:-	400	12:-	200	6:-
0/0.1	95		14		—	—	50	7:-	50	7:-
0/0.1	96		15		—	—	50	7:50	50	7:50
0/0.1	97		21		—	—	50	10:50	50	10:50
24										
25										
26		3 16	1 52			2.559:-		5.678:50		3.119:50
27										
28										
29										
30										

Litt. Dk ¹¹⁶³/₁₃₇₂₈ mll Flöröd av 7^e Lars Olsson

åker, mylla på sand

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , lowmylla på mo

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , mylla på mo, skrub.

-u- , lowmylla på mo

-u- , -u-

-u- , mylla på sand

-u- , -u-

ängsmark, lowj. (utskuren)

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , lowmylla på balk

-u- , -u-

-u- , lowjord

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , -u-

-u- , lowmylla på mo

-u- , -u-

-u- , lowjord

skogsmark

överförs

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	98	26			1.000	260:-	2.000	520:-	1.000	260:-
3	99	30			1.400	420:-	2.000	600:-	600	180:-
4	100	40			1.000	400:-	2.000	800:-	1.000	400:-
5	101	16			1.600	256:-	2.000	320:-	400	64:-
6	102	15			1.800	220:-	2.000	300:-	200	30:-
7	103	13			400	52:-	2.000	260:-	1.600	208:-
8	104	25			1.000	250:-	2.000	500:-	1.000	250:-
9	105	21			1.000	210:-	2.000	420:-	1.000	210:-
10	106	34			600	204:-	2.000	680:-	1.400	426:-
11	107	26			1260	327:60	1.800	468:-	540	140:40
12	108	60			1.000	600:-	2.000	1.200:-	1.000	600:-
13	109	07			1.400	98:-	2.000	140:-	600	82:-
14	110	23			1.200	226:-	2.000	460:-	800	184:-
15	111	08			400	32:-	2.000	160:-	1.600	128:-
0/0.8 16	112		09		—	—	400	36:-	400	36:-
17	113		11		1.200	132:-	2.400	264:-	1.200	132:-
0/0.8 18	114		44		—	—	1.920	844:80	1.920	844:80
19	115		120		400	480:-	2.000	2.400:-	1.600	1.920:-
20	116		50		600	300:-	2.000	1.000:-	1.400	200:-
0.1/0.8 21	117		11		200	22:-	1.600	126:-	1.400	154:-
0.1/0.8 22	118		71		240	120:40	1.920	1.363:20	1.680	1.122:80
23	119		42		960	403:20	2.400	1.008:-	1.440	604:80
0.1/0.8 24	120		13		240	31:20	1.920	249:60	1.680	218:40
25	121		90		720	648:-	2.400	2.160:-	1.680	1.512:-
• 26	122		13		320	41:60	800	104:-	480	62:40
27	123		14		400	56:-	800	112:-	400	56:-
28	124		43		60	25:80	600	258:-	540	232:20
29	125		57		40	22:80	400	228:-	360	205:20
30		3 44	5 88			5.988:60		17.031:60		11.043:-

överfört

skogsmark

- 4 -

- 4 -

- 4 -

Brukningsbättnad uppkommen för 4 hektar av fastighetens
Värdet av denna bättnad beräknas till 500 kr/ha eller

Summa

Litt. Di Prost Flöröd 7¹³ Bengt Johnson

bort och lindgård

Summa

Litt. DK $\frac{23}{1000}$ mtl Flöröd 2³⁹ Klara Engdahl's dödsbo

äker, lövmylla på msa

mossa, lövj.

Summa

Litt. DL Lauf. lövjord Flöröd 6 Lauf. mark till Flöröd 6

ägrmark, lövj.

mossa, - 4 -

Summa

Litt. DM Lauf. lövjord Flöröd 11 Lauf. mark till Flöröd 11

mossa, lövj.

Summa

Litt. DM 8 mtl Flöröd 10' Anders Nilsson

mossa, lövj.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Litt. Da Samf. torvjord Flöröd 7² Samf. mark till Flöröd 7²

mark, torvj.

- u - , - u -

Summa

Litt. Dp 4900 mtl Flöröd 2¹⁵ Nils Ekblad

åker, torvmylla på mo

- u - , mylla på grus

- u - , - u -

- u - , - u -

- u - , - u -

- u - , - u -

- u - , torvmylla på mo

- u - , - u -

- u - , - u -

- u - , - u -

- u - , mylla på grus

ängmark, torvj.

- u - , - u -

- u - , - u -

- u - , grus

- u - , - u -

- u - , - u -

mark, torvj.

- u - , - u -

Brukningsbättnad uppkommer för 1½ hektar av fastigheten genom
bättnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5 × 400 =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

Litt	Ha	Ett kvarnby	Namölla 4 ¹	Löte	Andersson	
-4-	Hb	Nrs.	-4-	1 ³	Löve Nilsson	
-4-	Ba	Nrs.	Grönshult 4 ²	Carl Eric	Luska Tiger	
-4-	Bb	$\frac{1}{2}$ onll	-4-	6 ³	Mils Edvin Jönsson	
-4-	Ca	1208 onll	Leddared 6 ³	Per Oskar	Möller	
-4-	Cb	Nrs.	-4-	1 ²	Isma	
-4-	Da	$\frac{1}{2}$ onll	Flöröd 6 ⁹	Löve	Nilsson	
-4-	Db	343 onll	-4-	6 ¹⁰	Isma	
-4-	Dc	gemensamt ägare del till $\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2} \text{ onll} \\ \frac{1}{2} \text{ onll} \end{array} \right.$	Flöröd. 1 ¹¹ -4- 12 ¹	Eckl.	Kunman	
-4-	Dd	1000 onll	Flöröd 2 ⁵	Anna	Jönsson	
-4-	De	Lanf. torvjord	Flöröd 11	Lanf. mark till	Flöröd 11	
-4-	Df	Lanf. torvjord	Flöröd 6	-4-	-4- -4- -4- 6	
-4-	Dg	Nrs.	Flöröd 6 ¹⁸	Anders	Olsson	
-4-	Dh	1163 10728 onll	-4-	av 7 ²	Lars	Olsson
-4-	Di	Nrs.	-4-	7 ¹³	Bengt	Johnson
-4-	Dk	23000 onll	-4-	2 ³⁹	Klara	Engdahl's dödsbo
-4-	Dl	Lanf. torvjord	-4-	6	Lanf. mark till	Flöröd 6
-4-	Dom	-4-	-4-	11	-4-	-4- 11
-4-	Dm	$\frac{1}{2}$ onll	-4-	10 ¹	Anders	Nilsson
-4-	Da	Lanf. torvjord	-4-	7 ²	Lanf. mark till	Flöröd 7 ²
-4-	Dp	40 1000 onll	-4-	2 ¹⁵	Mils	Eckbladh
						Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2		1 32				1.572:-		1.930:-		358:-
3		44		07		658:-		950:-		292:-
4				83		1.082:-		1.660:-		578:-
5		35				532:-		700:-		168:-
6		62		07		860:-		1.310:-		450:-
7		10				140:-		200:-		60:-
8		7 59		2 66		10.457:00		22.965:50		12.507:20
9		21				403:20		504:-		100:80
10		02		87		56:40		355:50		289:10
11				04		4:-		20:-		16:-
12				12		6:-		54:-		48:-
13				21		18:-		90:-		72:-
14		3 16		1 52		2.559:-		5.678:50		3.119:50
15		3 44		6 73		6.031:-		19.321:60		13.340:60
16		05				150:-		250:-		100:-
17		04		19		27:60		116:-		88:40
18				17		8:-		70:-		62:-
19				11		4:40		44:-		39:60
20				03		1:20		12:-		10:80
21				14		5:60		56:-		50:40
22		2 45		1 21		3.252:60		7.608:-		4.355:40
23		19 29		14 97		27.828:80		63.945:10		36.116:30
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Hörråd 15:10 pr Begehara den 20 febr. 1951.
 Klas Westling, Gunnar Ohlsson Ossian Persson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Hörröd-Mamöllas dikningsföretag 1951"							
1 Hörröds socken av Kristianstads län.							
Litt. Aa ett kvarntorp Mamölla 1.							
Göte Arvidsson							
åker, torv- och dyjord	1	0.31		1000	1200	200	62:--
" , "	2	0.24		1200	1400	200	48:--
" , mylla på sand	3	0.08		1200	1400	200	16:--
" , "	4	0.08		1200	1600	400	32:--
" , "	5	0.08		1600	2000	400	32:--
" , "	6	0.31		1400	1800	400	124:--
" , "	7	0.15		1000	1200	200	30:--
" , "	8	0.07		1000	1200	200	14:--
Summa		1.32					358:--
Litt. Ab avst. Mamölla 1.							
Svea Nilsson							
åker, mylla på mo	9	0.44		1400	2000	600	264:--
ängsmark	10		0.07	600	1000	400	28:--
Summa		0.44	0.07				292:--
Litt. Ba Avs. Grönhult 4.							
Carl-Eric Gustav Piper.							
ängsmark, sand o mo, tid. ol	11		0.34	1200	2000	800	272:--
" , " "	12		0.18	1200	2000	800	144:--
" , " "	13		0.08	1600	2000	400	32:--
" , " "	14		0.19	1400	2000	600	114:--
" , " "	15		0.04	1600	2000	400	16:--
Summa			0.83				578:--
Litt Bb 1/8 mtl Grönhult 6.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nils Edvin Jönsson</u>							
Åker, mylla på sand	16	0.02		1600	2000	400	8:--
" , "	17	0.07		1200	2000	800	56:--
" , "	18	0.26		1600	2000	400	104:--
Summa		0.35					168:--
<u>Litt. Ca 19/208 mtl Gaddaröd 6.</u>							
<u>Per Oskar Möller.</u>							
Åker, mylla på sand o mo	19	0.14		1400	2000	600	84:--
" , "	20	0.25		1200	2000	800	200:--
ängsmark	21		0.07	600	1000	400	28:--
Åker, mylla på sand o mo	22	0.23		1400	2000	600	138:--
Summa		0.62	0.07				450:--
<u>Litt. Cb Avs. Gaddaröd 1.</u>							
<u>Per Oskar Möller</u>							
Åker, mylla på sand o mo	23	0.10		1400	2000	600	60:--
Summa		0.10					60:--
<u>Litt. Da 1/10 mtl Hörröd 6.</u>							
<u>Svea Nilsson</u>							
Åker, mylla på sand	24	0.21		1600	1800	200	42:--0.8/0.9
" , "	25	0.12		1600	1800	200	24:--0.8/0.9
" , "	26	0.16		1600	2000	400	64:--
" , "	27	0.25		1200	2000	800	200:--
" , "	28	0.18		1400	2000	600	108:--
" , "	29	0.18		1400	2000	600	108:--
" , "	30	0.12		1400	2000	600	72:--
" , "	31	0.28		1400	2000	600	168:--
" , "	32	0.18		1600	2000	400	72:--
" , "	33	0.10		1600	2000	400	40:--
" , "	34	0.17		800	2000	1200	204:--
Överföres		1.95					1102:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1.95					1102:--
åker, mylla på sand	35	0.24		1800	2000	200	48:--
" , "	36	0.18		800	2000	1200	216:--
" , "	37	0.41		800	2000	1200	492:--
" , "	38	0.25		400	2000	1600	400:--
" , "	39	1.44		1000	2000	1000	1440:--
" , "	40	0.29		1440	2400	960	278:40
" , "	41	0.87		1440	2400	960	835:20
" , "	42	0.13		1920	2400	480	62:40
" , torvjord	43	0.26		720	2400	1680	436:80
" , "	44	0.32		720	2400	1680	537:60
" , mylla på sand	45	0.71		1200	2400	1200	852:--
" , "	46	0.54		1680	2400	720	388:80
0.5/0.9 ängsmark, stenb.	47		0.15	750	1350	600	90:--
" , "	48		0.03	700	1000	300	9:--
" , torvmylla på kalk- bl., bt.	49		0.62	400	2000	1600	992:--
" , "	50		0.35	800	2000	1200	420:--
" , "	51		0.82	600	2000	1400	1148:--
0.1/0.9 mosse, torvj.	52		0.13	50	450	400	52:--
0.1/0.9 " , "	53		0.10	50	450	400	40:--
0/0.7 " , "	54		0.09	-	350	350	31:50
0.1/0.9 " , "	55		0.02	50	450	400	8:--
" , "	56		0.15	100	500	400	60:--
" , utskuren	57		0.03	-	-	-	-:--
ängsmark, torvj.	58		0.03	100	500	400	12:--
" , "	59		0.01	100	500	400	4:--
mosse, torvj.	60		0.13	-	400	400	52:--
överföres		7.59	2.66				10007:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7.59	2.66				19007:70
Brukningsbåtnad uppkommer för 5 hektar genom igenläggning av sträckan B+15+10. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 5x500 =							
							2500:--
Summa		7.59	2.66				12507:70
Litt. Db 1/343 mtl Hörröd 6	10						
Svea Nilsson.							
åker, mylla på sand	61	0.21		1920	2400	480	100:80
Summa		0.21					100:80
gem.å- 1/3 mtl Hörröd 1	11						
Litt. Degov.t. 1/2 mtl "	12						
Eckl. hemman.							
mossa, torvj.	62		0.07	100	500	400	28:--
" , "	63		0.14	100	500	400	56:--
" , "	64		0.05	-	350	350	17:50
" , utskuren	65		0.08	-	-	-	-:--
åker, torvmylla på mo	66	0.02		500	1000	500	10:--
hingsmark, "	67		0.01	100	500	400	4:--
mossa, torvj.	68		0.07	40	400	360	25:20
" , "	69		0.18	40	400	360	64:80
" , "	70		0.21	40	400	360	75:60
" , "	71		0.03	160	400	240	7:20
" , "	72		0.03	40	400	360	10:80
Summa		0.02	0.87				299:10
Litt. Dd 1/1000 mtl Hörröd 2	5						
Anna Jönsson.							
mossa, torvj.	73 a		0.04	100	500	400	16:--
Summa			0.04				16:--
Litt. De Samf.torvj.Hörröd 11.	11.						
Samf. mark till Hörröd 11.							
mossa, torvj.	73 b		0.12	50	450	400	48:--
Summa			0.12				48:--

0/0.7

0.1/0.0

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Litt. Df Samf.torvj.Hörröd 6.</u>							
<u>Samf. mark till Hörröd 6.</u>							
mossa, torvj.	74		0.18	100	500	400	72:--
" , utskuren	75		0.03	-	-	-	--:--
Summa			0.21				72:--
<u>Litt. Dg Avst. Hörröd 6 .</u>							
<u>Anders Olsson</u>							
åker, mylla på sand	76	0.63		900	1500	600	378:--
" , "	77	0.07		-	300	300	21:--
" , " (stenb.)	78	0.04		750	1500	750	30:--
" , " "	79	0.40		600	1500	900	360:--
" , " "	80	0.04		-	300	300	12:--
" , " "	81	0.15		150	1200	1050	157:50
" , " "	82	0.44		900	1500	600	264:--
" , " "	83	0.48		600	1500	900	432:--
" , " "	84	0.20		-	450	450	90:--
" , " (stenb.)	85	0.14		1200	1500	300	42:--
" , " "	86	0.03		600	1500	900	27:--
" , " "	87	0.28		900	1500	600	168:--
" , " "	88	0.26		900	1500	600	156:--
Ängsmark, torvmylla på sand	89		0.19	-	1050	1050	199:50
" , " "	90		0.27	600	1500	900	243:--
" , " "	91		0.16	750	1500	750	120:--
" , " "	92		0.14	150	1200	1050	147:--
" , " "	93		0.23	150	1200	1050	241:50
" , " "	94		0.03	200	400	200	6:--
mossa, torvj.	95		0.14	-	50	50	7:--
" , " "	96		0.15	-	50	50	7:50
" , " "	97		0.21	-	50	50	10:50
Summa		3.16	1.52				3119:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Litt. Dh 1163/13728 mtl Hörred av 7.</u>		2					
<u>Lars Olsson.</u>							
åker, mylla på sand	98	0.26		1000	2000	1000	260:--
" " "	99	0.30		1400	2000	600	180:--
" " "	100	0.40		1000	2000	1000	400:--
" " "	101	0.16		1600	2000	400	64:--
" " "	102	0.15		1800	2000	200	30:--
" , torvmylla på mo	103	0.13		400	2000	1600	208:--
" " "	104	0.25		1000	2000	1000	250:--
" " "	105	0.21		1000	2000	1000	210:--
" " "	106	0.34		600	2000	1400	476:--
" , mylla på mo, stenb.	107	0.26		1260	1800	540	140:40
" , torvmylla på mo	108	0.60		1000	2000	1000	600:--
" " "	109	0.07		1400	2000	600	42:--
" , mylla på sand	110	0.23		1200	2000	800	184:--
" " "	111	0.08		400	2000	1600	128:--
ängsmark, torvj. (urskuren)	112		0.09	-	400	400	36:-- 0/0.8
" " "	113		0.11	1200	2400	1200	132:--
" " "	114		0.44	-	1920	1920	844:80 0/0.8
" , torvmylla på kalk	115		1.20	400	2000	1600	1920:--
" " "	116		0.50	600	2000	1400	700:--
" , torvjord	117		0.11	200	1600	1400	154:-- 0.1/0.8
" " "	118		0.71	240	1920	1680	1192:80 0.1/0.8
" " "	119		0.42	960	2400	1440	604:80
" " "	120		0.13	240	1920	1680	218:40 0.1/0.8
" " "	121		0.90	720	2400	1680	1512:--
" , torvmylla på mo	122		0.13	320	800	480	62:40
" " "	123		0.14	400	800	400	56:--
" , torvjord	124		0.43	60	600	540	232:20
överföres		3.44	5.31				10837:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.44	5.31				10837:80
skogsmark	125		0.57				205:20
"	126		0.35	40	400	360	126:--
"	127		0.07	160	400	240	16:80
"	128		0.22	40	400	360	79:20
"	129		0.21	40	400	360	75:60
Brukningsbåtnad uppkommer för 4 hektar av fastigheten genom igen- läggning av sträckan 18+40-22+23. Värdet av denna båtnad beräk- nas till 500 kr/ha eller till 4 x 500 =							
Summa		3.44	6.73				13340:60
13 <u>Litt. D1 Avst. Hörröd 7.</u>							
<u>Bengta Johnsson</u>							
tomt och trädgård	130	0.05		3000	5000	2000	100:--
Summa		0.05					100:--
39 <u>Litt. Dk 23/1000 mtl Hörröd 2.</u>							
<u>Klara Engdahls dödsbo.</u>							
åker, torvmylla på mo	131 a	0.04		500	1000	500	20:--
mossa, torvj.	131 b		0.19	40	400	360	68:40
Summa		0.04	0.19				88:40
<u>Litt. D1 Samf. torvjord Hörröd 6.</u>							
<u>Samf. mark till Hörröd 6.</u>							
ängsmark, torvj.	132		0.02	100	500	400	8:--
mossa, "	133		0.15	40	400	360	54:--
Summa			0.17				62:--
<u>Litt. Dm Samf. torvjord Hörröd 11.</u>							
<u>Samf. mark till Hörröd 11.</u>							
mossa, torvj.	134		0.11	40	400	360	39:60
Summa			0.11				39:60
1 <u>Litt. Dn 1/8 mtl Hörröd 10.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Anders Nilsson.							
mossa, torvj.	135		0.03	40	400	360	10:80
Summa			0.03				10:80
Litt. Do Samf. torvjord Hörröd 7.	2						
Samf. mark till Hörröd 7.	2						
mossa, torvj.	136		0.04	40	400	360	14:40
" , "	137		0.10	40	400	360	36:--
Summa			0.14				50:40
Litt. Dp 49/1000 mtl Hörröd 2.	15						
Nils Ekblad.							
åker, torvmylla på mo	138	0.53		600	2000	1400	742:--
" , mylla på grus	139	0.37		1080	1800	720	266:40
" , "	140	0.18		1080	1800	720	129:60
" , "	141	0.08		960	2400	1440	115:20
" , "	142	0.09		960	2400	1440	129:60
" , "	143	0.21		1440	2400	960	201:60
" , torvmylla på mo	144	0.27		720	2400	1680	453:60
" , "	145	0.06		2160	2400	240	14:40
" , "	146	0.25		1200	2400	1200	300:--
" , "	147	0.15		1440	2400	960	144:--
" , mylla på grus	148	0.26		1680	2400	720	187:20
ängsmark, torvj.	149		0.13	200	2000	1800	234:--
" , "	150		0.05	200	2000	1800	90:--
" , "	151		0.08	200	2000	1800	144:--
" , grus	152		0.47	700	1400	700	329:--
" , "	153		0.16	700	1400	700	112:--
" , "	154		0.14	700	1400	700	98:--
mossal , torvjord	155		0.12	40	400	360	43:20
" , "	156		0.06	40	400	360	21:60
överföres		2.45	1.21				3755:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.45	1.21				3755:40
Brukningsbåtnad uppkommer för 1½ hektar av fastigheten genom i- genläggning av str. 26+50-D. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5 x 100 =							
							600:--
Summa		2.45	1.21				4355:40
<u>Sammandrag.</u>							
Litt. Aa ett kvarntorp Mamölla 1 ¹ .							
Göte Arvidsson.		1.32					358:--
Litt. Ab Avs. Mamölla 1 ³ .							
Svea Nilsson		0.44	0.07				292:--
Litt. Ba Avs. Grönhult 4 ² .							
Carl Erik Gustav Piper			0.83				578:--
Litt. Bb 1/8 mtl Grönhult 6 ³ .							
Nils Edvin Jönsson		0.35					168:--
Litt. Ca 19/208 mtl Gaddaröd 6 ³ .							
Per Oskar Möller		0.62	0.07				450:--
Litt. Cb Avs. Gaddaröd 1 ² .							
Per Oskar Möller		0.10					60:--
Litt. Da 1/10 mtl Hörröd 6 ⁹ .							
Svea Nilsson		7.59	2.66				12507:70
Litt. Db 1/343 mtl Hörröd 6 ¹⁰ .							
Svea Nilsson		0.21					100:80
gem. 1/3 mtl Hörröd 1 ¹ .							
Litt. Dc ägov. 1/2 " Hörröd 12 ¹ .							
Eckl. hemman		0.02	0.87				299:10
Litt. Dd 1/1000 mtl Hörröd 2 ⁵ .							
Anna Jönsson			0.04				16:--
Litt. De Samf. torvjord Hörröd 11.							
Samf. mark till Hörröd 11.			0.12				48:--
Litt. Df Samf. torvjord Hörröd 6.							
Samf. mark till Hörröd 6.			0.21				72:--
Överföres		10.65	4.87				14949:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört 18 <u>Litt. Dg Avst. Hörröd 6</u>		10.65	4.87				14949:60
Anders Olsson <u>Litt. Dh 1163/13728 mtl Hörröd av 7²</u>		3.16	1.52				3119:50
Lars Olsson 13 <u>Litt. Di Avst. Hörröd 7</u>		3.44	6.73				13340:60
Bengta Johnsson. 39 <u>Litt. Dk 23/1000 mtl Hörröd 2</u>		0.05					100:--
Klara Engdahls dödsbo. <u>Litt. Dl Samf. torvjord Hörröd 6</u>		0.04	0.19				88:40
Samf. mark till Hörröd 6. <u>Litt. Dm Samf. torvjord Hörröd 11</u>			0.17				62:--
Samf. mark till Hörröd 11. 1 <u>Litt. Dn 1/8 mtl Hörröd 10</u>			0.11				39:60
Anders Nilsson 2 <u>Litt. Do Samf. torvjord Hörröd 7</u>			0.03				10:80
Samf. mark till Hörröd 7 15 <u>Litt. Dp 49/1000 mtl Hörröd 2</u>			0.14				50:40
Nils Ekbiadh		2.45	1.21				4355:40
<u>Summa</u>		19.79	14.97				36116:30

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Hörröd-Mamölla dikningsföretag 1951" i				
		Hörröds socken av Kristianstads län.				
1+17-7+50	633	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>				
1+17-6+20		Schaktning för öppet dike av				
		sand, grus och sten samt				
		rötter	m ³ 1700	2.50	4250:-	
6+20-7+50		Dito av sten och grus				
		med rötter	m ³ 950	3.00	2850:-	7100:-
		Fallbrott av sten enligt rit-				
		ning	st 1	150:-		150:-
1+59-1+62		Ägovägsbro enligt ritn.	st 1	500:-		500:-
7+08-7+11		Dito Dito	st 1	1300:-		1300:-
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				900:-
		Ersättning för intrång av jord-				
		och stenupplag, uträknas efter				
		företagets utförande enligt				
		utlåtandets bestämmelser men				
		béräknas här överslagsvis				
		till				1000:-
		Summa				10950:-
10+00-29+00	1900	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
10+00-12+31	231	Grävning, rörens läggning				
		samt dikesjordens återfyll-				
		ning	lm 231	4.50	1039:50	
12+31-12+35	4	Dito Dito	lm 4	10.00	40:-	
12+35-12+50	15	Dito Dito	lm 15	4.50	67:50	
12+50-15+00	250	Dito Dito	lm 250	4.00	1000:-	
15+00-19+45	445	Dito Dito	lm 445	3.50	1557:50	
		Överföres			3704:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			3704:50	
19+45-21+60	215	Dito Dito 1m	215	2.25	483:75	
21+60-22+23	63	Dito Dito 1m	63	3.00	189:-	4377:25
22+23-22+31	8	18" vägrör, grävning, rörens läggning, dikesjordens åter- fyllning samt vägbanans iord- ningsställande jämte brunnen nedströms enl. ritning, utfö- res och bekostas av Vägför- valtningen i länet varför det ej medräknas här				---
22+31-26+50	419	Schaktning för öppet dike av grus och sten sam rötter m	170	3.00	510:-	
		Dito av torvjord med rötter m	1100	2.00	2200:-	2710:-
26+50-27+18	68	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning 1m	68	2.25	153:-	
27+18-28+00	82	Dito Dito 1m	82	1.50	123:-	
28+00-29+00	100	Dito Dito 1m	100	1.75	175:-	451:-
10+00-19+45	945	24" cementrör 1m	945	12.50	11812:50	
19+45-22+23	278	18" " 1m	278	7.80	2168:40	
26+50-27+96	146	12" " 1m	146	4.50	657:-	
27+96-29+00	104	9" " 1m	104	3.20	332:80	14970:70
11+26, 13+50, 15+10, 15+72, 17+28, 18+40, 19+45,		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 0.90 m st	7	90.00	630:-	
20+43, 27+18,		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 0.70 m st	2	70.00	140:-	
		Överföres			770:-	22508:95

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			770:-	22508:95
27+96,29+00,		Intagningsbrunnar av betong				
		med 15" gallerförsedda intag-				
		ningsrör för ytvatten	st 2	100:-	200:-	970:-
10+00		Dikesöga av betong enl. rit-				
		ning	st 1	100:-	100:-	
26+50		Dito Dito	st 1	100:-	100:-	200:-
22+31		Intagningsbassäng av betong				
		enl. ritning	st 1	250:-		250:-
		För oförutsedda fall, arbe-				
		tets tillsyn m.m. tillägges				
		c:a 10 %				2121:05
		Summa				26050:-
		<u>Sammandrag.</u>				
1+17-7+50	633	Dikessträckan A-B-C				10950:-
10+00-29+00	1900	" B-D				26050:-
		Summa				37000:-
Å fastigheten litt. Aa skall dikesjorden uppläggas på avloppets norra sida. Beträffande övriga bestämmelser angående upplag m.m. se synemännens utlåtande. Hörröd nr 10 pr DEGEBERGA den 20 febr. 1951. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningslämning
till Flöröd - Mamölla dikningsförslag 1951
i Flöröd socken av Kristianstads län.

Littera c° Marken	Lännsbatal	Registernummer	Loken by	Delägare	Ejande eller inte ejande	Förbättningsvärde			Fördelningsbel		Beräknad kostnad		Fördelningskostnad	
						kr	öre	%	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Flöröd											
Ha	Lännsby	1'	Mamölla	Göte Brundsson 1	Ej. rök	358	-	0.991	366	67	15	01		
Hb	Nrs	13	"	Lova Nilsson 2	Likt. om. rök	292	-	0.809	299	33	12	26		
Ba	"	42	Grönkult	Carl Eric. Gustav Pijer 3	Ej. rök	578	-	1.600	592	00	24	24		
Bb	1/8	63	"	Mils Edvin Jönsson 4	"	168	-	0.465	172	05	7	04		
Ca	1/208	63	Laddaröd	Per Oskar Möller 5	Likt.	450	-	1.246	461	02	18	88		
Cb	Nrs	12	"	Jerne 5	"	60	-	0.166	61	42	2	51		
Da	1/10	69	Flöröd	Lova Nilsson 2	Likt. om. rök	12.507	70	34.632	12.813	84	52	68		
Db	1/343	610	"	Jerne 2	"	100	80	0.279	103	23	4	23		
Dc	1/3	1'	"	gemensamt ägande Eckl. humman 6	Ej. rök	299	10	0.828	306	36	12	55		
	1/2	12'	"											
Dd	1/1000	25	"	Anna Jönsson 7	"	16	-	0.044	16	28	0	67		
De	Lanf. township	11	"	Lanf. mark till Flöröd 8	"	48	-	0.133	49	21	2	01		
Df	"	6	"	" 9	"	72	-	0.199	73	63	3	01		
				överföres		14.949	60	41.392	15.315	04	62	09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				överfört		14949 60	41.392	15.315 04	627 09	
Dg	Post.	6 ¹⁸	Flörväd	Anders Olsson 10	L. sk.	3.119 50	8.637	3.195 69	130 85	(6)
Dh	¹¹⁶³ 13728	av 7 ²	-	Lars Olsson 11	L. sk.	3.340 60	36.938	13.667 06	559 61	
Di	Post.	7 ¹³	-	Bengta Johansson 12	g. sk.	100 -	0.247	102 49	4 40	
Dk	²³ 1000	2 ³⁹	-	Klara Engdahls dödsbo	-	88 40	0.245	90 65	3 21	
Dl	Lampf. borgjord	6	-	Lampf. mark till Flörväd	6	62 -	0.172	63 64	2 61	
Dm	-	11	-	-	8 11	39 60	0.110	40 70	1 62	
Dn	⁸ Lampf.	10 ¹	-	Anders Nilsson 14	-	10 80	0.030	11 10	0 45	
Do	Lampf. borgjord	7 ²	-	Lampf. mark till Flörväd	7 ²	50 40	0.140	51 80	2 12	
Dp	⁴⁸ 1000	2 ¹⁵	-	Nils Ekbladh 16	L. sk. m. sk.	4.355 40	12.059	4.461 83	182 69	(6)
				Summa		36.116 30	100.000	37.000 00	1.515 -	

Vid den slutliga fördelningen av företags
verkliga kostnader skola ovannämnda procentdel till-
 sämnas, dock med begränsning på grund av stadgande
 i vattenlagen 7 kap. 27 § att delägare, som ej är sökande
 till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag
 till kostnaden för sikringen än som svarar mot
 värdet av den bätnad, som beredes hans mark. För-
 räkningskostnaderna fördelas dock utan sådan be-
 gränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Flörväd N:10 p. Begebyga den 20 febr. 1951.

Klas Wietling, Summa Olsson Ossian Persson

62.
Sammanställning av förrättningskostnader till Hörröd-
Mamöllas dikningsföretag 1951 i Hörröds socken av Kristianstads
län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingeniörs-

taxan enl. specifikation	1124:-
Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior, inbindning av 2 band handlingar)	5/-
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	90.-
Hantlangning m.m.	250.-
Summa	<u>1.515.-</u>

Hörröd nr 10 pr DEGEBERGA den 20 februari 1951.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.