




Registernummer.

Andrarums socken

Aa Djurröd 11

Fågeltöfta socken

Ba Bontofta 115

Bb " 112

Bc " 118

Bd " 148

Be " 110

Bf " 113


Ca Månslunda 119

Cb " 117

Cc " 116

Företag I = dikestr. A-B-C och B-D
" II " E-F-G-H, F-I, G-K-L och K-M

Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL
Bontofta-Månslunda dikeföretag I o II 1951

I Andrarums o Fågeltöfta SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1951 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL RITN. Nr 001 *Klas Westling*

KÖPA L 3 1603 (NAMN) Statens Lantbruksingenjör

(TITEL)




ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 3872-1

Förslag till vägbro vid 0+52-0+56.





Betongmurarna rutärmeras med
rundjärn ϕ 8 mm % 200 mm.

Typritning till dikesögon vid 0⁺⁸⁰ och 5⁺⁵⁸.




Typritningar till intagningsbrunnar




Skalar:

för längd 1:4000.



för höjd och sektioner - 1:100



för detaljer = 1:50



FÖRSLAG TILL
Bontofta-Månslanda dikningsföretag I o II 1951

I *Andrarums* ö *Fågeltöfta* SOCKEN(NAR) AV *Kristianstads* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RTTN.Nr 002 *Klas Westling.*


ORIGINAL
KOPPIA

3-1603

(NAMN)

Statens Lantbruksingenjör

KUNCI LANTARIKS		(TITEL)	
-----------------	--	---------	--



Akt nr:

11-KLS-1603

3872-3

L 3*1603

LANTBRUKSSTYRELSEN

L. MPS 1952

DIALEKT Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Bontofta-Månslanda

dikningsföretag I och II 1951

i Andrarums o Fågeltofta s:nar

av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken
samt Bontofta n:ris 11 och 14 och Månslunda nr 11 i Fågel-
tofta socken av Kristianstads län; upprättade åren 1950-
51 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiofem (55) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och
sektionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande torrläggning av
mark m.m. inom Djurröd nr 1 i
Andrarums socken samt Bontofta
n:ris 11 och 14 och Månslunda nr
nr 11 i Fågeltofta socken av
Kristianstads län.

År 1950, augusti 23, kl. 10.30 f.m. hos Per Nilsson i Bontofta.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Erik Lindkvist fr. Andrarum, Andrarums socken och

Arvid Nilsson fr. Stora Toppem, Fågeltofta socken

sökandena

Per Nilsson i Bontofta ,

Edvin Persson i " ,

Harry Rask i Månslunda och

Edvin Nilsson i "

övriga sakägare eller ombud

Christinehofs fideikommiss genom godskamrer Gunnar Olsson enligt

bifogad fullmakt,

Viktor Andersson, arrendator av fast. Djurröd 1^l ingående i ovan-

nämnda fideikommiss,

Anders Håkansson i Bontofta,

Emil Olsson i Bontofta och

Hergot Svensson i Månslunda.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Emil Olsson i Bontofta gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 5.

Sökandena och den med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

I samband härmed ~~härmed~~ yrkades av ombudet för Christinehofs godsförvaltning, att en sträcka av omkring 15 meter skulle lämnas öppen på Djurröds ägor för att underlätta vattning av kreatur.

§ 6.

Därest skada förorsakades å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför. Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas

3.
las på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Bontofta pr LÖVESTAD den 23 augusti 1950.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

E. Lindman
And Nilsson

År 1951, april 3, kl. 11.30 f.m. hos Per Nilsson i Bontofta.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Per Nilsson i Bontofta,

Edvin Persson i d:o ,

Harry Rask i Månslunda,

Edvin Nilsson i d:o ,

Greve Carl Pipers förmyndareförvaltning å Högestad genom gods-

kamrer Gunnar Olsson enl. tid. lämnad fullmakt,

Viktor Andersson, arrendator av fast. Djurröd 1¹, ingående i

Högestad och Christinehofs fideikommiss,

Emil Olsson i Bontofta.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Edvin Persson i Bontofta och till övriga ledamöter Edvin Nilsson

och Harry Rask båda i Månslunda med Per Nilsson och Emil Olsson båda i Bontofta till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Edvin Persson, adress ^{nr 11} Bontofta pr Lövestad (tel. Andrarum 78 B).

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Bontofta pr LÖVESTAD den 3 april 1951.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

And Nilsen *E. Lindkvist*

Till Hånsbylsten i Kristianstads län.

De visa igen att till stor del vattensjuka
för undertecknade viddarnt anhillta om
laga synföretning för upprättande av förslag
till den vattensjuka markens torrläggning.

Minskunda och Bonstofta den

Harry Park

Minskunda nr 11, Lövestad.

Edvin Persson

Bonstofta nr 11, Lövestad

Per Nilsson

Bonstofta nr 11, Lövestad

Edvin Nilsson

Minskunda nr 11, Lövestad

RESOLUTION

Överlämnas till Statens torr-
läggningsnämnd
som anmodas avgiva yttrande i ärendet
och därvid återställa remisshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den 30
december 1946.

På tjänstens vägnar:

F. H. Daglund

Torrläggingsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lent-
bruksingenjör Klas Westling, Kristian-
stad.

Kristianstad den 12/3 1947.

Carl Davidsson


Nr 58/40 Ekdm 1947


Ank.d. 13 MRS. 1947
Landskansliet i
Kristianstads län

Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Harry Rask, Månslunda nr 11, Lövestad, m.fl., skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning för torrläggning av sökandena tillhöriga vattensjuka ägor å Månslunda nr 11 och Bontofta nr 11 inom Fågeltofta socken.

Kristianstad i landskansliet den 17 mars 1947.


A.E. Roche


Georg Lundborg

7.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 augusti 1950 kl. 10.30 f.m.,
inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bon-
tofta n:ris 11 och 14 och Månslunda nr 11 i
Fågeltofta socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bontofta n:ris 11
och 14 och Månslunda nr 11 i Fågeltofta socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Per Nilsson
i Bontofta den 23 augusti 1950 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 28 juli 1950.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

I laga ordning anslaget vid gudstjänst med Fågeltofta församling
den 30 juli 1950; betygar

Tore Tengström
past.adj.

Avsänd till pastorsämbetet i Fågeltofta socken den 28 juli 1950.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 augusti 1950 kl. 10.30 f.m.,
inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bon-
tofta n:ris 11 och 14 och Månslunda nr 11 i
Fågeltofta socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bontofta n:ris 11
och 14 och Månslunda nr 11 i Fågeltofta socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Per Nilsson
i Bontofta den 23 augusti 1950 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 28 juli 1950.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Ovanstående kungörelse anslagen vid guds-
tjänst i Andrarums församling den 30 juli 1950.*

F. Lorentson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Andrarums socken den 28 juli 1950.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 3 april 1951 kl. 11.30 f.m.
inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bon-
tofta n:ris 11 och 14 och Månslunda nr 11 i
Fågeltofta socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bontofta n:ris
11 och 14 och Månslunda nr 11 i Fågeltofta socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Per
Nilsson i Bontofta den 3 april 1951 kl. 11.30 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 12 mars 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Överstående Kungörelse anslagen vid
gudstjänst i Andrarums förs. den 18 mars 1951.*

F. Lorentson
Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Andrarums socken den 12 mars 1951.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 3 april 1951 kl. 11.30 f.m.
inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bon-
tofta n:ris 11 och 14 och Månslunda nr 11 i
Fågeltofta socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bontofta n:ris
11 och 14 och Månslunda nr 11 i Fågeltofta socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Per
Nilsson i Bontofta den 3 april 1951 kl. 11.30 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 12 mars 1951.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse i laga ordning anslagen
i Fågeltofta församling den 18/3 1951; betygar

I tjänsten

Tore Teu Ahn.
past.adj.



Avsänd till pastorsämbetet i Fågeltofta socken den 12 mars 1951.

Avskrift.

Fullmakt.

för Godskamrer Gunnar Olsson, Högestad, att vid förrättningar avseende till- och avträdessynär å till Högestads och Christinehofs fidekommiss hörande arrendegårdar, lantmäteriförrättningar och förrättningar avseende avdikning utföra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Högestads den 20 okt. 1948
GREVE CARL PIPERS FÖRMYNDAREFÖRVALTN.
HÖGESTAD

Jonte Hultkrantz C.G.Piper

Bevittnas

Olof Öhrling

Stig Remvig

Rätt avskrift intyga.

Prof. Shuting
Ouyang

Quadrone

16.
Förening.

Underleknad förenar sig härmed
och gör gemensam sak med Harry Rask m.
fl. rörande utförande av vattenavlopp i och
för bortläggning av mark inom Månslunda
och Bontofta byar i Fågeltöfta socken av
Kristiansunds län, och yrkar jag bortläggning
av min mark i samband med förelagets
utförande i övrigt.

Bontofta den 1/2 1949

Emil Olsson

Berättas:

Ulf Carlsson

Harry Rask

Förestående förening vitsordas.

Bontofta pr LÖVESTAD den 23 augusti 1950.

Nils Westling,

E. L. Fredman

Anders Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bontofta n:ris 11 och 14 och Månslunda nr 11 i Fågeltofta socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 23 augusti 1950 kl. 10.30 f.m.

1.	Greve Carl Pipers dödsbo	Högestads gods f.,	HÖGESTAD
2.	Arr. Viktor Andersson	Djurröd,	LÖVESTAD
3.	Lantbrukare Edvin Persson	Bontofta,	"
4.	" Anders Håkansson	" ,	"
5.	" Emil Olsson	" ,	"
6.	" Per Nilsson	" ,	"
7.	" Edvin Nilsson	Månslunda,	"
8.	" Harry Rask	" ,	"
9.	" Hergot Svensson	" ,	"

Att underrättelse avsänts till förestående sakägare med posten den 28 juli 1950, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Djurröd nr 1 i Andrarums socken samt Bontofta n:ris 11 och 14 ävensom Månslunda nr 11 i Fågeltofta socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1950-51.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars uppgift är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Kävlingeåns nederbördsområde nr 92. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, uppdelning på skilda företag m.m.

Sökande till förrättningen äro						
Harry Rask	såsom ägare till fast.	Månslunda	11	,	7	
Edvin Nilsson	"	"	"	"	11	9
Edvin Persson	"	"	"	"	Bontofta	11 och 5
Per Nilsson	"	"	"	"	"	11 och 11 10 13

Därjämte har Emil Olsson såsom ägare till fastigheterna Bontofta 11 och 14 gjort gemensam sak med sökandena, angående företagets utförande, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen av denna anledning de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C, B-D, E-F-G-H, F-I, G-K-L och K-M respektive.

På grund av stor olikhet i fallförhållanden har torrlägningsområdet av synemännen ansetts böra uppdelas i 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I dikesstr. A-B-C och B-D med ägofig. 1-46 och

" II " E-F-G-H, F-I, G-K-L och K-M med ägofig. 47-88.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas fogade till detta utlåtande. Av längden för företag I framgår, att inom detta företag markens värde före företaget av synemännen beräknats till 8.316 kronor, dess värde efter företaget till 23.138 kronor 80 öre, vadan värdet av båtnaden inom detta företag beräknats till 14.822 kronor 80 öre. Av längden för företag II framgår att inom detta företag ifrågavarande värden av synemännen beräknats till 8.288 kronor 20 öre, 19.900 kronor och 11.611 kronor 80 öre respektive.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetena utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	2+18	134 hektar
	B	126 "
	C	82 "
	5+78	79 "
	F	73 "
	G	47 "
	11+50	31 "
	H	21 "
	20+36	35 "
	23+22	28 "
	24+53	24 "
	26+09	18 "
	D	11 "
	30+60	23 "

17.

I	20 hektar
K	11 "
L	3 " och
M	6 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes närmast ovanför A och E, där avloppen föreslagits att utföras öppna.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.3 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av vederbörande dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagens utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då respektive företag genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möj-

18
ligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att ombudet för fastigheten Djurröd 1 yrkat, att en sträcka av ungefär 15 meter skulle lämnas öppen på fastigheten för att underlätta vattning av kreatur. På grund härav har avloppet föreslagits att utföras öppet nedanför 0+80. Å denna sträcka finnes en trumma mellan 0+52 och 0+56. Förslag till ombyggnad av denna har upprättats, och ombyggnadskostnaderna medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I dikesstr. A-B-C och B-D med ägofig. 1-46 och

" II " E-F-G-H, F-I, G-K-L och K-M med ägofig. 47-88.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd för detta företag dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. E-F med ägofig. 47-57,

"	II	"	F-G	"	"	-
"	III	"	F-I	"	"	58-62,
"	IV	"	G-H	"	"	77-88 och
"	V	"	G-K-L och K-M	med ägofig.	63-76.	

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.	
I	E-F	3.170:-	1.088:-	2.914
II	F-G	2.010:-	300:-	6.700
III	F-I	1.680:-	1.764:60	0.952
IV	G-H	3.060:-	3.506:40	0.873 och
V	G-K-L + K-M	1.680:-	4.952:80	0.339 varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden för företaget. Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.999. I kostnaderna för arbetena även inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark en-

ligt ovan åberopade värderingslängd för företag II dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § .

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställda vid förrättnings avslutande.

Det antecknas härvid, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 55.894 procent påföras företag I och 44.106 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företag I ingående vägtrumma underhålls av den eller dem, som skola underhålla nuvarande vägtrumma. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna för företagen beräknas det sammanlagda värdet av båtnaden inom före-

21.
tagen till 26.434 kronor 60 öre. På grund härav åligger det för-
rättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med
Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivning-
en och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgif-
ter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till
Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett be-
lopp av 39 kronor 65 öre. Av detta belopp belöper 22 kronor 23
öre å företag I och 17 kronor 42 öre å företag II.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-
va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens ange-
lägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt
sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.
64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan
godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
nader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-

la delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Bontofta-Månslunda dikningsföretag I och II 1951,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1957 skollande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skrift-

liga medgivande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,
att i närheten av ledningarna växande träd, vilkas rötter kunna befaras komma att växa in i rören, skola efter anvisning av kontrollanten borttagas, gällande denna bestämmelse såväl vid arbetenas utförande som vid eventuella framtida inspektioner av underhållet av arbetena,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bontofta pr LÖVESTAD den 3 april 1951.

Klas Westling, E. Lindström Arvid Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realutrednings- och värderingslängd

ill "Bontorps-Månslunda Läningsföretag I ö II 1957"
i Andrarum och Fägelstads socknar av
Krisbäckers län.

Företag I

Sto 2/3 mll Djursöd i omvändige Eric Carl Tiger
åker, stent.
ängmark, buckt, stent.

ängernark, buckb, stent.

— 4 —

-4- -1- -1-

-4- -1- -1-

- 4 - - 11 - - 18 -

- 4 - - 11 - - 1 -

- 11 -

Brutningsbåtred uppkommer för omkring 2 hektar genom oöpprat
båtred beräknas till 400 kr/ha eller till $2 \times 400 =$

Sumner

Da $\frac{1}{40}$ mll Bombolla 11⁵ Edwin Persson

äker, lönnmylla på kalkbrut färras

- 11 -

- 4 - - 1 -

- 11 -

- 4 -

— 18 —

- 4 - - 11 -

- 11 -

- H -

-11- -14-

- 4 -

- 4 -

- 4 -

- " - mylla pöytästä. grus
överföres

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överförs
åker, mylla på stemb. grus
- " - - " -
ängmark, stemb.
- " - - " -
- " - - " -
- " - - " -
- " - - " -
- " - - " -
- " - - " -
- " - - " -
- " - - " -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 4 hektar av fastigheten
bättnad beräknas till 500 kr/ha eller till 4x500 =

Summa

B 6 Sv. No 1 Bonhofa 11² Anders Håkansson

åker, mylla på lera
skogsmark

Summa

B 6 Hoo mll Bonhofa 11⁸ Emil Olson

ängmark
skogsmark

åker, mylla på stemb. grus

- " - - " -
- " - - " -

ängmark, stemb.

- " - - " -
- " - - " -
- " - - " -

överföres

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	93			560	520.80	1.400	1802.00	840	781.20
4	2		08		560	44.80	800	64.00	240	19.20
5	3		05		480	24.00	800	40.00	320	16.00
6	4		06		480	28.80	800	48.00	320	19.20
7	5		08		480	38.40	800	64.00	320	25.60
8	6		17		160	27.20	640	108.80	480	81.60
9	7		35		400	140.00	800	280.00	400	140.00
10	8		92		400	368.00	800	736.00	400	368.00
11	öpenläggning genom fullslaget. Värdet är samma									
12							800.-			800.-
13		93	171			1192.00		3442.80		2.250.80
14										
15										
16										
17	9	99			440	435.60	2.200	2178.00	1.760	1742.40
18	10	60			440	264.00	2.200	1320.00	1.760	1056.00
19	11	24			880	211.20	2.200	528.00	1.320	316.80
20	12	43			660	283.80	2.200	946.00	1.540	662.20
21	13	10			1.540	154.00	2.200	220.00	660	66.00
22	14	60			660	396.00	2.200	1320.00	1.540	924.00
23	15	36			880	316.80	2.200	792.00	1.320	475.20
24	16	42			1.100	462.00	2.200	924.00	1.100	462.00
25	17	02			1.760	35.20	2.200	44.00	440	8.80
26	18	09			1.760	158.40	2.200	198.00	440	39.60
27	19	11			1.100	121.00	2.200	242.00	1.100	121.00
28	20	09			1.540	138.60	2.200	198.00	660	59.40
29	21	54			1.540	831.60	2.200	1188.00	660	356.40
30		459				3808.20		10.098.00		6289.80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		4 59				3808,20		10098,00		6289,80
2	22	43			880	378,40	2,200	946,00	1,320	567,60
3	23	39			1,100	429,00	2,200	858,00	1,100	429,00
4	24		35	280	98,00	1,400	490,00	1,120	392,00	
5	25		54	420	226,80	1,400	756,00	980	529,20	
6	26		20	700	140,00	1,400	280,00	700	140,00	
7	27		18	980	176,40	1,400	252,00	420	75,60	
8	28		05	420	21,00	1,400	70,00	980	49,00	
9	29		10	640	64,00	800	80,00	160	16,00	
10	30		13	640	83,20	800	104,00	160	20,80	
11	genom arluppets igenslägning. Värdet är samma									
12							2,000 -		2,000,00	
13		541	1 55			5425,00		15,934,00		10,509,00
14										
15										
16	31	20			1,200	240,00	2,000	400,00	800	160, -
17	32		08	400	32,00	600	48,00	200	16,00	
18		20	08			272,00		448,00		176,00
19										
20										
21	33		06	240	14,40	800	48,00	560	33,60	
22	34		08	250	20,00	500	40,00	250	20,00	
23	35	09			1,600	144,00	2,000	180,00	400	36,00
24	36	37			1,100	407,00	2,200	814,00	1,100	407,00
25	37	06			800	48,00	2,000	120,00	1,200	72,00
26	38		08	1,120	39,60	1,400	112,00	280	22,40	
27	39		52	300	156,00	1,000	520,00	700	364,00	
28	40		21	300	63,00	1,000	210,00	700	147,00	
29	41		03	700	21,00	1,000	30,00	300	9,00	
30		52	98			963,00		2,074,00		1,111,00

överfört
Brukningebättrad uppkommer för omkring 0.75 ha av fastigheten genom
denne bättrad beräknas till 400 kr/ha eller till $0.75 \times 400 =$
Summa

Bd Lrs. Borkofla 14⁸ Emil Olsson

ängmark, stent.

äker, mylla på slutt. qvst

ängmark, stent.

Brukningebättrad uppkommer för omkring 0.25 hektar av fastigheten
denne bättrad beräknas till 400 kr/ha eller till $0.25 \times 400 =$
Summa

Sammandrag

Andrarums socken

Ha 2/3 mll Djurröd 1' omvärdige Grave Carl Tegen

Fagelbofka socken

Ba 740 mll Borkofla 11⁵ Edvin Persson

Bb Lrs. Nr 1 -" 11² Anders Flåkansson

Bc 700 mll -" 11⁸ Emil Olsson

Bd Lrs. -" 14⁸ Drme

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
till "Bontofta-Månslanda dikningsföretag I o II 1951"											
i Andrarum och Fågeltofta socknar av Kristianstads län.											
Företag I.											
Andrarums socken.											
Aa 2/3 mtl Djurröd 1.											
Omyndiga Greve Carl Piper.											
åker, stenb.	1	93				560	1400	840	781:20		
Ängsmark, buskb. stenb.	2			08		560	800	240	19:20		
" " " "	3			05		480	800	320	16:--		
" " " "	4			06		480	800	320	19:20		
" " " "	5			08		480	800	320	25:60		
" " " " 0.2/0.8	6			17		160	640	480	81:60		
" " " "	7			35		400	800	400	140:--		
" " " "	8			92		400	800	400	368:--		
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom avloppets igenläggnings genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 2x400 =											
800:--											
Summa		93		1 71						2250:80	
Fågeltofta socken.											
Ba 7/40 mtl Bontofta 11.											
Edvin Persson.											
åker, torvmylla på kalkrik finmo	9	99				440	2200	1760	1742:40		
" " " "	10	60				440	2200	1760	1056:--		
" " " "	11	24				880	2200	1320	316:80		
" " " "	12	43				660	2200	1540	662:20		
" " " "	13	10				1540	2200	660	66:--		
" " " "	14	60				660	2200	1540	924:--		
överföres		2 96								4767:40	

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Omyndige Carl Piper			93	1	71				2250	80
<u>Fågeltofta socken.</u>										
Ba 7/40 mtl Bontofta 11. ⁵										
Edvin Persson		5	41	1	55				10509	--
Bb Avs. nr 1 Bontofta 11. ²										
Anders Måkansson			20		08				176	--
Bc 7/100 mtl Bontofta 11. ⁸										
Emil Olsson.			52		98				1411	--
Bd Avs. Bontofta 14. ⁸										
Emil Olsson			32		20				476	--
Summa		7	38	4	52				14822	80

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till <u>"Bontofta-Månslanda dikningsföretag I och II 1951"</u>						
1. Andrarums och Fågeltofta socknar av Kristianstads län.						
<u>Företag I.</u>						
0+45-3+57	312	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+45-0+80	35	Schaktning för öppet dike av				
		stenb..grus	m ³ 100	2:50	250:--	250:--
0+80-1+60	80	Grävning, rörens läggning samt				
		dikesjordens återfyllning lm	80	8:--	640:--	
1+60-2+00	40	d:o d:o "	40	6:--	240:--	
2+00-2+18	18	d:o d:o "	18	4:50	81:--	
2+18-3+54	136	d:o d:o "	136	3:50	476:--	
3+54-3+57	3	d:o d:o "	3	10:-	30:--	1467:--
0+80-3+57	277	24" cementrör	" 277	13:--	3601:--	3601:--
2+18,3+50		Intagningsbrunnar av betong				
3+57-		enl. ritning. Inre diam. =				
		0.90 m	st 3	90:--	270:--	
0+80		Dikesöga av betong enl. rit-				
		ning	st 1	125:-	125:--	395:--
0+52-0+56		Bro enl. ritning	st 1	400:-	400:-	400:--
						6113:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %				607:--
		<u>Summa</u>				6720:--
3+57-4+86	129	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
3+57-3+68	11	Grävning, rörens läggning samt				
		dikesjordens återfyllning lm	11	3:50	38:50	
3+68-4+60	92	d:o d:o "	92	2:50	230:--	
4+60-4+86	26	d:o d:o "	26	3:--	78:--	346:50
		överföres				346:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				346:50
3+57-4+86	129	15" cementrör lm	129	6:--	774:--	774:--
4+86		Intagningsbassäng av betong				
		enl. ritning st	1	300:--	300:--	300:--
						1420:50
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %				129:50
		Summa				1550:--
20+00-27+45	745	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
20+00-20+36	36	Grävning, rörens läggning samt				
		dikesjordens återfyllning lm	36	3:50	126:--	
20+36-21+50	114	d:o d:o "	114	2:50	285:--	
21+50-21+96	46	d:o d:o "	46	3:--	138:--	
21+96-21+99	3	d:o d:o "	3	8:--	24:--	
21+99-22+02	3	d:o d:o "	3	3:--	9:--	
22+02-23+22	120	d:o d:o "	120	2:50	300:--	
23+22-23+50	28	d:o d:o "	28	2:25	63:--	
23+50-23+85	35	d:o d:o "	35	2:--	70:--	
23+85-24+00	15	d:o d:o "	15	3:50	52:50	
24+00-24+35	35	d:o d:o "	35	2:--	70:--	
24+35-24+56	21	d:o d:o "	21	4:--	84:--	
24+56-26+21	165	d:o d:o "	165	2:50	412:50	
26+21-27+45	124	d:o d:o "	124	2:75	341:--	1975:--
20+00-22+02	202	15" cementrör "	202	6:--	1212:--	
22+02-24+53	251	12" "	251	4:50	1129:50	
24+53-26+09	156	10" "	156	3:70	577:20	
26+09-27+45	136	9" "	136	3:20	435:20	3353:90
20+36, 22+02, 23+22		Intagningsbrunnar av betong				
		överföres				5328:90

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				5328:90
24+00, 24+53, 26+09		enl. ritning. Inre diam. = 0.70 m	6	70:--	420:--	
27+45		d:o med 15" gallerförsett intagningsrör för ytvatten	1	100:--	100:--	520:--
						5848:90
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				581:10
		Summa				6430:--
		<u>Sammandrag.</u>				
0+45-3+57	312	Dikessträckan A-B				6720:--
3+57-4+86	129	" B-C				1550:--
20+00-27+45	745	" B-D				6430:--
		Summa				14700:--
Bontofta pr Lövestad den 3 april 1951.						
Klas Westling.						
statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Skottna dsfördelningslängd
till "Bontofta-Månsklunda dihningsföretag I och II 1951"
i Andrarums och Fågeltäfte rökner av Kristianstads län.
Företag I

Delägare m.m.	Söande eller icke söande	Förbättrings- värde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förbättrings- kostnad	
		kr	öre		kr	öre	kr	öre
<u>Andrarums rökner</u>								
Aa $\frac{2}{3}$ mte 1 ⁵ Djuröd Omrymdes Greve Carl Piper - ej rök		2250	80	15,185	2232	19	106	85
<u>Fågeltäfte rökner</u>								
Ba $\frac{7}{10}$ mte 11 ⁵ Bontofta Edvin Persson (ej rök)		10509	00	70,898	10422	01	425	53
Bb $\frac{1}{2}$ mte 11 ² " Anders Jåhansson - ej rök		176	-	1,187	174	49	7	96
Bc $\frac{7}{100}$ mte 11 ⁸ " Emil Oleson (ej rök)		1411	-	9,519	1399	29	63	80
Bd $\frac{1}{100}$ mte 14 ⁸ " " (ej rök)		476	-	3,211	472	02	21	54
<u>Summa</u>		14822	80	100,000	14700	00	620	73
					20 238 58			
Bontofta pr Lovestad den 3 april 1951.								
Klas Westling, ~~Ordförande~~ And Nilsson								

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realkalkylering - och värderingslängd

till Bonafé - Måstuvuds dikningsföretag I & II 1851
i Andrarum och Fägelbofs socknar av
Kristianstads län.

Företag II.

Andersens socken

St 2/3 mll Bjuröod 1' myndige Greve Carl Eger
ängmark, buckt.

- 4 - , - 1 -

åker, sandbl. mylla på lera

- 4 - , - 1 -

- 4 - , - 1 -

- 4 - , - 1 -

ängmark, buckt.

- 4 - , - 1 -

- 4 - , - 1 -

brutningsförelagd uppkommer för omkring 1 hektar genom igenslaggning
beräknas till 300 kr/ha eller till 1 x 300 (ord. I) =

Summa

Fägelboffa socken

Bb lrs. N° 1 Bontoffa 11² Anders Håkansson

åker, mylla på lera

skogsmark

Summa

Be 40 mll Bontoffa 11¹⁰ Per Nilsson

ängmark, stembunden

Summa

Bf 200 mll Bontoffa 11¹³ Per Nilsson

åker, sandbl. mylla på lera

- 4 - , - 1 -

- 4 - , - 1 -

översäres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	47			17	400	68.00	800	136.00	400	68.00
4	48			32	400	128.00	800	256.00	400	128.00
5	49	08			1.200	96.00	2.000	160.00	800	64.00
6	50	04			400	16.00	1.800	72.00	1.400	56.00
7	51	09			1.200	108.00	2.000	180.00	800	72.00
8	52	15			1.400	210.00	2.000	300.00	600	90.00
9	53			09	200	18.00	800	72.00	600	54.00
10	54			27	200	54.00	800	216.00	600	162.00
11	55			18	200	24.00	800	96.00	600	72.00
12	av st. 5778 - A. Värdet av denna belnad									
13								300.-		300.-
14		36		97		722.00		1788.-		1.066.00
15										
16										
17										
18	56	05			1.200	60.00	1.400	70.00	200	10.00
19	57			06	400	24.00	600	36.00	200	12.00
20		05		06		84.00		106.00		22.00
21										
22										
23	58			38	480	182.40	800	304.00	320	121.60
24				38		182.40		304.00		121.60
25										
26										
27	59	25			880	220.00	2.200	550.00	1.320	330.00
28	60	26			1.100	286.00	2.200	572.00	1.100	286.00
29	61	34			1.100	374.00	2.200	748.00	1.100	374.00
30		85				880.00		1870.00		990.00

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

	överförl	1
	åker, sandbl. mylla på lera	2
Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0,75 hektar genom igenläggning		
beräknas till 400 kg/ha eller till $0,75 \times 400$ (ord. II) =		4
Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1,00 hektar genom igenläggning		
beräknas till 400 kg/ha eller till $1,00 \times 400$ (ord. II) =		6
	Summa	7
Sa 1/20 mbl. Skenslunda 11 ⁹ Edvin Nilsson		8
	åker, torvbl. mylla på mo	9
- - -	mylla på mo m.m.	10
- - -	- - -	11
- - -	- - -	12
- - -	torvbl. mylla på mo	13
- - -	- - -	14
- - -	- - -	15
- - -	- - -	16
- - -	- - -	17
- - -	mylla på mjåla m.m.	18
- - -	- - -	19
- - -	- - -	20
	ängmark, slent.	21
- - -	- - -	22
- - -	- - -	23
- - -	- - -	24
- - -	- - -	25
Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1,00 hektar genom igenläggning		
beräknas till 400 kg/ha eller till $1,00 \times 400$ (ord. II) =		27
Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1,50 hektar genom igenläggning		
beräknas till 400 kg/ha eller till $1,50 \times 400$ (ord. I) =		29
	Summa	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		85				880.00		1870.00		920.00
2	62	23			1.100	253.00	2.200	506.00	1.100	253.00
3	er etc. F-9+99. Värdet av denna båtstad.									
4								300.-		300.-
5	er etc. 50+60-7. Värdet av denna båtstad									
6								400.-		400.-
7		108				1133.00		3076.00		1943.00
8										
9										
10	63	60			600	360.00	2.000	1200.00	1.400	840.00
11	64	31			1.200	372.00	2.000	620.00	800	248.00
12	65	40			1.400	560.00	2.000	800.00	600	240.00
13	66	31			600	186.00	2.000	620.00	1.400	434.00
14	67	10			1.400	140.00	2.000	200.00	600	60.00
15	68	24			800	192.00	2.000	480.00	1.200	288.00
16	69	36			800	288.00	2.000	720.00	1.200	432.00
17	70	91			800	728.00	2.000	1820.00	1.200	1092.00
18	71	19			1.000	190.00	2.000	380.00	1.000	190.00
19	72	04			1.800	72.00	2.000	80.00	200	8.00
20	73	54			1.400	756.00	2.000	1080.00	600	324.00
21	74		12	1260	151.20	1.400	168.00	140	16.80	
22	75		27	600	162.00	1.000	270.00	400	108.00	
23	76		18	600	108.00	1.000	180.00	400	72.00	
24	77		40	500	200.00	1.000	400.00	500	200.00	
25	78		32	500	160.00	1.000	320.00	500	160.00	
26	er etc. G-11+19. Värdet av denna båtstad									
27								400.-		400.-
28	er etc. G-K-L. Värdet av denna båtstad									
29								600.-		600.-
30		400	129			4625.20		10338.00		5712.80

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lb 83/800 mtl Mänskunda 11⁷ Harry Park

äker, mylla på mjåla

- - - - -

äugmark, sandtll mylla på mjåla, ngt. stent.

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - - stent.

- - - - -

- - - - -

brukningstätnad uppkommen för omkring 1,5 hektar genom arlagget
stätnad beräknas till 400 t/ha eller till 1,5 x 400 (ord. II) =

Summa

Lc 760 mtl Mänskunda 11⁶ Hergot Svensson

äugmark d. bete

Summa

Sammandrag.

Andrarums socken

Ha 3/3 mtl Djurrod 1 myndige Erve Carl Tjerner

Fägeltofta socken

Bb Mrs. N:1 Bomtofta 11² Anders Håkansson

Be 40 mtl - - - 11¹⁰ Per Nilsson

Bf 1/200 mtl - - - 11¹³ Dorne

ba 1/60 mtl Mänskunda 11⁹ Edwin Nilsson

Lb 83/800 mtl - - - 11⁷ Harry Park

Lc 760 mtl - - - 11⁶ Hergot Svensson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		4	00		12				4172:80		
ängsmark, stenb.	75				27	600	1000	400	108:--		
" , "	76				18	600	1000	400	72:--		
" , "	77				40	500	1000	500	200:--		
" , "	78				32	500	1000	500	160:--		
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.00 hektar genom igenläggning av str. G-11+19. Värdet av denna båtnad beräknas till 1.00 kr/ha eller till 1.00 x 400 (avd. IV) =									400:--		
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.50 hektar genom igenläggning av str. G-K-L. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.50 x 400 (avd. V) =									600:--		
Summa		4	00	1	29				5712:80		
<u>Cb 83/800 mtl Månslanda 11.</u>											
<u>Harry Rask.</u>											
åker, mylla på mjäla	79		57			1080	1800	720	410:40		
" , "	80		09			1080	1800	720	64:80		
ängsmark, sandbl. mylla på mjäla, ngt. stenb.	81				53	420	1400	980	519:40		
" , "	82				52	420	1400	980	509:60		
" , "	83				22	420	1400	980	215:60		
" , "	84				15	420	1400	980	147:--		
" , stenb.	85				07	300	600	300	21:--		
" , "	86				08	420	600	180	14:40		
" , "	87				05	420	600	180	9:--		
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5 x 400 (avd. IV) =									600:--		
Summa			66	1	62				2511:20		
<u>Cc 7/160 mtl Månslanda 11.</u>											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Hergot Svensson.</u>										
Ängsmark el. bete	88				49	320	800	480	235	20
Summa					49				235	20
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Andrarums socken.</u>										
<u>Aa 2/3 mtl Djurröd 1.</u>										
Omyndige Carl Piper			36		97				1066	--
<u>Fågeltofta socken.</u>										
<u>Eb Avs. nr 1 Bontofta 11.</u>										
Anders Håkansson			05		06				22	--
<u>Be 1/40 mtl Bontofta 11.</u>										
Per Nilsson					38				121	60
<u>Bf 11/200 mtl Bontofta 11.</u>										
Per Nilsson			1 08						1943	--
<u>Ca 11/160 mtl Månslanda 11.</u>										
Edvin Nilsson			4 00		1 29				5712	80
<u>Cb 83/800 mtl Månslanda 11.</u>										
Harry Rask			66		1 62				2511	20
<u>Ce 7/160 mtl Månslanda 11.</u>										
Hergot Svensson					49				235	20
Summa		6 15		4 81					11611	80

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Bontofta-Månslanda dikningsföretag I och II 1951"						
i Andrarums och Fågeltofta socknar av Kristianstads län.						
<u>Företag II.</u>						
5+31-8+14	283	Dikessträckan E-F.				
5+31-5+58	27	Schaktning för öppet dike av lera, grus och sten samt borttagande av rötter	m ³ 40	2:50	100:--	
5+58-5+74	16	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	lm 16	3:50	56:--	
5+74-5+87	13	d:o d:o	13	5:--	65:--	
5+87-8+14	227	d:o d:o	227	3:50	794:50	1015:50
5+58-8+14	256	15" cementrör	lm 256	6:--	1536:--	1536:--
5+78,6+79 8+14		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 m	st 3	70:--	210:--	
5+58		Dikesöga av betong enl. ritn."	1	125:--	125:--	335:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				283:50
		Summa				3170:--
8+14-9+96	182	Dikessträckan F-G.				
8+14-9+96	182	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	lm 182	3:25	591:50	591:50
8+14-9+96	182	15" cementrör	lm 182	6:--	1092:--	1092:--
9+39,9+96		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 m	st 2	70:--	140:--	140:--
		överföres				1823:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1823:50
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				186:50
		Summa				2010:--
30+00-32+08	208	<u>Dikessträckan F-I.</u>				
30+00-30+60	60	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	60	2:50	150:--	
30+60-32+04	144	d:o d:o "	144	2:--	288:--	
32+04-32+08	4	d:o d:o "	4	8:--	32:--	470:--
30+00-30+60	60	12" cementrör	"	60	4:50	270:--
30+60-32+08	148	10" "	"	148	3:70	547:60
30+60,31+80		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 m st	2	70:--	140:--	
32+08		d:o med 15" gallerförsett in- tagningsrör för ytvatten st	1	100:--	100:--	240:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1527:60
		Summa				152:40
						1680:--
9+96-13+41	345	<u>Dikessträckan G-H.</u>				
9+96-10+00	4	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	4	3:--	12:--	
10+00-10+04	4	d:o d:o "	4	10:--	40:--	
10+04-10+30	26	d:o d:o "	26	3:--	78:--	
10+30-11+10	80	d:o d:o "	80	3:--	240:--	
11+10-13+41	231	d:o d:o "	231	3:--	693:--	1063:--
		överföres				1063:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1063:--
9+96-13+41	345	12" cementrör lm	345	4:50	1552:50	1552:50
11+50		Intagningsbrunn av betong enl. ritning. Inre diam.=0.7 m st	1	70:--	70:--	
13+41		d:o med 15" gallerförsett in- tagningsrör för ytvatten st	1	100:--	100:--	170:--
						2785:50
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				274:50
		Summa				3060:--
40+00-41+10	110	Dikessträckan G-K.				
40+00-41+10	110	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	110	2:50	275:--	275:--
40+00-41+10	110	10" cementrör lm	110	3:70	407:--	407:--
41+10		Intagningsbrunn av betong enl. ritning. Inre diam.=0.7 m st	1	70:--	70:--	70:--
						752:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				88:--
		Summa				840:--
41+10-41+73	63	Dikessträckan K-L.				
41+10-41+68	58	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	58	1:50	87:--	
41+68-41+73	5	d:o d:o "	5	2:50	12:50	99:50
41+10-41+73	63	9" cementrör "	63	3:20	201:60	201:60
41+73		Intagningsbrunn av betong enl. ritning. Inre diam.=0.7 m st	1	70:--	70:--	70:--
		överföres				371:10

statens lantbruksingeniör.

Sammanställning av förrättningskostnader

vid Bontofta-Månslunda dikningsföretag I och II 1951 i Andrarums
och Fågeltofta socknar av Kristianstads län.

Arvode till Statsverket enligt lantbruksinge-

niörstaxan

793:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior,

inbindning av 2 band handlingar)

48.50

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

56.-

Hantlangning m.m.

308.50

Summa 1.200.-

Bontofta pr LÖVESTAD den 3 april 1951.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman