

Förslag i 8 blad till

Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951


i Östra Broby och Gryts socknar av Kristianstads län upprättat år 1951 i samband med synförrättning enligt vattenlagen.

Klas Westberg.

Statens lantbruksingenjör.






M.D. 2/1952

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 11 FEB 1972

DERBYGDEN
18 JAN 1952
TENDOMSTOL

Blad 2/1952



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC 1952
DIARIE Nr
SAIK Nr

FÖRSLAG TILL
Haganäs-Öröds vattenavledningsföretag 1951
Östra Broby och Gryts SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1951 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
RITN. NR 002
ORIGINAL L 8*1612
Kopia
Klas Westling
Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 8 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4123-2

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 11 FEB 1972

Blad 3





Bild 2/1952



Skala 1:100



FÖRSLAG TILL Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951

Östra Broby och Gryts SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN

ORIGINAL
KOPIA

L

ANTAL RITN. ST. 8

RITN. Nr 003 Klas Westling

8*1612 Statens lantbruksingenjör

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


4123-3

Ing. till Vattenförordningsstämman
den 11 FEB 1972

Blad 4.

SYDENS
18 JAN 1952
VATTENDOMSTOL

96 9-2/1952



Skala 1:100



FÖRSLAG TILL Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951

Östra Bröby och Gryts SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN

ORIGINAL
KOPPA

L

ANTAL RITN. ST. 8

RITN. Nr 004

Klas Westling
(NAMN)

8*1612

Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr

4123-4




LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Ag. till Vattenförordningen
den 11 FEB 1972

Blad 5.



16092/1952



Skala 1:100.




LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL		<u>Hagarås-Oröds vattenavledningsföretag 1951</u>	
Östra Broby och Gryts		SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951		SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN. Nr 005		Klas Westling	
ORIGINAL		(NAMN)	
L		8-1612 Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 8		KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4123-5	




MUD 2/1952


Förslag till ägovägsbro vid 23+55-59.



Typritning till intagningsbrunnar




Förslag till dikesöga vid 30+70.





Betongmuren rutarmeras med
rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.

Förslag till dikesöga vid C.



Betongmurarna rutarmeras med
rundjärn ϕ 8 mm % 250 mm.

Skala 1:50



FÖRSLAG TILL		Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951	
I Östra Broby och Gryts		SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951		SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RITN. Nr 006		Klas Westling.	
ORIGINAL		(NAMN)	
Kopia		(TITEL)	
L		8-1612 Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 8		KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr	
		4123-6	

10-41 Vattenbruket-2513
11 FEB 1952


Blad 7.




BlD 3/1952

Förslag till undergjutning av landsvägsbron vid 2+35-2+43

Längdsektion



Elevation



Konstföreliggande förslag till undergjutning av landsvägsbron, har vägförvaltningen inte att erinra.


Kristianstad den 27/11 1951

Vägförvaltningen i Kristianstads län

Enligt uppdrag

[Signature]

Skala 1:50




FÖRSLAG TILL		<u>Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951</u>	
Östra Broby och Gryts	SOCKEN(N) AV	Kristianstads	LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1951	{LÄN}	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
RIITN. Nr 007		Klas Westling.	(NAMN)
ORIGINAL			
8-1612		Statens Landbruksingenjör	
ANTAL RIITN. ST.		KUNGL. LANDBRUKSSTYRELSENS ARCHIV	Nr 4123-2




Blad 2/1952

Förslag till dammbyggnad vid 16⁺³⁵


Tvärsektion



Längdsektion



Sprickarmering: rutarmering ϕ 6 % 150 mm
Betong: 350 kg standardcement pr m³
Blandning: 1:2.56:2.56



Plan

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC 1952
DIARIE Nr
SAK 197

Förslag till Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951

Östra Broby och Gryts socken (när) av Kristianstads län
upprättat år(en) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN. Nr 008

Original
Kopia

8*1612

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4123-8



Akt nr:

11-KLS-1612

4123-8

L 8*1612



Ing. till Vattenövervakningen
den 26 OKT 1973



BUD 2/1952



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Nederbördsområde nr 88.



O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i
Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts
socken av Kristianstads län; upprättade åren 1946-51
vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad åttionio (89) skrivna och
paginerade sidor + 4 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och
sektionsritningar i 8 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm) och nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande upptagande av vat-
tenavlopp för torrläggning av
mark inom Haganäs nr 1 och Oröd
nr 1 i Östra Broby socken samt
Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts
socken av Kristianstads län.

År 1946, september 13, kl. 10 f.m. hos Assar Olsson i Oröd nr 1.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Lave Tuvesson i Nordanå och Lennart Nilsson i

Nöbbelöv båda från Östra Broby socken

sökandena

Olof Hagander såsom delägare i N.J.Haganders sterbhus i Haganäs,

Aug. Persson i Haganäs,

Per Niklasson i d:o ny ägare efter Per Persson,

Axel Berntsson i Oröd,

Nils Edvin Nilsson i d:o ,

Nils Karlssons sterbhus i d:o genom sterbhusdelägaren Gert
Karlsson,

Assar Olsson i d:o ,

Nils Nilsson-Jakobsson i d:o ,

Elof Svensson i Tryggaröd,

övriga sakägare eller ombud

greve G. Wachtmeister å Vanås genom skogvaktaren A. Nilsson enligt
bifogad fullmakt,

Torsten Svensson, arrendator av Tryggaröd 1 ,

Herman Tufvesson i Rävninge, ordförande i Tydinge- och Karlsjöarnas
sänkingsföretag,

Anton Persson i Askustorp, Hästveda socken , markägare vid Tydingesjön,

Ruben Jönsson i Hylhult, Norra Sandby socken, " " "

Ture Truedsson i Gerastorp, Hästveda socken, " " "

Per Nilsson i " , " " , " " "

Sigfrid Ljunglöv i " , " " , " " "

Det antecknades till protokollet att jämväl häradshövding
Carl Davidsson i Broby, ordförande i Kristianstads läns hushållnings-
sällskaps torrlägningsnämnd, vore närvarande vid sammanträdet.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det vattenavlopp, om vars upptagande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till ändamålsenligt djup därigenom bleve beredd.

Någon sänkning av Tydingesjön önskade sakägare ej, utan yrkade de att företaget skulle utföras å sådant sätt, att sjöns vattenstånd lämnades oförändrade, vilket troligen förutsatte någon dammbyggnad vid sjön.

Ordföranden i Tydinge- och Karlsjöns sänkingsbolag visade kartor och handlingar rörande detta företag. Kartmaterialet utgjordes endast av en plankarta utvisande den vattensjuka marken. Någon profilritning över sjöns utlopp eller någon grävningstabell över avloppet kunde ej påträffas. Ordföranden i sjösänkingsbolaget meddelade, att sjöns utlopp underhölls av bolaget. Underhållet hade emellertid under senare år bestått i, att vegetationen i avloppet i bland borttagits.

§ 5.

För mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom för intrång av jord- och stenupplag yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå till därav beroende delägare.

§ 6.

Sakägarna förmenade, att i samband med torrlägningsarbetenas utförande krävdes ombyggnad av landsvägsbron vid 2+35. Aug. Persson i Haganäs född 1885, Anton Persson i Askustorp född 1881 och Nils Nilsson-Jakobsson i Oröd född 1882 meddelade, att i deras barndom hade bron utgjorts av en träbro på stenlandfästen. Överbyggnaden hade sedan byggts om två gånger, sista gången år 1920 eller något senare, då nuvarande valvkonstruktionen tillkommit. Härvid hade även bron och vägen breddats. Huruvida landfästena i den gamla träbron nu vore kvar i brons äldre del, kunde de emellertid ej yttra sig om.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt ingenjör Olof Hagander att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll ingenjör Hagander, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Oröd pr BROBY den 13 september 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Carl Persson
Lennart Nilsson

År 1951, juni 21, kl. 10.30 f.m. hos N.J.Haganders sterbhus i Haganäs
Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Olof Hagander såsom delägare i N.J.Haganders sterbhus i Haganäs,

Henrik Hagander " " " " " " " ,

Aug. Persson i Haganäs,

Axel Berntsson i Oröd,

Nils Edvin Nilsson i d:o ,

Nils Karlssons sterbhus i d:o genom sterbhusdelägaren Gert
Karlsson,

Nils Assar Olsson i d:o ,

Erik Herrlin i d:o , ny ägare efter Nils Nilsson,

greve Carl Axel Wachtmeister såsom ombud för sin fader greve Gustaf
Wachtmeister innehavare av Vanås fideikommiss, vari fasigheten

Tryggaröd 1¹ ingick,
 Elon Elofsson såsom ombud för sin fader Elof Svensson i Tryggaröd,
 Torsten Svensson, arrendator av fastigheten Tryggaröd 1¹,
 Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz,
 Ruben Jönsson i Hylhult, Norra Sandby socken, markägare vid Tydingesjön
 Ture Truedsson i Gerastorp, Hästveda socken, " " "
 Per Nilsson i " , " " , " " "
 Gunnar Ahlgren i " , " " , " " "
 Nils Nilsson i " , " " , " " "
 Edvin Axelsson i Rävninge , " " , " " "
 Nils Modén i " , " " , " " "
 Axel Lavesson i Rävninge , " " , " " "

Axel Lavesson i " jämväl såsom ombud för Anton Kull och Nils
 Kull i Rävninge enl. bif. fullmakt,
 Edvin Axelsson i Rävninge jämväl såsom ombud för Edvin Åkesson i Räv-
 ninge enl. bif. fullmakt,
 Erik Strid i Rävninge , Hästveda socken, markägare vid Tydingesjön,
 Erik Strid i " jämväl såsom ombud för Frans Nilsson i Rävninge
 enl. bif. fullmakt,
 Ragnar Lavesson i Hylhult, Norra Sandby socken, markägare vid Tydinge
 och Karlsjöarna,
 Tage Truedsson i Gerastorp, Hästveda socken, markägare vid Tydingesjön.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att han underrättat Kungl. Kam-
 markollegium och Kungl. Fiskeristyrelsen angående dagens sammanträde.
 Nämda ämbetsverks skrivelser i saken bilades handlingarna.

§ 10.

Markägarna vid Tydinge- och Karlsjöarna meddelade, att de
 åskade, att de vattenstånd i sjöarna, som bestämts vid sänkningen av
 sjöarna, ej fick ändras genom företagets utförande. De framlämnade
 5 st. likalydande skrivelser härom, som bilades handlingarna. Den i
 skrivelserna omnämnda fixpunkten vid Tryggaröd skulle enligt markägar-
 nas uppgift ligga 4 alnar över Tydingesjöns nuvarande lagliga vatten-
 yta. Huruvida härmed avsågs hög-, medel- eller lågvattenytan i Tydinge-
 sjön kunde emellertid ingen uppgiva.

Vid sammanträdet vore även Nils Persson från Ranseröd, som
 haft sitt barndomshem i Tryggaröd närvarande. Han meddelade, att han

6.
för omkring 30 år sedan sett fixpunkten. Vid undersökning före sammanträdet hade emellertid fixpunkten ej kunnat påträffas.

Markägarna vid Tydinge- och Karlsjöarna meddelade dessutom, som även av § 4 i förrättningsprotokollet framgick, att de underhölle avloppet nedanför Tydingen. På grund härav borde vid förrättningen särskild delningsgrund bestämmas för kostnadernas fördelning vid den ifrågasatta fördjupningen och breddningen av avloppet och särskild delningsgrund för underhållet av de utförda arbetena.

§ 11.

Beträffande landsvägsbron vid Tryggaröd meddelade ingenjör Emmertz, att ombyggnad av landsvägen här samt ombyggnad och flyttning av bron visserligen vore ifrågasatt, men att det kunde dröja länge, innan förslaget blev realiserat. Han meddelade emellertid dessutom, att det på grund av den fasta marken vore möjligt att undergjuta den befintliga bron.

§ 12.

Då intet mera var för dagen att taga till protokollet meddelade synemännen, att de ämnade fortsätta utredningarna för företags utförande, varefter nytt sammanträde med delägarna komme att utlysas i laga ordning.

Haganäs pr Broby den 21 juni 1951.

M. Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Per Persson Lemnert Nilsson

År 1951, december 19, kl. 11 f.m. i Broby kommunalsal.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Olof Hagander såsom delägare i N.J.Haganders sterbhus i Haganäs,

Aug. Persson i Haganäs,

Axel Berntsson i Oröd,

Nils Edvin Nilsson i d:o ,

Nils Karlssons sterbhus i d:o genom sterbhusdelägaren Gert Karlsson,

Nils Assar Olsson i Oröd,

Erik Herrlin i d:o , ny ägare efter Nils Nilsson,

Torsten Svensson, arrendator av fastigheten Tryggaröd 1 ,

Nils Bengtsson i Tydinge, markägare vid Tydingesjön,

Ture Truedsson i Gerastorp, " " " ,

Sam. och Elsa Cronfeldt, Hästveda, markägare vid Tydingesjön,

Nils Nilsson i Gerastorp såsom ombud för sin hustru Tilda Nilsson, mark -
ägare vid Tydingesjön,

Per Nilsson i Gerastorp, markägare vid Tydingesjön,

Ragnar Lavesson i Hylhult, markägare vid Tydinge- och Karlsjöarna och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 13.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande blängder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 14.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes civilingenjören Olof Hagander, adr. Regementsgatan 25, Ystad och till övriga ledamöter Gert Karlsson i Oröd och Erik Herrlin i Oröd med August Persson i Haganäs, Axel Berntsson i Oröd och Elof Svensson i Tryggaröd till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Gert Karlsson, adress Oröd pr BROBY.

§ 15.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 16.

Sedan bestämmelserna angående dels besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § och dels utlåtandets underställande meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Broby den 19 december 1951.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Perman. A. Nilsson

Erik Herrlin

Nr.

72/21

Skdm

Ant. den 7 AUG. 1944

till Länkansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Haganäs och Oröds byar i Östra Broby socken samt Tryggaröds by i Gryts socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Broby den 1 augusti 1944.

{ Olof Hagander, Haganäs.
Henrik Hagander, Haganäs.
Ulla Blenkult, Haganäs.
~~Per Persson Haganäs~~
Per Persson Haganäs

Assar Ahlman Oröd
Nik. Carlsson s. bl. "
Edvin Nilsson "
Osk. Bernström "
Nils Nilsson "
Elof Luennan Tryggaröd


Dnr 15/49


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Olof Hagander, Haganäs, m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande torrläggning av mark till Haganäs och Oröds byar i Östra Broby socken samt Tryggaröds by i Gryts socken.

^{em}
27 Kristianstad i landskansliet den 9 augusti 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


(G. Fjellman)


(Georg Lundborg)

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i
Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och
2 i Gryts socken av Kristianstads län den 13
september 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg över avloppet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Assar Olsson i Oröd fredagen den 13 september 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även kunna angå markägare beroende av vattenstånden i Tydinge- och Karlsjön inom Östra Broby, Hästveda och Norra Sandby socknar av nämnda län.

Kristianstad den 21 augusti 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Ö. Broby församling
den 25 Aug. 1946.
J. E. Jacobson
Kyrkoherde & Pastor Kyrkostyrelse Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Broby socken den 21 augusti 1946.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län den 13 september 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg över avloppet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Assar Olsson i Oröd fredagen den 13 september 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även kunna angå markägare beroende av vattenstånden i Tydinge- och Karlsjön inom Östra Broby, Hästveda och Norra Sandby socknar av nämnda län.

Kristianstad den 21 augusti 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Kungörelse i Gryts kyrka sönd. den 25 aug. 1946.

Ivan Rune Lindahl
v. p.

Avsänd till pastorsämbetet i Gryts socken den 21 augusti 1946.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg över avloppet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Assar Olsson i Oröd fredagen den 13 september 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även kunna angå markägare beroende av vattenstånden i Tydinge- och Karlsjön inom Östra Broby, Hästveda och Norra Sandby socknar av nämnda län.

Kristianstad den 21 augusti 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse anslagen i laga ordning i Hästveda församlings kyrka söndagen den 25 augusti 1946, betygar

Arvid Lundgren

p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Hästveda socken den 21 augusti 1946.

14
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i
Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och
2 i Gryts socken av Kristianstads län den 13
september 1946 kl. 10 f.m., vilket företag
jämväl angår Hästveda och N. Sandby socknar.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd
nr 1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken
av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg över av-
loppet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Assar Olsson i Oröd
fredagen den 13 september 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även kunna
angå markägare beroende av vattenstånden i Tydinge- och Karlsjön inom
Östra Broby, Hästveda och Norra Sandby socknar av nämnda län.

Kristianstad den 21 augusti 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i ~~Stoby~~ Norra Sandby församling

den 25 aug. 1946.

P. J. J. J. J.
Kyrkoherde v. Pastor, Komminister, Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Sandby socken den 21 augusti 1946.

Lantbruksingenjörens kungörelse ang. torrlägnings-
förrättning den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Broby, Gryt, Hästveda och Norra Sand-
by socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt
Tryggaröd nr 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilket
företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet samt mark-
ägare vid Tydinge- och Karlsjöarna i Östra Broby, Hästveda och
Norra Sandby socknar av nämnda län, kommer att handläggas vid nytt
sammanträde på Haganäs gård den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.

Kristianstad den 26 maj 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

anslagen sönd.d.27.maj 1951 i Ö.Broby kyrka

betygar

Göran Hansson
m. a. g.

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Broby socken den 26/5 1951.

14.
Lantbruksingenjörens kungörelse ang. torrlägnings-
förrättning den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Broby, Gryt, Hästveda och Norra Sand-
by socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt
Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilket
företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet samt mark-
ägare vid Tydinge- och Karlsjöarna i Östra Broby, Hästveda och
Norra Sandby socknar av nämnda län, kommer att handläggas vid nytt
sammanträde på Haganäs gård den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.

Kristianstad den 26 maj 1951.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Anslag härom i laga ordning i

Kviinge, Gryt kyrka d. 3 / 6 19⁵¹

Hans Bergman
Kyrkherde

Avsänd till pastorsämbetet i Gryts socken den 26/5 1951.

16.
Lantbruksingenjörens kungörelse ang. torrlägnings-
förrättning den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Broby, Gryt, Hästveda och Norra Sand-
by socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt
Tryggaröd nr 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilket
företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet samt mark-
ägare vid Tydinge- och Karlsjöarna i Östra Broby, Hästveda och
Norra Sandby socknar av nämnda län, kommer att handläggas vid nytt
sammanträde på Haganäs gård den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.

Kristianstad den 26 maj 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Hästveda kyrka söndagen den 3 juni 1951
betygar

Arvid Lundquist
p.l.f.

Avsänd till pastorsämbetet i Hästveda socken den 26/5 1951.

16.
Lantbruksingenjörens kungörelse ang. torrlägnings-
förrättning den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.
inom Östra Broby, Gryt, Hästveda och Norra Sand-
by socknar av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt
Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilket
företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet samt mark-
ägare vid Tydinge- och Karlsjöarna i Östra Broby, Hästveda och
Norra Sandby socknar av nämnda län, kommer att handläggas vid nytt
sammanträde på Haganäs gård den 21 juni 1951 kl. 10.30 f.m.

Kristianstad den 26 maj 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i ~~Stoby~~ Norra Sandby församling

den 3 juni 1951.

P. Sjöström
Kyrkohärdsv. Pastor-Komminister-Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Sandby socken den 26/5 1951.

17.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 19 december 1951 kl. 11 f.m.
inom Haganäs m.m. i Östra Broby, Gryts, Häst-
veda och Norra Sandby socknar av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken
samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län,
vilket företag angår även bl.a. markägarna vid Tydinge- och
Karlsjöarna i nämnda socknar samt i Hästveda och Norra Sandby sock-
nar av samma län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde i
Broby kommunalsal den 19 december 1951 kl. 11 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 27 november 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungjord genom anslag i laga ordning i Ö. Broby församlings
kyrka sönd. 2/12 1951 betygar

K.-E. Braunstein
/K.-E. Braunstein/
p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Broby socken den 27 nov. 1951.

18.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 19 december 1951 kl. 11 f.m.
inom Haganäs m.m. i Östra Broby, Gryts, Häst-
veda och Norra Sandby socknar av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken
samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län,
vilket företag angår även bl.a. markägarna vid Tydinge- och
Karlsjöarna i nämnda socknar samt Hästveda och Norra Sandby sock-
nar av samma län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde i
Broby kommunalsal den 19 december 1951 kl. 11 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 27 november 1951.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslag härom i laga ordning i

Kviinge, Gryt kyrka d. 21/12 1951

Karl Bergman
Kyrkherde

Avsänd till pastorsämbetet i Gryts socken den 27 nov. 1951.

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 19 december 1951 kl. 11 f.m.
inom Haganäs m.m. i Östra Broby, Gryts, Häst-
veda och Norra Sandby socknar av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken
samt Tryggaröd nr 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län,
vilket företag även angår bl.a. markägarna vid Tydinge- och Karl-
sjöarna i nämnda socknar samt i Hästveda och Norra Sandby socknar
av samma län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Broby
kommunalsal den 19 december 1951 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval
kommer att förrättas.

Kristianstad den 27 nov. 1951.

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

En lika lydande kungörelse avsändes till pastorsämbetet
i Hästveda socken den 27 november 1951, intygas

Klas Westling

26.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 19 december 1951 kl. 11 f.m.
inom Haganäs m.m. i Östra Bröby, Gryts, Häst-
veda och Norra Sandby socknar av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Bröby socken
samt Tryggaröd n:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län,
vilket företag även angår bl.a. markägarna vid Tydinge- och
Karlsjöarna i nämnda socknar samt i Hästveda och Norra Sandby
socknar av samma län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde
i Bröby kommunalsal den 19 december 1951 kl. 11 f.m., då bl.a.
styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 27 november 1951.

Kla. Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Stoby Norra Sandby församling

den 2 dec. 1951.

P. Ingemar Andersson
Kyrbokförare v. Pastor Komminister Kyrbokförare

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Sandby socken den 27 nov. 1951.

Gunnar

för Skapvante Miljö, Trögård
 och vare mitt med och
 sammanträd med vattenlagen
 13 sept. 1946.

När 30. 8. 1946.

Wachsmuth.

Berättas:

Berättas

Kansten

Gullmaket för

Hel Laverbon i Refninge
att vid Stämman i Hagavärd den
21/6 1951 Bevaka o uttåra min Röstut.
angående Gjösänkningssbolaget i
Karlshög o Sjödingesjön o föra min Talan.
Anton Kull Nils Kull

Refninge den 20/6 1951

Bevittnas av

Emil Eriksson Refninge

Karl Hög Refninge

Fullmakt för

Edvin Åkesson i

Rämnings

att vid Stämman i
Hagavägs den 21/ 1951

Bevaka & uttåra min

Rätsakt angående

Sjösänkningen-bolaget i

Karlshöjden Tydungejörn

& för min del

Edvin Åkesson

Rämnings 20/ 1951

Bevattas av

Åke Larsson

Ruben Jönsson

Fullmakt
 för Erik Skud i Rönninge,
 att vid stämman med delägarna
 i Fydinge & Kallsjöarnas
 försämringsbolag den 21/6 1951
 föra min talan och utöva
 mig tillkommande röst rätt

Rönninge den 20/6 1951

Frans Nilsson

Berörda:
 Axel Gavelkow Rönninge
 Edvin Ahlman

Rönninge

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd n:r 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 13 september 1946 kl. 10 f.m.

1.	N.J. Haganders sterbhus,	Haganäs	BROBY
2.	Lantbrukare Aug. Persson,	"	"
3.	" Per Niklasson,	"	"
4.	" Axel Berntsson,	Oröd	"
5.	" Nils Edvin Nilsson,	"	"
6.	Nils Karlssons sterbhus,	"	"
7.	" Nils Assar Olsson,	"	"
8.	" Nils Nilsson,	"	"
9.	" Pål Gunnar Persson,	"	"
10.	" Per Albert Lindvall,	"	"
11.	" John Edgard Nilsson,	"	"
12.	" Nils Emerik Nilsson,	"	"
13.	Greve Gustav Wachtmeister,	Vanås slott	KNISLINGE
14.	Arrendator <u>Torsten</u> Sigfrid Svensson,	Tryggaröd	BROBY
15.	Lantbrukare Elof Svensson,	"	"
16.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
17.	Ordf. i Tydinge- och Karlsjöns sjösänkingsbolag, Lantbrukare Herman Tufvesson,	Rävninge	HÄSTVEDA

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 21 augusti 1946, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 21 juni 1951 har underrättelser avsänts till

18.	N.J.Haganders sterbhus,	Haganäs,	Broby,
19.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		Kristianstad

Därjämte har avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse jämlikt vattenlagen 10 kap. 42 och 43 §§ översänts till

46.
20. Kungl. Kammarkollegium,

Stockholm och

21. Kungl. Fiskeristyrelsen,

Göteborg

med posten den 26 maj 1951 betygas,

i tjänsten:

Klas Westling

27.
Undertecknade, delägare i Tydinge-och Karlsjöarnas sjö-
sänkingsbolag, vilja härmed påpeka, att, då sjöarna på sin tid
sänktes, såsom lantmäteri-och andra handlingar härom utvisa, inlöstes
av sjöbolaget av Kronan ett vid Tryggaröd befintligt fall, då ka-
naliseringen för Tydingens sänkning påbörjades, inhöggs så vid Tryg-
garöd i en större sten ett ännu synligt märke, vilket för framtiden
skulle utvisa det av ålder i Tydingen befintliga vattenståndet.
Handlingarna utvisa vidare till vilket djup, sjöarna sedan sänktes.
Denna nivå måste vara Tydingens ~~TYDINGENS~~ rätta och lagliga för-
närvarande och ett eventuellt högre vattenstånd nu beror således
endast på dåligt underhåll av sjöns utloppskanal. Sjöbolaget äger
både rättighet och skyldighet att återställa kanalen i sitt ursprung-
liga skick.

Vi få därför yrka, att vid ifrågasatt torrläggning av mark
utmed Tydingens avlopp mellan sjön och Tryggaröd sjöbolagets en
gång inlösta rätt till ett visst vattenstånd i Tydingen tryggas.
Vi förklara oss vidare villiga att hålla damfäste till denna nivå för
framtiden vid utloppet från Tydingen, om marken nedanför kommer att
torrläggas i föreslagen riktning.

N. Sandby m.fl. socknar den 20 juni 1951.

Ragnar Larsson

Hyllst

Ruben Jönsson

Hyllst

Arvid Andersson

Sandbydal.

Nils Nilsson

Sandby. N: 10

Erik Larsson

Nora Sandby 1

Alf Persson

Nora Sandby 6

Ulf Jönsson

Hyllst

Evert Jönsson

~~Ulf Jönsson~~

N: Sandby

Nils G. Jönsson

N. Sandby 8

Jörgen Jönsson

N. Sandby N: 6

Emil Jönsson stb

N Sandby

Jon Samson

Oreljehon M.

Berto Nilsson

Oreljehon Hanseröel

Edvin Svensson

Rosentorp

Lofur Ahlsson

Sandbydal

Emil Lindley

H. Alluette

Carl E. Kallberg

Mona Sandby

Allen Johnson

Sandby 45

Olga Svensson Skerblund

Mona Paulley
gn: Fager Fred

Boye Ahlsson

Sandby 7

Undertecknade, delägare i Tydinge-och Karlsjöarnas sjö-sänkningsbolag, vilja härmed påpeka, att, då sjöarna på sin tid sänktes, såsom lantmäteri-och andra handlingar härom utvisa, inlöstes av sjöbolaget av Kronan ett vid Tryggaröd befintligt fall, då kanaliseringen för Tydingens sänkning påbörjades, inhöggs så vid Tryggaröd i en större sten ett ännu synligt märke, vilket för framtiden skulle utvisa det av ålder i Tydingen befintliga vattenståndet. Handlingarna utvisa vidare till vilket djup, sjöarna sedan sänktes. Denna nivå måste vara Tydingens ~~KYRKHÖJEN~~ rätta och lagliga för närvarande och ett eventuellt högre vattenstånd nu beror således endast på dåligt underhåll av sjöns utloppskanal. Sjöbolaget äger både rättighet och skyldighet att återställa kanalen i sitt ursprungliga skick.

Vi få därför yrka, att vid ifrågasatt torrläggning av mark utmed Tydingens avlopp mellan sjön och Tryggaröd sjöbolagets en gång inlösta rätt till ett visst vattenstånd i Tydingen tryggas. Vi förklara oss vidare villiga att hålla damfäste till denna nivå för framtiden vid utloppet från Tydingen, om marken nedanför kommer att torrläggas i föreslagen riktning.

H. Sandby m.fl. socknar den 20 juni 1951.

Anton Paulsson Karlsmås
 Manfred Jonasson Ramseröd
 Erik Nilsson Ramseröd
 Berndt Nilsson Hångård
 Nils Herman Långregård
 Erik Persson Hult Ramseröd
 Harry Nilsson Ramseröd

Undertecknade, delägare i Tydinge-och Karlsjöarnas sjö-
sänkingsbolag, vilja härmed påpeka, att, då sjöarna på sin tid
sänktes, såsom lantmäteri-och andra handlingar härom utvisa, inlöstes
av sjöbolaget av Kronan ett vid Tryggaröd befintligt fall, då ka-
naliseringen för Tydingens sänkning påbörjades, inhöggs så vid Tryg-
garöd i en större sten ett kunnat synligt märke, vilket för framtiden
skulle utvisa det av ålder i Tydingen befintliga vattenståndet.
Handlingarna utvisa vidare till vilket djup, sjöarna sedan sänktes.
Denna nivå måste vara Tydingens ~~XXXXXX~~ rätta och lagliga för
närvarande och ett eventuellt högre vattenstånd nu beror således
endast på dåligt underhåll av sjöns utloppskanal. Sjöbolaget äger
både rättighet och skyldighet att återställa kanalen i sitt ursprung-
liga skick.

Vi få därför yrka, att vid ifrågasatt torrläggning av mark
utmed Tydingens avlopp mellan sjön och Tryggaröd sjöbolagets en-
gång inlösta rätt till ett visst vattenstånd i Tydingen tryggas.
Vi förklara oss vidare villiga att hålla damfäste till denna nivå för
framtiden vid utloppet från Tydingen, om marken nedanför kommer att
torrläggas i föreslagen riktning.

H. Sandby m.fl. socknar den 20 juni 1951.

Herman Jansson
Rävinge
Alne Thuesten
Rävinge.

Sven Persson Rävinge
Hans Thorenson Rävinge

Evert Jönsson Rävinge
Frans Nilsson Rävinge
Anton Persson Rävinge

Olle Persson Rävinge
Erik Rind. Rävinge

Adolf Lovén
Rävinge
Emit Persson Rävinge
Simon Andersson
Rävinge

Julius Bondeson
Rävinge

Albert Martinsson
Alaf Jönsson Rävinge

Ivan Nord Rävinge

Edvin Jönsson
Rävinge
Ludvig Jönsson
Rävinge

Anton Kull, Nils Kull, Rävninge
Ernst Eriksson Rävninge

Ther. P. ...

Undertecknade, delägare i Tydinge-och Karlsjöarnas sjö-sänkningsbolag, vilja härmed påpeka, att, då sjöarna på sin tid sänktes, såsom lantmäteri-och andra handlingar härom utvisa, inlöstes av sjöbolaget av Kronan ett vid Tryggaröd befintligt fall, då kanaliseringen för Tydingens sänkning påbörjades, inhöggs så vid Tryggaröd i en större sten ett ännu synligt märke, vilket för framtiden skulle utvisa det av ålder i Tydingen befintliga vattenståndet. Handlingarna utvisa vidare till vilket djup, sjöarna sedan sänktes. Denna nivå måste vara Tydingens ~~riktiga~~ rätta och lagliga för närvarande och ett eventuellt högre vattenstånd nu beror således endast på dåligt underhåll av sjöns utloppskanal. Sjöbolaget äger både rättighet och skyldighet att återställa kanalen i sitt ursprungliga skick.

Vi få därför yrka, att vid ifrågasatt torrläggning av mark utmed Tydingens avlopp mellan sjön och Tryggaröd sjöbolagets en gång inlösta rätt till ett visst vattenstånd i Tydingen tryggas. Vi förklara oss vidare villiga att hålla damfäste till denna nivå för framtiden vid utloppet från Tydingen, om marken nedanför kommer att torrläggas i föreslagen riktning.

N. Sandby m.fl. socknar den 20 juni 1951.

Arvid Nilsson
Askustorp. Västveda
Anton Persson
Askustorp

Nils Modin
Rävninge Västveda
Edvin Arkelman
Rävninge Västveda

Undertecknade, delägare i Tydinge-och Karlsjöarnas sjö-
sänkingsbolag, vilja härmed påpeka, att, då sjöarna på sin tid
sänktes, såsom lantmäteri-och andra handlingar härom utvisa, inlöstes
av sjöbolaget av Kronan ett vid Tryggaröd befintligt fall, då ka-
naliseringen för Tydingens sänkning påbörjades, inhöggs så vid Tryg-
garöd i en större sten ett ännu synligt märke, vilket för framtiden
skulle utvisa det av ålder i Tydingen befintliga vattenståndet.
Handlingarna utvisa vidare till vilket djup, sjöarna sedan sänktes.
Denna nivå måste vara Tydingens ~~XXXXXX~~ rätta och lagliga för
närvarande och ett eventuellt högre vattenstånd må beror således
endast på dåligt underhåll av sjöns utloppskanal. Sjöbolaget äger
både rättighet och skyldighet att återställa kanalen i sitt ursprung-
liga skick.

Vi få därför yrka, att vid ifrågasatt torrläggning av mark
utmed Tydingens avlopp mellan sjön och Tryggaröd sjöbolagets en-
gång inlösta rätt till ett visst vattenstånd i Tydingen tryggas.
Vi förklara oss vidare villiga att hålla damfäste till denna nivå för
framtiden vid utloppet från Tydingen, om marken nedanför kommer att
torrläggas i föreslagen riktning.

M. Sandby m.fl. socknar den 20 juni 1951.

Puffrid Lynglöf
Gerastorp.

Karl Ivensson
Gerastorp

Nils Nilsson
Gerastorp

Perc Nilsson
Gerastorp
Sam Cronfeldt

Gunnar Rhlzner
Gerastorp

Gilbert Nilsson
Sjögården

Edvard Nilsson
Perstorp

Ege Tvedman
Gerastorp

Arvid Arvidsson
Gerastorp

SVERIGES
METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA
INSTITUT

HYDROLOGISKA BYRÅN

Post: STOCKHOLM 12

Telefon 52 00 00

Telegram HYDROMETEOR STOCKHOLM

I svar var
god återopa nr **H** 263
Datum 14.3.1947

Ink. skriv. SMHI nr H 2 - 125

Statens lantbruksingenjör Klas Westling

Kristianstad

88 Helgeån, tillflöde

Med anledning av Eder skrivelse den 12 ds får institutet härmed lämna uppgift enligt vår uppskattning på de karakteristiska vattenföringarna i Tydingeån vid utloppet av sjön Tydingen.

Högsta högvattenföring	3	m ³ /s
Normal "	1,4	"
" medelvattenföring	0,35	"
Vattenföring med 50 % varaktighet ..	0,25	"
" " 75 % " ..	0,15	"
Normal lågvattenföring	0,07	"
Lägsta "	0,02	"
Nederbördsområde	34	km ²
Sjöprocent	17,4	

Stockholm den 14 mars 1947

Ragnar Melin

Ragnar Melin
Byråchef

Folke Bergsten

Folke Bergsten
Förste statshydrolog

*Uppgifterna ang. nederbördsområdets storlek torde vara
felaktig: se Svanmännens utlåtande.*

Kristianstad den 5 december 1951.

Klas Westling

Beräkning av uppslämningen av landsvägsbron vid 2⁺³⁵ och dess inverkan vid dammen vid Tydingesjön.

Enligt Fredriksholm: Torrläggning och bevägning erhåller uppslämningen



$$h = \frac{1}{29} \left[\left(\frac{Q}{\mu ab} \right)^2 - \left(\frac{Q}{A} \right)^2 \right] = \frac{1}{29} \left[\left(\frac{4,0}{0,8(1,75+2,05)} \right)^2 - \left(\frac{4,0}{6,9} \right)^2 \right]$$

Detta ger $h = 0,14 \text{ m}$

Nedströms dammen vid punkt 16⁺³⁵ blir denna uppslämning enligt beräkning ca 0,04 m.

Beräkningar för dammen vid Tydingesjön.

Vattenföring	Vattenstånd i	
	Sjön	Kanalen
$Q_{\max} = 3,8 \text{ m}^3/\text{s}$	8,15	7,95
$Q_{\text{med}} = 0,42 \text{ m}^3/\text{s}$	7,40	6,90



a. Överfallsdamm:

$$q = \mu b_h \cdot dh \cdot \sqrt{2gh}$$

$$\therefore q = \mu \cdot \sqrt{2g} \int [B + 2n(H-h)] \sqrt{h} \cdot dh$$

vilket ger

$$q = \frac{2}{3} \mu \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{3/2} \cdot [B + \frac{4}{3}n \cdot H]$$

b. Grunddammen:

$$q = C \cdot \frac{2}{3} \mu \sqrt{2g} \cdot H^{3/2} \left[B + \frac{4}{3} n H \right]$$

Om $\mu = 0,65$ och $C = 0,90$ för $\frac{h_2}{h} = \frac{0,90}{1,10} = 0,81$
(i enlighet med Hellsström: Kompendium i Hydraulik),
så erhålles vid respektive medelvattenföring och hög-
vattenföring:

$$\begin{cases} 0,42 = \frac{2}{3} \cdot 0,65 \cdot \sqrt{2g} \cdot 0,35^{3/2} \cdot \left[B + \frac{4}{3} \cdot n \cdot 0,35 \right] \\ 3,80 = 0,9 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,65 \cdot \sqrt{2g} \cdot 1,10^{3/2} \cdot \left[B + \frac{4}{3} \cdot n \cdot 1,10 \right] \end{cases}$$

Lösningen av detta ekvationssystem ger

$$B = 0,657 \text{ m}$$

$$n = 1,43$$

Om B väljes $= 0,65 \text{ m}$ och $n = 1,4$ erhålles
i stället $q = 3,73 \text{ m}^3/\text{s}$ vid vattenståndet $+8,15 \text{ m}$ i
sjön. Vid $q_{\text{max}} = 3,80 \text{ m}^3/\text{s}$ skulle vattenståndet bli ca
 $+8,16 \text{ m}$.

Kristianstad den 6 december 1951

Klas Wethling

Knut Selgren

dnr 1123/1951

Stockholm den 1 juni 1951.

STOCKHOLM
6.6.51.13-19

STOCKHOLM
6.6.51.13-19

STOCKHOLM

6.6.51.13-19

Kammarkollegiet har denna dag beslutit, att
f.n. icke föra talan för utövande av det all-
männas rätt och intressen i nedannämnda ärende.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Haganäs n:sl och Öröd nr
1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd nr 1 och
2 i Gryts socken av Kristianstads län.

Kammarkollegiets första byrå.

J. Pers

BT:409

19.51. den ..28 maj.....

D.nr 803/51

Till fiskerilintendenten i
nedre södra

distriktet;

angående förordnande jämlikt 10 kap.

43 § 1 st. vattenlagen.

Tit.

Kopia: Sö. % Med överlämnande av bifogade, till Kungl. fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande uppgrävning av ett vattenavlopp för torrläggning av mark inom Haganäs och Oröd i Östra Broby socken samt Tryggaröd i Gryts socken av Kristianstads län


förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum

Eder att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydenhet kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap. 43 § 2 st. vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagen fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

Göteborg den ..28 maj..... 19.51.

På Kungl. fiskeristyrelsens vägnar;



Ingemar Sörensen

FISKERIINTENDENTEN
I NEDRE SÖDRA DISTRIKTET
LUND

Herr Lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Ang. uppgrävning av Tydingesjöns utloppsbäck och uppförande av dammbyggnad vid sjöns utlopp, Östra Broby och Gryts socknar, Kristianstads län.

Yttrande.

Uppgrävningen av utloppet synes mig i och för sig icke tillfoga fiskerinäring av betydelse väsentligt förfång eller påkalla särskilda åtgärder till fiskets skydd. Man kan dock befara, att de delar av bäcken, som lämpa sig för utsättning av lax- och laxöringyngel och nu använts för detta ändamål, skola åtminstone temporärt skadas av slam. Sådana områden finnas enligt uppgift av fiskerikonsulenten vid Gryt och nedom Tryggaröd samt nedom järnvägsbron vid Olinge. Några åtgärder för att förhindra eller kompensera en sådan skada kan jag dock ej föreslå.

Om dammbyggnaden hindrar eller försvårar ålynglets uppgång, varom handlingarna icke ge någon ledning, bör ålyngelledare inrättas vid densamma efter förslag av statens fiskeriingenjör med vanliga villkor i fråga om öppethållande, vattentillsläppning, underhåll, avsyning och kontroll.

Handlingarna återgå.

Lund den 6.6.1951.

Ossian Olofsson
Ossian Olofsson

4/

Nils Carlssons sterbh. såsom ägare till fast. Oröd	1	6	
Assar Olsson	"	1	7
Nils Nilsson	"	1	15 och 1 ²⁴ (dessa

fastigheter ägas numera av Erik Herrlin) samt

Elof Svensson såsom ägare till fast. Tryggaröd 2⁸.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C-D, B-E och C-F respektive.

Företagets planläggning, inverkan på fisket m.m.

Såsom förut framhållits, är det en allmän önskan av sakägarna i det nu planerade företaget liksom av strandägarna kring Tydinge- och Karlsjöarna, att vattenståndet i sjöarna ej skall ändras genom företags utförande. Med anledning härav har det varit nödvändigt att föreslå en dammbyggnad (vid 16+35 eller) strax nedanför utloppet ur sjön Tydingen. Dammbyggnadens konstruktion framgår av till förslaget hörande ritning. Beträffande vattenstånden i sjön Tydingen hava dessa avvägs efter anvisning av personer boende vid sjön, och kan nämnas, att 3 personer boende på olika ställen vid sjön lämnat tämligen samstämmige uppgifter angående högsta vattenståndet i sjön.] Öppningen i dammen är föreslagen att erhålla ett bottenläge av +7.05, en bredd av 0.65 meter i botten och en släntlutning av 1:1.4. Dammens krön har föreslagits att förläggas på höjden +8.30. Dammen verkar vid högvattenföring i avloppet

2.
som grunddamm men vid lågvattenföring som överfallsdamm. Beräkningar rörande dammen finnas fogade till synehandlingarna.

Den i § 10 av förrättningsprotokollet omnämnda fixpunkten har icke återfunnits av sakägarna och därför ej kunnat påvisas för synemännen.

Då företaget, som av det förestående framgår, kan komma att inverka på vattenstånden i Tydingesjön, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 42 § insänt avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse till Kungl. Kommarkollegium. Kungl. kollegiet har icke funnit nödigt föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i saken, och finnes dess brevkort med meddelande härom fogat till synehandlingarna.

Då företaget även har ansetts kunna beröra fiskeriintressen, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 43 § även insänt avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse till Kungl. Fiskeristyrelsen. Kungl. Fiskeristyrelsen förordnade fiskerintendenten i nedre södra distriktet att till förrättningsmannen avgiva yttrande i saken, och finnes fiskerintendentens yttrande fogat till synehandlingarna. I sitt yttrande anför fiskerintendenten, att om ovan nämnda dammbyggnad vid Tydingens utlopp hindrar eller försvårar ålynglets uppgång, bör särskild ålyngelledare inrättas. Synemännen anse, att då öppningen i dammen alltid kommer att stå öppen, och då dammen under långa tider kommer att verka som grunddamm, kan någon särskild ålyngelledare icke erfordras, varför någon sådan ej heller medtagits i förslaget.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap.

60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 38.066 kronor 50 öre och efter företaget 82.530 kronor 50 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 44.464 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetena verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

[För bestämmande av avrinningen ur sjön Tydingen (för dimensionering av avloppssträckan A-B-C-D) har förrättningsmannen gjort förfrågan hos Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut angående

44.

nederbördsområde och karakteristiska avrinningar vid utloppet ur sjön Tydingen. Institutets svarsskrivelse finnes fogad till synehandlingarna. I skrivelsen angives nederbördsområdet vid sjöns utlopp till $3\frac{1}{4}$ km², högsta avrinningen till 3 m³/sek och normal medelvattenföring till 0.35 m³/sek. Beträffande nederbördsområdet synes detta vara för litet angivet. Anledningen härtill är troligen den, att Karlsjön å vederbörande generalstabsblad angivits avrinna söderut mot Norra Sandby. Detta är felaktigt, enär Karlsjön avrinner till Tydingen. Karlsjön och Tydingen hava också, som av paragraf 4 i förrättningsprotokollet framgår, ingått i ett gemensamt tidigare sänkningsbolag. På grund av vad som sålunda anförts beräkna synemännen nederbördsområdet vid sjön Tydingens utlopp vid D till 42 km^2 (och längre ned i avloppet vid Tryggaröd d.v.s. vid A till 44 km^2). På grund härav beräknas högsta avrinningen vid D till 3.8 m³/sek och vid A till 4 m³/sek och avrinningen vid normal medelvattenföring vid sjöns utlopp till 0.42 m³/sek. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C-D beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet av förslagsritningarna. Beträffande vattenstånden i avloppet torde här dessutom vara att anføra att efter arbetenas utförande verkar landsvägsbron vid 2+35 hindrande på vattenframrinningen vid flöden. Enligt beräkning införd å samma ark som uträkningarna för dammen vid sjön Tydingen utgör uppdämningen vid landsvägsbron 0.14 meter, vilken uppdämning inverkar med 0.04 m på vattenståndet nedanför dammen vid Tydingen.

Nederbördsområdet för de täckta ledningarna i sidodikena

B-E och C-F synes utgöra

vid punkt 23+55	24 hektar	
F	18 "	
31+25	37 "	
32+73	33 "	
33+65	27 "	och
E	23 "	.

Vid beräkning av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.3 sekl/ha.

För övrigt hänvisas till plankarta samt profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppens utvidgning och rätning som till plats för jord- och stenupplag till därav beroende delägare. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att å de sträckor, där avloppen utföras öppna, skall ersättning för mark till

avloppens utvidgning och rätning utgå enligt den upprättade ersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för nämnda intrång beräknats efter markens värde före företaget, sådant detta angivits i arealuträknings- och värderingslängden. Beträffande intrånget av jord- och stenupplag finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättningen härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt nämnda arealuträknings- och värderingslängd. Å nedannämnda sträckor, där något jordvärde ej finnes infört i värderingslängden, skall ersättningen beräknas efter nedanstående jordvärden, nämligen

å str. 1+00 - 1+61 västra sidan	500 kr/ha,
3+00 - 3+58 " "	2.500 " ,
3+58 - 4+50 " "	1.200 " ,
5+50 - 6+30 " "	1.200 " ,
7+26 - 7+70 " "	500 " ,
1+00 - 1+61 östra " "	1.200 " ,
3+00 - 4+12 " "	1.200 " ,
4+12 - 5+76 " "	600 " ,
6+70 - 7+25 " "	2.000 " och
7+25 - 7+70 " "	500 " .

Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där-

est skada å dylik skulle uppkomma vid utförandet av rörledningarna, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande upplagen av jord och sten skall i övrigt gälla, att uppläggning ej får ske å tomt- och trädgårdsmark. Med avseende på den uppschaktade jorden och stenen från sträckan 2+43-3+00, som i skogsmarken) skall bortfraktas, skall denna uppläggas på fastigheten Tryggaröd 1 om- kring 100 m.sv.om landsvägsbron på avloppets västra sida och ersättning för upplaget gäldas efter ett pris av 600 kr/ha.

Vid framtida rensningar av avloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Avloppet genom landsvägen vid 2+35-2+43 behöver fördjupas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt. Angående den nuvarande brons ålder framgår av paragraf 6 i förrättningsprotokollet de uppgifter härom, som kunnat förskaffas under förrättningen. Enligt nämnda paragraf skulle valvkonstruktionen vara tillkommen omkring år 1920, då bron även breddats. Breddningen synes motsvara sträckan 2+35-2+38 av bron. Såvitt synemännen vid besiktning av bron kunnat utröna, bör emellertid å str. 2+38-2+43 valv och sidomurar vara utförda samtidigt. Att nu föreslå ombyggnad av landsvägsbron anse synemännen

48.
icke böra ske, enär undergjutning av landfästena bör kunna ske. På grund härav har förslag till undergjutning av brons landfästen upprättats och på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänts till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till brons undergjutning gjort påteckning om, att vägförvaltningen ej har något att erinra mot detta förslag.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för undergjutningen bör bestridas av vägförvaltningen i länet.

Att landsvägsbron efter undergjutningen i viss mån verkar hindrande på vattenframrinningen har tidigare behandlats under "nederbördsområde, dimensionering m.m."

Överfart erfordras även över avloppsdiket C-F vid 23+55.

På grund härav har förslag till vägbro här upprättats, och kostnaderna för bron medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I huvudavl. A-B-C-D med ägofig. 1-7, 12, 13, 19-32a, 39-56, 68-77, 87,

89-97 och 101-123,

" II sidodiket B-E " " 57-67, 78-86, 88 och 98-100 samt

" III " C-F " " 8-11, 14-18 och 32b- 38b.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr.			Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B-C-D	36.000:-	33.946:-	1.061
II	B-E	4.350:-	7.681:40	0.566
III	C-F	3.450	2.836:60	1.216, var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden. Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II skola sammanföras, men att avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr.			Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I + II	A-B-C-D + B-E	40.350:-	41.627:40	0.969
III	C-F	3.450:-	2.836:60	1.216

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda

bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakt-

tagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Beträffande underhållet av företaget skall gälla, att i detsamma ingående avlopp skola rensas ordentligt 2 år efter arbetenas fullbordande under kontroll av lantbruksingenjören i länet, varvid kostnaderna för rensningen skall bestridas av sakägarna i det nu planerade företaget och efter delningsgrund, som angivits för arbetskostnaderna i den upprättade kostnadsfördelningslängden. Därefter skola underhållsarbetena ombesörjas av arbetsstyrelsen för det nu planerade företaget och bekostas till 50 % av delägarna i detsamma och till 50 % av delägarna i Tydinge- och Karl-sjöarnas sänkningsbolag.

Med avseende på underhållet av arbetena skall i övrigt gälla, att rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, skall gäldas av denne, samt att i företaget ingående brobyggnader skola underhållas, landsvägsbron vid 2+35 av vägförvalt-

ningen i länet och vägbron vid 23+55 av ägaren till fastigheten litt. Aa.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 44.464 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 66 kronor 70 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval. Därjämte skall synemännens utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 45 § hava underställts Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap.

64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelse-

val hos länsstyrelsen,
att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan
godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-
förande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för
sakägarna,
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-
tenlagen 7 kap. 64 §,
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-
ägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då
växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande karta och handlingar m.m. skola
förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas till-
gängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och
anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt
vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag
1951,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1961, lands-
 vägsbron vid 2+35 bör dock vara ändrad inom tre (3) månader ef-
 ter det arbetena nedanför landsvägen anmälts färdiga till väg-
 förvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
 bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i
 sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt samman-
 träde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade för-
 slaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande
 kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som
 ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrin-
 ningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande
 av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivan-
 de företagas,

att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor jord och sten
 skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och
 med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppning-
 ar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan
 och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter samt
 att beträffande upplagen i övrigt skall gälla bestämmelserna
 tidigare i detta utlåtande under rubriken "ersättningar".

att envar markägare å sina ägor låter uppsätta nödiga hägnader vid

54.

de öppna avloppen, så att dessa ej skadas av betande kreatur,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-
nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de
nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng för-
bjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt
skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning och bestämmelser angående utlåtandets understäl-
lande.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid
besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för
ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär genom företagets utförande kan tänkas inverkan på
vattenstånden i sjön Tydingen skall detta utlåtande på grund av
bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 45 §, 3 st. underställas Sö-
derbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få bringas till

65.
utförande.

Broby den 19 december 1951.

Klas Westberg, Carl-Eriksson Bennecke Sv. L. L. L.

Ersättningslängd

för mark till sotappens utvidgning vid Haganes-Öröds vattenavlednings
förelag 1951 i Östra Broby och Gylla socknar av Kristianstads län.

Sittens i beaktande	Industriens nummer	By	Jordägare	Ersätter ersättning för mark till sotappens utvidgning				Summa ersättning	
				Antal m ²	i Kl.	Kl.	öre	Kl.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Dikeshäcken A-B</u>									
Aa	1 ³	Haganes	N. J. Haganders sthus	fig. 1	0.1	6:60	- 66	-	66
Ab	1 ⁵	---	N. J. Haganders sthus	fig. 22	0.1	11:-	1 10		
			---	23	0.4	15:40	6 16		
			---	21	0.4	8:80	3 52		
			---	20	-	6:60	-		
			---	19	-	4:40	-	10	78
Ac	1 ⁶	---	N. J. Haganders sthus	fig. 28	0.5	4:40	2 20	2	20
Be	1 ⁴	Öröd	Arvid Berndtsson	fig. 45	-	6:60	-	-	-
Bb	1 ⁵	---	Edvin Nilsson	fig. 50	-	4:40	-	-	-
Be	1 ¹⁵	---	Lise Karlén	fig. 90 & 89	-	4:40	-	-	-
			---	87	-	6:60	-	-	-
Ca	1 ¹	Tuppgröd	Varis Tidrikommis, Gustav Wachtmeister och Torsten Ljunggren	st. 1 ⁺⁰⁰ -1 ⁺⁶¹ höger fig. III st. 1 ⁺⁰⁰ -1 ⁺⁶¹ vänster Överföres	0.5 0.2 0.3	5:- 12:- 12:-	2 60 2 40 3 60	8 50	13 64

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överför			8 50	13 64
			fig. 112 ö 113	0.2	20:-	4 -	
			sk. 2 ⁺⁴³ - 3 ⁺⁰⁰	1.3	25:-	32 50	
			--- 3 ⁺⁰⁰ - 4 ⁺¹² vänster	2.0	12:-	24 -	
			--- 4 ⁺¹² - 5 ⁺²⁶ ---	3.9	6:-	23 40	
			fig. 104	0.3	16:20	4 86	
			--- 105	1.7	12:60	21 42	
			sk. 6 ⁺²⁰ - 7 ⁺⁴⁵ vänster	1.5	20:-	30 -	
			--- 7 ⁺⁴⁵ - 7 ⁺²⁰	0.9	5:-	4 50	
			fig. 106 b	0.6	15:40	9 24	
			--- 106 a	1.0	4:40	4 40	
			--- 110	0.1	19:00	1 98	
			--- 107	0.4	4:40	1 26	120 56
Cb	28	Tyggaröd	Elaf Ljunggren				
			sk. 2 ⁺⁴³ - 3 ⁺⁵⁸	1.3	25:-	32 50	
			--- 3 ⁺⁵⁸ - 4 ⁺⁵⁰	1.8	12:-	21 60	
			fig. 116 ö 117	2.0	17:60	35 20	
			sk. 5 ⁺⁵⁰ - 6 ⁺³⁰	1.8	12:-	21 60	
			fig. 119	2.0	14:40	28 80	
			sk. 7 ⁺²⁶ - 7 ⁺²⁰	1.1	5:-	5 50	
			fig. 120	0.6	9:60	5 26	
			--- 121.	1.2	6:60	7 92	158 88
					Summa		343 08
Ac	13	Kaganäs	N. J. Kaganäs althus.				
			fig. 1	0.2	6:60	1 32	
			--- 13	-	4:40	- -	1 32
Bc	16	Öröd	Nils Karlsson althus.				
			fig. 56 ö 68	0.2	4:40	- 88	- 88
					Summa		2 60

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikurskåchan C-D</u>							
Aa	1 ³	Hagman	N. J. Haganders sthus fig. 13 -- 12	0.3 0.2	4:40 6:60	1 32 1 32	2 64
Ae	1"	--	Pet Niklaszon -- 44	--	1:-	--	--
Bc	1 ⁶	Ovöd	Milo Karlsons sthus fig. 68 -- 70	0.4 0.2	4:40 2:50	1 76 0 50	2 46
						Summa	4 90
<u>Dikurskåchan B-E.</u>							
Bc	1 ⁶	Ovöd	Milo Karlsons sthus. fig. 56	0.7	4:40	3 08	3 08
Be	1 ¹⁵	--	Erik Hertlin -- 87	0.7	6:60	4 62	4 62
						Summa	7 70
<u>Dikurskåchan C-F.</u>							
Aa	1 ³	Hagman	N. J. Haganders sthus. fig. 14 5 15 -- 10 5 11 -- 9	3.2 1.6 0.5	2:40 10: 6:	7 68 16 3	26 68
						Summa	26 68
<u>Sammandrag.</u>							
							343 08
							2 20
							4 90
							7 70
							26 68
						Summa	384 56
Brobj den 19 december 1951. Klas Westling, Carl Petersson Samuel Eriksson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Bå t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Analuträkings- och värderingslängd
till
Flanaganäs - Oröds vattenavledningsföretag 1951
i Östra Oröby och Lyngås socknar i Kristianstads
län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ö Broby s:n

Litt Aa 1/4 mll Haganäs 1³

N. 7 Haganders stbhus

äker, lövmuller på löv

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Rekultiveringsbatalund uppkommit för subvention 1.5' hektar pr fastighetsen genom uppförande
Summa batalund batalund till 400 lkr/ha eller till 1.5' x 400 (avd III) =

Summa

Litt AB 5/16 mll Haganäs 1⁵

N. 7 Haganders stbhus

äker, lövmuller på löv

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
0.3/0.95 ³	1	12			660	29	20	2090	250	80	1430	121	60
0.2/0.95 ⁴	2	64			660	422	40	2090	1337	60	1430	915	20
0.2/0.9 ⁵	3	10			440	44	-	1980	198	-	1540	154	-
0.3/0.95 ⁶	4	67			660	442	20	2090	1400	80	1430	958	10
7	5	63			1100	693	-	2200	1386	-	1100	693	-
8	6	49			880	431	20	2200	1078	-	1320	646	80
9	7	14			880	123	20	2200	308	-	1320	184	80
10	8	47			1000	470	-	2000	940	-	1000	470	-
0.3/0.95 ¹¹	9	16			600	96	-	1900	304	-	1300	208	-
12	10	10			1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
13	11	34			1000	340	-	2000	680	-	1000	340	-
0.3/0.95 ¹⁴	12		14		660	92	40	2090	292	60	1430	200	20
0.4/0.9 ¹⁵	13		22		440	96	80	1980	435	60	1540	338	80
16	14		31		240	24	40	400	124	-	160	49	60
17	15		41		240	98	40	400	164	-	160	65	60
18	16		09		240	21	60	400	36	-	160	14	40
19	17		29		240	69	60	400	116	-	160	46	40
20	18		07		240	16	80	400	28	-	160	11	20
av skickan C-21+62 som inledning. Värde av													
21									600	-		600	-
22		3 86		1 53			3 211 20			9878 90		6167 20	
23													
0.4/0.9 ²⁴	19	112			440	492	80	1980	2217	60	1540	1224	80
0.3/0.95 ²⁵	20	47			660	310	20	2090	982	30	1430	672	10
26	21	80			880	704	-	2200	1760	-	1320	1056	-
27	22	44			1100	484	-	2200	968	-	1100	484	-
28	23	08			1540	123	20	2200	176	-	660	52	80
29	24	78			1540	1201	20	2200	1216	-	660	514	80
30	25	76			1540	1170	40	2200	1672	-	660	501	60
31	26	38			1320	501	60	2200	836	-	880	334	40
32	27	104			880	915	20	2200	2288	-	1320	1372	80
33		5 87					5902 60			12 615 90		6213 30	

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt A_C $\frac{1}{16}$ mtl Hagadäs 1⁶

N. J. Haganders stähus.

äker, torvmylla på low

" " "

" " torvmylla på morän

ängsmark, skrub.

skogsmark, torvj.

Summa

Litt A_D $\frac{3}{16}$ mtl Hagadäs 1¹⁰

August Persson

äker, torvmylla på low

" " "

" " "

" " torvmylla på morän

" " "

" " "

skogsmark

Summa

Litt A_E $\frac{1}{16}$ mtl Hagadäs 1¹¹

Per Niklasson (lid. äg. Per Persson)

äker, mylla på morän

" " "

" " "

" " "

" " "

batesmark

Summa

Litt B_a $\frac{1}{8}$ mtl Orö 1⁴

Axel Berntsson

äker, torvmylla på low

" " "

" " "

skogsmark, torvj.

" " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	28	1 23			440	541	20	1980	2435	40	1.540	1894	20
3	29	67			880	589	60	2.200	1474	-	1.320	884	40
4	30	08			960	76	80	1.600	128	-	640	51	20
5	31		12		420	71	40	600	102	-	180	30	60
	32a		44		960	422	40	1.600	284	-	640	281	60
6	32b		78		240	187	20	400	312	-	160	124	80
7		1 98	1 39			1888	60		5155	40		3266	80
8													
9													
10	33	30			1.400	420	-	2000	600	-	600	180	-
11	34	38			1.400	532	-	2000	760	-	600	228	-
12	35	27			1.400	378	-	2000	540	-	600	162	-
13	36	32			1.120	358	40	1.600	512	-	480	153	60
14	37	16			1.280	153	60	1.600	192	-	320	38	40
	38a	08			1.280	102	40	1.600	128	-	320	25	60
15	38b		19		300	57	-	400	76	-	100	19	-
16		1 47	19			2001	40		2808	-		806	60
17													
18													
19	39	11			1.080	118	80	1.800	198	-	720	79	20
20	40	22			1.440	316	80	1.800	396	-	360	79	20
21	41	18			1.260	226	80	1.800	324	-	540	97	20
22	42	28			720	201	60	1.800	504	-	1.080	302	40
23	43	06			720	43	20	1.800	108	-	1.080	64	80
24	44		11		100	11	-	500	55	-	400	44	-
25		85	11			918	20		1585	-		666	80
26													
27	45	1 22			660	805	20	2.090	2549	80	1.430	1744	60
28	46	67			880	589	60	2.200	1474	-	1.320	884	40
29	47	36			900	324	-	1.800	648	-	900	324	-
30	48		15		200	30	-	400	60	-	200	30	-
31	49		20		200	40	-	400	80	-	200	40	-
32		2 25	35			1788	80		4811	80		3023	-
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt B6 1/2 ml Oröd 1⁵ Edwin Nilsson

åker, lövmylla på löv

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

Summa

Litt B6 1/2 ml Oröd 1⁶ Nils Karlssons sötka

åker, lövmylla på löv

" , mylla på morän

" , lövmylla på löv

— " —

" , lövmylla på morän

— " —

— " —

" , lövmylla på löv

— " —

" , lövmylla på morän

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

ängs mark

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

betesmark

skogsmark, för botten ej

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

skogsmark, löv

örföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
0.2/0.9 2	50	69			440	303	60	1.980	1366	20	1.540	1062	60
3	51	33			1.100	363	-	2.200	726	-	1.100	363	-
4	52	52			1.100	572	-	2.200	1144	-	1.100	572	-
5	53	06			1.540	92	40	2.200	132	-	660	39	60
	54	04			1.540	61	60	2.200	88	-	660	26	60
6	55a		18		200	36	-	400	72	-	200	36	-
	55b		20		200	40	-	400	80	-	200	40	-
7	55c		15		200	30	-	400	60	-	200	30	-
8		164		53		1498	60		3668	20		2169	60
9													
10													
0.2/0.9 11	56	62			440	272	80	1.980	1222	60	1.540	954	80
12	57	25			1320	330	-	2.200	550	-	880	220	-
13	58	58			880	510	40	2.200	1276	-	1320	765	60
14	59	30			1.100	330	-	2.200	660	-	1.100	330	-
15	60	40			1.320	528	-	2.200	880	-	880	352	-
16	61	41			1.320	541	20	2.200	902	-	880	360	80
17	62	57			1.100	627	-	2.200	1254	-	1.100	627	-
18	63	51			880	448	80	2.200	1122	-	1.820	673	20
19	64	56			880	492	80	2.200	1232	-	1.320	739	20
20	65	41			800	328	-	2.000	820	-	1.200	492	-
21	66	28			800	224	-	2.000	560	-	1.200	336	-
22	67		04		900	36	-	1.500	60	-	600	24	-
0.2/0.9 23	68		52		440	228	80	1.980	1029	60	1.540	800	80
24	69		24		1.100	264	-	2.200	528	-	1.100	264	-
25	70		11		250	27	50	500	55	-	250	27	50
26	71		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72 a		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	72 b		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	73	22			960	211	20	1.600	352	-	640	140	80
30	74	30			1.120	336	-	1.600	480	-	480	144	-
31	75	40			960	384	-	1.600	640	-	640	256	-
32	76		37		200	74	-	400	148	-	200	74	-
33		581		128		6194	50		13726	20		7581	70

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Örer fört

Brutningsbältnad uppkommit för 1.5 hektar av fastigheten genom igen-
sättnas till 400 ha/ha eller till 15x400 (avt. II)

Summa

Litt B2 1/8 mbl Oröd 17

Assar O/sson

äker, lövmylla på morän

ängsmark, -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

Summa

Litt Be 5/12 mbl Oröd 15

Pirk Hultén (vid äg. Nils Nilsson)

äker, lövmylla på löv

" , -4- morän

" , lövmylla på löv

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

" , -4-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt Bf ers Oröd 1²⁴ Erik Hertlin (hid. ig. Nils Nilsson)

ängsmark, löv.

skogsmark

Summa

Litt Bg samt mårshäfte Oröd 1^{7.8} Assar Olsson, Edvin Nilsson

skogsmark, löv.

Summa

Litt Bh samt mårshäfte Oröd

1¹¹ Gunnar Persson

av 1¹² Albert Lindqvist

av 1¹² Edvard Nilsson

1¹³ Assar Olsson

1¹⁴ Nils E. Nilsson

1¹⁵ Erik Hertlin (hid. ig. Nils Nilsson)

skogsmark, löv.

- - -

Summa

Gryfs socken

Litt Ca 1/2 m. Tryggared 1' Vårns Fideikommiss, Gustaf Wachtmeister

arr. Torsten Svensson

äker, mylla på morän

" " "

" lövmylla på löv

" " "

" " "

" " "

" " "

" mylla på morän

" " "

Trädgård

- - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt Cb $\frac{27}{100}$ mll Tryggaröd 2⁸ Elof Svensson

aker, lönnmylla på sand

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

ängsmark

Summa

Sammandrag

O. Brödy s.m.

Litt Aa $\frac{1}{4}$ mll Hagenäs 1³

N. J. Haganders stäkas

Litt AB $\frac{5}{16}$ " " 1⁵

" " " "

" Ac $\frac{1}{16}$ " " 1⁶

" " " "

" Ad $\frac{3}{16}$ " " 1¹⁰

August Persson

" Ae $\frac{1}{16}$ " " 1¹¹

Per Niklasson (lid. äg. Per Persson)

" Ba $\frac{1}{8}$ " Oröd 1⁴

Axel Berntsson

" Bb $\frac{1}{8}$ " " 1⁵

Edvin Nilsson

" Bc $\frac{1}{4}$ " " 1⁶

Nils Karlssons stäkas

" Bd $\frac{1}{4}$ " " 1⁷

Assar Olsson

" Be $\frac{13}{512}$ " " 1¹⁵

Rik Hestlin (lid. äg. Nils Nilsson)

" Bf ars " " 1²⁴

" " " "

" Bg samf " " 1^{7,8}

Assar Olsson och Edvin Nilsson

" Bh " " 1¹¹⁻¹⁵

1¹¹ Gunnar Persson 1¹² Albert Lindqvist

1¹² Edvard Nilsson 1¹³ Assar Olsson

1¹⁴ Nils E. Nilsson 1¹⁵ Rik Hestlin (lid. äg. Nils Nilsson)

Gryts s.m.

Litt Ca $\frac{1}{2}$ mll Tryggaröd 1¹

Varis Fideikommiss Gustaf Wachmeister

" Cb $\frac{23}{100}$ " " 2⁸

Elof Svensson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	114	04			1.760	70	40	2.200	88	-	440	17	60
3	115	54			1.760	950	40	2.200	1188	-	440	237	60
4	116	38			1.760	668	80	2.200	836	-	440	167	20
5	117	08			1.760	140	80	2.200	176	-	440	35	20
6	118	08			1.320	105	60	2.200	176	-	880	70	40
7	119	19			1.440	273	60	1.600	304	-	160	30	40
8	120	14			960	134	40	1.600	224	-	640	89	60
0.3/0959	121	52			660	343	20	2.090	1086	80	1.430	743	60
10	122	36			1.100	396	-	2.200	792	-	1.100	396	-
11	123			08	720	57	60	800	64	-	80	6	40
12		2 33		08		3140	80		4934	80		1794	-
13													
14													
15													
16		3 86		1 53		3711	20		9878	90		6.167	70
17		5 87				5902	60		12615	90		6.713	30
18		1 98		1 39		1888	60		5755	40		3.266	80
19		1 47		19		2001	40		2808	-		806	60
20		85		11		918	20		1585	-		666	80
21		2 25		35		1788	80		4811	80		3.023	-
22		1 64		53		1498	60		3668	20		2.169	60
23		5 81		1 63		6264	50		14516	20		8.251	70
24		06		1 99		2578	-		4100	-		1.522	-
25		4 82				4208	60		10228	90		6.020	30
26				92		312	-		560	-		248	-
27				72		144	-		288	-		144	-
28				67		134	-		268	-		134	-
29													
30													
31		3 43				3575	20		7111	40		3536	20
32		2 33		08		3140	80		4934	80		1794	-
33		34 37		10 11		38066	50		82.530	50		44.464	-

Stoby den 19 december 1951.
 Klas Westling. Lars Petersen Bernmark Stoby

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951" 1							
Östra Bröby och Gryts socknar av Kristianstads län.							
Östra Bröby socken.							
Aa 1/4 mtl Haganäs 1 ³ .							
N.J. Haganders stbhus.							
5 åker, torvmylla på torv	1	0.12		660	2090	1430	171:60
5 " , "	2	0.64		660	2090	1430	915:20
" , "	3	0.10		440	1980	1540	154:--
5 " , "	4	0.67		660	2090	1430	958:10
" , "	5	0.63		1100	2200	1100	693:--
" , "	6	0.49		880	2200	1320	646:80
" , "	7	0.14		880	2200	1320	184:80
" , "	8	0.47		1000	2000	1000	470:--
5 " , "	9	0.16		600	1900	1300	208:--
" , "	10	0.10		1000	2000	1000	100:--
" , "	11	0.34		1000	2000	1000	340:--
5 ängsmark, torvj.	12		0.14	660	2090	1430	200:20
" , "	13		0.22	440	1980	1540	338:80
skogsmark, "	14		0.31	240	400	160	49:60
" , "	15		0.41	240	400	160	65:60
" , "	16		0.09	240	400	160	14:40
" , "	17		0.29	240	400	160	46:40
" , "	18		0.07	240	400	160	11:20
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar av fastigheten genom utförande av sträckan C-21+62 som rörledning. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5x400 (avd. III)=600:--							
Summa		3.36	1.53				6167:70
Ab 5/16 mtl Haganäs 1 ⁵ .							
N.J. Haganders sterbhus.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, torvmylla på torv	19	1.12		440	1980	1540	1724:80 0.2/0.9
" , "	20	0.47		660	2090	1430	672:10 0.3/0.25
" , "	21	0.80		880	2200	1320	1056:--
" , "	22	0.44		1100	2200	1100	484:--
" , mylla på morän	23	0.08		1540	2200	660	52:80
" , torvmylla på torv	24	0.78		1540	2200	660	514:80
" , "	25	0.76		1540	2200	660	501:60
" , "	26	0.38		1320	2200	880	334:40
" , "	27	1.04		880	2200	1320	1372:80
Summa		5.87					6713:30
Ac 1/16 mtl Haganäs 1 .							
N.J. Haganders stbhus.							
Åker, torvmylla på torv	28	1.23		440	1980	1540	1894:20 0.2/0.9
" , "	29	0.67		880	2200	1320	884:40
" , torvmylla på morän	30	0.08		960	1600	640	51:20
ängsmark, stenb.	31		0.17	420	600	180	30:60
" , torvj.	32a		0.44	960	1600	640	281:60
skogsmark	32b		0.78	240	400	160	124:80
Summa		1.98	1.39				3266:80
Ad 3/16 mtl Haganäs 1 .							
August Persson.							
Åker, torvmylla på torv	33	0.30		1400	2000	600	180:--
" , "	34	0.38		1400	2000	600	228:--
" , "	35	0.27		1400	2000	600	162:--
" , torvmylla på morän	36	0.32		1120	1600	480	153:60
" , "	37	0.12		1280	1600	320	38:40
" , "	38a	0.08		1280	1600	320	25:60
skogsmark	38b		0.19	300	400	100	19:--
Summa		1.47	0.19				806:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
11 <u>Ae 1/16 mtl Hagavä 1.</u>							
<u>Per Niklasson. (tid. äg. Per Persson.)</u>							
åker, mylla på morän	39	0.11		1080	1800	720	79:20
" , "	40	0.22		1440	1800	360	79:20
" , "	41	0.18		1260	1800	540	97:20
" , "	42	0.28		720	1800	1080	302:40
" , "	43	0.06		720	1800	1080	64:80
betesmark	44		0.11	100	500	400	44:--
Summa		0.85	0.11				666:80
4 <u>Ba 1/8 mtl Oröd 1.</u>							
<u>Axel Berntsson.</u>							
0.3/0.95 åker, torvmylla på torv	45	1.22		660	2090	1430	1744:60
" , "	46	0.67		880	2200	1320	884:40
" , "	47	0.36		900	1800	900	324:--
skogsmark, torvj.	48		0.15	200	400	200	30:--
" , "	49		0.20	200	400	200	40:--
Summa		2.25	0.35				3023:--
5 <u>Bb 1/8 mtl Oröd 1.</u>							
<u>Edvin Nilsson.</u>							
0.2/0.9 åker, torvmylla på torv	50	0.69		440	1980	1540	1062:60
" , "	51	0.33		1100	2200	1100	363:--
" , "	52	0.52		1100	2200	1100	572:--
" , "	53	0.06		1540	2200	660	39:60
" , mylla på morän	54	0.04		1540	2200	660	26:40
skogsmark, torvj.	55a		0.18	200	400	200	36:--
" , "	55b		0.20	200	400	200	40:--
" , "	55c		0.15	200	400	200	30:--
Summa		1.64	0.53				2169:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
6 Be 1/4 mtl Oröd 1.							
Nils Karlssons stbhus.							
åker, torvmylla på torv	56	0.62		440	1980	1540	954:80
" , mylla på morän	57	0.25		1320	2200	880	220:--
" , torvmylla på torv	58	0.58		880	2200	1320	765:60
" , "	59	0.30		1100	2200	1100	330:--
" , torvmylla på morän	60	0.40		1320	2200	880	352:--
" , "	61	0.41		1320	2200	880	360:80
" , "	62	0.57		1100	2200	1100	627:--
" , torvmylla på torv	63	0.51		880	2200	1320	673:20
" , "	64	0.56		880	2200	1320	739:20
" , torvmylla på morän	65	0.71		880	2000	1200	492:--
" , "	66	0.28		880	2000	1200	336:--
ängsmark	67		0.04	900	1500	600	24:--
"	68		0.52	440	1980	1540	800:80
"	69		0.24	1100	2200	1100	264:--
betesmark	70		0.11	250	500	250	27:50
hügländ mark, förbättrasej	71		0.--	--	--	--	--:--
" " , "	72a		0.--	--	--	--	--:--
" " , "	72b		--	--	--	--	--:--
åker, torvmylla på morän	73	0.22		960	1600	640	140:80
" , "	74	0.30		1120	1600	480	144:--
" , "	75	0.40		960	1600	640	256:--
skogsmark, torvj.	76		0.37	200	400	200	74:--
" , "	77		0.35	200	400	200	70:--
Brukningsbåtnad uppkommer för 1.5 hektar av fastigheten genom igen- läggning av str. 31+25-E. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5 x 400 (avd. II) = 600:--							
Summa		5.81	1.63				3251:70

0.2/0.9

0.2/0.9

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bd 1/8 mtl Oröd 1⁷.							
<u>Assar Olsson.</u>							
åker, torvmylla på morän	78	0.06		1800	2000	200	12:--
ängsmark, "	79		0.18	1200	2000	800	144:--
" , "	80		0.22	1000	2000	1000	220:--
" , "	81		0.70	1000	2000	1000	700:--
" , "	82		0.33	1600	2000	400	132:--
" , "	83		0.31	1200	2000	300	248:--
" , "	84		0.10	1800	2000	200	20:--
" , "	85		0.07	1800	2000	200	14:--
" , "	86		0.08	1600	2000	400	32:--
Summa	15	0.06	1.99				1522:--
Be 13/512 mtl Oröd 1.							
<u>Erik Herrlin (tid.äg.Nils Nilsson)</u>							
åker, torvmylla på torv	87	0.49		660	2090	1430	700:70
" , " " morän	88	0.16		1540	2200	660	105:60
" , torvmylla på torv	89	0.73		440	1980	1540	1124:20
" , "	90	0.73		440	1980	1540	1124:20
" , "	91	0.48		880	2200	1320	633:60
" , "	92	0.25		1100	2200	1100	275:--
" , "	93	0.11		1760	2200	440	48:40
" , "	94	0.11		1540	2200	660	72:60
" , "	95	0.41		1100	2200	1100	451:--
" , "	96	0.91		1100	2200	1100	1001:--
" , "	97	0.18		1100	2200	1100	198:--
" , "	98	0.26		1100	2200	1100	286:--
Summa		4.82					6020:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
24 Bf avs. Oröd 1 .Erik Herrlin tid.äg. Nils Nilsson. ängsmark, torvj. 99 skogsmark 100 Summa 0.92 Bg samf. mosskifte Oröd 1 7,8 Assar Olsson, Edvin Nilsson, skogsmark, torvj. 101 Summa 0.72							128:-- 120:-- 248:-- 144:-- 144:--
Bh samf. mosskifte. Oröd 1 11 Gunnar Persson. " av 1 12 Albert Lindvall. " av 1 12 Edgard Nilsson. " 1 13 Assar Olsson. " 1 14 Nils E. Nilsson. " 1 15 Erik Herrlin (tid.äg. Nils Nilsson. skogsmark, torvj. 102 " " 103 Summa 0.67							70:-- 64:-- 134:--
Cryts socken. Ca 1/2 mtl Tryggaröd 1. Vanås fideikommiss. Gustaf Wachtmeister. Arr. Torsten Svensson. åker, mylla på morän 104 " " 105 " , torvmylla på torv 106a överföres							14:40 124:20 693:-- 0.2/0.9 831:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.76					831:60
0.2/0.9 åker, torvmylla på torv	106 b	0.55		1540	2200	660	363:--
" , "	107	0.88		440	1980	1540	1355:20
" , "	108	0.63		1100	2200	1100	693:--
" , "	109	0.30		1540	2200	660	198:--
" , mylla på morän	110	0.17		1980	2200	220	37:40
" , "	111	0.06		1200	1500	300	18:--
trädgård	112	0.02		2000	2500	500	10:--
"	113	0.06		2000	2500	500	30:--
Summa		3.43					3536:20
Cb 27/100 mtl Tryggaröd 2 .							
Elof Svensson.							
åker, torvmylla på sand	114	0.04		1760	2200	440	17:60
" , "	115	0.54		1760	2200	440	237:60
" , "	116	0.38		1760	2200	440	167:20
" , "	117	0.08		1760	2200	440	35:20
" , "	118	0.08		1320	2200	880	70:40
" , torvmylla på morän	119	0.19		1440	1600	160	30:40
" , "	120	0.14		960	1600	640	89:60
0.3/0.95 " , torvmylla på torv	121	0.52		660	2090	1430	743:60
" , "	122	0.36		1100	2200	1100	396:--
ängsmark	123		0.08	720	800	80	6:40
Summa		2.33	0.08				1794:--
Sammandrag.							
Ö. Broby socken.							
Aa 1/4 mtl Haganäs 1 ³							
N.J. Haganders stbhus.		3.86	1.53				6167:70
Ab 5/16 mtl Haganäs 1 ⁵							
överföres		3.86	1.53				6167:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3.86	1.53				6167:70
N.J. Haganders stbhus. 6		5.87					6713:30
Ac 1/16 mtl Haganäs 1.							
N.J. Haganders stbhus. 10		1.98	1.39				3266:80
Ad 3/16 mtl Haganäs 1.							
August Persson 11		1.47	0.19				806:60
Ae 1/16 mtl Haganäs 1.							
Per Niklasson (tid.äg. Per Persson).		0.85	0.11				666:80
Ba 1/8 mtl Oröd 1. 4							
Axel Berntsson 5		2.25	0.35				3023:--
Bb 1/8 mtl Oröd 1.							
Edvin Nilsson 6		1.64	0.53				2169:60
Bc 1/4 mtl Oröd 1.							
Nils Karlssons stbhus. 7		5.81	1.63				8251:70
Bd 1/8 mtl Oröd 1.							
Assar Olsson 15		0.06	1.99				1522:--
Be 13/512 mtl Oröd 1.							
Erik Herrlin (tid.äg. Nils Nilsson) 24		4.82					6020:30
Bf avs. Oröd 1.							
Erik Herrlin (tid.äg. Nils Nilsson) 7,8			0.92				248:--
Bg samf.mosskifte Oröd 1.							
Assar Olsson och Edvin Nilsson 11-15			0.72				144:--
Bh samf.mosskifte Oröd 1. 11							
Oröd 1 Gunnar Persson							
Överföres		28.61	9.36				38999:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		28.61	9.36				38999:80
Oröd av 12 Albert Lindvall							
" 12 av 1 Edgard Nilsson							
" 13 1 Assar Olsson							
" 14 1 Nils E. Nilsson							
" 15 1 Erik Herrlin							
(tid.äg. Nils Nilsson)			67				134:--
<u>Gryts s:n.</u>							
Ca 1/2 mtl Tryggaröd 1.							
<u>Vanås fideikommiss, Gustaf</u>							
Wachtmeister arr. Torsten							
Svensson		3.43					3536:20
8 Cb 27/100 mtl Tryggaröd 2.							
Elof Svensson		2.33	0.08				1794:--
Summa		34.37	10.11				14464:--

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951"								
2		i Östra Broby och Gryts socknar av Kristianstads län.								
3	1+00-14+30	1330 Dikessträckan A-B.								
4		Schaktning för öppet dike								
5		av stenb. grus med träd								
6		o. rötter (nedan 7+75) m ³	4900	2:75			13475:--			
7		D:o av grus med mycket								
8		sten samt träd och rötter								
9		(nedan 7+75) m ³	3000	3:--			9000:--			
10		D:o av grus och ngt sten								
11		(ovan 7+75) m ³	550	2:50			1375:--			
12		D:o av dy och torvjord "	1300	1:75			2275:--			
13	2+43-3+00	57 Tillägg för bortfraktning								
14		av vallarna och upplägg-								
15		ning på anvisad plats på								
16		1 Tryggaröd 1 m ³	650	3:--			1950:--		28075:--	
17	2+35-2+43	8 Undergjutning av landsvägs-								
18		bron samt övriga ombygg-								
19		nads- och förstärknings-								
20		arbeten vid bron enl. den								
21		upprättade ritningen ut-								
22		föres och bekostas av väg-								
23		förvaltningen i länet och								
24		medräknas ej här								--:--
25		För oförutsedda fall, ar-								
26		betets tillsyn m.m. till-								
27		lägges omkring 10 % och								
28		utföres med								2731:92
29		Ersättning för mark till								
30		avloppets utvidgning enl.								
31		ersättningslängden								343:08
32		Ersättning för mark till								
33		jord och stenupplag uträk-								
34		överföres								31150:--
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Enkelpris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		överfört							2170	10
2		avloppets utvidgning enl.								
3		ersättningslängden							4	90
4		Ersättning för mark till								
5		jord- och stenupplag uträk-								
6		nas efter företagets utfö-								
7		rande enl. utlåtandets								
8		bestämmelser men beräknas								
9		här överslagsvis till							175	--
10							Kronor		2350	--
11	30+00-34+33	433	Dikessträckan B-E.							
12	30+00-30+70	70	Schaktning för öppet dike							
13		av dy och torvjord	m ³ 125	1:75			218	75		
14		D:o av grus och sten	" 25	2:50			62	50	281	25
15	30+70-31+50	80	Schaktning för täckt led-							
16		ning, rörens läggning och								
17		dikesjordens återfyllning								
18			lm 80	3:--			240	--		
19	31+50-32+70	120	D:o	" 120	3:--		360	--		
20	32+70-32+73	3	D:o	" 3	5:--		15	--		
21	32+73-34+21	148	D:o	" 148	3:--		444	--		
22	34+21-34+25	4	D:o	" 4	10:--		40	--		
23	34+25-34+33	8	D:o	" 8	3:--		24	--	1123	--
24	30+70-32+73	203	15" cementrör	" 203	6:70		1360	10		
25	32+73-34+33	160	10" "	" 160	4:--		640	--	2000	10
26	30+70		Dikesöga av betong enl.							
27		ritning	st 1	100:--			100	--		
28	31+25, 32+73, 33+65		Intagningsbrunnar av be-							
29		tong enl. ritning, inre								
30		diam. = 0.7 m	st 3	80:--			240	--		
31	34+33		D:o med gallerförsett in-							
32		tagsrör	st 1	125:--			125	--	465	--
33		För oförutsedda fall, ar-								
34		överföres							3869	35

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							3869:35		1
		betets tillsyn m.m. till-									2
		lägges ung. 10 %							372:95		3
		Ersättning för mark till									4
		avloppets utvidgning enl.									5
		ersättningslängden							7:70		6
		Ersättning för mark till									7
		jord- och stenuplag uträk-									8
		nas efter företagets utfö-									9
		rande enl. utlåtandets be-									10
		stämmelser men beräknas									11
		här överslagsvis till							100:--		12
											13
							Kronor		4350:--		14
20+00-21+28	428	Dikessträckan C-F.									15
20+00-21+62	162	Betongrör 12" lm	162	5:--			810:--				16
20+00-21+05	105	Grävning och läggning av									17
		rören på rustbädd, samt									18
		dikesjordens återfyll-									19
		ning lm	105	4:--			420:--				20
21+05+21+62	57	D:o grävning, läggning och									21
		återfyllning lm	57	3:--			171:--				22
20+00		Dikesöga enl. ritning st	1	100:--			100:--				23
21+62		Intagningsbrunn av betong									24
		med gallerförsett intag-									25
		ningsrör för tillrinnan-									26
		de ytvatten. Brunnens in-									27
		re diam. skall vara 0.7m st	1	125:--			125:--		1626:--		28
21+62-22+00	38	Schaktning för öppet dike									29
		sand och grus m.m. m ³	40	2:--			80:--				30
22+00-21+28	228	D:o av torvjord m.m. "	700	1:50			1050:--		1130:--		31
23+55-23+59	4	Markvägsbro enl. ritn. st.	1	250:--			250:--		250:--		32
		För oförutsedda fall ar-									33
		betets tillsyn m.m. till-									34
		lägges omkring 10 %							267:32		35
		Överföres							3273:32		36

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, jordart m.m.	Antal	Enkeltpris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							3273	32
		Ersättning för mark till								
		avloppets utvidgning enl.								
		ersättningslängden							26	68
		Ersättning för mark till								
		jord- och stenupplag ut-								
		räknas efter företagets								
		utförande enl. utlåtan-								
		dets bestämmelser men								
		beräknas här överslags-								
		vis till							150	--
							Kronor		3450	--
		Spec. kostnadsförslag till dammbyggnad vid 16+35. (Se str. C-D.)								
		Schaktning av grus m.m. m ³	15	5:--						75:--
		Formsättning och betong-								
		gjutning m ³	8.5	100:--						850:--
		Armering kg	180	0:80						144:--
		Glacis m ²	33	10:--						330:--
		Återfyllnad och planering								
		m.m.								101:--
							Kronor		1500	--
		Sammandrag.								
	1+00-14+30	1330	Dikessträckan A-B							33150:--
	14+30-15+06	76	" B-C							500:--
	15+06-16+35	129	" C-D							2350:--
	30+00-34+33	433	" B-E							4350:--
	20+00-24+28	428	" C-F							3450:--
							Summa kronor			43800:--
	Bestämmelser angående sten- och jordupplag se synmännens utlåtande.									
	Broby den 19 december 1951.									
	<i>Klas Westling</i>									
	statens lantbruksingenjör.									

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

Hostnadsfördelningplängd

till "Haganäs-Oröds vattenanledningsföretag 1951"
i Östra Bräby och Gryts socknar av Kristian-
stads län.

Socken, by, hemman, ägare m. m.

Östra Broby socken

Aa	1/4	mtl	Haganäs	1 ³	N. J. Haganders stblh
Ab	5/16	"	"	1 ⁵	" "
Ac	1/16	"	"	1 ⁶	" "
Ad	3/16	"	"	1 ¹⁰	August Persson
Ae	1/16	"	"	1 ¹¹	Per Niklasson (tid. äg. Per Persson)
Ba	1/8	"	Oröd	1 ⁴	Axel Berntsson
Bb	1/8	"	"	1 ⁵	Edvin Nilsson
Bc	1/4	"	"	1 ⁶	Nils Karlssons stblh
Bd	1/8	"	"	1 ⁷	Assar Olsson
Be	13/512	"	"	1 ¹⁵	Erik Herrlin (tid. äg. Nils Nilsson)
Bf	avs.	"	"	1 ²⁴	" " (" " " ")
Bg	{ samf. moss- skifte }	"	"	1 ^{7,8}	Assar Olsson och Edvin Nilsson
Bb	{ samf moss- skifte }	"	"	1 ¹¹⁻¹⁵	{ 1 ¹¹ Gunnar Persson av 1 ¹² Albert Lindvall av 1 ¹² Edgard Nilsson 1 ¹³ Assar Olsson 1 ¹⁴ Nils E. Nilsson 1 ¹⁵ Erik Herrlin (tid ägar Nils Nilsson

Gryts socken

Ca	1/2	mtl	Tryggaröd	1 ¹	Vanås fideikommiss. Gustav Wochel
Cb	27/100	"	"	2 ⁸	meister dr: Forsten Svensson
					Rof Svensson
					<u>Summa</u>

	Söskande eller icke söskande	Avd I och II Str A-B-C-D + B-E						Avd III Str C-F						Summa förbättringvärde		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal	Förbättrings- kostnad	
		Sägningskyldiga ägarfigurer		Förbättring- värde		Beräknad kostnad		Sägningskyldiga ägarfigurer		Förbättring- värde		Beräknad kostnad		kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
		kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre							
l.	sösk	1-7 12-13	4262	50	4131	84	8-11 14-18 träsk- vat	1905	20	2317	19	6167	70	6449	03	14,724	232	84		
l.	"	alla	6713	30	6507	24						6713	30	6507	24	14,857	234	95		
l.	"	28-32a	3142	00	3045	62	327	124	80	151	80	3266	80	3197	42	7,300	115	44		
l.	"						alla	806	60	981	01	806	60	981	01	2,240	35	42		
l.	"	alla	666	80	646	-						666	80	646	-	1,475	23	33		
l.	"	"	3023	00	2930	22						3023	-	2930	22	6,690	105	29		
l.	"	"	2169	60	2103	04						2169	60	2103	04	4,801	75	92		
l.	"	"	8251	70	7998	58						8251	70	7998	58	18,261	288	78		
l.	"	"	1522	-	1475	20						1522	-	1475	20	3,368	53	26		
l.	"	"	6020	30	5835	42						6020	30	5835	42	13,323	210	69		
l.	"	"	248	-	240	49						248	-	240	49	0,549	8	68		
l.	"	"	144	-	139	61						144	-	139	61	0,319	5	14		
} ej sösk		"	134	-	129	93						134	-	129	93	0,297	4	20		
} ej sösk		"	3536	20	3427	73						3536	20	3427	73	7,826	123	76		
} ej sösk		"	1794	-	1739	08						1794	-	1739	08	3,970	62	78		
			41627	40	40350	00		2836	60	3450	00	44464	00	43800	00	100,000	1581	38		

Broky den 19 december 1951.

Kar Westling, Marc Theresen Bernad Ström

Sammanställning av förrättningskostnader till

Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag 1951 i Östra Broby och Gryts sock-
nar av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjör-

taxan

1256:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

108.38

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

117.-

Hantlangning m.m.

100.-

Summa


1.581.38

Broby den 19 dec. 1951.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.

Dom B 1/1952



BUD 2/1952

Haganäs-Oröd

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 1 april 1952.

Målet: Underställning av utlåtande den
19 december 1951 angående Haganäs-Oröds
vattenavledningsföretag 1951 i Östra Broby
och Gryts socknar, Kristianstads län.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län Klas West-
ling har med biträde av gode män handlagt och den 19 december
1951 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen rörande
utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom
Haganäs nr 1 och Oröd nr 1 i Östra Broby socken samt Tryggaröd
nr:ris 1 och 2 i Gryts socken av Kristianstads län; angående
förrättningen dessutom bl.a., markägare vid Tydinge- och
Karlsjöarna i nämnda socknar samt i Hästveda och Norra Sandby
socknar av samma län. Utlåtandet över det till utförande
medgivna företaget - Haganäs-Oröds vattenavledningsföretag
1951 - har underställts vattendomstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Erinran har ej framställts mot utlåtandet.


Utan avgift. Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma och fastställer därför utlåtandet.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli gällda sådana kostnader som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen ävensom övriga kostnader för företaget i och för detta mål. Dessa kostnader skola - därest företaget kommer till utförande - slutligen fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.


Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:



Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 april 1952.

Ex officio:



(Ruth Greijer).

B i l a g a.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 15 april 1952 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 29 april 1952 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.