






Skala 1:4000.



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL Emmislöv-Nymöllas dikningsföretag 1952


Emmislövs SOCKEN (HÄR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KONA
L

4*1618

Statens lantbruksingenjör


ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LÄNDBRUKS- STYRELSENS ARKIV	Nr 4129-1
-------------------	---------------------------------------	-----------



Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100



Förslag till Emmislöv-Nymöllas dikningsföretag 1952


i Emmislövs socken (när) av Kristianstads län
upprättat år (en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia 1618 Klas Westling
(Namn)
(Titel) Statens landbruksingenjör

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4129-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till dikesöga vid 1+00





Betongmuren rutarmeras med
rundjärn ϕ 6 mm 1/2 200 mm.

Typritningar till intagningsbrunnar

För sträckorna A-B-C-D, B-E och C-33+20

För sträckan 33+20-F





Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Emmislöv-Nymöllas dikningsföretag 1952

i Emmislövs socken (del) av Kristianstads län


upprättat år (en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia RITN. Nr 003 Klas Westling (Namn)


L 4.1618 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4129-3

Befintlig landsvägstrumma vid 33+09-20



Befintlig landsvägstrumma vid 36+63-71



Färdig del.
Kritiserad den 11/1 1952
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag

[Signature]

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Emmislöv-Nymöllas dikringsföretag 1952

i Emmislövs socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Rit.Nr 004 Klas Westling.
Kopia (Namn)

L 4*1618 Statens Lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4129-4



Akt nr:

11-KLS-1618

4129-4

L 4*1618

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar
rörande
Emmislöv-Nymöllas
dikningsföretag 1952
i Emmislövs socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14
samt Klockarejorden nr 1 i Emmislövs socken av Kristianstads
län; upprättade åren 1951-52 vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioen (51) skrivna och
paginerade sidor + 2 teckningar samt åtföljas av plan-, profil och sek-
tionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt
Klockarejorden nr 1 i Emmislövs
socken av Kristianstads län.

År 1951, september 28, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Sven R. Svensson
i Emmislöv.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Per Johnsson i Säflacka och Erik Bengtsson i
Lunnom,

sökandena

Sven R. Svensson i Emmislöv nr 14,

Sivert Nilsson i " nr 14,

Gösta Lindgren i Nymölla för ägor i Emmislöv nr 5 och

Hjalmar Jönsson i Emmislöv nr 10 för ägor i Klockarejorden

övriga sakägare eller ombud

Carl Larsson i Emmislöv nr 14,

Stiftsnämnden i Lunds stift genom lantbrukaren Ture Abrahamsson
i Olinge Norregård enl. bif. fullmakt,

Östra Broby och Emmislövs församlingars pastorat genom nämndeman
Nils Persson i Broby, enl. bif. fullmakt,

Thure Persson i Emmislöv nr 6 och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Thure Persson och Carl Larsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

Nämndeman Nils Persson gjorde nu även i egenskap av ombud för Östra Broby pastorat gemensam sak med sökandena för att få avloppet igenlagt genom eckl. fastigheterna Emmislöv 11² och 11³. Den med anledning härav upprättade föreningshandlingen bevittnades även och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför. Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även landsvägstrummorna vid 33+09 och 36+63. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att de befintliga avloppen genom landsvägen, som utgjordes av rörledningar, vore tillkomna, den vid 33+09 för omkring 5 år sedan och den vid 36+63 för omkring 20 år sedan.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Emmislöv pr BROBY den 28 september 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Anders Engström

Per Johansson

År 1952, februari 15, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Sven R. Svensson
i Emmislöv nr 14.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sven R. Svensson i Emmislöv nr 14,

Sivert Nilsson i " nr 14,

Gösta Lindgren i " nr 5,

Hjälmar Jönsson i " nr 10,

Carl Larsson i " nr 14,

Thure Persson i " nr 6 och

Östra Broby och Emmislövs församlingars pastorat genom nämndeman

Nils Persson i Broby enl. tid. lämnad fullmakt.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Sven R. Svensson i Emmislöv nr 14 och till övriga ledamöter Thure Persson i Emmislöv nr 6 och Sivert Nilsson i Emmislöv nr 14 med Gösta Lindgren i Emmislöv nr 5 och Hjalmar Jönsson i Emmislöv nr 10 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbr. Sven R. Svensson i Emmislöv nr 14 pr Broby.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Emmislöv pr Broby den 15 februari 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Pert Johansson och Bengt Hansson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Emmislöv 14, Emmislöv 10 samt Nymölla, samtliga i Emmislövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Emmislöv pr Broby den 19-12-1949.

Leon B. Pumpen

Emmislöv 14⁵ 14⁸

Linus Nilsson

14/14

A. J. Lindgren
Nymölla 1/1

Hjalmar Yonsson
Bockarejard 1/1

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

KRISTIANSTADS LÄN

KRISTIANSTAD.

Nr. / Eldm 19

Ank. d. 21 JAN 1950 III

Landskapsliet i
Kristianstads län

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 9 januari 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling, Magnus Dreve och J.A. Hilberts.

§ 4.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Sven R. Svensson, Emmislöv, Broby, m.fl.

Delegationen beslöt till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:

J.A. HILBERTS.

Justerat:

H. HENRIKSSON.

Rätt utdraget betyga:

Maj Britt Nilsson

Åvströkel


Länsstyrelsen
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Sven R. Svensson, Emmislöv, Broby, m.f./
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa laga undersökning för
torrläggning av vattensjuka marker till Emmislöv 14, Emmislöv 10 samt
Nymölla, samtliga i Emmislövs socken.

Kristianstad i landskansliet den 26 januari 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


P.G. Linde

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 28 sept. 1951 kl. 9.30 f.m.
inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt
Klockarejorden nr 1 i Emmislövs socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt Klockarejorden
nr 1 i Emmislövs socken av Kristianstads län, vilket företag även
angår landsvägstrummor inom torrläggningssområdet, kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbr. Sven R. Svensson i Emmislöv den
28 dennes kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 sept. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungjord genom anslag i laga ordning vid gudstjänst i
Emmislövs församling den 9 september 1951 betygar

K.-E. Braunstein
/K.-E. Braunstein/
Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Emmislövs socken den 7 sept. 1951.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 15 febr. 1952 kl. 10.30 f.m.
inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt
Klockarejorden nr 1 i Emmislövs socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt Klockarejorden
nr 1 i Emmislövs socken av Kristianstads län, vilket företag även
angår landsvägstrummor inom torrlägningsområdet, kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Sven R. Svensson i Emmis-
löv den 15 februari 1952 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kom-
mer att förrättas.

Kristianstad den 25 januari 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungjort genom anslag i laga ordning i Emmislövs församling
sönd. 3/2 1952 betygar

Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Emmislövs socken den 25 jan. 1952, betygas.
Klas Westling



Resolution.

Herr poställsnämndsortföranden Sven Svensson, Balsby,

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 21 september 1951.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Tago Gynnerstedt

Walter Korlén

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr *lantbr. Ture Abrahamson*
Ölings Norregård, Rönslinge.
Åkerhusen

11.
Int. till Lunds Stiftsnämnd
19. 5. den 8/9. Dec. 1932

Kenn.

Beakt. den 12. 3. 1933

Till Stiftsnämnden i Lunds stift.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt Klockarejorden
nr 1 i Emmislövs socken av Kristianstads län, vilket företag även
angår landsvägstrummor inom torrlägningsområdet, kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbr. Sven R. Svensson i Emmislöv den
28 dennes kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela, enär mark
inom eckl. fastigheterna Emmislöv 11² och 11³ beröres av förrätt-
ningen.

Kristianstad den 7 sept. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Utdrag ur protokoll fört vid årets
3:e ord. kyrkostämma med Ö. Broby och
Emmislövs församlingar d. 11 dec. 1950.

§ 3.

Till ombud att närvara vid ecklesiastika förrättningar under år 1951 och därvid bevaka Östra Broby pastorats intressen valdes nämndemannen Nils Persson, Broby, och lantbr. Sjunne Nilsson, Västraby.

Till suppleanter valdes trädgårdsmästare Ivar Bengtsson, Nöbbelöv, och lantbrukare Alfred Nilsson, Västraby.

Broby dag som ovan

Vigo Edvardsson

ordf.

Justerat:

Ove Nilsson Ivar Bengtsson

Den verkställda justeringen kungjord genom onslag i laga ordning i Ö. Broby och Emmislövs församlingars kyrkor söndagen den 24/12 1950
betygar K.-E. Braunstein
kyrkherde

Rätt utdraget, betygar:

V. Edvardsson

Föreningshandling.

Flämnad försöker sig underlösknad och gör gemensam sak med Iben R. Larsson m. fl. angående ansökan, rörande utförande av vattenavlopp från vatten-skadade marker inom Emmislöv m. fl. byar i Emmislövs socken, och yrkar jag förläggning av min mark i samband med företags utförande i övrigt.

Emmislöv den 9 nov. 1950

Sture Persson Carl Larsson

Övanskrifna namnteckningar bevitnas:

Jugve Paulsen

Jon Rönner

Förestående föreningshandling vitsordas.

Emmislöv pr Broby den 28 september 1951.


Klas Westling, Per Johansson, Erik Engström

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till syneförrättningen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt Klockarejorden nr 1 i Emmislövs socken av Kristianstads län och yrkar jag, att avloppet i gränsen mellan fastigheterna Emmislöv 11³ och Klockarejorden 1¹ ävensom avloppet å fastigheten Emmislöv 11² igenlägges med rör.

Emmislöv pr BROBY den 28 september 1951.

För Östra BROBY pastorat:



Nämndeman Nils Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas. Föreningen vitsordas.

Emmislöv som ovan

Klas Westling,

Pastor Johansson Erik Gustafsson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt Klockarejorden nr 1 i Emmislövs socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 28 sept. 1951 kl. 9.30 f.m.

- | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1. Lantbrukare | Sivert Nilsson, | Emmislöv | 14 ¹⁴ | BROBY |
| 2. " | Carl Larsson, | " | 14 ¹³ | " |
| 3. " | Sven R. Svensson, | " | 14 ⁵ | " |
| 4. " | H. Gösta Lindgren, Nymölla | " | 5 ¹ | " |
| 5. Stiftsnämnden i Lunds stift, | | | | LUND |
| 6. Ordf. i kyrkostämman i Emmislövs socken, | | | | |
| | Folkskollärare Filip Dahl, | Västraby, | | BROBY |
| 7. Arrendator | Ivar Jönsson, | Emmislöv | 11 ³ | " |
| 8. " | Ovar Olsson, | " | 11 ² | " |
| 9. Jordbr.arb. | Bernt Bengtsson, | " | 11 ² | " |
| 10. Lantbrukare | Herman Axelsson, | " | 9 ⁵ | " |
| 11. " | Axel Nilsson, | " | 9 ⁴ | " |
| 12. " | Thure Persson, | " | 6 ³ | " |
| 13. " | Hjalmar Jönsson, | " | | " |
| 14. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 7 sept. 1951, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Emmislöv n:ris 5,6,9,11 och 14 samt Klockarejorden nr 1 i Emmislövs socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-52.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederböldsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Sven R. Svensson	såsom	ägare	till	fast.	Emmislöv	14 ⁵ ,
Sivert Nilsson	"	"	"	"	"	14 ¹⁴ ,
Gösta Lindgren	"	"	"	"	"	1 ¹ 5 och
Hjalmar Jönsson	"	"	"	"	Klockarejorden	1 ¹ .

Därjämte hava

Thure Persson	såsom	ägare	av	fastigheten	Emmislöv	6 ³ ,
Carl Larsson	"	"	"	"	"	14 ¹³ samt

Östra Broby pastorat såsom innehavare av eckl. fastigheterna Emmislöv 11² och 11³ gjort gemensam sak med sökandena och under-tecknat särskilda föreningshandlingar härom, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med sökandena.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C-D, B-E och C-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinarie ^{sommar-}vattenstånd i befintliga avlopp, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 64.024 kronor och efter företaget 95.215 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 31.191 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma

måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra vid punkt B 115 hektar

C	85	"	
D	30	"	
22+86	8	"	
E	2	"	
30+80	35	"	
35+76	20	"	och
F	6	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda,

därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

För så vitt vid förundersökningen för företaget kunnat utrönas behöver landsvägstrummorna vid 33+09 och 36+63 i dikessträckan C-F med intilliggande brunnar ej ombyggas i samband med utförandet av den föreslagna rörledningen å sträckan C-F. Skulle emellertid vid företagets utförande visa sig att ombyggnad bör ske, skall dylik bekostas och ombesörjas av vägförvaltningen i länet på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 och 8 §§. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över trummorna gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar, och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B med ägofig. 1-10a och 12,

"	II	"	B-C	"	"	20 och 25-28,
---	----	---	-----	---	---	---------------

"	III	"	C-D	"	"	30-42 och 75-80,
---	-----	---	-----	---	---	------------------

avdelning IV avloppsstr. B-E med ägofig. 10b, 11 och 13-19 samt
 " V : " C-F " " 21-24, 29a och b, 43-73.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m.
 för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	5.000:-	2.355:-	2.123
II	B-C	4.550:-	5.907:50	0.770
III	C-D	4.850:-	6.970:-	0.695
IV	B-E	4.350:-	6.045:-	0.720 och
V	C-F	11.100:-	9.913:50	1.120 var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I-IV skola sammanföras, men att avdelning V skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I-IV	A-B-C-D och B-E	18.750:-	21.277:50	0.881
V	C-F	11.100:-	9.913:50	1.120

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderings-

längden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 31.191 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 46 kronor 79 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, och länsstyrelsen i Kristianstads län ha-
va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola för-

varas av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Emmislöv-Nymöllas dikningsföretag 1952,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1958, där-
est landsvägstrummorna i dikessträckan C-F skola ombyggas,
bör ombyggnad av varje trumma vara verkställd inom en månad
efter det arbetena nedanför respektive trumma anmälts färdiga
till vägförvaltningen i länet (frågan angående trummornas
eventuella ombyggnad bör vid arbetenas utförande avgöras av
lantbruksingenjören i länet),

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-
syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den
han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt
sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-
rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,
som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på
avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter
hörande av statens lantbruksingenjör och med hans skriftliga
medgivande företagas,

att cementrören skola gjas av svensk cement, att de skola god-
kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud, innan
de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingenjör eller dennes ombud, innan de få höljas,

45.

att av kontrollanten utvisade träd intill rörledningarna, vilkas rotsystem befaras kunna växa in i ledningarna, skola borttagas, och rötterna oskadliggöras,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Emmislöv pr BROBY den 15 febr. 1958.

Klas Wetherling, Rolf Johansson, Rolf Bengtsson

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Avskattnings- och värderingslängd
bitt "Lummelöv-Myröllas delningsförelag 1958"
i Lummelövs socken av Lummelövs län.

Ac Emmistor 14th, Sivert Nilsson

ihon, myllä ja muo

- 4 -

74- 14-

— 4 —

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

000 4404400 000 000 01 1 000 0 00 00 000 0000000 000 00000

.....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

14-00000

— 4 —

- 16 -

— 4 —

- 4 -

Rekonningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom igentägg-
bräddnas till 400 kr/ha eller till 2.5×400 (avr. I) =

Produktionsvärdet uppskattas för omkring 0.5 hektar genom igrädd-
beräkning till 400 kr/ha eller till 0.5×400 (svd. II) =

Fruchtungsbattnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentägg-
battnas till 400 kg/ha eller till 2-400 (ord. IV).

Summa

Ab Lummistaro 14¹³ Carl Laisson

även, myllra på mo

— 1 —

— 4 —

— 4 —

Bevattningstäcknad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom igentägg.
beräknas till 400 kg/ha eller till 1.5×400 (avr. III) =

Summary

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	08			2.000	160:-	2.500	210:-	500	40:-
4	2	02			2.000	40:-	2.500	50:-	500	10:-
5	3	10			1.700	125:-	2.500	250:-	750	75:-
6	4	10			1.700	125:-	2.500	250:-	750	75:-
7	5	06			1.700	105:-	2.500	150:-	750	45:-
8	6	22			1.500	330:-	2.500	550:-	1.000	220:-
9	7	08			1.500	120:-	2.500	210:-	1.000	80:-
10	8	11			2.250	247,50	2.500	275:-	250	27,00
11	9	20			2.250	157,5:-	2.500	1250:-	250	125:-
12	10	36			1.700	630:-	2.500	900:-	750	270:-
13	10	24			1.250	300:-	2.500	600:-	1.250	300:-
14	11	83			2.000	1660:-	2.500	2075:-	500	415:-
15	12	45			1.700	787,50	2.500	1125:-	750	337,50
16	13	56			1.700	980:-	2.500	1400:-	750	420:-
17	14	79			1.500	1185:-	2.500	1975:-	1.000	790:-
18	15	13			1.500	195:-	2.500	325:-	1.000	130:-
19	ning av skäcken A-B. Värde av denna bekvad							1000:-		1.000:-
20	ning av skäcken B-5+46. Värde av denna bekvad							200:-		200:-
21	ning av skäcken B-22+46. Värde av denna bekvad							800:-		800:-
22										
23		4 83				8665:-		14.075:-		5.410:-
24										
25	16	42			1.500	705:-	2.500	1175:-	1.000	420:-
26	17	1 16			1.500	1240:-	2.500	2940:-	1.000	1.160:-
27	18	78			1.700	1365:-	2.500	1950:-	750	585:-
28	19	50			1.700	875:-	2.500	1250:-	750	375:-
29	ning av skäcken 22+46-E. Värde av denna bekvad							600:-		600:-
30		2 91				4685:-		7875:-		2.190:-

Ac Lunnistäv 14⁵ Lenn R. Lennsson

äker, mylla på mo

--

--

--

--

--

--

--

--

Summa

Ad Lunnistäv 5¹ Gösta Lindgren

äker, mylla på mo

--

--

--

--

--

--

Summa

Ac Lunnistäv 11³ Eckelviadik fastighet (Lenn Ivar Jönsson)

äker, mylla på mo

--

--

--

--

--

--

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	20	2 45			1.500	3625:-	2.500	6.125:-	1.000	2.450:-
4	21	92			1.500	1380:-	2.500	2.300:-	1.000	921:-
5	22	31			1.500	465:-	2.500	225:-	1.000	310:-
6	23	20			1.250	350:-	2.500	500:-	250	150:-
7	24	12			1.250	292:50	2.500	425:-	250	122:50
8		4 05				6167:50		10.125:-		3.957:50
9										
10										
11										
12										
13	25	22			2.000	540:-	2.500	625:-	500	135:-
14	26	1 59			2.000	3180:-	2.500	3925:-	500	295:-
15	27	1 40			2.000	2800:-	2.500	3500:-	500	200:-
16	28	2 12			1.250	3292:50	2.500	5425:-	250	1627:50
17		5 43				10.317:50		13.575:-		3.257:50
18										
19										
20										
21	29a	48			1.500	720:-	2.500	1200:-	1.000	480:-
22	29b	45			1.500	625:-	2.500	1125:-	1.000	450:-
23	30	82			1.500	1305:-	2.500	2125:-	1.000	820:-
24	31	41			1.250	217:50	2.500	1025:-	250	307:50
25		2 21				3.417:50		5.525:-		2.107:50
26										
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Af Lummistö 11², Ecklesiastik fastighet, sen. Ovar Olsson
åker, mylla på mo

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

Avskrivningsbättnad uppkommer för avskrivning $1\frac{1}{2}$ hektar genom igentägg-
denna bättnad beräknas till 400 ^{kr}/ha eller till $1\frac{1}{2} \times 400$ (ord. 116) =

Summa

Ag Lummistö 9⁵, Herman Olsson

långt och skäddgård

åker, mylla på sand

-- , --

-- , --

-- , --

-- , --

Summa

Ah Lummistö 9⁴, Axel Nilsson

långt och skäddgård

åker, mylla på sand

-- , --

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	32	15			1.500	225:-	2.500	375:-	1.000	150:-
3	33	13			1.000	195:-	2.500	325:-	1.000	130:-
4	34	1 25			2.000	300:-	2.500	4375:-	500	875:-
5	35	73			2.000	1461:-	2.500	1825:-	500	365:-
6	36	14			1.500	210:-	2.500	350:-	1.000	140:-
7	37	13			1.250	162:50	2.500	325:-	1.250	162:50
8	38	34			1.000	340:-	2.500	850:-	1.500	510:-
9	39	08			1.750	140:-	2.500	200:-	750	60:-
10	40	12			2.000	240:-	2.500	310:-	500	60:-
11	41	65			1.750	1137:50	2.500	1625:-	750	487:50
12	42	16			1.750	280:-	2.500	400:-	750	140:-
13	ning av avloppet genom fastigheten. Värdet av									
14								600:-		600:-
15		4 38				7.890:-		11.550:-		3.660:-
16										
17										
18	43	25			3.600	900:-	4.000	1.000:-	400	100:-
19	44	28			1.000	280:-	2.000	560:-	1.000	280:-
20	45	13			1.200	156:-	2.000	260:-	800	104:-
21	46	21			1.800	378:-	2.000	420:-	200	42:-
22	47	55			1.800	990:-	2.000	1.100:-	200	110:-
23	48	66			1.600	1056:-	2.000	1.320:-	400	264:-
24		2 08				3760:-		4.660:-		900:-
25										
26										
27	49	23			3.200	736:-	4.000	920:-	800	184:-
28	50	13			1.700	227:50	2.500	325:-	750	97:50
29	51	03			1.700	51:50	2.500	75:-	750	22:50
30		- 39				1.016:-		1.320:-		304:-

— *Journal of the American Medical Association*, 1967, 201:1033-1034

Linnus

shu, mo m. m.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	52	11			3.200	352:-	4.000	440:-	800	88:-
3	53	34			1.250	595:-	2.500	850:-	750	255:-
4	54	41			1.250	717:50	2.500	1025:-	750	307:50
5	55	34			1.250	595:-	2.500	850:-	750	255:-
6	56	35			1.250	612:50	2.500	875:-	750	262:50
7	57	10			800	81:-	2.000	200:-	1.200	120:-
8	58	63			1.400	882:-	2.000	1260:-	600	378:-
9	59	41			1.600	656:-	2.000	820:-	400	164:-
10	60	30			1.000	300:-	2.000	600:-	1.000	300:-
11	61	18			1.600	288:-	2.000	360:-	400	72:-
12	62	31			1.000	310:-	2.000	620:-	1.000	310:-
13	63	1 13			1.400	1582:-	2.000	2260:-	600	678:-
14	64	46			1.200	552:-	2.000	920:-	800	368:-
15	65	33			1.400	462:-	2.000	660:-	600	198:-
16	66	1 16			1.400	1624:-	2.000	2820:-	600	696:-
17	67	99			1.400	1386:-	2.000	1980:-	600	594:-
18	68	24			1.400	336:-	2.000	480:-	600	144:-
19	69	14			1.600	224:-	2.000	280:-	400	56:-
20	70	11			1.400	154:-	2.000	220:-	600	66:-
21	71	02			1.200	84:-	2.000	140:-	800	56:-
22	72	1 46			1.400	2044:-	2.000	2920:-	600	876:-
23	73	14			1.800	252:-	2.000	280:-	200	28:-
24		9 71				14.088:-		20.360:-		6.222:-
25										
26										
27										
28										
29	74	10			—	—	—	—	—	—
30		10								

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Ba Klockaregården 1', Klockare Jönsson
stäm, mylla på m

-u- ; -u-
-u- , -u-
-u- , -u-
-u- , -u-
-u- , -u-

Summa

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lummistövs socken

Lummivandrags

✓ Aa	Lummistöv	14 ¹⁴	Livert Nilsson
✓ Ab	--	14 ¹³	Carl Larsson
✓ Ac	--	14 ⁵	Louise R. Larsson
✓ Ad	--	5 ¹	Yveta Lindgren
Ae	--	11 ³	Bocht. fast. ärr. Ivar Jönsson
At	--	11 ²	J.O. -- Olof Olsson
✓ Ag	--	9 ⁵	Herman Skelsson
Ah	--	9 ⁴	Carl Nilsson
✓ Ai	--	6 ³	Thure Persson
Ak	--	Lamp.	Lummistövs by
✓ Ba	Klockaregården 1 ¹		Hjalmar Jönsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
till "Emmislov-Nymöllas dikningsföretag 1952" i Emmislovs socken av Kristianstads län. 14										
Aa Emmislov 14.	✓			✓			✓			
Sivert Nilsson.										
åker, mylla på mo	1	08				2000	2500	500	40:--	
" , "	2	02				2000	2500	500	10:--	
" , "	3	10				1750	2500	750	75:--	
" , "	4	10				1750	2500	750	75:--	
" , "	5	06				1750	2500	750	45:--	
" , "	6	22				1500	2500	1000	220:--	
" , "	7	08				1500	2500	1000	80:--	
" , "	8	11				2250	2500	250	27:50	
" , "	9	70				2250	2500	250	175:--	
" , "	10 a	36				1750	2500	750	270:--	
" , "	10 b	24				1250	2500	1250	300:--	
" , "	11	83				2000	2500	500	415:--	
" , "	12	45				1750	2500	750	337:50	
" , "	13	56				1750	2500	750	420:--	
" , "	14	79				1500	2500	1000	790:--	
" , "	15	13				1500	2500	1000	130:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom igenläggning av sträckan A-B. Värde av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 2.5 x 400 (avd. I)									1000:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igenläggning av sträckan B-5+46. Värde av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.5 x 400 (avd. II) =									200:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av sträckan B-22+86. Värde av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 2 x 400 (avd. IV) =									800:--	
Summa		4 83							5410:--	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Ecklesiastik fastighet.</u>										
<u>Arr. Ivar Jönsson.</u>										
åker, mylla på mo	29 a		48			1500	2500	1000	480:	--
" , "	29 b		45			1500	2500	1000	450:	--
" , "	30		87			1500	2500	1000	870:	--
" , "	31		41			1750	2500	750	307:	50
Summa		2	21						2107:	50
<u>2</u> <u>Af Emnislöv ll .</u>										
<u>Ecklesiastik fastighet.</u>										
<u>Arr. Ovar Olsson.</u>										
åker, mylla på mo	32		15			1500	2500	1000	150:	--
" , "	33		13			1500	2500	1000	130:	--
" , "	34	1	75			2000	2500	500	875:	--
" , "	35		73			2000	2500	500	365:	--
" , "	36		14			1500	2500	1000	140:	--
" , "	37		13			1250	2500	1250	162:	50
" , "	38		34			1000	2500	1500	510:	--
" , "	39		08			1750	2500	750	60:	--
" , "	40		12			2000	2500	500	60:	--
" , "	41		65			1750	2500	750	487:	50
" , "	42		16			1750	2500	750	120:	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1½ hektar genom igenläggning av avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1½ x 400 (avd. III) =										
Summa		4	38						3660:	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ag Emmislöv 5. Herman Olsson. tomt och trädgård åker, mylla på sand " , " " , " " , " " , " Summa	✓ 43 44 45 46 47 48		✓ 25 28 13 21 55 66			3600 1000 1200 1800 1800 1600	4000 2000 2000 2000 2000 2000	400 1000 800 200 200 400	100:-- 280:-- 104:-- 42:-- 110:-- 264:--	
Ah Emmislöv 4. Axel Nilsson. tomt och trädgård åker, mylla på sand " , " Summa	 49 50 51		23 13 03			3200 1750 1750	4000 2500 2500	800 750 750	184:-- 97:50 22:50	
Al Emmislöv 3. Thure Persson. tomt och trädgård åker, mylla på sand el. mo " , " " , " " , " " , " " , mylla på sand " , " " , " " , " överföres	 52 53 54 55 56 57 58 59 60		11 34 41 34 35 10 63 41 30			3200 1750 1750 1750 1750 800 1400 1600 1000	4000 2500 2500 2500 2500 2000 2000 2000 2000	800 750 750 750 750 1200 600 400 1000	88:-- 255:-- 307:50 255:-- 262:50 120:-- 378:-- 164:-- 300:--	
		2	99						2130:--	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		2	05						1825:--	
Åker, mylla på mo	80		41			1750	2500	750	307:50	
Summa		2	46						2132:50	
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Aa Emmislöv 14</u> ¹⁴ .										
Sivert Nilsson	1-15	4	83						5410:--	
<u>Ab Emmislöv 14</u> ¹³ .										
Carl Larsson	16-19	2	91						3190:--	
<u>Ac Emmislöv 14</u> ⁵ .										
Sven R. Svensson	20-24	4	05						3957:50	
<u>Ad Emmislöv 5</u> ¹ .										
Gösta Lindgren	25-28	5	43						3257:50	
<u>Ae Emmislöv 11</u> ³ <u>Eckl. fast.</u>										
Arr. Ivar Jönsson	29-31	2	21						2107:50	
<u>Af Emmislöv 11</u> ² <u>Eckl. fast.</u>										
Arr. Ovar Olsson	32-42	4	38						3660:--	
<u>Ag Emmislöv 9</u> ⁵ .										
Herman Axelsson	43-48	2	08						900:--	
<u>Ah Emmislöv 9</u> ⁴ .										
Axel Nilsson	49-51		39						304:--	
<u>Ai Emmislöv 6</u> ³ .										
Thure Persson	52-73	9	71						6272:--	
<u>Ak Emmislöv Samf.</u>										
Emmislövs by	74		10						--:--	
<u>Ba Klockarejorden 1</u> ¹ .										
Hjalmar Jönsson	75-80	2	46						2132:50	
Summa		38	55						31191:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Emmislöv-Nymöllas dikningsföretag 1952"						
i Emmislövs socken av Kristianstads län.						
1+00-4+59	359	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
1+00-4+59	359	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning	m	359	3:--	1077:--
1+00-4+59	359	Betongrör 375 mm (muffrör)	m	359	8:50	3051:50
1+00		Dikesöga av betong	st	1	125:--	125:--
1+90,3+03,3+88, 4+59		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock, enl. ritn. Inre diam. 0.7 m	st	4	80:--	320:--
För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					426:50	5.000:--
4+59-7+97	338	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
4+59-7+97	338	Schaktning för täckt ledning m.m.	m	338	3:--	1014:--
4+59-7+97	338	Betongrör 375 mm (muffrör)	"	338	8:50	2873:--
5+46,6+74,7+97		Intagningsbrunnar av betong, som föreg. Inre diam. 0.7 m	st	3	80:--	240:--
För oförutsedda fall m.m.					423:--	4.550:--
7+97-12+52	455	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
7+97-12+52	455	Schaktning för täckt ledning m.m.	m	455	3:--	1365:--
7+97-10+14	217	Betongrör 300 mm (muffrör)	"	217	6:50	1410:50
10+14-12+52	238	Betongrör 225 mm. (")	"	238	4:50	1071:--
9+00,10+14,10+32 10+75,11+69,11+83 12+52		Intagningsbrunnar av betong som föreg. Inre diam. 0.7 m	st	7	80:--	560:--
överföres					4406:50	9550:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört			4406:50	9550:--
		För oförutsedda fall m.m.			443:50	4850:--
20+00-25+08	508	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
20+00-25+08	508	Schaktning för täckt ledning m.m.	m 508	3:--	1524:--	
20+00-22+86	286	Betongrör 225 mm (muffrör)	" 286	4:50	1287:--	
22+86-25+08	222	Betongrör 150 mm (")	" 222	3:--	666:--	
20+66,21+32,22+12		Intagningsbrunnar av betong				
22+86,23+82,25+08		som göreg. Inre diam. 0.7 m	st 6	80:--	480:--	
		För oförutsedda fall m.m.			393:--	4350:--
30+00-40+82	1082	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
30+00-40+82	1082	Schaktning för täckt ledning m.m.				
30+00-31+80	180	i gammalt dike	m 180	2:50	450:--	
31+80-33+09						
33+20-36+63	883	nygrävning	" 883	4:--	3532:--	
36+71-40+82						
30+00-30+80	80	Betongrör 300 mm (muffrör)	" 80	6:50	520:--	
30+80-33+09						
33+20-36+63	983	Betongrör 225 mm (")	" 983	4:50	4423:50	
36+71-40+82						
30+80,31+80,33+67		Intagningsbrunnar av betong				
34+76,35+76,36+30		enl. ritn. Inre diam. = 0.7m				
37+38,39+18,40+82			st 9	80:--	720:--	
33+20-40+82		Tätning av fogar i rörledningen med lera	m 762	0:50	381:--	
33+20-40+82		Tätning av fogar i brunnarna med cementbruk	st 7	10:--	70:--	
		För oförutsedda fall m.m.			1003:50	
33+09,33+20		Befintliga vägtrummor jämte				
36+63,36+71						
		överföres			11100:--	18750:--

[illegible]

Kostnadsfördelningstängd

till "Emmislöv - Nymöllas dikningsföreläsning 1952"

i Emmislövs socken av Kiiskianstads län.

Littera öfver karten	Kommunalskäl	Fästighet	Registernummer	Delägare
Aa	Avst.	Emmistäv	14 ¹⁴	Sivert Nilsson
Ab	—	—	14 ¹³	Carl Larsson
Ac	29/64	—	14 ⁵	Sven R. Svensson
Ad	3/16	—	5 ¹	Gösta Lindgren
Ae	5/16	—	11 ³	Ecklesiastik fast. Nr.: Ivar Jonsson
Af	5/16	—	11 ²	Ecklesiastik fast. Nr.: Ovar Olsson
Ag	89/256	—	9 ⁵	Kurban Axelsson
Ah	23/256	—	9 ⁴	Ned Nilsson
Ai	185/756	—	6 ³	Thure Persson
Ak	—	—	samt.	Emmistös by
Ba	En utjord	Klockarejorden	1 ¹	Hjalmar Jonsson
				<u>Summa</u>

Sökande eller icke sökande	Nod. I-IV Nolappssträckorna A-B-C-D; B-E					Nod. V. Nolappssträckan C-F					Summa förbättringsvärde		Summa beräknad anläggningskostnad		Fördelningstal	Förbättringskostnad	
	Deltagningsskyldige ägofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad anläggningskostnad		Deltagningsskyldige ägofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad anläggningskostnad								
		kr	öre	kr	öre		kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre		
sök(1/100) alla		5'410	-	4'767	38						5'410	-	4'767	38	15,971	213	77
sök ---		3'190	-	2'811	-						3'190	-	2'811	-	9,417	116	05
sök 20		2'450	-	2'159	06	21-24	1'507	50	1'687	98	3'957	50	3'847	04	12,888	172	50
sök alla		3'257	50	2'870	62						3'257	50	2'870	62	9,617	118	76
sök(1/100) 30-31		1'177	50	1'037	63	29	930	-	1'041	29	2'107	50	2'078	92	6,965	93	63
sök(1/100) alla		3'660	-	3'225	19						3'660	-	3'225	19	10,805	144	62
ej sök						alla	900	-	1'007	66	900	-	1'007	66	3,376	45	19
---						---	304	-	340	44	304	-	340	44	1,140	15	26
sök(1/100)						---	6'272	-	7'022	63	6'272	-	7'022	63	23,526	314	90
ej sök																	
sök alla		2'132	50	1'879	12						2'132	50	1'879	12	6,295	84	26
		21'277	50	18'750	-		9'913	50	11'100	-	31'191	-	29'850	-	100,000	1'338	50

Kommisior³ för Broby den 15 febr 1958.

Klas Westling, Per Holmsten, Nils Bengtsson

81

Sammanställning av förrättningskostnader

till Emmislöv-Nymöllas dikningsföretag 1952 i Emmislövs socken
av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

999:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbändning av 2 band handlingar)

59.50

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

69.-

Hantlangning m.m.

211.-

Summa

1.338.50.

Emmislöv pr BROBY den 15 febr. 1952.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.