


Registernummer


Nosaby socken

Blad 1.

Aa	Åraslöv	92
Ab	"	83
Ac	"	52
Ad	"	73
Ae	"	22
Afa	"	25
Afb	"	328
Ag	"	26
Ah	"	329
Ai	"	319
Al	"	320
Am	"	56
An	"	57
Ap	"	58
Aq	"	48
Ar	"	47
As	"	46
At	"	45
Av	"	410



Skala 1:4000



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Åraslövs dikningsföretag 1952

I Nosaby

SOCKEN(NAR) AV Kristianstads

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN. Nr 001

Klas Westling

ORIGINAL

KOPIA

3:1622


Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4133-1



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Förslag till Åraslövs dikningsföretag 1952

i Nosaby socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (när) 1952 samband med synförrättning enl. vattenlagen av RITN. Nr 0002


Original Kopia Klas Westling (Namn)

L **3*1622** Statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr **4133-2**

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Förslag till dikesöga vid 6+68




Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 6 m/m, % 250 m/m




Typritningar till intagningsbrunnar


för 9"-18" rörledningar




för 20" rörledningar



Förslag till intagningsbassäng vid E



Ljftbart järngaller av 4x40 m/m bandjärn % 50 m/m



Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 6 m/m, % 250 m/m

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Åraslövs dikningsföretag 1952

i Nosaby socken(-när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original RITH. Nr 003 *Klas Westling*
Kopia (Namn)

L 3-1622 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4133-3



Akt nr:

11-KLS-1622

4133-3

L 3*1622

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Åraslövs dikningsföretag 1952

i Nosaby socken

av Kristianstads län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN

den 4/5 1953

LANTBRUKS-
STYRELSEN

den 2/10 1953

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... (utan
(med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beordrade ritningar
med förbeteckning)

O R I G I N A L H A N D L I N G A R .

rörande

torrläggning av mark inom Åraslöv n:ris 2-5 och 7-9
i Nosaby socken av Kristianstads län; upprättade åren
1951-52 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioen (51) skrivna
och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil
och sektionsritningar i 3 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

1.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Åraslöv n:ris 2-5 och 7-9 i Nosaby socken av Kristianstads län.

År 1951, augusti 20, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Hans Nilsson i Åraslöv.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Sven Svensson i Balsby och Gustaf Olsson i Hammarshus,
sökandena

Hans Nilsson i Åraslöv nr 2,

Martin Tuveßson i " nr 5,

Alfred Svensson i " nr 5,

Einar Larsson i " nr 2 och

Nils Svensson i " nr 5,

övriga sakägare

Bror Aug. Ehrensvärd i Åraslöv 8 och 9, kallat Villandsfarm,

Oskar Nilsson i " nr 4

Allan Svensson, arrendator av Villandsfarm.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikeha skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup däri-genom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

Beträffande avloppets sträckning över Alfred Svenssons egendom förelåg tvenne förslag, nämligen antingen att avloppet skulle följa nuvarande sträckningen eller också att avloppet skulle dragas i rak linje från hörnet mellan fastigheterna litt Aa och Ab vid 6+68 till fastigheten litt Ae vid 12+54. Alfred Svensson yrkade, att avloppet om möjligt skulle följa nuvarande sträckningen.

§ 5.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företags utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företags utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företags utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Årslöv pr NOSABY den 20 augusti 1951.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erin Larsson

Ulf Larsson

År 1952, april 9, kl. 10 f.m. hos lantbr. Hans Nilsson i Åraslöv.
Närvarande:

företnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils Månsson i Åraslöv nr 2, ny ägare efter Hans Nilsson,

Martin Tuveßson i " nr 5,

Alfred Svenssons sterbhus i Åraslöv nr 5 genom sterbhusdelägarna

Birger Svensson och Allan Svensson,

Einar Larsson i Åraslöv nr 2,

Nils Svensson i " nr 5 och

Allan Svensson jämväl i egenskap av arrendator av Villandsfarm,
litt Aa och Ab.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 8.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Nils Månsson i Åraslöv nr 2 och till övriga ledamöter Einar Larsson i Åraslöv nr 2 och Gunnar Svensson i Åraslöv nr 5 med Martin Tuveßson i Åraslöv nr 5 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Månsson, adress Åraslöv nr 2 pr Nosaby.

§ 9.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeðdes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen

enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Åraslöv pr NOSABY den 9 april 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ern Svensson *Ullman*

RESOLUTION

Översändes till Lantbruks-
nämnden i Luleå
som anmodas avgiva yttrande i ärendet
och därvid återställa remisshandlingarna.
Kristianstad i landekansliet den 16
1949.

På tjänstens vägnar:

Nr. Ekdm 19 30/40 Ekdm 19 49
Ant. d. - 2 JULI 1949 III 16 JUNI 1949 III
Landekansliet i Luleå
Kristianstads län

Inkom till Lantbruksnämnden i Kristianstads län
den 18 JUN 1949

Nr LS 1205/49

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för
förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrätt-
ning rörande igenläggning med rör av ett större avloppsdike inom
Åraslöv nr 2 och 5 m.m. i Nosaby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med sä-
kerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Åraslöv pr NOSABY den 11 juni 1949

Hans Nilsson
Åraslöv Nr 2

Martin Tunesson
Åraslöv 5

Alfred Lomgren
Åraslöv 5

Einar Persson
Åraslöv 2

Pils Svensson
Åraslöv 5

Nr. / Ekden 19
AKL - 2 JUL 1949 III
Landskommitté i
Kristianstads län

Utdrag av protokoll vid delegatio-
nens för inre rationalisering sammanträde
i Kristianstad den 29 juni 1949.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Anton Ljunggren, Hilding
Jönsson, Nils Carlsson och J. A. Hilberts.

§ 5.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att hand-
lägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från
Hans Nilsson, Årslöv, m.fl.

Delegationen beslöt till förrättningsman föreslå lantbruks-
ingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:

J. A. HILBERTS.

Justerat:

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget betyga:

Sigge Nilsson

J. Hilberts

nr 590/49


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Hans Nilsson, Åraslöv nr 2, Nosaby, m.fl. gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifternas i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa synesförrättning rörande igenläggning med rör av ett större avloppsdike inom Åraslöv nr 2 och 5 m.m. i Nosaby socken.

Kristianstad i landskansliet den 5 juli 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Tjellman


P. G. Lind

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 20 augusti 1951 kl. 9.30 f.m.
inom Åraslöv n:ris 2-5 och 7-9 i Nosaby soc-
ken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Åraslöv n:ris 2-5 och 7-9 i Nosaby socken
av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos
lantbr. Hans Nilsson i Åraslöv den 20 augusti 1951 kl. 9.30 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 27 juli 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Nosaby församling

den 29 juli 1951
H. Nilsson
Kontor för lantbruk i Nosaby församling

Avsänd till pastorsämbetet i Nosaby socken den 27 juli 1951.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 9 april 1952 kl. 10 f.m.,
inom Åraslöv n:ris 2-5 samt 7-9 i Nosaby soc-
ken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Åraslöv n:ris 2-5 samt 7-9 i Nosaby socken
av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde
hos lantbr. Hans Nilsson i Åraslöv nr 2 den 9 april 1952 kl. 10
f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 19 mars 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Ansöket i länets ordning

i Nosaby församling

23 mars 1952

R. Rignell

Ordförande i Nosaby församling

Avsänd till pastorsämbetet i Nosaby socken den 19 mars 1952.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Åraslöv n:ris 2-5 och 7-9 i Nosaby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 20 augusti 1951 kl. 9.30 f.m.

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 1. Friherre | Bror Aug. Ehrensvärd, | Repslagaregat. 3 B, KRISTIAN- | STAD |
| 2. Arrendator | Allan Svensson, | | HAMMARSLUND |
| 3. Fr. | Elna Månsson, | Hammar 8, | " |
| 4. Lantbrukare | Sven Månsson, | " 8, | " |
| 5. " | Nils Månsson, | Mjöholm, Lyngby, | EVERÖD |
| 6. " | Alfred Svensson, | | HAMMARSLUND |
| 7. " | Hans Nilsson, | Åraslöv, | NOSABY |
| 8. Arrendator | Nils Månsson, | | " |
| 9. Lantbrukare | Einar Larsson, | " | " |
| 10. Byggn.arb. | Elbin Jeppsson, | " | " |
| 11. Lantbrukare | Gustav Eriksson, | " | " |
| 12. " | Nils Svensson, | " | " |
| 13. " | Martin Tuveßon, | " | " |
| 14. " | Oskar Nilsson, | " | " |
| 15. Nils Olssons dödsbo, | | " | " |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 27 juli 1951, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Åraslöv n:ris 2-5 samt 7-9 i Nosaby socken av Kristianstads län, avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-52.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för uteslutande redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Hans Nilsson såsom ägare till fast. Åraslöv	2	5	28
	2	2	och 3
Alfred Svensson " " " " "	5		
	6		
Nils Svensson " " " " "	5		
	7	8	
Martin Tuveßson " " " " "	5	och 5	samt
	6	29	
Einar Larsson " " " " "	2	och 3	.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och är det öppna avloppsdiket betecknat A-B och de täckta avloppsledningarna B-C-D-E, B-F, C-G-H, G-I och D-K respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lut-

4.
ningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 80.456 kronor och efter företaget 119.904 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 39.448 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd,

markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes ut-

göra vid punkt B	194	hektar	
C	153	"	
D	112	"	
17+29	75	"	
E	63	"	
49+64	26	"	
F	19	"	
G	39	"	
H	24	"	
I	3	"	
21+00	25	"	och
K	20	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att samtliga avloppssträckor undantagandes A-B skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar, vilken avrinningsmängd av synemännen ansetts tillfyllest, enär delar av nederbördsområdet utgöres av sandjord.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan fram-

går av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Sträckan A-B skall, som förut framhållits, utföras som öppet dike. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att å denna sträcka ersättning skall utgå för intrång av jordupplag. Ersättningen härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å övriga dikessträckor, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B med ägofig. 1 och 2,

avdelning II avloppsstr. B-C med ägofig. 3,4,11,12,18 och 19,

"	III	"	C-D	"	"	24-30, 32,
"	IV	"	D-E	"	"	31,35-46,57,58,
"	V	"	B-F	"	"	5-10,17,
"	VI	"	C-G	"	"	14,
"	VII	"	G-H	"	"	15,20,21,47-52,
"	VIII	"	G-I	"	"	13,16,
"	IX	"	D-K	"	"	22,23,33,34,53-56.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	1.450:-	2.232:-	0.650
II	B-C	7.550:-	4.472:-	1.688
III	C-D	3.850:-	3.012:-	1.278
IV	D-E	7.150:-	7.228:-	0.989
V	B-F	3.830:-	6.048:-	0.633
VI	C-G	465:-	832:-	0.559
VII	G-H	3.985:-	6,560:-	0.607
VIII	G-I	820:-	1.056:-	0.777 och
IX	D-K	3.250:-	8.008:-	0.406 var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift häröfver i värderingslängden. Avdelningarna II-IX erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes dels att avdelningarna

I och V skola sammanföras, dels att avdelningarna II, III och VI-IX skola sammanföras och dels att avdelning IV skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Avloppsstr.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I och V	A-B-F	5.280:-	8.280:-	0.638
II, III, VI-IX,	B-C-D, C-G-H, G-I och D-K	19.920:-	23.940:-	0.832
IV	D-E	7.150:-	7.228:-	0.989

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för företaget i sin helhet.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelnings-

längden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 39.448 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 59 kronor 17 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, och länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Årslövs dikningsföretag 1952,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1958,
- att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
- att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen,

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att av kontrollanten utvisade träd intill rörledningarna, vilkas rotsystem befaras kunna växa in i ledningarna, skola borttagas, och rötterna oskadliggöras,

att där rörledningarna läggas i sand, rörfogarna skola tätas exempelvis med lera enligt kontrollantens anvisningar,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Åraslöv pr NOSABY den 9 april 1952.

Klas Westling, *[Signature]* *[Signature]*

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Avslutnings- och värderingslängd.
Det avslörs dikningsföretag 1952 i
Noraby socken av Hults församling i

Naraby socken
Aa 1/6 mantel Kvarlöv 9³ Bør hugnet Ehrensvärd
an: Helan Svensson
åker, mylla på lera
- - - - -

Summa.

Aa 1/6 mantel Kvarlöv 8³ Bør hugnet Ehrensvärd an: ~~Helan~~
åker, mylla på lera
- - - - -

Summa.

Aa 1/6 mantel Kvarlöv 5³ Nefred Svenssons stb.
åker, mylla på lera
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - mylla på sand och mo
- - - - -

- - - mylla på lera
- - - - -

- - - mylla på sand och mo
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

tomtmark och hädgräsd

Beckningsbättnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igentäppning
sättnas till 400 kr/ha eller till 3x400 (avd. I).

Beckningsbättnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentäppning
nas till 400 kr/ha eller till 1x400 (avd. III).

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
0.6/0.8 ⁴	1a	85			2.400	2.040:-	3.200	2.720:-	800	680:-
5	1b	07			3.200	224:-	4.000	280:-	800	56:-
6		92				2264:-		3.070:-		736:-
7										
0.6/0.8 ⁸	2	1 87			2.400	4.488:-	3.200	5984:-	800	1496:-
9		1 87				4.488:-		5984:-		1496:-
10										
11										
12	3	40			2.400	960:-	4.000	1.600:-	1.600	640:-
13	4	1 24			2.800	3472:-	4.000	4.960:-	1.200	1488:-
14	5	1 11			2.800	3108:-	4.000	4.440:-	1.200	1332:-
15	6	87			3.200	2784:-	4.000	3.480:-	800	696:-
16	7	26			3.200	832:-	4.000	1.040:-	800	208:-
17	8	30			3.600	1.080:-	4.000	1.200:-	400	120:-
18	9	46			3.200	1.472:-	4.000	1.890:-	800	368:-
19	10	21			3.600	756:-	4.000	840:-	400	84:-
20	11	72			3.200	2.304:-	4.000	2.880:-	800	576:-
21	12	25			3.200	800:-	4.000	1.000:-	800	200:-
22	13	58			3.200	1.856:-	4.000	2.320:-	800	464:-
23	14	1 04			3.200	3.328:-	4.000	4.160:-	800	832:-
24	15	70			2.400	1.680:-	4.000	2.800:-	1.600	1120:-
25	16	12			6.400	768:-	8.000	960:-	1.600	192:-
26	av sk. B-49+64. Värdet av denna bitvad be-									
27								1.200:-		1.200:-
28	av sk. G-7. Värdet av denna bitvad beräkn-									
29								400:-		400:-
30		8 26				25.200:-		35.120:-		9.920:-

Be. 1/6 mantal Charlöv 22 Mils Månsson

åker, mylla på sand och mor

-4-

-4-

-4- mylly ja lera

-H- 1 -

~~SECRET~~

4- , mylly ja quab. lera

stund. djup sand- och lott. mylla

11-11-11

nyttja på sand och mo

tomtmark och kädgrind

- 4 -

Brutningsbålnad uppkommer för suckning 3 ha genom igentäppning
till 400 kr/ha eller till 3×400 (avr. III) =

Lumma

Ata 1/8 mantal Trachon 25 Miles Mangrou

åker, länd. djup raud- och leuht. mylla

-4- mylly ja suol. lera

-"- - , leevet. mylta på kallenik sand

-11- mylly ja leivä

Overfores

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	17	1	70		2.800	4.760:-	4.000	6.800:-	1.200	2.040:-
3		1	70			4.760:-		6.800:-		2.040:-
4										
5										
6	18	1	01		3.200	3.232:-	4.000	4.040:-	800	808:-
7	19		95		3.200	3.140:-	4.000	3.800:-	800	760:-
8	20	1	45		2.800	4.060:-	4.000	5.800:-	1.200	1.740:-
9	21		72		2.800	2.016:-	4.000	2.800:-	1.200	864:-
10	22	1	06		2.400	2.544:-	4.000	4.240:-	1.600	1.696:-
11	23	1	00		2.400	2.400:-	4.000	4.000:-	1.600	1.600:-
12	24		18		3.200	576:-	4.000	720:-	800	144:-
13	25		28		2.800	784:-	4.000	1.120:-	1.200	336:-
14	26		31		2.400	744:-	4.000	1.240:-	1.600	496:-
15	27		28		3.200	896:-	4.000	1.120:-	800	224:-
16	28		03		3.200	96:-	4.000	120:-	800	24:-
17	29		04		4.800	192:-	8.000	320:-	3.200	128:-
18	30		02		7.200	144:-	8.000	160:-	800	16:-
19	av sk. C-D. Värdet av denna båtland beräknas									
20								1.200:-		1.200:-
21										
22										
23		7	33			20.724:-		30.760:-		10.036:-
24										
25										
26	31		52		2.000	1.040:-	4.000	2.080:-	2.000	1.040:-
27	32		37		2.500	1.036:-	4.000	1.480:-	1.200	444:-
28	33		124		2.800	2.480:-	4.000	4.960:-	2.000	2.480:-
29	34		76		2.500	2.128:-	4.000	3.040:-	1.200	912:-
30		2	89			6.684:-		11.560:-		4.876:-

örefart

åker, mylla på sand

Summa45.6. 1/160 mantal Kvastör 3²⁸ Nils Mångsson

åker, mylla på sand

"- - -"

"- - -"

Summa49.1/9 mantal Kvastör 2⁶ Birger Larsson

åker, täml. djup sand- och kvast. mylla

"- - kalkvit kvast. lera

"- - -"

Summa46.1/30 mantal Kvastör 3²⁹ Birger Larsson

åker, mylla på sand

"- - -"

"- - -"

Summa46.1/45 mantal Kvastör 3¹⁹ Elbin Jönsson

åker, mylla på sand

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		2 89				6.684:-		11.560:-		4.876:-
2	35	28			2.400	672:-	4.000	1.120:-	1.600	448:-
3		3 17				7.356:-		12.680:-		5.324:-
4										
5										
6	36	01			3.200	32:-	4.000	40:-	800	8:-
7	37	20			2.800	560:-	4.000	800:-	1.200	240:-
8	38	20			2.400	480:-	4.000	800:-	1.600	320:-
9		41				1.072:-		1.640:-		568:-
10										
11										
12	39	1 47			2.000	2.940:-	4.000	5.880:-	2.000	2.940:-
13	40	38			3.200	1.216:-	4.000	1.520:-	800	304:-
14	41	29			3.200	928:-	4.000	1.160:-	800	232:-
15		2 14				5.084:-		8.560:-		3.476:-
16										
17										
18	42	09			3.200	288:-	4.000	360:-	800	72:-
19	43	45			2.000	900:-	4.000	1.800:-	2.000	900:-
20	44	16			2.400	384:-	4.000	640:-	1.600	256:-
21		70				1.572:-		2.800:-		1.228:-
22										
23										
24	45	12			2.800	336:-	4.000	480:-	1.200	144:-
25		12				336:-		480:-		144:-
26										
27										
28										
29										
30										

AK 1/100 mantal. Skarlöv 3²⁰ Gustaf Eriksson
äker, mylla på sand
Summa

AK 1/54 mantal. Skarlöv 5⁶ Nils Svensson
äker, mylla på sand och moss
"-", mylla på lera
Summa.

Am 7/432 mantal. Skarlöv 5⁷ Karlén Svensson
äker, mylla på lera
Summa

Gn. 7/432 mantal. Skarlöv 5⁸ Karlén Svensson
äker, mylla på lera
Summa

Ap 3/160 mantal. Skarlöv 4⁸ Oskar Nilsson
äker, mylla på lera
Summa.

Ap 3/160 mantal. Skarlöv 4⁷ Oskar Nilsson
äker, mylla på lera
"-",
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ag 3/160 mantel. Kvadrör 4⁶ Nils Olofssons dödsbo
äker, mylla på lera

Summa

Ag 3/160 mantel. Kvadrör 4⁵ Nils Olofssons dödsbo
äker, mylla på lera

Summa.

Ag 9/160 mantel. Kvadrör 4¹⁰ Nils Olofssons dödsbo
äker, mylla på lera

- " - mylla på sand
- " - - " -

Summa.

Lammvandra 9.Norsby loken

Ha	1/6 mantal	Ärlov 9 ^e	Bor August. Öhnenvärd	
			an: Nelan Svensson	
Ad	1/6	-"-	8 ³	Örme an: Örme
Ag	1/6	-"-	5 ²	Rifred Svensson sth.
Ad	5/27	-"-	7 ³	Elna, Sven & Nils Håkansson
Ag	1/6	-"-	2 ²	Nils Mångsson
Ad	1/18	-"-	3 ⁵	Örme
Ad	1/160	-"-	3 ²⁸	Örme
Ag	1/9	-"-	2 ⁶	Einar Larsson
Ad	1/30	-"-	3 ²⁹	Örme
Ad	1/45	-"-	3 ¹⁹	Edvin Jönsson
Ad	1/120	-"-	3 ²⁰	Gustaf Eriksson
Ad	1/54	-"-	5 ⁶	Nils Svensson
Ad	7/432	-"-	5 ⁷	Hans Linder
Ad	7/432	-"-	5 ⁸	Örme
Ad	3/160	-"-	4 ⁸	Oskar Nilsson
Ad	3/160	-"-	4 ⁷	Örme
Ad	3/160	-"-	4 ⁶	Nils Olofsson dödbo
Ad	3/160	-"-	4 ⁵	Örme
Ad	9/160	-"-	4 ¹⁰	Örme

Lumma.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4		92				2.264:-		3.000:-		736:-
5		1 82				4.488:-		5.984:-		1496:-
6		8 26				25.200:-		35.120:-		9.920:-
7		1 70				4.760:-		6.800:-		2.040:-
8		7 33				20.724:-		30.760:-		10.036:-
9		3 17				7.356:-		12.680:-		5.324:-
10		41				1.072:-		1.640:-		568:-
11		2 14				5.084:-		8.560:-		3.476:-
12		70				1.572:-		2.800:-		1.228:-
13		12				336:-		480:-		144:-
14		10				280:-		400:-		120:-
15		36				768:-		1.440:-		672:-
16		31				744:-		1.240:-		496:-
17		51				1.020:-		2.040:-		1020:-
18		38				912:-		1.520:-		608:-
19		30				960:-		1.200:-		240:-
20		53				1.272:-		2.120:-		848:-
21		32				1.024:-		1.280:-		256:-
22		21				620:-		840:-		220:-
23		29 64				80.456:-		119.904:-		39.448:-
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arbetat för Norrby län 9 april 1958.

Klas Westling,

Hansson, Lundström

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	40						6176	--
åker, mylla på sand och mo	14	1	04			3200	4000	800	832	--
" , "	15		70			2400	4000	1600	1120	--
tomtmark och trädgård	16		12			6400	8000	1600	192	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igenläggning av str. B-49+64. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 3 x 400 (avd. V) =									1200	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av str. C-I. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1 x 400 (avd. VIII) =									400	--
Summa		8	26						9920	--
Ad 5/27 mtl Åraslöv 7. Elna										
Sven o. Nils Månsson.										
åker, mylla på sand och mo	17	1	70			2800	4000	1200	2040	--
Summa		1	70						2040	--
Ad 1/6 mtl Åraslöv 2.										
Nils Månsson.										
åker, mylla på sand och mo	18	1	01			3200	4000	800	808	--
" , "	19		95			3200	4000	800	760	--
" , "	20	1	45			2800	4000	1200	1740	--
" , mylla på lera	21		72			2800	4000	1200	864	--
" , "	22	1	06			2400	4000	1600	1696	--
" , "	23	1	00			2400	4000	1600	1600	--
" , mylla på grusbl. lera	24		18			3200	4000	800	1144	--
" , täml.djup sand- och torv- bl. mylla	25		28			2800	4000	1200	336	--
" , "	26		31			2400	4000	1600	496	--
" , mylla på sand och mo	27		28			3200	4000	800	224	--
" , "	28		03			3200	4000	800	24	--
Överföres		7	27						8692	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		7	27						8692:--	
tomtmark och trädgård	29		04			4800	8000	3200	128:--	
" " "	30		02			7200	8000	800	16:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 ha genom igenläggning av str. C-D. Värde av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 3 x										1200:--
400 (avd. III) =										
Summa		7	33						10036:--	
Afa 1/18 mtl Åraslöv 2.										
Nils Månsson										
åker, täml, djup sand- och										
torvbl. mylla	31		52			2000	4000	2000	1040:--	
" , mylla på grusbl.lera	32		37			2800	4000	1200	444:--	
" , torvbl.mylla på kalk-										
rik sand	33	1	24			2000	4000	2000	2480:--	
" , mylla på lera	34		76			2800	4000	1200	912:--	
" , mylla på sand	35		28			2400	4000	1600	448:--	
Summa		3	17						5324:--	
28										
Afb 1/160 mtl Åraslöv 3.										
Nils Månsson										
åker, mylla på sand	36		01			3200	4000	800	8:--	
" , "	37		20			2800	4000	1200	240:--	
" , "	38		20			2400	4000	1600	320:--	
Summa			41						568:--	
6										
Ag 1/9 mtl Åraslöv 2.										
Einar Larsson.										
åker, täml.djup sand- och										
torvbl. mylla	39	1	47			2000	4000	2000	2940:--	
överföres		1	47						2940:--	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		1	47						2940	--
åker, kalkrik grusbl. lera	40		38			3200	4000	800	304	--
" , "	41		29			3200	4000	800	232	--
Summa		2	14						3476	--
<u>Ah 1/30 mtl Åraslöv 3 .</u>										
<u>Einar Larsson</u>										
åker, mylla på sand	42		09			3200	4000	800	72	--
" , "	43		45			2000	4000	2000	900	--
" , "	44		16			2400	4000	1600	256	--
Summa			70						1228	--
<u>A1 1/45 mtl Åraslöv 3 .</u>										
<u>Elbin Jeppsson</u>										
åker, mylla på sand	45		12			2800	4000	1200	144	--
Summa			12						144	--
<u>A2 1/120 mtl Åraslöv 3 .</u>										
<u>Gustav Eriksson</u>										
åker, mylla på sand	46		10			2800	4000	1200	120	--
Summa			10						120	--
<u>A1 1/54 mtl Åraslöv 5 .</u>										
<u>Nils Svensson.</u>										
åker, mylla på sand och mo	47		04			3200	4000	800	32	--
" , mylla på lera	48		32			2000	4000	2000	640	--
Summa			36						672	--
<u>Am 7/432 mtl Åraslöv 5 .</u>										
<u>Martin Tuveesson</u>										
åker, mylla på lera	49		31			2400	4000	1600	496	--
Summa			31						496	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotfigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Aa 1/6 mtl Åraslöv 2 9.</u>										
Bror August Ehrensvärd, arr.										
Allan Svensson			92						736:--	
<u>Ab 1/6 mtl Åraslöv 3 8.</u>										
Bror August Ehrensvärd, arr.										
Allan Svensson			1 87						1496:--	
<u>Ac 1/6 mtl Åraslöv 2 5.</u>										
Alfred Svenssons stbh.			8 26						9920:--	
<u>Ad 5/27 mtl Åraslöv 3 7.</u> Elina,										
Sven o. Nils Månsson			1 70						2040:--	
<u>Ae 1/6 mtl Åraslöv 2.</u>										
Nils Månsson			7 33						10036:--	
<u>Afa 1/18 mtl Åraslöv 5 2.</u>										
Nils Månsson			3 17						5324:--	
<u>Afb 1/160 mtl Åraslöv 28 3.</u>										
Nils Månsson			41						568:--	
<u>Ag 1/9 mtl Åraslöv 6 2.</u>										
Einar Larsson			2 14						3476:--	
<u>Ah 1/30 mtl Åraslöv 29 3.</u>										
Einar Larsson			70						1228:--	
<u>Al 1/45 mtl Åraslöv 19 3.</u>										
Elbin Jeppsson			12						144:--	
<u>Ak 1/120 mtl Åraslöv 20 3.</u>										
Gustav Eriksson			10						120:--	
<u>Al 1/54 mtl Åraslöv 6 5.</u>										
överföres		26	72						35088:--	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		26	72						35088:--	
Nils Svensson			36						672:--	
<u>Am 7/432 mtl Åraslöv 5⁷.</u>										
Martin Tuveßson			31						496:--	
<u>An 7/432 mtl Åraslöv 5⁸.</u>										
Martin Tuveßson			51						1020:--	
<u>Ao 3/160 mtl Åraslöv 4⁸.</u>										
Oskar Nilsson			38						608:--	
<u>Ap 3/160 mtl Åraslöv 4⁷.</u>										
Oskar Nilsson			30						240:--	
<u>Aq 3/160 mtl Åraslöv 4⁶.</u>										
Nils Olssons dödsbo			53						848:--	
<u>Ar 3/160 mtl Åraslöv 4⁵.</u>										
Nils Olssons dödsbo			32						256:--	
<u>As 9/160 mtl Åraslöv 4¹⁰.</u>										
Nils Olssons dödsbo			21						220:--	
Summa		29	64						39448:--	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Åraslövs dikningsföretag 1952" i Nosaby socken av Kristianstads län.				
5+00-6+68	168	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
5+00-6+68	168	Grävning för öppet dike av sandbl. lera m ³	350	3:--	1050:--	1050:--
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				100:--
		Ersättning för intrång av jordupplag beräknas överslags- vis till				300:--
		Summa				1450:--
6+68-9+68= =12+54	300	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
6+68-9+68	300	Betongrör 500 mm lm	300	14:--	4200:--	4200:--
6+68-7+50	82	Grävning, läggning samt di- kesjordens återfyllning "	82	5:--	410:--	
7+50-8+00	50	Dito Dito "	50	7:50	375:--	
8+00-9+68	168	Dito Dito "	168	9:--	1512:--	2297:--
6+68		Dikesöga enl. ritning st	1	200:--	200:--	
8+24,9+68		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.90 m st	2	90:--	180:--	380:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				673:--
		Summa				7550:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
12+54=9+68 12+54-14+78	224	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
12+54-14+78	224	Betongrör 450 mm	1m 224	11:--	2464:--	2464:--
12+54-13+36	82	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning	1m 82	3:50	287:--	
13+36-13+67	31	Dito Dito	" 31	4:--	124:--	
13+67-13+72	5	Dito Dito	" 5	10:--	50:--	
13+72-14+78	106	Dito Dito	" 106	4:--	424:--	885:--
13+36,14+78		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m	st 2	75:--	150:--	150:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				3499:--
		Summa				351:--
						3850:--
14+78-19+56	478	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
14+78-16+12	134	Betongrör 450 mm	1m 134	11:--	1474:--	
16+12-17+34	122	Dito med muff 375 mm	" 122	8:50	1037:--	
17+34-19+56	222	Dito Dito 300 mm	" 222	6:25	1387:50	3898:50
14+78-14+83	5	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning	1m 5	10:--	50:--	
14+83-15+13	30	Dito Dito	" 30	3:50	105:--	
15+13-15+17	4	Dito Dito	" 4	10:--	40:--	
15+17-16+12	95	Dito Dito	" 95	3:50	332:50	
16+12-16+25	13	Dito Dito	" 13	2:50	32:50	
16+25-16+29	4	Dito Dito	" 4	10:--	40:--	
16+29-17+34	105	Dito Dito	" 105	3:--	315:--	
17+34-18+00	66	Dito Dito	" 66	3:50	231:--	
18+00-19+56	156	Dito Dito	" 156	4:50	702:--	1848:--
		överföres				5746:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				5746:50
15+17,16+12,17+ 29,17+34,17+91 18+84 19+56		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m st Intagningsbassäng enl. ritn. "	6 1	75:-- 300:--	450:-- 300:--	450:-- 300:--
						6496:50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				653:50
		Summa				7150:--
46+68-50+58	390	Dikessträckan B-F.				
46+68-50+58	390	Betongrör med muff 250 mm lm	390	5:--	1950:--	1950:--
46+68-47+50	82	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	82	2:50	205:--	
47+50-48+72	122	Dito Dito "	122	2:--	244:--	
48+72-48+77	5	Dito Dito "	5	10:--	50:--	
48+77-49+64	87	Dito Dito "	87	2:50	217:50	
49+64-50+58	94	Dito Dito "	94	4:50	423:--	1139:50
46+93,48+77,49+ 64,50+52,50+58		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m st	5	75:--	375:--	375:--
						3464:50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				365:50
		Summa				3830:--
29+60-30+00	40	Dikessträckan C-G.				
29+60-30+00	40	Betongrör med muff, 300 mm lm	40	6:25	250:--	250:--
		överföres				250:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				250:--
29+60-30+00	40	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	40	2:50	100:--	100:--
30+00		Intagningsbrunn av betong med				
		armerade lock och inre diam.				
		= 0.70 m st	1	75:--	75:--	75:--
						425:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				40:--
		Summa				465:--
30+00-33+67	367	<u>Dikessträckan G-H.</u>				
30+00-33+67	367	Betongrör med muff, 250 mm lm	367	5:--	1835:--	1835:--
30+00-32+30	230	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	230	4:--	920:--	
32+30-33+30	100	Dito Dito "	100	5:50	550:--	
33+30-33+67	37	Dito Dito "	37	4:50	166:50	1636:50
31+27,33+67		Intagningsbrunnar av betong				
		med armerade lock och inre				
		diam. = 0.70 m st	2	75:--	150:--	150:--
						3621:50
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				363:50
		Summa				3985:--
60+36-61+32	96	<u>Dikessträckan G-I.</u>				
60+36-61+32	96	Betongrör med muff, 225 mm lm	96	4:50	432:--	432:--
60+36-61+32	96	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	96	2:50	240:--	240:--
		överföres				672:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				672:--
61+32		Intagningsbrunn av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m	1	75:--	75:--	75:--
						747:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				73:--
		Summa				820:--
20+00-22+98	298	Dikessträckan D-K.				
20+00-21+00	100	Betongrör med muff, 300 mm lm	100	6:25	625:--	
21+00-22+98	198	Dito Dito 225 " "	198	4:50	891:--	1516:--
20+00-21+00	100	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	100	5:--	500:--	
21+00-22+98	198	Dito Dito "	198	4:--	792:--	1292:--
21+00, 22+98		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m	2	75:--	150:--	150:--
						2958:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				292:--
		Summa				3250:--
		Sammandrag.				
5+00-6+68	168	Dikessträckan A-B				1450:--
6+68-9+68	300	" B-C				7550:--
12+54-14+78	224	" C-D				3850:--
14+78-19+56	478	" D-E				7150:--
		Överföres				20000:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				20000:--
46+00-50+58	390	Dikessträckan B-F				3830:--
29+60-30+00	40	" C-G				465:--
30+00-33+67	367	" G-H				3985:--
60+36-61+32	96	" G-I				820:--
20+00-22+98	298	" D-K				3250:--
					<u>Summa kronor</u>	<u>32350:--</u>
225-375 mm rörledningar skola utföras med muffrör. Övriga led- ningar må utföras med flänsrör. Ang. tätning av rörfogarna se synemännens utlåtande. Åraslöv pr NOSABY den 9 april 1952. <i>Klas Hestling</i> statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningstängd
till "Marstads skeningsföretag 1952" i
Marstads socken av Kristianstads län.

Sittare i husen	Husnummer	Loken by	Registernummer	Islägar	Sökande eller icke sökande
1	2	3	4.	5.	6.
		<u>Noraby socken</u>			
Aa	1/6	Skastöv	94	Bor August Christensson are. Allan Svengren	ej sök.
Ab	1/6	--	83	I: smc I: smc	--
Ac	1/6	--	52	Alfred Svengrens stb. Rindög	sök.
Ad	5/27	--	73	Elna, torn och Nils Mångren	ej sök.
Ae	1/6	--	24	Nils Mångren	sök.
Afa	1/18	--	25	I: smc	--
Afb	1/160	--	328	I: smc	--
Ag	1/9	--	26	Einar Larsson	--
Ah	1/30	--	329	I: smc	--
Ai	1/45	--	319	Elin Jönsson	ej sök.
Ak	1/20	--	320	Gustav Eriksson	--
Al	1/54	--	56	Nils Svengren	sök.
Am	7/432	--	57	Martin Turesson	--
An	7/432	--	58	I: smc	--
Ao	3/160	--	48	Oskar Nilsson	ej sök.
Ap	3/160	--	47	I: smc	--

överföres

Kod. I och V Dikeshäcken A-B-F				Kod. II, III & VI-IX Dikesh. B-C-D, C-G-H G-I och D-K				Kod. IV Dikeshäcken D-E											
Själagsuppg. ägare	Förhållingsvärde		Beräknad löshund	Själagsuppg. ägare	Förhållingsvärde		Beräknad löshund	Själagsuppg. ägare	Förhållingsvärde		Beräknad löshund	Summa förhållingsvärde		Summa beräknad löshund		Fördelningsdel	Fördelingsberäknad		
	Kr.	Öre			Kr.	Öre			Kr.	Öre		Kr.	Öre	Kr.	Öre		Kr.	Öre	%
7	8		9	10	11		12	13	14		15	16		17		18		19	
alla	736	-	469 34									736	-	469 34		1.451		18	16
"	1496	-	953 99									1496	-	953 99		2.949		36	91
5-10 huden. båda	4008	-	2.565 84	3,4, 11-16 huden. båda	5.912	-	4.919 25					9920	-	7425 09		23.107		289	18
alla	2040	-	1.300 63									2040	-	1300 83		4.021		50	32
				18-30 huden. båda	10.036	-	8.350 66					10036	-	8350 66		25.813		323	15
				32-34	3836	-	3.191 78	31, 35	1488	-	1471 97	5324	-	4663 75		14.417		180	43
								alla	568	-	561 85	568	-	561 85		1.737		21	24
								"	3476	-	3438 51	3476	-	3438 51		10.629		133	02
								"	1228	-	1214 78	1228	-	1214 78		3.755		46	99
								"	144	-	142 43	144	-	142 43		0.440		5	51
								"	120	-	118 69	120	-	118 69		0.367		4	59
				alla	672	-	559 15					672	-	559 15		1.728		21	64
				"	496	-	412 74					496	-	412 74		1.276		15	97
				"	1020	-	848 79					1020	-	848 79		2.624		32	84
				"	608	-	505 97					608	-	505 97		1.564		19	57
				"	240	-	199 80					240	-	199 80		0.618		7	73
	8.280	-	5.280 -		22.820	-	18988 14		7.024	-	6948 23	38124	-	31.216 37		96.496		1207	65

1	2	3	4	5	6
				överförl	
Aq	3/160	hastöv	46	Nils Algeous dödsbo	ej sök.
Ar	3/160	-"-	45	J: nme	-"-
As	9/160	-"-	410	J: nme	-"-
				<u>Summa</u>	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	8280 -	5280 -		22.820 -	18988 14		7024 -	6948 23	38124 -	31.216 37	96.496	1207 65
			alla	848 -	715 57				848 -	705 57	2.181	27 30
			"	256 -	212 94				256 -	212 94	0.658	8 23
			56	16 -	13 35	57-58	214 -	201 77	220 -	215 12	0.665	8 32
	8280 -	5280 -		23940 -	19920 -		2228 -	7150 -	39448 -	32350 -	100.000	1257 50

Instad av pr. Mosaby den 9 april 1958.

Klas Westling,

~~William~~ Arn Arnsen

Sammanställning av förrättningskostnader till

Åraslövs dikningsföretag 1952 i Nosaby socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjör-

taxan

982:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

48.50

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

71.-

Hantlangning m.m.

150.-

Summa

1.251.50

Åraslöv pr NOSABY den 9 april 1952.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.