




SUD 15/1952

Registernummer

Barkåkra socken			Vejby		
Aa	Vejby	3 ²⁴ 4 ³⁶ 10 ¹⁷ 11 ³²	Al	"	12 ¹¹
Ab	"	3 ²³ 4 ³⁵ 10 ¹⁶ 11 ³¹	Am	"	138 ¹
Ac	"	3 ⁸ 4 ²² 12 ¹ 13 ⁶ 14 ⁷	An	"	140 ¹
Ad	"	217 ¹	Ao	"	139
Ae	"	4 ²¹ 11 ²⁰ 13 ⁵ 14 ⁶	Ap	"	4 ¹⁵ 7 ² 11 ¹² 14 ³
Af	"	1419	Aq	"	1013
Ag	"	46 ¹	Ar	"	1012
Aha	"	35	As	"	sand, vattningsplats och lertäkt
Ahb	"	39	At	"	"
Ai	"	122	Au	"	"
Al	"	1212	Av	"	"
			Ax	"	1213
			Ay	"	1318
			Az	"	1317



FÖRSLAG TILL

Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952

i Barkåkra

SOCKEN (NÄR) AV Kristianstads

LXN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

NITN. Nr 001

Klas Westling.

ORIGINAL
KOPIA

4-1626

Statens lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953DIARIE Nr
SAK Nr


ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr

4358-1


BLD 15/1952



för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1953

DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952

RITH.Nr 002 *Klas Westling*

ORIGINAL

1

4. 1620

Statens lantbruksingenjör

Barkåkra

SOCKEN(-NAR) AV *Kristianstads*

LA

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN

ANTAL PITN ST 4

KUNGL. LANDBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr 4358 -

4358-2

Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 20+51.

SÖDERBYGDENS
26 JULI 1952
VATTENDOMSTOL


ALL 15/1952




Skala 1:50



Förslag till avlopp genom landsvägen vid 13+58.



Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 8+82.



Enligt föreliggande förslag till landsvägsström
har vägförvaltningen intet att erinra.

Kristianstad den 2/5 1952

Vägförvaltningen i Kristianstads län


Enligt uppdrag

[Signature]

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL	
Vejby diknings och kloakledningsföretag 1952	
1 Barkåkra	SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRITTAT ÅR(EN) 1952	SAMBAUD MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	STAT. Nr 003
KOPIA	1626
ANTAL RITN. ST. 4	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARB. Nr
	1358-3


Förslag till avlopp genom landsvägen vid 40+06.




SÖDERBYGDENS
26 JULI 1952
VATTENDOMSTOL

Blad 15/1952


Förslag till avlopp genom landsvägen vid 32+72.



Typritning till intagningsbrunnar.



Förslag till avlopp genom landsvägen vid 31+42.



LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Skala 1:50.




Enligt förkligande förslag till landsvägsbrunnar
har av vägförvaltningen intet att erinra.
Kristianstad den 19/11 1952
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag
[Signature]

FÖRSLAG TILL
Vejby dikrings- och kloakledningsföretag 1952

Barkåkra
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952
ORIGINAL
L
4-1626
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 4358-4

SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads län
SÄMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN
Krit.Nr 004
Klas Westling
(NAMN)
Statens lantbruksingenjör
(TITEL)



Akt nr:

11-KLS-1626

4358-4



L

4•1626

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Bild 15/1952



LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB 1953

DIARIE Nr

SAK Nr



O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Vejby n:ris 3,4,7,10-14,46,
138,140 och 217 i Barkåkra socken av Kristianstads län;
upprättade år 1951-52 vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad åttieen (81) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och
sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000..



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande torrläggning av mark samt
avledande av kloakvatten inom VEJBY
n:ris 3,4,7,10-14,46,138,140 och
217 i Barkåkra socken av Kristian-
stads län.

År 1951, oktober 16, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Sune Carlsson i
Vejby.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman,
skiftesgodemännen Rudolf Carlsson och Nils Olsson,
sökandena

Sune Carlsson,

Albert Börjesson,

Janne B. Johansson,

Karl S. Johansson,

Gustaf Karlsson, ny ägare efter sin fader Karl A. Johansson och
Fredrik Eriksson

Övriga sakägare eller ombud

Bror Johansson, ny ägare efter Frits Johansson,

Karl Å. Johansson,

Lennart Åkesson,

Gotthard Gustafsson,

Charlotta Bothilda Anderssons sterbhus genom sterbhusdelägaren

Fritz Andersson,

Erik Andersson,

Johanna Johansson,

Kjell Karlsson, arrendator av Janne B. Johanssons fastighet,

Barkåkra kommun genom föreståndare Einar Gustafsson, ordf. i kom-
munalfullmäktige i Barkåkra socken,

Jan P. Johansson genom sin son Gustaf Johansson enl. bif. fullmakt,
Oskar Persson,
Emilia Petersson,

Johannes Perssons sterbhus genom sterbhusdelägaren Selma Petersson

samt

Byggmästare Hjalmar Carlsson i Magnarp i egenskap av ordförande i
dels Hälsovårdsnämnden och dels byggnadsnämnden i Barkåkra
socken.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

Det antecknades härvid, att av sökandena till förrättningen avbördades vattnet från Sven Janssons, Bernhard Janssons och Harald Pålssons fastigheter åt annat håll än från övriga sökandes marker. Dessa sistnämnda hade därför intet att erinra emot, att Sven Jansson, Bernhard Jansson och Pålsson finge avgå som sökande till förrättningen. Särskild skrivelse härom bilades handlingarna.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Carl Å. Johansson (fast. litt Ac), Frits Johansson (dåv. äg. till fast. litt Aa och Ab), Gotthard Gustafsson (fast. litt Ae) samt Frits Andersson (deläg. i fast. litt Af) gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

3.
§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd. Dessutom borde företaget utföras på sådant sätt, att möjlighet därigenom bereddades att avleda slaskvattnet från fastigheterna inom torrläggningsområdet. Avloppen borde utföras som täckta ledningar och företaget borde börja vid 4+33 eller vid det ställe, där Vejby 18 och 19 dikningsföretag 1930 utmynnade i öppna diket mellan fastigheterna litt Ab och Ac.

På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att å ingen av fastigheterna inom företaget f.n. finnes vattenklosett.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företags utförande eller skadegörelse åstadkoms i tomt- och trädgårdsmark, yrkade sakägarna, att ersättning skulle gäldas härför.

§ 7.

Av företags utförande berördes även vissa avlopp genom landsvägarna inom torrläggningsområdet. Å en del ställen finnes f.n. ej något avlopp genom landsvägen, utan detta låg å annat ställe på längre eller kortare avstånd från den plats där trumma nu planerades. Vid 8+82 och 20+51 finnes emellertid landsvägstrummor nu. Trumman vid 8+82 meddelades utgöras av såväl en stentrumma som en rörledning, av vilka stentrumman ansågs mycket gammal men rörledningen tillkommen omkring år 1927. Trumman vid 20+51 utgjordes av en rörledning tillkommen år 1927.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företags utförande erforderliga värderingar. Resultatet av

4.
dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Vejby pr VEJBYSLÄTT den 16 oktober 1951.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Rudolf Carlsson Nils Olsson.

År 1952, juni 25, kl. 12 middagen hos lantbr. Sune Carlsson i
Vejby.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sune Carlsson,

Karl S. Johansson,

Fredrik Eriksson,

Bror Johansson,

Erik Andersson,

Barkåkra kommun genom ledamoten av skolstyrelsen Erik Bergman,

Gustaf Johansson såsom ombud för sin fader Jan P. Johansson,

Oskar Persson och

Albert Börjesson.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Albert Börjesson i Vejby nr 10 och till övriga ledamöter Sune Carlsson i Vejby nr 13 och Bror Johansson i Vejby nr 3. Till personlig suppleant för Börjesson valdes Gustaf Karlsson i Vejby nr 3, till personlig suppleant för Sune Carlsson valdes Fredrik Eriksson i Vejby nr 12 och till personlig suppleant för Bror Johansson valdes Gotthard Gustafsson i Vejby nr 14.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Albert Börjesson, adress Vejby nr 10 pr Vejbystrand.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,

och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående dels besvär mot förrättningen och dels utlåtandets underställande meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Vejby nr 13 pr Vejbyslätt den 25 juni 1952.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Rudolf Carlsson *Nils Olsson*

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Vejby by i Barkåkra socken av Kristianstads län. Vår mening är att efter förrättningens handläggning söka statsunderstöd till företagets utförande.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Vejby pr Vejbystrand den 8/12 - 46

Iven Jansson
Bernard Jansson
Albert Rönner
Janne B. Johansson

Lenn Carlsson
Herald Pöhl
Karl S. Johansson
Karl A. Johansson
Fredrik Eriksson

Torrlägningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 12/3 1947.

Carlsson


Fr 199.
Dnr 110/49


LÄNSSTYRELSEN
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Sven Jansson, Vejby pr Vejbystrand, m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Vejby by i Barkåkra socken.

Kristianstad i landskansliet den 17 mars 1947.


A.E. Rothe


Georg Lundborg

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 16 okt. 1951 kl. 9.30 f.m.
inom Vejby n:ris 3,4,7,10-14,46,138,140 och
217 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark samt avledande av kloakvatten inom Vejby n:ris 3,4,7,10-14,
46,138,140 och 217 i Barkåkra socken av Kristianstads län, vilket
företag även angår landsvägstrummor inom torrläggningsområdet,
kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Sune Carlsson
i Vejby den 16 okt. 1951 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 15 sept. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Barkåkra församling

den 23 Sept. 1951

O. Olsson

Kyrkostyrelse v. Pastor Kammerlöv Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Barkåkra socken den 15 sept. 1951.

Antagna

"

"

"

"

"

"

17

"

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 25 juni 1952 kl. 12 middagen,
inom Vejby n:ris 3,4,7,10-14,46,138,140 och
217 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark samt avledande av kloakvatten inom Vejby n:ris 3,4,7,
10-14,46,138,140 och 217 i Barkåkra socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Sune Carls-
son i Vejby den 25 juni 1952 kl. 12 middagen, då bl.a. styrelse-
val kommer att förrättas.

Kristianstad den 30 maj 1952.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Andaget i laga ordning
i Barkåkra församling
den *1 juni* 19 *52*
O. Olsson
Kyrkoherde o. Pastor Komminister Kyrkans

Avsänd till pastorsämbetet i Barkåkra socken den 30 maj 1952.

Fullmakt

11.

Härmed befullmäktigas jag
Jan Petter Johansson, min
sara Gustav Johansson all rätts
föraktning inför statens rätten
ingenjör Elias Westling eller hans
ombud d 16-10-51 hos Lenn Carlsson
Vejl föra min sak och utöva
min rättsrätt

Vejl d 15-10-51

Jan Petter Johansson

Riktigheten an orovarskande
intyga låda på en gång närvar
ande vittnen

Martin Carlsson, Lenn Carlsson

Stettens lantbrukingeniör

Sven Klas Wirtling.

Kristianstad.

Sammed har vi för åberokalla vår anviokan ar den
8 december 1946 om förordnande för förvaltningsman
att vukställa syn enligt rättenlagan, och för lov-
läggning ar väve tautvill Vjby i Barkåkra socken ar
Kristianstads län.

Vjby den 6 april 1949

Sven Jansson Bernhard Jansson Axel Kall
Svittnas.

Sven Johansson.

Sven Jansson

Ennet orantacunde anvikar om åberokelleu
har vi ingenting att erinra.

Vjby den ovan

Alfred Jansson Karl A Johansson
Fredrik Eriksson Lenn Carlsson
Jenne B Johansson Karl Johansson

F Ö R E N I N G .

Stämmed följande vi oss med Albert Björman m. fl.
i Vejby, i deras anskökan av den 8 december 1946 om förordnande
för förädlingsman att rekommendera enligt valbenägenhet
och för överläggning av vattenkadade marker till Vejby i
Barkåkra socken av Kristianstads län.

Vejby den 6 april 1949

Carl A. Johansson Fris Johansson
Fris Andersson Gotthard Gustavsson
(= Charlotte Gotthilda Åberg
stubb)

Örnatvände namnskruvningar beaktade.

Martin Carlsson

Bror Johansson

Förestående förening vitsordas.

Vejby pr Vejbyslätt den 16 oktober 1951.

Klas Westling, Nils Olsson, Rudolf Carlsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare m.m. i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Vejby n:ris 3,4,7,10-14,46, 138,140 och 217 i Barkåkra socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ underrättats angående sammanträdet den 16 okt. 1951 kl. 9.30 f.m.

- | | | | |
|--|--|--------|--------------|
| 1. Lantbrukare | Fritz Johansson, | Vejby, | VEJBYSTRAND |
| 2. " | Karl Å. Johansson, | " , | " |
| 3. Herr | Lennart Gustav Åkesson, | " , | " |
| 4. Lantbrukare | Gotthard Gustavsson, | " , | VEJBYSLÄTT |
| 5. Charlotta Bothilda Anderssons sterbh. | | | |
| | Adr. Vaktm. Fritz Andersson, | " , | " |
| 6. Fröken | Hulda Hassel, | " , | " |
| 7. Lantbrukare | Fredrik Eriksson, | " , | " |
| 8. Biodlare | Erik Andersson, | " , | " |
| 9. Herr | Nils Ejnar Johansson, | | |
| | Adr. Herr Georg Johansson, | " , | " |
| 10. Fröken | Johanna Johansson, | " , | " |
| 11. Lantbrukare | Sune Carlsson, | " , | " |
| 12. " | Janne B. Johansson, | " , | VEJBYSTRAND |
| 13. Arrendator | Kjell Karlsson, | " , | " |
| 14. Lantbrukare | Albert Börjesson, | " , | " |
| 15. Ordf. i kommunalfullmäktige i Barkåkra socken, | | | |
| | Föreståndaren Einar Gustafsson, (<i>avg. skattmätaren</i>) | | VEJBYSTRAND |
| 16. Smedm. | Karl S. Johansson, | Vejby, | VEJBYSLÄTT |
| 17. Herr | Jan P. Johansson, | " , | " |
| 18. Herr | Oskar Persson, | " , | " |
| 19. Fr. | Emelia Petersson, | " , | " |
| 20. Johannes Perssons sterbhus, | | " , | " |
| 21. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD |
| | Avskrift av kungörelse har översänts till: | | |
| 22. Hälsovårdsnämnden i Barkåkra socken, | | | |

- Adr. Byggm. Hjalmar Carlsson, Magnarp, VEJBYSTRAND
23. Förste provinsialläkaren i Kristianstads län, KRISTIANSTAD
24. Byggnadsnämnden i Barkåkra socken,

- Adr. Byggm. Hjalmar Carlsson, Magnarp, VEJBYSTRAND
25. Länsarkitekten, KRISTIANSTAD

Därjämte har avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse avsänts till

26. Kungl. Fiskeristyrelsen, GÖTEBORG 2.

Att förestående underrättelser och avskrifter avsänts med posten den 15 sept. 1951, betygas.

I tjänsten:

Klas Westling

16.
KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:192

Statens lantbruksingenjör K. Westling,
Kristianstad.

Ang. syneförrättning för diknings- och kloakledningsföretag
i Vejby by, Barkåkra socken, Kristianstads län.

Jämlikt föreskrifter i vattenlagen 10:44 har Kungl.fiskeristyrelsen genom Edra skrivelser den 15 september och den 22 oktober 1951 erhållit avskrift av kungörelse, förordnande m.m. jämte vissa uppgifter beträffande rubricerade företag. Med anledning härav får styrelsen meddela följande.

Ur fiskeribiologisk synpunkt finnes intet att erinra mot ett utbyggande av företaget i huvudsak enligt de principer som angivits i ovannämnda skrivelser, d.v.s. bl.a. med avslamningsanordning för allt avloppsvatten från fastighet med WC-installation. Däremot synes ur sanitär synpunkt följande böra framhållas. Om den ledning (Vejby-St.Hults df. 1932), som avloppsvattnet (och dagvattnet) från det aktuella området avses att tillföras, mynnar i Skälderviken invid badplats, bör ledningens mynning vara relativt långt utdragen från stranden och till ett vattendjup av minst 2 meter. Skulle den befintliga ledningen icke uppfylla nämnda villkor men likväl mynna invid badplats, kan frågan om klorering av avloppsvattnet bli aktuell.

Drottningholm den 8 november 1951.

På Kungl. Fiskeristyrelsens vägnar
enligt uppdrag



(Bertil Stendahl)

Laborator.

Fyllrinningstabell a

till "Veiby Lihnings- och kloakledningsföretag 1952"
 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Läge	Jordbruks- avrinning				Avrinning från tak, gårdsplåner, gångar mm (=sanitet-avr.) Här antages 500 m ² hårdgjord areal pr fast.				Fyllrinning större avrinninger i överskottslägen	Summa avrinning från resp. bebygg.
	i ha	Σ Summa	i lit. efter 15 1/2 ha	Σ Summa	i ha	Σ Summa	i lit. efter 20 1/2 ha	Σ Summa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E = 14 + 90	0,60	0,60	0,9	0,9	0,05	0,05	1	1	1,9	1,9
14 + 66					0,10	0,15	2	3	2,0	3,9
13 + 66	2,6	3,20	3,9	4,8		0,15		3	3,9	7,8
13 + 37	4,9	8,10	7,4	12,2		0,15		3	7,4	15,2
12 + 98	0,05	8,15	0,1	12,3	0,05	0,20	1	4	1,1	16,3
12 + 62	1,25	9,40	1,9	14,2	0,05	0,25	1	5	2,9	19,2
M = 20 + 02	4,75	4,75	7,1	7,1	0,05	0,05	1	1	8,1	8,1
20 + 51	0,50	5,25	0,8	7,9		0,05		1	0,8	8,9
D = 12 + 15	1,80	16,45	2,7	24,8	0,10	0,40	2	8	4,7	32,8
11 + 04	3,2	19,65	4,8	29,6		0,40		8	4,8	37,6
10 + 00	1,5	21,15	2,3	31,9					2,3	39,9
9 + 95	1,95	23,10	2,9	34,8	0,05	0,45	1	9	3,9	43,8
L = 61 + 05	0,95	0,95	0,4	0,4	0,05	0,05	1	1	1,4	1,4
60 + 83	0,55	0,80	0,9	1,2	0,10	0,15	2	3	2,9	4,3
C = 9 + 36	1,50	25,40	2,3	38,4		0,60		12	2,3	50,4
8 + 93	1,0	26,40	1,5	39,9	0,05	0,65	1	13	2,5	52,9
H = 32 + 80	4,3	4,3	6,5	6,5					6,5	6,5
32 + 71	3,3	7,6	5,0	11,5					5,0	11,6
	34,00		51,4		0,65		13		64,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34.0		51.4		0.65		13		64.4	
32+15	0.6	8.2	0.9	12.4					0.9	12.4
31+74	0.3	8.5	0.5	12.9	0.10	0.10	2	2	2.5	14.9
K = 40+15	2.1	2.1	3.2	3.2					3.2	3.2
G = 31+52	0.50	11.1	0.8	16.9		0.10		2	0.8	18.9
J = 71+36	0.40	0.40	0.6	0.6	0.10	0.10	2	2	2.6	2.6
F = 31+03	1.10	12.6	1.7	19.2		0.20		4	1.7	23.2
B = 8+79	0.7	39.7	1.1	60.2		0.85		17	1.1	77.2
8+00	2.0	41.7	3.0	63.2	0.05	0.90	1	18	4.0	81.2
6+76	2.0	43.7	3.0	66.2		0.90		18	3.0	84.2
6+50	0.9	44.6	1.4	67.6	0.10	1.00	2	20	3.4	87.6
5+40	3.0	47.6	4.5	72.1		1.00		20	4.5	92.1
4+33	53.0	100.6	80.0	152.1		1.00		20	80.0	172.1
3+90	1.0	101.6	1.5	153.6		1.00		20	1.5	173.6
2+37	3.0	104.6	4.5	158.1		1.00		20	4.5	178.1
1+37	3.0	107.6	4.5	162.6		1.00		20	4.5	182.6

Vejby pr. Vejbyslätt den 25 juni 1952.
 K. Hestling
 Landbruksingenjör, förrättningsman.

Tillrinningsstabell 6

till "Veiby diknings- och kloakledningsföretag 1952"
avseende sammanställning av dikesträckornas
jordbruks- och sanitetsavrinning jämte dessa
avrinningsmängders inbördes förhållande
i procent mätt i sträckans nedersta del.

Dikesträcka	Jordbruksavrinning i %	Sanitetsavrinning i %	Summa avrinning i %	Jordbruks- intresse i %	Sanitets- intresse i %
A-B	162,6	20,0	182,6	89,047	10,953
B-C	39,9	13,0	52,9	75,425	24,575
C-D	34,8	9,0	43,8	79,452	20,548
D-E	14,2	5,0	19,2	73,958	26,042
B-F	19,2	4,0	23,2	82,759	17,241
F-G-H och G-K	16,9	2,0	18,9	89,418	10,582
F-J	0,6	2,0	2,6	23,077	76,923
E-L	1,3	3,0	4,3	30,233	69,767
D-M	7,9	1,0	8,9	88,764	11,236

Veiby m Veibyslätt den 25 juni 1952.

Klas Westling.

lantbruksingenjör, förretningsman.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Vejby n:ris 3,4,7,10-14,46,138, 140 och 217 i Barkåkra socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-52.

Avdikningsområdets belägenhet, företagets planläggning m.m.

Företaget avser, som av det förestående framgår, såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten (lagbestämmelser bl.a. i vattenlagen 8 kap. 18-22 §§), och är företaget beläget å nederbördsområdet 96/97 d.v.s. mellan Rönneåns nederbördsområde nr 96 och Stensåns nederbördsområde nr 97. Företagets huvudsakliga ändamål är torrläggning av mark.

Med avseende å företagets planläggning anmärkes här, att som av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, sökandena yrkat, att företaget skulle börja vid 4+33,d.v.s. att sträckan 0-4+33 ej skulle ingå i företaget. Vid den synegång, som följde efter sammanträdet den 16 oktober 1951, yrkades emellertid att jämväl utförandet av avloppssträckan 0-4+33 skulle ingå i företaget.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Sune Carlsson	såsom ägare till fast. Vejby	13 ⁹	,
Albert Börjesson	" " " " "	10 ¹³	,
Fredrik Eriksson	" " " " "	12 ²	,
Janne B.Johansson	" " " " "	15 ² 12 ³	4 ,7 ,11 ,14 vil-

ken fastighet betecknats Ap,

Karl S.Johansson såsom innehav. av den fastighet,som betecknats

Au samt

Karl A. Johansson såsom tid. ägare av fast. Vejby 3⁵ ,3⁹ ,10¹² (des-sa fastigheter ägas numera av Gustaf Karlsson).

Dessutom är ansökningsen under-tecknad av Sven Jansson, Bernhard Jansson och Harald Pålsson. Då vattnet från deras fastigheter avbör-das åt annat håll, hava de återkallat sin ansökningsen om förrättningsen, varom i paragraf 1 av förrättningsprotokollet finnes lämnat närmare upplysningar.

Därjämte hava nedanstående sakägare under-tecknat sär-skild föreningshandling med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Carl Å. Johansson såsom ägare till fast. Vejby ^{8 22 21 6} 3 , 4 , 11 , 13
⁷ och 14, vilken fastighet betecknats Ac,

Frits Johansson såsom dåvarande ägare till fast. Vejby ^{24 36} 3 , 4 ,
^{17 32} 10 och 11 , vilken fastighet betecknats Aa samt till fast.
^{23 35 16 31} Vejby 3 , 4 , 10 och 11 , vilken fastighet betecknats Ab

och tillsammans med Aa numera äges av Bror Johansson,
Gotthard Gustafsson såsom ägare till fast. Vejby ^{21 20 5} 4 , 11 , 13 och
⁶ 14 , vilken fastighet betecknats Ae.

Föreningshandlingen är dessutom under-tecknad av Frits Andersson
som är delägare i fastigheten Vejby ¹⁹ 14 . Då emellertid övriga
delägare i fastigheten ej under-tecknat föreningshandlingen, har
Frits Anderssons underskrift ej föranlett, att fastigheten betrak-tats som sökande till förrättningsen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yr-kanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneför-rättningsen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och be-tecknade A-B-C-D-E, B-F-G-H, F-I, G-K, C-L och D-M respektive.
Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och

dels plankarta upprättad utvisande de markområden, som av synemännen ansetts beroende av företagets utförande. Samtliga med lila färg utmärkta områden utgöras av bebyggda tomter, vilka av synemännen ansetts beroende av företagets utförande med hänsyn till avledande av kloakvatten från tomterna ifråga. Samtliga dessa tomtområden ävensom den med gul färg angivna åkerarealen vid avloppen är dessutom för sin direkta torrläggning beroende av företagets utförande, och har begränsningskurvan för den vattenskadade marken lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i nuvarande avlopp inom torrläggningsområdet. Markernas höjdläge framgår även av höjdlägestal införda med blå beteckning å plankartan.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Vid bestämmande av de erforderliga dimensionerna för de olika dikessträckorna hava synemännen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek som avrinningen inom detta. Nederbördsområdets storlek för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av Rikets ekonomiska kartverks kartor över Kristianstads län. Avrinningen inom nederbördsområdet har beräknats till 20 sekundliter pr hektar från tak, gårdsplaner, gångar, gator o.d., och har det därvid antägit, att å varje tomtfastighet finnes en hårdgjord areal av 500 kvadratmeter, och har denna avrinning benämnts sanitetsavrinning. Avrinningen från resterande delar av nederbördsområdet har beräknats till 1.5 sekundliter pr hektar, och har denna del av avrinningen benämnts jordbruksavrinning. Nämda avrinningssiffror synas betryggande. Med ledning av dessa avrinningssiffror har tillrinningen till brunnarna i de olika avloppssträckorna beräknats, och hava de erhållna värdena sammanförts i en särskild tillrinningstabell införd i dessa handlingar närmast före detta utlåtande. Av denna tillrinningstabell framgår exempelvis att den sammanlagda avrinningen från brunnen vid

punkt 1+37 i dikessträckan A-B beräknats till 182.6 sekundliter. Med hänsyn till de i avrinningstabellen angivna vattenmängderna hava de erforderliga dimensionerna för rörledningarna å de olika avloppssträckorna beräknats, och framgå dessa dimensioner av profilritningarna.

Några ökade dimensioner på ledningarna på grund av tillfört spillvatten från hushållen erfordras ej.

För övrigt hänvisas till plankartan, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning, därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande eller om i samband härmed skadegörelse åstadkoms i tomt- och trädgårdsmark. Då det är omöjligt att i förväg förutsäga sådan skada eller intrång, finna synemännen skäligt föreskriva, att anspråk om ersättning för dylik skada eller intrång skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast vid det sammanträde, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande för sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Uppskattning av skadan eller intrånget och värdering av den ersättning, som bör utgå härför, bör uppdragas åt två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande erfordras ombyggnad av avloppet genom landsvägarna vid 8+82 och 20+51 samt anordnande av nya avlopp genom landsvägarna vid 13+58, 31+42, 32+72 och 40+06. Synemännen finna skäligt bestämma, att kostnaderna för anordnande av de nya avloppen vid 8+82 och 20+51 skola bestridas av vägförvaltningen i länet och kostnaderna för avloppen vid 13+58, 31+42, 32+72 och 40+06 av delägarna i det nu planerade företaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med avloppen genom landsvägarna skola bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 5 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förordningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummornas ombyggnad gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Kostnadsfördelning.

A. Förberedande uppdelning av kostnaderna mellan torrlägnings- och sanitetsintressena.

Beträffande kostnadernas fördelning mellan torrlägnings- och sanitetsintressena anse synemännen, att de böra fördelas efter de vattenmängder, som påförts torrlägnings- respektive sanitetsintresset enligt den i detta utlåtande tidigare omnämnda tillrinningstabellen b. För exempelvis avloppssträckan A-B skulle av den beräknade kostnaden 14.200 kronor 89.047 procent eller i avrundat tal 12.645 kronor påföras jordbruksintresset och 10.953 procent eller i avrundat tal 1.555 kronor sanitetsintresset. På motsvarande sätt har för övriga avloppssträckor dessas andel i dels jordbruks- och dels sanitetsintresset uträknats och sammanställts i en särskild kostnadsfördelningslängd, vilken benämnts kostnadsfördelningslängd A. Av denna längd fram-

går även, att av de beräknade kostnaderna för företagets utförande eller 27.970 kronor, 22.719 kronor påförts jordbruks- eller torrlägningsintresset och 5.251 kronor sanitetsintresset.

B.Fördelning av kostnaderna inom torrlägningsintresset.

Då överenskommelse ej träffats mellan sakägarna angående kostnadernas fördelning inom torrlägningsintresset, hava synemännen uppskattat värdet av den torrlägningsbåtnad, som kan beräknas uppkomma genom företagets utförande. Vid uppskattningen hava synemännen följt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 60 § och alltså värderat marken såväl i dess nuvarande delvis vatten-skadade skick som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan. Den sålunda verkställda värderingen framgår av arealuträknings- och värderingslängden, och framgår av denna bl.a., att värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande torrlägningsbåtnaden uppskattats till 34.992 kronor.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten med hänsyn till kostnadernas fördelning inom torrlägningsintresset skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I	avloppsstr.	A-B	med ägofig.	1-13, 15-19 och 22,
"	II	"	B-C	" " 14, 35, 57 och 58,
"	III	"	C-D	" " 36, 37, 42, 50 och 53-56,
"	IV	"	D-E	" " 38, 43-49, 51, 52 och 63-65,
"	V	"	B-F	" " 25 och 26,
"	VI	"	F-G-H+G-K	" " 27-34,
"	VII	"	F-I med	" " 20, 21, 23 och 24,
"	VIII	"	C-L	" " 59-62 samt
"	IX	"	D-M	" " 39-41.

Kostnader och förbättringsvärden m.m. för varje avdelning framgår av efterstående tabell:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	12.645:-	10.158:-	1.245
II	B-C	566:-	1.725:-	0.328
III	C-D	2.678:-	7.842:-	0.341
IV	D-E	2.492:-	6.777:-	0.368
V	B-F	828:-	468:-	1.769
VI	F-G-H + G-K	2.566:-	3.681:-	0.697
VII	F-I	228:-	720:-	0.317
VIII	C-L	281:-	1.602:-	0.175
IX	D-M	435:-	2.019:-	0.215.

Avdelningarna II-IX erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att dels avdelningarna I, II, III, IV, VIII och IX skola sammanföras och dels avdelningarna V-VII. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I, II, III, IV	A-B-C-D-E, C-L och D-M	19.097:-	30.123:-	0.634
VIII och IX				
V-VII	B-F, F-G-H, G-K och F-I	3.622:-	4.869:-	0.744

Till grund för fördelningen av kostnaderna inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga och såsom denna finnes angiven i vär-

deringslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet, vilken summa utgör den del av jordbruks- och torrlägningsbåtnaden, som beräknas belöpa på fastigheten.

I den förberedande kostnadsfördelningslängd, som upprättats för torrlägningsintresset, och vilken längd betecknats kostnadsfördelningslängd B, finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i de beräknade kostnader, som påförts nämnda intresse.

C. Fördelning av kostnaderna inom sanitetsintresset.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning inom sanitetsintresset. Utredning har därför gjorts för fördelning av dessa kostnader, varvid varje fastighet åsatts vissa andelstal eller poäng. Dessa andelstal hava utgjort

för bostadsrum	1 poäng och
" kök	4 " .

W.C. eller badrum finnes icke i någon av fastigheterna.

Med ledning av ovanstående grunder har för varje fastighet uträknats ett summa andelstal eller poängtal, som återfinnes i den för sanitetsintresset upprättade förberedande kostnadsfördelningslängden, vilken benämnts kostnadsfördelningslängd C.

Synemännen hava undersökt, huruvida samfälligheten jämväl med hänsyn till kostnadernas fördelning inom sanitetsintresset skall indelas i förberedande avdelningar och därför uppställt följande tablå:

avdelning I	avloppsstr.	A-B	med fast.	Aa,Ab och Ad,
"	II	"	B-C	" " As,
"	III	"	C-D	" " Ak,Ap och Aq,
"	IV	"	D-E	" " Am,An,Ax,Ay och Az,
"	V	"	B-F	utan ingående fastigheter,

avdelning VI avloppsstr. F-G-H och G-K med fast. Af och Ag,
" VII " F-I med fast. Ac och Ae,
" VIII " C-L " " Au och Av samt
" IX " D-M " " Ai.

Kostnader och andelstal m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppssträcka.		Kostnad i kr.		Andelstal. Kostnad pr andelstal.	
I	A-B	1.555:-	20	77.75	
II	B-C	184:-	8	23.00	
III	C-D	692:-	21	32.95	
IV	D-E	878:-	33	26.60	
V	B-F	172:-	-	oändl.	
VI	F-G-H och G-K	304:-	14	21.71	
VII	F-I	762:-	13	58.61	
VIII	C-L	649:-	12	54.08 och	
IX	D-M	55:-	8	6.88.	

Avdelningarna II-IX erfordra för sitt utförande att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings kostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att för sanitetsintresset avdelningarna I-VI och IX skola sammanföras till en avdelning, men att avdelningarna VII och VIII skola betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Avloppssträcka.		Kostnad i kr.		Andelstal. Kostnad pr andelstal.	
I-VI och IX	A-B-C-D-E, B-F, F-G-H, G-K och D-M	3.840:-	104	36.92	

4.

VII	F-I	762:-	13	58.61 och
VIII	C-L	649:-	12	54.08.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas andelstalen, som tillhöra avdelningen ifråga. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet, vilken summa utgör den del av sanitetskostnaden, som beräknas belöpa å fastigheten.

I den förberedande kostnadsfördelningslängd, som upprättats för sanitetsintresset, och vilken längd betecknats kostnadsfördelningslängd C, finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i de beräknade kostnader, som påförts nämnda intresse.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 9 och 14 paragraferna finna synmännen skäligen bestämma, att samtliga bebyggda fastigheter inom samfälligheten skola delta i sanitetskostnaderna, enär det ur sanitär synpunkt är önskvärt, att avloppsförhållandena ordnas inom bebyggelsen.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda områden eller genom ändring av befintliga tomter (indragning av w.c. eller dylikt) ändrade förhållanden, äro fastighetsägarna skyldiga att enligt vattenlagen 8 kap. 11 och 12 §§ inlösa sig i företaget. Förestående grunder skola då gälla för beräkning av andelstalen.

D. Sammanslagning av torrlägnings- och sanitetsintressena i gemensam kostnadsfördelningslängd.

Sedan kostnaderna sålunda fördelats på de olika fastigheterna dels inom torrlägningsintresset och dels inom sanitetsintresset hava de sammanförts i en längd, benämnd kostnadsfördelningslängd D, med sammanlagt belopp för varje fastighet, och har fastighetens delaktighet i procent av den sammanlagda kostnaden även uträknats. Den sålunda upprättade kostnadsfördelningslängden

D är den, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning vid arbetenas utförande.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter enahanda grund, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Avloppsvattnets rening m.m.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § bestämma synemännen, att kloakvattnet skall för motverkande av vattenförorening undergå nöjaktig rening.

Beträffande frågan om gemensam reningsanläggning skall utföras eller om varje fastighetsägare själv skall vidtaga åtgärder för kloakvattnets rening, innan det tillföres ledningarna, pröva synemännen skäligt föreskriva, att sistnämnda förfaringsätt skall användas, varför det åligger varje fastighetsägare att på egen bekostnad vidtaga åtgärder härför. Därest w.c.anläggningar framdeles komma att utföras inom samfälligheten, finna synemännen skäligt föreskriva, att ägare till fastighet, å vilken finnes w.c., skall låta verkställa reningen genom Hoffmanbrunn, Myrsjöbrunn el. liknande anläggning, under det att det för övriga fastigheter kan vara tillfyllest att föreskriva, att avloppsvattnet skall passera vattenlås eller septic tanks av vanlig typ.

Fiskeristyrelsen har i sin skrivelse den 8 november 1951, vilken skrivelse finnes fogad till dessa handlingar, anført, att om den ledning (Vejby-Stora Hults df 1932), som avloppsvattnet från det aktuella området avsågs att tillföras, mynnade i Skälderviken invid badplats, borde ledningens mynning vara relativt långt utdragen från stranden och till ett vattendjup av minst 2 meter. Skulle den befintliga ledningen icke uppfylla

nämnda villkor men likväl mynna invid badplats, kunde frågan om klorering av avloppsvattnet bliva aktuell. Med anledning härav är att anföra, att Vejby-Stora Hults dikningsföretag 1932 slutar ungefär 300 meter nedanför punkt A. Från denna punkt och till Skälderviken, en sträcka av omkring $1\frac{1}{2}$ kilometer, är bäckens lopp oreglerat och öppet. Att föreskriva särskilda åtgärder för rening av bäckens vatten på grund av det nu planerade företaget synes synemännen icke påkallat, enär som av det föregående framgår, inom dikningsområdet f.n. icke finnes w.c.-anläggning eller dylikt. Det antecknas dessutom, att Sydsvenska ingenjörbyrå i Malmö år 1949 upprättat förslag till Vejbystrands avloppsföretag, d.v.s. ett avloppsföretag för områdena väster om det nu planerade företaget, varför de hygieniska förhållandena inom Vejbystrand synas vara på väg att lösas.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll skall fördelas efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängd D angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Ändras andelstalen genom bebyggelse eller av annan anledning skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att de avloppssträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages emellertid av denne liksom kostnad för annat underhållsarbete, som erfordras av samma anledning.

I företaget ingående rörtrummor genom landsväg underhållas av vägförvaltningen i länet.

Domstolsavgift.

Enligt det förestående beräknas den genom företagets utförande uppkommande torrlägningsbåtnaden till 34.992 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen

11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 52 kronor 49 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall tillstånd till företagets utförande i laga ordning hava inhämtats, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 51 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 49 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 8 kap. 51 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1958, i företaget ingående landsvägstrummor böra dock vara ombyggda envar inom en månad efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att av kontrollanten utvisade träd intill rörledningarna, vilkas rotsystem befaras kunna växa in i ledningarna, skola borttagas, och rötterna oskadliggöras, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Utlåtandets underställande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Vejby pr VEJBYSLÄTT den 25 juni 1952.

Kla. Westling

Rudolf Carlsson Niko Olsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Vejby diknings- och kloakledningsförslag 1952" i Barkåkra socken av Kristianstads län							
Aa. 5/128 mlll Vejby 3 ²⁴ 1/256 mlll Vejby 4 ³⁶ 3/128 mlll Vejby 10 ¹⁷ 1/144 mlll Vejby 11 ³²							
Bror Johansson (tid. äg. Tiedt Johansson)							
åker, mylla på grus	1	0.38		2.100	3.000	900	342:-
---, ---	2	0.83		2.100	3.000	900	747:-
---, ---	3	0.16		2.100	3.000	900	144:-
lant och hädgrädd	4	0.06		4.800	6.000	1.200	72:-
Summa		1.43					1.305:-
Ab. 5/128 mlll Vejby 3 ²³ 1/256 mlll Vejby 4 ³⁵ 3/128 mlll Vejby 10 ¹⁶ 1/144 mlll Vejby 11 ³¹							
Bror Johansson (Tid. äg. Tiedt Johansson)							
åker, mylla på grus	5	0.69		1.500	3.000	1.500	1035:-
---, ---	6	0.83		1.500	3.000	1.500	1245:-
---, ---	7	0.79		1.800	3.000	1.200	948:-
---, ---	8	0.55		1.500	3.000	1.500	825:-
---, ---	9	0.13		2.400	3.000	600	78:-
lant och hädgrädd	10	0.09		3.600	6.000	2.400	216:-
åker, mylla på grus	11	0.23		1.500	3.000	1.500	345:-
---, ---	12	0.41		1.500	3.000	1.500	615:-
---, ---	13	0.07		1.500	3.000	1.500	105:-
---, ---	14	0.12		2.100	3.000	900	108:-
Summa		3.91					5520:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ac. 5/128 mtlh Vejby 3⁸</u>							
<u>3/1664 mtlh Vejby 4²²</u>							
<u>1/312 mtlh Vejby 11²¹</u>							
<u>1/24 mtlh Vejby 13⁶</u>							
<u>1/24 mtlh Vejby 14⁷</u>							
<u>Karl A. Johansson</u>							
äker, mylla på grus	15	0.74		1.500	3000	1.500	1065:-
---, ---	16	0.60		1.800	3000	1.200	720:-
---, ---	17	0.14		2.400	3000	600	72:-
---, ---	18	0.46		1.500	3000	1.500	690:-
---, ---	19	0.67		1.800	3000	1.200	804:-
---, ---	20	0.20		2.100	3000	900	180:-
tomt och hädgräsd	21	0.24		5.400	6000	600	144:-
Summa		3.00					3675:-
<u>Ed. Svst. Vejby 217'</u>							
<u>Linnart Åkesson</u>							
tomt och hädgräsd	22	0.05		4.200	6000	1.800	90:-
Summa		0.05					90:-
<u>Ac. 3/1664 mtlh Vejby 4²²</u>							
<u>1/312 mtlh Vejby 11²⁰</u>							
<u>1/24 mtlh Vejby 13⁵</u>							
<u>1/24 mtlh Vejby 14⁶</u>							
<u>Sollhaid Gustavsson</u>							
tomt och hädgräsd	23	0.18		4.800	6000	1.200	216:-
äker, mylla på grus	24	0.20		2.100	3000	900	180:-
---, ---	25	0.34		1.800	3000	1.200	408:-
---, ---	26	0.20		2.700	3000	300	60:-
---, ---	27	0.70		1.800	3000	1.200	840:-
Överföres		1.62					1704:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Överförd</u>		1.62					1704:-
åker, mylla på grus	28	0.08		2.400	3.000	600	48:-
<u>Summa</u>		1.70					1.752:-
<u>Alt. Mrs. Vejby 14¹⁹</u>							
<u>Charlotte Bokilla Anderssons stb.</u>							
tomt och luddgård	29	0.09		4.200	6.000	1.800	162:-
<u>Summa</u>		0.09					162:-
<u>Alt. Mrs. Vejby 46¹</u>							
<u>Hedda Hassel</u>							
tomt och luddgård	30	0.11		4.200	6.000	1.800	198:-
<u>Summa</u>		0.11					198:-
<u>Alt. 5/32 mltl Vejby 3⁵</u>							
<u>Gustaf Karlsson (lid. äg. Karl d. Johansson)</u>							
åker, mylla på grus	31	0.30		2.100	3.000	900	270:-
<u>Summa</u>		0.30					270:-
<u>Alt. 1/32 mltl Vejby 3⁹</u>							
<u>Gustaf Karlsson (lid. äg. Karl d. Johansson)</u>							
åker, mylla på grus	32	1.21		2.100	3.000	900	1.089:-
<u>Summa</u>		1.21					1.089:-
<u>Alt. 1/2 mltl Vejby 12²</u>							
<u>Fredrik Ouksson</u>							
åker, mylla på grus	33	0.13		1.800	3.000	1.200	156:-
---, ---	34	1.02		2.100	3.000	900	918:-
---, ---	35	0.43		1.500	3.000	1.500	645:-
---, ---	36	0.83		1.500	3.000	1.500	1.245:-
<u>Överföres</u>		2.41					2.964:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Överfört</u>		2.41					2964:-
äker, mylla på grus	37	0.68		1.500	3.000	1.500	1.020:-
---, ---	38	0.55		1.800	3.000	1.200	660:-
---, ---	39	1.38		2.100	3.000	900	1242:-
---, ---	40	0.61		2.100	3.000	900	549:-
tomt och lädgräsd	41	0.19		4.800	6.000	1.200	228:-
<u>Summa</u>		5.82					6663:-
<u>Al. Lgh nr 113 Vejby 12¹²</u>							
<u>Erik Andersson</u>							
tomt och lädgräsd	42	0.12		4.200	6.000	1.800	216:-
<u>Summa</u>		0.12					216:-
<u>Al. Nos. Vejby 12"</u>							
<u>Nils Oskar Johansson</u>							
tomt och lädgräsd	43	0.01		4.200	6.000	1.800	18:-
<u>Summa</u>		0.01					18:-
<u>Ann. Nos. Vejby 138'</u>							
<u>Nils Oskar Johansson</u>							
tomt och lädgräsd	44	0.05		3.600	6.000	2.400	120:-
<u>Summa</u>		0.05					120:-
<u>Ann. Nos. Vejby 140'</u>							
<u>Johanna Johansson</u>							
tomt och lädgräsd	45	0.05		3.600	6.000	2.400	120:-
<u>Summa</u>		0.05					120:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ao. $3\frac{1}{2}/15$ mll Vejby 13⁹</u>							
<u>Sune Carlsson</u>							
åker, mylla på grus	46	1.30		1.800	3.000	1.200	1.560:-
---, ---	47	0.18		1.500	3.000	1.500	195:-
---, ---	48	2.08		1.800	3.000	1.200	2.496:-
<u>Summa</u>		3.51					4251:-
<u>Ap $1/832$ mll Vejby 4¹⁵</u>							
<u>$3/32$ mll Vejby 7²</u>							
<u>$1/156$ mll Vejby 11¹²</u>							
<u>$1/12$ mll Vejby 14³</u>							
<u>Janne B. Johansson</u>							
<u>Nr: Kjell Karlsson</u>							
tomt och hädgård	49	0.05		4.200	6.000	1.800	90:-
---, ---	50	0.31		4.200	6.000	1.800	558:-
åker, mylla på grus	51	0.53		2.100	3.000	900	447:-
---, ---	52	0.47		1.500	3.000	1.500	705:-
---, ---	53	0.35		1.500	3.000	1.500	525:-
---, ---	54	2.11		1.800	3.000	1.200	2.532:-
<u>Summa</u>		3.82					4887:-
<u>Aq. $3/64$ mll Vejby 10¹³</u>							
<u>Albert Björjesson</u>							
åker, mylla på grus	55	1.58		2.100	3.000	900	1422:-
tomt och hädgård	56	0.18		4.200	6.000	1.800	324:-
<u>Summa</u>		1.76					1746:-
<u>Ar. $3/64$ mll Vejby 10¹²</u>							
<u>Gustaf Karlsson (lid. äg. Karl J. Johansson)</u>							
åker, mylla på grus	57	0.56		2.100	3.000	900	504:-
<u>Oversköttes</u>		0.56					504:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.56					504:-
åker, mylla på grus	58	0.39		1.800	3.000	1.200	468:-
Summa		0.95					972:-
Av Samf. till Vajby 1-15 och 19							
Lunch: Barkåkra kommun							
Tomt (skola)	59	0.25		3.000	6.000	3.000	750:-
Summa		0.25					750:-
Av Samf. till Vajby 1-15, 18 och 19							
Lunch: Barkåkra kommun							
Tomt och hädgrädd	60	0.14		3.000	6.000	3.000	420:-
Summa		0.14					420:-
Av Samf. till Vajby 1-15, 18 och 19							
Lunch: Karl S. Johansson							
Tomt och hädgrädd	61	0.13		3.600	6.000	2.400	312:-
Summa		0.13					312:-
Av Samf. till Barkåkra kommun							
Lunch: Jan P. Johansson							
Tomt och hädgrädd	62	0.10		4.800	6.000	1.200	120:-
Summa		0.10					120:-
Av Avs. Vajby 12 ¹³							
Oskar Persson							
Tomt och hädgrädd	63	0.03		3.600	6.000	2.400	72:-
Summa		0.03					72:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fästighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ay. Mrs Vejby 13¹⁸</u>							
<u>Emalie Petersson</u>							
brut och hädgränd	64	0.04		3.600	6.000	2.400	96:-
<u>Summa</u>		0.04					96:-
<u>Az. Mrs Vejby 13¹⁷</u>							
<u>Johannes Persson stkh</u>							
brut och hädgränd	65	0.07		3.600	6.000	2.400	168:-
<u>Summa</u>		0.07					168:-
<u>Sammandrag</u>							
<u>Aa. 5/128 mll. Vejby 3²⁴</u>							
1/256 --- --- 4 ³⁶							
3/128 --- --- 10 ¹⁷							
1/144 --- --- 11 ³²							
Bror Johansson (lid. äg. Tichy 7 ¹⁰⁰⁰)							1.305:-
<u>Ab. 5/128 mll. Vejby 3²³</u>							
1/256 --- --- 4 ³⁵							
3/128 --- --- 10 ¹⁶							
1/144 --- --- 11 ³¹							
Bror Johansson (lid. äg. Tichy 7 ¹⁰⁰⁰)							5.520:-
<u>Ac. 5/128 mll. Vejby 3⁸</u>							
3/1644 --- --- 4 ²²							
1/312 --- --- 11 ²¹							
1/24 --- --- 13 ⁶							
1/24 --- --- 14 ⁷							
Karl A. Johansson		3.00					3.675:-
<u>Ad. Mrs. Vejby 2/7¹</u>							
Lennart Persson		0.05					90:-
<u>Överföres</u>		8.39					10.590:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		8.39					10.590:-
Ae. $\frac{3}{16}$ mll Vejby 4 ²¹ $\frac{1}{312}$ --- --- 11 ²⁰ $\frac{1}{24}$ --- --- 13 ⁵ $\frac{1}{24}$ --- --- 14 ⁶							
Gottfrid Gustavsson		1.70					1.752:-
Af. Svs. Vejby 14 ¹⁹							
Charlotta Bechilla Andersson sth		0.09					162:-
Ag. Svs. Vejby 46'							
Hulda Hassel		0.11					198:-
Aha. $\frac{5}{32}$ mll Vejby 3 ⁵							
Gustaf Karlsson (lid. äg. Karl. d. 7 ⁴⁴)		0.30					270:-
Abb. $\frac{1}{32}$ mll Vejby 3 ⁹							
Gustaf Karlsson (lid. äg. Karl. d. 7 ⁴⁴)		1.21					1.089:-
Aii. $\frac{1}{6}$ mll Vejby 12 ²							
Fredrik Eriksson		5.82					6.663:-
Ak. Lghl. no 113 Vejby 12 ¹²							
Erik Andersson		0.12					216:-
Al. Svs. Vejby 12"							
Nils Einar Johansson		0.01					18:-
Am. Svs. Vejby 138'							
Nils Einar Johansson		0.05					120:-
An. Svs. Vejby 140'							
Johanna Johansson		0.05					120:-
Ap. $\frac{34}{315}$ mll Vejby 13 ⁹							
Sune Carlsson		3.51					4.251:-
Ap. $\frac{1}{232}$ mll Vejby 4 ⁵ $\frac{3}{32}$ --- --- 7 ² $\frac{1}{156}$ --- --- 11 ¹² $\frac{1}{12}$ --- --- 14 ³							
Överfört		26.36					25.449:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		21.36					25.449:-
Janne B. Johansson							
Ar.: Kjell Karlsson		3.82					4.887:-
Ag. 3/64 mll Vejby 10 ¹³							
Albert Börjesson		1.76					1.746:-
Ar. 3/64 mll Vejby 10 ¹²							
Gustaf Karlsson (lid. äg. Karl d. 7 ¹⁸⁹⁰)		0.96					972:-
As. Samf. till Vejby 1-15, 18 och 19							
Insneh.: Barkåkra kommun		0.25					750:-
At. Samf. till Vejby 1-15, 18 och 19							
Insneh.: Barkåkra kommun		0.14					420:-
Aw. Samf. till Vejby 1-15, 18 och 19							
Insneh.: Karl S. Johansson		0.13					312:-
Av. Samf. till Vejby 1-15, 18 och 19							
Insneh.: Jan P. Johansson		0.10					120:-
Ax. Ars. Vejby 12 ¹³							
Oskar Persson		0.03					72:-
Ay. Ars. Vejby 13 ¹⁸							
Emelie Petersson		0.04					96:-
Az. Ars. Vejby 13 ¹⁷							
Johannes Perssons stbå		0.07					168:-
Summa		28.65					34.992:-

Vejby pr Vejbyplats den 25 juni 1952.

Klas Westling

Rudolf Carlsson

Alf Olsson

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
till "Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952"											
i Barkåkra socken av Kristianstads län.											
Aa 5/128 mtl Vejby 3 ²⁴											
1/256 " " 4 ³⁶											
3/128 " " 10 ¹⁷											
1/144 " " 11 ³²											
Bror Johansson, tid. äg.											
Fritz Johansson											
åker, mylla på grus	1		38			2100	3000	900	342	--	
" , "	2		83			2100	3000	900	747	--	
" , "	3		16			2100	3000	900	144	--	
tomt och trädgård	4		06			4800	6000	1200	72	--	
Summa		1	43						1305	--	
Ab 5/128 mtl Vejby 3 ²³											
1/256 " " 4 ³⁵											
3/128 " " 10 ¹⁶											
1/144 " " 11 ³¹											
Bror Johansson, tid. äg.											
Fritz Johansson.											
åker, mylla på grus	5		69			1500	3000	1500	1035	--	
" , "	6		83			1500	3000	1500	1245	--	
" , "	7		79			1800	3000	1200	948	--	
" , "	8		55			1500	3000	1500	825	--	
" , "	9		13			2400	3000	600	78	--	
tomt och trädgård	10		09			3600	6000	2400	216	--	
överföres		3	08						4347	--	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mylla på grus	32	1	21			2100	3000	900	1089	--
Summa		1	21						1089	--
<u>Al 1/6 mtl Vejby 12.</u>										
<u>Fredrik Eriksson</u>										
åker, mylla på grus	33		13			1800	3000	1200	156	--
" " "	34	1	02			2100	3000	900	918	--
" " "	35		43			1500	3000	1500	645	--
" " "	36		83			1500	3000	1500	1245	--
" " "	37		68			1500	3000	1500	1020	--
" " "	38		55			1800	3000	1200	660	--
" " "	39	1	38			2100	3000	900	1242	--
" " "	40		61			2100	3000	900	549	--
tomt och trädgård	41		19			4800	6000	1200	228	--
Summa		5	82						6663	--
<u>Ak Lght nr 113 Vejby 12.</u>										
<u>Erik Andersson.</u>										
tomt och trädgård	42		12			4200	6000	1800	216	--
Summa			12						216	--
<u>Al Avs. Vejby 12.</u>										
<u>Nils Enar Johansson.</u>										
tomt och trädgård	43		01			4200	6000	1800	18	--
Summa			01						18	--
<u>Am Avs. Vejby 138.</u>										
<u>Nils Enar Johansson</u>										
tomt och trädgård	44		05			3600	6000	2400	120	--
Summa			05						120	--

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ax Avs. Vejby 12¹³. Oskar Persson tomt och trädgård Summa	63		03			3600	6000	2400	72	--
			03						72	--
Ay Avs. Vejby 13¹⁸. Emelia Petersson tomt och trädgård Summa	64		04			3600	6000	2400	96	--
			04						96	--
Az Avs. Vejby 13¹⁷. Johannes Perssons stbh. tomt och trädgård Summa	65		07			3600	6000	2400	168	--
			07						168	--
Sammandrag. Aa 5/128 mtl Vejby 3²⁴ 1/256 " " 4³⁶ 3/128 " " 10¹⁷ 1/144 " " 11³² Bror Johansson (tid.äg.Fritz Johansson) Ab 5/128 mtl Vejby 3²³ 1/256 " " 4³⁵ 3/128 " " 10¹⁶ 1/144 " " 11³¹ Bror Johansson (tid.äg.Fritz Johansson) överföres	x	1	43						1305	--
	x	3	91						5520	--
		5	34						6825	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört 8		5	34						6825:--	1
Ac 5/128 mtl Vejby 3										2
3/1664 " " 4										3
1/312 " " 11										4
1/24 " " 13										5
1/24 " " 14										6
Karl A. Johansson	X	3	00						3675:--	7
Ad Avst. Vejby 217.										8
Lennart Åkesson			05						90:--	9
Åe 3/1664 mtl Vejby 4										10
1/312 " " 11										11
1/24 " " 13										12
1/24 " " 14										13
Gotthard Gustavsson	X	1	70						1752:--	14
Af Avs. Vejby 14.										15
Charlotta Bothilda Anderssons stbh.			09						162:--	16
Ag Avs. Vejby 46.										17
Hulda Hassel			11						198:--	18
Aha 5/32 mtl Vejby 3.										19
Gustaf Karlsson (tid.äg.Karl A. Johansson)	X		30						270:--	20
Ahb 1/32 mtl Vejby 3										21
Gustaf Karlsson (tid.äg.Karl A. Johansson)	X	1	21						1089:--	22
Al 1/6 mtl Vejby 12										23
Fredrik Eriksson	X	5	82						6663:--	24
överföres		17	62						20724:--	25

21
22
23
24
25
26
27
28
29

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952"						
i Barkåkra socken av Kristianstads län.						
0+00-8+79	879	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-4+33	433	450 mm (18") betongrör	1m	433	11:-	4763:--
4+33-6+50	217	300 mm (12")	"	217	6:25	1356:25
6+50-8+79	229	375 mm (15")	"	229	8:50	1946:50
0+00-4+33	433	Schaktning, rörens läggning samt dikesjordens återfyll- ning	1m	433	3:50	1515:50
4+33-5+40	107	Dito Dito	"	107	3:--	321:--
5+40-6+50	110	Dito Dito	"	110	6:--	660:--
6+50-8+79	229	Dito Dito	"	229	7:--	1603:--
1+37,2+37,3+90, 4+33,5+40,6+50, 6+76,8+00,8+79		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 m	st	9	80:-	720:--
						12885:25
För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 %						1314:75
<u>Summa</u>						14200:--
8+79-9+36	57	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
8+93-9+36	43	375 mm (15") betongrör	1m	43	8:50	365:50
8+93-9+36	43	Schaktning, rörens läggning samt dikesjordens återfyll- ning	1m	43	5:50	236:50
9+36		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. Inre diam. = 0.7 m	st	1	80:-	80:--
8+79-8+93	14	375 mm (15") vägrör, schakt- överföres				682:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				682:--
		ning, rörens läggning, väg- banans iordningsställande samt intagningsbrunn vid 8+93 enl. ritn. Utföres och bekos- tas av Vägförvaltningen och medräknas ej här				--:--
						682:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				68:--
		Summa				750:--
9+36-12+15	279	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
9+36-12+15	279	300 mm (12") betongrör lm	279	6:25	1743:75	1743:75
9+36-10+00	64	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. lm	64	5:50	352:--	
10+00-12+15	215	Dito Dito "	215	3:--	645:--	997:--
9+95, 10+00, 11+04		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m st	4	80:--	320:--	320:--
12+15						3060:75
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				309:25
		Summa				3370:--
12+15-14+90	275	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
12+15-13+37	122	225 mm (9") betongrör lm	122	4:50	549:--	
13+37-13+56	19	300 mm (12") "	19	6:25	118:75	
13+56-13+66	10	300 mm (12") vägrör "	10	10:--	100:--	
13+66-14+90	124	150 mm (6") betongrör "	124	3:--	372:--	1139:75
		överföres				1139:75

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				1139:75
12+15-13+37	122	Schaktning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	122	5:75	701:50	
13+37-13+58	21	- Dito Dito "	21	5:50	115:50	
13+58-13+64	6	Dito Dito, jämte väg- banans iordningsställande	6	10:--	60:--	
13+64-14+90	126	Schaktning, läggning, åter- fyllning	126	5:--	630:--	1507:--
12+62, 12+98, 13+ 37, 13+66, 14+66, 14+90		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m	6	80:--	480:--	480:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 %				243:25
		Summa				3370:--
30+00-31+03	103	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
30+00-31+03	103	225 mm (9") betongrör	103	4:50	463:50	463:50
30+00-31+03	103	Schaktning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	103	3:50	360:50	360:50
31+03		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m	1	80:--	80:--	80:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				96:--
		Summa				1000:--
31+03-32+80	177	<u>Dikessträckan F-G-H.</u>				
31+03-31+41	38	225 mm (9") betongrör	38	4:50	171:--	
		Överföres			171:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			171:--	
31+41-31+53	12	300 mm (12") vägrör lm	12	10:--	120:--	
31+53-32+71	118	225 mm (9") betongrör "	118	4:50	531:--	
32+71-32+80	9	300 mm (12") vägrör "	9	10:--	90:--	912:--
31+03-31+42	39	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. lm	39	3:75	146:25	
31+42-31+52	10	Dito, Dito, samt vägbanans iordningsställande lm	10	10:--	100:--	
31+52-32+72	120	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. lm	120	4:50	540:--	
32+72-32+80	8	Dito, Dito, samt vägbanans iordningsställande lm	8	10:--	80:--	866:25
31+41, 31+53, 31+ 74, 32+15, 32+71, 32+80		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m st	6	80:--	480:--	480:--
						2258:25
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				221:75
		Summa				2480:--
70+00-71+36	136	<u>Dikessträckan F-I.</u>				
70+00-71+36	136	150 mm (6") betongrör lm	136	3:--	408:--	408:--
70+00-71+36	136	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning lm	136	3:--	408:--	408:--
71+36		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m st	1	80:--	80:--	80:--
						896:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %				94:--
		Summa				990:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+00-40+15	15	<u>Dikessträckan G-K.</u>				
40+00-40+15	15	300 mm (12") vägrör lm	15	10:--	150:--	150:--
40+00-40+15	15	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. samt vägbanans iordningsställande lm	15	8:--	120:--	120:--
40+15		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m st	1	80:--	80:--	80:--
						350:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 %				40:--
		Summa				390:--
60+00-61+05	105	<u>Dikessträckan C-L.</u>				
60+00-61+05	105	150 mm (6") betongrör lm	105	3:--	315:--	315:--
60+00-60+05	5	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt iordningsställande av vägbanan lm	5	8:--	40:--	
60+05-60+53	48	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning lm	48	2:75	132:--	
60+53-61+05	52	Dito Dito "	52	3:75	195:--	367:--
60+83,61+05		Intagningsbrunnar av betong enl.ritn. Inre diam.=0.7 m st	2	80:--	160:--	160:--
						842:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				88:--
		Summa				930:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20+00-20+62	62	<u>Dikessträckan D-M.</u>				
20+00-20+51	51	150 mm (6") betongrör lm	51	3:--	153:--	153:--
20+00-20+51	51	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. lm	51	2:50	127:50	127:50
20+42,20+51		Intagningsbrunnar av betong enl.ritn.Inre diam.=0.7 m st	2	80:--	160:--	160:--
20+51-20+62	11	300 mm (12") vägrör, schakt- ning, rörens läggning, iord- ningsställande av vägbanan samt intagningsbrunn av betong vid 20+62 enl.ritn. Utföres och bekostas av Vägförvalt- ningen och medräknas ej här				--:--
						440:50
		För oförutsedda utgifter ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 %				49:50
		<u>Summa</u>				490:--
<u>Sammandrag.</u>						
0+00-8+79	879	Dikessträckan A-B				14200:--
8+79-9+36	57	" B-C				750:--
9+36-12+15	279	" C-D				3370:--
12+15-14+90	275	" D-E				3370:--
30+00-31+03	103	" B-F				1000:--
31+03-32+80	177	" F-G-H				2480:--
70+00-71+36	136	" F-I				990:--
40+00-40+15	15	" G-K				390:--
		överföres				26550:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				26550:--
60+00-61+05	105	Dikessträckan C-L				930:--
20+00-20+62	62	" D-M				490:--
	2088	Summa				27970:--
150-375 mm rörledningar skola utföras med muffrör. Övriga ledningar må utföras med flänsrör.						
Vejby pr VEJBYSLÄTT den 25 juni 1952.						
Klas Westling						
statens lantbruksingeniör.						

Kostnadsfördelningslängd A

Förberedande uppdelning av kostnaderna mellan torrläggnings- och kloakledningsintressena vid Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Dikessträckor.	Fördelningstal enligt tillrinningstabel		Beräknad kostnad		För jämt antal kr avrundad andel i			
	jordbruksintresse	seni- och intresse			jordbruks eller torrläggningskostnad		kloakledning kostnad	
	%	%	kr	öre	kr	öre	kr	öre
A-B	89,047	10,953	14200	-	12645	-	1555	-
B-C	75,425	24,575	750	-	566	-	184	-
C-D	79,452	20,548	3370	-	2678	-	692	-
D-E	73,958	26,042	3370	-	2492	-	878	-
B-F	82,759	17,241	1000	-	828	-	172	-
F-G-H och G-K	89,418	10,582	2870	-	2566	-	304	-
F-J	23,077	76,923	990	-	228	-	762	-
C-L	30,233	69,767	930	-	281	-	649	-
D-M	88,764	11,236	490	-	435	-	55	-
<u>Summa kronor</u>			27970	-	22719	-	5251	-

Vejby m. Vejbylätt den 25 juni 1952.

Klas Westling,

Rudolf Carlson Nik Olsson

62.

Kostnadsfördelningplängd B
för
jordbruksintresset
vid

Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952
i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Littera o Barton	Hörmantal	By m. n.	Registreringsnummer	Delägare m. n.
1	2	3	4	5
Aa	$\frac{5}{128}, \frac{1}{156}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144} \otimes$	Vejby	$3^{24}, 4^{36}, 10^{17}, 11^{32}$	Bror Johansson (tid. äg. Fritz Johansson)
Ab	$\frac{5}{128}, \frac{1}{156}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144} \otimes$	"	$3^{23}, 4^{35}, 10^{16}, 11^{31}$	" " (tid. " " ")
Ac	$\frac{5}{128}, \frac{3}{164}, \frac{1}{312}, \frac{1}{44}, \frac{1}{24} \otimes$	"	$3^{28}, 4^{42}, 11^{21}, 13^{6}, 14^7$	Karl. A. Johansson
Ad	hus	"	2^{17}	Lennart Ahlsson
Ae	$\frac{3}{164}, \frac{1}{312}, \frac{1}{44}, \frac{1}{24} \otimes$	"	$4^{21}, 11^{20}, 13^5, 14^6$	Sotthard Gustavsson
Af	hus	"	14^{19}	Charlotta Bothilda Anderssons stift
Ag	hus	"	46^1	Hulda Harsel
Aba	$\frac{5}{32} \otimes$	"	3^5	Gustaf Karlsson (tid. äg. Karl. A. Johansson)
Abb	$\frac{1}{32} \otimes$	"	3^9	" " (" " " " ")
Ac	$\frac{1}{6} \otimes$	"	12^2	Fredrik Eriksson
Ad	Light N2 113	"	12^{12}	Erik Andersson
Al	hus	"	12^{11}	Nils Enar Johansson
Am	hus	"	138^1	" " "
An	hus	"	140^1	Johanna Johansson
Ao	$\frac{34}{315} \otimes$	"	13^9	Gene Karlsson
Ap	$\frac{1}{832}, \frac{3}{32}, \frac{1}{156}, \frac{1}{12} \otimes$	"	$4^{15}, 7^{12}, 11^{12}, 14^3$	Gene. B. Johansson
Aq	$\frac{3}{64} \otimes$	"	10^{13}	Bror: Kjell Karlsson
Ar	$\frac{3}{64} \otimes$	"	10^{12}	Albert Börjesson
As	Samf.	"		Gustav Karlsson (tid. äg. Karl. A. Johansson)
At	Samf.	"		Inneh: Barthelema kommun
				Inneh: " "
				Överföres

Söharde eller icke söharde	Arvd I+II+III+IV+VIII+IX Diherströckerna A-B-C-D-E+C-L+D-M.						Arvd V+VI+VII Diherströckerna B-F-G-H+G-K+F-J.						Summa bättnad		Summa kostnad	
	Beräknings- stypiska sögarfigurer	Bättnad		Beräknad kostnad		Beräknings- stypiska sögarfigurer	Bättnad		Beräknad kostnad							
		kr	öre	kr	öre		kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre		
6	7	8	9		10	11		12		13		14				
Likst.m.pöh alla		1305 -	827	32						1305 -	827	32				
- " -	"	5520 -	3499	51						5520 -	3499	51				
- " -	15-19	3351 -	2124	43	20-21	324 -		241	02	3675 -	2365	45				
Lj söh	alla	90 -	57	06						90 -	57	06				
Likst.m.pöh.					alla	1752 -		1303	29	1752 -	1303	29				
Lj söh					"	162 -		120	51	162 -	120	51				
"					"	198 -		147	29	198 -	147	29				
Söh					"	270 -		200	85	270 -	200	85				
"					"	1089 -		810	10	1089 -	810	10				
"	35-41	5589 -	3543	24	33-34	1074 -		798	94	6663 -	4348	18				
Lj söh	alla	216 -	136	92						216 -	136	92				
"	"	18 -	11	40						18 -	11	40				
"	"	120 -	76	08						120 -	76	08				
"	"	120 -	76	08						120 -	76	08				
Söh	"	4251 -	2694	99						4251 -	2694	99				
"	"	4887 -	3098	20						4887 -	3098	20				
"	"	1746 -	1106	90						1746 -	1106	90				
"	"	972 -	616	22						972 -	616	22				
Lj söh	"	750 -	475	48						750 -	475	48				
"	"	420 -	266	27						420 -	266	27				
		29355 -	18610	10		4869 -		3622 -		34224 -	22232	10				

1	2	3	4	5
				Överfört
Au	Samf.	Vejby		Inneh: Karl S. Johansson
Av	Samf.	"		Inneh: Jan. P. Johansson
AX	Ans	"	12 ¹³	Oskar Persson
Ay	Ans	"	13 ¹⁸	Emilie Petersson
Az	Ans	"	13 ¹⁷	Johannes Perssons skola
				<u>Summa</u>

6	7	8	9	10	11	12	13	14
		29355 -	18610 10		4869 -	3622 -	34224 -	22232 10
söh	alla	312 -	197 81				312 -	197 81
Ej söh	"	120 -	76 08				120 -	76 08
"	"	72 -	45 64				72 -	45 64
"	"	96 -	60 86				96 -	60 86
"	"	168 -	106 51				168 -	106 51
		30123 -	19097 -		4869 -	3622 -	34992 -	22719 -

Vejby m. Vejby slätt den 25 juni 1958.

Klas Westling

Rudolf Backström Nils Olsson

Kostnadsfördelningslängd C
för
Kloakledningsintresset
vid

"Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952"
i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Delägare m.m.				
Sittera ö kartan	Stämman antal	By m.m.	Registrationsnummer	
1	2	3	4	5
Aa	$\frac{5}{128}, \frac{1}{456}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144}$	Vejby	$3^{24}, 4^{36}, 10^{17}, 11^{32}$	Bror Johansson (tid. äg. Fritz Johansson)
Ab	$\frac{5}{128}, \frac{1}{456}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144}$	"	$3^{23}, 4^{35}, 10^{16}, 11^{31}$	" " (tid. äg. " ")
Ac	$\frac{5}{128}, \frac{3}{1664}, \frac{1}{312}, \frac{1}{24}, \frac{1}{4}$	"	$3^{28}, 4^{42}, 11^{21}, 13^{16}, 14^{17}$	Karl. A. Johansson
Ad	dus	"	2^{17}	Lennart Åhesson
Ae	$\frac{3}{1664}, \frac{1}{312}, \frac{1}{24}, \frac{1}{4}$	"	$4^{21}, 11^{20}, 13^{15}, 14^{16}$	Gottfrid Gustavsson
Af	dus	"	14^{19}	Charlotte Bubhilde Andersson skoh
Ag	dus	"	46^{1}	Hulda Kassel
Aba	$\frac{5}{32}$	"	3^{5}	Gustaf Karlsson (tid. äg. Karl d. Jonn)
Abb	$\frac{1}{32}$	"	3^{9}	" " (tid. äg. " ")
Ac	$\frac{1}{6}$	"	12^{2}	Fredrik Eriksson
AK	Light N: 113	"	12^{12}	Erik Andersson
Al	dus	"	12^{11}	Nils Einar Johansson
Am	dus	"	138^{1}	" " "
An	dus	"	140^{1}	Johanna Johansson
Ao	$\frac{34}{315}$	"	13^{9}	Seena Karlsson
Ap	$\frac{1}{832}, \frac{3}{32}, \frac{1}{156}, \frac{1}{12}$	"	$4^{15}, 7^{12}, 11^{12}, 14^{13}$	Janne B. Johansson
Aq	$\frac{3}{64}$	"	10^{13}	Ann: Tjeve Karlsson
Ar	$\frac{3}{64}$	"	10^{12}	Albert Börjesson
As	Scarf.	"		Gustaf Karlsson (tid. äg. Karl d. Jonn)
At	Scarf.	"		Imneh: Berthåke hammar
				Imneh: " "

	Sökan- de eller icke sökan- de	Anders- tal för.		Summa andels- tal
		Rum 1-1 pöng	Kö 1-4 pöng	
	6	7	8	9
Lihst. m. pöh		3	4	7
"		3	4	7
"		2	4	6
2j röh		2	4	6
Lihst. m. pöh		3	4	7
2j röh		3	4	7
"		3	4	7
Söh				
"				
"		4	4	8
2j röh		3	4	7
"				
"		3	4	7
"		2	4	6
"				
röh				
"		3	4	7
"		3	4	7
"				
2j röh		4	4	8
"				
Över för es		41	56	97

1	2	3	4	5
Aa	Samf	Vejby		Imneh: Karl. S. Johansson
Av	- " -	"		Imneh: Jan. P. Johansson
Ax	dos	"	12 ¹³	Oskar Persson
Ay	dos	"	13 ¹⁸	Emelie Peterisan
Az	dos	"	13 ¹⁷	Johannes Perssons stbl.

	6	7	8	9
Överförl		41	56	97
	Sökh	2	4	6
	Ej sökh	2	4	6
	"	2	4	6
	"	3	4	7
	"	3	4	7
<u>Summa</u>		53	76	129

Öfversta ä hantlar	Stämman	By m. m.	Registrationsnummer	Delägare m. m.
1	2	3	4	5
Aa $\frac{5}{128}, \frac{1}{256}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144}$	Vejby	$3^{24}, 4^{36}, 10^{17}, 11^{32}$	Broor Johansson (tid. & g. Fritz Johansson)	
Ab $\frac{5}{128}, \frac{1}{256}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144}$	"	$3^{23}, 4^{35}, 10^{16}, 11^{31}$	" " " " "	
Ac $\frac{5}{128}, \frac{3}{1664}, \frac{1}{312}, \frac{1}{24}, \frac{1}{24}$	"	$3^{28}, 4^{22}, 11^{21}, 13^{16}, 14^7$	Karl. d. Johansson	
Ad Lust	"	2^{17}	Lennart Ahlsson	
Ae $\frac{3}{1664}, \frac{1}{312}, \frac{1}{24}, \frac{1}{24}$	"	$4^{21}, 11^{20}, 13^5, 14^6$	Gustaf Karlsson	
Ag Lust	"	14^{19}	Charlotta Botilda Andersson steln	
Aq Lust	"	46^1	Julda Hassel	
Aha $\frac{5}{32}$	"	3^5	Gustaf Karlsson (tid. & g. Karl. d. Johansson)	
Abb $\frac{1}{32}$	"	3^9	" " " " "	
Ac $\frac{1}{6}$	"	12^2	Fredrik Eriksson	
Ad Lgh 113	"	12^{12}	Erik Andersson	
Al Lust	"	12^{11}	Nils Enar Johansson	
Am Lust	"	138^1	" " "	
An Lust	"	140^1	Johanna Johansson	
Ao $\frac{34}{315}$	"	13^9	Sune Karlsson	
Ap $\frac{1}{832}, \frac{3}{32}, \frac{1}{156}, \frac{1}{12}$	"	$4^{15}, 7^{12}, 11^{12}, 14^3$	Janne. B. Johansson	
Aq $\frac{3}{64}$	"	10^{13}	Chr. Hjel Karlsson	
Ar $\frac{3}{64}$	"	10^{12}	Albert Börjesson	
As Samf	"		Gustaf Karlsson (tid. & g. Karl. d. Johansson)	
At Samf	"		Emelie: Barkåkra kommun	
			Emelie: " "	
			Överföres	

Söande eller icke sökande	And I-V och IX St A-B-C-D-E+B-F+ -G-H+G-K+D-M.				And VII St F-J				And VIII St C-L				Beräknad andel i kvotaktens andel	
	Andelstäl	Fördel- ningstal	Beräknad kvot		Andelstäl	Fördel- ningstal	Beräknad kvot		Andelstäl	Fördel- ningstal	Beräknad kvot			
			h	ö			h	ö			h	ö		
6	7	8	9		10	11	12		13	14	15		16	
Rikst. m. söh	7	6,7308	258	46									258	46
"	7	6,7308	258	46									258	46
"					6	46,538	35	69					35	69
Sj söh	6	5,7692	221	54									221	54
Rikst. m. söh					7	53,8462	41	31					41	31
Sj söh	7	6,7308	258	46									258	46
"	7	6,7308	258	46									258	46
söh														
"														
"	8	7,6922	295	39									295	39
Sj söh	7	6,7308	258	46									258	46
"														
"	7	6,7308	258	46									258	46
"	6	5,7692	221	54									221	54
Söh														
"	7	6,7308	258	46									258	46
"	7	6,7308	258	46									258	46
"														
Sj söh	8	7,6922	295	39									295	39
"														
	84	80,7692	310	154	13	100,0000	762	-					3863	54

1	2.	3	4	5
				Överförd
Aa	Samf.	Vejby		Lunch: Karl. S. Johansson
Av	Samf.	"		Lunch: Jan. P. Johansson
Ax	skus	"	12 ¹³	Oskar Persson
Ay	skus	"	13 ¹⁸	Emelia Pettersson
Az	skus	"	13 ¹⁷	Johannes Perssons skick
				<u>Summa</u>

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	84	80,7692	3101 54	13	100,0000	762.00				3863 54
röh							6	50,00	394 50	394 50
qash							6	50,00	394 50	394 50
"	6	5,7692	221 54							221 54
"	7	6,7308	258 46							258 46
"	7	6,7308	258 46							258 46
	104	100,0000	3840 00	13	100,0000	762.00	12	100,00	649 -	5951 -

Veiby på Veibyslätt den 25 juni 1952.

Klas Westling,

Rudolf Carlsson Nik Olsson

Kostnadsfördelningslängd o
 för både
tarrläggningintresset
 och
kloakledningsintresset
 vid

"Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952"
 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Littera å barten	Hemmantal	By m.m.	Registernummer	Delägare m.m.
1	2	3	4	5
Aa	$\frac{5}{128}, \frac{1}{256}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144}$	Veijby	3 ²⁴ , 4 ³⁶ , 10 ¹⁷ , 11 ³²	Bror Johansson (tid. äg. Fritz J ^{son})
Ab	$\frac{5}{128}, \frac{1}{256}, \frac{3}{128}, \frac{1}{144}$	"	3 ²³ , 4 ³⁵ , 10 ¹⁶ , 11 ³¹	" " (tid. äg. Fritz J ^{son})
Ac	$\frac{5}{128}, \frac{3}{1664}, \frac{1}{312}, \frac{1}{24}, \frac{1}{24}$	"	3 ⁸ , 4 ²¹ , 11 ²¹ , 13 ⁶ , 14 ⁷	Hans O. Johansson
Ad	drt	"	2171	Lennart Ahlsson
Ae	$\frac{3}{1664}, \frac{1}{312}, \frac{1}{24}, \frac{1}{24}$	"	4 ²¹ , 11 ²⁰ , 13 ⁵ , 14 ⁶	Sethord Gustavsson
Ag	drt	"	14 ¹⁹	Charlotta Bobbilda Andersson, stbr
Ag	drt	"	46 ¹	Gulda Hansel
Aba	$\frac{5}{32}$	"	3 ⁵	Gustaf Karlsson (tid. äg. Karl A. J ^{son})
Abb	$\frac{1}{32}$	"	3 ⁹	" " (tid. äg. " ")
Ai	$\frac{1}{6}$	"	12 ²	Fredrik Eriksson
Ah	Lght N ^o 113	"	12 ¹²	Erik Andersson
Al	drt	"	12 ¹¹	Oils Enar Johansson
Am	drt	"	138 ¹	" " "
An	drt	"	140 ¹	Johanne Johansson
Ao	$\frac{34}{315}$	"	13 ⁹	Lune Karlsson
Ap	$\frac{1}{832}, \frac{3}{32}, \frac{1}{156}, \frac{1}{12}$	"	4 ¹⁵ , 7 ² , 11 ¹² , 14 ³	Jenne B. Johansson
Aq	$\frac{3}{64}$	"	10 ¹³	Olov: Kjell Johansson
Ar	$\frac{3}{64}$	"	10 ¹²	Albert Börjesson.
As	Samf.	"		Gustaf Karlsson (tid. äg. Karl A. J ^{son})
At	Samf.	"		Inneh: Barkåkra kommun
				Inneh: " - " -

	Sökan- de eller sökan- de	Beräknad andel i kortnaden för				Delaktighet i kort- naden för				
		Fordbruks- intresset		Block- bedning- intresset		Arbets- förande ut- m.		Förädl- ningstal		
		kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
	6	7		8		9		10	11	
	Lihst.m. röh	827	32	258	46	1085	78	3,8819	58	62
	" -	3499	51	258	46	3757	97	13,4357	202	87
	" -	2365	45	351	69	2717	14	9,7145	146	68
	Lj röh	57	06	221	54	278	60	0,9961	15	04
	Lihst.m. röh	1303	29	410	31	1713	60	6,1266	92	51
	Lj röh	120	51	258	46	378	97	1,3549	20	46
	" -	147	29	258	46	405	75	1,4508	21	90
	Söh	200	85			200	85	0,7181	10	84
	" -	810	10			810	10	2,8963	43	73
	" -	4342	18	295	39	4637	57	16,5805	250	36
	Lj röh	136	92	258	46	395	38	1,4136	21	34
	" -	11	40			11	40	0,0408	0	62
	" -	76	08	258	46	334	54	1,1961	18	06
	" -	76	08	221	54	297	62	1,0641	16	07
	Söh	2694	99			2694	99	9,6353	145	49
	" -	3098	20	258	46	3356	66	12,0009	181	21
	" -	1106	90	258	46	1365	36	4,8815	73	71
	" -	616	22			616	22	2,2031	33	27
	Lj röh	475	48	295	39	770	87	2,7560	41	62
	" -	266	27			266	27	0,9520	14	37
Överföres		22232	10	3863	54	26095	64	93,2987	1408	77

1	2	3	4	5
Au	Samf	Veiby		Inneh: Karl S. Johansson
Av	Samf.	"		Inneh: Jan. P. Johansson
Ax	hus	"	12 ¹³	Oskar Persson
Ay	hus	"	13 ¹⁸	Emilia Petersson
Az	hus	"	13 ¹⁷	Johannes Perssons steh
			1	

	6	7	8	9	10	11
Överfört		22239 10	3863 54	26095 64	939987	1408 77
Söh		197 81	394 50	592 31	1,8674	28 20
Ej söh		76 08	394 50	400 58	1,4322	21 63
"		45 64	221 54	267 18	0,9552	14 42
"		60 86	258 46	319 32	1,1416	17 24
"		106 51	258 46	364 97	1,3049	19 70
<u>Summa</u>		22719 -	5251 -	27970 -	100,0000	1509 96

Højby og Højby slægt den 25 juni 1952.

Klas Westling,

Rudolf Backstrom Nils Olsson

Sammanställning av förrättningskostnader

vid Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Företagets huvudsakliga ändamål torrläggning av mark.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksinge-

niörstaxan

1.161:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior,

inbindning av 2 band handlingar)

66.50

Godemännens resekostnads- och traktamentsersättning

56.-

Hantlangning m.m.

226.46

Summa

1.509.96

Vejby pr Vejbyslätt den 25 juni 1952.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.

LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Dom B 18/1952

BUD 15/1952

Vejby

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 25 november 1952.

Målet: Underställning av utlåtande den 25 juni 1952 rörande "Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952" i Barkåkra socken, Kristianstads län.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län
Klas Westling har med biträde av gode män handlagt och den 25 juni 1952 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark och avledande av kloakvatten inom Vejby i Barkåkra socken, Kristianstads län. Utlåtandet över det därvid till utförande medgivna företaget - "Vejby diknings- och kloakledningsföretag 1952" - har underställts vattendomstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Erinran har ej främställts mot utlåtandet.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke

funnit anledning till anmärkning häremot och fastställer därför utlåtandet.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli gälla sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen, ävensom övriga kostnader för företaget i och för detta mål. Kostnaderna skola, därest företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin


Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:


(Ruth Greijer)

Emot förestående dom har vad icke blivit inom laga tid anmält; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 december 1952.

Ex officio:



B i l a g a.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 9 december 1952 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 23 december 1952 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.