

Fastigheter:

Näsums socken

Aa av 7/16 mtl Klagstorp 2'

Ab " " 2'

Skala 1:4000.



LANTBRUKSSTYRELSEN
– 4 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Klagstorps dikningsföretag 1951

I Näsums SOCKEN(~~-NAR~~) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1951 {I / ~~UTAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001 Klas Westling.
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~ L 2:1627 Statens lantbruksingenjör.
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4406 - L

Förslag till intagningsbassäng vid 4+31.



Förslag till dikesöga vid 0+54.



Typritning till intagningsbrunnar





Skalor:

för längd 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

för höjd och sektioner 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

för detaljer 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Klagstorps dikningsföretag 1951

i Näsums socken-~~(nar)~~ av Kristianstads län

upprättat år(~~en~~) 1951 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

RITN.Nr 002 Klas Westling.
(Namn)

L 2-1627 Statens lantbruksingenjör.
(Titel)

Antal ritn. st. 2 | KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4406-2

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 49 juni. 4 500.

Statens Reproduktionsanstalt 1949

Akt nr:

11-KLS-1627

4106 - 2

L 2*1627

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Klagstorps dikningsföretag 1951

i Näsums socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 87.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Klagstorp nr 2 i Näsums socken av Kristianstads län; upprättade år 1951 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosex (26) skrivna och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 2 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom KLAGSTORP nr 2 i Näsums socken av Kristianstads län.

År 1951, december 7, kl. 10 f.m. hos arrendatorn Fridolf Svensson i Klagstorp nr 2.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Karl Nilsson i Västanå och Georg Larsson i Drögsberyd,

sökanden greve C.A.Trolle-Wachtmeister genom arrendatorn Fridolf Svensson, som vid sammanträdet pr telefon erhöll i uppdrag att föra greve Trolle-Wachtmeisters talan vid förrättningen,

övriga sakägare

Fridolf Svensson för egen del i egenskap av arrendator av fastigheten litt Aa i företaget.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Sökanden yrkade, att det avloppsdike, om vars utförande fråga var, skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 4.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej, och ansågs, att envar brukare borde utan anspråk på ersättning tåla

eventuellt intrång i samband med företagets utförande.

§ 5.

Sedan synemännen verkställt uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma i samband med företagets utförande, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 6.

Särskild arbetsstyrelse för företaget erfordrades ej.

Kartor och handlingar rörande detsamma skulle förvaras å Trolle-Ljungby godskontor, adress Bäckaskog.

§ 7.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sökanden från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 8.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Klagstorp pr NÄSUM den 7 december 1951.

Klas Wetterling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män: Karl Nilsson Georg Larsson

SL 990/50

53
Nr 140 Ekdra 1950
Ank.d. 13 SEP. 1950 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens landbruksingen-jör att verkställa syneförrättning rörande torrläggning av vattne-ejuka marker till 7/16 mtl Klagstorp nr 2' i Näsums socken av Kristianstads län.

Tralle-Ljungby den 1 juli 1950

[illegible]

Nr 53/49 Ekdm 1950
Ank.d. 13 SEP. 1950
Landskansliet i
Kristianstads län

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 4 september 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling och J.A.Hilberts.

---

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Trolle Wachtmeister, Trolle Ljungby,

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:
J.A.HILBERTS.

Justerat:
H. HENRIKSSON

Rätt utdraget betyga:

Dnr 351/50. 5.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av **greve Trolle Wachtmeister, Trolle Ljungby,**
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa **syneförrättning röran-de torrläggning av vattensjuka marker till 7/16 mantal Klagstorp nr 2[1] i Näsums socken.**

Kristianstad i landskansliet den 16 september 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Fjellman

P.G. Linde

519 E.
53/40 Ekdm.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning den 7 dec. 1951 kl. 10 f.m. inom Klagstorp nr 2 i Näsums socken av Kristianstads län.

Ink 17/11 1951 Nr 1232
Avg / 19..... Nr.....

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Klagstorp nr 2 i Näsums socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendatorn Fridolf Svensson därstädes den 7 dec. 1951 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 16 november 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Näsums [illegible]
den 18 nov. 1951
Helge Lind

Avsänd till pastorsämbetet i Näsums socken den 16 nov. 1951.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Klagstorp nr 2 i Näsums socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 7 december 1951 kl. 10 f.m.

1. Greve C.A. Trolle-Wachtmeister, Trolle Ljungby, BÄCKASKOG
2. Arrendator Fridolf Svensson, Klagstorp 2 1, NÄSUM
3. Fru Anna Jönsson, " 2 1, " .

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 16 november 1951, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Klagstorp nr 2 i Näsums socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1951.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att erhålla bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter av till större delen redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Skräboåns nederbördsområde nr 87. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är greve C.A.Trolle-Wachtmeister såsom innehavare av Trolle-Ljungby fideikommiss, vari fastigheten Klagstorp 2:1 ingår.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och är avloppet i övrigt betecknat A-B-C.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begräns-

ningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika arrendelotterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 5.367 kronor 50 öre och efter företaget 10.190 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 4.822 kronor 50 öre.

Av båtanden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra vid punkt 0+83 100 hektar

1+75	98	hektar
2+51	88	"
3+26	82	"
3+69	77	" och
4+31	75	"

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning utom närmast Ivösjön, där avloppet bör utföras som öppet dike.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.5 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 4 i förrättningsprotokollet framgår, att brukarna av den i företaget ingående marken förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla med företagets utförande förenade eventuella intrång. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall utgå för intrång av dike och upplag m.m. i samband med företagets utförande.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna

om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Av företagets utförande är endast de båda fastigheter i Klagstorp 2 1, som arrenderas av Fridolf Svensson respektive Anna Jönsson, beroende. Synemännen hava av denna anledning med avseende å kostnadsfördelningen inom företaget närmast att undersöka, att bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 26 § tillämpas. Bestämmelserna i denna paragraf lyda:"Finnes vid bestämmande av delaktighet i företag efter ty i 23-25 §§ föreskrives någon delägares bidrag till den beräknade kostnaden för företaget överstiga det belopp, vartill kostnaden för torrläggning av honom tillhörig mark må antagas hava uppgått utan annans deltagande i dikningen, äge sådan delägare tillgodonjuta jämkning i delaktigheten så att denna svarar mot sistnämnda kostnad." Då kostnaden för fastigheten litt Aa blir större, om fastigheten sammanföres med litt Ab, och kostnaderna inom företaget delas efter båtnadsvärde, än om fastigheten litt Aa ensam betalar torrläggningsarbetena å sin mark d.v.s. kostnaden för dikessträckan A-B, finna synemännen skäligt bestämma, att å fastigheten litt Aa skall föras kostnaden för dikessträckan A-B och å fastigheten litt Ab kostnaden för dikessträckan B-C. Utföres avloppssträckan A-B-C i ett sammanhang och med gemensam entreprenör skulle detta motsvara, att av kostnaderna 71.028 procent belöpte å fastigheten litt Aa och 28.972 procent å fastigheten litt Ab.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje fastighet.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sökanden till densamma.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för avloppets underhåll bestridas efter samma grund, som förut angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enär värdet av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Klagstorps dikningsföretag 1951,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1957,

att arbetet skall anses vara lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Klagstorp pr NÄSUM den 7 Dec. 1951.

Klas Westling. Karl Kissy Georg Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo-figur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor

Arealuträknings- och värderingslängd till "Klagstorps dikningsföretag 1951" i Näsbms socken av Kristianstads län.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Näsums socken.

Aa av 7/16 mtl Klagstorps 2' Trolle Ljungby fideikommiss
Innehl. Grevе C. A. Trolle-Wachtmeister
Arr. Fridolf Svensson
åker, mylla på mjäla
" , —"—
" , —"—
" , —"—
" , —"—
" , —"—
" , —"—
" , —"—
" , —"—

Benkningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3 × 500 =

Summa

Ab av 7/16 mtl Klagstorp 2' Trolle Ljungby fideikommiss
Innehl. Grevе C. A. Trolle-Wachtmeister
Arr. Fru Anna Jönsson
åker, mylla på mjäla
" , —"—
" , —"—
ängsmark
"
"
"

Benkningsbåtnad uppkommer för omkring 0.4 hektar genom avloppets båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.4 × 500 =

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt ha	a	annan ha	a	Värde före torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Värde efter torrläggning pr ha kronor	pr ägofigur kronor	Båtnad pr ha kronor	pr ägofigur kronor
1											
2											
3											
4											
5	1		17			1.500	255:-	2.500	425:-	1.000	170:-
6	2		48			1.500	720:-	2.500	1200:-	1.000	480:-
7	3		53			1.500	795:-	2.500	1325:-	1.000	530:-
8	4		31			1.750	542:50	2.500	775:-	750	232:50
9	5		31			1.750	542:50	2.500	775:-	750	232:50
10	6		25			1.500	375:-	2.500	625:-	1.000	250:-
11	7		05			1.500	75:-	2.500	125:-	1.000	50:-
12	8		12			1.500	180:-	2.500	300:-	1.000	120:-
13	9		30			1.500	450:-	2.500	750:-	1.000	300:-
14	igenläggning genom arrendelotten. Värdet av denna										
15									1500:-		1500:-
16		2	52				3935:-		7800:-		3865:-
17											
18											
19											
20											
21	10		17			1.750	297:50	2.500	425:-	750	127:50
22	11		26			1.750	455:-	2.500	650:-	750	195:-
23	12		26			1.750	455:-	2.500	650:-	750	195:-
24	13				13	900	117:-	1.500	195:-	600	78:-
25	14				05	600	30:-	1.500	75:-	900	45:-
26	15				07	600	42:-	1.500	105:-	900	63:-
27	16				06	600	36:-	1.500	90:-	900	54:-
28	igenläggning genom arrendelotten. Värdet av denna										
29									200:-		200:-
30			69		31		1432:50		2390:-		957:50

17.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Näcums socken.

Aa av 7/16 mtl Klagetorp 2' Trolle Ljungby fideikommiss
Innehf. Greve C. A. Trolle Wachtmeister
Arr. Fridolf Svensson

Ab av 7/16 " " 2' Trolle Ljungby fideikommiss
Innehf. Greve C. A. Trolle Wachtmeister
Arr. Fru Anna Jönsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo-figur-nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		Båtnad	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
	2	52				3935:-		7800:-		3865:-
		69		31		1432:50		2390:-		957:50
	3	21		31		5367:50		10.190:-		4822:50

Klagstorp pr Näsum den 7 dec. 1951.

Klas Westling, Karl Nissy Georg Larsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
0 1	2	3		4		5	6	7	8	
till "Klagstorps dikningsföretag 1951" i										
Näsums socken av Kristianstads län.										
1 Aa av 7/16 mtl Klagstorp 2.										
Trolle Ljungby fideikommiss										
Inneh. Greve C.A.Trolle-Wachtmeister Arr. Fridolf Svensson.										
åker, mylla på mjäla	1		17			1500	2500	1000	170	:--
" , "	2		48			1500	2500	1000	480	:--
" , "	3		53			1500	2500	1000	530	:--
" , "	4		31			1750	2500	750	232	:50
" , "	5		31			1750	2500	750	232	:50
" , "	6		25			1500	2500	1000	250	:--
" , "	7		05			1500	2500	1000	50	:--
" , "	8		12			1500	2500	1000	120	:--
" , "	9		30			1500	2500	1000	300	:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets igenläggning genom arrendelotten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3 x 500 =									1500	:--
Summa		2	52						3865	:--
1 Ab av 7/16 mtl Klagstorp 2.										
Trolle Ljungby fideikommiss										
Inneh. Greve C.A.Trolle-Wachtmeister. Arr. Fru Anna Jönsson.										
åker, mylla på mjäla	10		17			1750	2500	750	127	:50
" , "	11		26			1750	2500	750	195	:--
" , "	12		26			1750	2500	750	195	:--
överföres			69						517	:50

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört			69						517	50	1
Ängsmark	13				13	900	1500	600	78	--	2
"	14				05	600	1500	900	45	--	3
"	15				07	600	1500	900	63	--	4
"	16				06	600	1500	900	54	--	5
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.4 hektar genom avloppets igenläggning genom arrendelotten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.4 x 500 =									200	--	6 7
Summa			69		31				957	50	8
Sammandrag.											9
Aa av 7/16 mtl Klagstorp 2:1											10
Trolle Ljungby fideikommiss											11
Inneh. Greve C.A.Trolle-Wachtmeister. Arr. Fridolf Svensson		2	52						3865	--	12 13
Ab av 7/16 mtl Klagstorp 2:1											14
Trolle Ljungby fideikommiss											15
Inneh. Greve C.A.Trolle-Wachtmeister. Arr. Fru Anna Jönsson			69		31				957	50	16 17
Summa		3	21		311				4822	50	18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		till "Klagstorps dikningsföretag 1951"				
		i Näsums socken av Kristianstads län.				
0+00-3+26	326	Dikessträckan A-B.				
0+00-0+54	54	Schaktning för öppet dike m³	50	3:--		150:--
0+54-3+26	272	15" cementrör med muff lm	272	7:--		1904:--
0+54-2+00	146	Grävning, rörläggning och				
		återfyllning "	146	2:50	365:--	
2+00-2+46	46	Dito dito "	46	3:--	138:--	
2+46-2+51	5	Dito dito "	5	15:-	75:--	
2+51-2+80	29	Dito dito "	29	5:--	145:--	
2+80-3+26	46	Dito dito "	46	4:--	184:--	907:--
0+54		Dikesöga st	1	100:-	100:--	
0+83,1+75		Intagningsbrunnar, inre diam.				
2+51,3+26		= 0.70 m st	4	100:-	400:--	500:--
		För oförutsedda fall arbetets				3461:--
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %				339:--
		Summa				3800:--
3+26-4+31	105	Dikessträckan B-C.				
3+26-4+31	105	15" cementrör med muff lm	105	7:--		735:--
3+26-4+08	82	Grävning, rörläggning och				
		återfyllning "	82	2:50	205:--	
4+08-4+31	23	Dito dito "	23	4:--	92:--	297:--
3+69		Intagningsbrunn som ovan st	1	100:-	100:--	
4+31		Intagningsbassäng enl. ritn."	1	300:-	300:--	400:--
						1432:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		överföres				1432:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				1432:--
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %.				118:--
		Summa				1550:--
		Sammandrag.				
0+00-3+26	326	Dikessträckan A-B				3800:--
3+26-4+31	105	" B-C				1550:--
	431	Summa kronor				5350:--

Klagstorp pr NÄSUM den 7 december 1951.

Nils Westling

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd
till "Klagstorps dikningsföretag 1951"
i Näsums socken av Kristianstads län.

Socken, by, hemman, ägare m. m.

Näsums socken

Aa av 7/16 mtl. Klagstorp 2' Trolle Ljungby fideikommiss
Inneh. Greve C. A. Trolle-Wachtmeister
Arr. Teidolf Svensson

Ab av 7/16 -"- -"- 2' Trolle Ljungby fideikommiss
Inneh. Greve C. A. Trolle-Wachtmeister
Arr. Fru Anna Jönsson

	Lösande eller icke rökande	Dikesträckan A-B				Dikesträckan B-C				Summa förbättringsvärde		Summa berättnad kostnad		Fördelningstal	Förbättringskostnad	
		Förbättringsvärde		Berättnad kostnad		Förbättringsvärde		Berättnad kostnad								
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	öre
	rök.	3865	–	3800	–					3865	–	3800	–	71.028	161	94
	–"–					957	50	1550	–	957	50	1550	–	28.972	66	06
Summa		3865	–	3800	–	957	50	1550	–	4822	50	5350		100.000	228	–

Klagstorp pr Näsum den 7 dec. 1951.

Klas Westling. Karl Nisny Georg Larsson

Sammanställning av förrättningskostnader till "Klagstorps dikningsföretag 1951" i Näsums socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingeniörs-taxan	170:--
Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior och inbindning av 2 band handlingar)	24.-
Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	34.-
Hantlangning m.m.	—
Summa	228.-

Klagstorp pr NÄSUM den 7 dec. 1951.

Nils Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.