


<u>Registernummer.</u>			
<u>Höja socken</u>		Ah	Skörpinge
Aa	Skörpinge	8 ⁹⁹	Ai " 85 ¹
Ab	"	8 ¹⁰	Ak " 6 ¹
Ac	"	av 8 ⁹	Al " 7 ²
Ad	"	8 ⁶⁶	Am " 7 ³
Ae	"	av 8 ⁹	Ba Åvarp 1 ²
Af	"	19 ³	Bb " 1 ⁵
Ag	"	19 ⁴	Ca Höja 15 ¹



Företag I. Dikessträckan A-B
 " II " B-C

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I o II 1952

I Höja SOCKEN(NAR) AV Kristianstads Län


UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN /

001 Klas Westling




ORIGINAL
KOPHA

5-1031	Stevens, William H. (1871-1941)
5-1032	Stevens, William H. (1871-1941)

Skala 1:4000.



Förslag till vägtrumma vid 15+26



Eventuellt må avloppet utföras med betongrör, vilkas invändiga diameter bör vara

1.2 meter	0+00-9+00
1.0 "	9+00-13+00
0.9 "	13+00-18+00
1.0 "	18+00-21+55 och
0.8 "	21+55-27+06

Brunnar skola i så fall anordnas vid 1+15 2+68 4+06 5+17 6+31 7+75 9+00 10+26 11+03 12+00 13+00 14+25 15+26 17+00 18+00 19+24 20+32 20+48 21+55 23+07 24+55 25+93 och 26+60 samt intagningsbassäng utföras vid rörenlednings början enligt lantbruksingenjörens anvisning.

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd 1:100.

för vägtrumma 1:50.

Förslag till

Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I och II 1952

Höja

socken-(när) av Kristianstads län

upprättat år(-er) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Nr 002

Klas Westling
(Namn)

L 5*1631

Statens lantbruksingenjör
(Titel)




Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4558-2

Typritning till vägtrummar: 2+37, 4+86, 5+57, 8+73, 12+96, 18+40 och 23+50.



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I och II 1952

i Höja socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie

Nr 003


Klas Westling

Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV

Nr 4558-3



Skala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Nedre Skörpebäckens diivringsföretag I & II 1952

i Höja socken-(när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original Kopie
Klas Westling
(Namn)

L 5-1631 Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4558-4

Vägtrumma vid 20+32-20+48

Förslag till ombyggnad.



Skalar:

för vägtrumma 1:50.

för sektioner 1:100.




















Enligt föreliggande förslag till landsvägstrumma
har vägförhållanden inlet och kinnar.

Kristianstad den 13/6 1952

Vägnings- och Vattenbyggnadsstyrelsen

Klas Westling

Betongmurarna rutarmas med
rundjärn ϕ 6 mm, % 200 mm.



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Nedre Skörpebäckens dikringsföretag I & II 1952

i Höja socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1952 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopie

L 5*1631

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4558-5



Akt nr:

11-KLS-1631

4558-5

L 5*1631

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Synehandlingar
rörande
Nedre Skörpebäckens
dikningsföretag I-II 1952
i Höja socken
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Skörpinge n:ris 6-8, 19
och 85, Åvarp nr 1 och Höja nr 15 i Höja socken av
Kristianstads län; upprättade åren 1951-52 vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotre (53) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och
sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

1.
Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning m.m.
av mark inom Skörpinge n:ris 6-8,
19 och 85, Åvarp nr 1 och Höja
nr 15 i Höja socken av Kristian-
stads län.

År 1951, juli 3, kl. 10 f.m. på hotell Rönne i Ängelholm.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Ivar Persson och Malte Andersson, båda från
Höja socken

sökandena

Rudolf Håkansson, Åvarps gård

Bertil Nelson, arrendator av Aug. Nelsons egendom i Skörpinge 85,

Malte Persson, Skörpinge 19⁵,

Harald Jönsson, arrendator av Skörpinge 8⁹ och delägare i sterb-
huset efter Hilma Jönsson,

Elof Svensson i Skörpinge 7²,

Bror Bengtsson i Skörpinge 7³, ny ägare efter Ragnar Carlsson och

Nils Andersson i Skörpinge 6¹,

övriga sakägare eller ombud

Karl Andersson, arrendator av Blenda Nilssons fastigheter i Skör-
pinge nr 8,

Bror Jönsson i Skörpinge nr 8,

Karl Jönsson i Skörpinge 8⁹, liksom Harald Jönsson delägare i
Hilma Jönssons sterbhus därstädes,

Arvid Jönsson i Skörpinge 19³⁻⁴ genom sin son Knut Jönsson, arren-
dator av egendomen, enl. bif. fullmakt,

Aug. Nelson å Rönvalla, ägare till fast. Skörpinge 85¹,

Paul Persson i Skörpinge 6¹, arrendator av Nils Anderssons fas-
tighet där,

kyrkovärden Carl Jönsson i Bonnarp i egenskap av dels ombud för Lunds stiftsnämnd på grund av uppdrag av Rob. Lundbladh i Skälderhus och dels såsom ombud för Höja och Starby pastorat enl. bifogad fullmakt,

Nils Olsson, arrendator av eckl. fastigheten Höja 15¹ och Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingeniören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Carl Jönsson, Arvid Jönsson och Aug. Nelson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppet skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd. Beträffande frågan om öppet eller täckt avlopp yrkade sakägarna, att avloppet om möjligt skulle igenläggas med rör. Om avloppets utförande på detta sätt ställde sig för dyrt yrkade sakägarna att ytterligare ett alternativ med dels täckt och dels öppet avlopp skulle upprättas.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför. Likaså yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag å de sträckor, där avloppet eventuellt komme att utföras öppet.

Bertil Nelson meddelade, att å fastigheten Skörpinge¹ 85 finnes en källa i närheten av avloppet, och yrkade han, att denna källa skulle besiktigas vid synegången efter sammanträdet.

§ 7.

Därest avloppet komme att utföras öppet å någon sträcka, yrkade sakägarna, att befintliga vägbroar skulle ombyggas här i samband med företagets utförande i övrigt.

Av företagets utförande berördes även en landsvägstrumma vid 20+32. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att befintliga trumman utgjordes av en rörledning, som utförts för omkring 20 år sedan.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företaget~~s~~s utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Ängelholm den 3 juli 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ernst Sjöström *Paul Lindström*

4.
År 1952, juli 3, kl. 12 middagen på hotell Rönne i Ängelholm.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Rudolf Håkansson, Åvarps gård ,

Harald Jönsson i Skörpinge nr 8,

Karl Jönsson i " nr 8,

Bror Jönsson i " nr 8,

Elof Svensson i " nr 7,

Bror Bengtsson i " nr 7,

Nils Andersson i " nr 6,

Paul Persson i " nr 6, arrendator av Nils Anderssons fas-

tighet

Knut Jönsson i Skörpinge nr 19, ny ägare efter sin far Arvid Jönsson och
Bertil Nelson i Skörpinge nr 85, " " " " " Aug.Nelson.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Nils Andersson i Ängelholm och till övriga ledamöter Rudolf Håkansson i Åvarps gård och Bertil Nelsson i Skörpinge nr 85. Till personlig suppleant för Nils Andersson valdes Knut Jönsson i Skörpinge nr 19, till personlig suppleant för Rudolf Håkansson valdes Bror Bengtsson i Skörpinge nr 7 och till personlig suppleant för Bertil Nelson valdes Malte Persson i Skörpinge nr 19.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Andersson, Landshövdingevägen 24 pr ÄNGELHOLM.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,

5.
och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till Statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Ängelholm den 3 juli 1952.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Wassman

Math. Lundman

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Åvarps och Skörpinge byar av Höja socken och Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Åvarp m.m. pr ÄNGELHOLM den 11-3-49

Rudolf Håkansson.
Nils Andersson

Ruben Arbo.

Mathias Persson.

Stig Jönsson

Edvard Jönsson

Erik Jönsson

Ragnar Carlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Rudolf Håkansson m.fl., Åvarp, Ängelholm, gjord ansökan,
varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt för-
ordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest
laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Åvarps och Skör-
pinge byar i Höja socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 april 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


P.G. Linde

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 3 juli 1951 kl. 10 f.m.
inom Skörpinge n:ris 6-8, 19 och 85, Åvarp
nr 1 och Höja nr 15 i Höja socken av Kris-
tianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Skörpinge n:ris 6-8, 19 och 85, Åvarp nr 1 och Höja
nr 15 i Höja socken av Kristianstads län, vilket företag även an-
går allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas
vid sammanträde på hotell Rönne i Ängelholm den 3 juli 1951 kl.
10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Kristianstad den 8 juni 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Legitimerat anläget i Höja församling den 10 juni 1951

Utlögar
Johan Nyhesser
byråhuvud

Avsänd till pastorsämbetet i Höja socken den 8 juni 1951.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 3 juli 1952 kl. 12 inom Skör-
pinge n:ris 6-8, 19 och 85, Åvarp nr 1 och
Höja nr 15 i Höja socken av Kristianstads
län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Skörpinge n:ris 6-8, 19 och 85, Åvarp nr 1 och Höja
nr 15 i Höja socken av Kristianstads län, kommer att handläggas
vid nytt sammanträde på hotell Rönne i Ängelholm den 3 juli 1952
kl. 12, då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 11 juni 1952.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Legalt anteckat i Höja församling
den 15 juni 1952, bekräftar*

*Johan Vyhesson
kyrkoherde*

Avsänd till pastorsämbetet i Höja socken den 11 juni 1952.

Fullmakt

För min son Knut Jönsson Skörpinge 19
 att vid sammanträde å hotell Rönne i
 Angelholm den 3 juli 1951 kl 10 f. m
 vid syneförättning rörande förläggning av
 mark inom Skörpinge och Avarje Höja socker
 Kristianstads län att föra min talan samt
 utöva min röst rätt

Skörpinge 2 juli 1951

Arvid Jönsson
 Berättas

Ogave Kennon
 Monerätt

Enn Åke Hansson
 Skörpinge

11.
Förening.

Undertecknade förenar sig härmed och
gör gemensam sak med Radolf Hakansson
m. fl. sökande till synförsättning enligt
vattenlagen orsaken reglering av Skäpebächen
nedan del i Arups och Höja byar i
Höja saken av Kristianstads län.

Skärpinge den 2/2 1950.

Carl Jönsson
(Carl och Harald J. delägare i
Höja J. & Stenst.)

Arvid Jönsson

Ing. Melzer

Benämnas.

Rune Johanson
Ö. Slagsten 15
Kristianstad

Lb Flammarsstedt
Könvalle
Ängelholm.

Förestående föreningshandling vitsordas.

Ängelholm den 3 juli 1951.

Klas Westling, vassman Otho Lindman

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1677 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande
att ~~förrättningen~~ syneförrättning enl. vattenlagen rör.
torrläggning av mark inom Skörpings n:ris 6-8, 19 och 85 m.m.
i Höja socken

.....
kommer att äga rum vid sammanträde å hotell Rönne i Ängelholm den
3 juli 1951 kl. 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
eklesiastika fastighet nämligen
lönestället Höja 15¹

..... Höja pastorat
Det tillkommer
att vid förrättningen tala och svara för lönestället ifråga.

.....
Boställsnämndsordföranden Rob. Lundblad, Skälderhus,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 15 juni 1951.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjör Klas Westling.

Till ordf. i pastoratskyrkostämman i Höja,
kyrkoherde J. Tykesson.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Skörpinge n:ris 6-8, 19 och 85, Åvarp nr 1 och Höja nr 15 i Höja socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde på hotell Rönne i Ängelholm den 3 juli 1951 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela, för utseende av pastoratsombud¹, enär mark inom eckl. fastigheten Höja 15 beröres av förrättningen.

Kristianstad den 8 juni 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Härmed intygas, att kyrkovärdarna Carl Jönsson i Bonnarps och Albert Nilsson i Starby på kyrkostämman med Höja och Starby pastorat den 27 december 1950 utsåts till pastoratets ombud vid eklestiastika syner och förrättningar under år 1951.

Höja och Starby den 12 juni 1951

*Johan Tykesson
Pastoratskyrkostämman ordf.*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag som avser torrläggning av mark inom Skörpinge n:ris 6-8, 19 och 85, Åvarp nr 1 och Höja nr 15 i Höja socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 3 juli 1951 kl. 10 f.m.

1. Fru	Blenda Nilsson,	Villan,	ÄNGELHOLM
2. Arr.	Karl Andersson,	Villan,	"
3. Lantbrukare	Bror Jönsson,	Skörpinge nr 8	"
4. Hilma Jönssons	sterbhus,	" Bäckadal	"
5. Arrendator	Harald Jönsson	" "	"
6. F.d. lantbr.	Arvid Jönsson,	" nr 19	"
7. Arrendator	Knut Jönsson,	" nr 19	"
8. Lantbrukare	Malte Persson,	" Torvalla	"
9. F.d. lantbr.	August Nelsson,	" Rönvalla	"
10. Arrendator	Bertil Nelsson,	" Jägersberg	"
11. Lantbrukare	Nils Andersson,	" Solhäll	"
12. Arrendator	Paul Persson,	" "	"
13. Lantbrukare	Elof Svensson,	" nr 7,	"
14. "	Bror Bengtsson	" " 7,	"
15. Patron	Rudolf Håkansson,	Åvarps gård	"
16. Stiftsnämnden i Lunds stift,			LUND
17. Ordf. i pastoratskyrkostämman	Kyrkoherde		
	J. Tykesson,	Höja	ÄNGELHOLM
18. Lantbrukare	Nils Olsson,	Höja nr 15	"
19. Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 8 juni 1951, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Skörpinge n:ris 6-8, 19 och 85, Åvarp nr 1 och Höja nr 15 i Höja socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen åren 1951-52.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, företagets planläggning m.m.

Sökande till förrättningen äro

Rudolf Håkansson	såsom ägare till fast.	Åvarp 1 och 1 ² , 1 ⁵
Nils Andersson	" " " "	Skörpinge 6 ¹ , 5
Malthe Persson	" " " "	" 19 ⁵ , 9
Harald Jönsson	" delägare i "	" av 8 ⁹ , 2
Elof Svensson	" ägare till "	" 7 och 3
Ragnar Carlsson	" dåv. " " "	" 7 ³ , vilken fastighet numera äges av Bror Bengtsson.

Därjämte har ansökningsen under tecknats av Bertil Nelson och Stig Jönsson såsom arrendatorer av vissa i företaget ingående fastigheter, utan att de styrkt sin befogenhet att ställa sig som sökande till företaget.

Slutligen hava följande sakägare under tecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Karl Jönsson	såsom delägare i fast.	Skörpinge av 8 ⁹ , 3 ⁴
Arvid Jönsson	" ägare till "	" 19 och 19 ⁴ samt 1
Aug. Nelson	" " " "	" 85 ¹ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknats A-B-C.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-34 och

" II " B-C " " 35-76.

Med avseende på företagens planläggning anmärkes dessutom här, att som av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, sökandena yrkat, att avloppet om möjligt skulle igenläggas med rör. Dylik igenläggning ställer sig emellertid mycket dyrbar, varför endast förslag till öppet avlopp upprättats. Å profilritningen har emellertid påteckning gjorts om erforderlig rördimension å de olika sträckorna samt var brunnar m.m. skola utföras för den händelse avloppet skulle igenläggas med rör. Dylik igenläggning medgives därför av synemännen, därest avloppssträckorna igenläggas i sin helhet. Därest endast delar av avloppssträckorna igenläggas, skall detta ske efter samråd och medgivande av lantbruksingenjören i länet, så att nödigt system i igenläggningen erhålles.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över

ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företagen som ock i det skick, vari den antages komma efter företagens fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda längder, som finnas bilagda detta utlåtande. Av längden för företag I framgår sålunda, att markens värde före företaget av synemännen beräknats till 41.375 kronor, dess värde efter företaget till 65.000 kronor, vadan värdet av båtnaden inom detta företag av synemännen beräknats till 23.625 kronor. Av längden för företag II framgår, att nämnda värden av synemännen här beräknats till 39.705 kronor, 66.380 kronor och 26.675 kronor respektive.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes i de olika punkterna utgöra

vid punkt	9+00	880	hektar
	11+03	850	"
	13+00	835	"
	B	810	"
	17+00	790	"
	20+48	755	"
	23+07	690	"
	25+93	630	"
	27+06	605	" och
	C	530	"

Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällena uppskattats till omkring 1.2 sekundliter. Med hänsyn till denna avrinning samt till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C beräknats, och framgå dessa dimensioner av förslagsritningarna.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av vederbörande dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att ersättning icke yrkats för mark till avloppets utvidgning och rättning, men att vederbörande jordägare däremot yrkat ersättning för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet. Med anledning härav finna synemännen skäligt

föreskriva, att någon ersättning ej skall utgå för mark till avloppets utvidgning och rätning. Däremot skall ersättning utgå för intrång av jord- och stenupplag. Ersättningen härför skall uträknas efter företagens utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande enligt arealuträknings- och värderingslängderna. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Ävenledes av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att brukaren av fastigheten Skörpinge 85¹ påpekat, att å fastigheten finnes en källa, vilken icke borde skadas genom företagens utförande. Nämda källa är belägen å ägofiguren nr 45. Ledningen från källan till husen å fastigheten korsar avloppet ungefär vid 18+95, och en hydroforanläggning finnes utförd vid vägen med bro över avloppet vid 18+40 ungefär 60 meter väster om bron. Synmännen finna skäligt föreskriva, att om ledningen från källan behöver omläggas genom utförandet av företag II, skall kostnaden härför bestridas av delägarna i nämnda företag.

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att därest avloppet utfördes öppet, skulle erforderliga vägbroar ombyggas i samband med företagens utförande i övrigt, samt att de påpekat, att bland dessa broar och trummor även finnes en landsvägstrumma, nämligen vid punkt 20+32 över

avloppet. Med anledning härav har förslag upprättats till ombyggnad av markvägsbroarna vid 2+37,4+86,5+57,8+73,12+96,15+26,18+40 och 23+50 samt till ombyggnad av landsvägstrumman vid 20+32.

Beträffande landsvägstrumman vid 20+32 är här att anföras, att nuvarande landsvägstrummans ålder framgår av uppgift införd i paragraf 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synmännen skäligt bestämma, att kostnaderna för det nya avloppet genom landsvägen böra bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av dessa arbeten skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om granskningen.

Beträffande markvägsbroarna vid 2+37,4+86,5+57,8+73, 12+96,15+26,18+40 och 23+50 har, som ovan anförts, förslag till ombyggnad av även dessa upprättats. Kostnaderna för ombyggnaden har medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I	avloppssträckan A-B	med ägofigurerna 1-34	och
"	II	"	B-C " " 35-76.

Någon anledning till avdelningsbildning inom något av företagen för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i desamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom ettvar av företagen skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av

21.
marken enligt förut åberopade utlåtagandet vidfogade värderingslängder dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för respektive företag finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt de upprättade kostnadsförslagen åligger varje delägare.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 50 procent påföras vardera företaget.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företagen ingående brobyggnader underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnader å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna beräknas det sammanlagda värdet av båtnaden inom företagen I och II till 50.300 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökan-

dena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 75 kronor 45 öre. Av detta belopp belöper 35 kronor 44 öre å företag I och 40 kronor 01 öre å företag II.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsen kan vara antingen gemensam för de båda företagen, eller också kan vardera företaget hava sin särskilda styrelse.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla sakägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikets vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I och II 1952,

att arbetena skola ^{vara} fullbordade före utgången av år 1958, skolande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig; landsvägstrumman vid 20+32 bör dock vara ombyggd inom två månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att därest kreaturen vid betesgång icke tjudras, vederbörande markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av kreaturen samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Därest avloppet helt eller delvis kommer att igenläggas med rör bestämmes dessutom:

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan rören få höljas samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-

domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

ÄNGELHOLM den 3 juli 1952.

Klas Westling. *Waysenare Ruth Lindman*

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Orsakshäknings- och värderingslängd
till Medbo Skogsbäckens skogsfö-
retag I och II 1952 i Höje socken av
Kristianstads län.
Förelag I.

Höja socken
Aa 5/32 mlt. Sköpinge 8⁹⁹. Blenda Nilsson
åker, bebyggt på lera
Summa

Ab 1/8 mlt. Sköpinge 8¹⁰. Blenda Nilsson
åker, bebyggt på lera
-u- -u-
Summa

Ac 1/16 mlt. Sköpinge 8⁹. Bros Jonsson
åker, bebyggt på lera
-u- -u-
-u- -u-
Summa

Ad Ars. u=65 Sköpinge 8⁶⁶. Bros Jonsson
åker, bebyggt på lera
-u- -u-
-u- -u-
Summa

Ae 3/16 mlt. Sköpinge 8⁹. Karl Jönsson och Harald Jönsson
åker, bebyggt på lera
-u- -u-
-u- -u-
-u- -u-
-u- -u-
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	06			4500	270:-	5000	300:-	500	30:-
4		06				270:-		300:-		30:-
5										
6										
7	1	46			4500	2070:-	5000	2300:-	500	230:-
8	3	16			4500	720:-	5000	800:-	500	80:-
9		62				2790:-		3100:-		310:-
10										
11										
12	4	22			4000	880:-	5000	1100:-	1000	220:-
13	5	16			4500	720:-	5000	800:-	500	80:-
14	6	17			3500	595:-	5000	850:-	1500	255:-
15		55				2195:-		2750:-		555:-
16										
17										
18	7	26			3500	910:-	5000	1300:-	1500	390:-
19	8	23			3500	805:-	5000	1150:-	1500	345:-
20	9	72			4000	2880:-	5000	3600:-	1000	720:-
21	1	21				4595:-		6050:-		1455:-
22										
23										
24	10	05			4500	225:-	5000	250:-	500	25:-
25	11	55			3500	1925:-	5000	2750:-	1500	825:-
26	12	43			4000	1720:-	5000	2150:-	1000	430:-
27	13	05			4000	200:-	5000	250:-	1000	50:-
28	14	41			3500	1435:-	5000	2050:-	1500	615:-
29	1	49				5505:-		7450:-		1945:-
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Af 1/3 uhl. Skörpinge 19³ Ovid Jönsson (ny ägare 1952 knut Jönsson)
åker, betesmark på lera

--, --

--, --

--, --

Summa

Af 1/6 uhl. Skörpinge 19⁴ Ovid Jönsson (ny ägare 1952 knut Jönsson)
åker, betesmark på lera

--, --

--, --

--, --

Summa

Af 1/6 uhl. Skörpinge 19⁵ Malte Petersson
åker, betesmark på lera

--, --

--, --

--, --

--, --

--, --

--, --

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ai $1\frac{3}{8}$ mull. Skärpinge 85' August Melsson (ej ägare 1952 Antik Nelson)
äker, kunnig på lera

-- --

-- --

-- --

-- --

Summa

Sammandrag

Aa $\frac{5}{32}$ mull. Skärpinge 899 Blenda Melsson

Ab $\frac{1}{8}$ mull. -- " -- 810 -- " --

Ac $\frac{1}{16}$ mull. -- " -- 809 Erik Jönsson

Ad Ans. nr. 65 -- " -- 866 -- " --

Ae $\frac{3}{16}$ mull. -- " -- 809 Karl Jönsson och Harald Jönsson

Af $\frac{1}{8}$ mull. -- " -- 193 Ovid Jönsson (ej äg. 1952 Knut Jönsson)

Ag $\frac{1}{6}$ " -- " -- 194 -- " -- (... ..)

Ah $\frac{1}{6}$ " -- " -- 195 Malte Persson

Ai $1\frac{3}{8}$ " -- " -- 85' August Melsson (ej äg. 1952 Antik Nelson)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr.	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	30	34			3500	1190:-	5000	1700:-	1500	510:-
3	31	46			2500	1150:-	5000	2300:-	2500	1150:-
4	32	46			2500	1150:-	5000	2300:-	2500	1150:-
5	33	82			2500	2050:-	5000	4100:-	2500	2050:-
6	34	40			2500	1000:-	5000	2000:-	2500	1000:-
7		2 48				6540:-		12400:-		5860:-
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14		06				270:-		300:-		30:-
15		62				2790:-		3100:-		310:-
16		55				2195:-		2750:-		555:-
17		1 21				4595:-		6050:-		1455:-
18		1 49				5505:-		7450:-		1945:-
19		2 13				6965:-		10650:-		3685:-
20		2 36				6655:-		11800:-		5145:-
21		2 10				5860:-		10500:-		4640:-
22		2 48				6540:-		12400:-		5860:-
23		13 00				41375:-		65000:-		23625:-
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Angelholm den 3 juli 1958.

Klas Westberg, inspektor Rått Län

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blif- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Karl Jönsson och Harald Jönsson.</u>											
åker, lermylla på lera	10	05				4500	5000	500	25:--		
" " "	11	55				3500	5000	1500	825:--		
" " "	12	43				4000	5000	1000	430:--		
" " "	13	05				4000	5000	1000	50:--		
" " "	14	41				3500	5000	1500	615:--		
Summa		1 49							1945:--		
<u>Af 1/3 mtl Skörpinge 19³.</u>											
<u>Arvid Jönsson (ny ägare 1952</u>											
<u>Knut Jönsson).</u>											
åker, lermylla på lera	15	50				3500	5000	1500	750:--		
" " "	16	65				3500	5000	1500	975:--		
" " "	17	48				3000	5000	2000	960:--		
" " "	18	50				3000	5000	2000	1000:--		
Summa		2 13							3685:--		
<u>Ag 1/6 mtl Skörpinge 19⁴.</u>											
<u>Arvid Jönsson (ny ägare 1952</u>											
<u>Knut Jönsson.)</u>											
åker, lermylla på lera	19	85				2500	5000	2500	2125:--		
" " "	20	48				3000	5000	2000	960:--		
" " "	21	54				3000	5000	2000	1080:--		
" " "	22	49				3000	5000	2000	980:--		
Summa		2 36							5145:--		
<u>Ah 1/6 mtl Skörpinge 19⁵.</u>											
<u>Malte Persson.</u>											
åker, lermylla på lera	23	15				3500	5000	1500	225:--		
överföres		15							225:--		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			15						225	--
åker, lermylla på lera	24		32			3000	5000	2000	640	--
" " "	25		30			2500	5000	2500	750	--
" " "	26		23			2500	5000	2500	575	--
" " "	27		20			4000	5000	1000	200	--
" " "	28		15			2500	5000	2500	375	--
" " "	29		75			2500	5000	2500	1875	--
Summa		2	10						4640	--
<u>Ai 1 3/8 mtl Skörpinge 85 .</u>										
<u>August Nilsson (ny ägare 1952</u>										
<u>Bertil Nelson)</u>										
åker, lermylla på lera	30		34			3500	5000	1500	510	--
" " "	31		46			2500	5000	2500	1150	--
" " "	32		46			2500	5000	2500	1150	--
" " "	33		82			2500	5000	2500	2050	--
" " "	34		40			2500	5000	2500	1000	--
Summa		2	48						5860	--
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Aa 5/32 mtl Skörpinge 8⁹⁹ .</u>										
Blenda Nilsson			06						30	--
<u>Ab 1/8 mtl Skörpinge 8¹⁰ .</u>										
Blenda Nilsson			62						310	--
<u>Ac 1/16 mtl Skörpinge av 8⁹ .</u>										
Dror Jönsson			55						555	--
<u>Ad Avs. nr 65 Skörpinge 8⁶⁶ .</u>										
Överföres		1	23						895	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	23						895:--	
Bror Jönsson		1	21						1455:--	
<u>Ae 3/16 Skörpinge av 8⁹.</u>										
Karl Jönsson och Harald Jönsson.		1	49						1945:--	
<u>Af 1/3 mtl Skörpinge 19³.</u>										
Arvid Jönsson (ny äg. 1952 Knut Jönsson)		2	13						3685:--	
<u>Ag 1/6 mtl Skörpinge 19⁴.</u>										
Arvid Jönsson (ny äg. 1952 Knut Jönsson)		2	36						5145:--	
<u>Ah 1/6 mtl Skörpinge 19⁵.</u>										
Malte Persson		2	10						4640:--	
<u>Ai 1 3/8 mtl Skörpinge 85¹.</u>										
August Nelsson (ny äg. 1952 Bertil Nelsson)		2	48						5860:--	
Summa		13	00						23625:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I o. II 1952"						
i Höja socken av Kristianstads län.						
Företag I.						
0+00-15+26	1526	Dikessträckan A-B.				
0+00-5+00	500	Schaktning för öppet dike av lera	m ³ 1500	2:25	3375:--	
5+00-10+26	526	D:o av moig lera	" 2500	2:25	5625:--	
10+26-15+26	500	D:o d:o	" 2000	2:25	4500:--	13500:--
2+37,4+86,5+57,8+73,12+96		Ombyggnad av bron enl. typ-ritning. Inre diam.=1.2 m st	5	1300:-	6500:--	6500:--
För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %					6500	20000:--
Ersättning för mark till jordupplag uträknas efter företagets utförande enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till						3000:--
Summa kronor						25000:--
Ängelholm den 3 juli 1952.						35 28
Klas Westling						
statens lantbruksingeniör.						

Skotnadsfördelningslängd
till "nådre Skörpebäckens dihningsföretag I och II 1952" i
Höja socken av Kristianstads län.

Företag I

Sittare & kartor	Mantal	Socken, by	Registernummer	Delägare	Sökande eller icke sökande	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förbättringskostnad	
						kr	öre		kr	öre	kr	öre
		<u>Höja</u>										
Aa	$\frac{5}{32}$	Skörpinge	8 ⁹⁹	Blande Nilsson	ej söh	30	-	0,127	31 75		1	16
Ab	$\frac{1}{8}$	"	8 ¹⁰	"	ej söh	310	-	1,312	328 00		12	-
Ac	$\frac{1}{16}$	"	av 8 ⁹	Bror Jönsson	ej söh	555	-	2,349	587 25		21	48
Ad	no. 65	"	8 ⁶⁶	"	ej söh	1455	-	6,159	1539 75		56	32
Ae	$\frac{3}{16}$	"	av 8 ⁹	Karl Jönsson & Harald Jönsson	söh söh m. söh li. söh	1445	-	8,233	2058 25		75	29
Af	$\frac{1}{3}$	"	19 ³	Arvid Jönsson	m. söh	3685	-	15,598	3899 50		142	63
Ag	$\frac{1}{6}$	"	19 ⁴	"	m. söh	5145	-	21,778	5444 50		199	15
Ah	$\frac{1}{6}$	"	19 ⁵	Malte Persson	söh	4640	-	19,640	4910 -		179	60
Ai	$1\frac{3}{8}$	"	85 ¹	August Ahlström	m. söh	5860	-	24,804	6201 -		226	82
				<u>Summa</u>		23625	-	100,000	25000 -		914	45

Vid den slutliga fördelningen av företagets
verbliga kostnader skola ovannämnda procent-
tal tillämpas, dock med begränsning på grund
av stadgande i vattenlagen § 27 §, att del-
ägare, som ej är sökande till företaget ej är
skyldig vidkänna större bidrag till kost-
naden för dihnningen än som svarar mot

Värdet av den båtstad, som beredes hans mark.
Förrättningskostnaderna fördelas dock utan
sådan begränsning jämlikt vattenlagens 10 kap 80

Angeltun den 3 juli 1952.

Klas Westling, trappstegen Antik Lundman

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Areabefraktning och värderingslängd
 för Medre & Höymånsens Läningsfö-
 lag I och II 1852 i Höja socken av
 Kristiansunds län.
 Förelag II.

<u>Stora meken.</u>		1
A: 1 3/8 mll. Skärpinge 85' August Melsson (avg. 1953 Antel Nelson)		2
åker, mylla på mjöla		3
- " -	- " -	4
- " -	- " -	5
- " -	- " -	6
- " -	- " -	7
- " -	- " -	8
- " -	mylla på m. och mjöla	9
- " -	- " -	10
- " -	- " -	11
- " -	- " -	12
- " -	- " -	13
- " -	- " -	14
- " -	- " -	15
- " -	- " -	16

Summa

<u>Ak 1/2 mll. Skärpinge 6' Nils Andersson</u>		22
åker, mylla på lera		23
äng,	- " -	24
- " -	- " -	25
- " -	- " -	26
- " -	- " -	27
- " -	- " -	28
åker,	- " -	29

Överföras

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	35	46			3000	1380:-	5000	2300:-	2000	920:-
4	36	80			3000	2400:-	5000	4000:-	2000	1600:-
5	37	20			3000	600:-	5000	1000:-	2000	400:-
6	38	73			3000	2190:-	5000	3650:-	2000	1460:-
7	39	21			4000	840:-	5000	1050:-	1000	210:-
8	40	55			3500	1925:-	5000	2750:-	1500	825:-
9	41	28			4000	1120:-	5000	1400:-	1000	280:-
10	42	25			4000	1000:-	5000	1250:-	1000	250:-
11	43	23			4500	1035:-	5000	1150:-	500	115:-
12	44	17			3000	510:-	5000	850:-	2000	340:-
13	45	78			2500	1950:-	5000	3900:-	2500	1950:-
14	46	15			4000	600:-	5000	750:-	1000	150:-
15	47	31			2500	775:-	5000	1550:-	2500	775:-
16	48	44			2500	1100:-	5000	2200:-	2500	1100:-
17	5	56				17425:-		27800:-		10.375:-
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24	49	03			3600	108:-	4000	120:-	400	12:-
25	50		49		1600	784:-	4000	1960:-	2400	1176:-
26	51		05		3200	160:-	4000	200:-	800	40:-
27	52		48		2000	960:-	4000	1920:-	2000	960:-
28	53		43		1600	688:-	4000	1720:-	2400	1032:-
29	54	78			3.000	2340:-	5000	3900:-	2000	1.560:-
30		81	1	45		5040:-		9840:-		4780:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

äng, torvmylla på lera

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

åker, -u-

Summa

Al 3/16 uhl. Skörpinge 7² Elov Svensson

åker, torvmylla på lera

-u- -u-

-u- -u-

Summa

Am 3/16 uhl. Skörpinge 7³ Per Bengtsson (ny äg. efter Ragnar Bakström)

åker, torvmylla på lera

-u- -u-

Summa

Bo 1/2 uhl. Övings 1² Rudolf Håkansson

äng, torvmylla på lera

-u- -u-

-u- -u-

-u- -u-

Överförs

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		81	1	45		5040:-		9820:-		4720:-
2	55			29	2000	580:-	4000	1160:-	2000	580:-
3	56			26	2000	1520:-	4000	3040:-	2000	1520:-
4	57			22	3200	704:-	4000	880:-	800	176:-
5	58			30	3200	960:-	4000	1200:-	800	240:-
6	59			39	1600	624:-	4000	1560:-	2400	986:-
7	60			24	1600	384:-	4000	960:-	2400	576:-
8	61	32			3000	960:-	5000	1600:-	2000	640:-
9		1 13	3	65		10772:-		20220:-		9448:-
10										
11										
12										
13										
14										
15	62	15			3600	540:-	4000	600:-	400	60:-
16	63	37			1600	592:-	4000	1480:-	2400	888:-
17	64	41			2000	820:-	4000	1640:-	2000	820:-
18		93				1952:-		3720:-		1768:-
19										
20										
21	65	37			2000	740:-	4000	1480:-	2000	740:-
22	66	42			3200	1344:-	4000	1680:-	800	336:-
23		79				2084:-		3160:-		1076:-
24										
25										
26	67			65	2000	1300:-	4000	2600:-	2000	1300:-
27	68			24	3200	768:-	4000	960:-	800	192:-
28	69			13	2400	312:-	4000	520:-	1600	208:-
29	70			18	2800	504:-	4000	720:-	1200	216:-
30			1	20		2884:-		4800:-		1916:-

Överförd

äng, torvmylla på lera

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SummaBb 3/10 mll. Överg 1^o. Rudolf Håkansson

äng, torvmylla på lera

SummaCa 3/10 mll. Höja 15'. Ecklesiastik. fastighet

åker, torvmylla på lera

SummaSammandragAi 1³/₈ mll. Skörpinge 85' August Palm (ny äg. 1952 efter Palm)

Ak 1/2 " " 6' Nils Andersson

Al 3/16 " " 7² Elof SvenssonAm 3/16 " " 7³ Per Bengtsson (ny äg. efter Ragnar Bengtsson)Ba 1/2 " Överg 1² Rudolf HåkanssonBb 3/10 " " 1⁵ " "

Ca 3/10 " Höja 15' Eckl. fastighet

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1			1	20		2884:-		4800:-		1916:-
2	21		26	2000		520:-	4000	1040:-	2000	520:-
3	22		34	2400		816:-	4000	1360:-	1600	544:-
4	23		29	2800		812:-	4000	1160:-	1200	348:-
5	24		14	2800		392:-	4000	560:-	1200	168:-
6			2	23		5424:-		8920:-		8496:-
7										
8										
9										
10										
11	25	25			3200	800:-	4000	1000:-	800	200:-
12		25				800:-		1000:-		200:-
13										
14										
15	26	39			3200	1248:-	4000	1560:-	800	312:-
16		39				1248:-		1560:-		312:-
17										
18										
19		5 56				17425:-		27800:-		10.375:-
20		1 13	3 65			10772:-		20220:-		9.448:-
21		93				1952:-		3720:-		1.768:-
22		29				2084:-		3160:-		1.076:-
23			2 23			5424:-		8920:-		3.496:-
24		25				800:-		1000:-		200:-
25		39				1248:-		1560:-		312:-
26		9 05	5 88			39205:-		66380:-		26.675:-
27										
28										
29										
30										

Ängelholm den 3 juli 1952.

Klas Westling, inspektor Anders Lindman

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägotigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
till "Nedre Skörpebäckens dikeföretag I och II 1952"											
i Håja socken av Kristianstads län.											
Företag II.											
Al 1 3/8 mtl Skörpinge 85 . ¹											
August Nelsson (ny äg. 1952											
Bertil Nelsson).											
åker, mylla på mjåla	35	46				3000	5000	2000	920:--		
" , "	36	80				3000	5000	2000	1600:--		
" , "	37	20				3000	5000	2000	400:--		
" , "	38	73				3000	5000	2000	1460:--		
" , "	39	21				4000	5000	1000	210:--		
" , "	40	55				3500	5000	1500	825:--		
" , mylla på mo och mjåla	41	28				4000	5000	1000	280:--		
" , "	42	25				4000	5000	1000	250:--		
" , "	43	23				4500	5000	500	115:--		
" , "	44	17				3000	5000	2000	340:--		
" , "	45	78				2500	5000	2500	1950:--		
" , "	46	15				4000	5000	1000	150:--		
" , "	47	31				2500	5000	2500	775:--		
" , "	48	44				2500	5000	2500	1100:--		
Summa		5	56						10375:--		
Al 1/2 mtl Skörpinge 6 . ¹											
Nils Andersson.											
åker, torvmylla på lera	49	03				3600	4000	400	12:--		
äng, "	50			49		1600	4000	2400	1176:--		
överföres		03		49					1188:--		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Rudolf Håkansson.</u>										
Äng, torvmylla på lera	67				65	2000	4000	2000	1300	--
" , "	68				24	3200	4000	800	192	--
" , "	69				13	2400	4000	1600	208	--
" , "	70				18	2800	4000	1200	216	--
" , "	71				26	2000	4000	2000	520	--
" , "	72				34	2400	4000	1600	544	--
" , "	73				29	2800	4000	1200	348	--
" , "	74				14	2800	4000	1200	168	--
Summa				2	23				3496	--
<u>Bb 3/10 mtl Avarp 1.</u>										
<u>Rudolf Håkansson.</u>										
Äng, torvmylla på lera	75		25			3200	4000	800	200	--
Summa			25						200	--
<u>Ca 3/10 mtl Hölja 15.</u>										
<u>Eckl. fastighet.</u>										
Åker, torvmylla på lera	76		39			3200	4000	800	312	--
Summa			39						312	--
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Ai 1 3/8 mtl Skörpinge 85.</u>										
August Nilsson (ny äg. 1952 Bertil Nelson)		5	56						10375	--
<u>Ak 1/2 mtl Skörpinge 6.</u>										
Nils Andersson		1	13	3	65				9448	--
<u>Ai 3/16 mtl Skörpinge 7.</u>										
överföres		6	69	3	65				19823	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge.	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I o. II 1952"						
		i Höja socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag II.</u>				
15+26-29+87	1461	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
15+26-21+55	629	Schaktning för öppet dike av mo och mjäla m ³	2700	2:25	6075:--	
21+55-29+87	832	Schaktning för öppet dike av mjäla och lera med alrötter m ³	3700	2:75	10175:--	16250:--
15+26		Ombyggnad av bro enl. ritn.			1200:--	
18+40,23+50		Ombyggnad av broar enl. ritn.				
		Inre diam. = 1.2 m st	2	1300:--	2600:--	3800:-- 2400
20+32-20+48		Ombyggnad av bro under allmän väg enl. ritning utföres och bekostas av Vägförvaltningen i länet och medräknas ej här				3700 --:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1950:--
		Ersättning för mark till jord- upplag uträknas efter före- tagets utförande enl. utlå- tandets bestämmelser men be- räknas här överslagsvis till				3000:--
		Summa kronor				25000:-- 21 229
		Ängelholm den 3 juli 1958. Klas Westling statens lantbruksingeniör.				

[illegible]

Short nads fördelningslängd

till "Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I och II 1952"
i Höja socken av Kristianstads län.

Förstag II

Littera å kartan	Mantal	Lokalen, by	Registernummer	Delägare	Böjande eller icke böjande	Förhållande		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Fördelning i procent	
						kr	ö		%	kr	ö	kr
AI	13/8	Skörpinge	85'	August Nelson	libst.	10375	-	38,894	9723	50	355	66
AK	1/2	"	6'	Nils Andersson	röh	9448	-	35,419	8854	75	323	89
AL	3/16	"	7'	Olof Svensson	röh	1768	-	6,628	1657	-	60	61
AM	3/16	"	7'	Bror Bengtsson (nyägare eller ägare efter dödsfall)	röh	1076	-	4,034	1008	50	36	89
BA	1/2	Åvarp	12'	Rudolf Eliasson	röh	3496	-	13,106	3276	50	119	85
BL	3/10	"	15'	"	röh	200	-	0,750	187	50	6	86
CA	3/10	Flöja	15'	Teckl. fastighet.	ej röh	312	-	1,169	292	25	10	69
Summa						26675	-	100,000	25000	00	914	45

Olof Svensson synes hava lagfart i Bror Bengtssons fastighet
Bror Bengtsson synes hava lagfart i Olof Svenssons fastighet

Kungälv den 3 juli 1954.
Klas Westberg, överste i Kungälv

Sammanställning av förrättningskostnader till

Nedre Skörpebäckens dikningsföretag I-II 1952 i Höja socken av
Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

1354:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

65.50

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

84.40

Hantlangning m.m.

325.-

Summa

1.828.90

Ängelholm den 3 juli 1952.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.