


Registernummer
Önnestads socken.

Aa	Önnestad	av 10 ¹	(kallat Kungsborg)
Ab	"	av 9 ⁵	(kallat Nyboholm)
Ac	"	31 ⁸	(" ")
Ad	"	31 ⁹	(" ")
Ae	"	33 ²	(" ")
Af	"	av 34 ⁴	(" ")
Ag	"	17 ¹¹	
Ah	"	17 ⁵	

Företag I dikestr. A-B-C och B-D.
" II " E-F.



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

$F_p = 8.62 = 1269$ i Kungsborgs df av år 1933.

FÖRSLAG TILL

Nyboholm-Kungsborgs dikeföretag IöII 1952

I Önnestads SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN


UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL RITN. Nr 001 Klas Westling (NAMN)


KOPIA L 2-1642 Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4569-1



Skala 1:4000.




Typritning till intagningsbrunnar:



D *B* *C* *B* *A* *F*



Skalar.



för höjd och sektioner 1:100

för brunn 1:50

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

25 SEP 1953

DIARIE Nr
SAK Nr

SAK N

Förslag till

Nyboholm-Kungsborgs dikning företag I ö II 1952.

Önnestads

socken-(nar) av *Kristianstads* län

upprättat år(-en) 1952 {utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

302.Nr 002

Original
~~Kenia~~

2 2018 N.F.O.O

0.00 N.F.00

Ke. ph. 72. 1

(Name)

1

2. 1642

Statens Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 2.

KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV

Z

4569 2



Akt nr:

11-KLS-1642

4569-2

L 2*1642

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar
rörande
Nyboholm-Kungsborgs
dikningsföretag I-II 1952
i Önnestads socken
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Önnestad n:ris 9,10,17,31,33
och 34 i Önnestads socken av Kristianstads län; upprät-
tade år 1952 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålls förutom titelblad fyrtiofem (45) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil och sek-
tionsritningar i 2 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

6

Protokoll fört vid syne-
förrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
inom Önnestad n:ris 9,10,17,31,
33 och 34 i Önnestads socken av
Kristianstads län.

År 1952, september 22, kl. 10 f.m. hos agronom Nils Arne Nilsson
på Nyboholm.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Hilding Hansson i Bollesholm, Önnestads socken
och Vilh. Roos i Harastorp, Färlövs socken,
sökandena

Nils-Arne Nilsson på Nyboholm, ny ägare till fastigheten efter
sin fader Carl Nilsson och

Börje Nilsson på Kungsborg, ny ägare till fastigheten efter sin
fader Martin Nilsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagens utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Gillis Åberg gjort gemensam

2.
sak med sökandena för att få ett avlopp utsträckt för torrläggning jämväl av hans mark. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagens utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagens utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till arbetenas utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 9 december 1952 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Nyboholm pr ÖNNESTAD den 22 september 1952.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Wien. Roos Hilding Hansson

3.
År 1952, december 9, kl. 10 f.m. hos agronom Nils Arne Nilsson
på Nyboholm.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils-Arne Nilsson, Nyboholm,

Börje Nilsson, Kungsborg och

Gillis Åberg, Önnestad 24.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företag I valdes lantbrukaren Börje Nilsson adress Kungsborg pr Önnestad.

Till arbetsstyrelse för företag II valdes agronomen Nils-Arne Nilsson, adress Nyboholm pr Önnestad.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt agronomen Nils-Arne Nilsson, adress Nyboholm pr ÖNNESTAD.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till Statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Nybo-

4.
holm pr ÖNNESTAD den 9 december 1952.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Wier. Pörs Hilding Ansaan.

5.
Nr 9/40 Ekdm 1950

Ant. 16 FEB. 1950 till

Landskansliet i
Kristianstads län

Landskansliet i
Kristianstads län

den 17 FEB 1950

Dnr H 172/50

Till Länsläkaren i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om
förordnande för vederbörande förvaltningsman
att vektälles bps enligt rättslagen, i och för
läggning av rättskadade marken till Önnestad i
Önnestads socken av Kristianstads län.

De sakägare, som berörs av företaget borde först med
säkerhet av förvaltningsmannen kunna angivas.

Önnestad den 8 februari 1950

Arvid Hjertqvist
Önnestad Byggholms, Önnestad

RESOLUTION.

Överklades till Landskaps-
nämnden.

som anmodas avgiva yttrande i ärendet
och därvid återställa remisshandlingarna.

Kristianstad i landskansliet den
16/2 1950.

På tjänstens vägnar:

G. Hjertqvist

2/10 50.
15 APR 1950
Kristianstads län

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 3 april 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling och J.A.Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Martin Nilsson och Carl Nilsson, Önnestad,

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören K. Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:

Justerat:
H. Henriksson

J. A. Hilberts.

Rätt utdraget betyga:

Engne Nilsson

Stig Pernto Nilsson


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Martin Nilsson, Kungsborg, Önnestad, o.a.
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och
för torrläggning av vattenskadade marker till Önnestad i Önnestads
socken.

Kristianstad i landskansliet den 19 april 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


L. Öhländer

8.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 22 september 1952 kl. 10 f.m.
inom Önnestad n:ris 9,10,17,31,33 och 34 i
Önnestads socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Önnestad n:ris 9,10,17,31,33 och 34 i Önnestads soc-
ken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde
hos agronom Nilsson, Nyboholm, Önnestad den 22 dennes kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 september 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

*Samgjutet i laga ordning i Önnestads
församling den 7 sept. 1952 betygat:*

W. J. Lindberg
p.b.

Avsänd till pastorsämbetet i Önnestads socken den 1 sept. 1952.

Förening

Flämmed förenar sig under tecknad
med Karl Nilsson och Martin Nilsson angä-
ende syreförrättning rörande utförande av
vattenavlopp i och för bortläggning av
vatten-skadade marker och yrkar jag att
min mark bortlägges i samband med före-
tagets utförande i öfrigt.

Önnestad den 26 april 1951.

Gillis Åberg

Överstående namnteckning bevitnas:

Greta Ståhlberg

Skivsjöstrand

Ingvar Paulsson

Krisshuset

Förestående föreningshandling vitsordas.

Nyboholm pr ÖNNESTAD den 22 september 1952.

Ken Westling

Wier. Per Oskling Hansen

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Önnestad n:ris 9,10,17,31,33 och 34 i Önnestads socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 22 september 1952 kl. 10 f.m.

1. Lantbrukare	Martin Nilsson,	Norrhamra,	ÖNNESTAD
2. Fr.	Maria Nilsson,	"	"
3. Lantbrukare	Börje Nilsson,	Kungsborg,	"
4. Landstingsm.	Carl Nilsson,	Villa Nyhäll,	"
5. Agronom	Nils-Arne Nilsson,	Nyboholm,	"
6. Trädgårdsm.	Gillis Åberg,	Djurhagen,	"
7. Fru	Gerda Jönsson,	Trädgårdslund,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 september 1952, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Önnestad n:ris 9,10,17,31,33 och 34 i Önnestads socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1952.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrläggningssmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Carl Nilsson såsom dåvarande ägare till fastigheterna Önnestad
av ⁵9, ⁸⁻⁹31, ²33 och av ⁴34 (dessa fastigheter ägas numare av Nils Arne Nilsson) samt

Martin Nilsson såsom dåvarande ägare till fastigheten Önnestad
av ¹10 (denna fastighet äges numera av Börje Nilsson).

Dessutom har Gillis Åberg såsom ägare av fastigheten Önnestad ¹¹17 undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C, B-D och E-F respektive.

Plankarta, profilritning och uppdelning i skilda företag m.m.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande

lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i nuvarande avlopp, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Enär vattnet inom torrlägningsområdet avrinner till skilda avlopp, har torrlägningsområdet av synemännen ansetts böra uppdelas i 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I dikesstr. A-B-C och B-D med ägofig. 1-25 och

"	II	"	E-F	"	"	26-66.
---	----	---	-----	---	---	--------

Avloppsdikena utmynna vid A och E i Kungsborgs dikningsföretag av år 1933.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som för sin torrläggning ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Enligt värderingslängden för företag I utgör inom detta företag markens värde före företaget 47.765 kronor, dess värde efter företaget 65.405 kronor, vadan värdet av båtnaden inom detta företag beräknats till 17.640 kronor. För företag II utgöra nämnda värden 73.575 kronor, 103.650 kronor och 30.075 kronor respektive.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av denna torde böra an-

föras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

i punkt B	17 hektar	
C	7	"
D	4	"
0+59	53	"
2+00	48	"
4+67	32	"
7+08	22	"
9+11	11	" och
F	5	"

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppsdikeynas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruks-

ingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrettning gäldas av delägarna i resp. dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla eventuella intrång av dike och upplag m.m. i samband med företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylika intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I dikesstr. A-B-C och B-D med ägofig. 1-25 och

"	II	"	E-F	"	"	26-66.
---	----	---	-----	---	---	--------

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avd. I	dikesstr.	A-B	med ägofig.	1-3 och 11-15,
"	II	"	B-C	" " 9 och 16-25 samt
"	III	"	B-D	" " 4-8 och 10.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.	
I	A-B	2.450:-	6.220:-	0.394
II	B-C	1.700:-	8.695:-	0.196 och
III	B-D	1.450:-	2.725:-	0.532

Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II skola sammanföras men att avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr.			Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.	
I + II	A-B-C	4.150:-	14.915:-	0.278
III	B-D	1.450:-	2.725:-	0.532.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden för företag I. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka procenttal skola utgöra fördelningstal för hela företag I.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare, och

antecknas härvid, att samtliga sakägare i företag I äro sökande till förrättningen.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företag II skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättningens avslutande.

Det antecknas, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 30.769 procent påföras företag I och 69.231 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild

sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna för företagen beräknas värdet av båtnaden inom företag I till 17.640 kronor och inom företag II till 30.075 kronor. Sammanlagda värdet av båtnaden inom företagen I och II utgör alltså 47.715 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 71 kronor 57 öre. Av detta belopp belöper 26 kronor 46 öre å företag I och 45 kronor 11 öre å företag II.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets

- utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
nader,
att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för
delägarna,
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-
la delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i
vattenlagen 7 kap. 64 § ,
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara till-
gängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då
växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola för-
varas av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas till-
gängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrif-
ter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jäm-
likt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företagen skola benämnas Nyboholm-Kungsborgs dikningsföretag
I och II 1952,
att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1958 sko-
lande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende
betraktas som företag för sig,
att arbetet inom vardera företaget skall anses lagligen avslutat,
då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksinge-

niör eller den han i sitt ställe sätter,
att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nyboholm pr ÖNNESTAD den 9 december 1952.

Klas Westberg

*Wicor. Roos
Hilding Hansson*

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Resultaträkning - och värderingslängd
till Nyteholm-Kungälvare distriktsförelag
I-II 1952 i Önnestads bruk av Wistlan-
stads län.

Förteckning I

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Are 9/160 mantal Örnstads 10¹ Börje Nilsson (lid. äg. Martin Nilsson)

äker, djup sandblandad mylla på lera

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-10-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

Summa

Are 1/4 mantal Örnstads 33² Nils Eric Nilsson (lid. äg. Carl Nilsson)

äker, djup sandblandad mylla på lera

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	1	94			3.000	2.820:-	5000	4.700:-	2000	1.880:-
3	2	1 34			3.500	4.690:-	5000	6.700:-	1.500	2.010:-
4	3	54			4.500	2.430:-	5000	2.700:-	500	270:-
5	4	33			4.000	1.320:-	5.000	1.650:-	1000	330:-
0.5/0.8 6	5	80			2.500	2.000:-	4.000	3.200:-	1500	1.200:-
0.2/0.4 7	6	34			1.000	340:-	2.000	680:-	1000	340:-
0.5/0.8 8	7	25			2.500	625:-	4.000	1.000:-	1.500	375:-
9	8	40			4.000	1.600:-	5000	2.000:-	1.000	400:-
10	9	78			4.000	3.120:-	5000	3.900:-	1000	780:-
0.4/0.8 11	10	04			2.000	80:-	4.000	160:-	2000	80:-
0.5/0.9 12	11	07			2.500	175:-	4.500	315:-	2000	140:-
13	12	38			3.500	1.330:-	5000	1.900:-	1500	570:-
14	13	06			3.500	210:-	5000	300:-	1500	90:-
15	14	78			3.500	2.730:-	5000	3.900:-	1500	1.170:-
16	15	06			3.500	210:-	5000	300:-	1500	90:-
17	16	1 23			3.500	4.305:-	5000	6.150:-	1500	1.845:-
18	17	20			3.500	700:-	5000	1.000:-	1500	300:-
19	18	53			3.500	1.855:-	5000	2.650:-	1500	795:-
20	19	26			3.500	910:-	5000	1.300:-	1500	390:-
21		9 33				31.450:-		44.505:-		13.055:-
22										
23										
24	20	56			3.500	1.960:-	5000	2.800:-	1500	840:-
25	21	42			4000	1.680:-	5000	2.100:-	1000	420:-
26	22	1 17			4.500	5.265:-	5000	5.850:-	500	585:-
27	23	17			4.500	765:-	5000	850:-	500	85:-
28	24	27			4000	1.080:-	5000	1.350:-	1000	270:-
29	25	1 59			3.500	5.565:-	5000	7.950:-	1600	2.385:-
30		4 18				16.315:-		20.900:-		4.585:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Lammvandra.

9a 9/160 mantal Önnestad av 10' Börje Nilsson (lid. äg. Martin

7c 1/4 - " - - " - 33² Nilsine Nilsson (lid. äg. Carl
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
Milgrau)	9	33				31.450:-		44.585:-		13.055:-
7										
Milgrau)	4	18				16.315:-		10.900:-		4.585:-
	13	51				47.765:-		65.405:-		17.640:-
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Mybolshen pr Rimestad den 9 December 1952.

Klas Westling, Wille, Per-Olof Hilding Hansen.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Nyboholm-Kungsborgs dikningsföretag I-II 1952" i							
Önnestads socken av Kristianstads län.				Företag I.			
1							
Aa 9/160 mtl Önnestad av 10.							
Börje Nilsson (tid.äg. Mar-							
tin Nilsson).							
åker, djup sandbl.mylla på lera	1	0.94		3000	5000	2000	1880:--
" , "	2	1.34		3500	5000	1500	2010:--
" , "	3	0.54		4500	5000	500	270:--
" , "	4	0.33		4000	5000	1000	330:--
" , " 0.5/0.8	5	0.80		2500	4000	1500	1200:--
" , " 0.2/0.4	6	0.34		1000	2000	1000	340:--
" , " 0.5/0.8	7	0.25		2500	4000	1500	375:--
" , "	8	0.40		4000	5000	1000	400:--
" , "	9	0.78		4000	5000	1000	780:--
" , " 0.4/0.8	10	0.04		2000	4000	2000	80:--
" , " 0.5/0.9	11	0.07		2500	4500	2000	140:--
" , "	12	0.38		3500	5000	1500	570:--
" , "	13	0.06		3500	5000	1500	90:--
" , "	14	0.78		3500	5000	1500	1170:--
" , "	15	0.06		3500	5000	1500	90:--
" , "	16	1.23		3500	5000	1500	1845:--
" , "	17	0.20		3500	5000	1500	300:--
" , "	18	0.53		3500	5000	1500	795:--
" , "	19	0.26		3500	5000	1500	390:--
Summa		9.33					13055:--
2							
Ae 1/4 mtl Önnestad 33.							
Nils Arne Nilsson (tid.äg.							
Carl Nilsson)							

Fastighet och ägare ÄgoBeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, djup sandbl. mylla på lera	20	0.56		3500	5000	1500	840:--
" , "	21	0.42		4000	5000	1000	420:--
" , "	22	1.17		4500	5000	500	585:--
" , "	23	0.17		4500	5000	500	85:--
" , "	24	0.27		4000	5000	1000	270:--
" , "	25	1.59		3500	5000	1500	2385:--
<u>Summa</u>		4.18					4585:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa 9/160 mtl Önnestad av 10¹.</u>							
Börje Nilsson (tid. äg.							
Martin Nilsson		9.33					13055:--
<u>Ae 1/4 mtl Önnestad 33².</u>							
Nils Arne Nilsson (tid. äg.							
Carl Nilsson)		4.18					4585:--
<u>Summa</u>		13.51					17640:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Nyboholm-Kungsborgs dikningsföretag I-II 1952" i						
Örnestads socken av Kristianstads län.						
Företag I.						
20+00-22+20	220	Dikessträckan A-B.				
20+00-22+20	220	Betongrör 225 mm	lm	220	4:50	990:--
20+00-20+63	63	Grävning, läggning samt åter-				
		fyllning	lm	63	4:--	252:--
20+63-20+66	3	Dito Dito	"	3	10:--	30:--
20+66-22+20	154	Dito Dito	"	154	5:--	770:--
20+66,22+20		Intagningsbrunnar av betong-				
		med armerade lock och inre				
		diam. = 700 mm	st	2	80:--	160:--
						2202:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				248:--
		Summa kronor				2450:--
22+20-24+30	210	Dikessträckan B-C.				
22+20-24+30	210	Betongrör 150 mm	lm	210	3:--	630:--
22+20-24+30	210	Grävning, läggning samt åter-				
		fyllning	lm	210	4:--	840:--
24+30		Intagningsbrunn av betong med				
		armerat lock och inre diam.=				
		700 mm	st	1	80:--	80:--
						1550:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				150:--
		Summa kronor				1700:--

Kostnadsfördelningslängd
till Hyboholm-Kungsborgs dikningsföretag I-II
1952" i Önnestads socken av Kristianstads län.
Företag I.

Littera c. kartan	Hemmanstal	Registrationsnummer	Socken by	Delägare	Sökande eller söksohörd
Aa	9/160	0010 ¹	<u>Önnestad's socken.</u> Önnestad	Börje Nilsson (tid. äg. Martin Nilsson)	Sök
Ae	1/4	33 ²	- " -	Hils Aine Nilsson (tid. äg. Carl Nilsson)	Sök -
				<u>Summa:</u>	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Areallatriktnings- och värderingslängd
till "Kjölsta-Lungsborgs dikningsföretag
I-II 1952" i Önnestads socken av Kustlan-
slads län.

Företag II

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

H.c 9/160 mantal Önnestad 10' Bärje Nilsson (tid. äg. Martin

åker, djup sandblandad mylla på lera

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

Summa.H.c 5/32 mantal Önnestad 31⁸ Nils den Nilsson (tid. äg. Carl

åker, djup sandblandad mylla på lera

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

mylla på lera

- " -

djup sandblandad mylla på lera

- " -

mylla på lera

- " -

- " -

- " -

- " -

- " -

mylla på mo

- " -

- " -

- " -

mylla på lera

- " -

mylla på grus

- " -

mylla på lera

- " -

- " -

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Nilsson)

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
2	26	23			2500	575:-	5000	1.150:-	2500	575:-
3	27	17			3000	510:-	5000	850:-	2000	340:-
4	28	11			3000	330:-	5000	550:-	2000	220:-
5	29	10			3000	300:-	5000	500:-	2000	200:-
6	30	16			3000	480:-	5000	800:-	2000	320:-
7		77				2.195:-		3.850:-		1.655:-
8										
9										
11	31	40			2500	1.000:-	5000	2.000:-	2.500	1.000:-
12	32	70			3000	2.100:-	5000	3.500:-	2.000	1.400:-
13	33	75			3500	2.625:-	5000	3.750:-	1.500	1.125:-
14	34	16			3500	560:-	5000	800:-	1.500	240:-
15	35	21			3500	735:-	5000	1.050:-	1.500	315:-
16	36	180			4000	7.200:-	5000	9.000:-	1000	1.800:-
17	37	50			4.500	2.250:-	5000	2.500:-	500	250:-
18	38	15			4.500	675:-	5000	750:-	500	75:-
19	39	36			3500	1.260:-	5000	1.800:-	1500	540:-
20	40	05			4500	225:-	5000	250:-	500	25:-
21	41	70			3000	2.160:-	5000	3.600:-	2000	1.440:-
22	42	48			3500	1.680:-	5000	2.400:-	1500	720:-
23	43	125			3000	3.750:-	5000	6.250:-	2.000	2.500:-
24	44	22			3.000	660:-	5000	1.100:-	2.000	440:-
25		775				26.880:-		38.750:-		11.870:-
26										
27										
28										
29										
30										

Ad. 5/32 mantal. Önnertag 31⁹ Nils Arne Nilsson (lid. äg. bakt)

äker, djup sandblandad mylla på lera

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Summa.

Ad. 1/4 mantal Önnertag 33² Nils Arne Nilsson (lid. äg. bakt)

äker, djup sandblandad mylla på lera

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Summa

Ad. 1/9 mantal Önnertag av 34⁴ Nils Arne Nilsson (lid. äg. bakt)

äker, djup sandblandad mylla på lera

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Nilsson)

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
2	45	10			3000	300:-	5000	500:-	2000	200:-
3	46	80			3000	2.400:-	5000	4.000:-	2000	1.600:-
4	47	12			3000	360:-	5000	600:-	2000	240:-
5	48	45			3500	1.575:-	5000	2.250:-	1500	675:-
6	49	86			3000	2.580:-	5000	4.300:-	2000	1.720:-
7	50	53			3000	1.590:-	5000	2.650:-	2000	1.060:-
8	51	77			4000	3.080:-	5000	3.850:-	1000	770:-
9	52	1 12			4500	5.040:-	5000	5.600:-	500	560:-
10	53	52			3000	1.560:-	5000	2.600:-	2000	1.040:-
11	54	1 31			4.000	5.240:-	5000	6.550:-	1.000	1.310:-
12	55	1 95			4.500	8.775:-	5000	9.750:-	500	975:-
13	56	18			4.500	810:-	5000	900:-	500	90:-
14		8 71				33.310:-		43.550:-		10.240:-
15										
16										
17	57	34			3.000	1.020:-	5000	1.700:-	2000	680:-
18	58	22			3.000	660:-	5000	1.100:-	2000	440:-
19	59	16			3000	480:-	5000	800:-	2000	320:-
20	60	29			3000	870:-	5000	1.450:-	2000	580:-
21		1 01				3.030:-		5.050:-		2.020:-
22										
23										
24										
25	61	12			3.000	360:-	5000	600:-	2.000	240:-
26		12				360:-		600:-		240:-
27										
28										
29										
30										

Nilsson)

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m: m.

Ag ant.	Önnestad 17 ¹¹	Gillis Åberg	1
		åker, mylla på lera	2
	- -	- -	3
	- -	- -	4
		<u>Summa.</u>	5

Ag 1/16 mantal	Önnestad 17 ⁵	Gerda Jönsson an: Nils Åke Nilsson	6
		åker, mylla på lera	7
	- -	- -	8
	- -	- -	9
		<u>Summa</u>	10

Lammändrag.

Ag 9/100 mantal	Önnestad 10'	Börje Nilsson (lid. äg. Mark)	11
Ag 5/32	- -	31 ⁸	12
	- -	Nils Åke Nilsson (lid. äg. lera)	13
Ag 5/32	- -	31 ⁹	14
	- -	of smc	15
	- -	(lid. äg. lera)	16
Ag 1/4	- -	33 ²	17
	- -	of smc	18
	- -	(lid. äg. lera)	19
Ag 1/9	- -	ar 34 ⁴	20
	- -	of smc	21
	- -	(lid. äg. lera)	22

Ag avst	- -	17 ¹¹	23
		Gillis Åberg	24
Ag 1/16	- -	17 ⁵	25
		Gerda Jönsson an: Nils Åke Nilsson	26
		<u>Summa.</u>	27

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	62	54			3000	1.620:-	5000	2.700:-	2000	1.080:-
3	63	55			3000	1.650:-	5000	2.750:-	2000	1.100:-
4	64	25			4000	1.000:-	5000	1.250:-	1000	250:-
5		134				4.270:-		6.700:-		2.430:-
6										
7										
8	65	59			3000	1.720:-	5000	2.950:-	2000	1.180:-
9	66	44			4000	1.760:-	5000	2.200:-	1000	440:-
10		103				3.530:-		5.150:-		1.620:-
11										
12										
13										
14	Milgrau)	77				2.195:-		3.850:-		1.655:-
15										
16	Milgrau)	775				26.880:-		38.750:-		11.870:-
17										
18	Milgrau)	871				33.310:-		43.550:-		10.240:-
19										
20	Milgrau)	101				3.030:-		5.050:-		2.020:-
21										
22	Milgrau)	12				360:-		600:-		240:-
23										
24		134				4.270:-		6.700:-		2.430:-
25										
26		103				3.530:-		5.150:-		1.620:-
27		2073				73.575:-		103.650:-		30.075:-
28										
29										
30										

Nyboken pr. Omsettes den 9 December 1952.
 Klas Westling, Vice. Rector Hilding Hansson.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Nyboholm-Kungsborgs dikningsföretag I-II 1952" i							
Önnestads socken av Kristianstads län.							
Företag II.							
1							
Aa 9/160 mtl Önnestad 10 .							
Börje Nilsson (tid.äg.							
Martin Nilsson.							
åker, djup sandbl.mylla på lera	26	0.23		2500	5000	2500	575:--
" , "	27	0.17		3000	5000	2000	340:--
" , "	28	0.11		3000	5000	2000	220:--
" , "	29	0.10		3000	5000	2000	200:--
" , "	30	0.16		3000	5000	2000	320:--
Summa		0.77					1655:--
8							
Ac 5/32 mtl Önnestad 31 .							
Nils Arne Nilsson (tid.äg.							
Carl Nilsson)							
åker, djup sandbl.mylla på lera	31	0.40		2500	5000	2500	1000:--
" , "	32	0.70		3000	5000	2000	1400:--
" , "	33	0.75		3500	5000	1500	1125:--
" , mylla på lera	34	0.16		3500	5000	1500	240:--
" , djup sandbl.mylla på lera	35	0.21		3500	5000	1500	315:--
" , mylla på lera	36	1.80		4000	5000	1000	1800:--
" , "	37	0.50		4500	5000	500	250:--
" , "	38	0.15		4500	5000	500	75:--
" , mylla på mo	39	0.36		3500	5000	1500	540:--
" , "	40	0.05		4500	5000	500	25:--
" , mylla på lera	41	0.72		3000	5000	2000	1440:--
" , mylla på grus	42	0.48		3500	5000	1500	720:--
överföres		6.28					8930:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6.28					8930:--
åker, mylla på lera	43	1.25		3000	5000	2000	2500:--
" , "	44	0.22		3000	5000	2000	440:--
Summa		7.75					11870:--
Ad 5/32 mtl Önnestad 31 .							
Nils Arne Nilsson (tid.äg. Carl Nilsson).							
åker, djup sandbl.mylla på lera	45	0.10		3000	5000	2000	200:--
" , "	46	0.80		3000	5000	2000	1600:--
" , mylla på lera	47	0.12		3000	5000	2000	240:--
" , "	48	0.45		3500	5000	1500	675:--
" , djup sandbl.mylla på lera	49	0.86		3000	5000	2000	1720:--
" , "	50	0.53		3000	5000	2000	1060:--
" , mylla på lera	51	0.77		4000	5000	1000	770:--
" , "	52	1.12		4500	5000	500	560:--
" , mylla på mo	53	0.52		3000	5000	2000	1040:--
" , "	54	1.31		4000	5000	1000	1310:--
" , "	55	1.95		4500	5000	500	975:--
" , "	56	0.18		4500	5000	500	90:--
Summa		8.71					10240:--
Ae 1/4 mtl Önnestad 33 .							
Nils Arne Nilsson (tid.äg. Carl Nilsson).							
åker, djup sandbl.mylla på lera	57	0.34		3000	5000	2000	680:--
" , "	58	0.22		3000	5000	2000	440:--
" , "	59	0.16		3000	5000	2000	320:--
" , "	60	0.29		3000	5000	2000	580:--
Summa		1.01					2020:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
4 Af 1/9 mtl Önnestad av 34 . Nils Arne Nilsson (tid.äg. Carl Nilsson) åker, djup, sandbl. mylla på lera Summa	61	0.12		3000	5000	2000	240:--
		0.12					240:--
11 Ag avst. Önnestad 17 . Gillis Åberg. åker, mylla på lera " " " " " " Summa	62	0.54		3000	5000	2000	1080:--
	63	0.55		3000	5000	2000	1100:--
	64	0.25		4000	5000	1000	250:--
		1.34					2430:--
5 Ah 1/16 mtl Önnestad 17 . Gerda Jönsson. arr. Nils Arne Nilsson. åker, mylla på lera " " " Summa	65	0.59		3000	5000	2000	1180:--
	66	0.44		4000	5000	1000	440:--
		1.03					1620:--
Sammandrag. 1 Ad 9/160 mtl Önnestad 10 . Börje Nilsson (tid.äg. Mar- tin Nilsson 8 Ae 5/32 mtl Önnestad 31 . Nils Arne Nilsson (tid.äg. Carl Nilsson 9 Ad 5/32 mtl Önnestad 31 . Nils Arne Nilsson (tid.äg. Carl Nilsson) Överföres		0.77					1655:--
		7.75					11870:--
		8.71					10240:--
		17.23					23765:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört 2 Ae 1/4 mtl Önnestad 33.		17.23					23765:--
Nils Arne Nilsson (tid.äg. Carl Nilsson).		1.01					2020:--
4 Af 1/9 mtl Önnestad av 34.							
Nils Arne Nilsson (tid.äg. Carl Nilsson		0.12					240:--
11 Ag avst. Önnestad 17.							
Gillis Åberg		1.34					2430:--
5 Ah 1/16 mtl Önnestad 17.							
Gerda Jönsson. Arr. Nils Arne Nilsson		1.03					1620:--
Summa		20.73					30075:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Nyboholm-Kungsborgs dikningsföretag I-II 1952" i Önnestads socken av Kristianstads län.						
Företag II.						
0+00-10+32	1032	Dikessträckan E-F.				
0+00-7+08	708	Betongrör 300 mm	lm	708	7:--	4956:--
7+08-9+11	203	" 225 mm	"	203	4:50	913:50
9+11-10+32	121	" 150 mm	"	121	3:--	363:--
0+00-0+59	59	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	lm	59	4:50	265:50
0+59-2+87	228	Dito Dito	"	228	4:--	912:--
2+87-2+90	3	Dito Dito	"	3	10:--	30:--
2+90-5+91	301	Dito Dito	"	301	4:--	1204:--
5+91-7+04	113	Dito Dito	"	113	4:--	452:--
7+04-7+08	4	Dito Dito	"	4	8:--	32:--
7+08-7+98	90	Dito Dito	"	90	4:--	360:--
7+98-9+11	113	Dito Dito	"	113	5:--	565:--
9+11-10+32	121	Dito Dito	"	121	5:--	605:--
0+59,2+00,3+92, 4+67,5+91,7+08 7+98,9+11,10+32		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 700 mm	st	9	80:--	720:--
						11378:--
För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %						1222:--
Summa kronor						12600:--
Nyboholm pr ÖNNESTAD den 9 dec. 1952.						
Klas Westberg statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningsskäl
 till Nyboholm - Kungälds dikningsföretag
 I-II 1952 i Önnestads socken av Håkan-
 stads län.

Företag II

Littera i Kartan.	Mantal	Registernummer.	Socken. by.	Ejägare	Sökande eller sök- sake.	Förskottningsskäl		Fördelningsskäl.	Beväsknad Kartnad.		Förskottningsskäl.	
						kr	ö	%	kr	ö	kr	ö
<u>Önnestads socken</u>												
7a	9/60	10'	Önnestad	Bäije Nilsson (lid äg. Håkan Nilsson)	sök	1.655	-	5.503	693	38	35	83
7c	5/32	31 ⁸	L. - -	Nils Anne Nilsson (lid. äg. Carl Nilsson)	"	11.870	-	39.468	4.972	97	256	99
7d	5/32	31 ⁹	L. - -	Ö same Ö same	"	10.240	-	34.048	4.890	05	221	69
7e	1/4	33 ³	L. - -	Ö same Ö same	"	2.030	-	6.716	846	21	43	73
7f.	1/9	ans 4 ⁹	- -	Ö same Ö same	"	240	-	0.798	100	55	5	20
7g	ant.	17 ⁴	L. - -	Gillis Åberg	likst. m. sök.	2.430	-	8.080	1.018	08	52	61
7h.	1/16	17 ⁵	L. - -	Gerda Jonsson an: Nils Anne Nilsson	g sök.	1.630	-	5.387	678	76	35	08
<u>Summa.</u>						30.075	-	100.000	12.600	-	651	13

Nyboholm pr Önnestad den 9 December 1952.
 Håkan Westling, Wille. Pers Hilding Hansson.

Sammanställning av förrättningskostnader till
Nyboholm-Kungsborgs dikningsföretag I-II 1952 i Önnestads socken
 av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

710:--

Förrättningsmannens utlägg (annons och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

28.12

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

110.40

Hantlangning m.m.

92.-

Summa

940.52

Nyboholm pr ÖNNESTAD den 9 dec. 1952.

Klas Westberg

lantbruksingenjör, förrättningsman.