


SÖDERBYGDENS
21 JAN. 1953
VATTENDOMSTOL

BUD 4/1953



<u>Registernummer</u>					
<u>Åhus socken</u>			<i>Am</i>	<i>Yngsjö</i>	<i>13⁶³</i>
<i>Aa</i>	<i>Yngsjö</i>	<i>10³¹</i>	<i>An</i>	"	<i>14³⁷</i>
<i>Ab</i>	"	<i>10²⁹</i>	<i>Ao</i>	"	<i>14³²</i>
<i>Ac</i>	"	<i>10³⁰</i>	<i>Ap</i>	"	<i>14²⁹</i>
<i>Ad</i>	"	<i>10²²</i>	<i>Aq</i>	"	<i>14²⁸</i>
<i>Ae</i>	"	<i>8⁷</i>	<i>Ar</i>	"	<i>3²</i>
<i>Af</i>	"	<i>8⁸</i>	<i>As</i>	"	<i>6²⁹</i>
<i>Ag</i>	"	<i>10²⁸</i>	<i>At</i>	"	<i>6²⁸</i>
<i>Ah</i>	"	<i>5⁶⁵</i>	<i>Au</i>	"	<i>6²⁷</i>
<i>Ai</i>	"	<i>242¹</i>	<i>Av</i>	"	<i>10¹⁵</i>
<i>Aj</i>	"	<i>samt. 10²⁸⁻³¹ m.m.</i>	<i>Ax</i>	"	<i>10²⁴</i>
<i>Ak</i>	"	<i>13⁹⁰</i>	<i>Ay</i>	"	<i>av 10¹⁰</i>
<i>Al</i>	"	<i>13¹²</i>	<i>Az</i>	"	<i>13³¹</i>

Skala 1:4000.



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL Yngsjö invallningsföretag 1952

1 Åhus SOCKEN (NAR) AV Kristianstads LÄN



UPPRÄTTAT ÅREN 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

ORIGINAL N:001 Klas Westling (NAMN)

3*1651 Statens lantbruksingenjör



ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4782-1

Förslag till dikesöga vid 50⁺⁰⁰.



Betongmaten rutarmeras med
rundjärn ϕ 8 mm c/ 250 mm

Typritning till intagningsbrunnar:



Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50

Förslag till Yngsjö invallningsföretag 1952

i Åhus socken-(en) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1952 {utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia



3-1651 Statens landbruksingenjör

2 KUNGL. LANTBRUKS- 4782-9

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SÄK Nr

Statens Reproduktionsstatist. 1942

Förslag till pumpstation



Sektion A-B

Skala 1:40



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Yngsjö invallningsföretag 1952

i Åhus socken (när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Nr 1083
3-1081
3-1080

Klas Westling
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Ar bet ritt. st. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARCHIV Nr 4782-3



Akt nr:

11-KLS-1651

4782-3

L 3*1651



Jul 4/1953

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv


LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr



Nederbördsområde nr 88.



18294/1953

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Yngsjö n:ris 3,5,6,8,10,13,
14 och 242 i Åhus socken av Kristianstads län; upprät-
tade åren 1949-1952 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Klås Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioåtta (58) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och sek-
tionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande torrläggning medelst in-
vallning mot Helgeån av vattensjuk
mark inom YNGSJÖ n:ris 3,5,6,8,10,
13,14 och 242 i Åhus socken av
Kristianstads län.

År 1949, oktober 21, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Anders Bondesson.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Per Nilsson i Hernestad Nygård och Anders Anders-
son från Åhus

sökandena

Anders Bondesson i Yngsjö nr 6 biträdd av sin son Sven Ivar Bondesson,
Hanna Erwe i Yngsjö nr 7,

Anders Persson i d:o nr 10,

Folke Månsson i d:o nr 3,

Nils Simonsson i d:o nr 13 och

Sven Bondesson i d:o nr 6

övriga sakägare eller ombud

fru Margareta Andersson i Hernestad nr 15, som jämte sin make inköpt
fru Erwes fastigheter i Yngsjö.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de vall- och avloppsdiken, om vilkas utförande fråga
var företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Nu inställde sig följande sakägare

fru Rut Hansson genom sin svärson Gunnar Frisk enl. bif. fullmakt,

Hugo Nilsson i Yngsjö nr 5,

Viktor Jönsson " nr 242,

Anna Bondesson i " nr 6 och

Emil Jönsson i " nr 10.

§ 5.

Anna Bondesson gjorde gemensam sak med sökandena angående företags utförande. Med anledning härav undertecknade hon särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 6.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till ändamålsenligt djup därigenom i regel bleve beredd. Beträffande företags planläggning yrkade sakägarna, att tvenne förslag till företags utförande skulle utarbetas, det ena med vallen förlagd längs Helgeån och det andra med vallen förlagd längs gamla landsvägen inom invallningsområdet. Beträffande högvattnet meddelade sakägarna, att detta kunde vid enstaka tillfällen, senast vintern 1949, översvämna vägen till Nyehusen (str.1-5).

§ 7.

För mark till skyddsvallar och avloppsdiken ansågo de närvarande skäligt att ersättning utginge, enär intrånget av nämnda vallar och diken komme att drabba i företaget ingående sakägare olika.

§ 8.

Sakägarna meddelade, att de även efter företags utförande vid betesgång måste vattna sina kreatur i Helgeån d.v.s. utanför skyddsvallen. Samtliga sakägare förklarade sig emellertid villiga, att själva bekosta erforderliga broar över avloppsdiken i torrlägningsföretaget samt att anordna överfart över vallen, var och en på sin mark.

§ 9.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Nils Simonsson att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Simonsson att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 10.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företags utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företags utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning. Yngsjö den 21 oktober 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Peter Nilsson *Olof Andersson*

År 1952, november 21, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Nils Simonsson.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Artur Andersson i Yngsjö nr 8,

Anders Persson i " nr 10,

Viktor Jönsson i " nr 242,

Folke Månsson i " nr 3 och

Sven Ivar Bondesson i Yngsjö nr 6 såsom ombud för sin fader Anders Bondesson enl. bifogad fullmakt.

§ 11.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 12.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Artur Andersson i Yngsjö nr 8 och till övriga ledamöter Folke Månsson i Yngsjö nr 3 och Viktor Jönsson i Yngsjö nr 242.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Artur Andersson, adress Slättbo pr Yngsjö.

§ 13.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående dels besvär mot förrättning en enligt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § och dels utlåtandets underställande meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

YNGSJÖ den 21 november 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Pm. Nils Simonsson

Anders Bondesson

Nr 57/40 Ekdm 1946
Ank.d. 19 OKT. 1946
Län

Till Länsstyrelsen,

Kristianstad.

Härmed anhålles om förordnande för Statens landtbruks-
ingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torr-
läggning genom invallning av marker tillhörande Yngsjö
by.

De av företaget beroende kan först av förättningsman-
nen uppgivas.

Yngsjö den 21 september 1946.

Anders Bonnum Landbr. Nr 6 Yngsjö	Nils Simonsson Landbr. nr 3 Yngsjö	Anders Persson Landbr. nr 10 Yngsjö
Emil Jönsson Landbr. Nr 10 Yngsjö	Lektor Jönsson Landbr. Nr 5 Yngsjö	Hugo Nilsson Landbr. Nr 5 Yngsjö
Peter Jönsson Landbr. nr 8 Yngsjö	Anders Åkesson Landbr. Nr 3 Yngsjö	Tacke Månsson Linda gård Yngsjö
Iven Bondesson Landbr. nr 6 Yngsjö	Hanna Erve Landbr. nr 8 & 10 Yngsjö	

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förättningsman föreslås lant-
bruksingenjör K. Westling.

Kristianstad den 15 okt. 1946.

Andersson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom
av Anders Bondesson, nr 6 Yngsjö, m.fl., gjord ansökan, varöver torr-
läggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i
enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa syn för torrläggning genom invallning av marker tillhörande
Yngsjö by. *Älvs tocken.*

En Kristianstad i landskansliet den 22 oktober 1946.

A.E. Rothe
A.E. Rothe

Folke Naglund
Folke Naglund

6.
Lantbruksingenjörens kungörelsen rörande syne-
förrättning den 21 oktober 1949 kl. 9.30 f.m.
inom Yngsjö n:ris 3,5,6,8,10,13,14 och 242 i
Åhus socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning medelst invallning mot Helgeån av mark inom Yngsjö n:ris
3,5,6,8,10,13,14 och 242 i Åhus socken av Kristianstads län kom-
mer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Anders Bondesson
i Yngsjö den 21 oktober 1949 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 september 1949.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Åhus församling

den 20 oktober 1949

S. M. W. W. W.
Kyrkohärförare v. Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Åhus socken den 30 september 1949.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning 21 november kl. 10.30 f.m. inom
Yngsjö n:ris 3,5,6,8,10,13,14 och 242 i Åhus
socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
medelst invallning mot Helgeån av mark inom Yngsjö n:ris 3,5,6,
8,10,13,14 och 242 i Åhus socken av Kristianstads län kommer att
handläggas vid nytt sammanträde hos Nils Simonsson i Yngsjö den
21 november 1952 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att
förrättas.

Kristianstad den 25 okt. 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Åhus församling

den 8/11 1952.
Sten N. Östlin
Kyrkohäls v. Pastor Kommisjär Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Åhus socken den 25 oktober 1952.

Tullmärke för min
 svärsbror Gunnar Reisk
 att i Skogsförvaltningen enligt
 10 kap. tilläggslagen till Skogs-
 förordningen den 21 okt 1889
 för min betän

Göteborg den 24/10 89
 Pär O. Hansson.

Devillnas

Hanna Magnusson Nils Andersson

Fullmakt för min son.
 Sven Ivar Bondeson att verk-
 ställa en beaktad sammanträden med.
 Yngsjö inwallningsföretag
 min talan för och mina
 rätter utöva.

Yngsjö den 21/11, 1952

Anders Bondeson

Bevitnas av.

Anders Ivar
 n:14 Yngsjö Gösta Samsson
 m:2 Yngsjö.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till syneförrättningen rörande torrläggning medelst invallning mot Helgeån av vattensjuka marker inom Yngsjö by i Åhus socken av Kristianstads län.

Yngsjö den 21 oktober 1949.

Anna Bondesson

Fru Bondessons namnteckning bevittnas. Föreningen vitsordas.

Ort och tid som ovan

Klas Westling, Per Nilsson Anders Andersson

FÖRTECKNING

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Yngsjö n:ris 3,5,6,8,10,13,14 och 242 i Åhus socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 21 oktober 1949 kl. 9.30 f.m.

1. Fru	Hanna Erwe,	Yngsjö	YNGSJÖ
2. Fru	Rut Hansson,	"	"
3. Lantbrukare	Anders Persson,	"	"
4. "	Hugo Nilsson,	"	"
5. "	Viktor Jönsson,	"	"
6. Fiskare	Nils Andersson,	"	"
7.	Martina och Axel Persson,	"	"
8. Lantbrukare	Nils Olsson,	"	"
9. "	Gösta Nilsson,	"	"
10. Bagare	Nils Simonsson,	"	"
11. Lantbrukare	Folke Månsson,	"	"
12.	Anna och Sven Bondesson,	"	"
13. "	Anders Bondesson,	"	"
14. "	Hans Jönsson,	"	"
15. "	Anders Åkesson,	"	"
16. "	Emil Jönsson,	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 30 september 1949, intygas

ex officio:

Klas Westling

12.
Statens Lantbruksingeniör Klas Westling,

Kristianstad

De översända jordproven från invallningsområdet vid Yngsjö, Åhus socken i Kristianstads län utgjordes av moig gyttja med en halt av organisk substans av respektive 24 och 32 %. Jordarten är sålunda mycket svårgenomsläpplig och praktiskt taget tät och släpper sålunda ej igenom vatten, för så vitt den ej på grund av uttorkning är genomsläpplig av sprickor.

Vallen är tänkt att å sträckan 40-53 läggas efter en gammal landsväg. Ifall vallen uppbygges på landsvägen, förutsätter detta att gyttjan under vägen ej är sprickig. I annat fall ledes vatten från ån in i invallningsområdet. Enligt geologiska kartbladet skulle dessutom ytlagret inom området utgöras av svämsand. Det kan därför vara möjligt att ett vattenförande sandlager ligger under vägen. Ifall det tidigare körts mycket på vägen, kan tidigare sprickor ha tryckts samman och gyttjan blivit mera svårgenomsläpplig.

Vid uppbyggandet av vallen måste man först gräva upp ett dike i vallinjen så långt ned, som gyttjan är mer eller mindre uttorkad och därigenom sprickig. Den uppgrävda gyttjan användes

sedan som material i v^allen därigenom att den ~~schaktas~~^a ned i diket under omsorgsfull tillpackning. Vallen blir i så fall tät.

Men måste räkna med en viss sättning av vallen. Ifall materialet i vallen är tämligen blött, blir det en viss sättning på grund av uttorkning genom avdunstning. Om vallen blir ganska hög, kommer den under vallen liggande, ej omgrävda gyttjan att sätta sig något genom avvattning på grund av vallens tyngd. } Gyttjan har som vallmaterial en viss nackdel. Den torra gyttjan har nämligen en jämförelsesvis låg specifik vikt och blåser därför lätt bort.

Den bör därför skyddas mot vinderosionen medelst grästorvor, ett ytlager av lera eller dylikt.

Diken och kanaler inom området böra ej gå så högt upp emot intilliggande sandområden att de på något ställe skära ned i den under gyttjan liggande sanden. Härigenom undvikas onödig vatteninfiltration från omgivande marker.

En samlingskanal innänför vallen längs vägen torde kunna läggas på ett avstånd av en 5 m från vallen.

Bifogade kartor återgå.

Stockholm den 1 april 1950

Gunnar Ekström

Statsgeolog

U T L Å T A N D E

angående torrläggning medelst invallning mot Helgeån av vattensjuka marker inom Yngsjö n:ris 3,5,6,8,10,13,14 och 242 i Åhus socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen åren 1949-52.

Torrläggningssområdets belägenhet.

Företaget, som avser torrläggning av redan odlad mark, är som av det föregående framgår att hänföra till invallning. Företaget är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Anders Bondesson såsom ägare till fast. Yngsjö	6 ²⁸	
Nils Simonsson	"	"
Anders Persson	"	"
Emil Jönsson	"	"
Viktor Jönsson	"	"
Hugo Nilsson	"	"
Ruth Hansson	"	"
Anders Åkesson	" dåv."	"

het äges numera av Evert Åkesson),

Hanna Erwe såsom dåv.ägare till fast. Yngsjö 8 och 10³¹ (dessa fastigheter ägas numera av Artur Andersson) och
Folke Månsson såsom ägare till fast. Yngsjö 3².

Dessutom har Anna Bondesson såsom ägare till fastigheten Yngsjö 6²⁹ undertecknat särskild föreningshandling och gjort gemensam sak med sökandena till förrättningen, varigenom hon i betalningshänseende är likställd med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav utförandet av den vallsträcka, som å

hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, grön linje och betecknats A-B-C-D, utförandet av avloppsdike å den sträcka, som betecknats B-C, varvid öppet avloppsdike betecknats med tvenne jämnlöpande, röda linje och täckt avloppsledning med en heldragen, grov, röd linje, ävensom slutligen utförandet av pumpstation vid B med härför erforderlig elektrisk utrustning.

Företagets planläggning och markundersökning härför.

Beträffande företagets planläggning anföres här, att, som av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, sökandena yrkat, att tvenne alternativa förslag skulle upprättas, det ena med skyddsvallen förlagd till gamla landsvägen eller sträckan B-C-53+20 i torrlägningsförslaget och det andra med skyddsvallen närmare Helgeån. Vid en sammankomst mellan förrättningsmannen och sakägarna i januari 1952 yrkades däremot enhälligt av sakägarna, att endast ett alternativ skulle upprättas, nämligen med skyddsvallen å platsen för gamla landsvägen eller sträckan B-C-53+20.

Enär sprickor förekomma i marken och infiltration från Helgeån därför kan befaras efter arbetenas utförande, därest ej särskilda åtgärder häremot vidtagas vid arbetenas utförande, har förrättningsmannen inhämtat statsgeologen G. Ekströms yttrande i denna fråga, och finnes d:r Ekströms yttrande fogat till dessa handlingar. De av d:r Ekström lämnade anvisningarna hava iakttagits vid förslagets upprättande.

Jordmånen inom invallningsområdet utgöres å sträckan A-B-51+50 i huvudsak av gyttjejordar och å sträckan 51+50-C-D i huvudsak av sandjordar. För att undvika onödig vatteninfiltration inom sandjorden å sistnämnda sträcka finna synemännen skäligen föreskriva, att dikning i närheten av vallsträckan 51+50-C-D ej får utföras utan lantbruksingenjörens i länet hörande.

Plankarta och profilritning.

Över de avlopps- och vallsträckningar, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och beskaffenheten i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.30 meter över högvattenytan i Helgeån, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Beräkningar för invallningen.

Invallningens nederbördsområde utgör omkring 60 hektar. Enär marken inom nederbördsområdet delvis utgöres av sandjord, har det ansetts tillfyllest att beräkna avrinningen från varje hektar vid flodtillfällen till 1 1/4 sekundliter motsvarande för hela nederbördsområdet en avrinning av 75 sekundliter eller 4.500 minutliter. Pumpen bör alltså hava en kapacitet motsvarande minst denna vattenmängd.

Årsnederbörden för trakten kan beräknas till omkring 600 millimeter, varav torde få beräknas att omkring 60 procent kommer att få pumpas. Denna del av årsnederbörden motsvarar en vattenmängd av omkring 216.000 kubikmeter. På grund av något läckage m.m. torde den vattenmängd, som årligen skall pumpas, böra beräknas till omkring 250.000 kubikmeter.

Uppfordringshöjden för vattnet blir maximalt skillnaden mellan bottenläget i valldiket vid B och högvattenytan utanför vallen där d.v.s. i detta fall skillnaden mellan 11.40 och 8.90 eller 2.50 meter. Då maximivattenmängden, som skall bortföras, som förut visats, utgör 75 sekundliter, kan den för bortförandet erforderliga kraften beräknas till $\frac{100 \times 75 \times 2.5}{60 \times 75} = 4.2 \text{ HK}$, vilket avrundas uppåt till 5 å 6 HK.

I medeltal kan lyfthöjden för vattnet beräknas till omkring 1.25 meter. Då, som förut visats, den vattenmängd, som i medeltal pr år skall bortföras genom pumpning, uppgår till 250.000 kubikmeter, blir energibehovet pr år vid 60 procents verkningsgrad hos pumpaggregatet $\frac{250.000 \times 1.25 \times 1000}{102 \times 60 \times 60 \times 0.60} = 1.400 \text{ å } 1.500 \text{ kwh.}$

Jämväl rörledningen å sträckan 50+00 - C har dimensionerats med hänsyn till en avrinning av 1 1/4 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av invallningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift härom å profilritningen.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, variden antäges komma efter företagets fullbordan, och framgår den sålunda verkställda uppskattningen av arealuträknings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 35.107 kronor och efter företaget 96.260 kronor, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande uppskattats till 61.153 kronor.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av denna torde böra an-

föras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Ersättningar.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna ansett skäligt, att ersättning utginge för intrång av skyddsvallar och avloppsdiken, enär intrånget härav komme att drabba i företaget ingående sakägare olika. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå för mark till vallsträckan A-B jämte banketten mellan vallen och byvägen utanför. Ersättningen skall utgå efter ett pris av 2000 kronor pr hektar. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen och uträkning av ersättningsbeloppen bör anförtros åt 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Någon ersättning för intrång av skyddsvall och valldike å sträckan B-C-D anse synemännen icke behöva ifrågakomma. Intrånget är här icke särskilt betungande för någon av sakägarna, och skyddsvallen å sträckan B-C-53+20, är som förut i detta utlåtande anförts, avsedd att förläggas på den gamla landsvägen inom invallningsområdet.

För mark till jordtag för erhållande av fyllning till skyddsvallen finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning även skall utgå. Ersättningen skall utgå efter ett pris av 2.000 kronor pr hektar i odlad mark och 1.000 kronor pr hektar i icke odlad mark. Även uppmätning av denna areal och uträkning av ersättningsbeloppen bör anförtros åt 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid utförandet av framtida underhållsarbeten skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola nämnda arbeten om möjligt utföras på tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar, trummor, överfart över skyddsvallen o.d.

Enligt § 8 i förrättningsprotokollet hava sakägarna meddelat, att de även efter företagets utförande vid betesgång måste vattna sina kreatur i Helgeån d.v.s. utanför skyddsvallen och valldiket i företaget, men att de vore villiga att, envar å sina ägor, bekosta erforderlig bro över valldiket och överfart över vallen. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att envar jordägare skall å sina ägor bekosta erforderlig bro över valldiket och anordna lämplig överfart över skyddsvallen ävensom bekosta, att skyddsvallen och avloppsdiket å hans ägor i övrigt äro inhägnade, så att ej vallen och diket skadas av betande kreatur.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare. Det antecknas härvid här, att av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden mer än hälften belöper å fastighet tillhörig dem, som sökt företaget eller förenat sig med dessa om utförandet, varför återstående sakägare på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 51 § skola vara skyldiga taga del i detsamma.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna efter samma andelstal, som ovan angivits för anläggningskostnader-

40.
nas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående arbeten ävensom driftskostnaderna vid detsamma bestridas av sakägarna efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängdens kolumn 8 bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för underhållsarbete, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetena få påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval. Därjämte skall synemännens utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 §. hava underställts Söderbygdens vattendomstols prövning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 61.153 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företags utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 91 kronor 73 öre.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företags angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt

21.
sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja erforderliga underhållsarbetens utförande å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och ritningar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Yngsjö invallningsföretag 1952,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1960,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att före skyddsvallens uppläggande de träd och rötter, som finnas längs vallsträckan B-C, skola borttagas,

att vid anordnande av jordtag för erhållande av vallfyllnad kontrollantens anvisningar skola följas såsom framgår av påteckning under kostnadsförslaget, och att jordtagen ej få anordnas på sådant sätt, att vallens bestånd äventyras,

att vid igenfyllandet av kärnan under vallsträckan A-B-51+50 materialet noggrant skall packas och stampas enligt föreskrift i kostnadsförslaget,

att vid utförandet av skyddsvallen i företaget jorden noggrant skall sammanpackas, skulle sammanpackningen ej befinnas nöjaktig, skall skyddsvallen avsynas först sex månader efter slutförandet i vilken tidsperiod dock månaderna januari-april skola ingå,

att pumpning skall verkställas vid pumpstationen så snart vattnet i diket där stigit till höjden +9.40,

att beträffande i företaget ingående öppen avloppssträcka jord,

23.
som ej åtgår till vallfyllnaden, skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning samt utlåtandets underställande.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget avser invallning mot sådant vattendrag, som i vattenlagen 7 kap. 45 § tredje stycket sägs, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 55 § underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

YNGSJÖ den 8/ november 1952.

Klas Westling,

Im 10/11 1952

Puders Pudersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

*Avslutnings- och värderingslängd
för Yngsjö invallningsförlägg 1958
i Skurs socken av Hultsambuds län*

Åhus län

Ad 3/28 mantal Yngjö 10³¹ Artur Andersson (lid. äg. Hanna Enre)

åker, sandbl. mylla på gyllja

- - , mylla på sand.

Summa.

Ad 11/28 mantal Yngjö 10²² Anden Persson

åker, mylla på sand.

Summa.

Ad 11/28 mantal Yngjö 8⁷ Ruth. Hansen

åker, mylla på sand.

Summa.

Ad 5/28 mantal Yngjö 8⁸ Artur Andersson (lid. äg. Hanna Enre)

åker, mylla på sand

- - , sandbl. mylla på gyllja

- - , - -

- - , mylla på sand

- - , sandbl. mylla på gyllja

- - , - -

- - , - -

Summa.

Ad 11/28 mantal Yngjö 10²⁸ Ruth. Hansen

åker, sandbl. mylla på gyllja

- - , mylla på sand

- - , - -

- - , - -

Örnsjö

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	42			1.400	588:-	2000	840:-	600	252.00
4	2	17			1250	212:50	2500	425:-	1250	212:50
5		59				800:50		1265:-		464:50
6										
7										
8	3	23			1600	368:-	2000	460:-	400	92:-
9		23				368:-		460:-		92:-
10										
11										
12	4	177			1200	2124:-	2000	3540:-	800	1416:-
13		177				2124:-		3540:-		1416:-
14										
15										
16	5	38			1000	380:-	2000	760:-	1000	380:-
17	6	02			1.000	20:-	2500	50:-	1500	30:-
18	7	71			1000	710:-	2500	1775:-	1500	1065:-
19	8	01			1.000	10:-	2000	20:-	1.000	10:-
20	9	70			500	350:-	2500	1750:-	2000	1400:-
21	10	181			500	905:-	2500	4525:-	2000	3620:-
22	11	251			1000	2510:-	2500	6275:-	1500	3765:-
23		614				4.885:-		15155:-		10.270:-
24										
25										
26	12	72			1000	720:-	2500	1800:-	1500	1080:-
27	13	249			1200	2988:-	2000	4980:-	800	1992:-
28	14	26			1000	260:-	2000	520:-	1000	260:-
29	15	64			800	512:-	2000	1280:-	1200	768:-
30		411				4480:-		8580:-		4100:-

Omfört

åker, mylla på sand
bent och trädgård

Summa

74 1/16 mantal

Yngjö 565 Hugo Nilsson

åker, sandbl. mylla på gytta

- - - - -

- - - mylla på sand

- - - - -

- - - - -

bent och trädgård.

Summa

74 1/16 mantal

Yngjö 242 Victor Jonsson

åker, mylla på sand

- - - sandbl. mylla på gytta

- - - mylla på sand

- - - - -

- - - sandbl. mylla på gytta

- - - - -

Summa

74 samf.

Yngjö 1088-01 Nils Andersson
bent och trädgård.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	öker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		4 11				44 80:-		85 80:-		4100:-
2	16	44			1400	616:-	2000	880:-	600	264:-
3	17	11			3200	352:-	4000	440:-	800	88:-
4		4 66				5.448:-		9.900:-		4.452:-
5										
6										
7										
8	18	63			1000	630:-	2500	1575:-	1500	945:-
9	19	56			750	420:-	2500	1400:-	1750	980:-
10	20	22			1000	220:-	2000	440:-	1000	220:-
11	21	98			1000	980:-	2000	1960:-	1000	980:-
12	22	1 22			1200	1464:-	2000	2440:-	800	976:-
13	23	11			3200	352:-	4000	440:-	800	88:-
14		3 72				4.066:-		8.255:-		4.189:-
15										
16										
17	24	1 45			1200	1740:-	2000	2900:-	800	1160:-
18	25	17			1250	212:50	2500	425:-	1250	212:50
19	26	22			1000	220:-	2000	440:-	1000	220:-
20	27	45			600	270:-	2000	900:-	1400	630:-
21	28	96			750	720:-	2500	2400:-	1750	1680:-
22	29a	1 08			750	810:-	2500	2700:-	1750	1890:-
23		4 33				3.972:50		9765:-		5792:50
24										
25										
26	29b	18			2400	432:-	4000	720:-	1600	288:-
27		18				432:-		720:-		288:-
28										
29										
30										

Ak 62/10752 mantal Ingjö 13⁹⁰ djöfte Nilsson (tid. äg. Martin Persson)
 åker, mylla på sand 2
 -" - , sandbl. mylla på gyllja 3
 Summa. 4

Al. 21/8192 mantal. Ingjö 13¹² djöfte Nilsson (tid. äg. Martin Persson)
 åker, sandbl. mylla på gyllja 7
 -" - , mylla på sand 8
 Summa 9

A112. 51/5376 mantal. Ingjö 13⁶³ djöfte Nilsson (tid. äg. Martin Persson)
 åker, sandbl. mylla på gyllja 12
 -" - , mylla på sand 13
 Summa. 14

An. 4r. Ingjö 14³⁷ Nils Olsson
 åker, mylla på sand 17
 -" - , sandbl. mylla på gyllja 18
 Summa. 19

Ap 4r. Ingjö 14³² Göte Nilsson
 åker, sandbl. mylla på gyllja 22
 -" - , mylla på sand 23
 Summa. 24

Ap 4r. Ingjö 14²⁹ Nils Simonsson
 åker, sandbl. mylla på gyllja 27
 -" - , mylla på sand 28
 Summa. 29

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	30	08			1600	128:-	2000	160:-	400	32:-
3	31	07			1250	87:50	2500	175:-	1250	87:50
4		15				215:50		335:-		119:50
5										
6										
7	32	12			1250	150:-	2500	300:-	1250	150:-
8	33	10			1600	160:-	2000	200:-	400	40:-
9		22				310:-		500:-		190:-
10										
11										
12	34	14			1250	175:-	2500	350:-	1250	175:-
13	35	06			1600	96:-	2000	120:-	400	24:-
14		20				271:-		470:-		199:-
15										
16										
17	36	06			1600	96:-	2000	120:-	400	24:-
18	37	17			1250	212:50	2500	425:-	1250	212:50
19		23				308:50		545:-		236:50
20										
21										
22	38	18			1250	225:-	2500	450:-	1250	225:-
23	39	07			1600	112:-	2000	140:-	400	28:-
24		25				337:-		590:-		253:-
25										
26										
27	40	20			1000	200:-	2500	500:-	1500	300:-
28	41	08			1600	128:-	2000	160:-	400	32:-
29		28				328:-		660:-		332:-
30										

A9 1/2

Yngsjö 14²⁸ Anders Persson

åker, sandbl. mylla på gytta

- " - , mylla på sand.

A5 1/8 mantal

Yngsjö 3³ Ficko Hansson

åker, sandbl. mylla på gytta

- " -

- " -

- " -

mylla på sand

- " -

sandbl. mylla på gytta

- " -

- " -

Summa.

A5 11/200 mantal

Yngsjö 6²⁹ Hanna Bandersson

åker, sandbl. mylla på gytta

- " -

- " -

- " -

- " -

Summa.

A5 31/1840 mantal

Yngsjö 6²⁸ Anders Bandersson

åker, sandbl. mylla på gytta

- " -

- " -

- " -

- " -

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	42	07			1000	70:-	2500	175:-	1500	105:-
3	43	06			1600	96:-	2000	120:-	400	24:-
4		13				166:-		295:-		129:-
5										
6										
7	44	193			750	1447:50	2500	4825:-	1750	3377:50
8	45	45			1000	450:-	2500	1125:-	1500	675:-
9	46	04			1000	40:-	2000	80:-	1000	40:-
10	47	107			500	535:-	2500	2675:-	2000	2140:-
11	48	166			500	830:-	2500	4150:-	2000	3320:-
12		515				3302:50		12855:-		9552:50
13										
14										
15	49	83			500	415:-	2500	2075:-	2000	1660:-
16	50	97			500	485:-	2500	2425:-	2000	1940:-
17	51	85			750	637:50	2500	2125:-	1750	1487:50
18		265				1537:50		6625:-		5087:50
19										
20										
21										
22	52	76			750	570:-	2500	1900:-	1750	1330:-
23	53	104			500	520:-	2500	2600:-	2000	2080:-
24	54	92			500	460:-	2500	2300:-	2000	1840:-
25		272				1550:-		6800:-		5250:-
26										
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

AV 85/6144 mantal

Yngsjö 10⁵ Ernst Skerfve (tid. äg. Anders Skerfve)
akv, sandbl. mylla på gyllja

-H-

-H-

Summa.

AV 5/648 mantal

Yngsjö 10²⁴ Emil Jonsson
akv, sandbl. mylla på gyllja

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

Summa.

AV 7/664 mantal

Yngsjö av 10¹⁰ Anders Persson
akv, sandbl. mylla på gyllja

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

-H-

Summa

AV 28/4096 mantal

Yngsjö 13³¹ Nils Simonsson
akv, sandbl. mylla på gyllja

-H-

-H-

-H-

-H-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

7a	3/28 mantel	Yngve	10 ³¹	Nils Andersson (lid. äg. Hanna Sören)	1
7d	1/192	-"-	10 ³³	Anders Persson	2
7e	1/138	-"-	8 ⁷	Ruth Hansson	3
7f	5/138	-"-	8 ⁸	Nils Andersson (lid. äg. Hanna Sören)	4
7g	1/138	-"-	10 ³⁸	Ruth Hansson	5
7h	1/16	-"-	5-65	Ingvar Nilsson	6
7i	1/16	-"-	342 ¹	Viktor Jönsson	7
7j	Samf.	-"-	10 ³⁸⁻³¹	Nils Andersson	8
7k	69/10753	-"-	13 ⁹⁰	Gösta Nilsson (lid. äg. Martina Sören)	9
7l	31/8192	-"-	13 ¹²	Sören	10
7m	5/5376	-"-	13 ⁶³	Sören	11
7n	Hrs.	-"-	14 ³⁷	Nils Olsson	12
7o	Hrs.	-"-	14 ³²	Gösta Nilsson	13
7p	Hrs.	-"-	14 ³⁹	Nils Simonsson	14
7q	Hrs.	-"-	14 ³⁸	Anders Persson	15
7r	1/8	-"-	3 ²	Tekla Hansson	16
7s	1/230	-"-	6 ²⁹	Emma Bondesson	17
7t	31/1340	-"-	6 ²⁸	Anders Bondesson	18
7u	85/6144	-"-	10 ⁵	Evert Almqvist (lid. äg. Anders Almqvist)	19
7v	5/648	-"-	10 ³⁴	Emil Jönsson	20
7y	7/364	-"-	ar 10 ¹⁰	Anders Persson	21
7z	33/4096	-"-	13 ⁵¹	Nils Simonsson	22

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6		59				800:50		1.265:-		464:50
7		23				368:-		460:-		92:-
8		177				2.124:-		3.540:-		1.416:-
9		614				4.885:-		15.155:-		10.270:-
10		466				5.448:-		9.900:-		4.452:-
11		372				4.066:-		8.255:-		4.189:-
12		433				3.972:50		9.765:-		5.792:50
13		18				432:-		720:-		288:-
14		15				215:50		335:-		119:50
15		22				310:-		500:-		190:-
16		20				271:-		470:-		199:-
17		23				308:50		545:-		236:50
18		25				337:-		590:-		253:-
19		28				328:-		660:-		332:-
20		13				166:-		295:-		129:-
21		515				3.302:50		12.855:-		9.552:50
22		265				1.537:50		6.625:-		5.087:50
23		272				1.550:-		6.800:-		5.250:-
24		245				1.225:-		6.125:-		4.900:-
25		197				745:-		3.175:-		2.430:-
26		141				1.220:-		3.525:-		2.305:-
27		188				1.495:-		4.700:-		3.205:-
28		4061				35.107:-		96.360:-		61.153:-

30 *Kenn Westling* *Yuzijö den 21 november 1952.* *Pm Skilberg* *Anders & Andersson*

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Yngsjö invallningsföretag 1952" 1							
Åhus socken av Kristianstads län.							
31							
Aa 3/28 mtl Yngsjö 10 .							
Artur Andersson (tid.äg.							
Hanna Erwe).							
åker, sandbl. mylla på gyttja	1	0.42		1400	2000	600	252:--
" , mylla på sand	2	0.17		1250	2500	1250	212:50
Summa		0.59					464:50
22							
Ad 1/192 mtl Yngsjö 10 .							
Anders Persson.							
åker, mylla på sand	3	0.23		1600	2000	400	92:--
Summa		0.23					92:--
7							
Ae 11/128 mtl Yngsjö 8 .							
Ruth Hansson.							
åker, mylla på sand	4	1.77		1200	2000	800	1416:--
Summa		1.77					1416:--
8							
Af 5/128 mtl Yngsjö 8 .							
Artur Andersson (tid.äg.							
Hanna Erwe).							
åker, mylla på sand	5	0.38		1000	2000	1000	380:--
" , sandbl. mylla på gyttja	6	0.02		1000	2500	1500	30:--
" , "	7	0.71		1000	2500	1500	1065:--
" , mylla på sand	8	0.01		1000	2000	1000	10:--
" , sandbl. mylla på gyttja	9	0.70		500	2500	2000	1400:--
" , "	10	1.81		500	2500	2000	3620:--
" , "	11	2.51		1000	2500	1500	3765:--
Summa		6.14					10270:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
28 Ag 11/128 mtl Yngsjö 10 .							
<u>Ruth Hansson.</u>							
åker, sandbl.mylla på gyttja	12	0.72		1000	2500	1500	1080:--
" , mylla på sand	13	2.49		1200	2000	800	1992:--
" , "	14	0.26		1000	2000	1000	260:--
" , "	15	0.64		800	2000	1200	768:--
" , "	16	0.44		1400	2000	600	264:--
tomt och trädgård	17	0.11		3200	4000	800	88:--
Summa		4.66					4452:--
65 Ah 1/16 mtl Yngsjö 5 .							
<u>Hugo Nilsson.</u>							
åker, sandbl.mylla på gyttja	18	0.63		1000	2500	1500	945:--
" , "	19	0.56		750	2500	1750	980:--
" , mylla på sand	20	0.22		1000	2000	1000	220:--
" , "	21	0.98		1000	2000	1000	980:--
" , "	22	1.22		1200	2000	800	976:--
tomt och trädgård	23	0.11		3200	4000	800	88:--
Summa		3.72					4189:--
242 A1 1/16 mtl Yngsjö 242 .							
<u>Viktor Jönsson.</u>							
åker, mylla på sand	24	1.45		1200	2000	800	1160:--
" , sandbl.mylla på gyttja	25	0.17		1250	2500	1250	212:50
" , mylla på sand	26	0.22		1000	2000	1000	220:--
" , "	27	0.45		600	2000	1400	630:--
" , sandbl.mylla på gyttja	28	0.96		750	2500	1750	1680:--
" , "	29 a	1.08		750	2500	1750	1890:--
Summa		4.33					5792:--
28-31 A1 Samf. Yngsjö 10 .							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nils Andersson.</u>							
tomt och trädgård	29 b	0.18		2400	4000	1600	288:--
Summa		0.18					288:--
<u>90</u> <u>Äk 62/10752 mtl Yngsjö 13 .</u>							
<u>Gösta Nilsson (tid.äg. Martina</u>							
<u>Persson.)</u>							
åker, mylla på sand	30	0.08		1600	2000	400	32:--
" , sandbl.mylla på gyttja	31	0.07		1250	2500	1250	87:50
Summa		0.15					119:50
<u>12</u> <u>Äl 21/8192 mtl Yngsjö 13 .</u>							
<u>Gösta Nilsson (tid.äg. Martina</u>							
<u>Persson).</u>							
åker, sandbl. mylla på gyttja	32	0.12		1250	2500	1250	150:--
" , mylla på sand	33	0.10		1600	2000	400	40:--
Summa		0.22					190:--
<u>63</u> <u>Äm 51/5376 mtl Yngsjö 13 .</u>							
<u>Gösta Nilsson (tid.äg. Mar-</u>							
<u>tina Persson).</u>							
åker, sandbl.mylla på gyttja	34	0.14		1250	2500	1250	175:--
" , mylla på sand	35	0.06		1600	2000	400	24:--
Summa		0.20					199:--
<u>37</u> <u>An Avs. Yngsjö 14 .</u>							
<u>Nils Olsson.</u>							
åker, mylla på sand	36	0.06		1600	2000	400	24:--
" , sandbl.mylla på gyttja	37	0.17		1250	2500	1250	212:50
Summa		0.23					236:50
<u>32</u> <u>Äo Avs. Yngsjö 14 .</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gösta Nilsson.							
åker, sandbl.mylla på gyttja	38	0.18		1250	2500	1250	225:--
" , mylla på sand	39	0.07		1600	2000	400	28:--
Summa		0.25					253:--
Ap Avs. Yngsjö 14 .							
Nils Simonsson.							
åker, sandbl. mylla på gyttja	40	0.20		1000	2500	1500	300:--
" , mylla på sand	41	0.08		1600	2000	400	32:--
Summa		0.28					332:--
Aq Avs. Yngsjö 14 .							
Anders Persson.							
åker, sandbl.mylla på gyttja	42	0.07		1000	2500	1500	105:--
" , mylla på sand	43	0.06		1600	2000	400	24:--
Summa		0.13					129:--
Ar 1/8 mtl Yngsjö 3 .							
Folke Månsson.							
åker, sandbl.mylla på gyttja	44	1.93		750	2500	1750	3377:50
" , "	45	0.45		1000	2500	1500	675:--
" , mylla på sand	46	0.04		1000	2000	1000	40:--
" , sandbl.mylla på gyttja	47	1.07		500	2500	2000	2140:--
" , "	48	1.66		500	2500	2000	3320:--
Summa		5.15					9552:50
As 11/230 mtl Yngsjö 6 .							
Anna Bondesson.							
åker, sandbl.mylla på gyttja	49	0.83		500	2500	2000	1660:--
" , "	50	0.97		500	2500	2000	1940:--
" , "	51	0.85		750	2500	1750	1487:50
Summa		2.65					5087:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
28 <u>At 81/1840 mtl Yngsjö 6</u>							
<u>Anders Bondesson.</u>							
åker, sandbl. mylla på gytta	52	0.76		750	2500	1750	1330:--
" , "	53	1.04		500	2500	2000	2080:--
" , "	54	0.92		500	2500	2000	1840:--
Summa		2.72					5250:--
5 <u>Av 85/6144 mtl Yngsjö 10</u>							
<u>Evert Åkesson (tid.äg. Anders</u>							
<u>Åkesson).</u>							
åker, sandbl. mylla på gytta	55	0.92		500	2500	2000	1840:--
" , "	56	1.53		500	2500	2000	3060:--
Summa		2.45					4900:--
24 <u>Ax 5/648 mtl Yngsjö 10</u>							
<u>Emil Jönsson.</u>							
åker, sandbl. mylla på gytta	57	0.48		500	2500	2000	960:--
" , "	58	0.35		500	2500	2000	700:--
" , "	59	0.38		750	2500	1750	665:--
" , "	60	0.06		750	2500	1750	105:--
Summa		1.27					2430:--
10 <u>Ay 7/864 mtl Yngsjö av 10</u>							
<u>Anders Persson.</u>							
åker, sandbl. mylla på gytta	61	0.46		1000	2500	1500	690:--
" , "	62	0.33		750	2500	1750	577:50
" , "	63	0.43		750	2500	1750	752:50
" , "	64	0.19		1000	2500	1500	285:--
Summa		1.41					2305:--
31 <u>Az 33/4096 mtl 13 Yngsjö.</u>							
<u>Nils Simonsson.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, sandbl.mylla på gytta	65	0.42		500	2500	2000	840:--
" , "	66	1.08		750	2500	1750	1890:--
" , "	67	0.38		1250	2500	1250	475:--
Summa		1.88					3205:--
<u>Sammandrag.</u>							
Aa 3/28 mtl Yngsjö 10 ³¹ .							
Artur Andersson (tid.äg. Hanna Erwe).		0.59					464:50
Ad 1/192 mtl Yngsjö 10 ²² .							
Anders Persson		0.23					92:--
Ae 11/128 mtl Yngsjö 8 ⁷ .							
Ruth Hansson		1.77					1416:--
Af 5/128 mtl Yngsjö 8 ⁸ .							
Artur Andersson (tid.äg. Hanna Erwe).		6.14					10270:--
Ag 11/128 mtl Yngsjö 10 ²⁸ .							
Ruth Hansson		4.66					4452:--
Ah 1/16 mtl Yngsjö 5 ⁶⁵ .							
Hugo Nilsson		3.72					4189:--
Al 1/16 mtl Yngsjö 24 ¹ 2 .							
Viktor Jönsson		4.33					5792:50
Aj Samf. Yngsjö 10 ²⁸⁻³¹ .							
Nils Andersson		0.18					288:--
Ak 62/10752 mtl Yngsjö 13 ⁹⁰ .							
Gösta Nilsson (tid.äg. Mar- tina Persson)		0.15					119:50
Al 21/8192 mtl Yngsjö 13 ¹² .							
Överföres		21.77					27083:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		21.77					27083:50
Gösta Nilsson (tid.äg. Mar- tina Persson)		0.22					190:--
Am 51/5376 mtl Yngsjö 13 ⁶³							
Gösta Nilsson (tid.äg. Mar- tina Persson)		0.20					199:--
An Avs. Yngsjö 14 ³⁷							
Nils Olsson		0.23					236:50
Ao Avs. Yngsjö 14 ³²							
Gösta Nilsson		0.25					253:--
Ap Avs. Yngsjö 14 ²⁹							
Nils Simonsson		0.28					332:--
Aq Avs. Yngsjö 14 ²⁸							
Anders Persson		0.13					129:--
Ar 1/8 Yngsjö 3 ²							
Folke Månsson		5.15					9552:50
As 11/230 mtl Yngsjö 6 ²⁹							
Anna Bondesson		2.65					5087:50
At 81/1840 mtl Yngsjö 6 ²⁸							
Anders Bondesson		2.72					5250:--
Av 85/6144 mtl Yngsjö 10 ⁵							
Evert Åkesson (tid.äg. An- ders Åkesson).		2.45					4900:--
Ax 5/648 mtl Yngsjö 10 ²⁴							
Emil Jönsson		1.27					2430:--
Ay 7/864 mtl Yngsjö av 10 ¹⁰							
överföres		37.32					55643:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Yngsjö invallningsföretag 1952" i Åhus socken av Kristianstads län. <u>Anläggningskostnad.</u>				
35+50-40+00	450	<u>Vallsträckan A-B.</u>				
39+50-40+00		För tätning av den sprickbild- ning, som finns i de övre jordlagren, uppgräves en kär- na i vallens mitt till djup enl. sektionsritningarna. Vid återfyllning, som sker i ojämn- a skikt, stampas och packas massan omsorgsfullt. Massan, som skall omgrävas utgör m ³ 75	75	3:--	225:--	
35+50-40+00		Skyddsvall med en krönhöjd ef- ter sättning av +11.90, krön- bredd 0.75 m samt släntlut- ning 1:1.5. Schaktning, trans- port av massan och uppläggning enl. ovan m ³ 1900	1900	5:--	9500:--	
		Insåning av gräsfrö i krön och slänter			50:--	9775:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 %				925:--
		Den areal, som tages i anspråk för skyddsvallen å str. A-B, uppmättes efter företagets utfö- rande och ersättes enligt ut- överföres				10700:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				10700:--
		låtandets bestämmelser. Er- sättningen beräknas här över- slagsvis till				500:--
		Summa				11200:--
40+00-54+82	1482	<u>Vallsträckan B-C-D.</u>				
40+00-51+50	1150	För tätning av den sprickbild- ning, som finns i de övre jord- lagren, uppgräves en kärna i vallens mitt till djup enl. sektionsritningarna. Vid åter- fyllningen, som sker i ojämna skickt, stampas, och packas mas- san omsorgsfullt. Massan, som skall omgrävas utgör	m ³ 1900	3:--		5700:--
40+00-50+00	1000	Skyddsvall med en krönhöjd efter sättning av +11.90, krön- bredd 0.75 m samt släntlut- ning 1:1.5 m. Vallsidan mot ån beklädes med grästorv till höj- den +11.40 resten av ytterslän- ten samt krönet och innerslän- ten besås med gräsfrö. Upplägg- ning av valldikets schaktmas- sa	m ³ 4300	1:--	4300:--	
50+00-54+82	482	Skyddsvall som ovan. Schakt- ning, varvid vallmaterialet ta- ges på sätt som är föreskrivet				
		överföres			4300:--	5700:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			4300:--	5700:--
		å str. A-B, transport och upp-				
		läggning	m ³ 1500	5:--	7500:--	11800:--
40+00-53+20	1320	Beklädnad av ytterslätten med				
		grästorv till höjden +11.40m	1900	0:50	950:--	
40+00-54+82	1482	Insåning av gräsfrö i resten				
		av ytterslätten samt i krönet				
		och innerslätten			150:--	1100:--
		Rothuggning och borttagning				
		av träd o. rötter utmed vall-				
		sträckan B-C				400:--
		För oförutsedda fall, arbetets				19000:--
		tillsyn m.m. tillägges omkring				
		10 %				2000:--
		Summa				21000:--
40+00-52+20	1240	<u>Valldiket B-C.</u>				
40+00-50+00	1000	Uppgrävning av valldike enl.				
		sektionsritningarna gyttja m.				
		m.	m ³ 4300	2:--		8600:--
50+00-52+20	220	Betongrör 9" med muff	lm 220	4:50	990:--	
50+00-52+20	220	Grävning, läggning tätning av				
		fogarna samt återfyllning	lm 220	4:--	880:--	1870:--
50+00		Dikesöga enl. ritning	st 1	150:--	150:--	
51+00,52+20		Intagningsbrunnar av betong				
		med armerade lock och inre diam.				
		= 0.70 m	st 2	80:--	160:--	310:--
		Överföres				10780:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				10780:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				1020:--
		Summa				11800:--
		<u>Pumpstation i p. B.</u>				
		<u>Schaktning</u> för pumpstationen, samt intag och utlopp jämte återfyllning och planering m ³	80	15:--	1200:--	
		Spåntning inkl. plank, arbets- kostnad, länshållning samt en 2" plankbädd under grundplat- tan beräknas till			1500:--	
		<u>Gjutning</u> av grundplatta samt krans över pumpbrunnen enl. ritning i blandning 300 kg standardcement pr m ³ betong inkl. formsättning och arme- ring m ³	10	140:--	1400:--	
		<u>Pumpbrunn</u> av 1500 eller 1600 mm betongrör, armerade enl. bestämmelserna för kulvertrör.				
		Rören tätas och fogas lm	4	200:--	800:--	
		<u>Flottörbrunn</u> av 12" rör "	3	10:--	30:--	
		<u>Inloppsrör</u> av 24" armerade be- tongrör jämte ingjutning och fogning lm	7	30:--	210:--	
		<u>Risgrind</u> av 4x40 mm bandjärn med fri öppning av 25 mm mel- lan järnen. 4 st. u-balkar NP 10, överföres			5140:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			5140:--	
		vid intag och utlopp, för in- sättning av bjälksättar, samt 1 st. nedstigningsstege av järn, som ingjutes i pumpbrun- nen enl. ritn. Beräknad kost- nad utföres med			800:--	
		<u>Bjälksättar</u> av 3" plank till höjd vid utloppet +11.55 och vid inloppet +10.50 fot ³	20	5:50	110:--	
		<u>Stenglacin</u> vid intag och ut- lopp m ²	34	15:--	510:--	
		<u>Pumphus</u> enl. ritning under hårt tak (eternit eller tegel). Syllar och trästomme skall va- ra 6"x6" kantvirke. Trästom- men beklädes in- och utvändigt med icopalpapp samt inpanelas på båda sidor med minst 1" spontade och hyvlade bräder. Sparrarna till takstolen sko- la vara av 5"x6" trä, vilka in- panelas liksom väggarna. Taket förses med lucka i storlek och läge, som gör det möjligt för lyftning av pumpen. Ingången förses med dubbelpanelad dörr med dubbelfönster och dyrkfritt överföres			6560:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			6560:--	
		lås. Dörr och fönster grundas samt strykes en gång med olje- färg. Huset strykes en gång med oljefärg. Beräknad kost- nad utföres med			1940:--	8500:--
		<u>Invallningspump</u> av vertikal propellertyp komplett med mo- tor och elektrisk utrustning enl. anbud från Finshyttans Bruk			5600:--	
		<u>Utløppsrör</u> av plåt $\varnothing$ 350 mm enl. anbud lm 5.5	5.5	150:--	825:--	
		<u>Klaffventil</u> enl. anbud st 1	1	450:--	450:--	
		<u>Införingsledning</u> (kabel) samt lågspänningsinstrumentering i pumpstationen, säkring för mo- tor och belysning beräknas till			500:--	
		<u>Kraftledning</u> för överföring av 380 volts ström mellan be- fintlig-transformator och pump- stationen c:a 200 m lm 200	200	1:50	300:--	
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 % på byggnadskostn.			825:--	8500:--
		Summa				17000:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>A. Anläggningskostnad.</u>				
35+50-40+00	450	Vallsträckan A-B			11200:--	
40+00-54+82	1482	" B-C-D			21000:--	
40+00-52+20	1220	Valldiket B-C			11800:--	
		Pumpstation vid B			17000:--	61000:--
		<u>B. Driftskostnad.</u>				
		Elektrisk energiåtgång pr				
		år kwh 1500 0.10			150:--	
		Skötsel och tillsyn			150:--	
					300:--	
		Kapitaliserad efter 5% motsva-				
		rar driftskostnaden 300:--				
		kr. ett driftskapital av				6000:--
		Summa kronor				67000:--
Före uppläggning av vallsträckan B-C skola rötter i vägbanan borttagas. Vallmaterialet tages utanför invallningsområdet enl. kontrollantens anvisningar. Övriga bestämmelser angående vallläggning, vallens avsyning m.m. se synemännens utlåtande.						
Yngsjö den 21 november 1952.						
						
statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningstabel
 till Yngsjö invallningsföretag 1952 i Åhus socken
 av Kristianstads län.

Littera å Kartan	Stamnartal	Registernummer	Socken by	Folkberegning	Sökande eller värd Sökande	Förvärtningsskatt		Fördelningstal	Beräknad an- läggningskostnad		Förvärtningsskatt- nad.	
						Kr	Öre		Kr	Öre	Kr	Öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Åhus socken									
Aa	3/38	10 ³¹	Yngsjö	Litus Andersson (lid. äg. b. b. b.)	sök	464	50	0.7596	463	36	17	96
At	5/38	8 ⁸	"	of same.	of same.	"	10.370	-	16.7939	10.344	28	397 18
Az	1/92	10 ²²	"	Anders Persson.	"	92	-	0.1505	91	81	3	56
Aq	avr.	14 ²⁸	"	of same.	"	139	-	0.2110	128	72	4	99
Ay	7/64	av 10 ¹⁰	"	of same.	"	2305	-	3.7692	2.299	21	89	14
Ac	11/38	8 ⁷	"	Ruth. Hansson.	"	1.416	-	2.3155	1.412	46	54	76
Ag	11/38	10 ³⁸	"	of same.	"	4.452	-	7.2801	4.440	87	172	17
Ah	1/16	6 ⁶⁵	"	Ingvar Nilsson.	"	4.189	-	6.8500	4.178	50	162	-
Al	1/16	243 ¹	"	Viktor Jonsson.	"	5.792	50	9.4721	5.777	98	224	02
Aj	Lamp.	10 ³⁸⁻⁵¹	"	Nils Andersson.	g. sök	288	-	0.4710	287	31	11	14
AK	62/10752	13 ⁹⁰	"	Lita Nilsson (lid. äg. Karlina Persson)	"	119	50	0.1954	119	19	4	62
Al	2/8192	13 ¹²	"	of same.	of same.	"	180	-	0.3107	189	53	7 35
Am	5/5376	13 ⁶³	"	of same.	of same.	"	199	-	0.3254	198	49	7 20
Ar	avr.	14 ³²	"	of same.	of same.	"	253	-	0.4137	252	36	9 28
An	avr.	14 ³⁷	"	Nils Olsson	"	236	50	0.3867	235	89	9	15
Ap	avr.	14 ³⁹	"	Nils Persson	sök	332	-	0.5429	331	17	12	84
Az	33/140%	13 ³¹	"	of same.	of same.	"	3.205	-	5.2410	3.197	01	123 95
				Örbyfors.		33.935	-	55.4887	33.848	14	131231	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
					Örnfält		33.933	-	55.4887	33.848 14 1312 31
Fr.	1/8	32.	Yngsjö	Torke Månsson	akt.	9.552	50	15.6207	9.528 64	369 43
As	11/230	639	-	Anna Bandersson	akt. med akt.	5.087	50	8.3193	5.074 78	196 75
At.	81/1840	628	-	Anders Bandersson	akt.	5.250	-	8.5850	5.236 79	203 03
Av	85/6144	105	-	Emil Skran (lid. ag d. Skran)	-	4.900	-	8.0127	4.887 75	189 50
Al.	5/648	1024	-	Emil Jonsson	-	2.430	-	3.9736	2.423 90	93 98
Summa						61.153	-	100.0000	61.000 -	9.365.-

Yngsjö den 31 november 1958.

Klas Westling.

P. M. Skran

Anders Andersson

Sammanställning av förrättningskostnaderna vid
Yngsjö invallningsföretag 1952 i Åhus socken av Kristianstads
län .

Arvode till statsverket enligt lantbruks-

ingeniörstaxan

1.916:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

53.-

Godemännens resekostnads- och traktamentsersättning

96.-

Hantlangning m.m.samt kostnader för geol. undersökn.

300.-

Summa kronor

2.365.-

YNGSJÖ den 21 november 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

AKTIEBOLAGET FINSHYTTANS BRUK

TELEFONER:

FILIPSTAD 1101 LINJEVÄJARE

DISPONENTEN
OFFERTKONTOR
KAMRER, KASSA & INKÖP
RITKONTOR
VERKSTADSINGENJÖR
ELEKTRIKER
BYGGMASTARE

TELEGRAMADR.: FINSHYTTEBRUK, FILIPSTAD



KONTORSTID: 8,30-12,30. 13,30-17
LÖRDAGAR: 8,30-13,30

POSTGIRO: 90090

Statens Lantbruksing.
Herr Klas Westling,
Södra Kasärngatan 14 A,
Kristianstad.

Eder beteckning

Vår beteckning

FINNSHYTTAN DEN

400320

23 okt.1952.

Övering. Kristiansson/Mn

Betr. Yngsjö invallningsföretag.

Vi tacka för Eder förfrågan av den 15 ds. och få härmed offerera:
1 st. invallningspump av slutentyp enl. hitsänd förslagsritning
och avsedd för:

Q= 75 l/sek. vid
H= 2,5 m
n= 1400 r/m
N_{erf.} = 3,57 hk
N_{motor} = 5 hk

Pris för pump med utrustning enl. nedanstående specifikation

Kronor 5.600:-

fritt banvagn beställarens närmaste järnvägsstation inkl. emballage
och inkl.montage.

Leveranstid: 9 mån. från order med reservation enl. bilagda allmänna
leveransbestämmelser, som gälla i tillämpliga delar.

Specifikation:

- 1 pumphjul av specialgjutjärn
- 1 pumphus av gjutjärn med fasta ledskovlar
- 1 pockenholzlager i pumphuset med ställbara pockenholztärningar
och juster- och ställskruvar av metall
- 1 bakslagsventil mot sugröret med lädertätningar sammanbyggt med
- 1 sugrör av plåt
- 1 stigrör av plåt med inspektionslucka för lager och anslutnings -

Statens Lantbruksing. Herr Klas Westling

Till

fläns för utloppsörret

1 axel av S.M. stål med erforderliga kilar och övriga låsanordningar

1 motorkonsol med erforderliga axial- och radiallager

1 balkram för motorkonsolen

1 elastisk axelkoppling mellan pump- och motoraxeln

1 ~~korts~~sluten 3-fasmotor 50 p/s, 5 hk, 1400 r/m, med droppvattenskyddat utförande och av vertikal typ för direktkoppling

1 motorskåp för ovanstående motor avsett för manövrering från

1 flottörutrustning bestående av flottör, strömbrytare, 10 m lina, 2 brytrullar, 2 stoppkulor och 1 motvikt.

Sambandet mellan pumpens uppforderingsmängd, uppforderingshöjd och verkningsgrad blir:

H=	2,5	2,0	1,5	1,0 m
Q=	75	83	91	98 l/s
Verkn.grad	70	69	65	52 %.

Till pumpen få vi erbjuda följande tillbehör:

Diam. 350 mm plåtrör, avsett för utloppet, Pris pr m Kr.150:-En diam. 350 mm klaffventil, avsett för utloppsörretPris Kr. 450:-

Betalingen föreslås erlagd på sedvanligt sätt med:

1/3 vid order, 1/3 vid leverans och 1/3 efter igångkörning och om sådan ej kan äga rum i omedelbar anslutning till leveransen av skäl, som ej kan läggas leverantören tilllast, senast 3 mån. efter andra inbetalningsterminen.

Vi hoppas få mottaga Eder v/ order och emotse med största intresse Edra vidare meddelanden.

Högaktningsfullt

lev. be st.
ref. lista

AKTIEBOLAGET
FINSHYTTANS BRUK

f

TILLAGG TILL NEDANSTÅENDE LEVERANSBESTÄMMELSER

(Fastställt av Mekanförbundets styrelse den 27 juni 1946)

På grund av den under nuvarande förhållanden rådande osäkerheten ifråga om såväl tillgång på material och arbetskraft som prisläget förbehåller sig leverantören att före beställningens acceptering vidtaga de ändringar i pris och leveranstid, som av omständigheterna påkallas.

Anbudet och det i anslutning därtill träffade avtalet gäller under förbehåll, att leverantörens möjligheter att anskaffa material och andra för leveransen erforderliga förnödenheter samt arbetskraft icke väsentligt försvåras av omständigheter utanför leverantörens kontroll. Uppstår sådan svårighet, åger leverantören utan påföljd förlänga den överenskomna leveranstiden med den tid, som betingas härav.

Därest leverantörens sammanlagda material- och arbetskostnader samt andra kostnader för leveransen i dess helhet till följd av under leveranstiden inträffad prisändring skulle ställa sig högre än vad leverantören på grund av förhållandena vid avtalets ingående haft anledning kalkylera med, skall leveranssumman ökas med den merkostnad, som leverantören fått vidkännas.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

FOR

DEN MEKANISKA VERKSTADSINDUSTRIN

GÄLLANDE FÖR LEVERANSER INOM SVERIGE.

Utgivna av Sveriges Mekanförbund. Fastställda den 16 mars 1927.



Anbud.

1. Förslag, ritningar och anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, varför anbudstagaren ej åger rätt att utan särskilt tillstånd använda eller delgiva tredje man desamma; ej heller får han begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. I anbudet angivna mått, vikter och avbildningar äro endast ungefärliga.

Leveransens omfattning m. m.

2. Leveransen omfattar endast vad leverantören skriftligen förbundit sig till. Förekomma mot varandra stridande bestämmelser i kontrakt, anbud och program, äga de vitsord i nu nämnd ordning.

3. Leverantören bär ansvaret för att gällande författningar, stadgar eller av myndigheter meddelade föreskrifter i avseende å honom åliggande arbeten och vad därmed åger sammanhang iakttagas, men åligger det beställaren att hos vederbörande myndigheter och institutioner göra alla de anmälningar, som för arbetets utförande författningenslignat krävas och bestrida därmed förenade kostnader.

Leveranstid.

4. Leveranstiden räknas från den dag skriftlig överenskommelse föreligger mellan leverantören och beställaren. Leveransen skall anses fullgjord den dag, då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning, samt för det fall att även montering av godset åligger leverantören den dag leveransen kan tagas i bruk eller godset anmälts färdigt för besiktning.

5. Om beställaren ej i rätt tid uppfyllt stipulerade betalningsvillkor eller ej i god tid skriftligen delgivit leverantören för leveransen nödiga uppgifter eller på annat sätt fördröjt arbetets utförande, exempelvis genom tillägg eller förändringar i beställningen, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med dröjsmålet motsvarande tid.

Likaså förlänges leveranstiden med så lång tid, som leverantören eller hans underleverantörer hindrats i leveransens utförande genom force majeure, vattenbrist, vattenflöde, ras, eldsvåda, strejk, lockout, driftsstörning, kassation av väsentliga arbetsstycken, försenade materialleveranser eller andra omständigheter, vilka ligga utom leverantörens kontroll. Leverantören är dock skyldig att omedelbart efter det någon ovan nämnd omständighet kommit till hans kännedom underrätta beställaren härom.

6. Försenad leverans av oväsentliga delar får icke tagas i betraktande vid beräkning av tiden för leveransens fullgörande.

Betalning.

7. Betalningen skall erläggas å leverantörens hemort eller å annan plats, som av leverantören anvisats.

8. Betalningen erlägges kontant med $\frac{1}{2}$ vid beställningen, med $\frac{1}{2}$ då godset anmälts färdigt för avsändande eller besiktning samt med $\frac{1}{2}$ så snart leveransen jämlikt p. 22 är att anse såsom godkänd. Om leveransen icke kan fullgöras inom avtalad tid på grund av hinder å beställarens sida, är beställaren skyldig att senast 3 månader efter andra inbetalningsterminens utgång erlägga den stipulerade sista inbetalningen med avdrag av 10 %; och skall det avdragna beloppet inkl. ränta erläggas senast 3 månader därefter.

Smärre brister i leveransen få icke utgöra anledning till innehållande av den tredje dellikviden.

9. Uppkommer under leveranstiden grundad anledning antaga, att beställaren ej kommer att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet, åger leverantören rätt avfordra honom säkerhet. Ställes ej säkerhet, som kan av leverantören godkännas, åger leverantören häva köpet.

10. Vid försenad inbetalning beräknas ränta från förfallodagen efter 1 % över den av Svenska Bankföreningen fastställda lägsta diskontoräntan.

11. Hava kompletterings- eller ändringsarbeten vidtagits ifråga om det försälda godset, skola kostnaderna härför likvideras i samband med sista dellikvidens erläggande.

12. Godset anses sålt exkl. förpackning, vilken debiteras till självkostnadspris och ej återtages.

Åganderätten.

13. Det levererade förblir leverantörens egendom, till dess detsamma blivit till fullo betalt, men är beställaren likväl ansvarig för skada, som kan övergå godset. Accept anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Leverans, frakt och transport.

14. Där överenskommelse träffats angående leverans fran-ko, gäller detta endast fritt banvagn eller vid kaj på bestämmelseorten, men transport därifrån till uppsättningsplatsen ombesörjes och bekostas av beställaren. Leverantörs ansvarsskyldighet för godset upphör i och med godsets ankomst till bestämmelseorten.

15. Är godset skadat vid framkomsten till bestämmelseorten, saknas delar eller finnes annan anledning till anmärkning rörande försändningen, skall anmälan därom göras ofördröjligen, vid äventyr att i annat fall ersättningsanspråk icke kunna göras gällande.

Montering.

16. Före monteringsens påbörjande skall monteringsplatsen befinna sig i sådant skick, att hinder icke föreligger för monteringsarbetets normala utförande. Vid montering, som verkställs inomhus, skola byggnaderna vara försedda med tak, fönster och dörrar samt putsningsarbetena vara avslutade.

17. Det åligger beställaren att kostnadsfritt tillhandahålla hjälpmanskap (hantlangare, murare, snickare, målare o. s. v.), ställningar, pallningsvirke, grövre verktyg, ässjor, lyft- och transportanordningar, värme och belysning samt ett lämpligt, låsbart förvaringsrum för medförda verktyg, redskap, material och ömtåligare maskindelar. All för montering, provning och injustering av maskineriet erforderlig drivkraft, elektrisk ström, ånga, bränsle, smörjmaterial, vatten och dylikt tillhandahållas kostnadsfritt av beställaren.

18. Beställaren har att betala kostnaderna för varje uppehåll i monteringen, som inträffar utan leverantörens förvållande.

19. Har leverantören endast förbundit sig att ställa montör till förfogande, anses leveransen ej omfatta montering.

20. Montör äger ej utan särskilt tillstånd rätt att å leverantörens vägnar uppbära penningar. Beställaren skall tillhandahålla och bekosta viver och logi åt montör. Vid montering använda hjälparbetare skola i olycksfallsförsäkringshänseende anses tillhöra beställarens personal.

Besiktning och godkännande.

21. Önskas leveransbesiktning skall sådan verkställas genom en av båda parterna utsedd person. I fråga om leverans utan montering skall beställaren, om han önskar besiktning, skriftligen meddela leverantören härom senast 4 veckor före leveranstidens utgång, och skall besiktningen verkställas innan godset lämnar leverantörens verkstad. Besiktning av leverans med eller utan montering skall verkställas senast två veckor efter det leverantören anmält leveransen till besiktning.

Besiktningsutlåtande skall utfärdas senast två veckor efter besiktningsdagen, och avskrift därav inom samma tid tillställas leverantören.

Anser leverantören, att av besiktningsmannen framställda anmärkningar äro obefogade, äger han hänskjuta besiktningen till nämnd av 3 sakkunniga personer, av vilka vardera parten utser en och dessa två den tredje.

Om enighet ej uppnås eller om endera parten tredskas ifråga om val av besiktningsman med risk att besiktning ej kan verkställas inom föreskriven tid, skall besiktningsmannen utses av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut.

22. Leveransen skall anses godkänd, så snart godkännande besiktningsutlåtande föreligger rörande densamma. Skulle besiktning icke vara verkställd inom i p. 21 stadgad tid, skall anläggningen anses godkänd vid utgången av sagda tid. Där- est besiktning ej skall äga rum, anses leveransen godkänd två veckor efter godsets framkomst till bestämmelseorten, eller, för det fall montering åligger leverantören, två veckor efter det godset kan tagas i bruk.

23. Kostnad för besiktning bestrides av beställaren utom för det fall, att besiktning sker genom nämnd tillsatt enligt p. 21 mom. 3., då nämndens arvode bestrides med hälften av vardera parten.

24. Efterbesiktning, som förorsakas av leveransens bristfällighet, avser blott vid tidigare besiktning ej godkända delar. Sådän besiktning sker på enahanda sätt men betalas av leverantören.

Leverantörens ansvars- och ersättnings- skyldighet.

25. Leverantören ansvarar vid endast dagskift under ett år och vid såväl dag- som nattsift under ett halvt år för leveransens fullgoda beskaffenhet på så sätt, att, om någon del skulle bevisligen bli obrukbar på grund av material-, fabri- kations- eller konstruktionsfel, leverantören skall i eget val antingen leverera ny, fullgod del eller iståndsätta den gamla utan kostnad för beställaren. Har ny del måst monteras, åligger det beställaren att, om leverantören så fordrar, återsända den skadade delen, varvid frakten betalas av leverantören.

Har leverantören garanterat, att det levererade skall äga viss arbetsförmåga, och brister något i denna, äger han rätt och skyldighet att på egen bekostnad vidtaga de förbättringar, han för resultatets uppnående finner behövliga, och skall lämplig frist härför bestämmas.

26. Ansvarstiden räknas från den dag leveransen jämlikt p. 4 skall anses fullgjord. Ingår montering i leveransen, vilken ej kunnat fullgöras på grund av hinder utom leverantörens kontroll, räknas ansvarstidens början senast från 3 månader efter det leveransen anmälts färdig att avsändas från verkstaden.

27. Försenad leverans berättigar beställaren till ersättning för därigenom bevisligen liden skada, men äger han icke rätt att häva beställningen. Ersättningen utgår med högst nedanstående belopp per vecka, beräknat å den eller de delar av leveransen, vilka på grund av dröjsmålet icke kunnat tagas i bruk.

½ %	då värdet uppgår till	högst 500.000 kronor.
¾ %	» » » » »	mer än 500.000 »

Den ersättning, som på detta sätt kan komma att åligger leverantören, avräknas vid sista inbetalningsterminen.

28. Här ovan stadgad ansvars- och ersättningsskyldighet gäller endast under förutsättning, att beställaren å sin sida gentemot leverantören fullgör sina åligganden enligt avtal, noggrant följer de anvisningar rörande egna arbetens utförande, som av leverantören lämnas, samt omedelbart efter eventuella fels upptäckande anmäler dessa till leverantören.

Beställaren äger ej rätt att göra gällande några som helst ansvars- eller ersättningsanspråk utöver vad som är ovan stadgat.

29. Arbetskostnader eller andra utgifter, som beställaren nedlagt å icke fullgod vara, ersättes sålunda ej. Leverantören ikläder sig ej heller ansvar för indirekta skador, såsom drifts- avbrott, minskad produktion, brandskada etc. eller för skador uppkomna genom olyckshändelse, åskslag, ras, översvämningar eller andra naturföreteelser, dålig skötsel, otjänliga smörjmedel, överbelastning, normal slitning, reparationer och monteringsarbeten, som ej utförts av leverantören, bristfälliga fundament, sättningar i grunden eller för annan omständighet utom leverantörens kontroll.

Förfaringsätt vid tvist.

30. Tvister i anledning av avtalet och till detta fogade bestämmelser samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband få ej dragas under domstols prövning utan skola slitas genom skiljemän enligt svensk lag.

Skiljemännen skola tillsättas av Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut. Kostnaderna för skiljedomsför- farandet bestrides i enlighet med institutets stadgar och des- regler för skiljedomsverksamheten.

4782-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Dom B 14/1953

BUD 4/1953

Yngsjö, underställning

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 15 september 1953.

Målet: Underställning av utlå-
tande den 21 november 1952 rörande
Yngsjö invallningsföretag 1952 i Åhus
socken, Kristianstads län.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län
Klas Westling har med biträde av gode män handlagt och
den 21 november 1952 avslutat en syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning medelst invallning mot
Helgeån av vattensjuka marker till Yngsjö 3² med flera
fastigheter i Åhus socken, Kristianstads län. Utlåtandet
över det därvid till utförande medgivna företaget - Yng-
sjö invallningsföretag 1952 - har underställts vatten-
domstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Erinran har ej framställts mot utlåtandet.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hän-
syn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke
funnit anledning till anmärkning mot detsamma och fast-

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

ställer därför utlåtandet.

Sökandena till förrättningen skola till vattendomstolens kansli gilda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. För slutlig fördelning mellan delägarna i företaget av dessa kostnader, liksom av övriga kostnader för företaget i och för detta mål, skola - därest företaget kommer till utförande - gälla de grunder, som i utlåtandet bestämts för slutlig fördelning av förrättningskostnader.


Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:



Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 november 1953.

Ex officio:



(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 29 september 1953 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 13 oktober 1953 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda väddat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.