





ALLD 6/453




Registernummer				
Tässjö socken				
Aa	Rössjöholm	1 ⁱ	Be	Lärkeröd 7 ¹⁸
Ab	"	1 ⁱⁱ	Bg	" 7 ⁶
Ac	"	1 ⁶	Bh	" 7 ⁷
Ad	"	1 ⁴	Bi	" 7 ⁴
Ba	Lärkeröd	7 ¹⁵	Bk	" 8 ⁸
Bb	"	7 ¹³	Bl	" 8 ⁹
Bc	"	7 ¹⁴	Ca	Lärkholm 1 ⁴
Bd	"	7 ³	Cb	" 27 ¹³
			Cc	" 1 ⁵




LANTBRUKSSTYRELSEN	
7 DEC. 1953	
DIARIE Nr	
SAK Nr	
FÖRSLAG TILL	
Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953	
1 Tässjö	SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL KOPIA	6*1652
Klas Westling	
Statens lantbruksingenjör	
ANTAL RITN. ST. 6	KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4783-1



Blad 6/1953



Skalar:




FÖRSLAG TILL	
Lärkhobssjöns vattenavledningsföretag 1953	
1 Tässjö	SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LKN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953	SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Nr 002
KOPIA	Klas Westling
L	6*1652
ANTAL RITN. ST. 6	Statens landbruksingenjör
KUNGL. LANDBRUKS-STYRELSENS ARCHIV	Nr 4783-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr



MKD 6/1953

Skala 1:100



FÖRSLAG TILL Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag
1953

Tåssjö

SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN

ORIGINAL
KOP

6-1652

ANTAL RITN. ST. 6

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

W.Nr 003 Klas Westling
(NAMN)

Statens lantbruksingenjör




LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

4783-3



MD 6/1953

Skala 1:100




LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Lärkhobmssjöns vattenavledningsföretag 1953
I Tässjö
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953
ORIGINAL Kopia L
SÖCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
Nr 004
Klas Westling
6-1652
Statens Lantbruksingenjör.
ANTAL RITN. ST. 6
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4783-4



2009/1953



Skala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr.
SÄK Nr.

FÖRSLAG TILL
Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953

I Tässjö SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Kopia

6-1652 Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 6 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4783-5


Handwritten: 005, Klas Westling




2002/1953

Förslag till undergjutning av landsvägsbro vid 5+32-5+38

Tvärsektion
sektion c-c elevation



Längdsektion
sektion b-b sektion a-a



Färdig del. Ingen er-
insan.

Kristianstad den 13/1 1953

Vägförvaltningen i Kristianstads län


Enligt uppdrag

Skala 1:50



Förslag till ägovägsbro vid 11+56-11+60

Tvärsektion



Detalj av rächesstolpe

Skala 1:25


Betong 1:3:3

Plattjärn 1 1/2" x 1/4"

Planka 3" x 7"

3/4" träskruv med brickor

Längdsektion



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953
i Tässjö SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
Nr 006 Klas Westling
(NAMN)
ORIGINAL
Kopia
6-1652 Statens lantbruksingenjör
(TITEL)
ANTAL RITN: ST. 6 KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr 4783-6



Akt nr:

11-KLS-1652

4783-6




L 6*1652

Blad 6/1953

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr



Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd n:ris
7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken av Kristianstads
län; upprättade åren 1949-53 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiofyra (54) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 6 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

4783-6

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Dom B 9/1953

BUD 6/1953

Lärkholmsjöns

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 6 juli 1953.

Målet: Underställning av utlå-
tande den 18 februari 1953 rörande
"Lärkholmsjöns vattenavledningsföre-
tag 1953" i Tåssjö socken, Kristian-
stads län.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län
Klas Westling har med biträde av gode män handlagt och
den 18 februari 1953 avslutat en syneförrättning enligt
vattenlagen angående upptagande av avloppet från forna
Lärkholmsjön för torrläggning av mark till Rösjöholm
nr 1 med flera hemman i Tåssjö socken, Kristianstads län.
Utlåtandet över det därvid till utförande medgivna före-
taget, benämnt Lärkholmsjöns vattenavledningsföretag 1953,
har underställts vattendomstolens prövning.

Om underställningen har kungörelse utfärdats.

Beräran har ej framställts mot utlåtandet.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hän-
syn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke

Utan avgift.

Kungl. lantbruksstyrelsen.

funnit anledning till anmärkning mot detssamma och fastställer därför utlåtandet.

Sökandens till förrättningen förpliktas att till vattendomsstolens kansli gilda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Sagda kostnader, även som övriga kostnader för företaget i och för detta mål, skola, därest företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet angivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljandehänvisning - se bilaga.

På vattendomsstolens vägnar:

G. Glas

Att vad icke blivit inom laga tid anmält emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 27 juli 1953.

Ex officio:

Ruth Greijer
(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 20 juli 1953 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 3 augusti 1953 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

1.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande upptagande av
avloppet från forna Lärkholmssjön
för torrläggning av mark inom
Rössjöholm nr 1, Lärkeröd n:ris
7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i
Tåssjö socken av Kristianstads
län.

År 1949, juni 28, kl. 10 f.m. hos lantbr. Thorild Bengtsson i Lärkeröd

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Hjalmar Thulin, Ljungabolet, Tåssjö socken och

John Jönsson, Kyrkolycke, Örkelljunga socken

sökandena

Thorild Bengtsson i Lärkeröd och

Fritiof Appelholm i d:o

övrige sakägare eller ombud

friherre K.F.G.Rosenörn-Lehn, Rössjöholm

arrendator Gunnar Bengtsson, Lärkeröd

Hilmer Larsson, Lärkeröd,

Erik Eriksson, d:o

Adolf Sigfrid Johansson, Lärkeröd

Martin Bengtsson, d:o

Albert Nilsson, Lärkholm

Harry Carlsson, d:o och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över den avloppssträcka, om vars upptagande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

Det antecknades till protokollet, att avloppet tidigare

2.
uppgrävts efter vid syneförrättning åren 1889-91 upprättat förslag. Sakägarna uppgåvo, att ingen av dem numera innehade några kartor och handlingar rörande denna förrättning. Avloppet underhölles även mycket bristfälligt.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet från forna Lärkholmssjön skulle upprensas, så att bättre torrläggning bereddes deras marker. Härvid borde hänsyn tagas till att åkerjorden i företaget bleve fullt brukbar. Någon hänsyn till torrläggning av ängsmarken i forna Lärkholmssjön behövde däremot ej tagas, enär jordmänen här bestod av dyjord, som komme att sjunka efter torrläggningen. F.n. brukade skördas något starrhö på dessa ängsmarker, men de voro så lösa, att de ej passade för bete.

En upprensning av avloppet och fördjupning av detta med 0.5 meter ansågs av flertalet sakägare för stor. Däremot ansågs en fördjupning med omkring 0.3 meter ändamålsenlig. Samtliga sakägare ansågo emellertid, att avloppet behövde en grundlig upprensning i samband med någon fördjupning och att härför behövdes en ny kostnadsfördelning.

§ 5.

För mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom för intrång av jord och stenupplag ansågo sakägarna skäligt, att ersättning utginge. I samband härmed meddelade dock Appelholm, att han trodde, att i samband med 1889-91 års förrättning hade undantagits mark till framtida upplag efter kanalen.

§ 6.

Av företagets utförande berördes tvenne broar, nämligen dels landsvägsbron vid 5+32 och dels en markvägsbro vid 11+56. Beträffande landsvägsbron meddelades, att denna troligen ombyggts i sin helhet i samband med utförandet av 1889-91 års förrättning. Adolf Sigfrid Johansson, född år 1877, meddelade, att han erinrade sig, att bron ombyggts i hans ungdom. Han hade varit bosatt i Lärkeröd hela sitt liv. Betongplattan för farbanan till bron hade utförts i början av 1930-talet, men då hade ej brons landfästen ändrats. Beträffande landsvägsbron ansåg vägförvaltningens ombud, att det skulle bliva möjligt att undergjuta landfästena utan brons ombyggnad.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja upp-

skattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företags utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företags utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Lärkeröd pr MUNKA LJUNGBY den 28 juni 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

*John Järn och
Selmar Stuhlin*

År 1952, oktober 28, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Thorild Bengtsson i Lärkeröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Axel Lindberg i Bassholma, Tåssjö socken och
Karl Bengtsson i Ekholm, Örkelljunga socken,
sakägarna

friherre K.F.G. Rosenörn-Lehn på Rössjöholm genom jägmästaren Jes
Lund enl. bifogad fullmakt,

✓ Gunnar Bengtsson i Lärkeröd, arrendator av en del mark tillhörig
Friherre Rosenörn-Lehn (Bengtsson hade jämväl köpt en del av
marken men hade icke lagfart el. d.),

✓ Erik Eriksson i Lärkeröd,

✓ Martin Bengtsson i d:o ,

✓ Thorild Bengtsson i d:o ,

✓ Fritiof Appelholm i d:o ,

✓ Albert Nilsson i Lärkholm,

✓ Harry Carlsson i d:o och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 8.

Något jäv mot de vid sammanträdet tjänstgörande godemännen
anmälades på tillfrågan ej. Förrättningsmannen hade till sammanträdet
inkallat nya godemän, enär de vid sammanträdet den 28 juni 1949
tjänstgörande godemännen ej längre tjänstgjorde som gode män.

§ 9.

Eric Ericsson gjorde gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav undertecknade han särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 10.

Kungl. Kammarkollegiets och Fiskeriintendentens i nedre södra distriktets skrivelser bilades förrättningshandlingarna.

§ 11.

Synemännen meddelade, att sedan förundersökningarna för företaget slutförts komme nytt sammanträde att hållas med delägarna. Detta sammanträde skulle hållas på samma plats den 18 februari 1953 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Lärkeröd pr MUNKA LJUNGBY den 28 oktober 1952.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Karl Bengtsson.

Hul Lindberg

6.
År 1953, februari 18, kl. 11 f.m. hos lantbr. Thorild Bengtsson i Lärkeröd.

Närvarande:

förrättningsman och skiftesgodemän enligt vid sammanträdet den 28 okt. 1952 samt

sakägarna

Erik Eriksson i Lärkeröd,

Martin Bengtsson i d:o ,

Thorild Bengtsson i d:o ,

Fritiof Appelholm i d:o ,

Albert Nilsson i Lärkholm,

Harry Carlsson i d:o och

Gunnar Bengtsson i Lärkeröd, arrendator av mark tillhörig friherre

Rosenörn-Lehn (Bengtsson hade jämväl köpt en del av marken,

men hade icke lagfart å densamma).

§ 12.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 13.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Thorild Bengtsson i Lärkeröd och till övriga ledamöter Fritiof Appelholm i Lärkeröd och Erik Eriksson i Lärkeröd med Albert Nilsson och Harry Carlsson i Lärkholm till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Thorild Bengtsson adress Lärkeröd pr Munka Ljungby.

§ 14.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas delägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 15.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen samt utlåtandets underställande meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad. Lärkeröd pr Munka Ljungby den 18.2.1953.

Karl Bengtsson
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Karl Bengtsson, Karl Lindberg

Till
Landsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anmäls vördsamt om
förordnande för statens lantbruksingenjör
att i enl. med gällande wattenlag verkställa
synförrättning rörande syngränsning
an Rörjöholmsän i all för tilläggning
an wattenjuka marker till Lärkeröds
och Lärkeröds byar i Tärnö socken
an Kristianstads län.

Samtliga an förtaget berörande
markägare tida fört an förrättnings-
mannen med säkerhet ha varit angivna.

Lärkeröd pr. Hanka-finghyden 8/1947

Froild Bengtson
Lärkeröd 8/8

Krippen, Spjellöven
Lärkeröd 8/9

Torrlägningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lant-
bruksingenjör Klas Westling, Kris-
tianstad.

Kristianstad den 12/3 1947.


Andersson


Till Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Thorild Bengtsson, Lärkeröd 8⁸, och Frithiof Appelholm, Lärkeröd 8⁹, postadress Munka Ljungby, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande uppgrävning av Rössjöholmsån i och för torrläggning av vattensjuka marker till Lärkeröds och Lärkholms byar i Tåssjö socken.

Kristianstad i landskansliet den 17 mars 1947.


A.E. Rodhe


Georg Lundborg

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd n:ris
7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken av
Kristianstads län den 28 juni 1949 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av
avloppet från forna Lärkholmssjön för torrläggning av mark inom Rössjö-
holm nr 1, Lärkeröd n:ris 7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken
av Kristianstads län, vilket företag även angår landsvägsbro över avlop-
pet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Thorild Bengts-
son i Lärkeröd den 28 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstä-
deskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 juni 1949,

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

*Anslaget i laga ordning i Tåssjö församling den
5 juni 1949.*

Otto Thorsson
kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Tåssjö socken den 1 juni 1949.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande torrläggning av mark den 28 okt. 1952 kl. 9.30 f.m. inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd n:ris 7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande upptagande av avloppet från forna Lärkholmssjön för torrläggning av mark inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd n:ris 7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Thorild Bengtsson i Lärkeröd den 28 dennes kl. 9.30 f.m.

Kristianstad den 3 oktober 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

*Ansaget i laga ordning i Tåssjö församling
den 5 oktober 1952.*

*Wille Thunesson
kyrkoherde*

F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena rörande upptagande av avloppet från forna Lärkholmssjön för torrläggning av mark inom Rössjöholm, Lärkeröd och Lärkholm i Tåssjö socken av Kristianstads län.

Lärkeröd pr MUNKA LJUNGBY den 28 okt. 1952.

Erik Eriksson

Förestående föreningshandling vitsordas och bevittnas.

Ort och tid som ovan

Klas Westling, Karl Bengtsson

Åke Lindberg

Avskrift.

Fullmakt.

Jägmästaren Jes Lund å Rössjöholm befullmäktigas härmed att till-
vidare företräde mig i rättsliga och ekonomiska angelägenheter.

Fullmakten medför sålunda befogenhet för Lund att, bl. a., vid samt-
liga över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter
i Sverige ävensom inför skiljemän anhängiggöra, utföra och bevaka
talan för mig, att jämväl utan domstol vid alla de tillfällen, då min
rätt kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka, att försälja och
medgeva inteckning i mig tillhörig fast egendom, att uppbära och ut-
kvittera mig tillkommande medel och handlingar m. m. samt att ingå för-
likning; gällande fullmakten jämväl i konkurs samt i fråga om antagan-
de eller förkastande av ackord däri. Ombudets lagliga åtgärder god-
kännas.

Rössjöholm per Munka Ljungby den 13 september 1939.

Carl Rosenörn-Lehn

Baronen Carl Rosenörn-Lehns å Rössjöholm egenhändiga namnunder-
skrift här ovan bevittna:

Otto Skogh

Nils Sjunnesson

Avskriftens riktighet bevittna:

Nils Sjunnesson

Nils Blischfeldt-Petersen

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd nr 7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken av Kristianstad län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 28 juni 1949 kl. 10 f.m.

1. Friherre	K.F.G. Rosenörn-Lehn,	Rössjöholm	MUNKA-LJUNGBY
2. Arrendator	Fred. Johansson,	Lärkeröd	"
3. "	Edvin Jansson,	"	"
4. "	Hilmer Larsson,	"	"
5. "	Gunnar Bengtsson,	"	"
6. Lantbrukare	Erik Eriksson,	"	"
7. Herr	Albin Holmkvist,	Rössjöholm	1 ⁶ "
8. "	Adolf Sigfrid Johansson,	"	1 ⁴ "
9. Lantbrukare	Martin Bengtsson,	Lärkeröd	"
10. "	Thorild Bengtsson,	"	"
11. "	Frithiof Appelholm,	"	"
12. "	Albert Nilsson,	Lärkholm	"
13. "	Sture Valfrid Persson,	"	"
14. "	Harry Carlsson,	"	"
15. Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 juni 1949, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 28 oktober 1952 har underrättelser avsänts till

- | | | |
|---|-----------|-------------------|
| 16. Lantbr. Thorild Bengtsson, | Lärkeröd, | MUNKA LJUNGBY och |
| 17. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | KRISTIANSTAD. |

Därjämte har avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse jämlikt vattenlagen 10 kap. 42 och 43 §§ översänts till

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 18. Kungl. Kammarkollegium, | STOCKHOLM och |
| 19. Kungl. Fiskeristyrelsen, | GÖTEBORG |

med posten den 3 oktober 1952, betygas.

I tjänsten:

Klas Westling

2120/1952

Stockholm den 16-10 1952.

Kammarkollegiet har denna dag beslutit att f.n. icke föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i nedannämnda ~~xxxxxxx~~ ~~xxx~~ ärende:

ang. syneförrättning rörande uppgrävning av avloppet från forna Lärkholmssjön för torrläggning av mark inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd nr 7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken av Kristianstads län.

Kammarkollegiet, 1:a byrån

J. Pers.

BT nr 864

Den 250/52

Till fiskeriintendenten i nedre södra distriktet.

./.

Med överlämnande av bifogade, till Kungl. fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande torrläggning av mark inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd nr 7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken, Kristianstads län, förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Eder att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydelse kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap. 43 § 2 st. vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkomman anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagna fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

W. J.
Göteborg den 4 oktober 1952.

På Kungl. fiskeristyrelsens vägnar:

E. Dahr.

E. Dahr

angående förordnande jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen.

FISKERIINTENDENTEN
I NEDRE SÖDRA DISTRIKTET

Dnr 250/52.


Till Lantbruksingenjören i Kristianstads län.

Förordnad avgiva yttrande i anledning av ifrågasatt uppgrävning av avloppet från forna Lärkholmssjön för torrläggning av mark inom Rössjöholm nr 1, Lärkeröd n:ris 7 och 8 samt Lärkholm nr 1 i Tåssjö socken av Kristianstad län får jag meddela följande.

Utplantering av laxöring har ägt rum i Rössjön, och denna sjö har därigenom fått ett relativt gott laxöringbestånd. För sitt fortbestånd är laxöringen i Rössjön beroende av lekplatser i avloppsån från forna Lärkholmssjön. Dessa lekplatser ligga emellertid så nära Rössjön, att de, enligt de uppgifter jag fått, icke komma att uppgrävas vid det ifrågasatta arbetet. Viss fara föreligger dock att de igenslammas vid grävningen högre upp i ån. På grund härav böra grävningsarbetena vara avslutade någon månad innan laxöringleken tager sin början, så att när rommen lägges åtminstone en del av slammet blivit bortspolat.

Under förutsättning att grävningsarbetena icke gå längre ned i åloppet än ca 900 meter från åns mynning samt att de avslutas senast 15 augusti torde sålunda det ifrågasatta företaget icke bli till väsentligt men för fiskerinäring av betydelse.

./.
Av fiskeristyrelsen utfärdat förordnande bifogas.
Göteborg den 9 oktober 1952.



Ingemar Sörensen

dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den avloppssträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknad A-B-C-D.

Beträffande företagets planläggning anmärkes här, att vid förslagens upprättande hänsyn har tagits till, att i företaget ingående åkerjord skall bli fullt brukbar efter arbetenas utförande. Däremot blir ängsmarken i forna Lärkholmssjön icke torrlagd genom arbetenas utförande. Yrkanden beträffande åkerjordens och ängsmarkens torrläggning har framställts vid förrättningen enligt § 4 i förrättningsprotokollet.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. På grund av de mycket varierande vattenstånden i i avloppet och forna Lärkholmssjön har begränsningskurvan för den vattensjuka marken lagts 1.5 meter över ordinärt sommarvattenstånd i nämnda avlopp och sjö, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna be-

löpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 32.157 kronor 70 öre och efter företaget 66.603 kronor 60 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 34.445 kronor 90 öre.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Beträffande båtnadsvärderingen anföres i övrigt här, att denna beträffande sjöbottnen innehåller flera osäkra faktorer. Den verkställda uppskattningen är därför enligt synemännens förmenande att betrakta som en försiktig sannolikhetsberäkning. Där est det efter arbetenas utförande skulle visa sig, att den gjorda båtnadsvärderingen bör justeras, har envar sakägare, som är av frågan beroende, att inom tid och å sätt, som framgår av vattenlagen 10 kap. 77 och 78 §§, anmäla ärendet för verkställandet av ny båtnadsvärdering.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Avloppets nederbördsområde utgör vid A omkring 28 kvadratkilometer och i forna Lärkholmssjön omkring 26 kvadratkilometer. Avrinningen från varje kvadratkilometer har vid flodtillfällen uppskattats till ungefär $0.125 \text{ m}^3/\text{sek}$ och vid somarmedelvattenavrinning till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den

vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C-D uträknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppets utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. Ersättningsbeloppet härför blir nämligen relativt obetydligt. För intrång av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå å sträckan A-B-19+00. Ersättningen härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt att den areal, som tages i anspråk för upplagen jämte banketten mellan diket och upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän. Beträffande uträkningen av ersättningsbeloppen skall i övrigt gälla, att där något markvärde ej framgår av arealuträknings-

och värderingslängden, skall detta anses vara 2.500 kr/ha i odlad och 500 kr/ha i icke odlad mark. Med avseende på dikesjordens uppläggning skall i övrigt gälla vad nedan under "arbetsföreskrifter" finnes föreskrivet med tillägg, att uppläggning ej må ske på fastigheten litt Bb samt östra hälften av litt Ab, där marken utgöres av tomt- och trädgårdsmark.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves fördjupning av avloppet genom landsvägen vid 5+32-5+38. Beträffande den nuvarande landsvägsbrons ålder finnas uppgifter införda i § 6 av förrättningsprotokollet. Då det synes möjligt att undergjuta den nuvarande brons landfästen utan ombyggnad av bron, har förslag till undergjutning upprättats och på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänts till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till undergjutningen gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget. Synemännen finna skäligt bestämma på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § att kostnaderna för brons undergjutning skola bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av arbetena härför skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas.

Ägovägsbron vid 11+56 kräver ombyggnad i sin helhet i samband med företagets utförande. Med anledning härav har förslag till brons ombyggnad upprättats och bifogats övriga förslagsritningar. Beträffande kostnaderna för ombyggnaden finna synemännen skäligt bestämma, att landfästen och järnbalkar skola bekostas av torrlägningsintressenterna, under det att farbanan skäligen

bör bekostas av ägaren till fastigheten Lärkeröd 7 .

Kostnadsfördelning.

Av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden innehaves mera än hälften av sökandena och den, som förenat sig med sökandena om företagets utförande. På grund härav skola övriga sakägare på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 44 § vara skyldiga taga del i företaget.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i detsamma i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och den med dem likställda vid förrättningens avslutande. Beträffande förrättningskostnadernas gäldande skall i övrigt gälla bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av avloppet bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan el-

22.
ler försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnader å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom företagets utförande till 34.445 kronor 90 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 51 kronor 67 öre.

Kungl. Kammarkollegiums och Kungl. Fiskeristyrelsens skrivelser.

Förrättningen har, som tidigare i detta utlåtande anförts, av synemännen ansetts böra betraktas som sjösänkning. På grund härav har förrättningsmannen enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 42 och 43 §§ insänt avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse dels till Kungl. Kammarkollegium, som har att tillgodose de allmänna intressen, som eventuellt kunna beröras av förrättningen och dels till Kungl. Fiskeristyrelsen, som har att bevaka eventuella fiskeintressen i samband med förrättningen.

Kungl. Kammarkollegiet har icke funnit nödigt att föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i samband med förrättningen, och finnes Kungl. Kollegiets skrivelse härom fogad till övriga syneförrättningshandlingar.

Kungl. Fiskeristyrelsen förordnade fiskeriintendenten i nedre södra distriktet att avgiva yttrande till förrättnings-

mannen, huruvida fiskerinäring kunde lida väsentligt förfång genom företagets utförande, och finnes det av fiskeriintendenten avgivna yttrandet även fogat till dessa handlingar. Fiskeriintendenten anför i sin skrivelse, att med hänsyn till befarad skada å lekplatser för laxöring mellan Rösjön och den plats i avloppsån från Lärkholmssjön, där grävningsarbetena skola påbörjas, böra grävningsarbetena avslutas senast den 15 augusti årligen. Detta fiskeriintendentens yrkande finna synemännen skäligt föreskriva skall lända till efterrättelse vid företagets utförande.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval. Dessutom skall, som av det efterstående även framgår, synemännens utlåtande hava på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 45 § underställts Söderbygdens vattendomstols prövning.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa erforderliga utdebiteringar och fördelningar av

- kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja avloppets vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953,
- att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1959, landfästena till landsvägsbron vid 5+32 böra dock vara undergjutna inom två månader efter det arbetena nedanför bron anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
- att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
- att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade

förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande avloppets läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att uppläggning ej får ske på fastigheten litt Bb samt östra hälften av litt Ab, där marken utgöres av tomt- och trädgårds-mark samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning samt bestämmelser angående utlåtandets underställande.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Enär företaget utgör sänkning av sjö, skall detta utlåtande på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 45 § underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena

få utföras.

Lärkeröd pr MUNKA LJUNGBY den 18 februari 1953.

Klas Westberg, Karl Bengtsson och Lindberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Areallräknings- och värderingslängd
till

Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953"
i Tässjö socken av Kristianstads län.

Tärsjö socken.

Aa 1⁷/₈ mlt. Rössjöholms 1¹. Frik. Karl F. J. Rosenörs-
åker, mylla på gus åker.

- " -
Ängsmark
- " -

Summa

Ab end. Rössjöholms 1¹. Martin Jansson
åker, mylla på gus

Summa

Bd I-III 1/8 mlt Lärkeröd 7³. Frik. Karl F. J. Rosen-
örs-åker.

Bd I

åker, mylla på sand ö. mo
- " - - " -

Bd II

Ängsmark
mosse
"

Bd III

Ängsmark, dyjörd m. m.
- " - - " -
- " - - " -

Örnafn:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	25			1.000	250:-	1.800	450:-	800	200:-
4	2	24			800	192:-	1.600	384:-	800	192:-
5	3			12	200	24:-	500	60:-	300	36:-
6	4			15	200	30:-	500	75:-	300	45:-
7		49		27		496:-		969:-		493:-
8										
9										
10	5	02			1.600	32:-	2.000	40:-	400	8:-
11		02				32:-		40:-		8:-
12										
13										
14										
15										
16	6	30			1.500	450:-	2.500	750:-	1.000	300:-
17	7	41			1.500	615:-	2.500	1025:-	1.000	410:-
18										
19										
20										
21	8			13	200	26:-	500	65:-	300	39:-
22	9			48	200	96:-	400	192:-	200	96:-
23	10			09	300	27:-	400	36:-	100	9:-
24										
25										
26										
27	11			22	200	44:-	500	110:-	300	66:-
28	12			30	200	60:-	500	150:-	300	90:-
29	13			18	200	36:-	500	90:-	300	54:-
30		71		1 40		1354:-		2418:-		1064:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Öarföd.

Ängsmark, dyjord m. m.

— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —

Summa

Be ord. Länknöd 7¹⁸, Karl Erik Eriksson

Äker, dy och low på mo

— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —
— " —	— " —

Summa

Bg 49/1024 mll. Länknöd 7⁶, Erik Karl F. G. Rosenörn -

Lehn

Äker, lowmylla på low

" mylla på mo m. m.

Ängsmark, dyjord m. m.

"	— " —
"	— " —
"	— " —
"	— " —

mosse

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		21	1	40		1354:-		2418:-		1064:-
2	14			28	100	28:-	400	112:-	300	84:-
3	15			03	200	6:-	500	15:-	300	9:-
4	16			2	40	—	100	240:-	100	240:-
5	17			2	86	—	100	286:-	100	286:-
6	18			22	—	—	200	44:-	200	44:-
7	19			05	—	—	100	5:-	100	5:-
8		21	7	24		1388:-		3120:-		1732:-
9										
10										
11	20			08	1.500	120:-	2.500	201:-	1.000	80:-
12	21	1		76	1.750	3080:-	2.500	4400:-	750	1320:-
0.4/0.9 13	22			27	1.000	270:-	2.250	607:50	1.250	337:50
14	23			29	1.750	507:50	2.500	725:-	750	217:50
0.4/0.9 15	24			43	1.000	430:-	2.250	967:50	1.250	537:50
0.4/0.9 16	25 a			60	1.000	600:-	2.250	1350:-	1.250	750:-
0.4/0.9 17	25 b	1		40	1.000	1400:-	2.250	3150:-	1.250	1750:-
18	-	4		83		6407:50		11.400:-		4992:50
19										
20										
21										
22	26			11	1.320	145:20	2.200	242:-	880	96:80
0.3/0.8 23	27			04	750	30:-	2.000	80:-	1.250	50:-
24	28			50	200	100:-	500	250:-	300	150:-
25	29 a			1	50	—	100	150:-	100	150:-
26	29 b			54	—	—	100	54:-	100	54:-
27	30			35	—	—	200	70:-	200	70:-
28	31			21	—	—	200	42:-	200	42:-
29	32			26	200	52:-	400	104:-	200	52:-
30		15	3	36		327:20		992:-		664:80

Bh 15/1024 ull. Lärkeröd 7^e Erik. Karl F. G. Rosen-
öru - Lohu.

åker, torvmylla på torv
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
sugrask
morre

Summa

Bi 1/16 ull. Lärkeröd 7^e Martin Bengtsson

sugrask, dygord m. m.
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
skogsmark
" " " "
" " " "

Summa

Bk 1/16 ull. Lärkeröd 8^e Thorild Bengtsson

åker, dy och torv på mor
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "
" " " "

Önskyries:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	33	18			1.540	277:20	2.200	396:-	660	118:80
4	34	30			1.320	396:-	2.200	660:-	880	264:-
5	35	54			1.320	712:80	2.200	1188:-	880	475:20
0.3/0.8 6	36	84			660	554:40	1.760	1478:40	1.100	924:-
7	37	15			1.250	187:50	2.500	375:-	1.250	187:50
8	38		01		300	3:-	500	5:-	200	2:-
9	39		41		100	41:-	300	123:-	200	82:-
10		2 01	42			2171:90		4225:40		2053:50
11										
12										
13	40		1 43		—	—	100	143:-	100	143:-
14	41		40		—	—	100	40:-	100	40:-
15	42		18		—	—	100	18:-	100	18:-
16	43		04		—	—	100	4:-	100	4:-
17	44		57	100	57:-	57:-	400	228:-	300	171:-
18	45		70	200	140:-	140:-	400	280:-	200	140:-
19	46		35	100	35:-	35:-	400	140:-	300	105:-
20	47		15	200	30:-	30:-	400	60:-	200	30:-
21			3 82			262:-		913:-		651:-
22										
23										
0.4/0.9 24	48	1 65			1.000	1650:-	2.250	3712:50	1.250	2062:50
25	49	15			1.750	262:50	2.500	375:-	750	112:50
0.4/0.9 26	50	31			880	272:80	1.980	613:80	1.100	341:-
27	51	21			1.320	277:20	2.200	462:-	880	184:80
0.3/0.8 28	52	1 74			750	1305:-	2.000	3480:-	1.250	2175:-
0.3/0.8 29	53	2 48			750	1860:-	2.000	4960:-	1.250	3100:-
30		6 54				5627:50		13603:30		7975:80

Överför:

åker, lönnmylla på löv

mossa

— " —

sugsmålar, djord m. m.

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

Summa

B1 1/16 mll. Låkeröd 8 9. Tullhof Appelholmen.

åker, dy och löv på mo

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

Överför:

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		6 54				5627:50		13603:30		7975:80
2	54	92			1.320	1214:40	2.200	2024:-	880	809:60
3	55			26	300	75:-	500	130:-	200	52:-
4	56			15	200	30:-	500	75:-	300	45:-
5	57			55	100	55:-	400	220:-	300	165:-
6	58			01	100	1:-	400	4:-	300	3:-
7	59			81	—	—	200	162:-	200	162:-
8	60			82	—	—	200	164:-	200	164:-
9	61			23	—	—	100	23:-	100	23:-
10		7 46	2	83		7005:90		16405:30		9399:40
11										
12										
0.3/08 ¹³	62	52			750	390:-	2.000	1040:-	1.250	650:-
0.3/08 ¹⁴	63	41			750	307:50	2.000	820:-	1.250	512:50
0.3/08 ¹⁵	64	08			750	60:-	2.000	160:-	1.250	100:-
0.4/09 ¹⁶	65	58			1.000	582:-	2.250	1305:-	1.250	725:-
0.4/09 ¹⁷	66	24			1.000	240:-	2.250	540:-	1.250	300:-
0.4/09 ¹⁸	67	39			1.000	390:-	2.250	877:50	1.250	487:50
0.4/09 ¹⁹	68	20			1.000	200:-	2.250	450:-	1.250	250:-
0.4/09 ²⁰	69	15			1.000	150:-	2.250	337:50	1.250	187:50
0.4/09 ²¹	70	16			1.000	160:-	2.250	360:-	1.250	200:-
0.4/09 ²²	71	56			1.000	560:-	2.250	1260:-	1.250	700:-
23	72	65			1.500	975:-	2.500	1625:-	1.000	650:-
24	73	17			1.500	255:-	2.500	425:-	1.000	170:-
25	74	15			1.250	187:50	2.500	375:-	1.250	187:50
26	75	16			1.250	200:-	2.500	400:-	1.250	200:-
27	76	40			1.250	500:-	2.500	1000:-	1.250	500:-
0.4/09 ²⁸	77	21			1.000	210:-	2.250	472:50	1.250	262:50
0.4/09 ²⁹	78	32			1.000	320:-	2.250	720:-	1.250	400:-
30		5 35				5685:-		12.167:50		6482:50

Överför:

äker, lövmylla på torv
 — " —, dy och torv på mo
 — " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, lövmylla på torv
 — " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, mylla på sand m. m.
 — " —, — " —

— " —, — " —

mosse
 — " —

— " —

— " —

ägnemark, lövjord m. m.
 " — " —

" — " —

" — " —

" —, djord m. m.
 " — " —

" — " —

" — " —

" — " —

" — " —

" — " —

" — " —

" — " —

" — " —

" — " —

" — " —

skogsmark, sandjord

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		5 35				5685:-		12.167:50		6482:50
2	79	46			1.320	607:20	2.200	1.012:-	880	404:80
3	80	03			2.250	67:50	2.500	75:-	250	7:50
4	81	18			2.000	360:-	2.500	450:-	500	90:-
5	82	11			2.000	220:-	2.500	275:-	500	55:-
6	83	09			2.000	180:-	2.500	225:-	500	45:-
0.4/0.9 7	84	17			880	149:60	1.980	336:60	1.100	187:-
0.4/0.9 8	85	26			880	228:80	1.980	574:80	1.100	286:-
9	86	66			1.540	1016:40	2.200	1452:-	660	435:60
10	87	41			1.540	631:40	2.200	902:-	660	270:60
11	88	14			1.100	154:-	2.200	308:-	1.100	154:-
12	89	84			1.320	1108:80	2.200	1848:-	880	739:20
0.3/0.8 13	90	21			750	157:50	2.000	420:-	1.250	262:50
14	91	28			1.250	350:-	2.500	700:-	1.250	350:-
15	92	09			1.750	157:50	2.500	225:-	750	67:50
16	93		18		300	54:-	500	90:-	200	36:-
17	94		20		200	40:-	500	100:-	300	60:-
18	95		36		200	72:-	500	180:-	300	108:-
19	96		08		200	16:-	500	40:-	300	24:-
20	97		18		200	36:-	500	90:-	300	54:-
21	98		04		200	8:-	500	20:-	300	12:-
22	99		30		200	60:-	500	150:-	300	90:-
23	100		21		100	21:-	400	84:-	300	63:-
24	101		1 08		-	-	100	108:-	100	108:-
25	102		57		-	-	100	57:-	100	57:-
26	103		80		-	-	150	120:-	150	120:-
27	104		49		100	49:-	400	196:-	300	147:-
28	105		25		750	187:50	1.500	375:-	750	187:50
29	106		24		200	48:-	500	120:-	300	72:-
30		9 28	4 98			11.665:20		22.640:80		10975:20

Ca 5/96 mlt. Läckholm 1⁴; Albert Nilsson

åker, mylla på sand och mo

— " — — " —

ängsmark, beukt.

— " — , djord m. m.

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

skogsmark

— " —

— " —

— " —

— " —

ängsmark

Summa

C6 av 1/48 mlt. Läckholm 1³; Albert Nilsson (ej lagfäst)

åker, mylla på sand och mo m. m.

ängsmark, djord m. m.

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

— " — — " —

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr.	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
107		71			1.250	887:50	2.500	1775:-	1.250	887:50
108		37			1.500	555:-	2.500	925:-	1.000	370:-
109				41	200	82:-	500	205:-	300	123:-
110				13	100	13:-	400	52:-	300	39:-
111				12	100	12:-	400	48:-	300	36:-
112				87	200	174:-	500	435:-	300	261:-
113				30	-	-	150	45:-	150	45:-
114			1	31	-	-	100	131:-	100	131:-
115				26	200	52:-	500	130:-	300	78:-
116				19	300	57:-	500	95:-	200	38:-
117				10	200	20:-	500	50:-	300	30:-
118				10	200	20:-	500	50:-	300	30:-
119				18	200	36:-	500	90:-	300	54:-
120				03	200	6:-	500	15:-	300	9:-
	1	08		4 00		1914:50		4046:-		2131:50
121		13			750	97:50	2.000	260:-	1.250	162:50
122				37	200	74:-	500	185:-	300	111:-
123				04	200	8:-	500	20:-	300	12:-
124				30	100	30:-	300	90:-	200	60:-
125			1	50	-	-	100	150:-	100	150:-
126				10	-	-	100	10:-	100	10:-
127				07	200	14:-	500	35:-	300	21:-
		13		2 38		223:50		750:-		526:50

Cc 5/96 mlt. Lärkholm 1⁵; Ove Henry Karlsson

ängsmark, djord m. m.

— " — —

— " — —

— " — —

— " — —

— " — —

skogsmark

— " —

Summa

Sammandrag:
Lärjös socken.Aa 1⁷/8 mlt. Rönjöhölen 1¹; Pih. Karl F. G. Rosenörs-Lehn.Ab avsd. — " — 1¹¹; Martin JanssonBd I-III 1/8 mlt. Lärkeröd 7³; Pih. Karl F. G. Rosenörs-Lehn

Bd I

Bd II

Bd III

Be avsd. Lärkeröd 7¹⁸; Karl Erik ErikssonBg 49/1024 mlt. Lärkeröd 7⁶; Pih. Karl F. G. Rosenörs-LehnBh 15/1024 mlt. — " — 7⁴; — " —Bi 1/16 mlt. — " — 7⁴; Martin BengtssonBk 1/16 mlt. — " — 8⁸; Thord BengtssonBl 1/16 mlt. — " — 8⁹; Pih. Carl AppelholmCa 5/96 mlt. Lärkholm 1⁴; Albert NilssonCb 1/48 mlt. — " — av 1³; — " — (ej lagfäst)Cc 5/96 mlt. — " — 1⁵; Ove Henry Karlsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	128		17	200	34:-	500	85:-	300	51:-	
3	129		40	200	80:-	500	200:-	300	120:-	
4	130		46	200	92:-	500	230:-	300	138:-	
5	131		3 86	—	—	100	386:-	100	386:-	
6	132		20	—	—	100	20:-	100	20:-	
7	133		30	—	—	100	30:-	100	30:-	
8	134		04	100	4:-	400	16:-	300	12:-	
9	135		27	200	54:-	500	135:-	300	81:-	
10			5 70			264:-	1102:-		838:-	
11										
12										
13	1-4	49	27		496:-		969:-		473:-	
14	5	02			32:-		40:-		8:-	
15										
16	6-7									
17	8-10	71	7 24		1388:-		3120:-		1732:-	
18	11-19									
19	20-25	4 83			6407:50		11.400:-		4992:50	
20	26-32	15	3 36		327:20		992:-		664:80	
21	33-39	2 01	42		2171:90		4225:40		2053:50	
22	40-47		3 82		262:-		913:-		651:-	
23	48-61	7 46	2 83		7095:90		16405:30		9899:40	
24	62-106	9 28	4 98		11.665:20		22640:90		10.975:70	
25	107-120	1 08	4 —		1.914:50		4046:-		2.131:50	
26	121-127	13	2 38		223:50		750:-		526:50	
27	128-135		5 70		264:-		1102:-		838:-	
28		26 16	35 00		32.157:70		66.603:60		34.445:90	
29										

Läckred för Munka Ljungby den 18 febr. 1953.
Klar. Westberg Karl Bengtsson Axel Lindberg

Festighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953" 1							
Tåssjö socken av Kristianstads län.							
Aa 1 7/8 mtl Rössjöholm 1.							
Frih. Karl F.G. Rosenörn-Lehn.							
åker, mylla på grus	1	0.25		1000	1800	800	200:--
" , "	2	0.24		800	1600	800	192:--
ängsmark	3		0.12	200	500	300	36:--
"	4		0.15	200	500	300	45:--
Summa		0.49	0.27				473:--
II							
Ab avst. Rössjöholm 1 .							
Martin Jansson.							
åker, mylla på grus	5	0.02		1600	2000	400	8:--
Summa		0.02					8:--
I-III							
Bd 1/8 mtl Lärkeröd 7.							
Frih. Karl F.G. Rosenörn-Lehn.							
I							
Bd åker, mylla på sand o.m.p	6	0.30		1500	2500	1000	300:--
" , "	7	0.41		1500	2500	1000	410:--
II							
Bd ängsmark	8		0.13	200	500	300	39:--
mosse	9		0.48	200	400	200	96:--
"	10		0.09	300	400	100	9:--
III							
Bd ängsmark, dyjord m.m.	11		0.22	200	500	300	66:--
" "	12		0.30	200	500	300	90:--
" "	13		0.18	200	500	300	54:--
" "	14		0.28	100	400	300	84:--
" "	15		0.03	200	500	300	9:--
" "	16		2.40	200	100	100	240:--
överföres		0.71	4.11				1397:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvmylla på torv	33	0.18		1540	2200	660	118:80
" , "	34	0.30		1320	2200	880	264:--
" , "	35	0.54		1320	2200	880	475:20
" , " 0.3/0.8	36	0.84		660	1760	1100	924:--
" , mylla på mo m.m.	37	0.15		1250	2500	1250	187:50
ängsmark	38		0.01	300	500	200	2:--
mosse	39		0.41	100	300	200	82:--
Summa		2.01	0.42				2053:50
Bk 1/16 mtl Lärkeröd 7 .							
Martin Bengtsson							
ängsmark, dyjord m.m.	40		1.43	-	100	100	143:--
" , "	41		0.40	-	100	100	40:--
" , "	42		0.18	-	100	100	18:--
" , "	43		0.04	-	100	100	4:--
" , "	44		0.57	100	400	300	171:--
skogsmark	45		0.70	200	400	200	140:--
"	46		0.35	100	400	300	105:--
"	47		0.15	200	400	200	30:--
Summa			3.82				651:--
Bk 1/16 mtl Lärkeröd 8 .							
Thorild Bengtsson							
åker, dy och torv på mo 0.4/0.9, 48	48	1.65		1000	2250	1250	2062:50
" , "	49	0.15		1750	2500	750	112:50
" , torvmylla på torv 0.4/0.9, 50	50	0.31		880	1980	1100	341:--
" , "	51	0.21		1320	2200	880	184:80
" , dy och torv på mo, 0.3/0.8	52	1.74		750	2000	1250	2175:--
" , " 0.3/0.8	53	2.48		750	2000	1250	3100:--
överföres		6.54					7975:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		6.54					7975:80
åker, torvmylla på torv	54	0.92		1320	2200	880	809:60
mosse	55		0.26	300	500	200	52:--
"	56		0.15	200	500	300	45:--
ängsmark, dyjord m.m.	57		0.55	100	400	300	165:--
" , "	58		0.01	100	400	300	3:--
" , "	59		0.81	-	200	200	162:--
" , "	60		0.82	-	200	200	164:--
" , "	61		0.23	-	100	100	23:--
Summa		7.46	2.83				9399:40
9							
Bl 1/16 mtl Lärkeröd 8.							
Frithiof Appelholm.							
åker, dy och torv på mo	62	0.52		750	2000	1250	650:--0.3/0.8
" , "	63	0.41		750	2000	1250	512:500.3/0.8
" , "	64	0.08		750	2000	1250	100:--0.3/0.8
" , "	65	0.58		1000	2250	1250	725:--0.4/0.9
" , "	66	0.24		1000	2250	1250	300:--0.4/0.9
" , "	67	0.39		1000	2250	1250	487:500.4/0.9
" , "	68	0.20		1000	2250	1250	250:--0.4/0.9
" , "	69	0.15		1000	2250	1250	187:500.4/0.9
" , "	70	0.16		1000	2250	1250	200:--0.4/0.9
" , "	71	0.56		1000	2250	1250	700:--0.4/0.9
" , "	72	0.65		1500	2500	1000	650:--
" , "	73	0.17		1500	2500	1000	170:--
" , "	74	0.15		1250	2500	1250	187:50
" , "	75	0.16		1250	2500	1250	200:--
" , "	76	0.40		1250	2500	1250	500:--
" , "	77	0.21		1000	2250	1250	262:500.4/0.9
överföres		5.03					6082:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	överfört		5.03					6082:50
0.4/0.9	åker, dy och torv på mo	78	0.32		1000	2250	1250	400:--
	" , torvmylla på torv	79	0.46		1320	2200	880	404:80
	" , dy och torv på mo	80	0.03		2250	2500	250	7:50
	" , "	81	0.18		2000	2500	500	90:--
	" , "	82	0.11		2000	2500	500	55:--
	" , "	83	0.09		2000	2500	500	45:--
0.4/0.9	" , torvmylla på torv	84	0.17		880	1980	1100	187:--
0.4/0.9	" , "	85	0.26		880	1980	1100	286:--
	" , "	86	0.66		1540	2200	660	435:60
	" , "	87	0.41		1540	2200	660	270:60
	" , "	88	0.14		1100	2200	1100	154:--
	" , "	89	0.84		1320	2200	880	739:20
0.3/0.8	" , mylla på sand m.m.	90	0.21		750	2000	1250	262:50
	" , "	91	0.28		1250	2500	1250	350:--
	" , "	92	0.09		1750	2500	750	67:50
	mosse	93		0.18	300	500	200	36:--
	"	94		0.20	200	500	300	60:--
	"	95		0.36	200	500	300	108:--
	ängsmark, torvjord m.m.	96		0.08	200	500	300	24:--
	" , "	97		0.18	200	500	300	54:--
	" , "	98		0.04	200	500	300	12:--
	" , dyjord m.m.	99		0.30	200	500	300	90:--
	" , "	100		0.21	100	400	300	63:--
	" , "	101		1.08	-	100	100	108:--
	" , "	102		0.57	-	100	100	57:--
	" , "	103		0.80	-	150	150	120:--
	" , "	104		0.49	100	400	300	147:--
	överföres		9.28	4.49				10716:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		9.28	4.49				10716:20
ängsmark, sandjord	105		0.25	750	1500	750	187:50
skogsmark	106		0.24	200	500	300	72:--
Summa		9.28	4.98				10975:70
4							
Ca 5/96 mtl Lärkholm 1.							
Albert Nilsson.							
Åker, mylla på sand o. mo	107	0.71		1250	2500	1250	887:50
" , "	108	0.37		1500	2500	1000	370:--
ängsmark, buskb.	109		0.41	200	500	300	123:--
" , dyjord m.m.	110		0.13	100	400	300	39:--
" , "	111		0.12	100	400	300	36:--
" , "	112		0.87	200	500	300	261:--
" , "	113		0.30	-	150	150	45:--
" , "	114		1.31	-	100	100	131:--
skogsmark	115		0.26	200	500	300	78:--
"	116		0.19	300	500	200	38:--
"	117		0.10	200	500	300	30:--
"	118		0.10	200	500	300	30:--
"	119		0.18	200	500	300	54:--
ängsmark	120		0.03	200	500	300	9:--
Summa		1.08	4.00				2131:50
3							
Cb av 1/48 mtl Lärkholm 1.							
Albert Nilsson (ej lagfart.)							
Åker, mylla på sand och mom.	121	0.13		750	2000	1250	162:50 0.3/0.0
ängsmark, dyjord m.m.	122		0.37	200	500	300	111:--
" , "	123		0.04	200	500	300	12:--
" , "	124		0.30	100	300	200	60:--
" , "	125		1.50	-	100	100	150:--
" , "	126		0.10	-	100	100	10:--
Överföres		0.13	2.31				505:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.13	2.31				505:50
ängsmark, dyjord m.m.	127		0.07	200	500	300	21:--
Summa		0.13	2.38				526:50
5							
<u>Cc 5/96 mtl Lärkholm 1.</u>							
<u>Ove Harry Karlsson.</u>							
ängsmark, dyjord m.m.	128		0.17	200	500	300	51:--
" , "	129		0.40	200	500	300	120:--
" , "	130		0.46	200	500	300	138:--
" , "	131		3.86	-	100	100	386:--
" , "	132		0.20	-	100	100	20:--
" , "	133		0.30	-	100	100	30:--
skogsmark	134		0.04	100	400	300	12:--
"	135		0.27	200	500	300	81:--
Summa			5.70				838:--
<u>Sammandrag.</u>							
1							
<u>Aa 1 7/8 mtl Rössjöholm 1.</u>							
Frih. Karl F.G. Rosenörn-Lehn	1-4	0.49	0.27				473:--
11							
<u>Ab avst. Rössjöholm 1.</u>							
Martin Jansson	5	0.02					8:--
I-III							
<u>Bd 1/8 mtl Lärkeröd 7.</u>							
3							
<u>Frih. Karl F.G. Rosenörn-Lehn</u>							
I							
Bd	6-7						
II							
Bd	8-10	0.71	7.24				1732:--
III							
Bd	11-19						
18							
<u>Be avst. Lärkeröd 7.</u>							
18							
Karl Erik Eriksson	20-25	4.83		x			4992:50
6							
<u>Bg 49/1024 mtl Lärkeröd 7.</u>							
Frih. Karl F.G. Rosenörn-Lehn	26-32	0.15	3.36				664:80
överföres							
		6.20	10.87				7870:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört Bh 15/1024 mtl Lärkeröd 7 ⁷		6.20	10.87				7870:30
Früh.Karl F.G.Rosenörn-Lehn ⁴ B1 1/16 mtl Lärkeröd 7 ⁴	33-39	2.01	0.42				2053:50
Martin Bengtsson Bk 1/16 mtl Lärkeröd 8 ⁸	40-47		3.82	X			651:--
Thorild Bengtsson B1 1/16 mtl Lärkeröd 8 ⁹	48-61	7.46	2.83	X			9399:40
Frithiof Appelholm Ca 5/96 mtl Lärkholm 1 ⁴	62-106	9.28	4.98	X			10975:70
Albert Nilsson Cb 1/48 mtl Lärkholm av 1 ³	107-120	1.08	4.00				2131:50
Albert Nilsson (ej lagfart) Cc 5/96 mtl Lärkholm 1 ⁵	121-127	0.13	2.38				526:50
Ove Harry Karlsson	128-135		5.70	X			838:--
Summa		26.16	35.00				34445:90

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953"						
		Avloppet A-B-C.				
1+50-12+87	1137	Avloppssträckan A-B.				
		Schaktning av:				
1+50-3+75		Grus o. mkt sten m.m.	m ³ 375	4:--	1500:--	
3+75-6+16		Grus o. sten m.m.	" 1150	3:50	4025:--	
6+16-12+87		Sand o. grus ngt sten	" 4300	3:--	12900:--	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ung. 10 %			1775:--	
5+32-5+38		Undergjutning av befintlig landsvägsbro. Utföres och be- kostas av vägförvaltningen i länet och medräknas ej här			4:--	
11+56-11+60		Ägavägsbro enl. ritn. och spec. kostnadsförslag. Landfästen och järnbalkar bekostas av torrlägningsföretaget			2800:--	
		Ersättning för jord o. sten- upplag uträknas efter företa- gets utförande enl. utlåtan- dets bestämmelser men beräk- nas här överslagsvis till			2000:--	25000:--
12+87-20+00	713	Avloppssträckan B-C.				
		Schaktning av:				
12+87-19+00		Sand o. grus ngt sten	m ³ 1100	3:--	3300:--	
14+50-20+00		Torv o. dyjord	" 650	2:--	1300:--	
		överföres			4600:--	25000:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20+00-25+72	572	överfört			4600:--	25000:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			500:--	
		Ersättning för jord- och sten- upplag uträknas efter företa- gets utförande enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till			800:--	5900:--
		<u>Avloppssträckan C-D.</u>				
		Upprensning av gamla åfåran.				
		Torv- och dyjord lm 575	1:50	862:50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges			87:50	950:--
		Summa kronor				31850:--
		<u>Spec. kostnadsförslag till bro vid 11+56-11+60.</u>				
		Rivning av gammal bro			100:--	
		Schaktning utöver kanalsektion m 20	5:--	100:--		
		Gjutning av landfästen. Betong 1:3:3 inkl. form. m³ 22	75:--	1650:--		
		Ingjutna upplagsjärn INP10 kg 60	0:90	54:--		
		Bärbalkar I NP 22; kg 560	0:90	504:--		
		Stagjärn U NP 10 " 65	0:90	58:50		
		Armeringsjärn		90:--		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			243:50	2800:--
		Överbyggnad av trä (inpregn.)				
		Bärlager av 3" plank m³ 1.35	240:--	324:--		
		överföres			324:--	2800:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			324:--	2800:--
		Slitlager av 2" plank m ³	0.90	240:--	216:--	
		Räcke 4" x 4" "	0.30	240:--	72:--	
		Bult och spik			25:--	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			63:--	700:--
		Summa kronor				3500:--
Av ovanstående betalas kostnaden för landfästen och bärbal- kar av dikningssamfälligheten. Kostnaden för träöverbyggnaden betalas av ägaren till fas- tigheten Lärkeröd 7 . Bestämmelser ang. dikesjordens uppläggning, tid för arbete- nas avslutande m.m. framgår av utlåtandet. Lärkeröd pr Munka Ljungby den 18 febr. 1953. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningstängd
till "Lärkstolungsens vattenledningsförelag 1953" i
Tärsjö socken av Kristianstads län.

Delägare	Söande eller icke söande	Törbäckingsvärde		Törbäckingsprocent	Förutskad kostnad		Törbäckingskostnad	
		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
<u>Tärsjö socken</u>								
Aa 1 $\frac{1}{8}$ mkl. Rönjöhöden 1 st Tikh. Karl F. G. Rosenörs-Lönn	ej sök.	473	-	1.373	437	30	24	69
Ab avst. -"- 1 st Martin Jönsson	-"-	8	-	0.023	7	33	0	41
Ba ^{I-III} 1 $\frac{1}{8}$ mkl. Lärkstod 7 ³ Tikh. Karl F. G. Rosenörs-Lönn	-"-	1732	-	5.028	1601	42	90	41
Ba ^I								
Ba ^{II}								
Ba ^{III}								
Be avst. Lärkstod 7 ¹⁸ Karl Erik Eriksson	skat. m. sök.	4992	50	14.494	4616	34	260	63
Bg 4 $\frac{9}{1024}$ mkl. -"- 7 ⁶ Tikh. Karl F. G. Rosenörs-Lönn	ej sök.	664	80	1.930	614	70	34	71
Bh 1 $\frac{5}{1024}$ -"- -"- 7 ⁷ D. sm.	-"-	2053	50	5.962	1898	90	107	21
Bi 1 $\frac{1}{16}$ -"- -"- 7 ⁴ Martin Bengtsson	-"-	651	-	1.890	601	96	33	99
Bk 1 $\frac{1}{16}$ -"- -"- 8 ⁸ Thorild Bengtsson	sök.	9399	40	27.287	8690	91	490	67
Bl 1 $\frac{1}{16}$ -"- -"- 8 ⁹ Wilhoif Appelholmen	-"-	10975	70	31.864	10148	68	572	98
Ca 5 $\frac{1}{96}$ -"- Lärkstod 1 ⁴ Albert Nilsson	ej sök.	2131	50	6.188	1970	88	111	27
Cb 1 $\frac{1}{48}$ -"- -"- av 1 ³ D. sm. (ej lagfäst)	-"-	526	50	1.528	486	67	27	48
Cc 5 $\frac{1}{96}$ -"- -"- 1 ⁵ Ove Harry Karlsson	-"-	838	-	2.433	774	91	43	75
Summa		34.445	90	100.000	31.850	-	1.798	20

Lärkstod pr Munka Ljungby den 18 febr. 1953.

Kla. Westling, Karl Bengtsson, Sten Lindberg

Sammanställning av förrättningskostnader till

"Lärkholmssjöns vattenavledningsföretag 1953" i Tåssjö socken av
Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingeniörs-
taxan

1119:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning
av 2 band handlingar m.m.)

74.65

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

174.-

Hantlangning m.m.

430.55

Summa

1.798.20

Lärkeröd pr MUNKA LJUNGBY den 18 febr. 1953.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.