






Registernummer.
Köpings socken

Aa	Köpings	24 ¹²	Ak	Köpings	93 ¹
Ab	"	17 ¹⁰	Al	"	6 ⁶
Ac	"	39 ⁸	Am	"	6 ⁹
Ad	"	39 ¹¹	An	"	34 ⁶
Ae	"	92 ¹	Ao	"	97 ¹
Af	"	95 ¹	Ap	"	35 ⁵
Ag	"	94 ¹	Aq	"	35 ⁶
Ah	"	88 ¹	Ar	"	43 ⁶
Ai	"	18 ¹⁰	As	"	40 ³



Skala 1:4000



1954 Nr 001

4*1659

FÖRSLAG TILL Köpings-Tuvesholms dikringsföretag 1953

1 Köpings SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL 24 SEP 1954

DIARIENR. 5309-1

ANTAL RITN. ST. 4 RÖNL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5309-1

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör



Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till Köpinge-Tuvesholms dikebygnadsföretag 1953

i Köpinge socken (när) av Kristianstads län

upprättat år (en) 1953 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia Nr 002 Klas Westling (Namn)





L 4*1659 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5309-2

Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Köpinge-Tuvesholms dikningsföretag 1953

Köpinge socken (när) av Kristianstads län


upprättat år (en) 1953 samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia Nr 003 Klas Westling (Namn)


L 4-1659 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5309-3


Förslag till landsvägstrumma vid 13+65-13+74 (rörl. ϕ 300 m/m)




Förslag till landsvägstrumma vid 35+86 35+95 (rörl. ϕ 300 m/m)



Förslag till landsvägstrumma vid 40+73 40+82 (rörl. ϕ 300 m/m)



Förslag till rörutlopp vid 7+92



Betongmuren rustarmeras med rundjärn ϕ 6 m/m c 200 m/m


Granskad utan anmärkning
Kristianstads län 4.8.1952
Författningen: Kristianstads län
Lantbrukspolis

Skala:




Förslag till intagningsbrunnar

a. vid 400 m/rörledningar



b. vid 225 300 m/rörledningar



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Köpinge-Tuvesholms dikningsföretag 1953

Köpinge socken (när) av Kristianstads län
upprättat år (en) 1953 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopia
L 4.1659
Antal ritn. st. 4
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5309-4

Klas Westling
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)



Akt nr:

11-KLS-1659

5309-4

L 4*1659

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Rungt. Lantbruksstyrelsens
arkiv

358.

Synehandlingar

rörande

Köpinge-Tuvesholms

dikningsföretag 1953

i Köpinge socken

av Kristianstads län.

L 4*1659

Köpinge-Turaskholm af 1953

Kristianstov

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Köpinge n:ris 6,17,18,24,34,
35,39,40,43,88,92-95 och 97 i Köpinge socken av Kristi-
anstads län; upprättade åren 1952-53 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiotvå (62) skrivna och
paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och
sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

7.
Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
Köpinge n:ris 6, 17, 18, 24, 34, 35, 39,
40, 43, 88, 92-95 och 97 i Köpinge
socken av Kristianstads län.

År 1952, september 23, kl. 10 f.m. hos lantbr. Ola Persson i Tu-
vesholm.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Oscar Lindahl i Månslanda nr 1 och Nils Lin-
dell i Gringelstad nr 14,

sökandena

Ola Persson i Tuvesholm,

Herman Nilsson i Köpinge nr 92 och

Herman Svensson i " nr 95

Övriga sakägare eller ombud

Olof Olsson i Köpinge nr 37,

Arne Nilsson i Lunden nr 45 för ägor i Köpinge 39,

Nils Perssons dödsbo i Tuvesholm genom sterbhusdelägarna förut-
nämnda Ola Persson och Teresia Persson,

Ebbe Carlsson i Köpinge nr 93,

Martin Jönsson i " nr 34,

Thure Andersson i " nr 40,

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades på tillfrågan ej, ej heller
visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Ebbe Carlsson, Arne Nilsson, Erik Karlsson, Martin Jönsson, Alfred Möller, Ture Andersson och Egon Lundqvist gjort gemensam sak med sökandena för att få sina marker torrlagda i samband med företagets utförande i övrigt. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

Ny föreningshandling upprättades nu och undertecknades av Nils Perssons dödsbodelägare, varefter denna föreningshandling bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till ändamålsenligt djup därigenom bereddes deras marker, och borde avloppen i största möjliga utsträckning utföras som täckta ledningar. Det ansågs emellertid ej möjligt att igenlägga avloppet närmast ovanför Helgeån på en sträcka av 7-800 meter med rör. Rören borde ej läggas för djupt i företaget, enär markerna i detsamma utgjordes av sandjordar, som ej tarvade djup torrläggning.

§ 6.

Å den sträcka, där avloppet komme att utföras öppet, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag. Likaså yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för skada å växande gröda, därest skada gjordes å dylik i samband med utfö-

3.
randet av rörledningarna i företaget.

§ 7.

Av företagets utförande berördes 3 st. landsvägstrummor, nämligen vid 13+66, 35+87 och 40+74. Ola Persson meddelade, att samtliga trummor voro utförda under den ^{tid} han innehåft jordbruket i Köpinge.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Tuvesholm pr GÄRDS KÖPINGE den 23 september 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Oscar Lindahl Erik Thimre

År 1953, mars 5, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Ola Persson i Tuvesholm.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Ola Persson i Tuvesholm,

Arvid Persson i d:o, som köpt fastigheten och skulle tillträde

densamma den 14 mars 1953,

Herman Nilsson i Köpinge nr 92,

Herman Svensson i " nr 95,

Ebbe Carlsson i " nr 93,

4,
Martin Jönsson i Köpinge nr 34,
Thure Andersson i " nr 40,
Alfred Möller i " nr 35,
Arne Nilsson i " nr 39 och
Olof Olsson i " nr 37.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Herman Svensson i Köpinge^{nr} 95 och till övriga ledamöter Herman Nilsson i Köpinge nr 92 och Thure Andersson i Köpinge nr 40. Till personlig suppleant för Herman Svensson valdes Arne Nilsson i Köpinge nr 39, till personlig suppleant för Herman Nilsson valdes Martin Jönsson i Köpinge nr 34 och till personlig suppleant för Thure Andersson valdes Arvid Persson i Köpinge nr 88.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Herman Svensson, adress Köpinge nr 95 pr Gärds Köpinge.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Tuvesholm pr GÄRDS KÖPINGE den 5 mars 1953.

Klas Westling
statsens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Oscar Lindahl *Nils Lindell*

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förämningsman att i enlighet med gällande rättslag verkställa rep 2 avloppsdröbe genom och från rättsbaddade marker till N: 18 Köpinge (Tureholm), 92' och 95' Köpinge m. fl. hemman i Köpinge by och Köpinge socken.

Samtliga av företaget berörda borde först av förämningsmännen kunna med säkerhet angivas.

Köpinge m. fl. Köpinge den 20 april 1950

Old Perstorp Tureholm N: 18 Herman Larsson 95 Köpinge

Herman Nilsson 92 Köpinge

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 8 maj 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling, Magnus Dreve och J.A.Hilberts samt under resan G. Bernhoff.

§ 4.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Herman Svensson, Köpinge, G. Köpinge, m.fl.,

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören K. Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:

J.A.HILBERTS.

Justerat:

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget betyga:

Gösta Västberg

Lars Per Olof Nilsson


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Ola Persson, Tuveholm nr 18, Gärds Köpinge, m.fl.
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom
och från vattenskadade marker till nr 18 Köpinge (Tuveholm), 92¹
och 95¹ Köpinge m.fl. hemman i Köpinge by och Köpinge socken.

Kristianstad i landskansliet den 19 maj 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


G. F. Jellman


P. G. Linde

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 september 1952 kl. 10 f.m.
inom Köpinge n:ris 6,17,18,24,34,35,39,40,43,
88,92-95 och 97 i Köpinge socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Köpinge n:ris 6,17,18,24,34,35,39,40,43,88,92-95 och
97 i Köpinge socken av Kristianstads län, vilket företag även an-
går allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. Ola Persson, Tuvesholm pr Gärds Köpinge
den 23 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 september 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

7 september 52.
Palle Wollmer

Avsänd till pastorsämbetet i Köpinge socken den 1 sept. 1952.

9,
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 5 mars 1953 kl. 10.30 f.m.
inom Köpinge n:ris 6,17,18,24,34,35,39,40,43,
88,92-95 och 97 i Köpinge socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Köpinge n:ris 6,17,18,24,34,35,39,40,43,88,92-95
och 97 i Köpinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas
vid nytt sammanträde hos lantbr. Ola Persson i Tuvesholm pr
Gärds Köpinge den 5 mars 1953 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelse-
val kommer att förrättas.

Kristianstad den 6 febr. 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

8 februari 53.
Folke Holmström

Avsänd till pastorsämbetet i Köpinge socken den 6 febr. 1953.

Förening.

Härmed förena sig underskriftnade med
Ola Persson m. fl. i deras ansökan om syne-
förrättning rörande utförande av vattenav-
lopp i och för bortläggning av vatten-
skadade marker inom Höjinge by i
Höjinge socken av Kristianstads län, och
yrka vi att våra marker bortlägges i sam-
band med företgets utförande i övrigt.

Höjinge den 20 juni 1951

Ebbe Carlsson	Stefan Möller
Arne Nilsson	Ture Fridersson
Erik Nilsson	Egon Lundqvist
Aurbin Jönsson	
<u>Bevittnas:</u> Ingemar Paulson	Arvid Persson

Föreningshandlingen vitsordas.

Tuvesholm på GÄRDS KÖPINGE den 23 september 1952.

Klas Westling, Oskar Lindberg, Niklas Lindell

F Ö R E N I N G.

Undertecknat sterbhus förenar sig härmed med Ola Persson m.fl. i deras ansökning om syneförrättning angående torrläggning av mark inom Köpinge by i Köpinge socken av Kristianstads län (ansökning dagtecknad den 20 april 1950).

Tuvesholm pr GÄRDS KÖPINGE den 23 sept. 1952.

Nils Perssons dödsbodelägare:

*Ola Persson
Theresia Persson*

Namnteckningarna bevittnas och föreningshandlingen vitsordas.

Ort och tid som ovan

Klas Westling, Oscar Lindahl, Nils Simonell

12.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Köpinge n:ris 6,17,18,24,34,35,39,40,43,88,92-95 och 97 i Köpinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 23 september 1952 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Olof Olsson,	GÄRDS KÖPINGE	
2.	"	Per Håkansson,	Skogshem,	"
3.	"	Arne Nilsson,	Lunden,	"
✓ 4.	"	Herman Nilsson,	Mjö,	"
✓ 5.	"	Herman Svensson,	Nr 17,	"
6.	Fru	Hulda Persson,	Dalbo,	"
✓ 7.	Lantbrukare	Ola Persson,	Tuvesholm,	"
8.	Nils Perssons dödsbo,	"	,	"
9.	Lantbrukare	Ebbe Carlsson,	Nr 93,	"
10.	"	Martin Jönsson,	Nr 34,	"
11.	"	Oskar Olsson,	Brogården,	"
12.	"	Alfred Möller,		"
13.	Murare	Egon Lundkvist,	Mjö nr 35,	"
14.	Lantarb.	Erik Karlsson,	Nr 43,	"
15.	Lantbrukare	Thure Andersson,	Nr 40,	"
16.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD.

Att underrättelser avsånts till förestående sakägare med posten den 1 september 1952, intygas

ex officio:

Ker Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Köpinge n:ris 6,17,18,24,34,35,39,40,43,88,92-95 och 97 i Köpinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1952-53.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Ola Persson	såsom deläg. i fast. Köpinge	18 ¹⁰	och 88 ¹ ,
Herman Nilsson	" ägare till fast. "	92 ¹	och
Herman Svensson	" " " " "	95 ¹	.

Därjämte hava nedanstående sakägare undertecknat särskilda föreningshandlingar och gjort gemensam sak med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Martin Jönsson	såsom ägare till fast. Köpinge	6 ⁶ , 9 ⁶ och 34 ⁶ ,
Alfred Möller	" " " " "	35 ⁵ ,
Egon Lundqvist	" " " " "	35 ⁶ ,
Ture Andersson	" " " " "	40 ³ ,
Erik Karlsson	" " " " "	43 ⁶ ,
Arne Nilsson	" " " " "	39 ¹¹ ,
Ebbe Carlsson	" " " " "	93 ¹ samt
Nils Perssons dödsbodeläg.	såsom deläg. i fast. Köpinge	18 ¹⁰ och 88 ¹ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrätt-

ningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna dikessträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och äro avloppsdikena betecknade A-B-C-D-E-P, B-F, C-G, E-H-I-K-L, H-M, I-N och K-O respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppsdikena, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 77.651 kronor och efter företaget 111.848 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande av synemännen uppskattats till 34.197 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn

tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinmande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	D	80	hektar	
	E	74	"	
	13+73	35	"	
	15+92	30	"	
	16+81	23	"	
	19+47	15	"	
	P	6	"	
	32+52	30	"	
	H	26	"	
	I	18	"	
	K	13	"	
	L	5	"	
	M	5	"	
f	N	2	"	och
	O	6	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckorna A-B-C-D, B-F och C-G skola utföras som öppna diken och avlopps-

sträckorna D-E-P, E-H-I-K-L, H-M, I-N och K-O som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå för dylikt intrång vid avloppssträckorna A-B-C-D, B-F och C-G. Ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppen och upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å övriga dikessträckor, skall göras skriftligen

till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Även dessa ersättningsbelopp böra bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägstrummorna vid 13+65 - 13+74, 35+86 - 35+95 och 40 + 73 - 40+82. Beträffande nuvarande landsvägstrummornas ålder finnas uppgifter införda i paragraf 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för de nya avloppen genom landsvägen skola bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av arbetena med trummornas ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummornas ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

I samband med företagets utförande kräves även anordnandet av tvenne överfarter för bruksvägar, den ena över avloppsdiket B-F och den andra över avloppsdiket C-G. På grund härav har kostnaderna för dessa överfarter jämte beskrivning å deras utförande medtagits i kostnadsförslaget, och kostnaderna medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I dikesstr. A-B-C-D, B-F och C-G med ägofig. 1-22, 36-45,
64-66 och 75-84,

"	II	"	D-E	med ägofig. 46, 67, 68 och 85-94,
"	III	"	E-P	" " 27-35, 58-63, 95-98 och 105-117,
"	IV	"	E-H	" " 99-104 och 118-132,
"	V	"	H-I	" " 133-142,
"	VI	"	I-K	" " 47-54 och 57,
"	VII	"	K-L	" " 55, 56 och 71-74,
"	VIII	"	H-M	" " 23-26,
"	IX	"	I-N	" " 143-147 samt
"	X	"	K-O	" " 69, 70 och 148-158.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Dikesstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B-C-D, B-F } och C-G	3.050:-	4.316:-	0.707
II	D-E	8.350:-	5.154:-	1.620
III	E-P	8.300:-	8.694:80	0.955
IV	E-H	4.300:-	4.966:-	0.866
V	H-I	2.050:-	1.782:-	1.150
VI	I-K	1.500:-	1.840:60	0.815
VII	K-L	1.500:-	1.850:40	0.811
VIII	H-M	770:-	1.206:-	0.638
IX	I-N	950:-	1.242:-	0.765 och
X	K-O	2.130:-	3.145:20	0.677, var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden.

Avdelningarna II-X erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna II-X skola sammanföras men att avdelning I skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Dikessträcka. Kostnad i kr.		Förbättrings-Kostnad pr förvärde i kr. bättringskrona.	
I	A-B-C-D, B-F o C-G	3.050:-	4.316:- 0.707
II-X	D-E-P, E-H-I-K, K-L, H-M, I-N och K-O	29.850:-	29.881:- 0.999.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestäm-

melserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående broar och trummor underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande bro eller trumma å resp plats. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 34.197 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 51 kronor 30 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Köpinge-Tuvesholms dikningsföretag
1953,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1959, i företaget ingående landsvägstrummor böra dock vara ombyggda inom en månad efter det arbetena nedanför respektive trumma anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna dikessträckor jord m.m. skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor envar markägare låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så

ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gärds Köpinge den 5 mars 1953.

Klas Westling Oscar Lindberg Nils Lindberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Area för värderings- och värderingslängd
tic
Köpinge - Luvsholms Sjöbingsföretag 1953
i Köpinge socken av Kristianstads län.

Köpinge socken.

Aa 1/160 mll. Köpinge 24¹²; Olof Olsson
ängsmark, förbättras ej
-- --
-- -- , low- och djord

Summa

Ab 1/400 mll. Köpinge 17¹⁰; Olof Olsson
ängsmark, förbättras ej
-- --
-- -- , low- och djord

Summa

Ac 3/32 mll. Köpinge 39⁸; Per Håkansson
ängsmark, förbättras ej
-- --
-- -- , low- och djord
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Summa

Ad 1/32 mll. Köpinge 39¹¹; Anuc Nilsson
ängsmark, förbättras ej
-- --
-- -- , low- och djord
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1				—	—	—	—	—	—	—
2				—	—	—	—	—	—	—
3				56	800	448:-	1.000	560:-	200	112:-
				56		448:-		560:-		112:-
4				—	—	—	—	—	—	—
5				—	—	—	—	—	—	—
6				45	800	360:-	1.000	450:-	200	90:-
				45		360:-		450:-		90:-
7				—	—	—	—	—	—	—
8				—	—	—	—	—	—	—
9				46	800	368:-	1.000	460:-	200	92:-
10				81	800	648:-	1.000	810:-	200	162:-
11				76	800	608:-	1.000	760:-	200	152:-
12				45	1.000	450:-	1.200	540:-	200	90:-
13				57	1.400	714:-	1.600	816:-	200	102:-
				2 99		2788:-		3386:-		598:-
14				—	—	—	—	—	—	—
15				—	—	—	—	—	—	—
16				41	800	328:-	1.000	410:-	200	82:-
17				53	800	424:-	1.000	530:-	200	106:-
18				30	800	240:-	1.000	300:-	200	60:-
19				47	1.800	846:-	2.000	940:-	200	94:-
20				31	1.200	372:-	1.600	496:-	400	124:-
21				30	1.200	360:-	1.800	540:-	600	180:-
				2 32		2570:-		3216:-		646:-

överfört

ängsmark, sandjord
åker, mylla på sand

- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -

Summa

Ac 1273/51200 mll. Löninge 92; Herman Nilsson
ängsmark, förbättras i

- - - , - - -
- - - , lön - och dygord
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -
- - - , - - -

överfört

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1			2	22		2570:-		3216:-		646:-
2	22			42	1.200	504:-	2.000	840:-	800	336:-
3	23	55			1.080	594:-	1.800	990:-	720	396:-
4	24	64			1.080	691:20	1.800	1152:-	720	460:80
5	25	57			1.440	820:80	1.800	1026:-	360	205:20
6	26	40			1.440	576:-	1.800	720:-	360	144:-
7	27	41			1.260	516:60	1.800	738:-	540	221:40
8	28	09			1.440	129:60	1.800	162:-	360	32:40
9	29	30			1.440	432:-	1.800	540:-	360	108:-
10	30	39			1.620	631:80	1.800	702:-	180	70:20
11	31	13			1.440	187:20	1.800	234:-	360	46:80
12	32	53			1.440	763:20	1.800	954:-	360	190:80
13	33	40			1.620	648:-	1.800	720:-	180	72:-
14	34	18			1.440	259:20	1.800	324:-	360	64:80
15	35	48			1.440	691:20	1.800	864:-	360	172:80
16		5 07	2	74		10.014:80		13.182:-		3167:20
17										
18										
19										
20										
21	36			—	—	—	—	—	—	—
22	37			—	—	—	—	—	—	—
0.4/0.5 ²³	38			37	800	296:-	1.000	370:-	200	74:-
0.4/0.5 ²⁴	39			51	800	408:-	1.000	510:-	200	102:-
0.4/0.5 ²⁵	40			28	800	224:-	1.000	280:-	200	56:-
0.4/0.5 ²⁶	41			67	800	536:-	1.000	670:-	200	134:-
0.5/0.6 ²⁷	42		1	07	1.000	1070:-	1.200	1284:-	200	214:-
0.7/0.8 ²⁸	43			40	1.400	560:-	1.600	640:-	200	80:-
0.5/0.7 ²⁹	44			24	1.000	240:-	1.400	336:-	400	96:-
30			3	54		3334:-		4090:-		756:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

översikt

ängsmark, torv- och dyjörd

— " —, sandjord

åker, mylla på sand

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

torv och kädgård

åker, mylla på sand

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

— " —, — " —

Summa

Af 287/1600 mll. Köpinge 95'; Herman Lönngren

ängsmark, torv- och dyjörd

— " —, — " —

— " —, — " —

översikt

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	Åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1			3	54		3334:-		4090:-		756:-
0.6/0.9 2	45			30	1.200	360:-	1.800	540:-	600	180:-
3	46			40	1.400	560:-	2.000	800:-	600	240:-
4	47	09			1.260	113:40	1.800	162:-	540	48:60
5	48	13			1.260	163:80	1.800	234:-	540	70:20
6	49	27			1.260	340:20	1.800	486:-	540	145:80
7	50	54			1.080	583:20	1.800	972:-	720	388:80
8	51	44			3.200	1408:-	4.000	1760:-	800	352:-
9	52	57			1.260	718:20	1.800	1026:-	540	307:80
10	53	23			1.260	289:80	1.800	414:-	540	124:20
11	54	36			1.260	453:60	1.800	648:-	540	194:40
12	55	94			1.260	1184:40	1.800	1692:-	540	507:60
13	56	86			1.620	1393:20	1.800	1548:-	180	154:80
14	57	58			1.440	835:20	1.800	1044:-	360	208:80
15	58	66			1.440	950:40	1.800	1188:-	360	237:60
16	59	75			1.440	1080:-	1.800	1350:-	360	270:-
17	60	60			1.440	864:-	1.800	1080:-	360	216:-
18	61	91			1.440	1310:40	1.800	1638:-	360	327:60
19	62	24			1.440	345:60	1.800	432:-	360	86:40
20	63	53			1.440	763:20	1.800	954:-	360	190:80
21		8 70		4 24		17.050:60		22.058:-		5.007:40
22										
23										
24										
25										
26										
0.4/0.5 27	64			80	800	640:-	1.000	800:-	200	160:-
0.4/0.5 28	65			90	800	720:-	1.000	900:-	200	180:-
0.5/0.7 29	66			1 33	1000	1320:-	1.400	1848:-	400	518:-
30				3 02		2680:-		3548:-		868:-

overlook

ängsmark, löv- och dyjod

" sandpiper

ökar, mylla på sand

1-1-1

1-1-1

.....

— — — — —

— 4 —

Summa

Ag $\frac{7}{32}$ mill. Kapinge 94'; Hulda Persson

Engelmann, föreläsare

1-11-1947

-4- , lora- och dyjard

— 1 —

— — — — —

— 4 —

— — — — —

1

.....

1

---, sandjord

Lunaria

Ar 10/142 mll. Tõpinse 88'; Alla Purgan o. Nils Purganus dõdabo

Ekci, mylla ja sand

— 1 —

overlaid

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1			3	02		2680:-		3548:-		868:-
0.6/0.9 ²	67		71		1.200	852:-	1.800	1278:-	600	426:-
3	68		66		1.400	924:-	1.000	1320:-	600	396:-
4	69	40			1.440	576:-	1.800	720:-	360	144:-
5	70	1 14			1.260	1436:40	1.800	2052:-	540	615:60
6	71	58			1.080	626:40	1.800	1044:-	720	417:60
7	72	50			1.080	540:-	1.800	900:-	720	360:-
8	73	57			1.440	820:80	1.800	1026:-	360	205:20
9	74	57			1.440	820:80	1.800	1026:-	360	205:20
10		3 76	4 39			9276:40		12914:-		3.637:60
11										
12										
13										
14										
15										
16	75		—	—	—	—	—	—	—	—
17	76		—	—	—	—	—	—	—	—
0.4/0.5 ¹⁸	77		83		800	664:-	1.000	830:-	200	166:-
0.4/0.5 ¹⁹	78		37		800	296:-	1.000	370:-	200	74:-
0.4/0.5 ²⁰	79		51		800	408:-	1.000	510:-	200	102:-
0.4/0.5 ²¹	80		37		800	296:-	1.000	370:-	200	74:-
0.5/0.6 ²²	81		35		1.000	350:-	1.200	420:-	200	70:-
0.8/0.9 ²³	82		36		1.600	576:-	1.800	648:-	200	72:-
0.6/0.7 ²⁴	83		75		1.200	900:-	1.400	1050:-	200	150:-
0.7/0.8 ²⁵	84		11		1.400	154:-	1.600	176:-	200	22:-
26			3 65			3644:-		4374:-		730:-
27										
28	85	21			1.800	378:-	2.000	420:-	200	42:-
29	86	35			1.200	420:-	2.000	700:-	800	280:-
30		56				798:-		1120:-		322:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överförl

åker, mylla på sand

- - - - -

- - - - -

- - - - -

lovt. mylla på sand

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Rekulturationsbatalnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igru-
batalnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3x500 (avd. II).

Rekulturationsbatalnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igru-
batalnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5x500 (avd. III).

Summa

Ai 15/572 mll. Köpinge 18¹⁰. Ola Persson och Nils Perssons dödsbo

åker, lovt. mylla på sand

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B e t ä n d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
		56				798:-		1120:-		322:-
87		10			1.600	160:-	2.000	200:-	400	40:-
88		67			1.000	670:-	2.000	1340:-	1.000	670:-
89		94			1.200	1128:-	2.000	1880:-	800	752:-
90		03			1.600	48:-	2.000	60:-	400	12:-
91		13			1.600	208:-	2.000	260:-	400	52:-
92		40			1.200	480:-	2.000	800:-	800	320:-
93		38			1.200	456:-	2.000	760:-	800	304:-
94		15			1.200	180:-	2.000	300:-	800	120:-
95	1	28			800	1024:-	2.000	2560:-	1200	1536:-
96		26			1.400	364:-	2.000	520:-	600	156:-
97		04			1.800	72:-	2.000	80:-	200	8:-
98		51			1.600	816:-	2.000	1020:-	400	204:-
14	läggning av dikenst. 9+69-E. Värdet av denna							1.500:-		1.500:-
15	ning av dikenst. E-13+66. Värdet av denna båt-							250:-		250:-
17		5 45				6404:-		12650:-		6246:-
99		35			1.200	420:-	2.000	700:-	800	280:-
100		57			1.200	684:-	2.000	1140:-	800	456:-
101		78			1.200	936:-	2.000	1560:-	800	624:-
102		71			1.200	852:-	2.000	1420:-	800	568:-
103		41			1.200	492:-	2.000	820:-	800	328:-
104		41			1.200	492:-	2.000	820:-	800	328:-
25		3 23				3876:-		6460:-		2584:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ak 1.669/37632 mll. Köpinge 93'; Abbe Carlsson

åker, torvbl. mylla på sand

- " - - " -

- " - - " -

torv och lödgräs

- " -

åker, torvbl. mylla på sand

- " - - " -

Summa

AL 2/288 mll. Köpinge 6'; Martin Jönsson

åker, mylla på sand

Summa

Am 2/168 mll. Köpinge 6'; Martin Jönsson

åker, torvbl. mylla på sand

" mylla på sand

- " -

Enär fastigheten litt. Am och An brukas gemensamt upp-
beräknas till 1.00 ha i 400 kr/ha eller till 1.00 x 400 (ord. III) =

Summa

An 1/98 mll. Köpinge 34'; Martin Jönsson

åker, torvbl. mylla på sand

" mylla på sand

" torvbl. mylla på sand

- " -

översikt

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	105	1	12		1000	1120:-	2000	2240:-	1000	1120:-
3	106		61		1200	732:-	2000	1220:-	800	488:-
4	107		48		1600	768:-	2000	960:-	400	192:-
5	108		03		3600	108:-	4000	120:-	400	12:-
6	109		09		3200	288:-	4000	360:-	800	72:-
7	110		40		1200	480:-	2000	800:-	800	320:-
8	111		11		1600	176:-	2000	220:-	400	44:-
9		2	84			3672:-		5920:-		2248:-
10										
11										
12										
13										
14	112		17		1620	275:40	1800	306:-	180	30:60
15			17			275:40		306:-		30:60
16										
17	113		41		1600	656:-	2000	820:-	400	164:-
18	114		71		1620	1150:20	1800	1278:-	180	127:80
19	115		42		1260	529:20	1800	756:-	540	226:80
20	hamner beträkningsbeträknad som för fast liff. Am									
21								400:-		400:-
22		1	54			2335:40		3254:-		918:60
23										
24										
25										
26	116		28		1400	392:-	2000	560:-	600	168:-
27	117		65		1080	702:-	1800	1170:-	720	468:-
28	118		15		1200	180:-	2000	300:-	800	120:-
29	119		16		1600	256:-	2000	320:-	400	64:-
30		1	24			1530:-		2350:-		820:-

överfört
 två fastigheter till Am och An brukas gemensamt upp-
 till 1.00 ha i 400 ^{kg}/ha eller till 1.00 x 400 (avd. III) =
 Summa

AO 533/1024 mlt. Köpunge 97'; Oskar Olsson.

åker, mylla på sand

-u-, tovt. mylla på sand

-u-, -u-

-u-, mylla på sand

ängsmark

-u-

-u-

-u-

åker, mylla på sand

-u-

-u-

ängsmark

åker, mylla på sand

-u-

-u-

-u-

-u-

-u-

-u-

ängsmark

Summa

AP 41/1024 mlt. Köpunge 35'; Alfred Stöller

åker, mylla på sand

-u-

-u-

överfört

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	1	24			1530:-		2350:-		820:-	
2	kommer brukningsförändrad, som för fast. liff. An. beträffas									
3							400:-		400:-	
4	1	24			1530:-		2750:-		1.220:-	
5										
6	120	27			1.400	378:-	2.000	540:-	600	162:-
7	121	11			1.000	110:-	2.000	220:-	1.000	110:-
8	122	93			1.000	930:-	2.000	1860:-	1.000	930:-
9	123	16			1.800	288:-	2.000	320:-	200	32:-
10	124		02		1.800	36:-	2.000	40:-	200	4:-
11	125		12		1.000	120:-	2.000	240:-	1.000	120:-
12	126		17		1.500	170:-	2.000	340:-	1.000	170:-
13	127		13		1.800	234:-	2.000	260:-	200	26:-
14	128	24			1.400	336:-	2.000	480:-	600	144:-
15	129	20			1.800	360:-	2.000	400:-	200	40:-
16	130		22		1.600	352:-	2.000	440:-	400	88:-
17	131	52			1.400	728:-	2.000	1040:-	600	312:-
18	132	10			1.400	140:-	2.000	200:-	600	60:-
19	133	38			1.400	532:-	2.000	760:-	600	228:-
20	134	26			1.200	312:-	2.000	520:-	800	208:-
21	135		21		1.200	252:-	2.000	420:-	800	168:-
22	3	17	87		5278:-		8080:-		2802:-	
23										
24										
25										
26										
27										
28	136	05			1.400	70:-	2.000	100:-	600	30:-
29	137	35			1.400	490:-	2.000	700:-	600	210:-
30		40				560:-		800:-		240:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

örefäst

åker, mylla på sand

-u-

-u-

-u-

-u-

-u-

-u-

ängmark

Summa

Ag 5/128 mlt. Köpunge 85⁶; Egon Lundqvist

åker, mylla på sand

lout och trädgård

åker, mylla på sand

-u-

-u-

-u-

-u-

Summa

Ar lout. Köpunge 43⁶; Erik Karlsson

åker, mylla på sand

lout och trädgård

åker, mylla på sand

-u-

-u-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

As	9/256 mtl.	Köpinge 40 ³	Thure Andersson	1
		åker, mylla på sand		2
		- - -		3
		lout och lödgård		4
		åker, mylla på sand		5
		- - -		6
		- - -		7
		- - -		8
			Summa	9
		Sammandrag		10
Aa	1/160 mtl.	Köpinge 24 ¹²	Olof Olsson	11
Ab	1/400 mtl.	-- 17 ¹⁰	--	12
Ac	3/32 mtl.	-- 39 ⁸	Per Håkansson	13
Ad	1/32 mtl.	-- 39 ¹¹	Anne Nilsson	14
Ac	8273/51200 mtl.	-- 92 ¹	Herman Nilsson	15
Af	287/1600 mtl.	-- 95 ¹	Herman Svensson	16
Ag	7/32 mtl.	-- 94 ¹	Hulda Persson	17
Ah	10/147 mtl.	-- 88 ¹	Ola Persson och Nils Perssons dötter	18
Ai	15/512 mtl.	-- 18 ¹⁰	--	19
Ak	1669/37632 mtl.	-- 93 ¹	Abba Carlsson	20
Al	2/288 mtl.	-- 6 ⁶	Martin Jönsson	21
Am	2/168 mtl.	-- 6 ⁹	--	22
An	1/98 mtl.	-- 34 ⁶	--	23
AO	533/1024 mtl.	-- 97 ¹	Oskar Olsson	24
Ap	41/1024 mtl.	-- 35 ⁵	Alfred Møller	25
Aq	5/128 mtl.	-- 85 ⁶	Egon Lundqvist	26
Ar	Avst.	-- 43 ⁶	Erik Karlsson	27
As	9/256 mtl.	-- 40 ³	Thure Andersson	28
			Summa	29

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	152	68			1.080	734:40	1.800	1224:-	720	489:60
3	153	56			1.260	705:60	1.800	1008:-	540	302:40
4	154	35			2.800	980:-	4.000	1400:-	1.200	420:-
5	155	20			1.440	388:-	1.800	360:-	360	72:-
6	156	82			1.620	1328:40	1.800	1476:-	180	147:60
7	157	38			1.440	547:20	1.800	684:-	360	136:80
8	158	51			1.620	826:20	1.800	918:-	180	91:80
9		3 50				5409:80		7070:-		1660:20
10										
11				56		448:-		560:-		112:-
12				45		360:-		450:-		90:-
13			2	99		2788:-		3386:-		598:-
14		5 07	2	74		10074:80		13182:-		3167:20
15		8 70	4	24		17050:60		22058:-		5007:40
16		3 76	4	39		9276:40		12914:-		3637:60
17			3	65		3644:-		4374:-		730:-
18		5 45				6404:-		12650:-		6246:-
19		3 23				3876:-		6460:-		2584:-
20		2 84				3672:-		5920:-		2248:-
21		17				275:40		306:-		30:60
22		1 54				2335:40		3254:-		918:60
23		1 24				1530:-		2750:-		1220:-
24		3 17		87		5278:-		8080:-		2802:-
25		1 42		06		1736:-		2914:-		1178:-
26		1 62				2112:-		3354:-		1248:-
27		1 02				1440:60		2166:-		725:40
28		3 50				5409:80		7070:-		1660:20
29		42 73	19	95		77651:-		111.848:-		34.197:-
30										

längd Hopings, den 5 mars 1953.
 K. W. Becking. O. Lindahl M. Lindell

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Köpinge-Tuvosholms äkningsföretag 1953" i							
Köpinge socken av Kristianstads län.							
12							
Aa 1/160 mtl Köpinge 24 .							
Olof Olsson.							
Ängsmark, förbättras ej	1	--	---	---	---	---	--:--
" , "	2	--	---	---	---	---	--:--
" , torv- och dyjord	3	0.56	800	1000	200	112:--	
Summa		0.56				112:--	
10							
Ab 1/400 mtl Köpinge 17 .							
Olof Olsson.							
Ängsmark, förbättras ej	4	--	---	---	---	---	--:--
" , "	5	--	---	---	---	---	--:--
" , torv- och dyjord	6	0.45	800	1000	200	90:--	
Summa		0.45				90:--	
8							
Ac 3/32 mtl Köpinge 39 .							
Per Håkansson.							
Ängsmark, förbättras ej	7	--	---	---	---	---	---
" , "	8	--	---	---	---	---	---
" , torv- och dyjord	9	0.46	800	1000	200	92:--	
" , "	10	0.81	800	1000	200	162:--	
" , "	11	0.76	800	1000	200	152:--	
" , "	12	0.45	1000	1200	200	90:--	
" , "	13	0.51	1400	1600	200	102:--	
Summa		2.99				598:--	
11							
Ad 1/32 mtl Köpinge 39 .							
Arne Nilsson.							
Ängsmark, förbättras ej	14	---	---	---	---	---	--:--
Överföres		---					--:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört			---	---	---	---	-:-
ängsmark, förbättras ej	15		---	---	---	---	-:-
" , torv- och dyjord	16		0.41	800	1000	200	82:-- 0.4/0.5
" , "	17		0.53	800	1000	200	106:-- 0.4/0.5
" , "	18		0.30	800	1000	200	60:-- 0.4/0.5
" , "	19		0.47	1800	2000	200	94:--
" , "	20		0.31	1200	1600	400	124:-- 0.6/0.8
" , "	21		0.30	1200	1800	600	180:-- 0.6/0.9
" , sandjord	22		0.42	1200	2000	800	336:--
åker, mylla på sand	23	0.55		1080	1800	720	396:--
" , "	24	0.64		1080	1800	720	460:80
" , "	25	0.57		1440	1800	360	205:20
" , "	26	0.40		1440	1800	360	144:--
" , "	27	0.41		1260	1800	540	221:40
" , "	28	0.09		1440	1800	360	32:40
" , "	29	0.30		1440	1800	360	108:--
" , "	30	0.39		1620	1800	180	70:20
" , "	31	0.13		1440	1800	360	46:80
" , "	32	0.53		1440	1800	360	190:80
" , "	33	0.40		1620	1800	180	72:--
" , "	34	0.18		1440	1800	360	64:80
" , "	35	0.48		1440	1800	360	172:80
Summa		5.07	2.74				3167:20
Ae 8273/51200 mtl Köpinge 92 .							
Herman Nilsson.							
ängsmark, förbättras ej	36		---	---	---	---	-:-
" , "	37		---	---	---	---	-:-
" , torv- och dyjord	38		0.37	800	1000	200	74:-- 0.4/0.5
överföres			0.37				74:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört			0.37				74:--
0.4/0.5 ångsmark, torv- och dyjord	39		0.51	800	1000	200	102:--
0.4/0.5 " " "	40		0.28	800	1000	200	56:--
0.4/0.5 " " "	41		0.67	800	1000	200	134:--
0.5/0.6 " " "	42		1.07	1000	1200	200	214:--
0.7/0.8 " " "	43		0.40	1400	1600	200	80:--
0.5/0.7 " " "	44		0.24	1000	1400	400	96:--
0.6/0.9 " " "	45		0.30	1200	1800	600	180:--
" " sandjord	46		0.40	1400	2000	600	240:--
åker, mylla på sand	47	0.09		1260	1800	540	48:60
" " "	48	0.13		1260	1800	540	70:20
" " "	49	0.27		1260	1800	540	145:80
" " "	50	0.54		1080	1800	720	388:80
tomt och trädgård	51	0.44		3200	4000	800	352:--
åker, mylla på sand	52	0.57		1260	1800	540	307:80
" " "	53	0.23		1260	1800	540	124:20
" " "	54	0.36		1260	1800	540	194:40
" " "	55	0.94		1260	1800	540	507:60
" " "	56	0.86		1620	1800	180	154:80
" " "	57	0.58		1440	1800	360	208:80
" " "	58	0.66		1440	1800	360	237:60
" " "	59	0.75		1440	1800	360	270:--
" " "	60	0.60		1440	1800	360	216:--
" " "	61	0.91		1440	1800	360	327:60
" " "	62	0.24		1440	1800	360	86:40
" " "	63	0.53		1440	1800	360	190:80
Summa		8.70	4.24				5007:40
Af 287/1600 mtl Köpinge 95 .							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>dödsbo.</u>							
åker, mylla på sand	85	0.21		1800	2000	200	42:--
" , "	86	0.35		1200	2000	800	280:--
" , "	87	0.10		1600	2000	400	40:--
" , "	88	0.67		1000	2000	1000	670:--
" , "	89	0.94		1200	2000	800	752:--
" , "	90	0.03		1600	2000	400	12:--
" , torvbl. mylla på sand	91	0.13		1600	2000	400	52:--
" , "	92	0.40		1200	2000	800	320:--
" , "	93	0.38		1200	2000	800	304:--
" , "	94	0.15		1200	2000	800	120:--
" , "	95	1.28		800	2000	1200	1536:--
" , "	96	0.26		1400	2000	600	156:--
" , "	97	0.04		1800	2000	200	8:--
" , "	98	0.51		1600	2000	400	204:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igenläggning av dikesstr. 9+59-E. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3 x 500 (avd. II) =							1500:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igenläggning av dikesstr. E-13+66. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5 x 500 (avd. III) =							250:--
Summa	10	5.45					6246:--
A1 15/512 mtl Köpinge 18							
Ola Persson och Nils Perssons							
<u>dödsbo.</u>							
åker, torvbl. mylla på sand	99	0.35		1200	2000	800	280:--
" , "	100	0.57		1200	2000	800	456:--
" , "	101	0.78		1200	2000	800	624:--
" , "	102	0.71		1200	2000	800	568:--
överföres		2.41					1928:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvbl. mylla på sand	116	0.28		1400	2000	600	168:--
" , mylla på sand	117	0.65		1080	1800	720	468:--
" , torvbl. mylla på sand	118	0.15		1200	2000	800	120:--
" , "	119	0.16		1600	2000	400	64:--
När fastigheterna litt. An och An brukas gemensamt uppkommer bruksningsbåtnad, som för fast. litt. An beräknas till 1.00 ha å 400 kr/ha eller till 1.00 x 400 (avd. III) = 400:--							
Summa		1.24					1220:--
Ao 533/1024 mtl Köpinge 97 .							
Oskar Olsson.							
åker, mylla på sand	120	0.27		1400	2000	600	162:--
" , torvbl. mylla på sand	121	0.11		1000	2000	1000	110:--
" , "	122	0.93		1000	2000	1000	930:--
" , mylla på sand	123	0.16		1800	2000	200	32:--
ängsmark	124		0.02	1800	2000	200	4:--
"	125		0.12	1000	2000	1000	120:--
"	126		0.17	1000	2000	1000	170:--
"	127		0.13	1800	2000	200	26:--
åker, mylla på sand	128	0.24		1400	2000	600	144:--
" , "	129	0.20		1800	2000	200	40:--
ängsmark	130		0.22	1600	2000	400	88:--
åker, mylla på sand	131	0.52		1400	2000	600	312:--
" , "	132	0.10		1400	2000	600	60:--
" , "	133	0.38		1400	2000	600	228:--
" , "	134	0.26		1200	2000	800	208:--
ängsmark	135		0.21	1200	2000	800	168:--
Summa		3.17	0.87				2802:--
Ap 41/1024 mtl Köpinge 35 .							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Alfred Möller.							
åker, mylla på sand	136	0.05		1400	2000	600	30:--
" , "	137	0.35		1400	2000	600	210:--
" , "	138	0.28		1200	2000	800	224:--
" , "	139	0.31		1200	2000	800	248:--
" , "	140	0.23		800	1800	1000	230:--0.4/0.9
" , "	141	0.20		1000	2000	1000	200:--
ängsmark	142		0.06	1400	2000	600	36:--
Summa ⁶		1.42	0.06				1178:--
Aq 5/128 mtl Köpinge 85 .							
Egon Lundqvist.							
åker, mylla på sand	143	0.13		800	1800	1000	130:--0.4/0.9
tomt och trädgård	144	0.13		2400	4000	1600	208:--
åker, mylla på sand	145	0.05		800	1800	1000	50:--0.4/0.9
" , "	146	0.55		800	1800	1000	550:--0.4/0.9
" , "	147	0.76		1600	2000	400	304:--
Summa ⁶		1.62					1242:--
Ar avst. Köpinge 43 .							
Erik Karlsson.							
åker, mylla på sand	148	0.19		1260	1800	540	102:60
tomt och trädgård	149	0.15		2800	4000	1200	180:--
åker, mylla på sand	150	0.26		1260	1800	540	140:40
" , "	151	0.42		1080	1800	720	302:40
Summa ³		1.02					725:40
As 9/256 mtl Köpinge 40 .							
Thure Andersson.							
åker, mylla på sand	152	0.68		1080	1800	720	489:60
" , "	153	0.56		1260	1800	540	302:40
tomt och trädgård	154	0.35		2800	4000	1200	420:--
överföres		1.59					1212:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1.59					1212:--
åker, mylla på sand	155	0.20		1440	1800	360	72:--
" " "	156	0.82		1620	1800	180	147:60
" " "	157	0.38		1440	1800	360	136:80
" " "	158	0.51		1620	1800	180	91:80
Summa		3.50					1660:20
<u>Sammandrag.</u>							
Aa 1/160 mtl Köpinge 24 .	12						
Olof Olsson			0.56				112:--
Ab 1/400 mtl Köpinge 17 .	10						
Olof Olsson			0.45				90:--
Ac 3/32 mtl Köpinge 39 .	8						
Per Håkansson			2.99				598:--
Ad 1/32 mtl Köpinge 39 .	11						
Arne Nilsson		5.07	2.74				3167:20
Ae 8273/51200 mtl Köpinge 92 .	1						
Herman Nilsson		8.70	4.24				5007:40
Af 287/1600 mtl Köpinge 95 .	1						
Herman Svensson		3.76	4.39				3637:60
Ag 7/32 mtl Köpinge 94 .	1						
Hulda Persson			3.65				730:--
Ah 10/147 mtl Köpinge 88 .	1						
Ola Persson och Nils Perssons dödsbo.		5.45					6246:--
Aj 15/512 mtl Köpinge 18 .	10						
Ola Persson och Nils Perssons dödsbo		3.23					2584:--
Ak 1669/37632 mtl Köpinge 93 .	1						
överföres		26.21	19.02				22172:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		26.21	19.02				22172:20
Ebbe Carlsson		2.84					2248:--
<u>Al 2/288 mtl Köpinge 6⁶.</u>							
Martin Jönsson		0.17					30:60
<u>Am 2/168 mtl Köpinge 6⁹.</u>							
Martin Jönsson		1.54					918:60
<u>An 1/98 mtl Köpinge 34⁶.</u>							
Martin Jönsson		1.24					1220:--
<u>As 533/1024 mtl Köpinge 97¹.</u>							
Oskar Olsson		3.17	0.87				2802:--
<u>Ap 41/1024 mtl Köpinge 35⁵.</u>							
Alfred Möller		1.42	0.06				1178:--
<u>Aq 5/128 mtl Köpinge 85⁶.</u>							
Egon Lundqvist		1.62					1242:--
<u>Ar Avst. Köpinge 43⁶.</u>							
Erik Karlsson		1.02					725:40
<u>As 9/256 mtl Köpinge 40³.</u>							
Thure Andersson		3.50					1660:20
<u>Summa</u>		42.73	19.95				34197:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Köpinge-Tuvesholms dikningsföretag 1953" i				
		Köpinge socken av Kristianstads län.				
0+00-7+92	792	<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>				
0+00-1+20	120	Schaktning av sand och mo				
		m.m.	m ³ 200	2:50	500:--	
1+20-7+92	672	Dito av torv o. dy m.m.	" 700	2:--	1400:--	
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %			200:--	
0+00-7+92		Ersättning för intrång av upp-				
		lag för dikesjord, uppmätas				
		efter arbetets utförande, men				
		uppskattas här överslagsvis				
		till			350:--	2450:--
7+92-13+04	512	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
7+92-13+04	512	Schaktning, rörens läggning,				
		dikesjordens återfyllning m	512	4:--	2048:--	
7+92-13+04	512	400 mm betongrör med muff, in-				
		köp o. fnakt	m 512	10:--	5120:--	
7+92		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	150:--	150:--	
9+60, 12+14, 13+04		Intagningsbrunnar av betong				
		med arm. lock, inre diam.				
		800 mm enl. ritn.	st 3	90:--	270:--	
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %			762:--	8350:--
13+04-21+24	820	<u>Dikessträckan E-P.</u>				
13+04-13+65	61	Schaktning, rörens läggning,				
		dikesjordens återfylln. m	61	3:50	213:50	
		överföres			213:50	10800:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			213:50	10800:--
13+74-15+92	218	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	218	3:--	654:--	-
15+92-19+42	350	Dito Dito "	350	3:50	1225:--	-
19+42-21+24	182	Dito Dito "	182	4:--	728:--	-
13+04-13+65	279	300 mm betongrör med muff,				-
13+74-15+92		inköp o. frakt m	279	6:50	1813:50	-
15+92-21+24	532	225 mm Dito "	532	4:50	2394:--	-
13+65,14+68,15+ 92,16+81,18+26, 19+47,21+24		Intagningsbrunnar som föregå- ende. Inre diam. 600 mm enl. rit- ning st	7	75:--	525:--	-
13+65-13+74	9	Rörtrumma under allm. väg jäm- te brunn vid 13+74 utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i länet, varför nå- gon kostnad ej upptages här För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %			747:--	8300:--
30+00-33+67	367	<u>Dikessträckan E-H.</u>				
30+00-33+67	367	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	367	3:50	1284:50	-
30+00-33+67	367	300 mm betongrör med muff, in- köp och. frakt. m	367	6:50	2385:50	-
31+20,32+52,33+ 67		Intagningsbrunnar som föreg. Inre diam. 600 mm st	3	75:--	225:--	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %			405:--	4300:--
33+67-35+37	170	<u>Dikessträckan H-I.</u>				
		överföres				23400:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				23400:--
33+67-35+37		Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	170	4:--	680:--	
33+67-35+37		300 mm betongrör med muff, in-				
		köp o. frakt m	170	6:50	1105:--	
35+37		Intagningsbrunn som föreg.				
		Inre diam. 600 mm st	1	75:--	75:--	
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %			190:--	2050:--
35+37-36+96	159	<u>Dikessträckan I-K.</u>				
35+37-35+86	49	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	49	3:50	171:50	
35+95-36+96	101	dito dito "	101	3:50	353:50	
35+37-35+86	49	225 mm betongrör med muff, in-				
		köp och frakt m	49	4:50	220:50	
35+95-36+96	101	dito dito "	101	4:50	454:50	
35+86,36+96		Intagningsbrunnar som föreg.				
		Inre diam. 600 mm st	2	75:--	150:--	
35+86-35+95	9	Rörtrumma under allm.väg jäm-				
		te brunn vid 35+95 utföres				
		och bekostas av vägförvalt-				
		ningen i länet, varför någon				
		kostnad ej upptages här			--:--	
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %			150:--	1500:--
36+96-35+58	162	<u>Dikessträckan K-L.</u>				
36+96-38+58	162	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	162	3:50	567:--	
		överföres			567:--	26950:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			567:--	26950:--
36+96-38+58	162	225 mm betongrör med muff,				
		inköp och frakt	m 162	4:50	729:--	
38+58		Intagningsbrunn som föregående.				
		Inre diam. 600 mm	st 1	75:--	75:--	
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %			129:--	1500:--
80+00-80+76	76	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
80+00-80+76	76	Schaktning av dyjord	m ³ 85	2:--	170:--	
80+72-80+76	4	Rörtrumma av 400 mm betongrör				
		med torvsättning vid in- och				
		utlopp	m 4	25:--	100:--	
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %			30:--	300:--
90+00-90+60	60	<u>Dikessträckan C-G.</u>				
90+00-90+60	60	Schaktning av torv- och dy-				
		jord	m ³ 60	2:--	120:--	
90+25-90+31	6	Rörtrumma av 400 mm betongrör				
		med torvklädnad vid in- och				
		utlopp	m 6	25:--	150:--	
		För oförutsedda fall m.m.till-				
		lägges c:a 10 %			30:--	300:--
40+00-40+83	83	<u>Dikessträckan H-M.</u>				
40+00-40+73	73	Schaktning, rörens läggning,				
		dikesjordens återfylln.	m 73	4:--	292:--	
40+00-40+73		225 mm betongrör med muff, in-				
		köp och frakt	m 73	4:50	328:50	
40+73		Intagningsbrunn som föreg.				
		överföres			620:50	29050:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			620:50	29050:--
		Inre diam. 600 mm st 1	1	75:--	75:--	
40+73-40+83	10	Rörtrumma under allm. väg jämte brunn vid 40+83 utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet, varför någon kostnad ej upptages här			--:--	
		För oförutsedda fall m.m.tilllägges c:a 10 %			74:50	770:--
50+00-51+00	100	<u>Dikessträckan I-N.</u>				
50+00-51+00	100	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	100	3:50	350:--	
50+00-51+00	100	225 mm betongrör med muff, inköp och frakt m	100	4:50	450:--	
51+00		Intagningsbrunn som föreg. Inre diam. 600 mm st 1	1	75:--	75:--	
		För oförutsedda fall m.m.tilllägges c:a 10 %			75:--	950:--
60+00-62+11	211	<u>Dikessträckan K-O.</u>				
60+00-62+11	211	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	211	4:--	844:--	
		225 mm betongrör med muff, inköp och frakt m	211	4:50	949:50	
60+84,62+11		Intagningsbrunnar som föreg. Inre diam. 600 mm st 2	2	75:--	150:--	
		För oförutsedda fall m.m.tilllägges c:a 10 %			186:50	2130:--
				Summa kronor		32900:--
		Beträffande bestämmelser angående jordupplag m.m. se synemännens utlåtande.				

Festnadsfördelningslängd

Fu

Köpinge Turesholms dikningsföretag 1953

: Köpinge socken av Kristianstads län.

Socken, by, hemman, ägare m. m.

Löpinge socken

Aa	$\frac{1}{160}$	mtl	24 ¹²	Löpinge	Olof Olsson
Ab	$\frac{1}{400}$	"	17 ¹⁰	"	"
Ac	$\frac{3}{32}$	"	39 ⁸	"	Per Håkansson
Ad	$\frac{1}{32}$	"	39 ¹¹	"	Arne Nilsson
Ae	$\frac{8273}{51200}$	"	92 ¹	"	Herman Nilsson
Af	$\frac{287}{1600}$	"	95 ¹	"	Herman Svensson
Ag	$\frac{7}{32}$	"	94 ¹	"	Hulda Persson
Ah	$\frac{10}{147}$	"	88 ¹	"	Ala Persson & Nils Perssons dödsbo
Ai	$\frac{15}{512}$	"	18 ¹⁰	"	" " " " " "
Ak	$\frac{1669}{37632}$	"	93 ¹	"	Elbe Carlsson
Al	$\frac{2}{288}$	"	6 ⁶	"	Martin Jönsson
Am	$\frac{2}{168}$	"	6 ⁹	"	"
An	$\frac{1}{98}$	"	34 ⁶	"	"
Ao	$\frac{533}{1024}$	"	97 ¹	"	Oskar Olsson
Ap	$\frac{41}{1024}$	"	35 ⁵	"	Alfred Möller
Aq	$\frac{5}{128}$	"	35 ⁶	"	Egon Sundqvist
Ar	Arb	"	43 ⁶	"	Erik Karlsson
As	$\frac{9}{256}$	"	40 ³	"	Thure Andersson
					<u>Summa</u>

Söndre eller icke söndre	And I Diherslöshorne A-B-C-D + B-F + C-G						And II - X Diherslöshorne D-E + E-P + E-H + H-J + J-K + K-L + H-M + J-N + K-O						Summa förbättringvärde		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal	Förbättring- kostnad	
	Deltagnings- skyldiga egotig.	Förbättrings- värde		Beräknad kostnad			Deltagnings- skyldiga egotig.	Förbättrings- värde		Beräknad kostnad			Summa förbättringvärde		Summa beräknad kostnad		%	Förbättring- kostnad	
		kr	öre	kr	öre			kr	öre	kr	öre							kr	öre
ej söh	alla	112	-	79	15								112	-	79	15	0,241	4	15
"	"	90	-	63	59								90	-	63	59	0,193	3	33
"	"	598	-	422	58								598	-	422	58	1,284	22	13
likställ m. söh	16-22	982	-	693	97	23-35	2185	20	2182	93			3167	20	2876	90	8,744	150	68
söh	36-45	936	-	661	45	46-53	4071	40	4067	06			5007	40	4728	51	14,372	247	66
"	64-66	868	-	613	38	67-74	2769	60	2766	80			3637	60	3380	18	10,274	177	05
ej söh	alla	730	-	515	88								730	-	515	88	1,568	27	02
söh						alle	6246	-	6239	54			6246	-	6239	54	18,965	326	81
söh						"	2584	-	2581	43			2584	-	2581	43	7,846	135	20
likställ m. söh						"	2248	-	2245	61			2248	-	2245	61	6,826	117	63
"						"	30	60	30	45			30	60	30	45	0,093	1	60
"						"	918	60	917	59			918	60	917	59	2,789	48	06
"						"	1220	-	1218	78			1220	-	1218	78	3,704	63	83
ej söh						"	2802	-	2799	03			2802	-	2799	03	8,508	146	61
likställ m. söh						"	1178	-	1176	69			1178	-	1176	69	3,577	61	64
"						"	1242	-	1240	86			1242	-	1240	86	3,772	65	-
"						"	725	40	724	76			725	40	724	76	2,203	37	96
"						"	1660	20	1658	47			1660	20	1658	47	5,041	86	82
		4316	-	3050	-		29881	-	29850	-			34197	-	32900	-	100,000	1793	23

Gårds Köpingen den 5 mars 1953.
Klas Westling. Olof Lundberg. Rikard Lindell

Sammanställning av förrättningskostnader till
Köpinge-Tuvesholms dikningsföretag 1953 i Köpinge socken av Kris-
tianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingeniörs-

taxan

1146:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning av

2 band handlingar m.m.)

59.63

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

117.60

Hantlangning m.m.

400.-

Summa

1.723.23

Gärds Köpinge den 5 mars 1953.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.

Låna

den

Lbrstn 1044.

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MAJ 1954

DIARIÉ Nr

JB- 853

SAK Nr

L 4.1659

Betänkande

rörande

Köpinge-Tuvesholms

dikningsföretag 1953

i Köpinge socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
22 MAJ 1954	
DIARIE Nr	JB- 853
SAK Nr	

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Köpinge-Tüvesholms dikningsföretag 1953 i Köpinge socken av Kristianstads län får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande, måtte beviljas största möjliga bidrag och lån av statsmedel.

Förslag till företagets utförande har upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män.

Gärds Köpinge den 5 mars 1953.

Herman Svensson

YTTRANDE angående statligt stöd till torrlägningsföretag.		Datumstämpel LANDBRUKSSTYRELSEN 22 MAJ 1954 DIARIE Nr JB - 853 SAK Nr
Företagets namn Köpinge-Tuveholms diknf. 1953.		
Kommun Köpinge socken.	Län. Kristianstad.	
Ordf. i styrelsen — ~~FÖRKLÄDNINGEN XX ENKEL FÖRKLÄDNING~~ Lantbr. Herman Svensson, nr 95 Köpinge, Gårds Köpinge.		
Arbetstid jämlikt V. L. 10: 62 Före utgången av år 1959.	Titel, namn och adress Förelagen arbetstid i kontrakt	
Förslaget är upprättat — i samband m. fullst. syn — ~~XX samband m. XX samband m. XX~~ Frågan om bidrag — har — ~~XX~~ — avgjorts i nämnden		

Bidrag

Lần

		överfört	27448:80	80.869	27.999:65	18131:75
1						
Ao Köpinge 97		Oskar Olsson	2802:00	8.508	2.945:64	1961:40
3						
As " 40		Thure Andersson	1660:20	5.041	1.745:34	1162:14
		Summa	31911:00	94.418	32.690:63	21255:29
						(21.250)

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för litt. Al.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant har statsunderstöd tidigare icke beviljats till utförande av någon del av i företaget ingående vattenavlopp.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av brukningsbåtnad (2.550:- kr) och dels av alstringsbåtnad (31.647:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering har införskaffat uppgifter om de olika sakägarnas i företaget ekonomiska ställning. Efter vad som därvid framkommit har ansökan om bidrag bifallits vad beträffat fastigheterna litt. Ah, Ai, Ak, Al, Am, An, Ap, Aq och Ar.

På grund av vad som sålunda blivit utrett har delegationen beslutat att på sätt som framgår av tabeller dels bevilja ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från rationaliseringsanslaget med 6.890:- kr och dels tillstyrka ett lån från statens avdikningslånefond å 21.250:- kr.

Ärendet har behandlats vid sammanträde den 11 jan. 1954 med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar Antön Ljunggren, H. Henriksson och Hilding

11.
Jönsson, vilka voro om beslutet ense. Vid sammanträdet voro jäm-
väl lantbruksdirektör N. Carlsson och lantbruksingeniör Klas West-
ling närvarande.

Kristianstad i jan. 1954.

Klas Westling


statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering
sammanträde den 11 jan. 1954 (§ 8)
- E. Bilaga 1 till § 8 i protokollet från delegationens sammanträ-
de den 11 jan. 1954.
- F. Bilaga 1 f till föredragningslista.
- G. Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering
sammanträde den 11 jan. 1954 (§ 9).
- H. Upplýsningar rörande av företaget berörda brukningsenheter.
- I. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 5 mars 1953 avslutad laga syneförrätt-
ning angående Köpinge Tuveholms dikningsföretag 1953, av-
seende torrläggning av mark inom Köpingen:ris 6, 17, 18,
24, 34, 35, 39, 40, 43, 88, 92-95 och 97 i Köpinge socken
av Kristianstads län; det varder härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 4 juli 1953.

Ex officio:


(Ruth Greijer)

Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören Klas Westling

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i Köpinge-Tuvesholms dik-
ningsföretag 1953 i Köpinge socken av
Kristianstads län.

År 1953, mars 5, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Ola Persson i Tu-
vesholm.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,
skiftesgodemännen Oscar Lindahl i Månslunda nr 1 och Nils Lin-
dell i Gringelstad nr 14,

sakägarna

Ola Persson i Tuvesholm,

Arvid Persson i d:o, som köpt fastigheten och skulle till-
träde densamma den 14 mars 1953,

Herman Nilsson i Köpinge nr 92,

Herman Svensson i " nr 95,

Ebbe Carlsson i " nr 93,

Martin Jönsson i " nr 34,

Thure Andersson i " nr 40,

Alfred Möller i " nr 35,

Arne Nilsson i " nr 39 och

Olof Olsson i " nr 37.

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag
utan återbetalningsskyldighet av statsmedel till företagets ut-
förande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetssty-
relsen för företaget, dels att ingå till vederbörande myndighet
med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt
och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och
dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

7.

Olof Olsson	75	hektar
Per Håkansson	65	"
Arne Nilsson	11	"
Herman Nilsson	13	"
Herman Svensson	18	"
Hulda Persson	6	"
Arvid Persson	18	"
Ebbe Carlsson	10	"
Martin Jönsson	6	"
Oskar Olsson	100	"
Alfred Möller	3	"
Egon Lundkvist	2	"
Erik Karlsson	1	" och
Thure Andersson	8	" .

Tuvesholm den 5 mars 1953.

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Justeras:

Oscar Lindahl *Sils Lindell*

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Köpings-Tuvesholms dikningsföretag
1953 i Köpings socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om
lån av statsmedel till gäldande av våra kostnader i företaget
samt
2. att uppdraga åt ordförande i arbetsstyrelsen för företaget
dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att under-
teckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav
kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat
lånebelopp.

Gärds Köpings den 5 mars 1953.

Aa Anne Nilsson	Af Herman Svensson
Ae Herman Nilsson	Ah) Arvid Persson (ny ägare)
Al) Arvid Persson	Al) Arvid Persson
Ak Ebbe Carlsson	Am) Martin Persson
Ap Alfred Möller	An) Tor Andersson
As) Tor Andersson	As) Tor Andersson
Aq Göran Lundqvist	Do Oscar Olsson

Bevittnas:

Oscar Lindberg hälsande Gärds Köpings
Stifts kyrkans Nyaåkers församling

Utdrag av protokoll vid delegationens
för inre rationalisering sammanträde i
Kristianstad den 11 januari 1954.

§ 8.

Föredrogs ansökningar om statsbidrag till följande torrlägg-
ningsföretag, nämligen

- nr 194 Rödgebäckens dikningsföretag II 1948 i Spjutstorps, Kverre-
stads och Smödstorps socknar,
- nr 245 Drögsberyds dikningsföretag 1949 i Näsens socken,
- nr 263 Vannaröd-Hönakärrens dikningsföretag 1950 i N. Mellby socken,
- nr 267 Bassholma-Rävakärrens dikningsföretag 1950 i Tåssjö socken,
- nr 317 Vallareheds dikningsföretag 1951 i Kvidinge socken,
- nr 358 Köpinge Tuvesholms dikningsföretag 1953 i Köpinge socken,
- nr 362 Hammarshus dikningsföretag I 1953 i Nosaby socken,
- nr 362 Hammarshus dikningsföretag II 1953 i Nosaby socken,
- nr 362 Hammarshus dikningsföretag III 1953 i Nosaby socken,
- nr 365 Karastorps dikningsföretag 1953 i Färlövs socken,
- nr 369 Danzigbäckens dikningsföretag I 1953 i Össjö och Östra Ljung-
by socknar,
- nr 369 Danzigbäckens dikningsföretag II 1953 i Össjö och Östra Ljung-
by socknar,
- nr 369 Danzigbäckens dikningsföretag III 1953 i Östra Ljungby socken
och
- nr 371 Bonnarps landsvägsdike 1953 i Höja socken.

Delegationen beslöt bevilja ansökningarna i enlighet med:

"Föredragningslista etc." (Bil. I och I a-l).

Det sålunda beviljade bidragsbeloppet utgjorde kronor 33.510:-.

Vid protokollet:

J.A. HILBERTS.

Justerat:

ANT. LJUNGGREN

Rätt utdraget betyga:

A. Nilsson

J. Hilberts

Företag	Socken	Statsbidrag beviljat			Anm.
		till ne- danstående littra	kronor	n:r Li	
Nr 194 Rödjeäckens dikningsföretag II 1948	Spjutstorp, Kverrestad, Smedstorp	Ah, At, Au, Az-Aö, Bd, Be-Bg, Bq, By, Ce-Ci, Ck, Cl, Co	4.390:--	96	
nr 245 Drögsberyds dikningsföretag 1949	Näsrum	Ae	670:--	97	
nr 263 Vannaröd-Hönakärns dikningsföret. 1950	N. Mellby	Aa, Ab, Af, Ap, Aq, Bc	1.410:--	98	
nr 267 Basaholma-Rävakärns diknings- företag 1950	Tåssjö	Bc-Be	4.520:--	99	
nr 317 Vallareheds dikningsföretag 1951	Kvidinge	Aa, Ac-Ai, Ak, Al, Ba	1.590:--	100	
nr 358 Köpings Tuvesholms dikningsföret. 1953	Köpinge	Ah, Ai, Ak- An, Ap-Ar	6.890:--	101	
nr 362 Hammarhus dikningsföretag I 1953	Nosaby	-----	Avalag		
D:o II 1953	Nosaby	Ap-Ar	1.040:--	102	
D:o III 1953	Nosaby	-----	Avalag		
nr 365 Harastorps dikningsföretag 1953	Färlov	Aa	2.000:--	103	
nr 369 Dansigäckens dikningsföret. I 1953	Össjö, Ö. Ljungby	Ab, Ba-Bc	960:--	104	
D:o II 1953	D:o	Ab, Ac, Bc	2.630:--	105	
D:o III 1953	Ö. Ljungby	Bc-Bg	4.910:--	106	
nr 371 Bonnarps landsvägsdike 1953	Höja	Ab	2.500:--	107	
		Summa kronor	33.510:--		
			Attesteras.		
			KLAS WESTLING.		

Rätt avskrivet, betygat

A. Sjöström

A. Frisberg

Bil. F.
BILAGA TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Torrlägningsföretag

Lantbruksnämnden beviljar statligt stöd jämlikt bestämmelserna i kungörelsen den 11 juni 1948 (SFS nr 342/1948) enligt följande. För stödets åtnjutande skola därjämte gälla å vidfogade bilaga A intagna allmänna villkor.		Datum för nämndens beslut 11 jan. 1954.	
		Bilaga nr 1 f.	
Företagets namn	Köpinge-Tuvesholms diknf. 1953.	Diarie nr 305/50.	
socken	Köpinge.	Förelag nr 358.	
styresman	Lantbr. Herman Svensson, Köpinge 95 pr Gärds Köpinge.		
Direkt bidrag	Bidragstagare: ☐ företaget ☒ på omstående sida angivna intressenter gemensamt		Belopp kr 6.890:--
			Nummer Li 101.
Bidrag i form av avskrivningslån	Bidragstagare: i tab. 2 på omstående sida angivna intressenter enl. där gjord fördelning		Belopp kr
	Säkerhet: ☐ borgen ☐ se kol. 9 tabell 2 å omst. sida		Nummer
	Avskrivning skall ske med en -del om året f. o. m. året efter lånets utlämnande		
Arbetsplan	Fastställes i oförändrat skick. ~~med förbehåll~~		
Särskilda villkor för stödets åtnjutande	Företaget skall vara utfört senast den 31 dec. 1959.		

ef.
förr. sign.

Tabell 1. Sammandrag.

Samfällighet m. m.	Areal varå alstrings- båtnad uppskattats		Jordförbättring (alstrings- och bruknings- båtnad)	Kostnad	Statsbidrag	
	åker, tomt ha	annan mark ha			%	kr
Köpinge-Tuvesholms diknf. 1953.	42.73	19.95	34197:-	34623:23	Se	nedan.

Tabell 2. Uppgifter angående av företaget berörda brukningsenheter

Brukningsenhet Ägare och/eller brukare (ägare = ä, brukare = b, ägare o. brukare = äb)	Cregnr	Sök. o. likst. = S	Areal			Del i kost- naderna	Statsbidrag		Säkerhet inom
			åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha		kr	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Aa Olof Olsson, Köpinge	24 ¹²				83.30	--	---		
Ab d:sme	17 ¹⁰	.			66.92	--	---		
Ac Per Håkansson	39 ⁸				444.71	--	---		
Ad Arne Nilsson	39 ¹¹	S			3027.58	--	---		
Ae Herman Nilsson	92 ¹	S			4976.17	--	---		
Af Herman Svensson	95 ¹	S			3557.23	--	---		
Ag Hulda Persson	94 ¹				542.90	--	---		
Ah Arvid Persson	88 ¹	S			6566.35	40	2626.54		
(f.d.äg.Ola Persson och Nils Perssons stbh.)									
Ai Dito, Dito Köpinge	18 ¹⁰	S			2716.63	40	1086.65		
Ak Ebbe Carlsson	93 ¹	S			2363.24	40	945.34		
Al Martin Jönsson	6 ⁶	S			32.05	40	12.82		
Am d:sme	6 ⁹	S			965.65	40	386.26		
An d:sme	34 ⁶	S			1282.61	40	513.04		
Ao Oskar Olsson	97 ¹				2945.64	--	---		
Ap Alfred Möller	35 ⁵	S			1238.33	40	495.33		
Aq Egon Lundqvist	85 ⁶	S			1305.86	40	522.34		
Ar Erik Karlsson	43 ⁶	S			762.72	40	305.09		
As Thure Andersson	40 ³	S			1745.34	--	---		
Summa					34623.23		6893.41		

(6890)

Utdrag av protokoll vid delegationens
för inre rationalisering sammanträde i
Kristianstad den 11 januari 1954.

§ 9.

Föredrogs ansökningar om lån från statens avdikningslånefond till följande torrläggningsföretag, nämligen

nr 194 Rödjebackens dikningsföretag II 1948 i Spjutstorps, Kverre-
stads och Smedstorps socknar,

nr 245 Drögsberyds dikningsföretag 1949 i Näsens socken,

nr 263 Vannaröd-Hönaklärs dikningsföretag 1950 i N. Mellby socken,

nr 267 Bassholma-Bävaklärs dikningsföretag 1950 i Tåssjö socken,

nr 358 Köpinge Fävesholms dikningsföretag 1953 i Köpinge socker,

nr 362 Hammarshus dikningsföretag I 1953 i Nosaby socken,

nr 362 Hammarshus dikningsföretag II 1953 i Nosaby socken,

nr 362 Hammarshus dikningsföretag III 1953 i Nosaby socken,

nr 369 Danzigbackens dikningsföretag I 1953 i Össjö och Östra Ljung-
by socknar,

nr 369 Danzigbackens dikningsföretag II 1953 i Össjö och Östra
Ljungby socknar,

nr 369 Danzigbackens dikningsföretag III 1953 i Östra Ljungby socken,

nr 370 Ausås-Nygårds dikningsföretag 1953 i Ausås socken och

nr 376 Petersgårds floddi 1953 i Strövelstorps socken.

Delegationen beslöt att tillstyrka lån till de jordägare, som
gjort ansökan härom.

Justerat:
ANT. LJUNGGREN

Vid protokollet:
J.A. HILBERTS.

Rätt utdraget betyga:

A. Ljunggren

J. A. Hilberts

Upplysningar rörande av företaget berörda brukningsenheter.

Brukningsenhet		Sö- kande (S)	Areal			Delaktighet i företags kostnader kr	Anmärkningar
Ägare	Brukare		åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha		
Aa Olof Olsson						83:30	
Ab d:sme			75			66:92	
Ac Per Håkansson			65			444:71	
Ad Arne Nilsson		S	11			3027:58	
Ae Herman Nilsson		S	13			4976:17	
Af Herman Svensson		S	18			3557:23	
Ag Hulda Persson			6			542:90	
Ah Arvid Persson (ny ägare)		S	18			6566:35	
Ai d:sme d:sme		S				2716:63	
Ak Ebbe Carlsson		S	10			2363:24	
Al Martin Jönsson		S				32:05	
Am d:sme		S	6			965:65	
An d:sme		S				1282:61	
Ao Oskar Olsson			100			2945:64	
Ap Alfred Möller		S	3			1238:33	
Aq Egon Lundqvist		S	2			1305:86	
Ar Erik Karlsson		S	1			762:72	
As Thure Andersson		S	8			1745:34	
			Summa			34623:23	
Kristianstad i jan. 1954.							
							
statens lantbruksingeniör.							

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter ingående i "Köpinge-Tuvesholms dikningsföretag 1953" i Köpinge socken av Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Köpinge socken.

Am	2/168 mtl	Köpinge	6 ⁹	Martin Jönsson	x	
Ai	15/512 "	"	18 ¹⁰	Arvid Persson	"	
An	1/98 "	"	34 ⁶	Martin Jönsson	"	
Ap	41/1024 "	"	35 ⁵	Alfred Möller	"	
Ad	1/32 "	"	39 ¹¹	Arne Nilsson	"	
As	9/256 "	"	40 ³	Thure Andersson	"	
Aq	5/128 "	"	85 ⁶	Egon Lundqvist	"	ändr. efter mott. från lantbr. ing. 1/11
Ah	10/147 "	"	88 ¹	Arvid Persson	"	
Ae	8273/51200 mtl	"	92 ¹	Herman Nilsson	"	
Ak	1669/37632 "	"	93 ¹	Ebbe Carlsson	"	
Af	287/1600 "	"	95 ¹	Herman Svensson	"	
Ao	533/1024 "	"	97 ¹	Oskar Olsson.	"	

Kristianstad i januari 1954.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

21.7.