

Företag I Dikesstr. A-B-C och B-D.

II " E-F.

III " G-H.


Registernummer.

Nosaby socken.

Aa	Hammar	920	Al	Hammar	63'
Ab	"	921	Am	"	1058
Ac	"	632	An	"	1020
Ad	"	1071	Ao	"	919
Ae	"	1081	Ap	"	916
Af	"	463	Aq	"	102
Ai	"	850	Ar	"	103
Ah	"	461	Ba	Hammarlund	21

från Kristianstad

till Sölvesborg



Skala 1:4000

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1954.

DIARIE Nr
SAX Nr

FÖRSLAG TILL Hammarhus dikningsföretag I-III 1953

I Nosaby SOCKEN(MAR) AV Kristianstads LÄN


UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Nr 001 *Klas Westling*

ORIGINAL Kopia (NAMN)

L 3*1663 Statens lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5313-I



Skalar:
 för längd 1:4000
 för höjd och sektioner 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
 24 SEP. 1954
 DIARIE Nr
 SAX Nr

Förslag till Hammarhus dikningsföretag I-III 1953
 i Nosaby socken (na) av Kristianstads län
 upprättat år (na) 1953 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
 Original Sten N. 003 Klas Westling
 Kopia 3-1663 (Namn)
 L 5313-3 Statens lantbruksingenjör (Titel)
 Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5313-3
 Statens Reproduktionsanstalt 1947



Akt nr:

11-KLS-1663

5313.-3

L 3*1663

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

362
Synehandlingar

rörande

Hammarshus

dikningsföretag I-III 1953

i Nosaby socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Hammar n:ris 8-10, 46, 63,
107 och 108 samt Hammarslund nr 2 i Nosaby socken
av Kristianstads län; upprättade 1953 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiotvå (52) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning av mark inom Ham-
mar n:ris 8-10, 46, 63, 107 och 108
samt Hammarslund nr 2 i Nosaby soc-
ken av Kristianstads län.

År 1953, mars 11, kl. 10 f.m. hos godsägare Gustav Ohlsson å
Hammarshus.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Nils Månsson i Åraslöv och Sven Svensson i
Balsby

sökanden

Gustaf Ohlsson på Hammarshus

Övriga sakägare eller ombud

Jöns Olsson i Hammarstorp

Carl Björklund i Kristianstad för ägor i Hammarslund nr 2,

advokaten Torsten Persson i Kristianstad av vederbörande härads-
rätt förordnad till boutredningsman efter famlidne direk-
tören Hugo Björklund,

Axel Rosengren i Hammar 63,

Nils Nilsson i Hammar nr 10 såsom ombud för Matilda Eriksson i
Hammar nr 107 enl. bifogad fullmakt

Alvar Rydén i Hammar nr 108 och

Algot Rydén i " nr 46.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av dikenas utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppsdikena skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup däri-
genom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

I samband härmed yrkade Jöns Olsson i Hammarstorp att bli skild från företaget. Hans mark inom Hammar 9¹⁶, 10² och 10³ kunde nämligen dikas i sydlig och västlig riktning till Hammars engelska dikningsföretag 1941. Han förmodade, att marken medtagits som betalningsskyldig i detta företag.

§ 5.

Därest skada uppstod å tomterna i Hammar 46, 63, 107 och 108, yrkade markägarna här, att ersättning skulle gäldas härför.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 8 april 1953 kl. 13, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Hammarshus pr Kristianstad den 11 mars 1953.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

[Signature] *[Signature]*

År 1953, april 8, kl. 13 hos godsägare Gustaf Ohlsson på Hammars-
hus.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Gustaf Ohlsson på Hammarshus,

Jöns Ohlsson i Hammarstorp och

Carl Björklund i Kristianstad för ägor i Hammarslund nr 2.

§ 7.

Sedan föregående sammanträde hade Jöns Olsson i Hammars-
torp gjort gemensam sak med sökanden för att få avloppsdiket i fö-
retag II utsträckt över sina ägor. Med anledning härav hade han un-
dertecknat särskild föreningshandling, som nu bevittnades och vits-
ordades av synemännen.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med där-
till hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens
utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för samtliga företag valdes godsägaren
Gustaf Ohlsson, adress Hammarshus pr Kristianstad, och uppdrogs åt
honom jämväl att emottaga och förvara till företagen hörande kar-
tor och handlingar.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,
och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som en-
ligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, kom-
me att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna,

förklarades förrättningen avslutad.

Hammarshus pr Kristianstad den 8 april 1953.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

John Thomson

Norman

5.
13/40 Ekdm 19 58
17 FEB. 1950 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mig tillhörig mark inom Hammar nr 9 i Nosaby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Hammarshus pr Kristianstad den 20 januari 1950.



Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 13 februari 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Hilding Jönsson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling, Magnus Dreve och J. A. Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

G. Ohlsson, Hammarshus, Kristianstad,

Delegationen beslöt att som förrättningsman föreslå lantbruksingenjören K. Westling.

Justerat:

H. Henriksson

Vid protokollet:

J. A. Hilberts.

Rätt utdraget betyga:

Eugene W. Nelson

Raymond Nelson


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad,

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av G.Ohlsson, Hammarshus, Kristianstad,
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rö-
rande utförande av vattenavlopp för torrläggning av sökanden till-
hörig mark inom Hammar nr 9 i Nosaby socken.

Kristianstad i landskansliet den 24 februari 1950


Per Westling


P.G.Linde

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 11 mars 1953 kl. 10 f.m. inom
Hammar n:ris 8-10, 46, 63, 107 och 108 samt
Hammarslund nr 2 i Nosaby socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Hammar n:ris 8-10, 46, 63, 107 och 108 samt Hammars-
lund nr 2 i Nosaby socken av Kristianstads län, kommer att handlägg-
as vid sammanträde hos godsäg. Gustav Ohlsson å Hammarshus den
11 mars 1953 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 18 febr. 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

22/2 53
L. Rignér

Avsänd till pastorsämbetet i Nosaby socken den 18 febr. 1953.

Fullmakt

för hantl. Nils Nilsson Hammar nr 10
att å sinneföretningen i Hammarshus
den 11/3 1953 kl. 10 föra min talan

Hammarshus nr 107 den 11/3 1953

Matilda Eriksson

Bevittnas.

Hanna Ingeborg Rydén

Hanna Erika Rydén

10.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökanden till syneförrättningen rörande utförande av vattenavlopp inom Hammar n:ris 8-10, 46, 63, 107 och 108 i Nosaby socken av Kristianstads län och yrkar jag, att avloppsdiket närmast söder om Hammarshus utsträcket omkring 180 meter över mina ägor å fastigheten Hammarstorp (Hammar 9 och 10).

Kristianstad den 21 mars 1953.

Jöns Olsson

Jöns Olssons egenhändiga namnteckning bevittnas.

Kristianstad den 21 mars 1953.

Klas Westberg

lantbruksingeniör, förrättningsman

Förestående föreningshandling vitsordas.

Hammarshus pr Kristianstad den 8 april 1953.

Klas Westberg. Jöns Olsson *Monica*

//.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Hammar n:ris 8-10, 46, 63, 107 och 108 samt Hammarslund nr 2 i Nosaby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättades angående sammanträdet den 11 mars 1953 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1. Lantbrukare | Jöns Olsson, | Hammartorp, | KRISTIANSTAD |
| 2. Direktör | Carl Björklund, | Björklunds Nejlikeodl. | " |
| 3. " | Hugo Björklunds stbh. | " | " |
| 4. Godsägare | Gustav Ohlsson, | Hammarshus, | " |
| 5. Herr | Axel E. Rosengren, | Hammar 63, | HAMMARSLUND |
| 6. " | Per Eriksson o.h.h. | " 107, | " |
| 7. " | Alvar Rydén, | " 108, | " |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 18 februari 1953, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hammar n:ris 8-10,46,63,107 och 108 samt Hammarslund nr 2 i Nosaby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1953.

Avdikningsområdets belägenhet, uppdelning på 3 st. företag samt planläggning inom företag II.

Företagen, vilkas ändamål är att vinna bättre torrläggningssmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, äro att hänföra till dikning. De äro belägna å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet att betrakta som 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I dikesstr. A-B-C och B-D med ägofig. 1-21,

" II " E-F " " 22-55 samt

" III " G-H " " 56-83.

Enligt paragraf 4 i förrättningsprotokollet har Jöns Olsson yrkat att bli skild från företaget, enär han förmenande, att hans mark i företag II borde torrläggas till Hammars engelska dikningsföretag 1941. Ledningarna i detta företag äro inlagda å plankartan. Det har emellertid vid avvägningen visat sig, att ifrågavarande mark med större fördel dikas i västlig riktning till det nu planerade företaget än till Hammars engelska dikningsföretag 1941. Jöns Olssons mark i företag II är ej heller medtagen som betalningsskyldig mark i Hammars engelska dikningsföretag 1941. Marken har därför medtagits som betalningsskyldig i företag II.
(Att Jöns Olsson efter sammanträdet den 11 mars 1953 undertecknat

förening med sökanden för att få avloppet utsträckt över sina ägor framgår av uppgift härom under "sökande" nedan).

Sökande.

Sökande till förrättningen är Gustaf Ohlsson såsom ägare till fastigheterna Hammar 9¹⁹⁻²¹, 10²⁰, 10⁵⁸, 46¹ och 63¹.

Därjämte har Jöns Olsson efter sammanträdet den 11 mars 1953 såsom ägare till fastigheterna Hammar 9¹⁶, 10² och 10³ under-tecknad särskild föreningshandling och gjort gemensam sak med sökanden angående företagens utförande, varigenom han i betalningshänseende är likställd med denne.

Företagens utförande är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav utförandet av de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C, B-D, E-F och G-H, varvid som förut anförts dikessträckorna A-B-C och B-D hänförts till företag I, dikessträckan E-F till företag II och dikessträckan G-H till företag III.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synmännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av

marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Markens värde före arbetena, dess värde efter dessa samt värdet av den beräknade båtnaden genom arbetenas utförande framgår av nedanstående tabell:

Företag. Markvärde före arbetena. Markvärde efter arbetena. Båtnad.

I	25.730:-	43.500:-	17.770:-
II	62.244:-	87.585:-	25.341:-
III	58.006:50	84.925:-	26.918:50 70 029:50

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för de olika dikessträckorna har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	2+38	30 hektar
	B	20 "
	C	2 "
	D	7 "
	32+93	30 "
	35+30	20 "

40+03	9	hektar	
F	4	"	
52+10	35	"	
55+45	25	"	
56+47	15	"	och
H	7	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av delägarna i resp. dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att ägarna till tomterna litt Ac, Ad, Ae och Af yrkat ersättning för eventuella skador vid utförandet av rörledningen å sträckan 50-50+60 i företag III. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma att till fastigheterna litt Ac och Ad skall utgå en ersättning med 100 kronor till vardera fastigheten för ifrågavarande intrång. Beträffande ersättningen skall gälla, att dikningsföretag III bekostar grävnings-, lägnings- och igenfyllningsarbeten å ifråga-

varande sträcka, men att ägarna till fastigheterna litt Ac och Ad skola bekosta övriga tillsnyggingsarbeten samt stängsel m.m.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som tre st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppsstr. A-B-C och B-D med ägofig. 1-21,

" II " E-F " " 22-55 och

" III " G-H " " 56-83.

Någon anledning till avdelningsbildning inom något av företagen för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunderna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företagen skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängder dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängderna för företagen I-III finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt de upprättade kostnadsförslagen åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 24.063 % påföras företag I, 39.914 % företag II och 36.023 % företag III.

17.
Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna för företagen beräknas värdet av båtnaden inom företag I till 17.770 kronor, inom företag II till 25.341 kronor och inom företag III 26.918 kronor 50 öre. Sammanlagda värdet av båtnaden inom företagen I-III utgör alltså 70.029 kronor 50 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 105 kronor 04 öre. Av detta belopp belöper 26 kronor 65 öre å företag I, 38 kronor 01 öre å företag II och 40 kronor 38 öre å företag III.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Arbetsstyrelse.

Av lämplighetsskäl böra företagens angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-

- sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetenas verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person, och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företagen skola benämnas Hammarshus dikningsföretag I-III 1953,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1959 skollande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,
- att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då

godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetena skola utföras enligt det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas, att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hammarshus pr Kristianstad den 8 april 1953.

Klas Westberg, Lantbrukaren, Norrman

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Prealutkräverings- och värderingslängd
till
Hammarstens dikringsföretag I-III 1953 i Nordby
söken av Kristianstads län.
Företag I

Norsky socken

Aa ^{31/256} mtl Hammar 920 Gustaf Ohlsson

äker, mylla på sand o mo

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" mylla på mo el. mjöla

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

SummaAb ^{317/768} mtl Hammar 921 Gustaf Ohlsson

äker, mylla på mo el. mjöla

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" mylla på lea

" " - - -

" " - - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	20			2000	400:-	4.000	800:-	2.000	400:-
4	2	67			3200	2.144:-	4.000	2.680:-	800	536:-
5	3	39			2800	1.092:-	4.000	1.560:-	1.200	468:-
6	4	02			2000	40:-	4.000	80:-	2.000	40:-
7	5	12			3200	384:-	4.000	480:-	800	96:-
8	6	05			2800	140:-	4.000	200:-	1.200	60:-
9	7	28			1500	420:-	5.000	1.400:-	3.500	980:-
10	8	77			2500	1.925:-	5.000	3.850:-	2.500	1925:-
11	9	70			2500	1.750:-	5.000	3.500:-	2.500	1750:-
12	10	15			4000	600:-	5.000	750:-	1.000	150:-
13	11	49			2500	1.225:-	5.000	2.450:-	2.500	1225:-
14	12	01			3000	30:-	5.000	50:-	2.000	20:-
15	13	06			2000	120:-	5.000	300:-	3.000	180:-
16	14	66			2000	1.320:-	5.000	3.300:-	3.000	1980:-
17		4 57				11.590:-		21.400:-		9.810:-
18										
19										
20	15	67			2000	1.340:-	5.000	3.350:-	3.000	2.010:-
21	16	39			3000	870:-	5.000	1.450:-	2.000	580:-
22	17	14			2000	280:-	5.000	700:-	3.000	420:-
23	18	05			3000	150:-	5.000	250:-	2.000	100:-
24	19	1 80			3000	5.400:-	5.000	9.000:-	2.000	3.600:-
25	20	1 03			4000	4.120:-	5.000	5.150:-	1.000	1.030:-
26	21	44			4500	1.980:-	5.000	2.200:-	500	220:-
27		4 42				14.140:-		22.100:-		7.960:-
28										
29										
30										

Sammandrag

Noraby socken

Aa ^{31/256} mth Hammar 920 Gustaf Ohlsson

Ab ^{347/768} " " 921 Sum


Summa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	öker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1-14	4 57				11.590:-		21.400:-		9.810:-
4	15-21	4 42				14.140:-		22.100:-		7.960:-
5		8 99				25.730:-		43.500:-		17.770:-
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Kristianstad den 8 april 1953.

Klas Westling, Lantbrukare 

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Hammarhus dikningsföretag I-III 1953" i							
Nosaby socken av Kristianstads län.							
Företag I.							
20							
Aa 31/256 mtl Hammar 9 .							
Gustaf Ohlsson.							
åker, mylla på sand o. mo	1	0.20		2000	4000	2000	400:--
" , "	2	0.67		3200	4000	800	536:--
" , "	3	0.39		2800	4000	1200	468:--
" , "	4	0.02		2000	4000	2000	40:--
" , "	5	0.12		3200	4000	800	96:--
" , "	6	0.05		2800	4000	1200	60:--
" , mylla på mo el.mjåla	7	0.28		1500	5000	3500	980:--
" , "	8	0.77		2500	5000	2500	1925:--
" , "	9	0.70		2500	5000	2500	1750:--
" , "	10	0.15		4000	5000	1000	150:--
" , "	11	0.49		2500	5000	2500	1225:--
" , "	12	0.01		3000	5000	2000	20:--
" , "	13	0.06		2000	5000	3000	180:--
" , "	14	0.66		2000	5000	3000	1980:--
Summa		4.57					9810:--
21							
Ab 347/768 mtl Hammar 9 .							
Gustaf Ohlsson.							
åker, mylla på mo el.mjåla	15	0.67		2000	5000	3000	2010:--
" , "	16	0.29		3000	5000	2000	580:--
" , "	17	0.14		2000	5000	3000	420:--
" , "	18	0.05		3000	5000	2000	100:--
" , mylla på lera	19	1.80		3000	5000	2000	3600:--
" , "	20	1.03		4000	5000	1000	1030:--
överföres		3.98					7740:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Hammarshus dikningsföretag I-III 1953" i				-
		Nosaby socken av Kristianstads län.				-
		<u>Företag I.</u>				-
0+00-4+47	447	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-0+70	70	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt dikes- jordens återfyllning	lm 70	3:--	210:--	
0+70-2+38	168	Dito Dito	" 168	4:50	756:--	
2+38-3+50	112	Dito Dito	" 112	4:--	448:--	
3+50-4+42	92	Dito Dito	" 92	6:--	552:--	
4+42-4+47	5	Dito Dito	" 5	12:--	60:--	2026:--
0+00-2+38	238	Betongrör 300 mm (12")	" 238	7:--	1666:--	
2+38-4+47	209	" 225 mm (9")	" 209	4:50	940:50	2606:50
2+38,4+43		Intagningsbrunnar av betong				
4+47		enl.ritn. Inre diam.=700 mm st	3	80:--		240:--
0+00		Dikesöga av betong enl.ritn."	1	150:--		150:--
		För oförutsedda fall arbe- tets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%, som utföres med				507:50
		Summa				5530:--
4+47-5+13	66	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
4+47-5+13	66	Schaktning m.m.	lm 66	5:--		330:--
4+47-5+13	66	Betongrör 150 mm (6")	" 66	3:--		198:--
5+13		Intagningsbrunn som föreg. Inre diam. 700 mm st	1	80:--		80:--
		För oförutsedda fall m.m.till- lägges c:a 10 %, som utföres med				62:--
		Summa				670:--

Hammarshus pr KRISTIANSTAD den 3 april 1953.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Areallräknings- och värderingslängd
till
Skammarstus dikevingsföretag I-III 1953 i Mariaby
socken av Hvitbäckens län.
Företag II

Norsky socken.

A6 ³⁴⁷/₁₆₈ mbl Hammar 921 Gustaf Ohlsson

åker, mylla på sand och lura

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

ängmark m. m.

" " " " " "

åker, mylla på lura

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	22	2 10			1.800	3.780:-	3.000	6.300:-	1.200	2.520:-
4	23	1 93			1.800	3.474:-	3.000	5.790:-	1.200	2.316:-
5	24	1 20			2.100	2.520:-	3.000	3.600:-	900	1.080:-
6	25	36			1.800	648:-	3.000	1.080:-	1.200	432:-
7	26	1 97			2.400	4.728:-	3.000	5.910:-	600	1.182:-
8	27	65			2.400	1.560:-	3.000	1.950:-	600	390:-
9	28	37			2.700	999:-	3.000	1.110:-	300	111:-
10	29	07			2.700	189:-	3.000	210:-	300	21:-
11	30			07	2.100	147:-	3.000	210:-	900	63:-
12	31			18	2.400	432:-	3.000	540:-	600	108:-
13	32	1 20			4.050	4.860:-	4.500	5.400:-	450	540:-
14	33	32			3.150	1.008:-	4.500	1.440:-	1.350	432:-
15	34	22			3.150	693:-	4.500	990:-	1.350	297:-
16	35	46			4.050	1.863:-	4.500	2.070:-	450	207:-
17	36	88			3.600	3.168:-	4.500	3.960:-	900	792:-
18	37	28			2.700	756:-	4.500	1.260:-	1.800	504:-
19	38	29			2.700	783:-	4.500	1.305:-	1.800	522:-
20	39	20			3.600	720:-	4.500	900:-	900	180:-
21	40	1 04			3.600	3.744:-	4.500	4.680:-	900	936:-
22	41	36			2.700	972:-	4.500	1.620:-	1.800	648:-
23	42	29			2.250	652:50	4.500	1.305:-	2.250	652:50
24	43	21			3.150	661:50	4.500	945:-	1.350	283:50
25	44	09			2.700	243:-	4.500	405:-	1.800	162:-
26		14 49		25		38.601:-		52.980:-		14.379:-
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

A o $\frac{1}{16}$ mtl Hammar 9¹⁹ Gustaf Olsson

åker, mylla på lsa

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

SummaAp $\frac{1}{32}$ mtl Hammar 9¹⁶ Jöns Olsson

åker, mylla på lsa

SummaAg $\frac{1}{32}$ mtl Hammar 10² Jöns Olsson

åker, mylla på lsa

- - -

SummaAr $\frac{7}{64}$ mtl Hammar 10³ Jöns Olsson

åker, mylla på lsa

- - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

SammandragNoraby socken.Ab ^{347/768} mlt Hammar 921 Gustaf OlssonAo ^{1/16} " " 919 SumAp ^{1/32} " " 916 Jous OlssonAq ^{1/32} " " 102 SumAr ^{7/64} " " 103 SumSumma

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	22-44	14 49	25		38.601:-		52.980:-		14.379:-	
4	45-50	2 87			9.265:50		12.915:-		3.649:50	
5	51	58			1.566:-		2.610:-		1.044:-	
6	52, 53	1 95			6.142:50		8.775:-		2.632:50	
7	54, 55	2 29			6.669:-		10.305:-		3.636:-	
8		22 18	25		62.244:-		87.585:-		25.341:-	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Kristianstads den 8 april 1953.

Klas Westling, Iron Drums, Stenmar

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Hammarshus dikringsföretag I-III 1953" i Nosaby socken av Kristianstads län. Företag II. 21 Ab 347/768 mtl Hammar 9 . Gustaf Ohlsson.							
åker, mylla på sand och mo	22	2.10		1800	3000	1200	2520:--
" , "	23	1.93		1800	3000	1200	2316:--
" , "	24	1.20		2100	3000	900	1080:--
" , "	25	0.36		1800	3000	1200	432:--
" , "	26	1.97		2400	3000	600	1182:--
" , "	27	0.65		2400	3000	600	390:--
" , "	28	0.37		2700	3000	300	111:--
" , "	29	0.07		2700	3000	300	21:--
ängsmark m.m.	30		0.07	2100	3000	900	63:--
" "	31		0.18	2400	3000	600	108:--
åker, mylla på lera	32	1.20		4050	4500	450	540:--
" , "	33	0.32		3150	4500	1350	432:--
" , "	34	0.22		3150	4500	1350	297:--
" , "	35	0.46		4050	4500	450	207:--
" , "	36	0.88		3600	4500	900	792:--
" , "	37	0.28		2700	4500	1800	504:--
" , "	38	0.29		2700	4500	1800	522:--
" , "	39	0.20		3600	4500	900	180:--
" , "	40	1.04		3600	4500	900	936:--
" , "	41	0.36		2700	4500	1800	648:--
" , "	42	0.29		2250	4500	2250	652:50
" , "	43	0.21		3150	4500	1350	283:50
överföres		14.40					14217:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		14.40					14217:--
Åker, mylla på lera	44	0.09		2700	4500	1800	162:--
Summa		14.49					14379:--
19 Ao 1/16 mtl Hammar 9 .							
Gustaf Ohlsson.							
Åker, mylla på lera	45	0.27		2700	4500	1800	486:--
" , "	46	1.17		3600	4500	900	1053:--
" , "	47	0.83		3150	4500	1350	1120:50
" , "	48	0.19		2700	4500	1800	342:--
" , "	49	0.21		2700	4500	1800	378:--
" , "	50	0.20		3150	4500	1350	270:--
Summa		2.87					3649:50
16 Ap 1/32 mtl Hammar 9 .							
Jöns Olsson.							
Åker, mylla på lera	51	0.58		2700	4500	1800	1044:--
Summa		0.58					1044:--
2 Aq 1/32 mtl Hammar 10 .							
Jöns Olsson.							
Åker, mylla på lera	52	0.98		3150	4500	1350	1323:--
" , "	53	0.97		3150	4500	1350	1309:50
Summa		1.95					2632:50
3 Ar 7/64 mtl Hammar 10 .							
Jöns Olsson.							
Åker, mylla på lera	54	1.75		2700	4500	1800	3150:--
" , "	55	0.54		3600	4500	900	486:--
Summa		2.29					3636:--
Sammandrag.							
21 Ab 347/768 mtl Hammar 9 .							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gustaf Ohlsson No 1/16 mtl Hammar 9 ¹⁹ .	22-44	14.49	0.25				14379:--
Gustaf Ohlsson. Ap 1/32 mtl Hammar 9 ¹⁶ .	45-50	2.87					3649:50
Jöns Olsson Aq 1/32 mtl Hammar 10 ² .	51	0.58					1044:--
Jöns Olsson Ar 7/64 mtl Hammar 10 ³ .	52,53	1.95					2632:50
Jöns Olsson	54,55	2.29					3636:--
Summa		22.18	0.25				25341:--

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Hammarshus dikningsföretag I-III 1953" i Nosaby socken av Kristianstads län. <u>Företag II..</u>				
30+00-41+70	1170	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
30+00-32+93	293	Schaktning m.m.	lm	293 5:--	1465:--	
32+93-34+50	157	Dito	"	157 4:--	628:--	
34+50-37+50	300	Dito	"	300 8:--	2400:--	
37+50-41+70	420	Dito	"	420 3:50	1470:--	5963:--
30+00-32+93	293	Betongrör 300 mm (12")	"	293 7:--	2051:--	
32+93-40+03	710	" 225 mm (9")	"	710 4:50	3195:--	
40+03-41+70	167	" 150 mm (6")	"	167 3:--	501:--	5747:--
30+70, 31+60, 32+93, 35+30, 36+92, 37+62, 38+68, 40+03, 41+70		Intagningsbrunnar som föreg. Inre diam. = 700 mm	st	9 80:--		720:--
30+00		Dikesöga som föreg.	"	1 150:--		150:--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %, som utföres med				1270:--
		Summa				13850:--
		I sandjord skola rörfogarna tätas med lera.				
		Hammarshus pr KRISTIANSTAD den 8 april 1953.				
		<i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.				

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Areabekräftnings- och värderingslängd
till
Hammarshus dikevingsföretag I-III 1953
i Kramby socken av Kristianstads län.
Företag III

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Noraby socken.

A6 ^{347/468} mtl Hammar 921 Gustaf Ohlsson

åker, mylla på lea
" mylla på sand
" -"
" -"
" -"
" mylla på lea
" -"

Summa

A7 om Hammar 461 Gustaf Ohlsson

åker, mylla på lea

Summa

A2 om Hammar 631 Gustaf Ohlsson

åker, mylla på lea
- - - -

Summa

Am om Hammar 1058 Gustaf Ohlsson

åker, mylla på lea
" -"

Summa

An ^{1/160} mtl Hammar 1020 Gustaf Ohlsson

åker, mylla på lea
" -"
" mylla på sand

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	56	1 33			2.400	3.192:-	3.000	3.990:-	600	798:-
4	57	57			2.400	1.368:-	3.000	1.710:-	600	342:-
5	58	24			2.100	504:-	3.000	720:-	900	216:-
6	59	80			2.700	2.160:-	3.000	2.400:-	300	240:-
7	60	52			2.100	1.092:-	3.000	1.560:-	900	468:-
8	61	54			1.500	810:-	3.000	1.620:-	1.500	810:-
9	62	1 86			1.500	2.790:-	3.000	5.580:-	1.500	2.790:-
10		5 86				11.916:-		17.580:-		5.664:-
11										
12										
13	63	47			1.200	564:-	3.000	1.410:-	1.800	846:-
14		47				564:-		1.410:-		846:-
15										
16										
17	64	62			1.200	744:-	3.000	1.860:-	1.800	1.116:-
18	65	19			1.800	342:-	3.000	570:-	1.200	228:-
19		81				1.086:-		2.430:-		1.344:-
20										
21										
22	66	27			1.800	486:-	3.000	810:-	1.200	324:-
23	67	10			2.100	210:-	3.000	300:-	900	90:-
24		37				696:-		1.110:-		414:-
25										
26										
27	68	15			1.800	270:-	3.000	450:-	1.200	180:-
28	69	1 37			1.500	2.055:-	3.000	4.110:-	1.500	2.055:-
29	70	59			2.100	1.239:-	3.000	1.720:-	900	531:-
30		2 11				3.564:-		6.330:-		2.766:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ao 1/16 mtl Hammar 919 Gustaf Ohlsson

åker, mylla på sand

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" mylla på lera

Summa

Ba 1555/4992 mtl Hammarlund 2' Carl Björklund samt Hugo Björklunds sth.

åker, mylla på sand

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" mylla på lera

Summa

Sammandrag

Noraby socken

Ab 347/768 mtl Hammar 921 Gustaf Ohlsson

Al am " 46' Jure

Al am " 63' Jure

Am am " 1058 Jure

An 1/160 " 1020 Jure

Ao 1/16 " 919 Jure

Ba 1555/4992 " Hammarlund 2' Carl Björklund samt Hugo Björklunds sth.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	71	32			2.100	672:-	3.500	1.120:-	1.400	448:-
3	72	1 73			2.450	4.238:50	3.500	6.055:-	1.050	1.816:50
4	73	10			3.150	315:-	3.500	350:-	350	35:-
5	74	15			2.450	367:50	3.500	525:-	1.050	157:50
6	75	65			3.150	2.047:50	3.500	2.275:-	350	227:50
7	76	89			2.250	2.002:50	4.500	4.005:-	2.250	2.002:50
8		3 84				9.643:-		14.330:-		4.687:-
9										
10										
11	77	29			2.800	812:-	3.500	1.015:-	700	203:-
12	78	2 07			2.100	4.347:-	3.500	7.245:-	1.400	2.898:-
13	79	1 08			2.450	2.646:-	3.500	3.780:-	1.050	1.134:-
14	80	1 14			2.450	2.793:-	3.500	3.990:-	1.050	1.197:-
15	81	18			3.150	567:-	3.500	630:-	350	63:-
16	82	2 60			3.150	8.190:-	3.500	9.100:-	350	910:-
17	83	3 55			3.150	11.182:50	4.500	15.975:-	1.350	4.792:50
18		10 91				30.537:50		41.735:-		11.197:50
19										
20										
21										
22	56-62	5 86				11.916:-		17.580:-		5.664:-
23	63	47				564:-		1.410:-		846:-
24	64, 65	81				1.086:-		2.430:-		1.344:-
25	66, 67	37				696:-		1.110:-		414:-
26	68-70	2 11				3.564:-		6.330:-		2.766:-
27	71-76	3 84				9.643:-		14.330:-		4.687:-
28	77-83	10 91				30.537:50		41.735:-		11.197:50
29		24 37				58.006:50		84.925:-		26.918:50
30										

Kristianstad den 8 april 1953.
 Klas Westling, Torvströmmen *M. M. M.*

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Hammarshus dikningsföretag I-III 1953" 1							
Nosaby socken av Kristianstads län. Företag III.							
21							
Ab 347/768 mtl Hammar 9 .							
Gustaf Ohlsson.							
åker, mylla på lera	56	1.33		2400	3000	600	798:--
" , mylla på sand	57	0.57		2400	3000	600	342:--
" , "	58	0.24		2100	3000	900	216:--
" , "	59	0.80		2700	3000	300	240:--
" , "	60	0.52		2100	3000	900	468:--
" , mylla på lera	61	0.54		1500	3000	1500	810:--
" , "	62	1.86		1500	3000	1500	2790:--
Summa		5.86					5664:--
1							
Ak avs. Hammar 46 .							
Gustaf Ohlsson.							
åker, mylla på lera	63	0.47		1200	3000	1800	846:--
Summa		0.47					846:--
1							
Al avs. Hammar 63 .							
Gustaf Ohlsson.							
åker, mylla på lera	64	0.62		1200	3000	1800	1116:--
" , "	65	0.19		1800	3000	1200	228:--
Summa		0.81					1344:--
58							
Am avs. Hammar 10 .							
Gustaf Ohlsson.							
åker, mylla på lera	66	0.27		1800	3000	1200	324:--
" , "	67	0.10		2100	3000	900	90:--
Summa		0.37					414:--
20							
An 1/160 mtl Hammar 10 .							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gustaf Ohlsson 1 Ak avs. Hammar 46 .	56-62	5.86					5664:--
Gustaf Ohlsson 1 Al avs. Hammar 63 .	63	0.47					846:--
Gustaf Ohlsson 58 Am avs. Hammar 10 .	64,65	0.81					1344:--
Gustaf Ohlsson 20 An 1/160 mtl Hammar 10 .	66,67	0.37					414:--
Gustaf Ohlsson 19 Ao 1/16 mtl Hammar 9 .	68-70	2.11					2766:--
Gustaf Ohlsson 1 Ba 1555/4992 mtl Hammarlund 2 .	71-76	3.84					4687:--
Carl Björklund samt Hugo Björklunds stbh.	77-83	10.91					11197:50
Summa		21.37					26918:50

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa	
					kronor	kronor	
till "Hammarshus dikningsföretag I-III 1953" i Nosaby socken av Kristianstads län. <u>Företag III.</u>							
50+00-58+84	884	Dikessträckan G-H.					
50+00-51+85	185	Schaktning m.m.	lm	185	7:--	1295:--	
51+85-54+78	293	Dito	"	293	5:--	1465:--	
54+78-56+30	152	Dito	"	152	10:--	1520:--	
56+30-58+84	254	Dito	"	254	5:--	1270:--	5550:--
50+00-53+50	350	Betongrör 300 mm (12")	"	350	7:--	2450:--	
53+50-58+84	534	" 225 mm (9")	"	534	4:50	2403:--	4853:--
50+60, 52+10, 53+50	53+50	Intagningsbrunnar som före.					
55+00-55+45, 56+47	56+47	Inre diam. 700 mm	st	8	80:--		640:--
57+68, 58+84		Dikesöga som föreg.	"	1	150:--		150:--
50+00		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %, som utföres med Ersättning enligt synemännens utlåtande till ägarna av fas- tigheterna litt. Ac och Ad; vardera 100:-- kr.					1107:-- <

[illegible]

Kortuadsfrædeluningslángd
All Hammarshus skólingsfrélag
I - III 1953 í Mosaby sokni sv
Kristínustads lán.
Félag III.

Lifna á kortun.	Mæðar.	Registernúmer.	Sokni.	Delagjafi	Sokni alls sokna sok.	Félagingsvánda		Félagingsstaf	Félagingsstafur		Félagingsstafur	
						Kr.	in		2	Kr.	in	Kr.
<u>Mosaby sokni.</u>												
Ab	347/68	9 ²¹	Hammar	l Gustaf Ohlsson	sok	5.664	-	21.0413	2.630	16	115	08
Ac	ers.	46'	- " -	X - Bruce -	- " -	846	-	3.1428	392	85	17	19
Ad	ers.	63'	- " -	X - Bruce -	- " -	1.344	-	4.9929	624	11	27	31
Ae	ers.	10 ²⁸	- " -	X - Bruce -	- " -	414	-	1.5380	192	25	8	41
Af	1/160	10 ²⁰	- " -	l - Bruce -	- " -	2.766	-	10.2755	1.284	44	56	20
Ag	1/16	9 ¹⁹	- " -	l - Bruce -	- " -	4.687	-	17.4118	2.176	47	95	23
Ba	1 ⁵⁵ /492	2'	Hammarshus	Carl Björklund samt Hugo Björklunds stbth.	sj sok	11.197	50	41.5977	5.199	72	227	50
<u>Samman:</u>						26.918	50	100.0000	12.500	-	546	92
									546	92		
									13'046	72		
Kristianstaf den 8 april 1953.												
Klar Wætking, Von Drunam <u> </u>												

Kristínustaf dag 8 apríl 1953.

Kla. Westling, Tron Drusam

1953

Sammanställning av förrättningskostnader till

"Hammarshus dikningsföretag I-III 1953" i Nosaby socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

1140:--

Förrättningsmannens utlägg (annons och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

38.26

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

96.-

Hantlangning m.m.

250.-

Summa

1.518.26

Hammarshus pr KRISTIANSTAD den 8 april 1953.

Karl Westling.

lantbruksingenjör, förrättningsman.