


Registernummer


Skepparslövs socken			Skepparslöv		
Aa	Isgrannatorp	3 ⁸	Be	Skepparslöv	23 ¹²
Ab	"	4 ⁴	Bf	"	23 ⁷
Ac	"	4 ⁵	Bg	"	23 ⁵
Ad	"	4 ²	Bh	"	av 14 ⁴
Ae	"	3 ³	Bi	"	av 10 ²
Af	"	1 ³	Bk	"	21 ²
Ag	"	2 ²	Bl	"	60 ¹
Ah	"	2 ³	Ca	Nygård	5 ¹
Örnestads socken					
Ba	Skepparslöv	9 ⁵	Da	Örnestad	3 ²
Bb	"	9 ¹⁰	Db	"	21 ³
Bc	"	10 ⁴	Dc	"	24 ⁷
Bd	"	26 ²	Dd	"	21 ²



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Skepparslövsbäckens df 1931 består av öppet dike å sträckan A-B-C-D-E och täckt ledning å sträckan C-G.
Skepparslövsbäckens df 1953 består av öppet dike å sträckan A-B samt täckt ledning å str. B-C-D-E, C-G och D-F.

Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL Skepparslövsbäckens dikningsföretag 1953


I Skepparslövs o Örnestads SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ArkivNr 001. *Klas Westling* (NAMN)

ORIGINAL
Kopia L 3*1666 Statens. Lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5316-1



FÖRSLAG TILL **Skepparslövsbäckens dikningsföretag 1953**

1. Skepparslövs och Örnstads SOCKEN(NAR) AV Kristianstads LKN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 {1953} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ANL.Nr 002 **Klas Westling** (NAMN)

ORIGINAL KÖPA L 3*1666 Staters. lantbruksingenjör (TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5316-2

LANTBRUKSSTYRELSEN 24 SEP. 1954

DIARIE Nr

Befintlig landsvägstrumma vid 16⁺²⁸-16⁺⁴¹.


A. Längdsektion




Event förlängning av landsvägstrumman samt anslutningsbrunnar mellan rörledning och strumma uppströms och nedströms landsvägen utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet.

Färdig del
 Kontrollerad den 14/5 1953
 Vägförvaltningen i Kristianstads län
[Signature]




B. Ändvy



Förslag till dikesöga vid B.



Typritningar till intagningsbrunnar:



LANTBRUKSSTYRELSEN
 24 SEP. 1954
 DIARIE Nr
 SAK Nr

Förslag till Skepparslövsbäckens däckningsföretag 1953
 i Skepparslövs o Önnestads socken (nar) av Kristianstads län
 upprättat år(en) 1953 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original: 311.Nr003 Klas Westling (Namn)
 Kopia: 3*1666 Statens lantbruksingenjör (Titel)
 Antal ritn. st. 3 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5316-3



Akt nr:

11-KLS-1666

5316-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

L

3*1666

Kungl. Lantbrukstyreisens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Skepparslövsbäckens

dikningsföretag 1953

i Skepparslövs och

Önnestads socknar

av Kristianstads län.

364

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14,21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads län; upprättade åren 1951-53 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtionio (49) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A .

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad)

"

nr 5 (Lund).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enl. 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv
n:ris 9,10,14,21,23,26 och 60 samt
Nygård nr 5 i Skepparslövs socken
ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24
i Önnestads socken av Kristianstads
län.

År 1951, september 20, kl. 9.30 f.m. hos lantbr. Bernh. Giselsson
i Skepparslöv.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Hilding Hansson i Bolleholm och Ivar Olsson i
Kärrdala, båda från Önnestads socken
sökandena

Nils M. Nilsson, Skepparslöv nr 26,

Bernhard Giselsson , " nr 10,

Oskar Olsson, " nr 14, delägare i Oskar Olssons
sterbhus därstädes,

Nils Arne Nilsson i Nyboholm för ägor i Nygård m.m.

Nils Andersson i Skepparslöv nr 7,

Arvid Löfkvist i " nr 23,

Per Mattisson i Araslöv, Färlövs socken, i egenskap av god man
för omyndiga Per och Gertrud Helmersson, delägare i Helmer
Perssons sterbhus i Skepparslöv 22 och

Karl Jönsson i Skepparslöv nr 9

övrige sakägare eller ombud

Birger Bärnheim på Öllsjödal för ägor i Isgrannatorp,

Fru Agnes Ingvar Nilsson , Isby gård i Isgrannatorp,

Ebit Giselsson i Skepparslöv nr 10,

A.B.Bjäre industrier genom föreståndare Karl Persson, dock utan fullmakt,
Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz,
Statens järnvägar genom ingenjören B. Carlsson i Kristianstad
enl. bifogad fullmakt och
Sven Arvidsson, arrendator av And. Svenssons sterbh. fastighet i
Isgrannatorp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Fröken Edith Giselsson gjorde gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav undertecknade hon särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Det avloppsdike, förrättningen gällde, hade tidigare varit föremål för en syneförrättning år 1931, och benämndes det upprättade förslaget Skepparslövsbäckens dikningsföretag av år 1931. År 1948 hade Vinnöån, eller det vattendrag vari Skepparslövsbäcken utmynnade, uppmuddrats. På grund härav ansågo sakägarna att det var möjligt torrlägga marken i företaget till större djup än 1931 års förslag innebar samt att igenlägga avloppet med rör i dess övre del.

Sökandena yrkade därför, att avloppet genom Skepparslövs och Nygårds ägor skulle igenläggas med rör samt att avloppet nedanför Nygård skulle fördjupas men utföras öppet.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot yrkades av sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jordvallarna efter det öppna diket.

I samband härmed meddelade Birger Bärnheim, som vore ägare till den närmast Vinnöån belägna marken, att någon kostnad ej påförts denna mark i 1931 års förrättning. Han yrkade därför att även vid den nu påbörjade förrättningen bliva befriad från delaktighet i kostnaderna för företagets utförande.

§ 7.

Av företagets utförande berördes järnvägstrumman vid 5+48. Denna trumma ansågs av sakägarna ligga för högt och erforderliga ombyggnad i samband med företagets utförande. På fråga av förrättningsmannen meddelade järnvägens omb^{ud}bygg~~na~~d, att järnvägen genom torrlägningsområdet utförts ungefär år 1865. Trumman hade icke ändrats i samband med utförandet av 1931 års företag.

Av företagets utförande berördes även landsvägstrumman vid 16+28. Denna meddelades av sakägarna vara utförd i samband med utförandet av 1931 års förrättning.

Å den sträcka, som komme att utföras öppen, funnes även några enskilda vägbroar, och yrkades av sakägarna att dessa skulle ombyggas, om detta erfordrades för att den äskade torrlägnings-effekten skulle uppkomma. Sakägarna meddelade emellertid, att broarna voro utförda på sådant sätt, att det vore möjligt att fördjupa avloppet genom dem utan broarnas ombyggnad.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av

4.
dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnads-
beräkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde,
vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga
ordning.

Skepparslöv den 20 september 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Yvonne

Hilding Hansson.

5.
År 1953, juni 17, kl. 10 f.m. hos lantbr. Bernh. Giselsson i Skepparslöv.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils M. Nilsson i Skepparslöv nr 26,

Bernhard Giselsson i " nr 10,

Oskar Olsson i " nr 14, delägare i Oskar Olssons
sterbhus därstädes,

Nils Andersson i Skepparslöv nr 7,

Arvid Lövkvist i " nr 23,

Karl Jönsson i " nr 9,

Fru Agnes Ingvar Nilssons barn, ägare till Isby gård i Isgrannatorp
genom Torsten Falk,

Edit Giselsson i Skepparslöv nr 10,

Sven Arvidsson, arrendator av And. Svenssons sterbhus fastighet
i Isgrannatorp samt

Fru Karin Tullhög i Skepparslöv 60 genom sin make Gunnar Tullhög.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens ut-
låtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till Ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes
Nils Andersson i Skepparslöv nr 7 och till övriga ledamöter Bern-
hard Giselsson i Skepparslöv nr 10 och Nils Arne Nilsson i Nybo-
holm med Arvid Lövkvist i Skepparslöv nr 23 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor
och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Andersson adress Ro-
senhill pr Skepparslöv.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,

och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Skepparslöv den 17 juni 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Lars Johansson

Hilding Hansson.

7.
Lämnat till Lantbruksnämnden
den 20 SEP 1948

Nr 983/21

Resolution. Nr. / Ekdm 19

Ank.d. 25 SEP. 1948 till


Lantbruksnämnden i
Kristianstads län

Lantbruksnämnden i länet

anmodas att med remisshandlingarnas återställande hit inkomma med yttrande i ärendet.

Kristianstad i landskansliet den 17 september 1948
landskontoret

På tjänstens vägnar:


P.G. Linde

✓ 15 / 40 Ek D. år 1948.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för
förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrätt-
ning rörande igenläggning eller fördjupning av den s.k. Skepparslövs-
bäcken för torrläggning av mark inom Skepparslövs, Nygårds och Isgran-
natorps byar i Skepparslövs socken och Önnestads by i Önnestads soc-
ken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med sä-
kerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Skepparslöv den 12 september 1948.

Pils M. Nilsson
Nr 26 Skepparslöv

Bernhard Svensson

Nr 10 Skepparslöv

Karin Tullhög

Nr 60 Skepparslöv

Per Olsson Storbhus

Fr. Oskar Olsson 14 Skepparslöv

Ulleklaxen

Tygger, Skepparslöv

Pils Andersson
Nr 4 Skepparslöv

Arvid Lögqvist

Nr 3 Skepparslöv

Helmer Svensson Storbhus

Fr. Anna Svensson
22 Skepparslöv

Karl Jansson

Skepparslöv

And. Svensson Storbhus
Fr. Hilde Svensson
Nr 1 Skepparslöv

Lantbruksnämnden
~~EGNÄMNSNÄMNDEN~~

I

KRISTIANSTADS LÄN

Nr. 15/40 Ekdm 1948
Ant. d. 25 SEP. 1948
Landskansliet i
Kristianstads län

C/SN

D:nr 40/1948

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.


Lantbruksnämnden i Kristianstads län får härmed avlämna begärt yttrande angående Nils M. Nilssons från Skepparslöv m. fl. ansökan om förordnande av förrättningsman för syneförrättning rörande igenläggning eller fördjupning av den s.k. Skepparslövshäcken.

Lantbruksnämnden hemställer, att lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad, förordnas såsom förrättningsman för ovannämnda syneförrättning.

Remisshandlingarna återgå.

Kristianstad den 22 september 1948.

För lantbruksnämnden:



Lantbruksdirektör.


Fnr 5490.
Dnr 355/49

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas West-
ling, Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner
länsstyrelsen på därom av Nils M. Nilsson, nr 26
Skepparslöv, ^{m.fl.} gjord ansökan, varöver lantbruks-
nämnden i länet avgivit yttrande, skäligt för-
ordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i
nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verk-
ställa syneförrättning rörande igenläggning el-
ler fördjupning av den s.k. Skepparslövsbäcken.
~~Cat.~~ Kristianstad i landskansliet den 30 septem-
ber 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


P.G. Linde

11.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14 21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads län, vilket företag även angår anläggningar för Statens järnvägar och allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Bernh. Giselsson i Skepparslöv den 20 sept. 1951 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 28 aug. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Andelarna i laga uttining i Önnestad
församling stämde den 2/9 1951 betygade:*

*Ell. J. Lintner
p.d.*



Avsänd till pastorsämbetet i Önnestads socken den 28 aug. 1951.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 20 sept. 1951 kl. 9.30 f.m.
inom Isgrannatorp n:ris 1-4 m.m. i Skeppars-
lövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och
24 i Önnestads socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14,
21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom
Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads
län, vilket företag även angår anläggningar för Statens järnvägar
och allmän väg inom torrläggningssområdet, kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. Bernh. Giselsson i Skepparslöv den
20 sept. 1951 kl. 9.30, då sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 28 augusti 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Plaga ordning anlagen i Skepparslövs kyrka änd. d. 7 sept 51.

Phallmer
Km.

Avsänd till pastorsämbetet i Skepparslövs socken den 28 aug. 1951.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14, 21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Bernh. Giselsson i Skepparslöv den 17 juni 1953 kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 23 maj 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

*Rauzjorls lags ordning i Önnestads län.
Den 24 maj 1953 bebyggd:*

*Alf J. Linder
Karl 1888*

Avsänd till pastorsämbetet i Önnestads socken den 23 maj 1953.

14
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 17 juni 1953 kl. 10 f.m., inom
Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,
14,21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skeppar-
slövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24
i Önnestads socken av Kristianstads län.

autk. p. a. Skepparslöv 26/5 53.
Phala.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14,
21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom
Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads
län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Bernh.
Giselsson i Skepparslöv den 17 juni 1953 kl. 10 f.m., då bl.a.
styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 23 maj 1953.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Skepparslövs kyrka sönd d.31/5 1953

B. Callmer.

B Callmer

tjg. p.

Avsänd till pastorsämbetet i Skepparslövs socken den 23 maj 1953.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr 8505

15.

Besörjningen vid 20 bansektionen KRISTIANSTAD	Sak- grupp
Ink. - 1 SEP 1951	

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom (~~förste baningenjören R. Björnsen~~ ~~innehavaren härav~~ eller den, han i sitt ställe förordnar,

att vid synförställningssammanträde i Skerpsås den
20 september 1951

utföra och bevaka Statens järnvägars

talán i mål mot

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Malmö den 30 augusti 1951

[Signature]

Bevittnas:



F. Selander

O. Palm

STATENS JÄRNVÄGAR

30 BANSEKTIONEN

Baningen Jören

Kristianstad 19.9.51


D.-nr _____

Anmälas att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

F U L L M A K T


för ingenjör B. Carlsson, Kristianstad, att utföra och bevaka Statens Järnvägars talan vid syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9, 10, 14, 21, 23, 26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom Önnestad n:ris 3, 21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.



/ Björn Björnsson //

Bevittnas:



F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till syneförrättningen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14,21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads län.

Skepparslöv nr 10 den 20 september 1951.

Edith Giselsson

Fröken Edith Giselssons egenhändiga namnteckning bevittnas. Föreningen vitsordas.

Skepparslöv som ovan

Klas Westling
Jacobson

Alding Hansson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14,21,23, 26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 20 sept. 1951 kl. 9.30 f.m.

1. Godsägare	Birger Bärnheim	Öllsjödal,	KRISTIANSTAD
2. Fru	Agnes Ingvar Nilsson,	Isby gård,	KARPALUND
3.	Ingrid Elisabeth Nilsson,	" ,	"
4.	Else Cecilia Nilsson,	" ,	"
5.	Sven Lars Ingvar Nilsson,	" ,	"
6. Fru	Hulda Svensson,	Isgrannatorp 1 ,	"
7.	Kerstin Ulla Gerd Svensson,	" ,	"
8. Fröken	Elise Nilsson,	Isgrannatorp 2 ,	SKEPPARSLÖV
9. Lantbrukare	Carl Jönsson,	Dalsro,	"
10. "	Bernhard Giselsson,	Skepparslöv 9 ,	"
11. Fröken	Edit Giselsson,	" ,	"
12. Lantbrukare	Nils M. Nilsson,	Ekeberg,	"
13. A.B. Bjäre Industrier,			KARPALUND
14. Lantbrukare	Nils Andersson,	Skepparslöv 3 ,	SKEPPARSLÖV
15. "	Arvid Lökvist,	" 23 ,	"
16. Per Olssons sterbhus,		" av 14 ,	"
17. Helmer Perssons sterbhus,		" 10 ,	"
18. Fru	Karin Tullhög,	" 17 ,	"
19. Agronom	Nils Arne Nilsson,	Nyboholm,	ÖNNESTAD
20. Lantbrukare	John Hjalmar Jönsson,	Emmeholm,	"
21. Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD
22. Distriktschefen för S.J.:s III:dje distrikt,			MALMÖ.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med

posten den 28 augusti 1951, intygas

ex officio:

Mrs Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Isgrannatorp n:ris 1-4, Skepparslöv n:ris 9,10,14,21,23,26 och 60 samt Nygård nr 5 i Skepparslövs socken ävensom Önnestad n:ris 3,21 och 24 i Önnestads socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-1953.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för uteslutande redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, ~~samt~~ tidigare dikningsföretag rörande området samt anledningen till och planläggningen av det nya företaget.

Sökande till förrättningen äro

- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| Nils M. Nilsson såsom ägare till fast. Skepparslöv | 26 | ² |
| Nils Andersson " " " " " | 23 | ⁷ |
| Arvid Lövgvist " " " " " | 23 | ⁵ |
| Bernhard och Edit Giselsson såsom äg. till fast. Skepparslöv | 9 | ¹⁰ och |
| | 10 | ⁴ |
| Karin Tullhög såsom ägare till fast. Skepparslöv | 60 | ¹ |
| Helmer Perssons sterbhusdeläg. såsom äg. till fast. Skepparslöv | | |
| | 10 och 21 | ² ² |
| Per Olssons sterbhusdelägare " " " " " | av 14 | ⁴ |
| Karl Jönsson såsom ägare till fast. Skepparslöv | 9 | ⁵ |
| Nils Arne Nilsson " " " " " | Nygård | ¹ 5 och |
| Anders Svenssons sterbhusdelägare såsom ägare till fast. Isgran- | | |
| natorp | 1 | ³ |

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkan-

den och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet avloppsdikey och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C-D-E och D-F respektive.

Avloppssträckan A-B-C-D-E samt ett sidodike till denna, som å plankartan betecknats C-G hava tidigare ingått i ett torrlägningsföretag benämnt Skepparslövsbäckens dikningsföretag av år 1931. Enligt 1931 års förslag var avloppssträckan A-B-C-D-E utförd som öppet avlopp och sträckan C-G som rörledning. Anledningen till att sakägarna nu begärt ny förrättning är den, att de om möjligt önska bäcken igenlagd med rör för att underlätta ägornas brukning. Av denna anledning hava de, som av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, yrkat bäckens igenläggning med rör genom Skepparslövs och Nygårds ägor. Möjlighet för igenläggningen skulle enligt sakägarnas förmenande finnas genom det att Vinnöån eller det vattendrag, vari Skepparslövsbäcken utmynnar, år 1948 uppmuddrats.

Med anledning av förestående yrkande innebär det nu upprättade förslaget ett förslag till igenläggning av Skepparslövsbäcken genom Skepparslövs och Nygårds ägor eller den sträcka, som å förslaget betecknats B-C-D-E, d.v.s. från punkt 11+45 (B) till punkt 21+33 (E). Enligt det upprättade förslaget skall rören läggas något djupare än bottenläget i öppna diket enligt 1931 års förslag. Beträffande avloppet nedanför B skall sträckan A-5+50 eller sträckan från Vinnöån till järnvägen inom torrlägningsområdet bibehållas oförändrad enligt 1931 års förslag. Å sträckan 5+50-B har bottenlutningen minskats från 0.5:1.000 till 0.2:1.000. Å profilritningen är det beräknade högvattenståndet i Skepparslövsbäcken enligt 1931 års och 1953 års förslag inritade och framgår härav,

att vid högvatten i Vinnöån inverkar vattenståndet där uppdämmande på avrinningen ur Skepparslövsbäcken.

I det nu upprättade förslaget har även medtagits ett avlopp på sträckan D-F för att fastigheterna här skola erhålla nödigt utlopp till Skepparslövsbäcken. Beträffande förslaget anföres i övrigt här, att kostnaderna för uppreprensning av sträckan A-B till djup och dimensioner enligt 1931 års förslag förutsättas skola fördelas enligt för 1931 års företag gällande grunder, varför kostnaden för denna rensning ej medtagits i det nu upprättade kostnadsförslaget såsom framgår av detta.

Beträffande 1931 års förslag jämfört med det nu upprättade förslaget vilja synemännen dessutom framhålla, att f.n. en ganska stor igenslamning äger rum i det öppna avloppet nedanför E på grund av slam och föroreningar från ledningarna ovanför E. Det torde vara att befara, att dylikt slam efter utförandet av det nu planerade företaget i stället kommer att avsätta sig i ledningen å sträckan B-C på grund av den svaga bottenlutningen här samt i det öppna avloppet nedanför B.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lättningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och

10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 144.180 kronor och efter företaget 167.650 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 23.470 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt 11+91	1040 hektar	
C	900	"
D	850	"
E	775	" och
F	35	"

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att sträckorna B-C-D-E

24.
och D-F skola utföras som täckta ledningar men att sträckan A-B fortfarande skall utgöra öppet avlopp.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppets utvidgning, men att de yrkat ersättning för intrång av jordupplag, där avloppet komme att utföras öppet. Med avseende på avloppssträckan 5+50-B finna synemännen därför skäligen bestämma, att ersättning ej skall ^{utgå} för mark till avloppets utvidgning eller för intrång av den dikesjord, som härrör från avloppets uppreprensning till djup och dimensioner enligt 1931 års förslag. För den jordmassa, som härrör från avloppets fördjupning utöver 1931 års förslag skall däremot ersättning gäldas efter ett pris av 0.75 kr/m³, därest någon av sakägarna begär dylik ersättning. Framställning om dylik ersättning skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningen kan uträknas efter företa-

gets utförande och fördelas mellan sakägarna med ledning av plankarta, profil- och sektionsritningar, och bör uträkning av ersättningen och fördelningen av denna uppdragas åt lantbruksingeniören i länet.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å sträckorna B-C-D-E och D-F skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.
Broar och trummor.

Järnvägstrumman vid 5+48 beröres ej av företagets utförande. På grund härav har förrättningsmannen icke ansett nödigt att insända torrlägningsförslaget till vederbörande distriktschef för statens järnvägar för yttrande.

Beträffande landsvägstrumman vid 16+28 erfordrar denna icke ombyggnad i samband med företagets utförande. Trumman består, som av ritningen över densamma framgår, av 2 st. rörledningar av korrugerad plåt, vardera med en invändig diameter av 1.5 meter. För att erhålla nödig anslutning mellan trumman och den planerade rörledningen ovanför och nedanför trumman erfordras emellertid, att anslutningsbrunnar utföras på vägens båda sidor. Då landsvägens breddning och ombyggnad är högaktuell på båda sidor trumman, varvid den befintliga plåttrumman även torde komma att ombyggas, finna synemännen skäligen bestämma, att eventuell förlängning och ändring av

landsvägstrumman samt anslutningsbrunnar mellan rörledning och trumma uppströms och nedströms landsvägen skola bekostas av vägförvaltningen i länet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrläggningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över landsvägstrumman gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Beträffande slutligen enskilda vägbroar å öppna sträckan 5+50-B äro de befintliga broarna utförda på sådant sätt, att det bör vara möjligt att utföra den föreslagna fördjupningen under broarna utan dessas ombyggnad. Skulle det visa sig, att broarna taga skada av fördjupningen finnes nedan under rubriken "framtida underhåll" infört bestämmelser om, huru härvid skall förfaras.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget belöper å varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättnings-

47.
kostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de grunder, vilka gälla för underhållet av Skepparslövsbäckens dikningsföretag av år 1931. I underhållsskyldigheten skall ingå samtliga avloppssträckor i 1931 och 1953 års företag, d.v.s. sträckorna A-B-C-D-E, D-F och C-G. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Beträffande befintliga broar å sträckan 5+50-B utförda i samband med utförandet av 1931 års förrättning, vilken sträcka nu, som förut framhållits, skall fördjupas något, finna synemännen skäligt bestämma, att därest det visar sig inom fem år efter det ~~det~~ nu planerade företaget blivit slutfört, att dylik bro tagit skada av avloppets fördjupning, skall delägarna i 1953 års företag bekosta brons ombyggnad. Anmälan om dylik skada skall göras skriftligen till företagets arbetsstyrelse inom den sålunda bestämda tiden.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 23.470 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 35 kronor 20 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-

va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra av-

29.
skrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Skepparslövsbäckens dikningsföretag 1953,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1960, anslutningsbrunnar vid landsvägen vid 16+28 samt eventuell ombyggnad av trumman bör dock vara utförda inom två månader efter det arbetena nedanför landsvägen anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet, varvid genomloppsöppningen för trumman bör bestämmas efter samråd med lantbruksingeniören i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppen avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens

lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän
 arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör
 eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
 ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng
 förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit
 sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
 syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
 sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
 domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
 upptagas klagandens alla påstående och skälen därför, och skola
 vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
 för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skepparslöv den 17 juni 1953.

Klas Westling, ~~Forskuern~~ Hilding Hansson.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Realitetsräkningar- och värderingslängd
till Skogspanlövskärens dikeinrättning 1953
i Skogspanlöv och Örnstads sockna
av Hults församling

Skepparlovöns socken

Ba 1/32 mtl. Skepparlovö 9⁵ Carl Jönsson

åker, mylla på mjöta

- " -

- " -

tomtmark och hädgård

Brukingsbättnad uppkommer för omkring 1 hektar genom avloppets
bättnad beräknas till 1000 kr/ha eller till 1 x 1.000 =

Summa

B. t. avs. Skepparlovö 9¹⁰ Bernhard & Edit Giselsson

åker, mylla på mjöta

Summa.

B. t. 1/4 mtl. Skepparlovö 10⁴ Bernhard & Edit Giselsson

åker, lovt. mylla på mjöta

- " -

- " -

Brukingsbättnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avloppets
bättnad beräknas till 1000 kr/ha eller till 1.0 x 1.000 =

Summa

B. t. 3/64 mtl. Skepparlovö 26² Nils M. Nilsson

åker, mylla på mjöta

- " - lovt. mylla på mjöta

- " -

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	35			4500	1575:-	5000	1.750:-	500	175:-
4	2	92			4500	4140:-	5000	4.600:-	500	460:-
5	3	45			4500	2025:-	5000	2.250:-	500	225:-
6	4	15			9000	1350:-	10.000	1.500:-	1000	150:-
7	igentäggning genom fastigheten. Värdet av denna									
8								1.000:-		1.000:-
9		1 87				9.090:-		11.100:-		2.010:-
10										
11										
12	5	42			4.500	1.890:-	5000	2.100:-	500	210:-
13		42				1.890:-		2.100:-		210:-
14										
15										
16										
17	6	45			4500	2025:-	5000	2.250:-	500	225:-
18	7	1 40			4500	6.300:-	5000	7.000:-	500	700:-
19	8	1 37			4500	6.165:-	5000	6.850:-	500	685:-
20	igentäggning genom fastigheten. Värdet av denna									
21								1.000:-		1.000:-
22		3 22				14.490:-		17.100:-		2.610:-
23										
24										
25	9	1 85			4500	8.325:-	5000	9.250:-	500	925:-
26	10	80			4500	3.600:-	5000	4.000:-	500	400:-
27	11	1 24			4500	5.580:-	5000	6.200:-	500	620:-
28		3 89				17.505:-		19.450:-		1945:-
29										
30										

Be. 1/5 mtl. Skogsvanlöf 23¹³ L. B. Bjäre Industrier
äker, torvbl. mylla på mjöta

- 11 -

- 4 -

Summa

Bt. 3/32 mtl. Skogsvanlöf 23⁷ Nils Andersson
äker, torvbl. mylla på mjöta

- 11 -

- 4 -

Summa.

Bg 393/4096 Skogsvanlöf 23⁵ Erid Löfbrint
äker, torvbl. mylla på mjöta

- 11 -

- 4 -

- 11 -

- 4 -

Rekultiveringsbättnad uppkommer för omkring 0.05 hektar genom avläggnings
bättnad beräknas till 1.000 kr/ha eller till $0.05 \times 1.000 =$

Summa

Bh. 7/184 mtl. Skogsvanlöf av 14⁴ Per Olsson, storbhus.
äker, mylla på mjöta

- 11 -

- 11 -

- 11 -

- 11 -

Rekultiveringsbättnad uppkommer för omkring 1.40 hektar genom avläggnings
bättnad beräknas till 1.000 kr/ha eller till $1.40 \times 1.000 =$

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	12	1 80			4500	8.100:-	5000	9.000:-	500	900:-
3	13	1 61			4500	7.245:-	5000	8.050:-	500	805:-
4		3 41				15.345:-		17.050:-		1705:-
5										
6										
7	14	82			4500	3.690:-	5000	4.100:-	500	410:-
8	15	80			4500	3.600:-	5000	4.000:-	500	400:-
9		1 62				7.290:-		8.100:-		810:-
10										
11										
12	16	97			4500	4365:-	5000	4.850:-	500	485:-
13	17	76			4.500	3.420:-	5000	3.800:-	500	380:-
14	18	02			4.500	90:-	5000	100:-	500	10:-
15	egentäggning genom fastighetsl. Värdet av denna									
16								50:-		50:-
17		1 75				7.875:-		8.800:-		925:-
18										
19										
20	19	1 57			4500	7.065:-	5000	7.850:-	500	785:-
21	20	24			4500	1.080:-	5000	1.200:-	500	120:-
22	21	1 40			4500	6.300:-	5000	7.000:-	500	700:-
23	egentäggning genom fastighetsl. Värdet av denna									
24								1.400:-		1400:-
25		3 21				14.445:-		17.450:-		3.005:-
26										
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Bi 1/8 mtl. Skepparlov 10² Lohner Perssons dödsbo

åker, mylla på mjöta

- - - - -

Rekvingebäddad myllorunner för omkring 1.00 hektar genom avloppets
bäddad beräknas till 1.000 ^{ha}/ha eller till 1.00 x 1.000 -

Summa

BK 1/4 mtl. Skepparlov 21² Lohner Perssons dödsbo

åker, mylla på mjöta

Summa

BL 1 mtl. Skepparlov 60' Karin Tullhög.

åker, mylla på mjöta

- - - - -

Summa

Ca 1/2 mtl. Kygård 5' Ståls Linn Kliesen

åker, mylla på mjöta

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Rekvingebäddad myllorunner för omkring 3 hektar genom avloppets
nåd beräknas till 1.000 ^{ha}/ha eller till 3 x 1.000 -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Äg- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
22		80			4500	3600:-	5000	4000:-	500	400:-
23	1	11			4500	4.995:-	5000	5550:-	500	555:-
24	1	17			4500	5265:-	5000	5850:-	500	585:-
torrläggning genom fastighetsen. Värdet av denna										
								1000:-		1.000:-
	3	08				13.860:-		16.400:-		2.540:-
25		18			4500	810:-	5000	900:-	500	90:-
		18				810:-		900:-		90:-
26	1	25			4500	5625:-	5000	6250:-	500	625:-
27	1	34			4500	6030:-	5000	6700:-	500	670:-
	2	59				11.655:-		12.950:-		1.295:-
28	2	00			4500	9.000:-	5000	10.000:-	500	1.000:-
29	1	48			4500	6.660:-	5000	7.400:-	500	740:-
30	1	54			4500	6.930:-	5000	7.700:-	500	770:-
31	1	31			4500	5.895:-	5000	6.550:-	500	655:-
32		32			4500	1.440:-	5000	1.600:-	500	160:-
torrläggning genom fastighetsen. Värdet av denna bit										
								3.000:-		3.000:-
	6	65				29.925:-		36.250:-		6.325:-

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Lammändrag

Skyparlövs prästen

Ba 1/32 mtl.	Skyparlör 9 ⁵	Carl Jonsson
Bb. ar.	-- 9 ¹⁰	Samuel & Edith Giselsson
Bc 1/4 --	-- 10 ⁴	<u>Summa</u>
Bd 31/64 --	-- 26 ²	Nils H. Nilsson
Be 1/5 --	-- 23 ¹²	H. B. Björn Indusliver
Bf 3/32 --	-- 23 ⁷	Nils Andersson
Bg. 393/4096 --	-- 23 ⁵	Arvid Löfström
Bh. 7/184 --	-- ar 14 ⁴	Per Olofsson dödstr.
Bi 1/8 --	-- ar 10 ²	Herman Persson dödstr.
Bk 1/4 --	-- 21 ²	<u>Summa</u>
Bl 1 --	-- 60 ¹	Karin Sallhöq
Ca 1/2 --	Nygård 5 ¹	Nils Rne Nilsson

Summa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor.	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	87				9 090:-		11.100:-		2 010:-
4		42				1 890:-		2.100:-		210:-
5	3	22				14.490:-		17.100:-		2 610:-
6	3	89				17.505:-		19.450:-		1.945:-
7	3	41				15.345:-		17.050:-		1.705:-
8	1	62				7.290:-		8.100:-		810:-
9	1	75				7.875:-		8.800:-		925:-
10	3	21				14.445:-		17.450:-		3.005:-
11	3	08				13.860:-		16.400:-		2.540:-
12		18				810:-		900:-		90:-
13	2	59				11.655:-		12.950		1.295:-
14	6	65				29.925:-		36.250:-		6.325:-
15	31	89				144.180:-		167.650:-		23.470:-
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Skapparelov den 17 juni 1953.
 Klas Westling, ~~Jonasson~~ Hilding Hansson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar.	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Skepparslövsbäckens dikningsföretag 1953" 1							
i Skepparslöv och Önnestads snar av Kristianstads län.							
Ba 1/32 mtl Skepparslöv 9.							
Carl Jönsson.							
åker, mylla på mjåla	1	0.35		4500	5000	500	175:--
" , "	2	0.92		4500	5000	500	460:--
" , "	3	0.45		4500	5000	500	225:--
tomtmark och trädgård	4	0.15		9000	10000	1000	150:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 1000 kr/ha eller till 1 x 1000 =							1000:--
Summa		1.87					2010:--
Bb avs. Skepparslöv 9.							
Bernhard o. Edit Giselsson.							
åker, mylla på mjåla	5	0.42		4500	5000	500	210:--
Summa		0.42					210:--
Bc 1/4 mtl Skepparslöv 10.							
Bernhard o. Edit Giselsson.							
åker, torvbl. mylla på mjåla	6	0.45		4500	5000	500	225:--
" , "	7	1.40		4500	5000	500	700:--
" , "	8	1.37		4500	5000	500	685:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 1000 kr/ha eller till 1.0 x 1000 =							1000:--
Summa		3.22					2610:--
Bd 31/64 mtl Skepparslöv 26.							
Nils M. Nilsson.							
åker, mylla på mjåla	9	1.85		4500	5000	500	925:--
" , torvbl. mylla på mjåla	10	0.80		4500	5000	500	400:--
" , "	11	1.24		4500	5000	500	620:--
Summa		3.89					1945:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Helmer Perssons dödsbo.</u>							
åker, mylla på mjåla	22	0.80		4500	5000	500	400:--
" , "	23	1.11		4500	5000	500	555:--
" , "	24	1.17		4500	5000	500	585:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.00 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 1000 kr/ha eller till 1.00 x 1000 =							1000:--
Summa		3.08					2540:--
<u>Bk 1/4 mtl Skepparslöv 21.</u>							
<u>Helmer Perssons dödsbo.</u>							
åker, mylla på mjåla	25	0.18		4500	5000	500	90:--
Summa		0.18					90:--
<u>B1 1 mtl Skepparslöv 60.</u>							
<u>Karin Tullhög.</u>							
åker, mylla på mjåla	26	1.25		4500	5000	500	625:--
" , "	27	1.34		4500	5000	500	670:--
Summa		2.59					1295:--
<u>Ca 1/2 mtl Nygård 5.</u>							
<u>Nils Arne Nilsson.</u>							
åker, mylla på mjåla	28	2.00		4500	5000	500	1000:--
" , "	29	1.48		4500	5000	500	740:--
" , "	30	1.54		4500	5000	500	770:--
" , "	31	1.31		4500	5000	500	655:--
" , "	32	0.32		4500	5000	500	160:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 1000 kr/ha eller till 3 x 1000 =							3000:--
Summa		6.65					6325:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Ba 1/32 mtl Skepparslöv 9.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Carl Jönsson 10 Bb avs. Skepparslöv 9 .		1.87					2010:--
Bernhard o. Edit Giselsson 4 Bc 1/4 mtl Skepparslöv 10 .		0.42					210:--
Bernhard o. Edit Giselsson 2 Bd 31/64 mtl Skepparslöv 26 .		3.22					2610:--
Nils M. Nilsson 12 Be 1/5 mtl Skepparslöv 23 .		3.89					1945:--
AB Bjäre Industrier 7 Bf 3/32 mtl Skepparslöv 23 .		3.41					1705:--
Nils Andersson 5 Bg 393/4096 mtl Skepparslöv 23 .		1.62					810:--
Arvid Lökvist 4 Bh 7/184 mtl Skepparslöv av 14 .		1.75					925:--
Per Olssons dödsbo. 2 Bi 1/8 mtl Skepparslöv av 10 .		3.21					3005:--
Helmer Perssons dödsbo 2 Bk 1/4 mtl Skepparslöv 21 .		3.08					2540:--
Helmer Perssons dödsbo 1 Bl 1 mtl Skepparslöv 60 .		0.18					90:--
Karin Tullhög 1 Ca 1/2 mtl Nygård 5 .		2.59					1295:--
Nils Arne Nilsson		6.65					6325:--
Summa		31.89					23470:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till		"Skepparslövsbäckens dikningsföretag 1953" i				
		Skepparslöv och Önnestads s:nar av Kristianstads län.				
0+00-11+45	1145	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+00-11+45	1145	Kostnaden för upprensning av				
		avloppet till djup och dimen-				
		sioner enl. 1931 års förslag				
		medräknas ej här	--		--	--
5+57-11+45		Upprensning utöver 1931 års				
		förslag enl. sektionsritning-				
		arna. Sand o. mjäla	m ³ 600	3:--	1800:--	1800:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges omkring				
		10 % och utföres med				200:--
		Summa				2000:--
11+45-15+65	420	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
11+45-15+65	420	Betongrör 1200 mm	lm 420	65:--	27300:--	27300:--
11+45-11+49	4	Grävning, läggning samt åter-				
		fyllning	lm 4	15:--	60:--	
11+49-15+65	416	Dito Dito	" 416	8:--	3328:--	3388:--
11+45		Dikesöga enl. ritning	st 1	250:--	250:--	250:--
11+91,13+50,15+		Intagningsbrunnar av betong				
27,15+65		med armerade lock och inre				
		diam. = 1400 mm	st 4	175:--	700:--	700:--
						31638:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				3162:--
		Summa				34800:--
15+65-18+27	262	<u>Dikessträckan C-D.</u>				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
15+65-16+28	63	Betongrör 1.000 mm lm	63	50:--	3150:--	3150:--
16+28-16+41	13	Event. förlängning av lands- vägstrumman samt anslutnings- brunnar mellan rörledning och trumman uppströms och nedströms landsvägen utföres och bekos- tas av vägförvaltningen i lä- net och medräknas ej här	-	--	-:--	-:--
16+41-18+27	186	Betongrör 1.000 mm lm	186	50:--	9300:--	9300:--
15+65-16+28	63	Grävning, läggning samt åter- fyllning lm	63	7:--	441:--	
16+41-18+27	186	Dito Dito "	186	7:--	1302:--	1743:--
18+27		Intagningsbrunn av betong med armerat lock och inre diam. = 1200 mm st	1	150:--	150:--	150:--
						14343:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1457:--
		Summa				15800:--
18+27-21+35	308	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
18+27-20+03	176	Betongrör 1.000 mm lm	176	50:--	8800:--	
20+03-21+35	132	Dito 900 mm "	132	40:--	5280:--	14080:--
18+27-21+35	308	Grävning, läggning samt åter- fyllning lm	308	7:--	2156:--	2156:--
18+64,20+03,21+35		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 1200 mm st	3	150:--	450:--	450:--
		överföres				16686:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				16686:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med				1664:--
		Summa				18350:--
30+00-31+77	177	Dikessträckan D-F.				
30+00-31+77	177	Betongrör 300 mm	lm	177	6:50	1150:50
30+00-30+71	71	Grävning, läggning samt åter- fyllning	lm	71	4:50	319:50
30+71-31+77	106	Dito Dito	"	106	5:--	530:--
30+27,30+71,31+77		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 700 mm	st	3	75:--	225:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				225:--
		Summa				2450:--
		<u>Sammandrag.</u>				
0+00-11+45	1145	Dikessträckan A-B				2000:--
11+45-15+65	420	" B-C				34800:--
15+65-18+27	262	" C-D				15800:--
18+27-21+35	308	" D-E				18350:--
30+00-31+77	177	" D-F				2450:--
		Summa				73400:--
Skepparslöv den 17 juni 1953.						
Klas Westling.						
statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningstängd
till "Skynarstovsbäckens" dikningsföretag 1953" i
Skynarstovs och Önnestads socknar av Kisti-
slunds län.

Fastighet, ägare	Sökande eller inte sökande	Fäbällingsvärde		Fördelingsdel	Fästland kostnad		Fäbällingskostnad	
		K.	ö.	%	K.	ö.	K.	ö.
<u>Skynarstovs socken.</u>								
Ba $\frac{1}{32}$ mfl. Skynarstov 9 ⁵ , Carl Jönsson	sök.	2010	-	8.564	6285	98	201	65
Bb av. " 9 ¹⁰ , Bernhard o Edith Jönsson	"	210	-	0.895	656	93	21	07
Bc $\frac{1}{4}$ " " 10 ⁴ , D. Anna	"	2610	-	11.121	8162	81	261	85
Bd $\frac{3}{164}$ " " 26 ² , Nils M. Nilsson	"	1945	-	8.287	6082	66	195	12
Be $\frac{1}{5}$ " " 23 ¹³ , A.B. Björn Jundevik	ej sök.	1205	-	7.265	5332	51	171	06
Bf $\frac{3}{32}$ " " 23 ⁷ , Nils Jundevik	sök.	810	-	3.451	2533	03	81	26
Bg $\frac{393}{4096}$ " " 23 ⁵ , Arvid Lövkvist	"	925	-	3.941	2892	69	92	79
Bh $\frac{7}{184}$ " " av 14 ⁴ , Per Olsson dödsbo	"	3005	-	12.804	9398	14	301	48
Bi $\frac{1}{8}$ " " av 10 ² , Helmer Persson dödsbo	"	2540	-	10.822	7943	35	254	81
Bk $\frac{1}{4}$ " " 21 ² , D. Anna	"	90	-	0.383	281	12	9	02
BL 1 " " 60 ¹ , Karin Tullhög	"	1295	-	5.518	4050	21	129	92
Ca $\frac{1}{2}$ " " Nygård 5 ¹ , Nils Anne Nilsson	"	6325	-	26.949	19780	57	634	53
Summa		23470	-	100.000	73400	-	2354	56

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovannämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagen 7 kap. 27 §, att delägare, som ej är sökande till förrättningen, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av den båtbad, som beredes hans mark.

Förrättningskostnaden fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Skepparslöv den 17 juni 1953.

Klas Westling,

Isorokurum Aikim, Ransan.

Sammanställning av förrättningskostnader till

Skepparslövsbäckens dikningsföretag 1953 i Skepparslövs och Önnestads socknar av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

1901:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning av

2 band handlingar m.m.)

51.56

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

88.-

Hantlangning m.m.

314.-

Summa

2.354.56

Skepparslöv den 17 juni 1953.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.