


Registernummer.

Strövelstorps socken.

Aa	Vilhelmsfält	127	Bh	Sandåkra	52
Ba	Sandåkra	78	Bi	"	88
Bb	"	76	Bk	"	87
Bc	"	74	Bl	"	62
Bd	"	77	Bm	"	34
Be	"	32	Bn	"	53
Bf	"	41	Bo	"	89
Bg	"	1121	Bp	"	84





FÖRSLAG TILL Petersgårds floddike 1953

I Strövelstorps SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN


UPPRÄTTAT ÅR 1953 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Kopia L 2-1673 Statens lantbruksingenjör (NAMN) (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 5323-1





Typritning till intagningsbrunnar



d = 0.7 m. vid 15"-18" rörledning
d = 0.9 " " 24" rörledning

Förslag till dikesöga vid 6+28



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Petersgårds floddike 1953
i Strövelstorps socken (när) av Kristianstads län
upprättat år (-en) 1953 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original 11.10.53
Kopia
L 2*1673 (Namn) Klas Westling
Statens lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 2 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 5328-2



Akt nr:

11-KLS-1673

5323-2

L 2*1673

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

876

Synehandlingar

rörande

Petersgårds floddike 1953

i Strövelstorps socken

av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Vilhelmsfält nr 1 och
Sandåkra n:ris 1-8 i Strövelstorps socken av Kris-
tianstads län; upprättade år 1953 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 2 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ångelholm).

1.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning m.m. av
mark inom Vilhelmsfält nr 1 och
Sandåkra n:ris 1-8 i Strövelstorps
socken av Kristianstads län.

År 1953, augusti 14, kl. 10 f.m. på Vegeholms godskontor.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Frans Jönsson i Helenedal, Strövelstorps soc-
ken och Malte Andersson i Höja, Höja socken,
sökanden

godsägare Erik von Geijer på Vegeholm genom inspektoren Nils Svens-
son enligt bifogad fullmakt

övriga sakägare eller ombud

Svenska sockerfabriksaktiebolaget genom jur.kand. Albert Dufberg
enligt bifogad fullmakt,

Albert Hallefält, Nya Vilhelmsfält,

Albert Persson, Sandåkra,

Sigfrid Ström, "

Artur Johansson, Norra Varalöv, för ägor i Sandåkra

Ove Olsson, Norra Varalöv och

Evald Nilsson i Sandåkra.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Sigfrid Ström, Artur Johansson, Evald Nilsson och Albert Hallefält gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de under-tecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen ifråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd. Beträffande företagets planläggning ansågo sakägarna ändamålsenligt, att avloppet igenlades med rör ovanför 4+72 (möjligen 6+28) men utfördes öppet nedanför denna punkt.

Sockerbolagets ombud hade intet att erinra mot avloppets upprepning över bolagets ledning. Ledningen användes endast under höstarna och betkampanjen då, varför det ej var nödvändigt, att ledningen lågt på frostfritt djup.

§ 6.

Där avloppet komme att utföras öppet yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jordupplag. Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Någon brobyggnad ansågs ej kräva ombyggnad å den sträcka av avloppet, som möjligen komme att utföras öppen.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja upp-

3.
skattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företags utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jänte förslag till företags utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 12 oktober 1953 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande ^{sammanträdet} ej utfärdas.

Vegeholm den 14 augusti 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Frank Jönsson

Paula Lindman

År 1953, oktober 12, kl. 11 f.m. på Vegeholms godskontor.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

godsägaren Erik von Geijer på Vegeholm genom inspektoren Nils Svensson,

Albert Hallefält, Nya Vilhelmsfält,

Albert Persson, Sandåkra,

Sigfrid Ström, " och

Artur Johansson, Norra Varalöv för ägor i Sandåkra.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes

godsägaren Erik von Geijer på Vegeholm och till övriga ledamöter
 Albert Hallefält på Nya Vilhelmsfält och Sigfrid Ström i Sandåkra
 med Artur Johansson i Norra Varalöv till suppleant. *Kartor och handlingar
 rörande företaget skulle förvaras på Vegeholms godsarkiv av. Vegeholm.*
 § 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,
 och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som en-
 ligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, kom-
 me att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen en-
 ligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förkla-
 rades förrättningen avslutad.

Vegeholm den 12 oktober 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Tung Jönsson Oskar Lundman

5.
Nr 60/190 Eldm 19
Ank.d. 18 NOV. 1950 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Lantbruksnämnden
i Kristianstads län

den 20 NOV 1950

D:nr 701357/50

Till Länsstyrelsen i Kristianstads Län

RESOLUTION

Oversändes till Lantbruks-

Kristianstad.

nämnden i län
om anmodas avgiva yttrande i ärendet
och därefter återlämna remisshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den

18/11 1950.

På länstens vägnar:

Undertecknad jordägare inom Strövelstorps socken,
Södra Åsbo härad i Kristianstads län, får härmed
vördsamt hemställa om förordnande för vederbörande
lantbruksingeniör att uppgöra plan för igenläggande
av ett öppet dike med rör.

Diket benämnes "Petersgårds floddike"
och utfört enligt av Statens • Lantbruksingeniör
S. Aspegrön den 8 oktober 1912 upprättad plan.

Av företaget komma utom undertecknad
troligen Lantbrukarna: Sigfrid Ström, Artur Johansson,
Och Evald Nilsson samtliga i Sandåkra by, Strövelstorps
socken, bliva berörda av företaget.

Wegeholm den 16/11 1950

Burt om Geijer
Godsägare

adr. Wegeholm.

60
Nr 40 Blad 19

Ank. 1 - 9 DEC. 1950

Landskapsrådet i
Kristianstads län

6.
Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 4 december 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Hilding Jönsson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling, S. Gustafsson, M. Dreve och J.A. Hilberts.

§ 4.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 8 och 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Helge Nilsson, Vranarp, Tommarp,
John Lyngé och Nils Olsson, Everöd,
Erik von Geijer, Wegeholtz, och
Gustav Elofsson, Vå.

Delegationen beslöt att till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad, för samtliga fall utom det sistnämnda, för vilket delegationen ej ansåg sig böra föreslå förrättningsman enär företaget synes enbart avse avloppsledning från bostadshus.

Justerat:

H. HENRIKSSON

Vid protokollet:

J.A. HILBERTS.

Rätt utdraget betyga:

Egon Nilsson

Hilding Jönsson

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av godsägare Erik von Geijer, Wegeholm,
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande
igenläggande av ett öppet dike, benämnt "Petersgårds floddike".

Kristianstad i landskansliet den 12 december 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Djellman


P.G. Linde

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 14 augusti 1953 kl. 10 f.m.,
inom Vilhelmsfält nr 1 och Sandåkra n:ris 1-8
i Strövelstorps socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Vilhelmsfält nr 1 och Sandåkra n:ris 1-8 i Strövels-
torps socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sam-
manträde på Vegeholms godskontor den 14 augusti 1953 kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 22 juli 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Strövelstorps församling
den 26 juli 1953
Lars Boney
Kyrkoherde v. Pastor Kommissar Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Strövelstorps socken den 22 juli 1953.

Fullmakt för inspektor Nils Svensson att vid sammanträde
å Wegeholms Gårdskontor den 14 augusti 1953 kl. 10 fm. an-
gående syneförrättning av torrläggning av mark inom Vilhelms-
felt N:O 1 och Sandåkra N:ris 1 - 8 inom Strövelstorp socken,
min talan föra och min rätt bevaka, godkännande jag ombudets
laga åtgärder.

Wegeholm den 13 augusti 1953

Carl von Geijer

Bevittnas

Emil Andersson

John Lundholm

Avskrift

Fullmakt för ombudsmannen jur. kand. Albert Dufberg
eller den, han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutions-
säten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka vår talan vid
syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Vilhelmsfält nr 1
och Sandåkra nr 1-8 i Strövelstorps socken av Kristianstads län,

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då vår rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma
iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla oss uti ifrågavarande sak tillkommande medel
och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande vi för giltigt vad
ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Malmö den 29 juli 1953

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

(C Malmberg)

Egenhändiga namnteckning en intygas av oss på en gång närvarande vittnen:

M Olsson

Ann-Marie Kihlberg

Vidimeras:

M Olsson

Ann-Marie Kihlberg

Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907
beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,
styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av direktörerna Carl
Fredrik Tranchell och Ernst Jonas Wehtje samt f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig
Hammariskiöld, alla i Malmö, godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å Assmåsa,
Blentarps kommun, och envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård,
Rydsgårds kommun, båda av Malmöhus län, civilingenjören Hakon Leffler i Göte-
borg, direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomas-
son i Klippan samt direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm, med överingenjören
Teodor Wintzell samt direktörerna Gustaf Teodor Rooth och Arthur Wilhelm Bahrke,
alla i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammariskiöld,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen. av Tranchell, Wehtje,
Hammariskiöld, Wintzell och Rooth samt direktören Curt Nils Håkan Malmberg i
Malmö var för sig eller av Liedberg, Westrup, Leffler, Gummeson, Thomasson och
Wärn, två i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 27
oktober 1952.

Ex officio:

Ewald Bjerner

(Stämpel)

Vidimeras:

Ann-Marie Kihlberg

Ar. Höörn

Förening.

Undertecknade förena sig med sällskapet
godsägare Erik van Sejer och ansöka härmed vörd-
samt om verkställande av synförrättning enligt vatten-
lagen i och för bortläggning av vattenledade marker
samt igensläggande av öppet dike inom Sandåkra, Västör
och Vilhelmsfält i Strövelstorpss socken av Kristianstads
län.

Sandåkra per Ängelholm den 30 april 1952.

Sigfrid Ström Sandåkra N:3 Ängelholm
Nils Johansson N: Västör m: 8 Ängelholm
Ewald Nilsson Sandåkra 8 Ängelholm
Albert Hållgärd Nya Vilhelmsfält Ängelholm

Egenhändiga namnteckningar beviljades:
Kurt Bäckgren
Schalkg. 3 B^e
Kristianstad.
Nils Johansson
Inspektör
Vestholm

Förestående förening vitsordas.

Vegeholm den 14 augusti 1953.

Kenn Westling, Frankfurts Rute Andersson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Vilhelmsfält nr 1 och Sandåkra n:ris 1-8 i Strövelstorps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 14 augusti 1953 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1. Godsägare | Albert Hallefält, | Nya Vilhelmsfält | ÄNGELHOLM |
| 2. Herr | Albert Persson, | Sandåkra | " |
| 3. Lantbrukare | Sigfrid Ström, | " | " |
| 4. " | Artur Johansson, | Norra Varalöv | " |
| 5. " | Evald Nilsson, | Sandåkra | " |
| 6. Godsägare | Erik von Geijer, | | VEGEHOLM |
| 7. Svenska Sockerfabriks A.B., | Fersens väg 9 | | MALMÖ |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 22 juli 1953, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Vilhelmsfält nr 1 samt Sandåkra n:ris 1-8 i Strövelstorps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1953.

Avdikningsområdets belägenhet, tidigare torrlägningsförrättning inom området.

Företaget, som avser fördjupning av befintligt avlopps-dike och till större delen igenläggning av detsamma med rör för underlättande av markens brukning, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Vegeåns nederbördsområde nr 95. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

I företaget ingående vattenavlopp har tidigare upptagits efter laga syneförrättning handlagd år 1912 av dåvarande e. lantbruksingenjören S. Aspegren. Det nu upprättade förslaget avser dels fördjupning av 1912 års förslag och dels, som nyss hämnats, till större delen igenläggning av avloppet med rör.

Sökande.

Sökande till förrättningen är godsägaren Erik v. Geijer
 1 1 2 1 2 2 4 6
 såsom ägare till fastigheterna Sandåkra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,
 7 7 8
 7, 8 och 8.

Därjämte hava nedanstående personer undertecknat särskild föreningshandling och förenat sig med sökanden angående företagets utförande, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med denne, nämligen

Arthur Johansson	såsom ägare till fast.	Sandåkra	5	3
Sigfrid Ström	"	"	"	4
Evald Nilsson	"	"	"	3, 4, 9
Albert Hallefält	"	"	"	8 och 8 samt 8
helmsfält 1	27			7 samt Vil-

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppna avlopp samt med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synmännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgår såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 105.104 kronor och efter företaget 142.410 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 37.306 kronor.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som bruksbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnäm-

da värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B	710 hektar	
8+16	175	"
9+90	160	"
C	150	"
14+78	75	"
15+76	60	" och
D	45	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan A-B skall utföras som öppet avlopp men avloppssträckan B-C-D som täckt ledning.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga

fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för intrång av jordupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättning bör utgå för nämnda intrång vid avloppssträckan A-B. Ersättningen skall uträknas efter arbetenas utförande å denna sträcka och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen ersättes efter ett pris av 40 öre/m². Uppmätning av den i anspråk tagna arealen samt uträkning av ersättningsbeloppen bör verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å övriga dikessträckor, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Även dessa ersättningsbelopp böra bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

18.

Beträffande uppläggandet av dikesjorden skall i övrigt gälla, att denna ej får uppläggas på marken till den fastighet, som å plankartan betecknats litt. Bb.

Kostnadsfördelning.

Då den ekonomiska förutsättningen för dikningen är olika inom olika områden, enär avloppet dels skall utföras som öppet och dels som täckt avlopp, hava synemännen undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B med ägofigurerna 1-10,

"	II	"	B-C	"	"	11-18 och 26-27 samt
"	III	"	C-D	"	"	19-25 och 28-31.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	6.000:-	7.970:-	0.753
II	B-C	16.000:-	21.105:-	0.758
III	C-D	9.000:-	8.231:-	1.093, var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna icke skola sammanföras utan att ovanstående uppdelning skall bibehållas.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare, och antecknas härvid, att samtliga sakägare äro att betrakta som sökande till förrättningen.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 37.306 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 55 kronor 96 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande karta och handlingar skola för-

41.
varas av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Petersgårds floddike 1953,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1959,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppen avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att dikesjorden ej får uppläggas på den fastighet, som enligt plankartan betecknats litt. Bb,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vegeholm den 12 oktober 1953.

Klas Westling, Transjönsen Oskar Eriksson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuttröknings- och värderings-
längd till "Petersgårds flodlike 1953"
i Strövelstaps socken av Kristianstads
län.

Fastighet och ägare
Ägobeskrivning m. m.

Kristianstads län

Aa $\frac{11}{16}$ mtl 1²⁷ Vilhelmsfält Albert Hallerfelt
öher, mylla på lsa d. leig mo
" " --
Summa

Ba $\frac{37}{512}$ mtl 7⁸ Sandåkra Albert Hallerfelt
öher, mylla på lsa d. leig mo
Summa

Bc $\frac{106}{512}$ mtl 7⁶ Sandåkra Erik von Geijer.
öher, mylla på lsa d. leig mo
" " --
" " --
" " --
" " --
" " --
Summa

Bd $\frac{78}{512}$ mtl 7⁷ Sandåkra Erik von Geijer
öher, mylla på lsa d. leig mo
Summa

Be $\frac{115}{512}$ mtl 3² Sandåkra Erik von Geijer
öher, mylla på lsa d. leig mo
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	62			4500	2.790:-	5000	3.100:-	500	310:-
4	2	76			4500	3.420:-	5000	3.800:-	500	380:-
5		138				6.210:-		6.900:-		690:-
6										
7										
8	3	148			4000	5.920:-	5000	7.400:-	1000	1.480:-
9		148				5.920:-		7.400:-		1.480:-
10										
11										
12	4	90			4000	3.600:-	5000	4.500:-	1.000	900:-
13	5	90			4000	3.600:-	5000	4.500:-	1.000	900:-
14	6	19			4000	760:-	5000	950:-	1.000	190:-
15	7	22			3.500	720:-	5000	1.100:-	1.500	330:-
16	8	30			3.500	1.050:-	5000	1.500:-	1.500	450:-
17		151				9.780:-		12.550:-		2.770:-
18										
19										
20	9	50			3.500	1.750:-	5.000	2.500:-	1.500	750:-
21		50				1.750:-		2.500:-		750:-
22										
23										
24										
25	10	238			4000	9.120:-	5.000	11.400:-	1.000	2.380:-
26		238				9.120:-		11.400:-		2.380:-
27										
28										
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Bf ¹¹⁵/₂₅₆ mte 4' Sandåkra Erik von Seijer

öher, mylla på lsa st. lwig mo

" " - - -

" " - - -

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom avloppets
båtnad brötnas till 500 kr/ha eller till 2x500 (avd. II) =

Summa

Bg ^{1/2} mte 1' Sandåkra }
^{1/2} mte 2' Sandåkra } Erik von Seijer.

öher, mylla på lsa st. lwig mo

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom igentäggning av st.
eller till 3x500 (avd. II) =

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igentäggning av st.
500 kr/ha eller till 1x500 (avd. III) =

Summa

Bh ⁴⁶⁸/₂₀₄₈ mte 5' Sandåkra Erik von Seijer

öher, mylla på lsa st. lwig mo

" " - - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	11	1 47			3.500	5.145:-	5000	7.350:-	1.500	2.205:-
4	12	1 95			3000	5850:-	5000	9750:-	2000	3900:-
5	13	1 14			3.500	3990:-	5000	5700:-	1.500	1.710:-
6	igenläggning genom fastighetslän. Värdet av denna								1000:-	1.000:-
7										
8		4 56				14.985:-		23.800:-		8.815:-
9										
10										
11										
12	14	64			3.500	2.240:-	5000	3.200:-	1.500	960:-
13	15	2 07			3.500	7.245:-	5000	10.350:-	1.500	3.105:-
14	16	64			3.500	2.240:-	5000	3.200:-	1.500	960:-
15	17	1 05			4.000	4.200:-	5000	5.250:-	1000	1.050:-
16	18	08			4.500	360:-	5000	400:-	500	40:-
17	19	33			3.600	1.188:-	4.500	1.485:-	900	297:-
18	20	62			3.150	1.953:-	4.500	2.790:-	1.350	837:-
19	B-C. Värdet av denna bälvad bruknas till 500 ⁴ /ha								1.500:-	1.500:-
20	C-D. Värdet av denna bälvad bruknas till								500:-	500:-
21		5 43				19.426:-		28.675:-		9.249:-
22										
23										
24	21	43			3.600	1.548:-	4.500	1.935:-	900	387:-
25	22	52			3.600	1.872:-	4.500	2.340:-	900	468:-
26		95				3.420:-		4.275:-		855:-
27										
28										
29										
30										

Bi $\frac{101}{4096}$ mte 8^8 Sandehra Erik von Seijer

åker, mylla på lsa d. lwig mo

Summa

Bk $\frac{951}{2048}$ mte 8^7 Sandehra Erik von Seijer.

åker, mylla på lsa d. lwig mo

Summa

Bl $\frac{645}{2048}$ mte 6^2 Sandehra Erik von Seijer.

åker, mylla på lsa d. lwig mo

Summa

Bm $\frac{106}{512}$ mte 3^4 Sandehra Sigfrid Ström

åker, mylla på lsa d. lwig mo

"

--

Reklamationsbålad uppkommer för omkring 2 hektar genom avloppets igen-
bålad bräddas till 500 kl/ha eller till 2×500 (avd. II) =

Summa

Bm $\frac{433}{2048}$ mte 5^3 Sandehra Arthurs Johansson

åker, mylla på lsa d. lwig mo

"

--

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
93	68				3.600	2.448:-	4.500	3.060:-	900	612:-
	68					2.448:-		3.060:-		612:-
94	1 08				8.600	3.888:-	4.500	4.860:-	900	972:-
	1 08					3.888:-		4.860:-		972:-
95	1 38				3.600	4.968:-	4.500	6.210:-	900	1.242:-
	1 38					4.968:-		6.210:-		1.242:-
96	1 77				4000	7.080:-	5000	8.850:-	1000	1.770:-
97	1 37				3.500	4.445:-	5000	6.350:-	1.500	1.905:-
Läggning genom fastighetslän. Värdet av denna								1.000:-	1.000:-	
	3 04					11.525:-		16.200:-		4.675:-
98	70				3.600	2.520:-	4.500	3.150:-	900	630:-
99	92				3.600	3.312:-	4.500	4.140:-	900	828:-
	1 62					5.832:-		7.290:-		1.458:-

Bo $\frac{188}{4096}$ mte 8⁹ Sandåhre P. Nilsons storbhus

åker, mylla på lsa d. ligg mo
Summa

Bp $\frac{1}{8}$ mte 8⁴ Sandåhre P. Nilsons storbhus

åker, mylla på lsa d. ligg mo
Summa

Sammandrag

Strövelstamps rocken

Aa $\frac{1}{16}$ mte 1²⁷ Vilhelmsfält Albert Hallafält

Ba $\frac{37}{512}$ mte 7⁸ Sandåhre

Bc $\frac{106}{512}$ mte 7⁴

Bd $\frac{78}{512}$ mte 7⁷

Be $\frac{115}{512}$ mte 3²

Bf $\frac{115}{512}$ mte 4¹

Bg $\frac{1}{2}$ mte 1¹

Bh $\frac{1}{2}$ mte 2¹

Bi $\frac{101}{4096}$ mte 8⁸

BK $\frac{251}{2048}$ mte 8⁷

Bl $\frac{445}{2048}$ mte 6²

Bm $\frac{106}{512}$ mte 3⁴

Bn $\frac{433}{2048}$ mte 5³

Bo $\frac{188}{4096}$ mte 8⁹

Bp $\frac{1}{8}$ mte 8⁴

Erik von Seiger

Sigfrid Ström

Arthur Johansson

P. Nilsons storbhus

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	30	53			3.600	1.908:-	4.500	2.385:-	900	477:-
4		53				1.908:-		2.385:-		477:-
5										
6										
7	31	1 09			3.600	3.924:-	4.500	4.905:-	900	981:-
8		1 09				3.924:-		4.905:-		981:-
9										
10										
11										
12										
13										
14		1 38				6.210:-		6.900:-		690:-
15		1 48				5.920:-		7.400:-		1.480:-
16		2 51				9.780:-		12.550:-		2.770:-
17		50				1.750:-		2.500:-		750:-
18		2 28				9.120:-		11.400:-		2.280:-
19		4 56				14.985:-		23.800:-		8.815:-
20		5 43				19.426:-		28.675:-		9.249:-
21										
22		95				3.420:-		4.275:-		855:-
23		68				2.448:-		3.060:-		612:-
24		1 08				3.888:-		4.860:-		972:-
25		1 38				4.968:-		6.210:-		1.242:-
26		3 04				11.525:-		16.200:-		4.675:-
27		1 62				5.832:-		7.290:-		1.458:-
28		53				1.908:-		2.385:-		477:-
29		1 09				3.924:-		4.905:-		981:-
30		28 51				105.104:-		142.410:-		37.306:-

Noga -

holen den 12 oktober 1953.

Mrs Whetling, Ruth Anderson Fredriksson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Petersgårds floddike 1953" 1							
Strövelstorps socken av Kristianstads län.							
27							
Aa 11/16 mtl Vilhelmsfält 1 .							
Albert Hallefält.							
åker, mylla på lera eller lerig mo	1	0.62		4500	5000	500	310:--
" , "	2	0.76		4500	5000	500	380:--
Summa		1.38					690:--
8							
Ba 37/512 mtl Sandåkra 7 .							
Albert Hallefält.							
åker, mylla på lera el. lerig mo	3	1.48		4000	5000	1000	1480:--
Summa		1.48					1480:--
4							
Bc 106/512 mtl Sandåkra 7 .							
Erik von Geijer.							
åker, mylla på lera el. le- rig mo	4	0.90		4000	5000	1000	900:--
" , "	5	0.90		4000	5000	1000	900:--
" , "	6	0.19		4000	5000	1000	190:--
" , "	7	0.22		3500	5000	1500	330:--
" , "	8	0.30		3500	5000	1500	450:--
Summa		2.51					2770:--
7							
Bd 78/512 mtl Sandåkra 7 .							
Erik von Geijer.							
åker, mylla på lera el. le- rig mo	9	0.50		3500	5000	1500	750:--
Summa		0.50					750:--
2							
Be 115/512 mtl Sandåkra 3 .							
Erik von Geijer.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera el. le- rig mo	21	0.43		3600	4500	900	387:--
" " "	22	0.52		3600	4500	900	468:--
Summa		0.95					855:--
B1 101/4096 mtl Sandåkra 8 .							
Erik von Geijer.							
åker, mylla på lera el. le- rig mo	23	0.68		3600	4500	900	612:--
Summa		0.68					612:--
Bk 251/2048 mtl Sandåkra 8 .							
Erik von Geijer.							
åker, mylla på lera el. le- rig mo	24	1.08		3600	4500	900	972:--
Summa		1.08					972:--
B1 645/2048 mtl Sandåkra 6 .							
Erik von Geijer.							
åker, mylla på lera el. le- rig mo	25	1.38		3600	4500	900	1242:--
Summa		1.38					1242:--
Bm 106/512 mtl Sandåkra 3 .							
Sigfrid Ström.							
åker, mylla på lera el. le- rig mo	26	1.77		4000	5000	1000	1770:--
" " "	27	1.27		3500	5000	1500	1905:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 2 x 500 (avd. II) =							1000:--
Summa		3.04					4675:--
Ba 433/2048 mtl Sandåkra 5 .							
Arthur Johansson.							
åker, mylla på lera el. le- rig mo	28	0.70		3600	4500	900	630:--
Överföres		0.70					630:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.70					630:--
Åker, mylla på lera el. lerig mo	29	0.92		3600	4500	900	828:--
Summa		1.62					1458:--
<u>Bo 288/4096 mtl Sandåkra 8.</u>							
E. Nilssons stbh.							
Åker, mylla på lera el. lerig mo	30	0.53		3600	4500	900	477:--
Summa		0.53					477:--
<u>Bp 1/8 mtl Sandåkra 8.</u>							
E. Nilssons stbh.							
Åker, mylla på lera el. lerig mo	31	1.09		3600	4500	900	981:--
Summa		1.09					981:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa 11/16 mtl Vilhelmsfält 1.</u>	27						
Albert Hallefält.	8	1.38					690:--
<u>Ba 37/512 mtl Sandåkra 7.</u>							
Albert Hallefält.	4	1.48					1480:--
<u>Be 106/512 mtl Sandåkra 7.</u>							
Erik von Geijer.	7	2.51					2770:--
<u>Bd 78/512 mtl Sandåkra 7.</u>							
Erik von Geijer.	2	0.50					750:--
<u>Be 115/512 mtl Sandåkra 3.</u>							
Erik von Geijer.	1	2.28					2280:--
<u>Bf 115/256 Sandåkra 4.</u>							
Erik von Geijer.	1	4.56					8815:--
<u>Bg 1 1/2 mtl Sandåkra 1 1/2.</u>							
Bg 1 1/2 " " 2 1/2 Gem. ägov.							
Erik von Geijer		5.43					9249:--
Överföres		18.14					26034:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		18.14					26034:--
Bh 468/2048 mtl Sandåkra 5.	2						
Erik von Geijer.	8	0.95					855:--
B1 101/4096 mtl Sandåkra 8.	8						
Erik von Geijer.	7	0.68					612:--
Bk 251/2048 mtl Sandåkra 8.	8						
Erik von Geijer.	2	1.08					972:--
B1 645/2048 mtl Sandåkra 6.	6						
Erik von Geijer.	4	1.38					1242:--
Bm 106/512 mtl Sandåkra 3.	3						
Sigfrid Ström.	3	3.04					4675:--
Bn 433/2048 mtl Sandåkra 5.	5						
Arthur Johansson.	9	1.62					1458:--
Bo 288/4096 mtl Sandåkra 8.	8						
E. Nilssons stbh.	4	0.53					477:--
Bp 1/8 mtl Sandåkra 8.	8						
E. Nilssons stbh.		1.09					981:--
Summa		28.51					37306:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Petersgårds floddike 1953" i				
		Strövelstorps socken av Kristianstads län.				
1+23-6+28	505	Dikessträckan A-B.				
1+23-6+28	505	Schaktning för öppet dike,				
		lera m.m.	m ³ 1300	2:50	3250:--	
2+25-2+50	25	Släntförstärkning materialkost-				
		nad	lm 25	25:--	625:--	
		Arbetskostnad	" 25	10:--	250:--	4125:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn, eventuell pålning m.m.				
		tillägges omkring 20 % och ut-				
		föres med				875:--
		Ersättning för intrång av jord-				
		upplag uträknas efter företa-				
		gets utförande men beräknas				
		här överslagsvis till				1000:--
		Summa				6000:--
6+28-12+37	609	Dikessträckan B-C.				
6+28-6+50	22	Schaktning för täckt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m.	lm 22	3:50	77:--	
6+50-6+61	11	Dito Dito	" 11	6:--	66:--	
6+61-7+65	104	Dito Dito	" 104	3:50	364:--	
7+65-7+69	4	Dito Dito	" 4	6:--	24:--	
7+69-9+78	209	Dito Dito	" 209	3:50	731:50	
9+78-9+90	12	Dito Dito	" 12	6:--	72:--	
9+90-12+37	247	Dito Dito	" 247	3:50	864:50	2199:--
6+28-12+37	609	24" betongrör	" 609	19:--		11571:--
		överföres				13770:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				13770:--
6+28		Dikesöga av betong enligt rit-				
		ning st	1	150:--		150:--
7+15,8+16,8+72		Intagningsbrunnar av betong				
9+90,11+28,12+37		och med armerade lock. Inre				
		diam. = 0.90 m. Utföras enl.				
		ritning st	6	100:--		600:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %				1480:--
		Summa				16000:--
12+37-17+91	554	Dikessträckan C-D.				
12+37-12+43	6	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	6	6:--	36:--	
12+43-15+76	333	Dito Dito "	333	3:--	999:--	
15+76-17+91	215	Dito Dito "	215	3:--	645:--	1680:--
12+37-15+76	339	18" betongrör med muff "	339	12:--	4068:--	
15+76-17+91	215	15" " " " "	215	9:--	1935:--	6003:--
12+43,14+00,14+		Intagningsbrunnar av betong				
78,15+76,16+30		och med armerade lock. Inre				
17+91		diam. = 0.7 m st	6	80:--		480:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a				
		10 %				837:--
		Summa				9000:--
		<u>Sammandrag.</u>				
1+23-6+28	505	Dikessträckan A-B				6000:--
6+28-12+37	609	" B-C				16000:--
		överföres				22000:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				22000:--
12+37-17+91	554	Dikessträckan C-D				9000:--
Summa	1668	Summa				31000:--
Rörledningar med en invändig diameter av 15" - 18" skola läggas med muffrör. Beträffande bestämmelser angående jordupplag m.m. se synemännens utlåtande.						
Vegeholm den 12 oktober 1953.						
<i>Klas Westling</i>						
statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

47.
Kostnadsfördelningslämning
till "Petersgårds floddike 1953"
i Skövdebores socken och Kisti-
sustads län.

Sittens o' kartan	Hammarsdal	Registernummer	Söcken. by.	Delägare	Ordning I Sittens A-B				
					Sittensbygd Sittens	Sittensbygd		Sittensbygd	
						Nr.	öc	Nr.	öc
Sittensbygd söcken.									
Aa	11/16	137	Viktorfeldt	Albert Hallfeldt	1-2	690	-	519	45
Ba	27/512	78	Sandakura	— " —	3	1.480	-	1.114	18
Bc	106/512	74	— " —	Erik von Geijer	4-8	2.770	-	2.085	32
Bd	78/512	77	— " —	— " —	9	750	-	564	62
Be	115/512	52	— " —	— " —	10	2.280	-	1.716	43
Bf	115/256	41	— " —	— " —					
Bg	1/2	11	— " —	— " —					
	1/2	12	— " —	— " —					
Bh	468/2048	52	— " —	— " —					
Bi	101/4096	88	— " —	— " —					
Bk	251/2048	87	— " —	— " —					
Bl	645/2048	62	— " —	— " —					
Bm	106/512	34	— " —	Sigfrid Störn					
Bn	433/2048	53	— " —	Arthur Johansson					
Bo	288/4096	89	— " —	E. Nilsson storbhus					
Bp	1/8	84	— " —	— " —					
Summa:						7.970	-	6.000	-

Ordning II Bekräftelse B-C.					Ordning III Bekräftelse C-D.					Summa förbättringsände		Förbättringsandel för hela förslaget		Summa förbättrings kostnad		Förbättringskostnad		Således alla sika skande.
Förbättringsändan eggen		Förbättringsände		Förbättringskostnad	Förbättringsändan eggen		Förbättringsände		Förbättringskostnad	Ks.	öre	%	Ks.	öre	Ks.	öre		
Ks.	öre	Ks.	öre		Ks.	öre	Ks.	öre										
11-13	8.815	-	6.682	77														
14-18	7.615	-	5.773	04	19-20	1.634	-	1.786	66	9.249	-	24.386	7.559	70	309	33	-	"
					21-22	855	-	934	88	855	-	3.016	934	88	38	26	-	"
					23	612	-	669	18	612	-	2.159	669	18	27	39	-	"
					24	972	-	1.062	81	972	-	3.428	1.062	81	43	48	-	"
					25	1.242	-	1.358	04	1.242	-	4.381	1.358	04	55	57	-	"
26-28	4.675	-	3.544	19						4.675	-	11.433	3.544	19	145	03	likad. m. sika	
					28-29	1.458	-	1.594	22	1.458	-	5.143	1.594	22	65	24	-	"
					30	477	-	521	56	477	-	1.682	521	56	21	34	-	"
					31	981	-	1.072	65	981	-	3.460	1.072	65	43	89	-	"
	21.105	-	16.000	-		8.251	-	9.000	-	27.306	-	100.000	31.000	-	1268	50		

Nagelsholm den 12 oktober 1953.
Klas Westling, Framförelse och Lärare

Sammanställning av förrättningskostnader till

Petersgårds floddike 1953 i Strövelstorps socken av Kristianstads
län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjör-

taxan

944:--

Förrättningsmannens utlägg (annons och inbindning av

2 band handlingar m.m.

29.50

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

130.-

Hantlangning m.m.

165.-

Summa

1.268.50

Vegeholm den 12 oktober 1953.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.