




Registernummer

Ausås socken

Aa	Härninge	4 ¹
Ba	Trångstorp	3 ¹
Bb	—	6 ⁹
Bc	—	4 ⁴
Bd	—	4 ⁵
Be	—	6 ⁵
Bf	—	6 ⁶

Skala 1:4000

0 50 100 150 200 250 300 mtr.

LANDBRUKSSTYRELSEN
20 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Företag I Dikesstr. A-B-C & B-D
" II " E-F-G-H, F-I & G-K

FÖRSLAG TILL

Trångstorp-Härninge dikeföretag I och II 1954

I Ausås

SOCKEN(NAR) AV Kristianstads

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1954 {1} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL 1001 3-1689 Klas Westling
(NAMN)



Statens lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

FÖRSLAG LANDBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


5783-1



Skalar:

för längd 1:4000


för höjd och sektioner 1:100




LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Tvängstorp-Härninge dikningsföretag I och II 1954
i **Ausås** socken (när) av **Kristianstads** län
upprättat år 1954 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original **Kopia** **3-1689** **Klas Westling**
(Namn)
Statens lantbruksingenjör
(Titel)
Antal ritn. st. **3** KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr **3783-2**


Förslag till dikesöga vid 2+60



Typritning till intagningsbrunnar



Skala 1:50



Förslag till	
<u>Trångstorp-Härninge dikningsföretag I o II 1954</u>	
I <u>Ausås</u>	socken-(nar) av <u>Kristianstads</u> län
upprättat år(-en) <u>1954</u> i samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	<u>3</u> 1689 <u>Klas Westling</u>
Kopia	(Namn)
<u>Statens lantbruksingenjör</u>	
(Titel)	
Antal rlm. n. <u>3</u>	Arkivnummer



Akt nr:

11-KLS-1689

5788-3

L 3*1689

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUNI 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Synehandlingar
rörande

Tvängstorp-Härninge

dikningsföretag I och II 1954

i Ausås socken

av Kristianstads län.

O R I G I N A L H Ä N D L I N G A R

rörande

torrläggning m.m. av mark inom Härninge nr 4 samt Tvängs-
torp n:ris 3,4 och 6 i Ausås socken av Kristianstads län;
upprättade år 1954 vid syneförrättning enligt vattenla-
gen av

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiosex (56) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

1.
Protokoll fört vid syne-
förrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning m.m. av
mark inom Härninge nr 4 samt
Tvängstorp n:ris 3,4 och 6 i Ausås
socken av Kristianstads län.

År 1954, juli 23, kl. 10 f.m. hos lantbr. Stig-Allan Borgquist
i Tvängstorp (Slottet).

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Sigurd Gustafsson i Humlarp och Folke Månsson
i Starby,

sökanden

Stig-Allan Borgquist i Tvängstorp, som av Kungl. Domänstyrelsen
erhållit tillstånd begära förrättningen,

övriga sakägare eller ombud

domänintendenten J. Bergman i egenskap av kronoombud jämlikt in-
struktion,

Nils Böcker, Tvängstorp,

Albin Nilsson i " ,

Tage Augustsson i " och

Anders E. Arvidsson på Härninge gård.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,

företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av avloppens utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Tage Augustsson gjort gemensam sak med sökanden för att få avloppen utsträckta för torrläggning jämväl av sina ägor. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade att avloppen skulle utföras med sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

Beträffande det västra avloppet upplystes av sakägarna, att avloppet över Härninge utgjordes av dels en 6" och dels en 5" ledning. Över Tvångstorp ¹ 3 utgjordes avloppet av en 4" ledning.

Beträffande det östra avloppet meddelade Böcker, att avlopp redan nu finnes över Albin Nilssons fastighet fram till gränsen av Böckers fastighet.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå härför.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 8 november 1954 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kungörelser eller kallelser till detta sammanträde ej utfär-

3.
das.

Tvångstorp pr Spannarp den 23 juli 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Stig Borgquist *Per Nilsson*

År 1954, november 8, kl. 11 f.m. hos lantbr. Stig-Allan Borgquist i Tvångstorp (Slottet).

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Stig-Allan Borgquist i Tvångstorp, arrendator av kronoegendomen
Tvångstorp 3 ,

Nils Böcker i Tvångstorp,

Albin Nilsson i " ,

Tage Augustsson i " och

Anders E. Arvidsson på Härninge gård.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Stig-Allan Borgquist i Tvångstorp och till övriga ledamöter Albin Nilsson och Tage Augustsson båda i Tvångstorp.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Stig-Allan Borgquist, adress Slottet pr SPANNARP.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Slottet pr SPANNARP den 8 november 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Perc Månson Sigfridsson

Nr 23/100-1
Ank. d. 4 APR. 1951
Landskapsstyrelsen i
Kristianstads län

Ink. den 15/5 1950.
DOMÄNINTENDENTEN
I
Kristianstads & Blekinge län

Ink. den 17/4 1950.
DOMÄNINTENDENTEN
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Kristianstads & Blekinge län
24385/50

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Suggis

socken(-nar) av Kristianstads län.

Förrättningen avser dikning omfattande två av varandra

oberoende fästigheter med en sammantaget längd av

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösäkring, invallning e. d.), vidare

ca 1000 m.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Spannarup

Meddelanden om förrättningen ställas till

Stig-Allan Borgquist
Stallet, Spannarup

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Statue

den

13/4

1950

Sökandes namn:

Stig-Allan Borgquist för fastigheten

Fastighet:

Tvåstycken 3 (Statue)
Ägs av ännu ej fastställt

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:			Fastighet:
Lanita	Allvin Nilsson	ägare av fastigheten	Frängstorp
"	Anders E. Brundman	" " "	Stämme gård
"	Tage Augustsson	" " "	Frängstorp

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

DOMÄNVERKET

Avskrift.

Nr. J:4193
d. 5/5 1950.

Föredragande:
Emil Holmström.

Till Domänintendenten i Kristianstads län.

Angående syneförrättning för arrendelotten nr 2 av kronoegen-
domen Tvångstorp 3¹ i Ausås socken berörande torrlägningsföre-
tag.

Med anledning av en därom gjord ansökning har Kungl. domänstyrelsen för sin del funnit gott medgiva, att arrendatorn av rubricerade lott, Stig-Allan Borgquist, må för lotten jämte övriga sakägare hos länsstyrelsen i länet ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för dikning, omfattande två av varandra oberoende företag.

Detta meddelas Eder till kännedom och iakttagande samt för arrendatorns underrättande.

Styrelsen anhåller, att utlåtandet vid syneförrättningen måtte delgivas styrelsen, innan detsamma vinner laga kraft.

En ärendet bifogad ansökan till länsstyrelsen återgår.
Stockholm den 5 maj 1950.

Kungl. domänstyrelsen

B.v. Stockenström

/Eric Schelin

Rätt avskrivet betygar:

E. o.:

Borgquist

Sakord:

8. 207/51

LÄNSSTYRELSEN

I .

KRISTIANSTADS LÄN


LANDSKANSLIET


Till Statens lantbruksingenjör Klas
Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner
länsstyrelsen på därom av Stig-Allan Borg-
quist, Slottet, Spannarp, gjord ansökan skä-
ligt förordna Eder att i enlighet med före-
skrifterna i nämnda lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa syneförrättning för torr-
läggning av sökanden tillhörig mark inom
Ausås socken.

Kristiansstad i landskansliet den 20 april
1951.


Per Westling


L. Ohlander

23/40 Ekdm.
185 E

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 juli 1954 kl. 10 f.m. inom
Härninge nr 4 samt Tvångstorp n:ris 3,4 och 6
i Ausås socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Härninge nr 4 samt Tvångstorp n:ris 3,4 och 6 i
Ausås socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sam-
manträde hos lantbr. Stig-Allan Borgqvist, Tvångstorp, den 23 ju-
li 1954 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Kristianstad den 28 juni 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Ausås församling

den *2 juli* 19*54*

Ben Biehl
Kyrkoherde v. Pastor-Kommisiter Kyrkostyrelsen

Avsänd till pastorsämbetet i Ausås socken den 28 juni 1954.

FÖRENINGSHANDLING.

Sämed förena vi oss med
Hög-Allan Borgqvist. Trängtorp, i hans anvisan av
den 13 april 1950 om beläggning av rättsrekadade
marker till Trängtorp i Lucas socken av Kristian-
stads län.

Trängtorp den 22 juli 1953
August Horst

Benittas.

Kersti Tringhög

Hög-Allan Borgqvist

Förestående föreningshandling vitsordas.

Tvängstorp pr Spannarp den 23 juli 1954.

Klas Westling, August Horst, Torste Månstam

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Härninge nr 4 samt Tvängstorp n:ris 3,4 och 6 i Ausås socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 23 juli 1954 kl. 10 f.m.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Länsstyrelsen, | KRISTIANSTAD |
| 2. Domänintendenten J. Bergman, | HÖÖR |
| 3. Lantbrukare Stig Allan Borgqvist, Tvängstorp, | SPANNARP |
| 4. " Nils Böcker, | " , " |
| 5. " Albin Nilsson, | " , " |
| 6. " Tage Augustsson, | " , " |
| 7. " Anders E. Arvidsson, Härninge gård, | " . |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 28 juni 1954, intygas.

I tjänsten:

Kenn Westling

Utlåtande.

angående utförande av vattenavlopp för
torrläggning m. m. av mark inom
Härninge nr 4 samt Trångstorp nr 10
3, 4 och 6 i Kusås socken av Kristian-
stads län avgivet av synemännen vid
synföreläggning enligt 10 kap. vattenlagen
år 1954.

Avdikningsområdets belägenhet och upp- delning på skilda förtag.

Förtaget, vars ändamål är att
vinna bättre torrläggnings- och bruk-
ningsmöjligheter för till större delen
redan odlad mark, är att hänföra till
dikning. Det är beläget i Tegsöns under-
bordsområde nr 95. Mot förtagets utföran-
de på sätt i detta utlåtande närmare
finnes angivet möter enligt synemän-
nens förmenande icke något laga hinder.

Enär marken inom förtaget av-
vattnas till olika av varandra obero-
ende avloppsdiken, har torrläggnings-
området av synemännen uppdelats
i 2 st. av varandra oberoende förtag,
och omfattar härvid

förtag I dikesstr. A-B-C ^(och B-D) med åsfjurrarna
19-22, 26, 28-38 och

förtag II dikesstr. E-F-G-H, F-I och G-K

med ågofjurrarna 1-17, 23-25, 27.

Sökande.

Sökande till förättningen är Stig Allan Bergqvist, arrendator av fastigheten Trångstorp 3', som av Kungl. Domänstyrelsen den 5 maj 1950 erhållit tillstånd begära förättningen.

Särjämte har Tage Augustsson, såsom ägare till fastigheterna Trångstorp 4', 4⁵ och 6⁹ förnat sig med sökanden angående företagens utförande och undertecknat särskild förningshandling härom, varigenom han i betalningshänseende blir likställd med sökanden.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förfintliga fallförhållanden, och omfattar synföretningen i anledning härav de dikesträckor, som på hitörande plankarta äro utmärkta med brunn jämnelöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och en beldragen, grov, röd linje för täkta avloppsledningar. Som fönt nämnts äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C, E-F-G-H, F-I och G-K respektive. Dessutom har inlagts ett "avdragsdike", sträckan B-D, som markerats med en sträckad, röd linje.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i öfrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torläggas till 1,2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1,4 meter över ordinarie sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens utfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 §. hava synmännen uppskattat den mark, som för sin torläggning och brukning ansetts beroende av förtagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick för arbetena som och i det skick, vari den bråkas komma efter arbetenas fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda åsfigurerna som de å de olika fastigheterna

beläpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Markens värde för arbetena, dess värde efter arbetena samt värdet av förbättringen inom de olika förtagen framgår av nedanstående tabell:

Markvärde		Markvärde	
Förtag för arbetena	efter arbetena	Båtnad	
I	26.293:-	42.820:-	16.527:-
II	28.494:-	45.130:-	16.636:-

Angående båtnadens reducering till 14.551 kronor 55 öre inom förtag I, när dikesträckan B-D ej skall utföras, finnes närmare utredning införd nedan under rubriken "kostnadsfördelning".

Av båtnaden utgörs större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagerna av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m. och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärderna särskild gradtabell upprättats. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden fram-

går detta direkt av värderingslängderna.
Nederbödsområde och dimensionering.

För att den beräknade jörförbättringen skall uppkomma måste torrläggningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattummängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m. m.

Nederbödsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt 4+24	64 hektar
B	59 --
6+35	34 --
7+84	29 --
C	24 --
D	22 --
21+50	45 --
22+90	37 --
24+32 (F)	30 --
25+62	16 --
27+00 (G)	13 --
27+80 (H)	6 --
40+89 (K)	3 --
60+58	8 --
I	5 --

På sökandenas yrkande och med

stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännan att avloppsträckorna A-B-C, E-F-G-H, F-I och G-K skola utföras som täkta ledningar med undantag av nedre delen av sträckan A-B-C mellan 2+00 och 2+60, som förslagits att utföras som öppet dike.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännan utgått från en största avrinning av 1,2 sekund-liter pr. hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i förtagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan här-om till statens lantbruksingenjör, vilken då låter avvåga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänsende förtagna förätlung gäldas av dikringsförtagen. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för

skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagens utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då respektive företag genom avsyningsbets utpläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I, avloppssträckan A-B-C och "avdragsdiken" B-D med ågofigurerna 19-22, 26, 28-38 och

företag II, avloppssträckorna E-F-I, F-G-H och G-K med ågofigurerna 1-17, 23-25, 27.

Kostnadsfördelning inom förtag I.

Lynnmännen hava undersökt, huruvida förtag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avd. I avloppsstr. A-B med ågofij. 19-22 och 33-36.

avd. II avloppsstr. B-C med ågofij. 26, 28-32

avd. III avloppsstr. B-D med ågofij. 37 och 38.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m. m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

<u>Avdel-</u> <u>ning</u>	<u>Avlopps-</u> <u>sträcka</u>	<u>Kostnad</u> <u>i kr.</u>	<u>Förbättrings-</u> <u>värde i kr.</u>	<u>Kostnad</u> <u>pr förbätt-</u> <u>ningskrona.</u>
I.	A-B	4.160:-	7.570:-	0,5495
II.	B-C	3.740:-	6.725:-	0,5561
III.	B-D (utför- moj.)	1.050:-	2.232:-	0,4704

varvid beträffande bruksningskostnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden för förtaget. Avdelningarna II och III erfordra för sin torläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utförs. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar

varje avdelning skall sammanföras för att i avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinns, att avdelningarna I och III skola sammanföras men att avdelning II skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

<u>Avdel-</u>	<u>Avlopps-</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Förbättrings-</u>	<u>Kostnad</u>
<u>ning.</u>	<u>sträcka</u>	<u>i kr.</u>	<u>värde i kr.</u>	<u>pr. förbättringskrona</u>
I + III	A-B och B-D	5.210:-	9.802:-	0,5315
II	B-C	3.740:-	6.725:-	0,5561

Någon sökande finnes emellertid ej inom avdelning III d.v.s. dikesträckan B-D, varför denna dikesträcka ej skall utföras nu. Avdelning III:s andel i kostnaderna för utförande av avloppssträckan måste därför fastställas liksom det belopp, vartill batnaden inom avdelningen skall skattas, när dikesträckan B-D utgår. Kostnaden för utförandet av avloppssträckan A-B beräknas till 79.84645% av kostnaden för utförandet av avloppssträckorna A-B och B-D. På grund

härav för båtnaden inom avdelningarna I och III, när dikessträckan B-D utgår, beräknas till 79,84645 % av 9.802:- eller till 7.826:55 kronor. Minskningen utgör alltså 1.975 kronor 45 öre, vilken minskning bör verkställas på den beräknade båtnaden för fastigheten litt. Bf. Fastställandet av denna reducerade båtnad har ansetts nödvändigt, därest efter arbetenas utförande fråga skulle uppstå om delaktighetens begränsning på sätt i vattenlagen 7 kap. 27 § finnes stadgat för den, vilken ej sökt företaget eller förnat sig med sökandena om utförandet.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda enligt det förstående bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget I.

I kostnadsfördelningsskeden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktig-

het i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom förtaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom förtag II.

Lynemännen hava undersökt, kunnat förtag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avd. I	avlappsstr.	E-F	med ågofij.	1-6
--- II	---	F-G	---	8-17
--- III	---	G-H	---	24, 25 & 27.
--- IV	---	F-I	---	7.
--- V	---	G-K	---	23.

Kostnader för varje dikesträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Dikessträcka	Kostnad i kr.	Förbättringsvärde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	E-F	5.340:-	6.790:-	0,7865
II	F-G	2.460:-	1.524:-	1,6142
III	G-H	700:-	1.912:-	0,3661
IV	F-I	1.670:-	5.500:-	0,3036
V	G-K	730:-	910:-	0,8022.

~~särvid beträffande bekvämlighetskostnadens för-
delning mellan avdelningarna denna
frångås av påskrift i värderingsbetygden
för förtärf II. Avdelningarna II-V erfordra
för sin torrläggning utförande av ar-
bopp nedanför F. Vid verkställd under-
sökning enligt bestämmelserna i vatten-
lagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka
avdelningar varje avdelning skall
sammansättas för att å avdelningen
skall falla den lägsta relativa kost-
naden dock under iakttagande, att
ingen annan avdelnings torrläggnings-
kostnad får höjas genom sammanför-
andet befinnes, att avdelningarna
I och IV skola sammansättas. Detsamma
gäller avdelningarna II, III och V.~~

Fördelningen av kostnaderna avdelning-
arna emellan blir alltså:

Avdel- ning.	Arbopps- sträcka	Kostnad i kr.	Förbätt- ningsvärd i kr.	Kostnad pr. förbätt- ningskrona.
-----------------	---------------------	------------------	--------------------------------	--

I+IV	E-F och F-I	7.010:-	12.290:-	0,5704
II+III+V	F-G, G-H och G-K	3.890:-	4.346:-	0,8951

Till grund för kostnadsfördelningen
inom varje sålunda enligt det förstå-
ende bestämd avdelning skall läggas
båtnaden av den jord, som tillhör

avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget II.

I kostnadsfördelingslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget II skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Såvitt företagen komma till utförande skola kostnaderna för syreförättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med denne likställda

vid förättningens avslutande.

Det antecknas, att av förättningkostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 42,021 % påföras förstag I och 57,979 % påföras förstag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för förtagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för resp. förstag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares överkan eller försømmelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär eventuell avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 § ej skulle uppgå till femtio kronor för någotdera av förtagen, skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påörjas, skall denna syneförättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrke.

Enär sakägarna äro flera än två,

skola företagens angelägenheter handhavas
 av en arbetstyreelse, som väljes på all-
 mant sammanträde med sakägarna en-
 ligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.
 Arbetstyrelsen kan vara gemensam för
 båda företagen eller också kan varje
 företag hava sin särskilda styrelse.

- Arbetstyrelsens åliggande är bl. a.
- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen
 7 kap. 62 § anmåla styrelseval hos läns-
 styrelsen,
 - att genom införande av anbud eller
 på annat lämpligt sätt bortsälta
 arbetena på förmåligast sätt till
 entreprenör, som kan godkännas av
 statens lantbruksingeniör i länet,
 - att sjäfr och med biträde av sakkunnig
 person övervaka arbetets utförande
 i överensstämmelse med det upp-
 rättade förslaget,
 - att verkställa behörliga utdebiteringar
 och fördelningar av kostnader,
 - att föra räkenskaper över arbetet, och
 årligen redovisa dessa för delägarna,
 - att för sistnämnda ändamål och då
 så dygt kan finnas nödigt kalla
 delägarna till sammanträde i den
 ordning, som föreskrives i vattenla-

gen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja diknas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga styrelsemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §:

att företagen skola benämnas "Trångstorps-Härninge dikningsföretag I och II 1954".

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1960; skolande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetena inom varje företag skall anses lagligen avslutade, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta

bevis blivit å gemensamt samman-
trädde med delägarna i företaget upp-
läst för dessa,

att arbetena skola utföras i överensstäm-
melse med det upprättade förslaget,
dock att mindre ändringar, som
under arbetets utförande kunna visa
sig lämpliga beträffande dikes läge
och annat, som ej inverkar min-
skande på torrläggningens djup eller
på avrinningen, och varom berörde
sakägare äro rika, må efter höran-
de av statens lantbruksingenjör och
med hans skriftliga medgivande före-
tagas,

att cementrören skola gjutas av svensk
cement, att de skola godkännas
av statens lantbruksingenjör eller
dennes ombud, innan de nedläggas,
och att deras läge skall kontrolleras
av statens lantbruksingenjör eller
dennes ombud, innan de få hål-
jas,

att den, som åtagit sig arbetet inom
resp. företag, ej må erhålla slut-
likvid, förrän arbetet i sin helhet
godkänts av statens lantbruksingenjör
eller den han i sitt ställe sätter

samt

att renning av brunar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till röstrång förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Sk någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförättning eller med detta synemännens utlåtande ingi-
ve inom sextio dagar från underteu-
de dag sina till Söderbygdens vattendom-
stol i Stockholm ställda besvär. I besvä-
ren skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därpå, och
skola vid besvåren fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för
ändringsöskandet. Besvåren skola ingivas
i tre exemplar.

Trångstorp pr. Spannarp den 8 november 1954.

Klas Westling, Erik Månsson Sigfridsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	<u>Areabuträknings- och värderingslängd</u> till <u>Trångtorp-Flämnings dikeföretag I och II 1954.</u> inom Kusås socken av Kristianstads län.									
12										
13										
14										
15										
16	<u>Företag I</u>									
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Kusås socken.

Ba 1 mtl. Trångstorp 3', Kronoboställe, arr: Stig Allan Bergqvist

Åker, mylla på lsa

- " - , - " - - " - - " -

- " - , - " - - " - - " -

- " - , - " - - " - - " -

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar
fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas

Summa

Bc 1/32 mtl Trångstorp 4', Tage Augustsson.

Åker, mylla på lsa

Summa

Bd 1/32 mtl Trångstorp 4', Tage Augustsson.

Åker, mylla på lsa

Summa

Be 3/32 mtl Trångstorp 6', Albin Nilsson

Åker, mylla på lsa

- " - , - " - - " -

- " - , - " - - " -

- " - , - " - - " -

- " - , - " - - " -

- " - , - " - - " -

- " - , - " - - " -

- " - , - " - - " -

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1,5 hektar
fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4	19		37		3500	1.295:-	5000	1850:-	1500	555:-
5	20		30		3500	1.050:-	5000	1500:-	1500	450:-
6	21		87		3000	2.610:-	5000	4350:-	2000	1740:-
7	22		1 06		3500	3.710:-	5000	5300:-	1500	1590:-
8	genom avloppets igenläggnings genom									
9	till 500 kr/ha el. till 3 x 500 (Avd. I) =								1500:-	1.500:-
10			2 60			8.665:-		14.500:-		5.835:-
11										
12										
13	26		03		4500	135:-	5000	150:-	500	15:-
14			03			135:-		150:-		15:-
15										
16										
17	28		58		3500	2.030:-	5000	2900:-	1500	870:-
18			58			2.030:-		2900:-		870:-
19										
20										
21	29		63		4000	2.520:-	5000	3150:-	1000	630:-
22	30		71		3000	2.130:-	5000	3550:-	2000	1420:-
23	31		64		3000	1.620:-	5000	2700:-	2000	1080:-
24	32		98		3000	2.940:-	5000	4900:-	2000	1960:-
25	33		30		3000	900:-	5000	1500:-	2000	600:-
26	34		56		3500	1.960:-	5000	2800:-	1500	840:-
27	35		25		4000	1.000:-	5000	1250:-	1000	250:-
28	36		03		3500	105:-	5000	150:-	1500	45:-
29	genom avloppets igenläggnings genom									
30	till 500 kr/ha el. till 1,5 x 500 (Avd. II) =								750:-	750:-
			4 00			13.175:-		20.750:-		7.575:-

Bf. $\frac{3}{32}$ mtl. Träpstopps 6⁶, Nils Böcker.
 äker, mylla på fjärra
 -- -- --

Summa

Sammandrag (vid utförandet av dikenshäckarna
 Kusås socken.

Ba 1 mtl Träpstopps 3¹ Kronoboställe, arr: Stig Allan Borgqvist
 Bc $\frac{1}{32}$ -- -- 4⁴ Tage Augustsson
 Bd $\frac{1}{32}$ -- -- 4⁵ D. Sune
 Be $\frac{3}{32}$ -- -- 6⁵ Albin Nilsson
 Bf $\frac{3}{32}$ -- -- 6⁶ Nils Böcker.

Summa

Sammandrag (vid utförandet av dikenshäckan A-B-C,
 Kusås socken.

Ba 1 mtl Träpstopps 3¹ Kronoboställe, arr: Stig Allan Borgqvist
 Bc $\frac{1}{32}$ -- -- 4⁴ Tage Augustsson
 Bd $\frac{1}{32}$ -- -- 4⁵ D. Sune
 Be $\frac{3}{32}$ -- -- 6⁵ Albin Nilsson
 Bf $\frac{3}{32}$ -- -- 6⁶ Nils Böcker.

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Tvångstorp-Härninge dikningsföretag I och II 1954"							
inom Ausås socken av Kristianstads län.				Företag I.			
1							
Ba 1 mtl Tvångstorp 3 .							
Kronoboställe, arr. Stig-							
Allan Borgqvist.							
åker, mylla på lera	19	0.37		3500	5000	1500	555:--
" , "	20	0.30		3500	5000	1500	450:--
" , "	21	0.87		3000	5000	2000	1740:--
" , "	22	1.06		3500	5000	1500	1590:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets igen- läggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3 x 500 (avd. I) =							1500:--
Summa		2.60					5835:--
4							
Bc 1/32 mtl Tvångstorp 4 .							
Tage Augustsson.							
åker, mylla på lera	26	0.03		4500	5000	500	15:--
Summa		0.03					15:--
5							
Bd 1/32 mtl Tvångstorp 4 .							
Tage Augustsson.							
åker, mylla på lera	28	0.58		3500	5000	1500	870:--
Summa		0.58					870:--
6							
Be 3/32 mtl Tvångstorp 6 .							
Albin Nilsson.							
åker, mylla på lera	29	0.63		4000	5000	1000	630:--
" , "	30	0.71		3000	5000	2000	1420:--
" , "	31	0.54		3000	5000	2000	1080:--
" , "	32	0.98		3000	5000	2000	1960:--
" , "	33	0.30		3000	5000	2000	600:--
" , "	34	0.56		3500	5000	1500	840:--
" , "	35	0.25		4000	5000	1000	250:--
överföres		3.97					6780:--

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till		"Tvängstorp-Härninge dikningsföretag I och II 1954"				
inom	Ausås	socken av Kristianstads län.				
		Företag I.				
2+00-5+68	368	Dikessträckan A-B.				-
2+00-2+60	60	Fördjupning av öppet dike lm	60	4:-		240:--
2+60-5+68	308	Grävning för täckt ledning, rö-				
		rens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm	308	3:50		1078:--
2+60-5+68	308	300 mm (12") betongrör m.muff "	308	7:--		2156:--
2+60		Dikesöga av betong st	1			150:--
4+24,5+68		Intagningsbrunnar av betong				
		med arm.lock, inre diam.0.7m "	2	80:-		160:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				
		som utföres med				376:--
		Summa				4160:--
5+68-9+35	367	Dikessträckan B-C.				
5+68-9+35	367	Grävning för täckt ledning, rö-				
		rens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. lm	367	3:50		1284:50
5+68-7+84	216	250 mm (10") betongrör med				
		muff lm	216	5:50	1188:--	
7+84-9+35	151	225 mm (9") betongrör m.muff "	151	4:50	679:50	1867:50
6+35,7+84,9+35		Intagningsbrunnar av betong m.				
		arm. lock, inre diam.0.7 m st	3	80:-		240:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				
		som utföres med				348:--
		Summa				3740:--
B-D	110	Dikessträckan B-D (utföres ej).				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m	110	3:50		385:--
B-D	110	225 mm (9") betongrör m. muff	110	4:50		495:--
D		Intagningsbrunn av betong m. arm.lock, inre diam.=0.7 m st	1	80:--		80:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %, och utföres med				90:--
		<u>Summa</u>				1050:--
		<u>Sammandrag.</u>				
2+00-5+68	368	Dikessträckan A-B				4160:--
5+68-9+35	367	" B-C				3740:--
B-D	110	" B-D (utföres ej)				---
		<u>Summa kronor</u>				7900:--
Beträffande dikesjorden å sträckan 2+00-2+60 skall denna upp- läggas på fastigheten Tvängstorp 3¹. Tvängstorp pr SPANNARP den 8 november 1954. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd
till

"Trångstorp - Hårninge dikningsföretag I och II 1954"
i Husås socken av Kristianstads län.

Företag I

Fastighet och ägare.

Sökande el. icke sökande

Musås socken.

Ba	1	mtl Trångstorp 3'	Kronoboställe, arr: Stig Allan Bergqvist	Sök
Bc	1/32	---	4 ⁴ Tage Augustsson	Lihat. m. sök
Bd	1/32	---	4 ⁵ Isme	---
Be	3/32	---	6 ⁵ Albin Nilsson	ej sök
Bf	3/32	---	6 ⁶ Nils Böcker	ej sök
Summa				

Kvlopssträckan A-B					Kvlopssträckan B-C					Summa						
Deltagningskyldiga agofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Deltagningskyldiga agofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Förbättringsvärde		Beräknad kostnad		Förbättnings- kostnad		Fördelningstal.
	Kr	ör	Kr	ör		Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Kr	ör	Lr	ör	
19-22	5.835	-	3.101	45						5.835	-	3.101	45	160	38	39,259
					26	15	-	8	34	15	-	8	34	0	43	0,106
					28	870	-	483	84	870	-	483	84	25	02	6,124
33-36	1735	-	922	19	29-32	5.840	-	3.247	82	7.575	-	4.170	01	215	64	52,785
37, 38	256	55	136	36						256	55	136	36	7	05	1,726
	7.826	55	4.160	-		6.725	-	3.740	-	14.551	55	7900	-	408	52	100,000

Frångeslapp för Spannings-lan 8 november 1954.

Klas Westberg. Förr. Mänskon. Sigfridsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealuträknings- och värderingslängd
 till
 Trångstorp-Flämnings dikningsföretag I och II 1954
 inom Kusås socken av Kristianstads län.
 Företag II.

Kusås socken.

Aa 1 mtl Fläminge 4', Tore Kvidsson.

åker, mylla på lera

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

Summa.

Ba 1 mtl. Träpstop 3', Kronoboställe, arr: Stig Allan Borgqvist.

åker, mylla på lera

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , mylla på gusvl. lera

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

- " - , - " -

ängsmark, häckbevaran

- " - , skrub.

- " - , - " -

- " - , - " -

Summa

Bb 1/16 mtl. Träpstop 6', Tage Augustsson

åker, mylla på gusvl. lera

- " - , - " -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	60			3000	1800:-	5000	3000:-	2000	1200:-
4	2	97			3000	2910:-	5000	4850:-	2000	1940:-
5	3	55			3500	1925:-	5000	2750:-	1500	825:-
6	4	49			3500	1715:-	5000	2450:-	1500	735:-
7	2	61				8.350:-		13.050:-		4.700:-
8										
9										
10	5	42			3500	1470:-	5000	2100:-	1500	630:-
11	6	73			3000	2190:-	5000	3650:-	2000	1460:-
12	7	2 75			3000	8250:-	5000	13.750:-	2000	5500:-
13	8	30			2400	720:-	4000	1200:-	1600	480:-
14	9	08			3200	256:-	4000	320:-	800	64:-
15	10	10			3200	320:-	4000	400:-	800	80:-
16	11	20			2800	840:-	4000	1200:-	1200	360:-
17	12	10			2800	280:-	4000	400:-	1200	120:-
18	13	24			2800	672:-	4000	960:-	1200	288:-
19	14		10		800	80:-	1000	100:-	200	20:-
20	15		09		1600	144:-	2000	180:-	400	36:-
21	16		15		1600	240:-	2000	300:-	400	60:-
22	17		04		1600	64:-	2000	80:-	400	16:-
23	5	02	38			15.526:-		24.640:-		9.114:-
24										
25										
26	23	65			2600	1690:-	4000	2600:-	1400	910:-
27	24	23			2800	644:-	4000	920:-	1200	276:-
28		88				2334:-		3.520:-		1186:-
29										
30										

Bc $\frac{1}{32}$ mtl. Trångstorp 4⁴, Tage Augustsson.
åker, mylla på grust. lsa

Summa

Bd $\frac{1}{32}$ mtl. Trångstorp 4⁵, Tage Augustsson.
åker, mylla på grust. lsa

Summa

Sammandrag.

Nusås socken.

Aa 1 mtl. Flåminge 4¹ Tore Arvidsson

Ba 1 -"- Trångstorp 3¹ Kronoboställe arr: Stig Allan Borgqvist

Bb $\frac{1}{16}$ -"- -"- 6⁹ Tage Augustsson

Bc $\frac{1}{32}$ -"- -"- 4⁴ D. sme

Bd $\frac{1}{32}$ -"- -"- 4⁵ D. sme

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	25	71			2000	1420:-	4000	2840:-	2000	1420:-
3		71				1420:-		2840:-		1420:-
4										
5										
6	27	27			3200	864:-	4000	1080:-	800	216:-
7		27				864:-		1080:-		216:-
8										
9										
10										
11		2 61				8350:-		13.050:-		4.700:-
12		5 02		38		15.526:-		24.640:-		9.114:-
13		88				2.334:-		3.520:-		1.186:-
14		71				1.420:-		2.840:-		1.420:-
15		27				864:-		1.080:-		216:-
16		9 49		38		28.494:-		45.130:-		16.636:-
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Är inget för spansk den 8 november 1954.

Klas Westling, Erik Gustafsson

Fastigheter och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Tvångstorp-Härninge dikningsföretag I och II 1954"							
inom Ausås socken av Kristianstads län.				Företag II.			
1							
Aa 1 mtl Härninge 4.							
Tore Arvidsson.							
åker, mylla på lera	1	0.60		3000	5000	2000	1200:--
" , "	2	0.97		3000	5000	2000	1940:--
" , "	3	0.55		3500	5000	1500	825:--
" , "	4	0.49		3500	5000	1500	735:--
Summa		2.61					4700:--
1							
Ba 1 mtl Tvångstorp 3.							
Kronoboställe, arr. Stig-							
Allan Borgqvist.							
åker, mylla på lera	5	0.42		3500	5000	1500	630:--
" , "	6	0.73		3000	5000	2000	1460:--
" , "	7	2.75		3000	5000	2000	5500:--
" , mylla på grusbl.lera	8	0.30		2400	4000	1600	480:--
" , "	9	0.08		3200	4000	800	64:--
" , "	10	0.10		3200	4000	800	80:--
" , "	11	0.30		2800	4000	1200	360:--
" , "	12	0.10		2800	4000	1200	120:--
" , "	13	0.24		2800	4000	1200	288:--
ängsmark, trädbevuxen	14		0.10	800	1000	200	20:--
" , stenb.	15		0.09	1600	2000	400	36:--
" , "	16		0.15	1600	2000	400	60:--
" , "	17		0.04	1600	2000	400	16:--
Summa		5.02	0.38				9114:--
Bb 1/16 mtl Tvångstorp 6 ⁹ .							
Tage Augustsson.							
åker, mylla på grusbl. lera	23	0.65		2600	4000	1400	910:--
överföres		0.65					910:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.65					910:--
åker, mylla på grusbl.lera	24	0.23		2800	4000	1200	276:--
Summa		0.88					1186:--
<u>Bc 1/32 mtl Tvångstorp 4.</u>							
<u>Tage Augustsson.</u>							
åker, mylla på grusbl.lera	25	0.71		2000	4000	2000	1420:--
Summa		0.71					1420:--
<u>Bd 1/32 mtl Tvångstorp 4.</u>							
<u>Tage Augustsson.</u>							
åker, mylla på grusbl.lera	27	0.27		3200	4000	800	216:--
Summa		0.27					216:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa 1 mtl Härninge 4.</u>							
Tore Arvidsson		2.61					4700:--
<u>Ba 1 mtl Tvångstorp 3.</u>							
Kronoboställe, arr. Stig-							
Allan Borgqvist.		5.02	0.38				9114:--
<u>Bb 1/16 mtl Tvångstorp 6.</u>							
Tage Augustsson.		0.88					1186:--
<u>Bc 1/32 mtl Tvångstorp 4.</u>							
Tage Augustsson.		0.71					1420:--
<u>Bd 1/32 mtl Tvångstorp 4.</u>							
Tage Augustsson.		0.27					216:--
Summa		9.49	0.38				16636:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till		"Tvångstorp-Härninge dikningsföretag I och II 1954"				
inom		Ausås socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag II.</u>				
20+00-24+32	432	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
20+00-24+32	432	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. lm	432	4:50		1944:--
20+00-22+90	290	300 mm (12") betongrör m.muff"	290	7:--	2030:--	
22+90-24+32	142	225 mm (9") " " " "	142	4:50	639:--	2669:--
21+50, 22+90, 24+32		Intagningsbrunnar av betong m.arm.lock.Inre diam.=0.7m st	3	80:--		240:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med				487:--
		Summa				5340:--
24+32-27+00	268	<u>Dikessträckan F-G.</u>				
24+32-27+00	268	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. lm	268	4:--		1072:--
24+32-25+62	130	225 mm (9") betongrör med muff "	130	4:50	585:--	
25+62-27+00	138	150 mm (6") betongrör med muff "	138	3:--	414:--	999:--
						2071:--
25+62, 27+00		Intagningsbrunnar av betong med arm. lock, inre diam. = 0.7 m st	2	80:--		160:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a överföres				2231:--

läge	längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2231:--
		10 % och utföres med				229:--
		Summa				2460:--
27+00-27+80	80	Dikessträckan G-H.				-
27+00-27+80	80	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	80	4:--		320:--
27+00-27+80	80	150 mm (6") betongrör m.muff "	80	3:--		240:--
27+80		Intagningsbrunn av betong med arm. lock. Inre diam. = 0.7 m st	1	80:--		80:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med				60:--
		Summa				700:--
60+00-62+00	200	Dikessträckan F-I.				-
60+00-61+85	185	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. lm	185	3:50	647:50	-
61+85-62+00	15	Dito Dito "	15	7:--	105:--	752:50
60+00-62+00	200	150 mm (6") betongrör med muff "	200	3:--		600:--
62+00		Intagningsbrunnar av betong med arm. lock. Inre diam. = 0.7 m st	2	80:--		160:--
		För oförutsedda fall, arbetets. tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med				157:50
		Summa				1670:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+00-40+89	89	<u>Dikessträckan G-K,</u>				
40+00-40+89	89	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjor- dens återfyllning m.m. 1m	89	3:50		311:50
40+00-40+89	89	150 mm (6") betongrör med muff "	89	3:--		267:--
40+89		Intagningsbrunn av betong med armerade lock. Inre diam. = 0.7 m st	1	80:--		80:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med				71:50
		<u>Summa</u>				730:--
		<u>Sammandrag.</u>				
20+00-24+32	432	Dikessträckan E-F				5340:--
24+32-27+00	268	" F-G				2460:--
27+00-27+80	80	" G-H				700:--
60+00-62+00	200	" F-I				1670:--
40+00-40+89	89	" G-K				730:--
		<u>Summa kronor</u>				10900:--
Tvångstorp pr SPANNARP den 8 november 1954.						
 statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd
till
"Trångstorp - Hårninge dikningsföretag I och II 1954"
i Kusås socken av Kristianstads län.

Företag II.

Fastighet och ägare.

Lokande el. icke sökande

Kusås socken.

Aa	1 mtl	Fläminge 4'	Tore Arvidsson	ej sök
Ba	1	Trångtorp 3'	Kronoboställe, an: Stig Allan Borgqvist	sök
Bb	1/16	69	Tage Augustsson	likst. m. sök
Bc	1/32	44	Isme	--
Bd	1/32	45	Isme	--

Summa.

And I och II Kvappssträckorna E-F + F-I				And II, III och IV Kvappssträckorna F-G + G-H + G-K				Summa					
Beltägningskyldiga agofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad	Beltägningskyldiga agofigurer	Förbättringsvärde		Beräknad kostnad	Förbättringsvärde	Beräknad kostnad		Förädlings- kostnad.		Fördelningstal.
	Kr	ör			Kr	ör			Kr	ör	Kr	ör	
1-4	4700	-	2680:80					4700	-	2680:80	138	63	24,594
5-7	7590	-	4329:20	8-17	1524	-	1364:09	4700 1590	-	2680 4329	223 87	81	39,717
								9114 1524	-	5693 1364	294 70	41	52,232
				23, 24	1186	-	1061:56	1186	-	1061:56	54	89	9,739
				25	1420	-	1271:01	1420	-	1271:01	65	73	11,661
				27	216	-	193:34	216	-	193:34	10	-	1,774
	12290	-	7010:-		4346	-	3890:-	16636	-	10900:-	568	66	100,000

Aväntorps för Spannarp den 8 november 1954.

Klas Westling. Fredriksson Ljungström

Sammanställning av förrättningskostnader till
Tvångstorp-Härninge dikningsföretag I och II 1954 i Ausås socken
 av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

652:--

Förrättningsmannens utlägg (annons och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

35.18

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

120.-

Hantlangning m.m.

165.-

Summa

972.18

Tvångstorp pr SPANNARP den 8 november 1954.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.