



Registernummer.

Örkelljunga socken

Aa	Ö:a Flinka	54
Ab	" "	513
Ac	" "	511
Ad	" "	512
Ae	" "	56



Skala 1:4000.



FÖRSLAG TILL

Östra Flinka dikningsföretag 1954

i Örkelljunga

SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN)

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ÅR 001

Klas Westling
(NAMN)

ORIGINAL

KOPIA

L

3*1690







Statens lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5789-1



LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUNI 1955
DIARIENr
SAK Nr

Förslag till **Östra Flinka dikningsföretag 1954**



i **Örkelljunga** socken-(när) av **Kristianstads** län

upprättat år 1954 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original **Klas Westling** (Namn)
Kopia **3*1690** Statens lantbruksingeniör (Titel)


Antal ritn. st. **3** KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr **3789-2**

Förslag till dikesöga vid 3+25




Betongmuren rutarmeras
med rundjärn $\phi 6\text{ mm}$ $\frac{1}{2} \times 200\text{ mm}$

Typritning till intagningsbrunn



d = 0.9 m vid B
d = 0.7 m vid övriga brunnar

Typritning till intagningsbrunn vid E, F, G, H och I




Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till	Östra Flinka dikningsföretag 1954		
Örkelljunga	socken-(nar) av Kristianstads län		
upprättat år(-en) 1954	utan	samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Nr 003	Klas Westling	
Kopia	3-1680	Statens lantbruksingenjör	
Antal ritn. st.	3	Arkivnummer	5789-3



Akt nr:

11-KLS-1690

5789-3

L 3 1690

LANTBRUKSSTYRELS W
20 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar
rörande
Östra Flinka
dikningsföretag 1954
i Örkelljunga socken
av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ö.Flinka i Örkelljunga soc-
ken av Kristianstads län; upprättade år 1954 vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling,

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotre (43) skrivna och
paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 3 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

1.
Protokoll fört vid syn-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
m.m. av mark inom Ö. Flinka
i Örkelbynga socken av
Kristianstads län.

År 1954, augusti 12, kl 10.30 f.m. hos lantbrukare
Tage Andersson därstädes:

Närvarande:

undertecknad lantbruksingenjör, förrättningsman
skiftesgodemännen Karl Nilsson i V. Ringarp
Örkelbynga och Karl Bengtsson i
Ekholm, Örkelbynga.

Sökanden:

Knut Kjellsson

Tage Andersson

Charles Olsson och Ragnar Leandersson

övriga sakägare:

Ragnar Pålsson och

Emil Johansson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förord-
nandet upplästes.

§ 2.

Jäv. mot synmännen anmäldes ej,
ej heller visste dessa med sig något
jävsförhållande till någon av sakägarna.

§3.

Den efter verkställda förundersökning-
ar upprättade profilritningen över det
avloppsdike, om vars utförande fråga var,
företagets tillika med plankarta över
den mark, som befunnits för sin torr-
läggning beroende av företagets utförande.

§4.

Lökandena ~~och de med dem lik-~~
~~ställda~~ yrkade, att avloppet skulle ut-
föras med sådant djup och dimensioner,
att trygghet mot översvämning samt
möjlighet till markens torrläggning till
omkring 1,2 meters djup därigenom i regel
blive beredd, och borde avloppet ut-
föras som täckt ledning ovanför 3+31
och som öppet dike nedanför nämnda
punkt.

§5.

Därest skada uppstod å växande
gröda i samband med företagets utför-
ande, yrkade sakägarna, att ersätt-
ning skulle utgå här för.

§6.

Lysmännen meddelade, att de
omedelbart ämnade påbörja för företa-
gets utförande erforderliga värderingar
m.m. Resultatet av dessa skulle jämföras

förslag till företags utförande med
kostnadsberäkning m.m. framläggas för
intressenterna vid nytt sammanträde,
vilket skulle hållas på samma plats
måndagen den 22 november 1954 kl 10.30
f.m. och skulle några ytterligare
kallelser eller kungörelser till detta
sammanträde ej utföras.

Östra Flinka pr Orkelvinga d. 12 aug. 1954.

Klas Westling.

status lantbruksingenjör.

Biträdnade gode män:

Carl Nilsson. Karl Bengtsson.

År 1954, november 22, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Tage Andersson
i Östra Flinka.

Närvarande:

företnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Tage Andersson,

Ragnar Pålsson,

Charles Olsson,

Ragnar Leandersson och

Knut Kjellsson.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med
därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte
synemännens utlåtande angående företaget upplästes för del-

ägarna.

§ 8.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Knut Kjellsson och till övriga ledamöter Tage Andersson och Ragnar Leanderson med Charles Olsson till förste suppleant och Ragnar Pålsson till andre suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Knut Kjellsson.

Samtliga styrelseledamöters adress Östra Flinka pr Örkelljunga.

§ 9.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Östra Flinka pr ÖRKELLJUNGA den 22 nov. 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Carl Nilsson Karl Bengtsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman
att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ö. Flinka i Örkelljunga socken
av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas
av förrättningsmannen.

Ö. Flinka den 8 juni 1951.

Knut Kjellson
.....

Tage Andersson
.....

Charles Olsson
.....

Ragnar Landerberg
.....

.....


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Knut Kjellsson, Ö.Flinka, m.fl. gjord ansökan, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ö.Flinka i Örkelljunga socken.

Kristianstad i landskansliet den 26 juni 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


Kjell Paradis

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 12 aug. 1954 kl. 10.30 f.m.
inom Ö.Flinka nr 5 i Örkelljunga socken av
Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Ö.Flinka nr 5 i Örkelljunga socken av Kristianstads
län, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Tage Anders-
son därstädes den 12 aug. 1954 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 juli 1954.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslag härom i laga
ordning den *23/7* 19 *54*
i Örkelljunga Kyrka
betygar *Henry Plankin*
Pastorsämbetet

Avsänd till pastorsämbetet i Örkelljunga socken den 20 juli 1954.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ö.Flinka nr 5 i Örkelljunga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 12 aug. 1954 kl. 10.30 f.m.

1.	Lantbrukare	Tage Andersson,	Ö. Flinka,	ÖRKELLJUNGA
2.	"	Ragnar Pålsson,	" ,	"
3.	"	Charles Olsson,	" ,	"
4.	"	Ragnar Leandersson,	" ,	"
5.	"	Knut Kjellsson,	" ,	" .

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 juli 1954, intygas.

I tjänsten:

Klas Westling

Utlåtande.

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m. m. av mark inom Ö. Flinka i Orkellunga socken av Kristianstads län avgivet av synmännen vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1954.

Avdikningsområdets belägenhet m. m.

Förtalet, vars ändamål är att söka utvinna bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att häva föra till dikning. Det är beläget i Rönneåns underbordsområde nr 96. Mot förtalets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synmännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro:

Tage Andersson	såsom ägare till fast. Ö. Flinka	5 ⁴
Knut Kjellsson	" " " " " "	5 ⁶
Ragnar Leandersson	" " " " " "	5 ¹²
Charles Olsson	" " " " " "	5 ¹¹

Förtalets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förfärliga fallförhållanden, och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikes-

sträckor, som i hithörande plankarta
äro utmärkta med brune jämnlofande,
röda linjer för öppna dikesträckan och
med en beldragen, grov, röd linje för
täkta avloppsledningar, och äro av-
loppsdikerna betecknade A-B-C-D-E,
B-F, B-G, C-H och D-I respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas
utförande fråga nu äro, äro dels profil-
och sektionsritningar uppgjorda utvisan-
de lutningsförhållandena och avloppens
beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta
upprättad utvisande den mark, som med
nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till
ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan för den
vattensjuka marken har för åker- och ängsmark
lagts 1,4 m och för skogsmark 1,0 m över
ordinärt sommarvattenstånd i avlopps-
dikerna, men har vid bestämmande av
begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn
till markens avfall mot avloppen lagts.

Bättnadsuppskattning.

Jämligt bestämmelserna i vatten-
lagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava syn-
männen uppskattat den mark, som
ansetts beröende av förtagits utförande,
och har därvid uppskattning skett av
marken såväl i dess skick för förtagit

som och i det skick, vari den antages komma efter förtagets fullbordan, och frångå såväl de å de särskilda ågo-
figurerna som de å de olika fastig-
heterna belöpande andelarna av den
särskilda längd, som finnes belagd
dette utlåtande. Enligt denna längd
utgör markens värde för företaget
23.918 kronor 80 öre och efter företaget
46.114 kronor, vadan värdet av båtnaden
genom arbetenas utförande av synemån-
nen uppskattats till 22.195 kronor 20 öre.

Båtnaden utgörs av såväl alstriings-
båtnad-som brukningsbåtnad, och frångår
värdet av de båda slagerna av båtnad
av nyssnämnda värderingslängd. Vid
uppskattning av alstriingsbåtnaden har
hänsyn tagits till såväl jordens naturliga
godhet som markens höjdläge m.m., och
har för bestämmande av höjdlägets inver-
kan på jordvårderna särskild gradtabell
upprättats. Beträffande sättet för upp-
skattning av brukningsbåtnaden frångår
dette direkt av värderingslängden.

Nedrebojdsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbät-
ringen skall uppkomma måste dike-
arbetet verkställas i överensstämmelse

med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikeningsarbetets ändamål m. m.

Nederbödsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgå vid punkt

3+31	146 ha
B=4+08	145 --
C=5+72	77 --
6+36	59 --
7+50	57 --
D=8+98	52 --
E=9+80	12 --
G=21+04	28 --
31+13	15 --
H=32+32	11 --
41+13	39 --
I=42+26	24 --
F=51+05	36 --

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7. kap. 4 § bestämma synemånen, att avloppssträckan 1+50 - 3+25 skall utföras som öppet dike och övriga sträckor som täkta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens

dimensioner hava synemånen utgått från en största avrunding av 1,2 sekund-liten pr brytning.

För öfrigt hänvisas till plankarta, profil- och siktionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i förtalet äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingenjör, vilken då låter avvåga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörernas i sådant hänsende förtales förättning gördas av dikningsförtalet. Fixpunktens läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Örsättningar.

Framställning om örsättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med förtalets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då förtalet genom avsyningsbets uppläsande på allmänt sammanträd med delägarna förklarats

avsevärt och godkänt. Ersättningsbe-
loppet bör bestämmas av 2 st. av ar-
betsstyrelsen tillkallade, själviga i jord-
bruk kunniga män, lämpligen skiftes-
godsmän.

Vid framtida rensningar av vatten-
avloppen skola några ersättningar för
intrång ej utgå, men skola rensning-
arna om möjligt företagas å tid, då
skada på växande gröda ej görs.

Kostnadsfördelning.

Lynemännen hava undersökt, huru-
vida dikningsansamfälligheten skall inde-
las i förberedande avdelningar och
därvid uppställt följande tabell:

avd I diksstr. A-B med åsfig. 1-5 och 12-15

II	B-C	27-30
III	C-D	31-34 och 37-45
IV	D-E	35 och 36
V	B-F	6-11 och 16-17
VI	B-G	18-25
VII	C-H	26, 46-47 och 56-58.
VIII	D-I	48-55 och 59-60.

Kostnaden för varje dikssträcka och
förbättringsvärdet m.m. för varje av-
delning framgår av nedanstående
tabell:

<u>Avd.</u>	<u>Sikrstr.</u>	<u>Kostnad</u> <u>i kr</u>	<u>Förbättnings-</u> <u>värde i kr</u>	<u>Kostnad per</u> <u>förbätth. krona.</u>
I	A-B	3080:-	3412:60	0,9025
II	B-C	2630:-	3195:-	0,8232
III	C-D	4680:-	5596:50	0,8362
IV	D-E	910:-	832:50	1,0931
V	B-F	1450:-	1908:-	0,7600
VI	B-G	1400:-	2080:-	0,6731
VII	C-H	2280:-	1997:60	1,1414 och
VIII	D-I	2350:-	3173:-	0,7406

varvid beträffande brukningsbättnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden.

Avdelningarna II-VIII erfordra för sin torrläggning att nedanförhållande avloppssträckor ^{utföras}. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken bl. vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att i avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I, II, III, V, VI och VIII skola sammanföras, men att avdelningarna IV och VII skola var och en betraktas som fristående. Fördelningen av kostna-

dena avdelningarna emellan bli alltså

<u>Avd.</u>	<u>Sikts- sträcka</u>	<u>Kostnad i kronor</u>	<u>Förbättr.- värde i kr.</u>	<u>Kostnad per förbättr.krona.</u>
$I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII$				
A-B-C-D-E,		15.590:-	19.365:10	0,8051.
B-F och B-G				
IV	D-E	910:-	832:50	1.0931
VII	C-H	2280:-	1997:60	1,1414

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda beständ avdelning skall läggas värdet av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden.

Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnaderna för syneförättningens
gäldas av sakägarna i förstaget i för-
hållande till vars och ens andel i kostna-
derna för torrläggningsarbetet och i
öfrigt med iakttagande av bestämmel-
sorna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.
Förättningskostnaderna förskjutas av
sökandena vid förättningens avslutande.
Framtida underhåll.

Kostnaderna för förstagets under-
håll bestridas av sakägarna i detsam-
ma efter de procenttal, som i kostnads-
fördelningslängden bestämts för anlägg-
ningskostnadernas fördelning. Kostnad för
rensningssåtgärd, som föranletts av
enskild sakägares överkan eller
försummelse, uttages dock av denne.
Domstolsavgift.

Ena eventuell avgift, varom
förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 § ej
skulle uppgå till femtio kronor,
skall dylik avgift ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall
denna syneförättning hava vunnit laga-
kraft, samt länsstyrelsen i Kristian-
stads län hava underrättats angående
styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enas saksägarna äro flera än två, skall förtagto angelägenheter hand-
havas av en arbetsstyrelse, som väljs
på allmänt sammanträde med sak-
ägarna enligt föreskrifterna i vatten-
lagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl. a.
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen
7 kap. 62 § anmåla styrelseval hos
länsstyrelsen,

att genom införande av anbud eller
på annat lämpligt sätt bortsätta
arbetena på förmåligaste sätt till
entreprenör, som kan godkännas
av statens lantbruksingenjör i länet,

att själv och med biträde av sakkun-
nig person övervaka arbetets utföran-
de i öfverensstämmelse med det
upprättade förslaget,

att verkställa behöriga utdebitering-
ar av kostnader,

att föra räkenskaper öfver arbetet
och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då
så sjest kan finnas nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den

ordning, som förskrivs i vatten-
lagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden för proto-
koll, vilket skall vara tillgängligt
för delägarna snart 14 dagar
efter sammanträdet,

att ombesörja diknas vidmakthål-
lande och upprensning å årtid,
då växande gröda tär minst
skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befrämja arbetets
verktällande och vidmakthållan-
de.

Till företaget hörande kartor och
handlingar skola förvaras av därtill
särskilt utsedd person och av honom
hållas tillgängliga för svar, som vill
taga del av desamma eller göra av-
skrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga
syndamännen i övrigt jämligt vatten-
lagen 10 kap. 62 §:

att företaget skall benämnas
"Östra Flincks dikningsföretag 1954."

att arbetet skall vara fullbordat
för utgången av år 1959,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avseingsbrevs länmts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta brev blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinnningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande förtagas,

att beträffande i förtaget ingående öppen dikessträcka jord m.m. skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, vajämrte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst

på var 50:e meter.

att vid i förtaget ingående öppen avloppssträcka ~~innan~~ markägaren låter uppsätta nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av bitande kreatur,

att cementrör skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud, innan de få höjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må upphålla slutlikvid, förän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till röstrång förbjudas, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är nägon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synför rättning eller med detta synmännens utlåtande ingiv inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattundomstol i Stockholm ställda besvär. I besvåren skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där för, och skola vid besvåren fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings sökandet. Besvåren skola ingivas i tre exemplar.

Östra Fläcka pr Örhelgunga den 22 nov. 1954.

Klas Westling. Carl Nilsson. Karl Bengtsson.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Areaberäknings- och värderings-
längd till "Östra Hånska diknings-
projekt 1954" i Örkeljärva socken
av Kristianstads län.

Örkelljunga rochen

Aa $\frac{3}{32}$ mtt 5⁴ Ö.Flinha

Tage Andersson

åker, torvmylla på grus m m

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

ängsmark

skog

"

"

"

"

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0,5 ha sträckan 4+08-5+16. Värde av denna bättnad beräknas

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0,5 ha sträckan B-G. Värde av denna bättnad beräknas

Summa

A7 $\frac{1}{8}$ mtt 5¹³ Ö.Flinha

Ragnar Pålsson

åker, torvmylla på grus m m

" " "

" " "

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	22			1500	330:-	3000	660:-	1500	330:-
4	2	27			1200	324:-	3000	810:-	1800	486:-
5	3	31			1800	558:-	3000	930:-	1200	372:-
6	4	72			1200	864:-	3000	2160:-	1800	1296:-
7	5	45			1500	675:-	3000	1350:-	1500	675:-
8	6	07			1500	105:-	3000	210:-	1500	105:-
9	7	17			1200	204:-	3000	510:-	1800	306:-
10	8	35			1500	525:-	3000	1050:-	1500	525:-
11	9	29			2100	609:-	3000	870:-	900	261:-
12	10	60			2400	1440:-	3000	1800:-	600	360:-
13	11	15			2700	135:-	3000	150:-	300	15:-
14	12		17		720	122:40	1200	204:-	480	81:60
15	13		17		400	68:-	800	136:-	400	68:-
16	14		09		400	36:-	800	72:-	400	36:-
17	15		17		400	68:-	800	136:-	400	68:-
18	16		39		400	156:-	800	312:-	400	156:-
19	17		45		400	180:-	800	360:-	400	180:-
20	genom igenläggning av dike-									
21	till 0,5 x 500 = (avdels. II) =									
22	genom igenläggning av dike-									
23	till 0,5 x 500 = (avdels. II) =									
24		3 50	1 44			6399:40		12.220:-		5.820:60
25										
26										
27	18	48			900	432:-	3000	1440:-	2100	1008:-
28	19	05			2700	135:-	3000	150:-	300	15:-
29	20	30			1500	450:-	3000	900:-	1500	450:-
30		83				10 17:-		2.490:-		1473:-

Överförl

åker, torvmylla på grus m m

" " "

" " "

" " "

" " "

skog

Summa

Ac 1/32 mto 5" Ö. Flinka Charles Olsson

åker, torvmylla på grus m m

" " "

" " "

Ängsmark

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0,25 ha à
dikessträckan 5+16-5+72. Vårdet av denna båtnad bräcks

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1,0 ha à
dikessträckan 30+00-31+13. Vårdet av denna båtnad bräcks

Summa

Ad 1/16 mto 5 1/4 Ö. Flinka Ragnar Seanderesson

åker, stueb.

" " "

" " "

" " "

äng

" " "

" " "

" " "

" " "

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		83				1017:-		2490:-		1473:-
2	91	22			2400	528:-	3000	660:-	600	132:-
3	92	12			2000	240:-	2500	300:-	500	60:-
4	93	10			2250	225:-	2500	250:-	250	25:-
5	94	11			2250	247:50	2500	275:-	250	27:50
6	95	45			2250	1012:50	2500	1125:-	250	112:50
7	96			34	600	204:-	800	272:-	200	68:-
8		1 83		34		3474:-		5372:-		1898:-
9										
10										
11	97	60			1200	720:-	3000	1800:-	1800	1080:-
12	98	40			1200	480:-	3000	1200:-	1800	720:-
13	99	82			1800	1476:-	3000	2460:-	1200	984:-
14	30			15	560	84:-	8000	120:-	240	36:-
15	500:-/ha genom igenslåsning av									
16	nas till $0,25 \times 500 =$ (avd. II)								125:-	125:-
17	500:-/ha genom igenslåsning av									
18	till $1,0 \times 500 =$ (avd. VII)								500:-	500:-
19		1 82		15		2760:-		6205:-		3445:-
20										
21										
22	31	75			1500	1125:-	3000	2250:-	1500	1125:-
23	32	34			2400	816:-	3000	1020:-	600	204:-
24	33	13			1500	195:-	3000	390:-	1500	195:-
25	34	12			1500	180:-	3000	360:-	1500	180:-
26	35			95	900	855:-	1500	1425:-	600	540:-
27	36			75	1350	1012:50	1500	1125:-	150	112:50
28	37			19	750	142:50	1500	285:-	750	142:50
29	38			25	960	240:-	1200	300:-	240	60:-
30		1 34		2 14		4566:-		7155:-		2589:-

Överförd

Äng, stenb.

✓ , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

✓ , Torvjord på morän

✓ , -"-

Brukningståtnad uppkommer för omkring 1,5 ha
dikessträckan C-D. Värdet av denna båtnad beräknas

Brukningståtnad uppkommer för omkring 0,5 ha
dikessträckan D-E. Värdet av denna båtnad beräknas

Brukningståtnad uppkommer för omkring 0,5 ha
dikessträckan D-I. Värdet av denna båtnad beräknas

Summa

Ae 1/16 mte 5^b Ö. Finke Knut Kjellson

Äker, Torvm. på grus m m

" , -"-

" , mylla på sand o grus m m

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

" , -"-

Ängsmark

"

"

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	äker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	1	34	2	14		4566:-		7155:-		2589:-
2	39			75	600	450:-	1200	900:-	600	450:-
3	40			16	840	134:40	1200	192:-	360	57:60
4	41			63	600	378:-	1200	756:-	600	378:-
5	42			50	720	360:-	1200	600:-	480	240:-
6	43			10	720	72:-	1200	120:-	480	48:-
7	44			61	540	329:40	1800	1098:-	1260	768:60
8	45		1	03	540	556:20	1800	1854:-	1260	1297:80
9										
10	à 300:-/ha genom ijenläggning av									
11	till 1,5 x 300 = (avd. III) =									
12	à 300:-/ha genom ijenläggning av									
13	till 0,5 x 300 = (avd. IV) =									
14	à 300:-/ha genom ijenläggning av									
15	till 0,5 x 300 = (avd. VIII) =									
16	1	34	5	92		6846:-		13425:-		6579:-
17										
18										
19	46	29			1800	532:-	3000	870:-	1200	348:-
20	47	53			1200	636:-	3000	1590:-	1800	954:-
21	48	45			1800	810:-	3000	1350:-	1200	540:-
22	49	42			900	423:-	3000	1410:-	2100	987:-
23	50	14			1500	210:-	3000	420:-	1500	210:-
24	51	06			1500	90:-	3000	180:-	1500	90:-
25	52	16			900	144:-	3000	480:-	2100	336:-
26	53	32			2400	768:-	3000	960:-	600	192:-
27	54		20		840	168:-	1200	240:-	360	72:-
28	55		15		840	42:-	1200	60:-	360	18:-
29	56		19		960	182:40	1200	228:-	240	45:60
30	2	42		44		3995:40		7788:-		3792:60

Överfört

Ängsmark
skog

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 1 ha
dikesträckan D-I. Värdet av denna bättnad beräknas

Summa

Sammandrag

Örhelljunga socken

Aa	$\frac{3}{32}$	Mtbl	5 ⁴	Ö. Flincka	Jage Andersson
Ab	$\frac{1}{8}$	"	5 ¹³	"	Ragner Pålsson
Ac	$\frac{1}{32}$	"	5 ¹¹	"	Charles Olsson
Ad	$\frac{1}{16}$	"	5 ¹²	"	Ragner Seandersson
Ae	$\frac{1}{16}$	"	5 ⁶	"	Rut Hjellsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Östra Flinka dikningsföretag 1954" i Örkelljunga socken av Kristianstads län. Aa 3/32 mtl Ö.Flinka 5.							
Tage Andersson.							
Åker, torvmylla på grus m.m.	1	0.22		1500	3000	1500	330:--
" "	2	0.27		1200	3000	1800	486:--
" "	3	0.31		1800	3000	1200	372:--
" "	4	0.72		1200	3000	1800	1296:--
" "	5	0.45		1500	3000	1500	675:--
" "	6	0.07		1500	3000	1500	105:--
" "	7	0.17		1200	3000	1800	306:--
" "	8	0.35		1500	3000	1500	525:--
" "	9	0.29		2100	3000	900	261:--
" "	10	0.60		2400	3000	600	360:--
" "	11	0.05		2700	3000	300	15:--
Ängsmark	12		0.17	720	1200	480	81:60
Skog	13		0.17	400	800	400	68:--
" "	14		0.09	400	800	400	36:--
" "	15		0.17	400	800	400	68:--
" "	16		0.39	400	800	400	156:--
" "	17		0.45	400	800	400	180:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 ha genom igenläggning av dikessträckan 4+08-5+16. Värdet av denna båtnad beräknas till 0.5 x 500 = (avdeln. II) =							
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 ha genom igenläggning av dikessträckan B-G. Värdet av denna båtnad beräknas till 0.5 x 500 = (avdeln. VI) =							
Summa		3.50	1.44				5820:60
Ab 1/8 mtl Östra Flinka 5.							
Ragnar Pålsson.							
Åker, torvmylla på grus m.m.	18	0.48		900	3000	2100	1008:--
Överföres		0.48					1008:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.48					1008:--
Åker, torvmylla på grus m.m.	19	0.05		2700	3000	300	15:--
" , "	20	0.30		1500	3000	1500	450:--
" , "	21	0.22		2400	3000	600	132:--
" , "	22	0.12		2000	2500	500	60:--
" , "	23	0.10		2250	2500	250	25:--
" , "	24	0.11		2250	2500	250	27:50
" , "	25	0.45		2250	2500	250	112:50
skog	26		0.34	600	800	200	68:--
Summa		1.83	0.34				1898:--
II							
Ac 1/32 mtl Ö.Flinka 5 .							
Charles Olsson.							
Åker, torvmylla på grus m.m.	27	0.60		1200	3000	1800	1080:--
" , "	28	0.40		1200	3000	1800	720:--
" , "	29	0.82		1800	3000	1200	984:--
Ängsmark	30		0.15	560	800	240	36:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.25 ha & 500 kr/ha genom igenläggning av dikesträkan 5+16-5+72. Värdet av denna båtnad beräknas till 0.25 x 500 (avd. II) =							
							125:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 ha & 500 kr/ha genom igenläggning av dikesträkan 30+00-31+13. Värde av denna båtnad beräknas till 1.0 x 500 = (avd. VII)							
							500:--
Summa		1.82	0.15				3445:--
12							
Ad 1/16 mtl Ö.Flinka 5 .							
Ragnar Leandersson.							
Åker, stenb.	31	0.75		1500	3000	1500	1125:--
" , "	32	0.34		2400	3000	600	204:--
" , "	33	0.13		1500	3000	1500	195:--
" , "	34	0.12		1500	3000	1500	180:--
Äng, "	35		0.95	900	1500	600	570:--
" , "	36		0.75	1350	1500	150	112:50
Överföres		1.34	1.70				2386:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.34	1.70				2386:50
Ång, stenb.	37		0.19	750	1500	750	142:50
" , "	38		0.25	960	1200	240	60:--
" , "	39		0.75	600	1200	600	450:--
" , "	40		0.16	840	1200	360	57:60
" , "	41		0.63	600	1200	600	378:--
" , "	42		0.50	720	1200	480	240:--
" , "	43		0.10	720	1200	480	48:--
" , torvfjord på morän	44		0.61	540	1800	1260	768:60
" , "	45		1.03	540	1800	1260	1297:80
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 ha å 300 kr/ha genom igenläggning av dikesträckan C-D. Värdet av denna båtnad beräknas till 1.5 x 300 (avd. III) =							
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 ha å 300 kr/ha genom igenläggning av dikesträckan D-E. Värdet av denna båtnad beräknas till 0.5 x 300 (avd. IV) =							
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 ha å 300 kr/ha genom igenläggning av dikesträckan D-F. Värdet av denna båtnad beräknas till 0.5 x 300 (avd. VIII) =							
Summa		1.34	5.92				6579:--
Ae 1/16 mtl Ö.Flinka 5.							
Knut Kjellsson.							
Åker, torvm. på grus m.m.	46	0.29		1800	3000	1200	348:--
" , "	47	0.53		1200	3000	1800	954:--
" , mylla på sand o.grus m.m.	48	0.45		1800	3000	1200	540:--
" , "	49	0.47		900	3000	2100	987:--
" , "	50	0.14		1500	3000	1500	210:--
" , "	51	0.06		1500	3000	1500	90:--
" , "	52	0.16		900	3000	2100	336:--
" , "	53	0.32		2400	3000	600	192:--
Ångsmark	54		0.20	840	1200	360	72:--
"	55		0.05	840	1200	360	18:--
"	56		0.19	960	1200	240	45:60
Överföres		2.42	0.44				3792:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2.42	0.44				3792:60
Ängsmark	57		0.15	840	1200	360	54:--
skog	58		0.14	600	800	200	28:--
"	59		0.17	600	800	200	34:--
"	60		0.22	600	800	200	44:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 ha å 500:-/ha genom igen- läggning av dikessträckan D-I. Vardet av denna båtnad beräknas till 1 x 500 (avd. VIII) =							
							500:--
Summa		2.42	1.12				4452:60
<u>Sammandrag.</u>							
Aa 3/32 mtl Ö.Flinka 5.	4						
Tage Andersson		3.50	1.44				5820:60
Ab 1/8 mtl Ö.Flinka 5.	13						
Ragnar Pålsson		1.83	0.34				1898:--
Aa 1/32 mtl Ö.Flinka 5.	11						
Charles Olsson		1.82	0.15				3445:--
Ad 1/16 mtl Ö.Flinka 5.	12						
Ragnar Leandersson		1.34	5.92				6579:--
Aa 1/16 mtl Ö.Flinka 5.	6						
Knut Kjellsson		2.42	1.12				4452:60
Summa		10.91	8.97				22195:20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Östra Flinka dikningsföretag 1954" i				
		Örkelljunga socken av Kristianstads län.				
1+50-4+08	258	Dikessträckan A-B.				
1+50-3+25	175	Schaktning för öppet dike, sand, grus o. sten m. rötter m ³	500	2:--	1000:--	-
3+25-3+31	6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens				-
		återfyllning m.m.	lm 6	5:--	30:--	-
3+31-4+03	72	-- Dito Dito	" 72	5:--	360:--	-
4+03-4+08	5	-- Dito Dito	" 5	10:--	50:--	1440:--
3+25-4+08	83	20" cementrör	" 83	13:--		1079:--
3+25		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	150:--		150:--
3+31		Intagningsbrunn av betong med armerat lock. Inre diam. = 0.7 m	st 1	80:--		80:--
4+08		Dito med inre diam. = 0.9 m	" 1	100:--		100:--
						2849:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				-231:--
		Summa				3080:--
4+08-5+72	164	Dikessträckan B-C.				-
4+08-5+27	119	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 119	4:50	535:50	
5+27-5+30	3	Dito Dito	" 3	10:--	30:--	
5+30-5+72	42	Dito Dito	" 42	4:50	189:--	754:50
4+08-5+72	164	15" cementrör med muff	" 164	9:--		1476:--
5+16,5+72		Intagningsbrunnar som ovan st	2	80:--		160:--
						2390:50
		För oförutsedda fall ar-				
		överföres				2390:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2390:50
		betets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 %				239:50
		Summa				-2630:--
5+72-8+98	326	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
5+72-8+00	228	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 228	5:--	1140:--	
8+00-8+46	46	-- Dito Dito	" 46	4:--	184:--	
8+46-8+53	7	-- Dito Dito	" 7	10:--	70:--	
8+53-8+98	45	-- Dito Dito	" 45	4:--	180:--	-1574:--
5+72-8+98	326	12" cementrör med muff	" 326	7:--		-2282:--
6+36,7+50,8+46, 8+53,8+98		Intagningsbrunnar som ovan st	5	80:--		400:--
						4256:--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %				424:--
		Summa				4680:--
8+98-9+80	82	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
8+98-9+80	82	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 82	3:--		246:--
8+98-9+80	82	9" cementrör med muff	" 82	4:50		-369:--
9+26		Intagningsbrunn som ovan	st 1	80:--		-80:--
9+80		Intagningsbrunn som ovan men med gallerförsett 18" intag- ningsrör	st 1	130:--		-130:--
						-825:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				85:--
		Summa				910:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
4+08=50						
50+00-51+05	105	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
50+00-50+26	26	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	26	5:--	130:--	
50+26-51+05	79	Dito Dito "	79	4:--	316:--	446:--
50+00-51+05	105	12" cementrör med muff "	105	7:--		735:--
51+05		Intagningsbrunn med gallerför-				
		sett 18" intagningsrör st	1	130:--		130:--
						1311:--
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				139:--
		Summa				1450:--
4+08=20+00						
20+00-21+04	104	<u>Dikessträckan B-G.</u>				
20+00-21+04	104	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	104	4:--		416:--
20+00-21+04	104	12" cementrör med muff "	104	7:--		728:--
21+04		Intagningsbrunn med gallerför-				
		sett intagningsrör (18") st	1	130:--		130:--
						1274:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				126:--
		Summa				1400:--
5+72=30+00						
30+00-32+32	232	<u>Dikessträckan C-H.</u>				
30+00-31+13	13	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	113	3:--	339:--	
31+13-32+32	119	Dito Dito "	119	4:--	476:--	815:--
30+00-32+32	232	9" cementrör med muff "	232	4:50		1044:--
31+13		Intagningsbrunn som ovan st	1	80:--		80:--
32+32		Intagningsbrunn som ovan men				
		överföres				1939:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	En-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1939:--
		med gallerförsett 18" intagningsrör	1	130:--		130:--
						2069:--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %				211:--
		Summa				2280:--
-8+98=40+00 40+00-42+26	226	Dikessträckan D-I.				
40+00-41+13	113	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	5:--	565:--	
41+13-42+26	113	Dito Dito	"	3:--	339:--	904:--
40+00-42+26	226	9" cementrör med muff	"	4:50		1017:--
41+13		Intagningsbrunn som ovan	1	80:--		80:--
42+26		Intagningsbrunn som ovan men med gallerförsett 18" intagningsrör	1	130:--		130:--
						2131:--
		För oförutsedda fall, m.m. till- lägges c:a 10 %				219:--
		Summa				2350:--
		<u>Sammandrag.</u>				
1+50-4+08	258	Dikessträckan A-B				3080:--
4+08-5+72	164	" B-C				2630:--
5+72-8+98	326	" C-D				4680:--
8+98-9+80	82	" D-E				910:--
4+08-50+00						
50+00-51+05	105	" B-F				1450:--
4+08-20+00						
20+00-21+04	104	" B-G				1400:--
5+72-30+00						
30+00-32+32	232	" C-H				2280:--
8+98-40+00						
40+00-42+26	226	" D-I				2350:--
Summa	1497	Summa				18780:--

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningsskild
till
"Östra Flinka dikningsföretag 1954"
i Orkelgunga socken av Kristianstads län.

Fastighet och ägare	Sökande el. icke sökande	Kölopssträckorna A-B-C-D-I, B-F o B-G			
		Betalningskyldiga agofigurer	Fribättnings- värde		Beräknad kostnad
			Kr	ör	
<u>Orkellunga socken.</u>					
Aa $\frac{3}{32}$ mtl. O. Flinka 5 ⁴ Tage Andersson	sök.	alla	5820	60	4685:91
Ab $\frac{1}{8}$ " " 5 ¹³ Ragnar Pålsson	ej sök	18-25	1830	—	1473:25
Ac $\frac{1}{32}$ " " 5 ¹¹ Charles Olsson	sök.	alla	2945	—	2370:89
Ad $\frac{1}{16}$ " " 5 ¹² Ragnar Leandersson	sök.	31-34, 37-45	5746	50	4626:26
Ae $\frac{1}{16}$ " " 5 ⁶ Knut Kjellsson	sök.	48-55, 59-60	3023	—	2433:69
Summa			19365	10	15590:—

Avloppssträckan D-E					Avloppssträckan C-H					Summa.				
Beltägningskyldiga ägofigurer					Beltägningskyldiga ägofigurer					Fördelningsskyldiga ägofigurer				
Föreläggings- värde					Föreläggings- värde					Föreläggings- värde				
Beräknad kostnad					Beräknad kostnad					Beräknad kostnad				
Kr ö					Kr ö					Kr ö				
35-36					26					5820:60				
832:50					68: -					4685:91				
910: -					77:61					230 39				
					1898: -					76 25				
					500: -					1550:86				
					570:69					2941:58				
					3445: -					6579: -				
					5820:60					5536:26				
					4452:60					4065:39				
					1429:60					199 87				
					1631:70					22195:20				
					2280: -					18780: -				
					1997:60					923 33				
					22195:20					100.000				

Ostra Fluka pr Orkelgunga den 22 nov. 1954.

Klas Wählberg, Carl Nilsson. Karl Bengtsson.

Sammanställning av förrättningskostnader till

Östra Flinka dikningsföretag 1954 i Örskelljunga socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan

taxan

657:--

Förrättningsmannens utlägg (annons och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

31.32

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

103.-

Hantlangning m.m.

132.-

Summa

923.33

Östra Flinka pr ÖRKELLJUNGA den 22 nov. 1954.

Klas Westling.

lantbruksingenjör, förrättningsman.